

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Ազատության հրապարակի և «Մոր և մանկան առողջության» ԱԿ-ի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի հարակից տարածքի արտաքին լուսավորության համակարգերի կառուցում

Նախահաշիվը կազմված է նախագծի ծավալների ամփոփագրերի հիման վրա և համաձայն

ՀՀ կառավարության թիվ 472-Ն առ 25.04.2013թ. որոշման, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության

թ. թ. 68, 69 առ 21.08.2001թ. հրամանների:

Միջին աշխատավարձի չափ - 2 210078,0

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝
 - ա - Տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1,0880
 - բ - Այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից - 1.05
 - գ - Պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.02
2. Աշխատավարձի գործակից - 2202,53 1940,67
3. Մեքենա-մեխանիզմների շահագործման գործակից - 2855,25 2664,02
4. Վերադիր ծախսեր - 13.3 %
5. Շահույթ - 11 %
6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը - 1,5 % համաձայն

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության 21.09.2001թ. թիվ 69 հրամանի

7. Չմեռային պայմաններում կատարվող համար լրացուցիչ ծախսերը - 1,0 % համաձայն

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 68 հրամանի

Նյութերի և սարքավորումների արժեքները վերցված են թիվ 8 ինֆորմացիոն տեղեկագրից հրատարակված 2017 թվ. ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Գնագոյացման հաշվարկային ինֆորմացիոն կենտրոն»- ի կողմից:

Ինֆորմացիոն տեղեկագրից բացակայող նյութերի գները համաձայնեցված են պատվիրատուի հետ :

Կառույցի նախահաշվային արժեքը կազմում է 1277,011 հազ. դրամ :

Կազմեց՝

MAGHAKYA
N EDITA
7104550372

Ա. Ասրյան

ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Ազատության հրապարակի և «Մոր և մանկան առողջության» ԱԿ-ի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի հարակից տարածքի արտաքին լուսավորության համակարգերի կառուցում

Նախ, արժեքը 1277,011

Հ/Հ	Նախա- հաշիվ	Կառույցների ծախսերի անվանումը	Արժեքը հազար դրամ				Ընդհանուրը Հազ. դրամ
			Շին. աշխ.	Մոնտաժ	Սարքավ	Այլ աշխ	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ - 2 ,Շինարարության հիմնական կառույցներ					
1	Նախ-1	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Ազատության հրապարակի արտաքին լուսավորության համակարգի կառուցում	579,875				579,875
2	Նախ-2	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի « Մոր և մանկան առողջության » ԱԿ-ի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի էլեկտրոլուսավորության համակարգի կառուցում	392,789				392,789
		Ընդամենը - 2	972,664				972,664
		Գլուխ-6,Արտաքին ինժեներական ցանցեր					
		Ընդամենը - 6	0,000				0,000
		Ընդամենը 2 - 6	972,664				972,664
		Գլուխ - 7 Տարածքի բարեկարգում					
		Ընդամենը 2 - 7	972,664				972,664
		Գլուխ-8, Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ					
	1,50%	Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ	14,590				14,590
		Ընդամենը - 8	14,590				14,590
		Ընդամենը 2 - 8	987,254				987,254
		Գլուխ-9 Այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
	1,00%	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	9,873				9,873
	2,00%	Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքներ	19,745				19,745
		Ընդամենը - 9	29,618				29,618
		Ընդամենը 2 - 9	1016,872				1016,872
		Գլուխ -10 Տնօրինության պահպանում, հեղինակային հսկողություն					
	2,0%	Տեխնիկական հսկողություն				20,337	20,337
	0,6%	Հեղինակային հսկողություն				6,101	6,101
		Ընդամենը - 10				26,438	26,438
		Գլուխ-12 Նախագծեր կրաբանական աշխատանքներ					
		Ընդամենը 2 - 12	1016,872			26,438	1043,310
	2,0%	Զնախատեսված ծախսեր	20,337			0,529	20,866
		Ընդամենը	1037,209			26,967	1064,176
	20%	ԱԱՀ	207,442			5,393	212,835
		Հանրագումարը ըստ ամփոփ նախահաշվի	1244,651			32,360	1277,011

Այդ թվում վերադարձվող գումար

« Տեխ.Դրաֆտ» ՍՊԸ տնօրեն

Կազմեց

MAGHAKYA
N EDITA
7104550372

Փորձագետ արժեքի որոշում:
MAGHAKYA N EDITA 710 4550372
ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՋՈՑԱՎԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՋՈՑԱՎԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՋՈՑԱՎԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Ա. Ասրյան

Ա.Ասրյան

2,19

Ն Ա Խ Ա Յ Ա Շ Ի Վ

1

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Ազատության հրապարակի արտաքին լուսավորության համակարգի կառուցում

Նախահաշվային արժեքը

579,875

հազար դրամ

					Այդ թվում`										1 միավ.	Նյութե-	Ընդհա-
NN	Հիմնա-	Աշխատանքի անվանումը	Չափ.	Քա-	Ըստ նորմերի		Գործ. գներ		Նյութի ծախսը և արժեքը 1 միավ.						ընդ.արժ.	րի ար-	նուր ար-
ը/կ	վորում		միավ.	նակ	աշխա-	մեխ. շահ	աշխա-	մեխ. շահ	անվա-		չ/մ	քա-	ար-	ընդ.	հազ.դր.	ժեքը	ժեքը
					տավարձ արժեք		տավարձ արժեք		նում			նակ	ժեք	արժեք		հազ.դր.	հազ.դր.
						q=1,9406	q=2,66402		06-.2017					q=1,165248			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17
		էլմոնտաժային աշխատանքներ															
1	33-621 g- 0,436	Պողպատե հենասյան մոնտաժում քառ, խողովակից 80*80*3մմ, L=4մ, 3,60*0,436, 2,44* 0,436	հս	4,0	1,57	1,054	3,047	2,808	Քառ, խողովակ 80*80*3	Գ9ս-533	մ	4,0	1,789	8,339	14,194	33,356	56,776
2	8-364-1	Լայնակի/պաշտպանիչ խողովակ/ տեղադրում d=32*3,0 մմ L=1,0մ ,	հս	14,0	0,64	0,00	1,242	0,000	Պող. խող. d=32*3մմ	Գ9ս-499	մ	1,00	0,830	0,967	2,209	13,538	30,926
3	8-370-3	Լուսատուի տեղադրում էկոնոմ լամպով /ТМД ЛКУ 03-85-001/ 85վտ	հս	14,0	0,79	1,16	1,533	3,090	Լուսատու էկոնոմ լամպով 85 վտ		հս	1,00	4,20	4,894	9,517	68,516	133,238
4	Շուկա	էկոնոմ լամպ 85 վտ, E27կոթառով	հս	14,0					էկոնոմ լամպ 85վտ, E27կոթառով		հս	1,00	1,60	1,864	1,864	26,096	26,096
5	8-402-2	Հաղորդալարի անցկացում ՊՊՎ 2*2.5մմ ² լիցքավորման համար	100մ	0,300	7,55	3,71	14,652	9,884	Հ/լար ՊՊՎ 2*2.5մմ ²	Գ16ս1321	հս	1,00	0,20	0,233	24,769	0,070	7,431
6	6-2	Հեմասյունների բետոնացում B 7.5 դասի բետոնից	մ ³	0,45	2,45	0,37	4,755	0,986	Բետոն B 7.5 .	Գ2ս30	մ ³	1,02	24,5	29,120	34,861	13,104	15,687
7	15-613	Մետաղական հեմասյունների յուղաներկում	100մ ²	0,045	21,4	0,03	41,530	0,080	Յուղաներկ	Գ17ս1444	կգ	24,4	1,00	31,079	72,689	1,399	3,271
									Օլիֆ	Գ17ս1477	կգ	2,70	0,797				
									Տր. ներկ		կգ	0,20	0,60				
		Շինմոնտաժային աշխատանքներ															
1	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով գործող կոմունիկացիաներին զուգահեռ /խրամուղի 0,8*0,325*100մ	մ ³	26,00	1,10		2,135	0,000						0,00	2,135	0,00	55,510

2	1-968	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	18,00	0,46		0,893	0,000						0,00	0,893	0,00	16,074
3	1-968	Ավելորդ բնահողի փռում ձեռքով	մ ³	8,00	0,46		0,893	0,000						0,00	0,893	0,00	7,144
		Էլմոնտաժային աշխատանքներ															
1	8-142-1	Ավազե ներքնակ 1 հաղորդալարի համար	100մ	1,00	2,56	6,96	4,968	18,542	Ավազ	Գ1տ-3	մ ³	3,20	1,767	6,589	30,099	6,589	30,099
2	8-143-1	Հաղորդալարի ծածկում աղյուսով /250*120*65 մմ/	100մ	1,00	2,88	5,92	5,589	15,771	Աղյուս	Գ4տ-224	հտ	90,0	0,20	20,974	42,334	20,974	42,334
3	Շուկա	Ճկախողովակ	մ	0,0					Ճկաղողովակ	Գ16տ1255	մ	1,00	0,39	0,454	0,454	0,000	0,000
4	Շուկա	Հաղորդալար ՊՊՎ3*2,5մմ ²	մ	100,0					Հաղորդալար ՊՊՎ3*2,5մմ ²	Գ16տ1324	մ	1,00	0,313	0,365	0,365	36,500	36,500
		Ամբողջը															461,086

Այդ թվում՝

Սարքավորումներ՝

Շինարարական աշխատանքներ՝

13.3 % վերադիր ծախսեր

Ընդամենը

11 % շահույթ

Ընդամենը

Ընդահանուրը

0,000

461,086

61,324

522,410

57,465

579,875

579,875

**MAGHAKY
AN EDITA
710455037
2**

Подписано цифровой
подписью: MAGHAKYAN
EDITA 71 04550372
DN: c=AM, sn=.....,
givenName=.....,
serialNumber=a49e6c0d68
92, cn=MAGHAKYAN EDITA
7104550372
Data: 2017.10.03 22:54:48
+04'00'

Ն Ա Խ Ա Յ Ա Շ Ի Վ

2

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի «Մոր և մանկան առողջության» ԱԿ-ի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի հարակից տարածքի արտաքին լուսավորության համակարգի կառուցում

Նախահաշվային արժեքը

392,789

հազ.դրամ

								Այդ թվում						1 միավ.		Նյութե-		Ընդհա-	
NN	Հիմնա-	Աշխատանքի անվանումը		Չափ.	Քա-	Ըստ նորմերի		Գործ. գներ		Նյութի ծախսը և արժեքը 1 միավ.						ընդ.արժ.	րի ար-	նուր ար-	
ը/կ	վորում			միավ.	նակ	աշխա-	մելու շահ	աշխա-	մելու շահ.	անվա-		չ/մ	քա-	ար-	ընդ.	հազ.դր.	ծեքը	ծեքը	
						տավարձ արժեք		տավարձ արժեք		նում			նակ	ծեք	արժեք		հազ.դր.	հազ.դր.	
						q=1,94067		q=2,66402		06-.2017					q=1,165248				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	
		Էլմոնտաժային աշխատանքներ																	
1	33-621 g-0,436	Պողպատե հեմասյան մոնտաժում կլոր խողովակից 76*3մմ, L=4մ, 3,60*0,436, 2,44* 0,436		հտ	2,0	1,57	1,054	3,047	2,808	Պողպատե խողովակ 76*3	Գ9տ-508	մ	4,0	2,094	9,760	15,615	19,520	31,230	
2	8-364-1	Լայնակի/կաշտպանիչ խողովակ/ տեղադրում d=32*3,0 մմ L=1,0մ ,		հտ	6,0	0,64	0,00	1,242	0,000	Պող.խող.d=32*3մմ	Գ9տ-499	մ	1,00	0,830	0,967	2,209	5,802	13,254	
3	8-370-3	Լուսատուի տեղադրում էկոնոմ լամպով /ТМД ЛКУ 03-85-001/ 85վտ		հտ	6,0	0,79	1,16	1,533	3,090	Լուսատու էկոնոմ լամպով 85 վտ		հտ	1,00	4,20	4,894	9,517	29,364	57,102	
4	Շուկա	էկոնոմ լամպ 85 վտ, E27կոթառով		հտ	6,0					էկոնոմ լամպ 85վտ, E27կոթառով		հտ	1,00	1,60	1,864	1,864	11,184	11,184	
5	8-402-2	Հաղորդակարի անցկացում ՊՊՎ 2*2.5մմ² լիցքավորման համար		100 մ	0,055	7,55	3,71	14,652	9,884	Հ/լար ՊՊՎ 2*2.5մմ²	Գ16տ1321	հտ	1,00	0,20	0,233	24,769	0,013	1,362	
6	6-2	Հեմասյունների բետոնացում B 7.5 դասի բետոնից		մ³	0,25	2,45	0,37	4,755	0,986	Բետոն B 7.5 .	Գ2տ30	մ³	1,02	24,5	29,120	34,86	7,280	8,715	
7	15-613	Մետաղական հեմասյունների յուղաներկում		100մ²	0,025	21,4	0,03	41,530	0,080	Յուղաներկ	Գ17տ1444	կգ	24,4	1,00	31,079	72,689	0,777	1,817	
										Օլիֆ	Գ17տ1477	կգ	2,70	0,797					
										Տր. ներկ		կգ	0,20	0,60					
		Շինմոնտաժային աշխատանքներ																	
1	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով գործող կոմունիկացիաներին զուգահեռ /խրամուղի 0,8*0,325*100մ		մ³	26,00	1,10		2,135	0,000						0,00	2,135	0,00	55,510	
2	1-968	Բնահողի հետլիցք ձեռքով		մ³	18,00	0,46		0,893	0,000						0,00	0,893	0,00	16,074	
3	1-968	Ավելորդ բնահողի փռում ձեռքով		մ³	8,00	0,46		0,893	0,000						0,00	0,893	0,00	7,144	
		Էլմոնտաժային աշխատանքներ																	

1	8-142-1	Ավագե ներքնակ 1 հաղորդալարի համար	100մ	1,00	2,56	6,96	4,968	18,542	Ավագ	Գ1տող-3	մ ³	3,20	1,767	6,589	30,099	6,589	30,099
2	8-143-1	Հաղորդալարի ծածկում աղյուսով /250*120*65 մմ/	100մ	1,00	2,88	5,92	5,589	15,771	Աղյուս	Գ4տ-224	հտ	90,0	0,20	20,974	42,334	20,974	42,334
3	Շուկա	Հաղորդալար ՊՊՎ3*2,5մմ ²	մ	100,0					Հաղորդալար ՊՊՎ3*2,5մմ ²	Գ16տ-1324	մ	1,00	0,313	0,365	0,365	36,500	36,500
		Ամբողջը															312,325

Այդ թվում`

Սարքավորումներ`

Շինարարական աշխատանքներ`

13.3 % վերադիր ծախսեր

Ընդամենը

11 % շահույթ

Ընդամենը

Ընդահանուրը

MAGHA
KYAN
EDITA
710455
0372

Подписано
цифровой подписью:
MAGHAKYAN EDITA
71 04550372
DN: c=AM,
sn=.....,
givenName=.....,
serialNumber=a49e6c
0d6892,
cn=MAGHAKYAN
EDITA 71 04550372
Date: 2017.10.03
22:55:16 +04'00'

0,000

312,325

41,539

353,864

38,925

392,789

392,789

Ծավալաթերթ- նախահաշիվ

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Ազատության հրապարակի և «Մոր և մանկան առողջության» ԱԿ-ի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի հարակից տարածքի արտաքին լուսավորության համակարգերի կառուցում

NN Ը/Կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափ.	Քա-	Արժեքը հազ.դրամ	
		միավ.	նակ	միավոր	ամբողջը
1	2	3	4	5	6
	Ազատության հրապարակի արտաքին լուսավորության համակարգի կառուցում				
	Էլմոնտաժային աշխատանքներ				
1	Պողպատե հենասյան մոնտաժում քառ,խողովակից 80*80*3մմ, L=4մ, 3,60*0,436, 2,44* 0,436	հստ	4,0		
2	Լայնակի/պաշտպանիչ խողովակ/ տեղադրում d=32*3,0 մմ L=1,0մ ,	հստ	14,0		
3	Լուսատուի տեղադրում էկոնոմ լամպով /ТМД ЛКУ 03-85-001/ 85վտ	հստ	14,0		
4	էկոնոմ լամպ 85 վտ, E27կոթառով	հստ	14,0		
5	Հաղորդալարի անցկացում ՊՊՎ 2*2.5մմ ² լիցքավորման համար	100մ	0,300		
6	Հեմասյունների բետոնացում B 7.5 դասի բետոնից	մ ³	0,45		
7	Սետաղական հեմասյունների յուղաներկում	100մ ²	0,045		
	Շինմոնտաժային աշխատանքներ				
1	Յ-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով գործող կոմունիկացիաներին զուգահեռ /խրամուղի	մ ³	26,00		
2	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	18,00		
3	Ավելորդ բնահողի փռում ձեռքով	մ ³	8,00		
	Էլմոնտաժային աշխատանքներ				
1	Ավազե ներքնակ 1 հաղորդալարի համար	100մ	1,00		
2	Հաղորդալարի ծածկում աղյուսով /250*120*65 մմ/	100մ	1,00		
3	Հաղորդալար ՊՊՎ3*2,5մմ ²	մ	100,0		
	«Մոր և մանկան առողջության» ԱԿ-ի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի հարակից տարածքի արտաքին լուսավորության համակարգի կառուցում				
	Էլմոնտաժային աշխատանքներ				
1	Պողպատե հենասյան մոնտաժում կլոր խողովակից 76*3մմ, L=4մ, 3,60*0,436, 2,44* 0,436	հատ	2,0		
2	Լայնակի/պաշտպանիչ խողովակ/ տեղադրում d=32*3,0 մմ L=1,0մ ,n=2	հատ	6,0		
3	Լուսատուի տեղադրում էկոնոմ լամպով /ТМД ЛКУ 03-85-001/ 85վտ	հստ	6,0		
4	էկոնոմ լամպ 85 վտ, E27 կոթառով	հստ	6,0		

5	Հաղորդալարի անցկացում ՊՊՎ 2*2.5մմ ² լիցքավորման համար	100 մ	0,055		
6	Հեմասյունների բետոնացում B 7.5 դասի բետոնից	մ ³	0,25		
7	Սետաղական հեմասյունների յուղաներկում	100մ ²	0,025		
Շինմոնտաժային աշխատանքներ					
1	Յ-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով գործող կոմունիկացիաներին զուգահեռ /խրամուղի	մ ³	26,00		
2	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	18,00		
3	Ավելորդ բնահողի փռում ձեռքով	մ ³	8,00		
Էլմոնտաժային աշխատանքներ					
1	Ավազե ներքնակ 1 հաղորդալարի համար	100մ	1,00		
2	Հաղորդալարի ծածկում աղյուսով /250*120*65 մմ/	100մ	1,00		
3	Հաղորդալար ՊՊՎ3*2,5մմ ²	մ	100,0		

«Տեխ.Դրաֆտ» ՍՊԸ տնօրեն՝

Ա. Ասրյան

MAGHA
KYAN
EDITA
7104550
372

Որոշման համար՝
Որոշման համար՝
MAGHA KYAN EDITA
7104550372
ԸՌՆ. Ը-ԱՄ,
Ձեռագրող՝
Ստանդարտացված համար՝
serial/number=44945cd
98892
ԸՌ-ՄԱԳՀԱԿՅԱՆԷԴԻՏԱ
7104550372
Տարի: 2017.10.03
22:55:51 +0400'