

**ՀՀ Թալին համայնքի Թալին քաղաքում Քոթական 11 և 32 հասցեներում
բակային տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ**

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. արժեքը (նազար ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը նազ. դրամ	Ավելացում	Նվազեցում	Վերանայված ծավալներ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը նազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Քանոնման աշխատանքներ										
1	Բետոնե եզրաքարերի ապամոնտաժում /բետոնե հիմքով/	զմ	149.0	1.32	196.46			149.0	1.32	196.46
2	Բետոնե հիմքերի և խաղթակների քանդում	մ ³	29.50	23.67	698.29			29.50	23.67	698.29
3	Մետաղական գրուցատաղավարի ապամոնտաժում	տ	0.42	85.07	35.31			0.42	85.07	35.31
4	Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում	զմ	120.00	0.70	84.40			120.00	0.70	84.40
5	Մետաղական հենասյուների ապանոնտաժում	հատ	4	9.73	38.93			4	9.73	38.93
6	Բետոնյա պատերի քանդում	մ ³	3.28	27.58	90.45			3.28	27.58	90.45
7	Անճապսեռտոնե շերտի քանդում	մ ³	8.25	5.72	47.15			8.25	5.72	47.15
8	Հանքաձյուղով տոգորված խճային ծածկույթների քանդում	մ ³	19.20	0.97	18.59			19.20	0.97	18.59
9	Օտորի արմատառատում /համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	հատ	8.0	0.92	7.32			8.0	0.92	7.32
10	Տարածքի մաքրում կոճղաշիվերից և անկանոն աճած թփերից	հատ	90	0.09	8.09			90	0.09	8.09
11	Ե/Բ-յա դիտանիւրերի քանդում բետոնյա հիմքով	մ ³	1.62	30.95	50.15			1.62	30.95	50.15
12	Գրունտի մշակում մեխանիզմով/նորի շերտի հատույթ, շին աղբի խավաքում/, ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ ³	342.0	0.90	308.03	419.0		761.0	0.90	685.44
13	Գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	72.6	3.30	239.31	89.0		161.6	3.30	532.54
14	Գրունտի տեղափոխում ճկմ	տ	519.8	2.98	1546.71	636.9		1156.8	2.98	3441.80
15	Շին. աղբի և ավելորդ բնածուր բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև ճկմ	տ	241.50	4.14	1000.78	295.92		537.42	4.14	2227.08

[illegible]

1	Խճի մախապատրաստական շերտի իրականացում հստ հաստությամբ	մ ³	21.60	10.88	234.98			21.60	10.88	234.98
2	Հարթեցնող շերտ բետոնե սալերի տակ 4սմ հաստութ.շոր ց/ա շարվածով	մ ³	17.28	28.95	500.27			17.28	28.95	500.27
3	Մալիկապատում բետոնե սալիկներով հստ հաստությամբ/գունավոր/	մ ²	432.0	6.77	2926.71			432.0	6.77	2926.71
	Ընդամենը				3661.96					3661.96
	Խնայանքապայմանում ռետինե ծածկույթի իրականացում									
1	Խճի մախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ ³	11.6	10.86	125.99			11.6	10.86	125.99
2	Ե/բ մախաշերտի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից	մ ³	5.80	45.34	262.96			5.80	45.34	262.96
3	Անդամացանցի տեղադրում Փ4Bթ ամրամից	տ	0.2204	26.04	5.74			0.2204	26.04	5.74
4	Անդամացանց Փ4Bթ, ք.150x150սմ	մ ²	116.0	0.93	107.68			116.0	0.93	107.68
5	Միաձույլ ռետինե ծածկույթի իրականացում 15սմ հաստ./նարթեցումը և փշումը իրականացնել հաստիկ տեխնիկայի միջոցով//նարթեցում-տաքացվող գլրոն- կատակ//փշում-հատակ տեխնիկայի միջոցով/	մ ²	116.0	20.75	2407.16			116.0	20.75	2407.16
	Ընդամենը				2909.54					2909.54
	Դիտահողների նիշերի ուղղում									
1	Դիտահողի ծածկի սալերի ապանոնում	հատ	8	6.72	53.74			8	6.72	53.74
2	Դիտահողների պատերի բարձրացում միաձույլ B15 դասի բետոնով. մինչև 6սմ	մ ³	1.2	93.52	112.23			1.2	93.52	112.23
3	Դիտահողի ապանոնում ծածկի սալի տեղադրում	մ ³	8	16.43	131.48			8	16.43	131.48
	Ընդամենը				297.45					297.45
	Այլ աշխատանքներ									
1	Նոր փայտյա նստադրանների ձեռք բերում և տեղադրում/համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	հատ	12	78.18	938.13			12	78.18	938.13
2	Նոր մետաղյա աղբամանների ձեռք բերում և տեղադրում/համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	հատ	10	38.83	388.32			10	38.83	388.32
3	Մետաղական ճաղաշարի իրականացում /երկտակ լույրաներիւմով/	զմ	225.0	13.57	3052.38			225.0	13.57	3052.38

4	Նոր մետաղական գույացարանի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում 3x4m չափերով, սեղանով, նստարաններով	հատ	1	750.35	750.35				1	750.35	750.35
5	Նոր մանկական խաղատարրի ձեռքբերում և տեղադրում/Մղզառան ROMANA/ /ներկայացնել սերտիֆիկատ/	կ/տ	1.0	3666.33	3666.33				1.0	3666.33	3666.33
6	Նոր մանկական խաղատարրի ձեռքբերում և տեղադրում /ճահճանակ/ /ներկայացնել սերտիֆիկատ/	կ/տ	1.0	777.26	777.26				1.0	777.26	777.26
7	Նոր մանկական խաղատարրի ձեռքբերում և տեղադրում /Մազցման պատ/ /ներկայացնել սերտիֆիկատ/	կ/տ	1.0	923.91	923.91				1.0	923.91	923.91
8	Նոր մանկական խաղատարրի ձեռքբերում և տեղադրում /ճահճանակ չափապարմիչիտ/ /ներկայացնել սերտիֆիկատ/	կ/տ	1.0	513.29	513.29				1.0	513.29	513.29
9	Տեղադրվող հորի հատակի սալի տակ խճից նախաձերտի իրականացում	մ³	0.198	13.76	2.72				0.198	13.76	2.72
10	Կոյուղու կլոր դիտանորերի պատրաստում հավաքովի ե/բ էլեմենտներից/հորի տակի սալը սնդարալ/	մ³	1.65	133.96	221.04				1.65	133.96	221.04
11	Թուջե մտոց	հատ	1	65.99	65.99				1	65.99	65.99
12	2-րդ կարգի գրունտի մշակում էրակավատրով, բարձելով ա/ներնաթափերի վրա /հետ լիցքի համար/տարածքի ուղղման համար/	մ³	170	0.70	119.17				170	0.70	119.17
13	Գրունտ	մ³	170	2.53	430.06				170	2.53	430.06
14	Գրունտի տեղադրում 8կմ	տ	258.4	2.98	768.83				258.4	2.98	768.83
15	Գրունտի հետ լիցք մեխանիզմով	մ³	170	0.13	22.41				170	0.13	22.41
16	Տարածքի խտացում թրթռազրդով 10 անցումով	մ³	42.5	2.21	93.96				42.5	2.21	93.96
17	Պատերի սկալի իրականացում ցեմենտավազային շաղկապով 1:3 հարաբերությամբ /ցանցով/	մ²	290	3.10	899.88				290	3.10	899.88
18	Պատերի ներկում ֆատաղային ներկով /երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	մ²	290	2.53	734.23				290	2.53	734.23
20	Ե/բ միաձուլվ թեքահայթակների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ³	1.4	51.19	71.66				1.4	51.19	71.66
19	Բետոնյա պատերի կառուցում B15 դասի բետոնով/նիշերի ուղղման համար/	մ³	18.6	59.12	1099.66				18.6	59.12	1099.66
21	Ամրան A500c	տ	0.103	388.63	40.03				0.103	388.63	40.03
22	Ամրան Acl	տ	0.044	449.12	19.76				0.044	449.12	19.76

[illegible]

1	Գրունտի մշակում մեխանիզմով, ինքնաթափ մեքենաների վրա բառվելով	մ ³	29.07	1.21	35.31				29.07	1.21	35.31
2	Գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	3.23	3.30	10.65				3.23	3.30	10.65
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստ.	մ ³	10.90	35.37	385.55				10.90	35.37	385.55
4	Բնահողի ետլիցե ձեռքով, տոփանումով	մ ³	22.08	1.68	37.18				22.08	1.68	37.18
5	Շին. աղբի և ավելորդ բնահողի բարձրում ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում սինյև 8կմ	տ	16.60	4.14	68.79				16.60	4.14	68.79
	Ընդամենը				537.49						537.49
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ											
1	Միացում գործող գծին	կ/տ	1	7.18	7.18				1	7.18	7.18
2	խողովակաշարի անցկացում պողիթիլենային խողովակներից d=75x6,8մմ, 16,0 սբն.ճնշ./հիդրավլիկ փորձարկմամբ/	զմ	58.0	2.81	162.87				58.0	2.81	162.87
3	խողովակաշարի անցկացում պողիթիլենային խողովակներից d=63x5,8մմ, 16,0 սբն.ճնշ./հիդրավլիկ փորձարկմամբ/	զմ	52.0	2.18	113.29				52.0	2.18	113.29
4	խողովակաշարի անցկացում պողիթիլենային խողովակներից d=50x4,6մմ, 16,0 սբն.ճնշ./հիդրավլիկ փորձարկմամբ/	զմ	76.0	1.41	107.38				76.0	1.41	107.38
5	խողովակաշարի անցկացում պողիթիլենային խողովակներից d=40x3,7մմ, 16,0 սբն.ճնշ./հիդրավլիկ փորձարկմամբ/	զմ	70.0	1.12	78.06				70.0	1.12	78.06
6	խողովակաշարի անցկացում պողիթիլենային խողովակներից d=32մմ, 16,0 սբն.ճնշ., հիդրավլիկ փորձարկմամբ/	զմ	84.0	0.83	69.79				84.0	0.83	69.79
7	Պողպատյա խողովակաշարերի անցկացում/պողիթիլենային խողովակների վրայով/ d=89մմ	զմ	48.0	5.01	240.41				48.0	5.01	240.41
8	Պողիթիլենե ձևավոր մասերի տեղադրում /թեքում,անցում,սկազում/	հատ	126	1.87	236.06				126	1.87	236.06
9	Պողիթիլենե ձևավոր մասերի տեղադրում /նոսրացուիկ/	հատ	84	4.20	352.89				84	4.20	352.89

10	Կարջախողովակ փականով և շտապելով	հատ	8	6.25	49.98			8	6.25	49.98
11	Ռեշինե ձկափող d20սմ	գմ	80	0.15	12.22			80	0.15	12.22
12	Ջրցան ցնցուղ	հատ	62	3.08	190.94			62	3.08	190.94
13	Ջրթող հանգույցների սնունտում	կ/տ	3	10.75	32.24			3	10.75	32.24
14	Բետոնե ե/բ իրո փականների տեղադրման համար 600x600x500	մ ³	0.07	182.44	12.77			0.07	182.44	12.77
15	Հորի մետաղական կափարիչ	հատ	3	5.28	15.84			3	5.28	15.84
16	Պողպատե ձևակոր մասերի սնունտում	տ	0.029	2791.23	80.95			0.029	2791.23	80.95
17	Հեղյուս M16, L=60սմ	կգ	24.000	1.71	41.07			24.000	1.71	41.07
18	Պնթոլդակ M16	կգ	5.000	1.74	8.71			5.000	1.74	8.71
19	Խողովակաշարի լվացում	կմ	0.340	103.26	35.11			0.340	103.26	35.11
20	Դատարկման փական d=25սմ	հատ	3	6.54	19.62			3	6.54	19.62
	Ընդամենը				1867.37					1867.37
	Ընդամենը				58368.83					62160.87
	ԱԱՀ, 20%				11673.77					12432.17
	Ընդամենը				70042.60					74593.05

<<Կապիտալ Չեզարմարման ՍՊԸ>>
Է. Դավթյան

