

Թալին համայնքի Արտենի բնակավայր Ավետիք Իսահակյան փողոց

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. արժեքը (հազար ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ավելացում	Նվազեցում	Վերանայված ծավալներ	Միավորի արժեք	Ընդհանուր արժեքը հազ. Դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. Հողային աշխատանքներ									
1	9.8 (9-V)կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս 1,25մ ³ շ.տ ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ	մ ³	1463.34	1.576	2306.224			1463.340	1.576	2306.22384
	II. Երթևեկելի մաս									
1	Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ հ=4սմ տիպ "Բ" ԳՕՍՍ 9128-2013	մ ²	4974	4.976	24750.624			4974.000	4.976	24750.624
2	Խոշորահատիկ խիտ տաք ա/բ հ=6սմ տիպ "Բ" ԳՕՍՍ 9128-2014	մ ²	4974	6.744	33544.656			4974.000	6.744	33544.656
3	Խճավազային հիմք (C-5) հ=15սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ ²	4974	1.813	9017.862			4974.000	1.813	9017.862
4	Խճավազային հիմքի (C-5) մակերեսի մշակումը բիտումային էմուլսիայով 1մ ² -0,6լ	մ ²	4974	0.3	1492.200			4974.000	0.3	1492.2
	Արհեստական անհարթություն (մանրահատիկ ա/բ հ=7սմ)	մ ²	24.4	24.75	603.900			24.400	24.75	603.9
	III. Կողնակ									
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպչային նյութով հ=10սմ	մ ²	358.84	1.155	414.460			358.840	1.155	414.4602
	IV. Մայթեր									
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի 15x30սմ քանդում ձեռքով և վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	85	1.719	146.115			85.000	1.719	146.115
2	Նոր հավաքովի բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում - միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.055մ ³ – ավազակոպչային շերտ հ=5սմ- 0,0175մ ³	գծմ	620	9.256	5738.720			620.000	9.256	5738.72
3	Միաձույլ B-20 բետոնե եզրաշար 10x20սմ - ավազակոպչային շերտ հ=5սմ. 1գծմ-0.005մ3	գծմ	167.4	1.429	239.215			167.400	1.429	239.2146
4	Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ հ=4սմ տիպ "Բ" ԳՕՍՍ 9128-2013	մ ²	1333.7	4.976	6636.491			1333.700	4.976	6636.4912
5	Խճավազային հիմք (C-4) հ=12սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ ²	1333.7	1.525	2033.893			1333.700	1.525	2033.8925
6	Խճավազային հիմքի (C-4) մակերեսի մշակումը բիտումային էմուլսիայով 1մ ² -0,6լ	մ ²	1333.7	0.3	400.110			1333.700	0.3	400.11
	V. Իջատեղեր և մուտքեր									
1	Ե տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ հ=4սմ	մ ²	288.97	4.976	1437.915			288.970	4.976	1437.91472
2	Ե տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ հ=5սմ	մ ²	197.73	6.134	1212.876			197.730	6.134	1212.87582
3	Խճավազային հիմք (C-5) հ=12սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ ²	288.97	1.525	440.679			288.970	1.525	440.67925
4	Խճավազային հիմք (C-5) հ=15սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ ²	197.73	1.813	358.484			197.730	1.813	358.48449
5	Խճավազային հիմքի (C-5) մակերեսի մշակումը բիտումային էմուլսիայով 1մ ² -0,6լ	մ ²	486.7	0.3	146.010			486.700	0.3	146.01

6	մետ. խողովակ	զծմ	14.8	3.458	51.178			14.800	3.458	51.1784
	բետոն	մ ²	12.35	1.354	16.722			12.350	1.354	16.7219
7	Հետադարձ լիցք									
	ձեռքի աշխատանքով (10e-IV(9.6))	մ ³	11	2.595	28.545			11.000	2.595	28.545
8	Մետ. ժարտ=152մմ խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ	զծմ	16	5.003	80.048			16.000	5.003	80.048
	<i>VIII. Գծանշում</i>									
1	Նշագծումը ընդհանուր մակերեսը ԳՕՍՏ Ռ 51256-2018 (թերմոպլաստ h=3մմ, ապակե գնդիկների ավելացմամբ) այդ թվում՝	մ ²	163.75	10.8	1768.500			163.750	10.8	1768.5
	<i>IX. Հանապարհային նշաններ</i>									
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004 , այդ թվում՝									
	- առավելության	հատ	4	30.151	120.604			4.000	30.151	120.604
	- հատուկ թելադրանքի	հատ	10	30.151	301.510			10.000	30.151	301.51
2	Բետոն B-15	մ ³	1.05	54.278	56.992			1.050	54.278	56.9919
3	Կանցնակ մետ. խող 57/4մմ	զծմ	33.6	6.424	215.846			33.600	6.424	215.8464
	<i>X. Բարեկարգում Հրապարակ</i>									0
1	9.8 (9-V)կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս 1,25մ ³ շ.տ ա/ի և տեղափոխում լցակայան 1 կմ	մ ³	713.25	1.577	1124.795			713.250	1.577	1124.79525
2	Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Բ" ԳՕՍՏ 9128-2013	մ ²	2072	4.976	10310.272			2072.000	4.976	10310.272
3	Խոշորահատիկ խիտ տաք ա/բ h=6սմ տիպ "Բ" ԳՕՍՏ 9128-2014	մ ²	2072	6.744	13973.568			2072.000	6.744	13973.568
4	Խճավազային հիմք (C-5) h=15սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	մ ²	2072	1.813	3756.536			2072.000	1.813	3756.536
5	Խճավազային հիմքի (C-5) մակերեսի մշակումը բիտումային էմուլսիայով 1մ ² -0,6լ	մ ²	2072	0.3	621.600			2072.000	0.3	621.6
6	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի 15x30սմ քանդում ձեռքով և վերադարձ սեփականատիրոջը	զծմ	46	1.719	79.074			46.000	1.719	79.074
7	Նոր հավաքովի բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում - միաձույլ բետոն B-15 1զծմ-0.055մ ³ – ավազակոպճային շերտ h=5սմ- 0,0175մ ³	զծմ	53	9.257	490.621	27		80.000	9.257	740.56

Թալին համայնքի Կոմիտասի փողոցի և 2-րդ նրբանցքի հիմնանորոգում

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. արժեքը (հազար ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ավելացում	Նվազեցում	Վերանայված ծավալներ	Միավորի արժեք	Ընդհանուր արժեքը հազ. Դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. Հողային աշխատանքներ									
1	9.6(9-IV) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս 1,5մ ³ շ.տ ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ ³	630.95	1.61	1015.830			630.95	1.61	1015.830
	II. Երթևեկելի մաս									0.000
1	Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Բ" ԳՕՍՍ 9128-2013	մ ²	2523.81	5.12	12921.907			2523.81	5.12	12921.907
2	Խոշորահատիկ խիտ տաք ա/բ h=6սմ տիպ "Բ" ԳՕՍՍ 9128-2014	մ ²	2523.81	6.98	17616.194			2523.81	6.98	17616.194
3	Խճավազային հիմք (C-5) h=15սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ ²	2523.81	1.831	4621.096			2523.81	1.831	4621.096
4	Խճավազային հիմքի (C-5) մակերեսի մշակումը բիտումային էմուլսիայով 1մ ² -0,6լ	մ ²	2523.81	0.2	504.762			2523.81	0.2	504.762
	III. Մայթեր									0.000
2	Նոր հավաքովի բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում - միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.055մ ³ - ավազակոպչային շերտ h=5սմ- 0,0175մ ³	գծմ	277.5	9.349	2594.348	76		353.5	9.349	3304.872
3	Միաձույլ B-20 բետոնե եզրաշար 10x20սմ - ավազակոպչային շերտ h=5սմ. 1գծմ-0.005մ ³	գծմ	122.88	1.44	176.947			122.88	1.44	176.947
4	բետոնե հավաքովի եզրաշար 10x20սմ - ավազակոպչային շերտ h=5սմ. 1գծմ-0.005մ ³ ծառաբների համար	գծմ	75	7.855	589.125			75	7.855	589.125
5	Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Բ" ԳՕՍՍ 9128-2013	մ ²	457.41	5.12	2341.939			457.41	5.12	2341.939
6	Խճավազային հիմք (C-4) h=12սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ ²	457.41	1.54	704.411			457.41	1.54	704.411
7	Խճավազային հիմքի (C-4) մակերեսի մշակումը բիտումային էմուլսիայով 1մ ² -0,6լ	մ ²	457.41	0.2	91.482			457.41	0.2	91.482
	IV. Ե/բետոնե 30x34սմ վաքեր									0.000
1	Ավազակոպչային շերտ h=10սմ	մ ³	0.14	11.03	1.544			0.14	11.03	1.544
2	Բետոնե 30x34սմ վաքերի տեղադրում B-22,5	գծմ	2	9.450	18.900			2	9.450	18.900
3	Զրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ ²	1.52	1.31	1.991			1.52	1.31	1.991
	Ամրան									0.000
1	Ø12 A-500C L = 550 մմ	կգ	5.86	0.45	2.637			5.86	0.45	2.637

2	Ø8 Ac-I L = 1000 մմ	կգ	3.95	0.51	2.015			3.95	0.51	2.015
3	Ø12 A-500C L = 260 մմ	կգ	8.312	0.45	3.740			8.312	0.45	3.740
4	Ø12 A-500C L = 1000 մմ	կգ	7.104	0.45	3.197			7.104	0.45	3.197
	Ցանց									0.000
1	L 70x7մմ L=1000 ԳՈՍՏ 8509.93	կգ	29.56	0.935	27.639			29.56	0.935	27.639
2	L 63x6մմ L=996 ԳՈՍՏ 8509.93	կգ	22.788	0.935	21.307			22.788	0.935	21.307
3	L 63x6մմ L=450 ԳՈՍՏ 8509.93	կգ	10.296	0.935	9.627			10.296	0.935	9.627
4	50x10մմ L=434 ԴՕՇՏ	կգ	37.428	0.935	34.995			37.428	0.935	34.995
	IV. Ճանապարհային նշաններ									0.000
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004	հատ	2	64.25	128.500			2	64.25	128.500
	V. Գծանշում									0.000
1	Նշագծումը ընդհանուր մակերեսը ԳՕՍՏ Ռ 51256-2018 (թերմոպլաստ հ=3մմ. ապակե գնդիկների ավելացմամբ) այդ թվում՝	մ ²	12.75	10.8	137.700			12.75	10.8	137.700
	VI. Դիտահորեր									0.000
1	Դիտահորերի բարձրացում (նորոգում) միաձույլ բետոնով B-20	մ3	0	83.81	0.000	0.84		0.84	83.81	70.400
	Ընդանուրը				43571.832					44352.757



Թալին համայնքի Գալի 1 բակային տարածքների բարեկարգում

[illegible]

1	Նոր բազալտե 10x20սմ եզրաքարերի տեղադրում ԳՕՍՍ 32018-2012, ԳՕՍՍ 32961-2014 - միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.05 մ3 ԳՕՍՍ 32961-2014 – ավազակոպճային շերտ h=5սմ-0.015 մ4	գծմ	120	12.47	1496.4			-11.5	108.5	12.47	1352.995
2	Բետոնե սալիկ ձևավոր, մոխրագույն h=6սմ ԳՕՍՍ 17608-2017	մ ²	1381.0	8.998	12426.238				1381	8.998	12426.238
3	Չոր ավազացեմենտային շերտ h=10սմ (90% ավազ 10% ցեմենտ)	մ ²	1381.0	2.581	3564.361				1381	2.581	3564.361
4	Խճային հիմք h=12սմ	մ ²	1381.0	1.59	2195.79				1381	1.59	2195.79
	"Բ" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=5սմ ԳՕՍՍ 9128-2013	մ ²	138.0	6.523	900.174				138	6.523	900.174
	Խճավազային հիմք (C - 5) h=15 սմ - ԳՕՍՍ 25607-2009	մ ²	138.0	1.813	250.194				138	1.813	250.194
	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ2 ԳՕՍՍ Ռ 58952 . 1-2020	մ ²	138.0	0.3	41.4				138	0.3	41.4
	Նոր բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում	գծմ	0.0	16.43	0	273.3			273.3	16.43	4490.319
	III. Իջատեղեր և մուտքեր										0
1	10e-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ միջին հեռ. հմիջ=20 սմ	մ ³	78	1.92	149.76				78	1.92	149.76
2	"Բ" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=5սմ ԳՕՍՍ 9128-2013	մ ²	390	6.523	2543.97				390	6.523	2543.97
3	Խճավազային հիմք (C - 5) h=15 սմ - ԳՕՍՍ 25607-2009	մ ²	390	1.813	707.07				390	1.813	707.07
4	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ2 ԳՕՍՍ Ռ 58952 . 1-2020	մ ²	390	0.3	117				390	0.3	117
	Ավտոկայանի տարածք										0
	I. Հողային աշխատանքներ										0
1	10e-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում և բարձում ա/ի էքս. 0.65մ ³ շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ հմիջ=25 սմ	մ ³	518	1.92	994.56				518	1.92	994.56
2	10e-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում ձեռքով բարձում էքս . 0.65մ ³ շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³	23.95	9.275	222.13625				23.95	9.275	222.13625
3	Եզրաքարի քանդում ձեռքով վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	64	1.719	110.016				64	1.719	110.016
	II. Բակային տարածք										0
1	Նոր հավաքովի բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում - միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.055մ ³ – ավազակոպճային շերտ h=5սմ- 0,0175մ ³	գծմ	85,5	9.071	775.5705				85.5	9.071	775.5705

2	Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Բ" ԳՕՍՏ 9128-2013	մ ²	1726,3	5.099	8802.4037			1726.3	5.099	8802.4037
3	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ ԳՕՍՏ 9128-2013	մ ²	1726,3	6.913	11933.9119			1726.3	6.913	11933.9119
4	Խճավազային հիմք (C-5) h=15սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	մ ²	1726,3	1.291	2228.6533			1726.3	1.291	2228.6533
5	Խճավազային հիմքի (C-5) մակերեսի մշակումը բիտումային էմուլսիայով 1մ ² -0,6լ	մ ²	1726,3	0.359	619.7417			1726.3	0.359	619.7417
	III. Իջատեղեր և մուտքեր									0
1	10e-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ միջին հեռ. հմիջ=25 սմ	մ ³	557.5	1.92	1070.4			557.5	1.92	1070.4
2	Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Բ" ԳՕՍՏ 9128-2013	մ ²	2732	5.099	13930.468			2732	5.099	13930.468
3	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ - ԳՕՍՏ 9128-2013	մ ²	2732	6.913	18886.316			2732	6.913	18886.316
4	Խճավազային հիմք (C-5) h=15սմ - ԳՕՍՏ 25607-2009	մ ²	2733	1.291	3528.303			2733	1.291	3528.303
5	Խճավազային հիմքի (C-5) մակերեսի մշակումը բիտումային էմուլսիայով 1մ ² -0,6լ	մ ²	2734	0.359	981.506			2734	0.359	981.506
	Ընդանուրը				94884.577					100181.748



Թալին համայնքի Ակունք բնակավայր 1-ին փողոց

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. արժեքը (հազար ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ավելացում	Նվազեցում	Վերանայված ծավալներ	Միավորի արժեք	Ընդհանուր արժեքը հազ. Դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. Հողային աշխատանքներ									
1	9.8 (9-V)կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս 1,25մ ³ շ.տ ա/ի և տեղափոխում լցակայան 1 կմ	մ ³	949.6	1.592	1511.763			949.6	1.592	1511.763
	II. Երթևեկելի մաս									0.000
1	Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ հ=4սմ տիպ "Բ" ԳՕՍՍ 9128-2013	մ ²	3695.09	5.026	18571.522			3695.09	5.026	18571.522
2	Խոշորահատիկ խիտ տաք ա/բ հ=6սմ տիպ "Բ" ԳՕՍՍ 9128-2014	մ ²	3695.09	6.811	25167.258			3695.09	6.811	25167.258
3	Խճավազային հիմք (C-5) հ=15սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ ²	3695.09	1.831	6765.710			3695.09	1.831	6765.710
4	Խճավազային հիմքի (C-5) մակերեսի մշակումը բիտումային էմուլսիայով 1մ ² -0,6լ	մ ²	3695.09	0.303	1119.612			3695.09	0.303	1119.612
	Արհեստական անհարթություն (մանրահատիկ ա/բ հ=7սմ)	մ ²	33.6	18.681	627.682			33.6	18.681	627.682
	III. Կողնակ									0.000
2	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային նյութով հ=10սմ	մ ²	577.76	1.166	673.668			577.76	1.166	673.668
	IV. Մայթեր									0.000
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի 15x30սմ քանդում ձեռքով և վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	216	1.737	375.192			216	1.737	375.192
2	Նոր հավաքովի բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում - միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.055մ ³ – ավազակոպճային շերտ հ=5սմ- 0,0175մ ³	գծմ	446.69	9.35	4176.552			446.69	9.35	4176.552
3	Միաձույլ B-15 բետոնե 15x30սմ եզրաշար - ավազակոպիճ հ=5սմ, 1գծմ-0.075մ ³	գծմ	436.47	3.247	1417.218			436.47	3.247	1417.218
4	Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ հ=4սմ տիպ "Բ" ԳՕՍՍ 9128-2013	մ ²	591.14	5.026	2971.070			591.14	5.026	2971.070
5	Խճավազային հիմք (C-4) հ=12սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ ²	591.14	1.54	910.356			591.14	1.54	910.356
6	Խճավազային հիմքի (C-4) մակերեսի մշակումը բիտումային էմուլսիայով 1մ ² -0,6լ	մ ²	591.14	0.303	179.115			591.14	0.303	179.115
	V. Իջատեղեր և մուտքեր							0		0.000

1	Ե տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ	մ ²	423.25	5.026	2127.255			423.25	5.026	2127.255
2	Ե տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=5սմ	մ ²	416.33	6.195	2579.164			416.33	6.195	2579.164
3	Խճավազային հիմք (C-5) h=12սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ ²	423.25	1.54	651.805			423.25	1.54	651.805
4	Խճավազային հիմք (C-5) h=15սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ ²	416.33	1.831	762.300			416.33	1.831	762.300
5	Խճավազային հիմքի (C-5) մակերեսի մշակումը բիտումային էմուլսիայով 1սմ ² -0,6լ	մ ²	839.58	0.303	254.393			839.58	0.303	254.393
	VI. Միաձույլ ե/բ ջրընդունիչի կառուցում մետ ցանցով իջատեղերում և մուտքերում (17x34)սմ	զծմ	81							0.000
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	4.725	11.144	52.655	0.945		5.67	11.144	63.186
2	Միաձույլ ե/բ B-20	մ ³	0	129.185	0.000				129.185	0.000
	Հավաքովի ե/բ ջրընդունիչ	մ ³	5.6025	129.185	723.759	1.1205		6.723	129.185	868.511
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ ²	33.75	1.37	46.238	6.75		40.5	1.37	55.485
	Ամրան									0.000
1	Ø12 A-500C L = 550 մմ	կգ	197.8	0.487	96.329	39.56		237.36	0.487	115.594
2	Ø8 Ac-I L = 1000 մմ	կգ	133.31	0.547	72.921	26.662		159.972	0.547	87.505
3	Ø12 A-500C L = 260 մմ	կգ	280.52	0.487	136.613	56.104		336.624	0.487	163.936
4	Ø12 A-500C L = 1000 մմ	կգ	239.76	0.487	116.763	47.952		287.712	0.487	140.116
	ՑԱՆՑ									0.000
1	L 70x7մմ L=1000 ԳՈՍՍ 8509.93	կգ	997.65	0.997	994.657	199.53		1197.18	0.997	1193.588
2	L 63x6մմ L=996 ԳՈՍՍ 8509.93	կգ	769.11	0.997	766.803	153.822		922.932	0.997	920.163
3	L 63x6մմ L=450 ԳՈՍՍ 8509.93	կգ	347.49	0.997	346.448	69.498		416.988	0.997	415.737
4	50x10մմ L=434 ԴՕՇ	կգ	1263.22	0.997	1259.430	252.644		1515.864	0.997	1511.316
	VII. Հավաքովի վաքերի կառուցում 17x34սմ									0.000
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	31.46	11.14	350.464			31.46	11.14	350.464
2	Բետոնե 17x34սմ վաքերի տեղադրում B-25	զծմ	484	11.32	5478.880			484	11.32	5478.880
3	Ջրամեկուսացում	մ ²	484	1.35	653.400			484	1.35	653.400
	VIII. Դիտահորեր 4 տեղ									0.000
	Փոստրակի փորում 10eIV (9.6) բնահողում ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ ³	2.250	9.49	21.353			2.25	9.49	21.353
	Խճային հիմքի իրականացում h=10սմ Միաձույլ բետոնե հատակ B-20 h=5սմ Հավաքովի ե/բ օղակի տեղադրում V=0,31մ3 P=0,6տ չափերը 120x90x10սմ ամր,պարուն. Ac 500= 26,452կգ/մ3 B20, F200 Ե/բ սալ (1.3x1.3) թուջե մոտցով և կափարիչով (լրակազմ)	հատ	4	346.328	1385.312			4	346.328	1385.312
	Ջրամեկուսացում	մ ²	15.04	1.37	20.605			15.04	1.37	20.605

	IX. Ճանապարհային նշաններ									0.000
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, այդ թվում՝									0.000
2	- նախագգուշացնող	հատ	1	25.19	25.190			1	25.19	25.190
3	- առավելության	հատ	1	30.45	30.450			1	30.45	30.450
6	- հատուկ թելադրանքի	հատ	14	30.45	426.300			14	30.45	426.300
12	Միաձույլ բետոն B-15	մ ³	1.470	54.82	80.585			1.47	54.82	80.585
13	Կանգնակ մետ. խող. 57մմ/4մմ	զծմ	50.80	6.65	337.820			50.8	6.65	337.820
	Ընդամուրը				84264.609					85187.131



Թալին համայնքի Պարտիզակ բնակավայր 1-ին փողոց

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. արժեքը (հազար ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ավելացում	Նվազեցում	Վերանայված ծավալներ	Միավորի արժեք	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. Հողային աշխատանքներ									
1	9.8 (9-V)կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս 1,25մ ³ շ.տ ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ	մ ³	2046.3	1.577	3227.015			2046.3	1.577	3227.015
	II. Երթնեկեղի մաս									0
1	Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ հ=4սմ տիպ "Բ" ԳՕՍՍ 9128-2013	մ ²	7679.2	4.975	38204.020			7679.2	4.975	38204.020
2	Խոշորահատիկ խիտ տաք ա/բ հ=6սմ տիպ "Բ" ԳՕՍՍ 9128-2014	մ ²	7679.2	6.744	51788.525			7679.2	6.744	51788.525
3	Խճավազային հիմք (C-5) հ=15սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ ²	7679.2	1.813	13922.390			7679.2	1.813	13922.390
4	Խճավազային հիմքի (C-5) մակերեսի մշակումը բիտումային էմուլսիայով 1մ ² -0,6լ	մ ²	7679.2	0.3	2303.760			7679.2	0.3	2303.760
5	Արհեստական անհարթություն (մանրահատիկ ա/բ հ=7սմ)	մ ²	28.8	21.527	619.978			28.8	21.527	619.978
	III. Կողնակ									0
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպչային նյութով հ=10սմ	մ ²	324.8	1.155	375.144			324.8	1.155	375.144
	IV. Մայթեր									0
1	Նոր հավաքովի բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում - միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.055մ ³ - ավազակոպչային շերտ հ=5սմ- 0,0175մ ³	գծմ	1318	9.257	12200.726		-135.3	1182.7	9.257	10948.2539
2	Միաձույլ B-20 բետոնե եզրաշար 10x20սմ - ավազակոպչային շերտ հ=5սմ. 1գծմ-0.005մ ³	գծմ	1314	1.429	1877.706		-933.3	380.7	1.429	544.0203
3	Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ հ=4սմ տիպ "Բ" ԳՕՍՍ 9128-2013	մ ²	1439.1	4.977	7162.401			1439.1	4.977	7162.401
4	Խճավազային հիմք (C-4) հ=12սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ ²	1439.1	1.525	2194.628			1439.1	1.525	2194.628
5	Խճավազային հիմքի (C-4) մակերեսի մշակումը բիտումային էմուլսիայով 1մ ² -0,6լ	մ ²	1439.1	0.3	431.730			1439.1	0.3	431.730
	IX. Բջատեղեր և մուտքեր									0
1	Բ տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ հ=4սմ	մ ²	325.43	4.976	1619.340			325.43	4.976	1619.340
2	Բ տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ հ=5սմ	մ ²	173.4	6.134	1063.636			173.4	6.134	1063.636
3	Խճավազային հիմք (C-5) հ=12սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ ²	325.43	1.525	496.281			325.43	1.525	496.281
4	Խճավազային հիմք (C-5) հ=15սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ ²	173.4	1.814	314.548			173.4	1.814	314.548

5	Խճավազային հիմքի (C-5) մակերեսի մշակումը բիտումային էմուլսիայով 1մ ² -0,6լ	մ ²	498.83	0.3	149.649			498.83	0.3	149.649
6	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (մետ. խող. տակ)	մ ³	2.33	11.034	25.709	1.93		4.26	11.034	47.005
7	Մետ. խողովակների Ø 273/5մմ տեղադրում	գծմ	80.7	129.35	10438.545	66.7		147.4	129.35	19066.190
8	Ջրամեկուսացում մետ. խողովակ Ø 273/5մմ (2 շերտ տաք բիտումով)	գծմ	77.9	3.459	269.456	64.38		142.28	3.459	492.147
	IX. Հավաքովի ե/բ վաքեր									0
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	33.605	11.01	369.991		-3.145	30.46	11.01	335.365
2	Ե/բ 30x34 վաքերի տեղադրում	գծմ	454	19.85	9011.900		-42.5	411.5	19.85	8168.275
3	Ջերմամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ ²	572.04	1.357	776.258		-53.55	518.49	1.357	703.591
4	17x34 վաքերի տեղադրում	գծմ	63	11.1	699.300		-63	0	11.1	0.000
5	Ցանց 7.4 մ									0
	L 70x7 L = 1000 մմ	կգ	54.686	0.973	53.209	19.214		73.9	0.973	71.905
	L 63x6 L = 996 մմ	կգ	84.317	0.973	82.040	29.623		113.94	0.973	110.864
	L 63x6 L = 450 մմ	կգ	38.095	0.973	37.066	13.385		51.48	0.973	50.090
	50x10մմ L = 434 մմ	կգ	202.07	0.973	196.614	71		273.07	0.973	265.697
	Մետաղական ժարտ=530մմ խողովակների տեղադրում									0
1	9-V (9.8) կարգի բնահողի քանդում ձեռքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	19	14.264	271.016	1.95		20.95	14.264	298.8308
2	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ ³	0.27	11.01	2.973	0.03		0.3	11.01	3.303
3	Խճային հիմք h=20սմ	մ ³	2.69	11.431	30.749	0.28		2.97	11.431	33.950
	Գլխամասերի կառուցում միաձուլյ բետոնից B20, F100									0
4	հիմքեր	մ ³	0.97	117.2	113.684			0.97	117.2	113.684
	իրաններ	մ ³	0.56	117.2	65.632			0.56	117.2	65.632
5	Ջրհորի կառուցում միաձուլյ բետոնից B 20, F100	մ ³	1.45	88.314	128.055			1.45	88.314	128.055
6	Մետաղական ժարտ= 530 մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=90.29կգ, պատի հաստ. 7մմ	գծմ	17.5	130.1	2276.750	1.8		19.3	130.1	2510.930
7	Որմնակապային ամրաններ Ø16A500c l=45սմ	կգ	2.84	0.934	2.653	0.29		3.13	0.934	2.923
8	Վաքի և հենակային ատամի միաձուլյ բետոն B20 F100	մ ³	0.36	89.12	32.083			0.36	89.12	32.083
	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով									0
9	խողովակ ժարտ= 530 մմ	գծմ	16.8	3.12	52.416	1.7		18.5	3.12	57.72
	բետոն	մ ²	14.08	1.357	19.107			14.08	1.357	19.107
	Հետադարձ լիցք									0
10	բուլդոզերով (9-V(9 .8))	մ ³	17	1.043	17.731	1.75		18.75	1.043	19.55625
	ձեռքի աշխատանքով (9- V(9 . 8))	մ ³	2	2.594	5.188	0.2		2.2	2.594	5.7068
11	Մետաղական ցանց	հատ	1	39.1	39.100			1	39.1	39.100
	Մետաղական ժարտ=219մմ խողովակների տեղադրում 54.1 մ									0
1	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ ³	1.082	11.01	11.913			1.082	11.01	11.913
2	Ջրհորի կառուցում միաձուլյ բետոնից B 20, F100	մ ³	2.4	88.314	211.954			2.4	88.314	211.954

3	Մետաղական ժարտ= 219 մմ խողովակի տեղադրում	զծմ	54.1	28.39	1535.899			54.1	28.39	1535.899
	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով									0
4	խողովակ ժարտ= 219 մմ	զծմ	54.1	1.4	75.740			54.1	1.4	75.740
	բետոն	մ ²	12	1.357	16.284			12	1.357	16.284
	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով	մ ³	6	2.594	15.564			6	2.594	15.564
	III. Ճանապարհային նշաններ									0
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004 , ալդ									0
	- հատուկ թելադրանքի	հատ	12	30.152	361.824			12	30.152	361.824
2	Բետոն B-15	մ ³	1.26	54.279	68.392			1.26	54.279	68.392
3	Կանգնակ մետ. խող 57/4մմ	զծմ	42	6.31	265.020			42	6.31	265.020
					Ընդհանուրը	165531.290				170569.614



Թալին համայնքի Սպանդարյան 2-րդ նրբանցքի հիմնանորոգում

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. արժեքը (հազար ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ավելացում	Նվազեցում	Վերանայված ծավալներ	Միավորի արժեք	Ընդհանուր արժեքը հազ. Դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. Հողային աշխատանքներ									
1	9.6(9-IV) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս 1,5մ ³ շ.տ ա/ի և տեղափոխում լցակայան 3կմ	մ ³	67.19	1.641	110.259			67.19	1.641	110.259
	II. Երթևեկելի մաս									0
1	Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ հ=5սմ տիպ "Բ" ԳՕՍՍ 9128-2013	մ ²	547.15	6.653	3640.189			547.15	6.653	3640.189
2	Խճավազային հիմք (C-5) հ=15սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ ²	547.15	1.849	1011.680			547.15	1.849	1011.680
3	Խճավազային հիմքի (C-5) մակերեսի մշակումը բիտումային էմուլսիայով 1մ ² -0,6լ	մ ²	547.15	0.306	167.428			547.15	0.306	167.428
	III. Մայթեր									0
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի 15x30սմ քանդում ձեռքով և վերադարձ սեփականատիրոջը	զծմ	144	1.754	252.576			144	1.754	252.576
2	Նոր հավաքովի բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում - միաձույլ բետոն B-15 1զծմ-0.055մ ³ - ավազակոպճային շերտ հ=5սմ- 0,0175մ ³	զծմ	222.5	9.356	2081.71			222.5	9.356	2081.71
3	Միաձույլ B-20 բետոնե եզրաշար 10x20սմ - ավազակոպճային շերտ հ=5սմ. 1զծմ-0.005մ ³	զծմ	33,5	1.45	48.575	82		115.5	1.45	167.475
4	Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ հ=4սմ տիպ "Բ" ԳՕՍՍ 9128-2013	մ ²	200.3	5.075	1016.523			200.3	5.075	1016.523
5	Խճավազային հիմք (C-4) հ=12սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ ²	200.3	1.849	370.355			200.3	1.849	370.355
6	Խճավազային հիմքի (C-4) մակերեսի մշակումը բիտումային էմուլսիայով 1մ ² -0,6լ	մ ²	200.3	0.3	60.09			200.3	0.3	60.09
	IV. Ճանապարհային նշաններ									0
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, ԳՕՍՍ Ռ 52290-2004	հատ	2	35,2	70.4			2	35,2	70.4
	V. Դիտահորեր									0
1	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ բետոնով B-20	հատ	7	14,12	98.84			7	14,12	98.84
Ընդհանուրը					8928.624					9047.524



Թալին համայնքի Բարեկամության 2- րդ նրբանցքի հիմնանորոգում

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. արժեքը (հազար ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ավելացում	Նվազեցում	Վերանայված ծավալներ	Միավորի արժեք	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. Հողային աշխատանքներ									
1	9.6(9-IV) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս 1,5մ ³ շ.տ ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ ³	199.8	1.684	336.4632	76.1		275.91	1.684	464.6
	II. Երթևեկելի մաս									-
1	Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ հ=4սմ տիպ "Բ" ԳՕՍՍ 9128-2013	մ ²	840	5.178	4349.52	320		1,160.0	5.178	6,006.5
2	Խոշորահատիկ խիտ տաք ա/բ հ=6սմ տիպ "Բ" ԳՕՍՍ 9128-2014	մ ²	840	7.026	5901.84	320		1,160.0	7.026	8,150.2
3	Խճավազային հիմք (C-5) հ=15սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ ²	840	1.845	1549.8	320		1,160.0	1.845	2,140.2
4	Խճավազային հիմքի (C-5) մակերեսի մշակումը բիտումային էմուլսիայով 1մ ² -0,6լ	մ ²	840	0.212	178.08	320		1,160.0	0.212	245.9
	Նոր հավաքովի բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում - միաձույլ բետոն B-15 1զծմ-0.055մ3 - ավազակոպչային շերտ հ=5սմ- 0,0175մ3	զծմ	0	9.356	0	88		88.0	9.071	798.2
	Դիտահորերի բարձրացում (նորոգում) միաձույլ բետոնով B-20	մ ³	0	83.81	0	0.84		0.8	83.81	70.4
					Ընդհանուրը	12315.703				17876.041



Թալինի քաղաքային զբոսայգի

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. արժեքը (հազար ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ավելացում	Նվազեցում	Վերանայված ծավալներ	Միավորի արժեք	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10e-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում և բարձում ա/ի էքս. 0.65մ^3 շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ $h_{\text{մե}}=15$ սմ	մ ³	100.62	1.986	199.831	26.75		127.37	1.986	252.957
2	10e-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում ձեռքով բարձում էքս. 0.65մ^3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ	մ ³	12	9.73	116.760	3.19		15.19	9.73	147.799
	II. Մայթեր									
1	Գոյություն ունեցող բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի քանդում հանձնում սեփականատիրոջը	զծմ	89.81	1.982	178.003			89.81	1.982	178.003
2	Նոր բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում - միաձույլ բետոն B-15 1զծմ- 0.035մ^3 - ավազակոպճային շերտ $h=5\text{սմ}-0.0125\text{մ}^3$	զծմ	154.38	16.43	2536.463	145.72		300.1	16.43	4930.643
3	Ծածկի կառուցում $h=6\text{սմ}$ բետոնե սալիկներով	մ ²	750.82	9.233	6932.321	199.62		950.44	9.233	8775.413
4	Խճային հիմք $h=12\text{սմ}$	մ ²	750.82	1.82	1366.492	199.62		950.44	1.82	1729.801
5	Ցեմենտ-ավազային շերտ $h=10\text{սմ}$ (10% ցեմենտ, 90% ավազ)	մ ²	750.82	2.89	2169.870	199.62		950.44	2.89	2746.772
	Հավաքովի բետոնե եզրաշարի տեղադրում 8x20սմ ԳՕՍՍ 13015-2012 - միաձույլ բետոն B-15 1զծմ- 0.048մ^3	զծմ	0	8.64	0.000	21.3		21.3	8.64	184.032
	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 10x20 մմ չափերով/բետոնյա հիմքով/	զծմ	0	6.86	0.000	11.7		11.7	6.86	80.262
	Ցեմենտ-ավազային շաղախ $h=10\text{սմ}$	մ ²	0	5.01	0.000	1.4		1.4	5.01	7.014
	Բազալտե սալիկ $h=3\text{սմ}$	մ ²	0	10.101	0.000	1.4		1.4	10.101	14.141
Ընդհանուրը					13499.741					19046.836

