

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ / ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Քերի բնակավայրի 7-րդ փողոցի հիմնանորոգում
Реконструкция на 7-ой улицы поселка Кети общины Ахурян, Ширакская область РА.

NN	Աշխատանքների անվանումը	Наименование работы	Չափման միավոր	Единица измерения	Ծավալը Объем	Միավորի արժեքը Стимость единицы	Ընդամենը Итого (հազար դրամ/ тысяча драм)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Հողային աշխատանքներ	I. Зем. Работы					
1	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում լիցք 50մ բուլդոզերով (հարթում,ջրում,խտացում)	Разработка грунта 9.6-IV бульдозером с перемещением в насыпь на 50 м (планировка,поливка,укотка)	մ ³	м ³	36.6	1.364	49.9224
2	9.6-IV բնահողի մշակում, բարձում ա/ի էքս. 1.5մ ³ շերտի և տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ	Разработка грунта 9.6-IV и погрузка экс. 1.5м ³ ковш на а/с и вывоз в отвал на 3,0км	մ ³	м ³	924.5	1.469	1358.0905
3	9.6-IV կ. բնահողի մշակում, էքս. 1.5մ ³ շերտի. և տեղափոխում պահեստ 1,0կմ (կողնակ)	Разработка грунта 9.6-IV и погрузка экс. 1.5м ³ ковш на а/с и вывоз в резерв на 1,0км (обочина)	մ ³	м ³	175.4	1.187	208.1998
4	9.6-IV բնահողի մշակում, բարձում ա/ի էքս. 0.65մ ³ շերտի ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ (կողային առու)	Разработка грунта 9.6-IV экс 0.65м ³ ковш погрузка на а/с и вывоз в отвал на 3 км (кювет)	մ ³	м ³	301.4	1.775	534.985
	II. Կողնակ	II. Обочины					
1	Նախորոք մշակած 9.6-IV կ. բնահողի բարցում ա/ի էկս 1.5մ ³ շերտի տեղափոխում 1.0 լիցք կմ (կողնակ) (հարթում, ջրում, խտացում)	Погрузка разработанного грунта на а.с экс 1.5м ³ ковш, перевозка 1.0 км в насыпь (обочина) (планировка, поливка, укатка)	մ ³	м ³	175.4	1.809	317.2986
2	Կողնակների իրականացում խճա - կոպճա - ավազային նյութով (с-4) h=10սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	Устройство обочин из щебёночно-гравийно-песчаным материалом (с–4), h=10 см, ГОСТ 25607-2009	մ ²	м ²	1393.6	1.156	1611.0016
	III. Երթևեկելի մաս	III. Проезжая часть					
1	Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Б" ԳՕՍՏ 9128-2013	Мелкозернистый "Б" плотный горячий а/б h=4см ГОСТ 9128-2013	մ ²	м ²	2624.3	5.135	13475.7805
2	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ ԳՕՍՏ 9128-2013	Крупнозернистый а/б h=6см ГОСТ 9128-2013	մ ²	м ²	2624.3	6.965	18278.2495
3	Խճակոպճաավազային հիմք (С-5) h=20սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	Щебеного-гравийно-песчаный основание (С-5) h=20см ГОСТ 25607-2009	մ ²	м ²	2780.67	1.599	4446.29133

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ ² ԳՕՍՍ Ռ 58952.1-2020	Обработка поверхности основонил бит. эмулс. 0,6л/м ² ГОСТ Р 58952.1-2020	մ ²	մ ²	2624.3	0.207	543.2301
	IV. Իջափռեղեր և մուտքեր	IV. Съезды и входы					
1	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս 1.5մ ³ շերեփ ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ	Разработка грунта 9.6-IV и погрузка экс. 1.5м ³ ковш на а/с и вывоз в отвал на 3,0км	մ ³	մ ³	409.38	1.61	659.1018
2	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում լիցք 50մ բուլդոզերով (հարթում, ջրում, խտացում)	Разработка грунта IV группы бульдозером с перемещением в насыпь на 50 м (планировка, поливка, уплотка)	մ ³	մ ³	31.92	1.365	43.5708
3	Մանրահատիկ խիտ "Б" ա/բ h=4սմ ԳՕՍՍ 9128-2013	Мелкозернистый плотный а/б типа "Б" h=4см ГОСТ 9128-2013	մ ²	մ ²	2206.50	5.135	11330.3775
4	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ ԳՕՍՍ 9128-2013	Крупнозернистый а/б h=6см ГОСТ 9128-2013	մ ²	մ ²	2206.50	6.965	15368.2725
5	Խճավազային հիմք С-5 h=20սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	Щебеночно песчанное основании (С-5) h=20см ГОСТ 25607-2009	մ ²	մ ²	2206.50	1.599	3528.1935
6	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ ² ԳՕՍՍ Ռ 58952.1-2020	Обработка поверхности основонил бит. эмулс. 0,6л/м ² ГОСТ Р 58952.1-2020	մ ²	մ ²	2206.50	0.207	456.7455
	Ջրընդունիչ 17x34սմ	Дождеприемник 17x34см			129		
1	Խճակոպճաավազային շերտ h=10սմ ԳՕՍՍ 25607-2009 (с-4)	Щебеночно-гравийно-песчаный слой h=10см ГОСТ 25607-2009 (с-4)	մ ³	մ ³	9.03	12.61	113.8683
2	Միաձույլ ե/բ В-20 ջրընդունիչ,Ø12 А500С L=550, ԳՕՍՍ 34028-2016,Ø8Асl L=1000, ԳՕՍՍ 34028-2016, Ø12 А500С L=260, ԳՕՍՍ 34028-2016,Ø12 А500С L=1000, ԳՕՍՍ 34028-2016	Монолитный ж/б В-20 дождеприемник Ø12 А500С L=550, ГОСТ 34028-2016, Ø8Асl L=1000, ГОСТ 34028-2016, Ø12 А500С L=260, ГОСТ 34028-2016, Ø12 А500С L=1000, ГОСТ 34028-2016	մ ³	մ ³	10.707	190.335	2037.916845
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում)	Гидроизоляция (2 слоя горячий битум)	մ ²	մ ²	64.500	1.4	90.3
4	ՑԱՆՑ	СЕТКА	տ	т	6.45774	1030.186	6652.67334
7	Խճակոպճաավազային շերտ h=10սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	Щебеночно-гравийно-песчаный слой h=10см ГОСТ 25607-2009	մ ³	մ ³	3.77	12.61	47.5397
3	Մետաղական խողովակ Ø530/7 մմ	Металлическая труба Ø530/7 мм	գծմ	п.м	58	73.21	4246.18
4	Խողովակի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում)	Гидроизоляция трубы (2 слоя горячего битума)	գծմ	п.м.	56.2	3.577	201.0274
5	Գլխամասի միաձույլ բետոն В-20	Монолитный бетон В-20 (оголовка)	մ ³	մ ³	2.4	122.3	293.52
6	Գլխամասի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում)	Гидроизоляция оголовка (2 слоя горячего битума)	մ ²	մ ²	9	1.4	12.6
	V. Մայրեր	V. Тротуар					0
1	Բետոնե սալիկների տեղադրում h=6սմ	Бет. плитки h=6см	մ ²	մ ²	49.9	9.28	463.072
2	Ավազացեմենտային չոր խառնուրդ h=10սմ (90%- ավազ, 10%-ցեմենտ)	Цементо-песчаная сухая смесь h=10см (90%- песок, 10%-цемент)	մ ²	մ ²	49.9	2.933	146.3567
3	Խճակոպճավազային հիմք h=12սմ ԳՕՍՍ 25607-2009 (с-4)	Щебеночно гравийно песчанное основании h=12см ГОСТ 25607-2009 (с-4)	մ ²	մ ²	49.9	1.469	73.3031

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Հավաքովի բետոնե 8x20սմ եզրաշար В-20 ԳՕՍՏ 13015-2012 Միաձույլ բետոնե հիմք В-15 h=10,0սմ 1գծմ-0.048մ ³ ԳՕՍՏ 32961-2014 ավազակոպճային շերտ h=5սմ 1գծմ-0.014մ ³	Сбор. бетонная верста В-20 8x20см ГОСТ 13015-2012 монолитный бетон. фундамент В -15 1п.м-0.048м ³ ГОСТ 25607-2009 гр. песчаный слой h=5см 1п.м-0.014м ³	գծմ	п.м.	33.8	9.15	309.27
5	Հավաքովի բետոնե 15x30սմ եզրաքարի տեղադրում ԳՕՍՏ 6665-91 միաձույլ բետ. հիմք В-15 հիմք 1 գ.ծ.մ - 0.055 մ ³ Խճակոպճավազային շերտ (с-4) h=5սմ 1գծմ - 0.0175 մ ³	Установка сборных 15x30 см бордюров ГОСТ 6665-91 монолитного бет. фундамента В-15 1 п. м - 0.055 м ³ Щебеночно-гравийно-песчаный слой (с-4) h=5см 1 п. м - 0.0175 м ³)	գծմ	п.м	40.10	9.6	384.96
	VIII. Հավաքովի բետ. վաք 17×34×100սմ	VIII. Сборный бет. лоток 17×34×100см	գծմ	п.м	127		0
1	Խճակոպճավազային շերտ (с-4) ԳՕՍՏ 25607-2009	Щебеночно гравийно-песчаный слой (с-4) ГОСТ 25607-2009	մ ³	м ³	8.26	12.61	104.1586
2	Հավաքովի բետ. վաք 17×34×100սմ	Сборный бет. лоток 17×34×100см	հաւո	шт	130.9	13.78	1803.802
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք քիտում)	Гидроизоляция (2 слоя горячий битум)	մ ²	м ²	127	1.4	177.8
	IX. Նշագծում	IX. Разметка					0
1	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը ԳՕՍՏ Ռ- 51256-2018 ապակե գնդիկներով ներկով. այդ թվում՝	Общая площадь разметки ГОСТ П 51256-2018 краска с стеклянными шариками, в том числе	մ ²	м ²	56.23	1.2	67.476
	X. Ճանապարհային նշաններ	X. Дор. Знаки					
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, N 1169-Ն, այդ թվում՝	Установка дор. знаков, N 1169-Н в том числе					
	- նախազգուշացնող	- предупреждающие	հաւո	шт	2	25.33	50.66
	- առավելության	- приоритета	հաւո	шт	8	31.3	250.4
	- արգելող	- запрещающие	հաւո	шт	2	31.3	62.6
	- հատուկ թելադրանքի	- особых предписаний	հաւո	шт	4	31.3	125.2
	- լրացուցիչ տեղեկատվության	- доп. информации	հաւո	шт	2	14.643	29.286
2	Բետոն В-15	Бетон В-15	մ ³	м ³	1.26	53.79	67.7754
	Կանգնակ մետ. խող 57/4մմ	Опора мет. труба 57/4мм	գծմ	п.м.	42	6.412	269.304
3	Գոյ ունեցող ճան նշանի ապամոնտաժում հանձնում սեփ.	Демонтаж сущ. дор знаков и возврат владен.	հաւո	шт	2	6.319	12.638
	XI. Դիպահորեր	XI. Колодцы					0
1	Դիտահորերի նորոգում (բարձրացում) միաձույլ բետոնով В-20	Ремонт колодцев (подъем) мон. бетоном В-20	մ ³	м ³	0.12	86.67	10.4004
2	Նոր ե/բ սալ, թուջե կափարիչով 1,3x1,3	Ж/б плита с чугунным люком и крышкой 1.3x.3	հաւո	шт	1	156.13	156.13
Ընդհանուրը Общий							90469.529

Ստուգեց / Проверил



Ա. Ավետիսյան / А. Аветисян