

ՔԱՆԱԿԱՆ

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Քեթի
բնակավայրի 7-րդ փողոցի հիմնանորոգման
աշխատանքներ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԵՐԵՎԱՆ 2026

Ցանկ

- 1 Բացատրագիր
- 2 Օբյեկտային նախահաշիվ N 1
- 3 Նախ. 1-1 Հողային աշխատանքներ
- 4 Նախ. 1-2 Ճանապարհային հագուստ
- 5 Նախ. 1-3 Իջատեղեր
- 6 Նախ. 1-4 Մայթեր
- 7 Նախ. 1-5 Ջրընդունիչներ
- 8 Նախ. 1-6 Անվտանգության էլեմենտներ
- 9 Նախ. 1-7 Վաքեր

Բացատրագիր

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Քերի բնակավայրի 7-րդ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմվել են ՀՀ կառավարության 2024թ. նոյեմբերի 17-ի N1656-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան Համաձայն վերը նշվածի նախահաշվային արժեքների հաշվարկման համար հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները՝ ընդհանուր նախահաշվային արժեքի հիմնական բաղկացուցիչների համար.

--- նյութերի արժեքներին	1.088	-տրանսպորտային ծախսեր (ըստ մարզերի)
	1.05	-այլ նյութեր
	1.02	-պահեստավորման ծախսեր

Նախահաշվային արժեքը = աշխատավարձ + մեքենաների շահագործման արժեքը +
+ նյութերի արժեքը x 1.02 x 1.05 x 1.132

Աշխատավարձի հաշվարկման համար օգտագործվում է $K = 2534.58$, մեքենաների շահագործման համար $K = 3034.86$ միջին ամսական աշխատավարձը 274 368 դրամ

Նյութերի արժեքների հաշվարկման համար օգտագործվում է 2026 N1 ինֆորմացիոն տեղեկատու .

Նախահաշվում հաշվի է առնված նաև հետևյալ ծախսերը ըստ վերը նշված կառավարության որոշման

- վերադիր ծախսեր - 13,3%
- եկամուտ - 11%

Կազմեց

Դ. Քարտաշյան

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Քեթի բնակավայրի 7-րդ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

Կազմված է 2026 (1)թ. գներով.			Ընդհանուր արժեքը		95581.2	հազ.դրամ
			ա.թ. վերադարձ		229.7	հազ.դրամ
Հ/հ	Նախահաշիվների	Նախահաշիվների անվանում	Նախահաշվային արժեքը (հազ.դրամ)			
	N N		շին-մոնտաժային աշխատանքներ	սարքավորումներ	այլ ծախսեր	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	Հողային աշխատանքներ	3197.9			3197.9
2	1-2	Ճանապարհային հագուստ	28800.4			28800.4
3	1-3	Իջատեղեր	24600.1			24600.1
4	1-4	Մայթեր	1080.3			1080.3
5	1-5	Զորնդունիչներ	10734.7			10734.7
6	1-6	Անվտանգության էլեմենտներ	729.8			729.8
7	1-7	Վաքեր	1766.5			1766.5
		Ընդամենը	70909.7			70909.7
	1.8%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	1276.4			1276.4
		Ընդամենը	72186.1			72186.1
	1%	Փոքր ծավալի աշխատանքներ	721.9			721.9
		Ընդամենը	72907.9			72907.9
	0.15%	Շինարարական աղբի տեղափոխում	108.3			108.3
		Ընդամենը	73016.2			73016.2
	0.5%	Կլիմայական պայմանների ազդեցության ծախսեր	365.1			365.1
		Ընդամենը	73381.3			73381.3
	0.6%	Հեղինակային հսկում			440.29	440.3
	1.8%	Տեխնիկական հսկում			1320.86	1320.9
		Ընդամենը	73381.3		1761.15	75142.4
	6%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	4402.9		105.67	4508.5
		Ընդամենը	77784.2		1866.82	79651.0
	20%	ԱԱՀ	15556.8		373.36	15930.2
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	93341.0		2240.18	95581.2

ՆԳԻ

Ա. Ավետիսյան

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Քեթի բնակավայրի 7-րդ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-1

Հողային աշխատանքներ

Կազմված է 2026թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը							3197.9 հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (տուր) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (տուր) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորի	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1612 1-1618 29-6,12	9.6-IVկ. բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ հեռ. վրա, լիցք	1000մ³	0.0366		113.8 345.37					345.37	0.0	12.6	0.00	12.64
2	1-1150 1-1156 118-1,2	Գրունտի խտացում գլորմով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ³	0.37		7.26 22.03					22.03	0.0	8.1	0.00	8.06
3	1-1186 118-12	Գրունտի ջրում ջուր	100մ³	0.37	0.56 1.42	8.34 25.31	մ³	10.00	0.15	1.748 1.75	28.48	0.5	9.3	0.64	10.42
4	1-1576 21-16	9.6 (9-IV) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս.1.5մ³ շ.տ. ա/ի խիճ	1000մ³	0.925	7.5 19.01	141.09 428.19	մ³	0.06	1.50	0.105 0.10	447.30	17.6	395.9	0.10	413.53
5	տեղապ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	տն	1803		0.217					0.22	0.0	391.2	0.00	391.20
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում խիճ	1000մ³	0.925	1.74 4.41	13.35 40.52	մ³	0.06	1.50	0.105 0.10	45.03	4.1	37.5	0.10	41.63
7	1-1576 21-16	9.6 (9-IV) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս.1.5մ³ շ.տ. ա/ի խիճ	1000մ³	0.175	7.5 19.01	141.09 428.19	մ³	0.06	1.50	0.105 0.10	447.30	3.3	75.1	0.02	78.46
8	տեղապ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում պահուստ 1կմ հեռ. վրա	տն	342		0.150					0.15	0.0	51.3	0.00	51.30
9	1-1588 22-10	9.6 IVկ. գրունտի մշակում և բարձում էկս.0,65մ³ շ.տ. ա/ի խիճ	1000մ³	0.301	8.27 20.96	203.32 617.05	մ³	0.06	1.50	0.105 0.10	638.11	6.3	186.0	0.03	192.3
10	տեղապ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	տն	588		0.217					0.22	0.0	127.5	0.00	127.54

11	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում խիճ	1000մ ³	0.301	<u>1.74</u> 4.41	<u>13.35</u> 40.52	մ ³	0.06	1.50	0.105 0.10	45.03	1.3	12.2	0.03	13.57
		<u>Կողմակ</u>													
1	1-1575 21-15	9.6 - IVկ. մախապես կուտակած բնահողի բարձում էկս.1.5մ ³ շ.տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	0.175	<u>5.5</u> 13.94	<u>104.16</u> 316.11	մ ³	0.05	1.50	0.087 0.09	330.14	2.4	55.4	0.02	57.91
2	տեղապ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լիցք 1կմ հեռ. վրա	տն	342		0.150					0.15	0.0	51.3	0.00	51.30
3	1-1150 1-1156 118-1,2	Գլուխի խտացում գլորնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ ³	1.75		<u>7.26</u> 22.03					22.03	0.0	38.6	0.00	38.65
4	1-1186 118-12	Գլուխի ջրում ջուր	100մ ³	1.75	<u>0.56</u> 1.42	<u>8.34</u> 25.31	մ ³	10.00	0.15	1.748 1.75	28.48	2.5	44.4	3.07	49.95
5	27-22 7-4	Կողմակների ամրացում խճավագով C-4, h _{միջ} =10սմ C-4 ջուր	100մ ²	13.94	<u>0.11</u> 0.28	<u>0.76</u> 2.31	մ ³ մ ³	14.9 0.7	4 0.15	69.478 69.36 0.12	72.06	3.9	32.1	968.2	1004.3

Ընդամենը 42.0 1528.6 972.2 2542.8
 Վերադիր ծախսեր 13.3% 338.2
 Ընդամենը 2881.0
 Շահույթ 11% 316.9
 Ընդամենը 3197.9

Կազմեց՝
Ստուգեց՝

Դ. Քարտաշյան
Ա. Ավետիսյան

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Քերի բնակավայրի 7-րդ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-2

Երթևեկելի մաս

Կազմված է 2026թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը										28800.4	հազ.դրամ
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ)/(հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.ռո)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Բ" մանրահատիկ ա/բ	100մ ²	26.24	<u>2.08</u> 5.27	<u>4.74</u> 14.39				300.43 300.43	320.09	138.4	377.5	7884.1	8400.0	
2	27-164 27-165 39,40-1,2	Խոշորահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=6սմ խոշորահատիկ ա/բ	100մ ²	26.24	<u>2.092</u> 5.30	<u>4.74</u> 14.39				414.35 414.35	434.04	139.1	377.5	10873.7	11390.4	
3	27-38 10-1	Խճավազային հիմքի իրականացում h=20սմ (C-5) (բստ նախագծի)	100մ ² 20	27.81	<u>2.32</u> 5.88	<u>5.75</u> 17.45					23.33	163.5	485.2	0.00	648.7	
4		Խճավազային հիմք (C-5)	մ ³	556.134			մ ³	1.3	2.52	3.82				2123.0	2123.0	
5	27-251 63-1կիռ	Հիմքի (C-5) մակերեսի մշակումը բիտումային էմուլսիայով, 1մ2-0,6լ բիտումային էմուլսիա	տն մ ²	1.653 2624.3		<u>2.20</u> 6.68				198.034 198.03	204.71	0.0	11.0	327.4	338.4	
Ընդամենը												441	1251	21208	22901	
Վերադիր ծախսեր 13.3%															3045.8	
Ընդամենը															25946.3	
Շահույթ 11%															2854.1	
Ընդամենը															28800.4	

Կազմեց՝
Ստուգեց՝

Դ. Քարտաշյան
Ա. Ավետիսյան

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Քեթի բնակավայրի 7-րդ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-3

Իջատեղեր

Կազմված է 2026թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը										24600.1 հազ.դրամ	
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը										Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	
					Աշխատավարձը (ռուբ)/(հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ)/(հազ.դրամ)	Չափման միավոր	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախված նյութերի արժեքը (հազ.ռ)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1-1576 21-16	9.6 (9-IV) կարգի բնահողի մշակում և քարծում էկս.1.5մ ³ շ.տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	0.409	<u>7.5</u> 19.01	<u>141.09</u> 428.19	մ ³	0.06	1.50	0.105 0.10	447.30	7.8	175.3	0.04	183.12	
2	տեղապ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	տն	798		0.261					0.26	0.0	208.4	0.00	208.35	
3	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում խիճ	1000մ ³	0.409	<u>1.74</u> 4.41	<u>13.35</u> 40.52	մ ³	0.06	1.50	0.105 0.10	45.03	1.8	16.6	0.04	18.43	
4	1-1612 1-1618 29-6,12	9.6-IVկ. բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ հեռ. վրա, լիցք	1000մ ³	0.0319		<u>113.8</u> 345.37					345.37	0.0	11.0	0.00	11.02	
5	1-1150 1-1156 118-1,2	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ ³	0.32		<u>7.26</u> 22.03					22.03	0.0	7.0	0.00	7.03	
6	1-1186 118-12	Գրունտի ջրում ջուր	100մ ³	0.32	<u>0.56</u> 1.42	<u>8.34</u> 25.31	մ ³	10.00	0.15	1.748 1.75	28.48	0.5	8.1	0.56	9.09	
7	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Ե" մանրահատիկ ա/բ	100մ ²	22.07	<u>2.08</u> 5.27	<u>4.74</u> 14.39	տն	9.74	27.00	300.43 300.43	320.09	116.3	317.4	6629.0	7062.7	
8	27-164 27-165 39,40-1,2	Խոշորահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=6սմ խոշորահատիկ ա/բ	100մ ²	22.07	<u>2.092</u> 5.30	<u>4.74</u> 14.39	տն	13.95	26.0	414.35 414.35	434.04	117.0	317.4	9142.6	9577.0	

9	27-38 10-1	Խճավազային հիմքի իրականացում h=20սմ (C-5) (ըստ նախագծի)	100մ ² 20	22.07	<u>2.32</u> 5.88	<u>5.75</u> 17.45					23.33	129.7	385.0	0.00	514.8
10		Խճավազային հիմք (C-5)	մ ³	441.3			մ ³	1.3	2.52	3.82				1684.6	1684.6
11	27-251 63-1կիռ	Հիմքի (C-5) մակերեսի մշակումը բիտումային էմուլսիայով, 1մ2-0,6լ բիտումային էմուլսիա	տն մ ²	1.390 2206.50		<u>2.20</u> 6.68				198.034 198.03	204.71	0.0	9.3	275.3	284.6

Ընդամենը	373.1	1455.5	17732.1	19560.7
Վերադիր ծախսեր 13.3%				2601.6
Ընդամենը				22162.3
Շահույթ 11%				2437.9
Ընդամենը				24600.1

Կազմեց՝
Ստուգեց՝

Դ. Քարտաշյան
Ա. Ավետիսյան

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Քեթի բնակավայրի 7-րդ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-4

Սայթեր

Կազմված է 2026թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը							1080.3	հազ.դրամ		
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (շուրթ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (շուրթ)/(հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	27-176 44-2կլո	Բետոնե սալիկների տեղադրում, 6սմ բետոնե սալիկներ	100մ ²	0.499	<u>21.2</u> 53.73	<u>12.9</u> 39.15					578.4	26.8	19.5	242.3	288.6
							մ ²	100	4.167	485.56 485.56					
2	11-3կլո 1-3	Ցեմենտավազային շերտ, h=10սմ (չոր) ցեմենտ (10%)(ըստ նախագծի) ավազ (90%)(ըստ նախագծի)	մ ³	4.99	<u>1.62</u> 4.11						18.3	20.5	0.0	70.7	91.2
							տ մ ³	0.155 1.065	38.3 5.84	14.17 6.92 7.25					
3	27-38 10-1	Խճակոպճավազային հիմքի իրականացում h=12սմ	100մ ² 12	0.499	<u>2.32</u> 5.88	<u>5.75</u> 17.45					23.33	2.9	8.7	0.00	11.6
4		Խճակոպճավազային հիմք	մ ³	5.988			մ ³	1.22	4.00	5.7				34.1	34.1
5	27-79 19-2	Հավաքովի բետոնե եզրաշարեր (8x20)սմ բետոնե եզրաքարեր բետոն B15 (ըստ նախագծի) ցեմենտային շաղախ	100գ.մ	0.34	<u>40.1</u> 101.64	<u>0.71</u> 2.15					556.77	34.35	0.7	153.11	188.19
							մ մ ³ մ ³	100 4.8 0.05	2.50 29.93 26.00	452.98 291.31 160.19 1.48					
6	11-3 1-3	Հատիկավոր ենթահիմքի իրականացում ,h=5սմ ավազակոպիճ	մ ³	0.47	<u>1.67</u> 4.23						9.55	2.0	0.0	2.51	4.5
							մ ³	1.2	3.8	5.314 5.31					

7	27-78 19-2	Հավ. բետոնե եզրաքարերի (15x30)սմ տեղադրում	100գ.մ	0.40	<u>40.1</u> 101.64	<u>0.71</u> 2.15				496.59	600.38	40.76	0.9	199.1	240.8
		բետոնե եզրաքարեր				մ	100	3.25	378.71						
		բետոն B15 (ըստ մախագծի)				մ ³	3.5	29.93	116.80						
		ցեմենտային շաղախ				մ ³	0.04	26.00	1.08						

Ընդամենը											127.3	29.8	701.8	859.0
Վերադիր ծախսեր 13.3%														114.2
Ընդամենը														973.2
Շահույթ 11%														107.1
Ընդամենը														1080.3

Կազմեց՝
Ստուգեց՝

Դ. Քարտաշյան
Ա. Ավետիսյան

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Քերի բնակավայրի 7-րդ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Տեղային մախահաշիվ N 1-5

Ջրնդունիչներ

Կազմված է 2026թ. գներով.		Նախահաշվային արժեքը										10734.7 հազ.դրամ			
Հ/հ	Գ-նացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ. դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ. դրամ)	Չափման միավոր	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ. դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ. դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ. դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

		<u>Ջրընդունիչ 17x34սմ</u>													
1	23-1 1-1	Խճակոպճաավազային (c-4) իրականացում, h=10սմ c-4 ջուր	մ³	9.0	<u>0.89</u> 2.26		մ³ մ³	1.2 0.07	4.0 0.15	5.605 5.59 0.01	7.86	20.4	0.0	50.62	71.0
2	6-238 28-2կմ	Միաձույլ ե/բետոնե ջրընդունիչ բետոն B20 կլոր փայտանյութ տախտակներ	մ³	10.71	<u>8.17</u> 20.71	<u>0.86</u> 2.61	մ³ մ³ մ³	1.015 0.0063 0.1557	31.39 127.1 127.1	60.39 36.40 0.93 23.06	83.70	221.72	27.9	646.6	896.2
3		ամրան Φ12 A500C (ըստ նախագծի)	տ	1.194			տ	1.0	208.3	242.76				289.76	289.76
4		ամրան Φ8 A240C(ըստ նախագծի)	տ	0.255			տ	1.0	283.3	330.15				84.11	84.11
5	8-27 4-7	Հիդրոմեկուսացում տաք բխտումով 2 շերտ բխտումային մածիկ	100մ²	0.645	14.5 36.75	<u>1.5</u> 4.55	տ	0.24	165.00	46.14 46.14	87.45	23.7	2.9	29.76	56.4
6	8-61 7-5	Ջրընդունիչի մետ. ցանցի տեղադրում 70x7 անկյունակ (ըստ նախագծի) 63x6 անկյունակ (ըստ նախագծի) ժապավեն 50x10մմ (ըստ նախագծի) կռածո ցեմենտային շաղախ	տ 7.39	6.458	<u>23</u> 58.30	<u>6.37</u> 19.33	գ.մ. գ.մ. գ.մ. տ մ³	40.75 58.93 97.273 0.06 0.75	2.29 1.720 1.54 2000.0 26.0	564.42 108.93 118.10 174.84 139.83 22.72	642.05	376.46	124.8	3644.87	4146.16
7	23-1 1-1	Խճակոպճաավազային (c-4) իրականացում, h=10սմ c-4 ջուր	մ³	3.8	<u>0.89</u> 2.26		մ³ մ³	1.2 0.07	4.0 0.15	5.605 5.59 0.01	7.86	8.5	0.0	21.13	29.6
7	22-74 5-11	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=530(7)մմ մետաղական խողովակ	գ.մ.	58	<u>0.6</u> 1.52	<u>0.48</u> 1.46	գծմ	1	36.60	42.65 42.65	45.63	88.2	84.5	2473.6	2646.3
8	26-79 14-5	D=0.530մ խողովակի հիդրոմեկուսացում բխտումային մածիկ	100մ²	0.935	<u>28.1</u> 71.22	<u>1.66</u> 5.04	տ	0.3	165.0	57.68 57.68	133.94	66.6	4.7	53.95	125.27
9	37-708 64-4	Միաձույլ բետոնե գլխամասերի կառուցում բետոն B20 ցեմենտային շաղախ ներդիր դետալներ շինարարական հեղույս կաղապարային վահաններ չորսվակներ, տախտակներ	100մ³	0.024	<u>386</u> 978.35	<u>74</u> 224.58	մ³ մ³ տ կգ մ² մ³	101.5 2.47 1.16 193.0 39 12.61	31.39 26.00 400.0 1.00 3.5 127.08	6419.23 3552.48 74.83 540.68 224.89 159.06 1867.29	7622.15	23.5	5.4	154.06	182.9
10	8-27 4-7	Գլխամասերի հիդրոմեկուսացում բխտումային մածիկ	100մ²	0.09	14.5 36.75	<u>1.5</u> 4.55	տ	0.24	165.0	46.14 46.14	87.45	3.3	0.4	4.15	7.9

Ընդամենը832.4250.77452.68535.6

Վերադիր ծախսեր 13.3%1135.2

Ընդամենը9670.9

Շահույթ 11%1063.8

Ընդամենը10734.7

Կազմեց՝

Ստուգեց՝

Դ. Քարտաշյան

Ա. Ավետիսյան

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Քերի բնակավայրի 7-րդ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-6

Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում

Կազմված է 2024թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը								729.8	հազ.դրամ	
Հ/հ	Գնացուցակների N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավոր	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախված նյութերի արժեքը (հազ.ռո)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	նամակ	Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում ապակե գնդիկներով	մ ²	56.23							0.750			42.2	42.2
2	27-184 46-7	Մետաղական նշանների տեղադրում բետոն B15 կանգնակ խողովակից d=57x4մմ <u>մետաղական վահանակ</u> նախագգուշական առավելության արգելող թելադրող հատուք թելադրանքի	1 կանգ, մ ³ գ.մ.	12 1.26 42	<u>1.67</u> 4.23	<u>0.65</u> 1.97	 մ ³ գ.մ.	 1.02 1.0	 29.22 1.879	 33.41 2.19 321.7	6.21	50.8	23.7	0.00 42.1 92.0 321.7	74.46 42.1 92.0 321.7
		(անհատական նախագծման) տեղեկատվության սպասարկման յրացուցիչ տեղեկատու					մ ² հատ հատ հատ	0.00 0 0 2	33.50 5.80 19.00 7.80	0.00 0.00 0.00 18.18					
3	27-184 46-7	Մետաղ. նշանների ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	1 նշան	2	<u>1.002</u> 2.54	<u>0.455</u> 1.38					3.92	5.1	2.8	0.00	7.84
Ընդամենը												55.9	26.4	498.0	580.3
Վերադիր ծախսեր 13.3%															77.2
Ընդամենը															657.5
Շահույթ 11%															72.3
Ընդամենը															729.8

Կազմեց՝
Ստուգեց՝

Դ. Քարտաշյան
Ա. Ավետիսյան

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Քեթի բնակավայրի 7-րդ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Տեղային մախահաշիվ N 1-7

Վաքերի տեղադրում

Կազմված է 2026թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը							1766.5	հազ.դրամ		
Հ/հ	N Գնացուցակների N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Սիավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (շուր) /(հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (շուր)/(հազ.դրամ)	Չափման միավոր	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Սիավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Սիավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Հավաքովի ե/բ 17x34x100սմ</u>													
1	23-1 1-1	Խճակոպձաավազային (c-4) իրականացում, h=10սմ c-4 ջուր	մ ³	8.3	<u>0.89</u> 2.26		մ ³ մ ³	1.2 0.07	4.0 0.15	5.605 5.59 0.01	7.86	18.6	0.0	46.30	64.9
2	27-13 5-6	Հավ. ե/բ վաքերի տեղադրում, 30x34 բիտումային մածիկ ցեմենտային շաղախ	մ ³	8.38	<u>1.9</u> 4.82	<u>4.53</u> 13.75	տն մ ³	0.0193 0.092	165.0 26.00	6.498 3.71 2.79	25.06	40.4	115.2	54.45	210.02
3		Ե/բետոնե վաքերի արժեքը	հատ	131			հատ	1.0	6.00	6.99				915.2	915.2
4	8-27 4-7	Վաքերի հիդրոմեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ բիտումային մածիկ	100մ ²	1.270	14.5 36.75	<u>1.5</u> 4.55	տ տ	0.24	165.00	46.14 46.14	87.45	46.7	5.8	58.60	111.1
5	6-168 15-9կիռ	Դիտահորի բարձրացում և նորոգում միաձուլվ բետոն B20 կաղապարային վահաններ տախտակներ	մ ³	0.12	<u>2.95</u> 7.47	<u>0.64</u> 1.93	մ ³ մ ² մ ³	1.02 1.4 0.0145	31.39 3.5 127.08	44.43 36.58 5.71 2.15	53.83	0.90	0.23	5.33	6.46

6	7-760 լր.2կիռ	Գիտահորերի ե/բ ծածկի սալերի տեղադրում ցեմենտային շաղախ	հատ	1	<u>0.51</u> 1.29	<u>0.03</u> 0.09				0.04 0.04	1.43	1.3	0.1	0.04	1.4
7	դիտահորերի ե/բ ծածկի սալեր, 1.3x1.3 թուջե կավարիչով		հատ	1			հատ	1	82.00	95.55				95.6	95.6

Ընդամենը 107.9 121.3 1175.5 1404.6
Վերադիր ծախսեր 13.3% 186.8
Ընդամենը 1591.4
Շահույթ 11% 175.1
Ընդամենը 1766.5

Կազմեց՝
Ստուգեց՝

Դ. Քարտաշյան
Ա. Ավետիսյան