

ՀԱՍՏԱՀԱՅՆԱԳԻՐ N1
Ի ԼՈՌԻՄՆ ԼՍԱՀ-ԳՀԱՇՀԲ-18/9 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ք. Ալավերդի

01.11.2018թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Սասուն Խնչումյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Տիգրանյան եղբայրներն ՍՊԸ-ն, ի դեմս Հնչերության տնօրեն Սանասար Տիգրանյանի, որը գործում է Հնչերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալատու), կնքեցին այսին համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետը և Պատվիրատուի պատասխանատու ստորագրած մասնագիտական մասնագիտությունն այն մասին, որ կա անհրաժեշտություն պայմանագրով նախատեսված մի աշխատանքը փոխարինել մեկ այլ աշխատանքով, որը կհանգեցնի պայմանագրի արդյունավետ համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին ԼՍԱՀ-ԳՀԱՇՀԲ-18/9 ծածկագրով պայմանագրով նախատեսված կատարվելիք աշխատանքների ծավալներում կատարել հետևյալ փոփոխությունները, որը չի գերազանցում պայմանագրի գնի 15 տոկոսը.

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չ/Մ	Պայմանագրով նախատեսված քանակ	Միավորի գին /հազար դրամ/	Ընդամենը /հազար դրամ/	Փոփոխված քանակ	Քանակի տարբերություն	Միավորի գին /հազար դրամ/	Ընդամենը /հազար դրամ/	Սկզբնական գումար /հազար դրամ/	Նվազեցման ենթակա գումար /հազար դրամ/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական փողոցի ծեփուղիների վերանորոգման										
1	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	38.00	3.25	123.310	28.0000	10.0000	3.25	32.450		32.450
2	Եզրաքարերի ապամոնտաժում բետոնե հիմքի վրա	մ	40.00	0.67	26.995	373.5000	333.5000	0.67	225.075	225.075	
3	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /300x150մմ կտրվածքով/ բետոնե հիմքերի վրա	100 գծմ	0.150	875.37	131.305	0.0000	0.0000	875.366	0		131.305

4	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /300x150մմ կտրվածքով/ բետոնե հիմքերի վրա	100 զժմ	0.250	282.18	70.544	3.7	3.48	282.18	983.064	983.064	
5	Ավազի մախաշերտ 80մմ միջին հաստությամբ	մ ³	102.0	4.50	459.238	87.0000	15	4.50	67.535	67.535	67.535
6	ճեմուղու ծածկույթի հրակամացում գունավոր բետոնե սալիկներով 60մմ հաստ.	մ ²	1275.0	5.06	6454.787	1081	194	5.06	982.140	982.140	982.140
7	ծառերի բների շուրջ բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200 x 60մմ բետոնե հիմքի վրա /98 հաստ ծառ/	զժմ	112.5	5.91	664.394	105.9	6.6	5.91	39.189	39.189	39.189
9	սալիկների եզրագծի սահմա - նափակում g/ավազային շաղախով B-12,5մբ.	մ ³	1.5	31.11	46.662	4.5000	3.0000	31.11	93.323	93.323	
10	քանդված ա/բետոնի բարձում ա/հիմքնաքափին էքսկավատորով	1000մ ³	0.038	424.40	16.127	0.0280	0.0100	424.40	4.244	4.244	4.244
11	քանդված եզրաքարերի բարձում ա/հիմքնաքափին	մ ³	2.0	0.71	1.424	0.5000	1.5000	0.71	1.068	1.068	1.068
12	քանդված ա/բետոնի տեղափոխում ավտոհիմքնաքափով 10կմ հեռ.	տն	77.2	1.88	144.884	56.0000	21.2000	1.88	39.787	39.787	39.787
13	քանդված եզրաքարերի տեղափոխում ավտոհիմքնաքափով 5կմ հեռ.	տն	4.00	1.25	4.992	1.0000	3.0000	1.25	3.744	3.744	3.744
	ԸՆԴԱՄԱՆՆԸ՝								1301.462	1301.462	1301.462
	Շահույթ 11%								143.161	143.161	143.161
	ԸՆԴԱՄԱՆՆԸ՝								1444.623	1444.623	1444.623
	ԱՄԴ 20%								288.925	288.925	288.925
	ԸՆԴԱՄԱՆՆԸ՝								1733.548	1733.548	1733.548

1.2 Կատարված փոփոխության համաձայն հաստատել աշխատանքների կատարման նոր ծավալաբերք-նախահաշիվը՝ ըստ համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև Համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետություն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2.2. Սույն Համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՍԱՀ-ԳՀԱՀԶԲ-18/9 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է ժամանակագրությից համապատասխան:

2.3 Պարլամենտի՝ սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:

2.4 Մույն համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին արվում է մեկեկան օրինակ: Մույն համաձայնագրի N 1 հավելվածը համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԿԱՏԱՐԱՐՈՒ

ՀՀ ԼՈՐՈՒ ՄԱՐԶ, ք. Այապերդի

Զորավար Անդրանիկի 8/1

Այսպիսով, համայնքապետարան

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության

Գործառնական Վարչություն

7002629009

2422 06954208

Համալսման ղեկավար՝ Ս.Խեչուրյան

(ստորագրություն)

U.S.

ԿԱԳԱԼԱՌԻ

ՀՀ ԼՈՐՈՒ ՄԱՐԳ, ք. Այապետոյի

Ներդրում 3

Տիտանյան եղբայրներ ՄԴԸ

Արդշինքանկե ՓԲԸ

Այսպես թուի մ/ճ

212 247790274044

2422 06602008

Տնօրէն՝ Ս. Տրամանյան

(Huzelmadmudun)

U.S. 2011, 17 SEP 2011



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական և Սանանին Սարահարթ թաղամասի Գալի փողոցների
ճեմնուղիների վերանորոգման

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
	2	3	4	5	6
	Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական փողոցի ճեմնուղիների վերանորոգման				
1	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	28.00	3.25	90.860
2	եզրաքարերի ապամոնտաժում բետոնե հիմքի վրա	մ	373.50	0.67	252.070
3	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /300x150մմ կտրվածքով/ բետոնե հիմքերի վրա	100 գծմ	0.000	875.37	0.000
4	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /300x150մմ կտրվածքով/ բետոնե հիմքերի վրա	100 գծմ	3.734	282.18	1053.609
5	Ավազի նախաշերտ 80մմ միջին հաստությամբ	մ ³	87.0	4.50	391.703
6	ճեմնուղու ծածկույթի իրականացում գունավոր բետոնե սալիկներով 60մմ հաստ.	մ ²	1081.00	5.06	5472.647
7	ծառերի բների շուրջ բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200 x 60մմ բետոնե հիմքի վրա /98 հատ ծառ/	գծմ	105.86	5.91	625.205
8	մուտքերի հատվածում բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200 x 60մմ բետոնե հիմքի վրա	գծմ	16.00	5.90	94.462
9	սալիկների եզրագծի սահմա -նափակում ց/ավազային շաղախով B -12,5մք.	մ ³	4.50	31.11	139.985
10	քանդված ա/բետոնի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0.028	424.40	11.883
11	քանդված եզրաքարերի բարձում ա/ինքնաթափին ծեռքով	մ ³	0.5	0.71	0.356
12	քանդված ա/բետոնի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 10կմ հեռ.	տն	56.0	1.88	105.098
13	քանդված եզրաքարերի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 5կմ հեռ.	տն	1.00	1.25	1.248
	Ալավերդի համայնքի Սանանին Սարահարթ թաղամասի Գալի փողոցի ճեմնուղիների վերանորոգման				
1	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	17.80	3.25	57.761
2	սիզամարգերի եզրագծի բետոնե եզրաքարերի ապամոնտաժում բետոնե հիմքի վրա	մ	148.00	0.67	99.883
3	Ավազի նախաշերտ 80մմ միջին հաստությամբ	մ ³	28.64	4.50	128.947
4	ճեմնուղու ծածկույթի իրականացում գունավոր բետոնե սալիկներով 60մմ հաստ.	մ ²	358.0	5.06	1812.403

5	բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200 x 60մմ բետոնե հիմքի վրա	զժմ	150.0	5.90	885.581
6	սալիկների եզրագծի սահմանափակում ց/ավազային շաղախով B -12,5մբ.	մ ³	1.5	31.11	46.662
7	քանդված ա/բետոնի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0.0178	424.40	7.554
8	քանդված եզրաքարերի բարձում ա/ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	3.0	0.71	2.136
9	քանդված ա/բետոնի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 10կմ հեռ.	տմ	36.42	1.88	68.321
10	քանդված եզրաքարերի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 5կմ հեռ.	տմ	6.00	1.25	7.483
	Ընդամենը				11355.856
	Շահույթ 11%				1249.144
	Ընդամենը				12605.000
	ԱԱՀ 20%				2521.000
	Ընդամենը				15126.000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Ալավերդի
 Զորավար Անդրանիկի 8/1
 Ալավերդու համայնքապետարան
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 Գործառնական Վարչություն
 Հ/Հ 900262000707
 ՀՎՀՀ 06954208
 Համայնքի ղեկավար Մ.Խեչումյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Ալավերդի
 Դեբեդի 3
 ,Տիտանյան եղբայրներ ՍՊԸ
 ,Արդշինբանկե ՓԲԸ
 ,Ալավերդի մ/ճ
 Հ/Հ 247790274044
 ՀՎՀՀ 06602008
 Տնօրեն Ս.Տիտանյան

