

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

«Զրառ» ՓԲԸ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Ազատի ջրամբարի հատակային ջրթողի էլ.մոնտաժային աշխատանքների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀԷԲՊԼՋՏՊԿ-Զ-ԳՀԱՇՁԲ-18/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018թվականի նոյեմբերի 12-ին կնքված N «ՀՀԷԲՊԼՋՏՊԿ-Զ-ԳՀԱՇՁԲ-18/4-1 պայմանագրում 2018 թվականի դեկտեմբերի 21-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1: էլեկտրաէներգիայի խնայողություն

Փոփոխության նկարագրություն: էլեկտրաէներգիայի խնայողության նպատակով ծավալաբերթ-նախահաշվում 4*4 կտրվածքով լարերը փոխարինվել են 4*6 կտրվածքով լարերով, ДнаТ-90Վտ և ДнаТ-150Վտ նատրիումային լամպերը փոխարինվել են համապատասխանաբար էլ.խնայող LED տեսակի լուսադիոդային 30 Վտ և 50Վտ լամպով:

Փոփոխության հիմնավորում: «ՀՀԷԲՊԼՋՏՊԿ-Զ-ԳՀԱՇՁԲ-18/4-1 ծածկագրով պայմանագրի 8.5 կետ, պատասխանատու ստորաբաժանման արձանագրություն:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N2: Ստորասրահի վերջում անհրաժեշտ լուսավորության ապահովում:

Փոփոխության նկարագրություն: Ստորասրահի վերջում անհրաժեշտ լուսավորություն ապահովելու նպատակով ծավալաբերթ-նախահաշվում նշված 25 Վտ լամպերը փոխարինվել են 50 Վտ լամպերով:

Փոփոխության հիմնավորում: «ՀՀԷԲՊԼՋՏՊԿ-Զ-ԳՀԱՇՁԲ-18/4-1 ծածկագրով պայմանագրի 8.5 կետ, պատասխանատու ստորաբաժանման արձանագրություն:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N3: պայմանագրի կատարումը տեղափոխվում է հաջորդ բյուջետային տարի:

Փոփոխության նկարագրություն: պայմանագրում ավելացվել է նոր կետ կանխավճար տրամադրելու վերաբերյալ:

Փոփոխության հիմնավորում: «ՀՀԷԲՊԼՋՏՊԿ-Զ-ԳՀԱՇՁԲ-18/4-1 ծածկագրով պայմանագրի 8.5 կետ, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ N526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ»-ի 56-րդ կետի 6-րդ ենթակետը

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N2

12.11.2018թ ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-18/4-1

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«21» « 12 » 2018թ.

ՀՀԷԲՊՆ ՋՏՊԿ «Ջրառ» ՓԲԸ, ի դեմս տնօրեն Կ. Եփրեմյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», մի կողմից, և «Դավիթշին» ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն Ա. Մարկոսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Կապալառու» մյուս կողմից, այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 12.11.2018թ կնքված N ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-18/4-1 ծածկագրով «Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման» պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև Պայմանագիր) 8.5 կետը և ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ N526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ»-ի 56-րդ կետի 6-րդ ենթակետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Փոխադարձ համաձայնությամբ կողմերը որոշեցին՝

1. Պայմանագրի N1 հավելվածով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվում՝

1.1 N2 չափաբաժնի՝ «Ստորասրահի լուսավորություն» ծավալաթերթ-նախահաշվի 2.3 կետում նշված «Հանքահորային լուսատու պայթուցանավտանգ էկոնոմ լամպով, ЛСР(К)-1-36, 25 Վտ, պաշտպանության դասը IP66» բառերը փոխարինել «Հանքահորային լուսատու պայթուցանավտանգ էկոնոմ լամպով, ЛСР(К)-1-36, 50 Վտ, պաշտպանության դասը IP66» բառերով, 2.6 կետում նշված «Մալուխ АBBГ 4x4 մմ², ПBX մեկուսացումով» բառերը փոխարինել «Մալուխ АBBГ 4x6 մմ², ПBX մեկուսացումով» բառերով:

1.2 N3 չափաբաժնի՝ «Փականային շենքի լուսավորություն» ծավալաթերթ-նախահաշվի 3.7 կետում նշված «Նատրիումային լամպ, ДнаТ-90 Վտ» բառերը փոխարինել «Արտաքին լուսավորության լուսատու LED տեսակի լուսադիոդային 30 Վտ լամպով», 3.8 կետում նշված «Նատրիումային լամպ, ДнаТ-150 Վտ» բառերը փոխարինել «Արտաքին լուսավորության լուսատու LED տեսակի լուսադիոդային 50 Վտ լամպով» բառերով:

2. Պայմանագրի 5.1 կետից հետո ավելացնել նոր 5.1.1 կետը հետևյալ բովանդակությամբ՝

«5.1.1 Պայմանագրի գնի 4980000 (չորս միլիոն ինը հարյուր ուսուն հազար) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար: Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ»:

3. Հաստատել Պայմանագրի N1 հավելվածը՝ ծավալաթերթ-նախահաշիվը, նոր խմբագրությամբ:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի՝ Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրով հաստատված Պայմանագրի N1 հավելվածը համարվում է համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


ՀՀԷԲՊՆ ՋՏՊԿ «Ջրառ» ՓԲԸ

ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց փակուղի 8ա

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նալբանդյան մ/ճ

h/h 2479000059160000, ՀՎՀՀ 00093621

Տնօրեն



Կ. ԵՓՐԵՄՅԱՆ

/ստորագրություն/

Կ. Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԴԱՎԻԹՇԻՆ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Ստորաշաշեն 9/20

«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ

Հ/Հ 163548004296, ՀՎՀՀ 00455925

Տնօրեն՝



Ա. ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ***«ԱՋԱՏԻ ԶՐԱՄԲԱՐԻ ՀԱՏԱԿԱՅԻՆ ԶՐԹՈՂԻ ԷԼ.ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

ՀՀ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավորը	Քա- նակը	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6
Չափաբաժին N1. Հատակային ջրթողի սարքավորումների էլեկտրամատակարարում					
1.1	Էլեկտրաշարժիչի միացում մինչև 5.2 կՎտ հզորութ. և 380Վ լարման ցանցին	հատ	4	3,450	13,80
1.2	04կվ-ի բաշխիչ վահան , բաղկացած 2x25Ա և 2x16Ա, հոսանքի նռնաֆազ 380Վ լարման գծային և 1x125Ա մուտքի անջատիչներով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1	178,817	178,82
1.3	Սողմակի ղեկավարման արկղ 380Վ, 25Ա ավտոմատ անջատիչներով, դարձափոխ թողարկիչով, անջատիչներով, ղեկավարման կոճակներով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1	80,659	80,66
1.4	Սողմակի ղեկավարման արկղ 380Վ, 16Ա ավտոմատ անջատիչներով, դարձափոխ թողարկիչով, անջատիչներով, ղեկավարման կոճակներով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	3	62,969	188,91
1.5	Ղեկավարման կոճակների կետ PKY-15-21-131-54, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4	20,646	82,59
1.6	Ուժային մալուխ ABBF 660 4x4մմ2 և 1x4մմ2, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	520	0,395	205,62
1.7	Հսկող մալուխ AKBBF 7x2.5մմ2, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	30	0,660	19,81
1.8	Հսկող մալուխ AKBBF 14x2.5մմ2, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	500	1,036	517,91
1.9	Չոր մշակում մալուխի	հատ	18	2,492	44,85
1.10	Չոր մշակում հսկող մալուխի	հատ	12	0,507	6,09
1.11	Պողպատե խողովակ Φ50մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	30	3,429	102,88
1.12	Մետաղաձեռնոց Φ20մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	10	1,087	10,87
1.13	Հողանցման կոնտուր 25x4մմ, ցինկապատ շերտապողպատից, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	40	0,649	25,94

1.14	Հենակ մալուխների համար K1150, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0,16	650,951	104,15
1.15	Մալուխային կախոց K341 տեսակի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	800	0,118	94,25
1.16	Դյուբել մեխ K-413, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	400	0,140	55,99
1.17	Ղեկավարման արկղի ապամոնտաժ	հատ	5	2,916	14,58
1.18	Մալուխի ապամոնտաժ ,	մ	1000	0,110	109,65
1.19	Թերտային պողպատի ապամոնտաժ	տ	0,2	55,144	11,03
	Ընդամենը				1868,39
	Այդ քվում սարքավորումները				418,9
	Շահույթը 11%, առանց սարքավորումների արժեքի				159,44
	Ընդամենը՝ շահույթով				2027,84
	Չնախատեսված ծախսերը 3%				60,835
	Ընդամենը՝ չնախատեսված ծախսերով				2088,67
	ԱԱՀ 20%				417,734
	Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				2506,40

Չափաբաժին N2 Ստորասրահի լուսավորություն

ՀՀ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6
2.1	Հանքահորային լուսավորության տրանսֆորմատոր TCIII-2.5/0.5Վ, լարումը 380/36, 2.5կՎԱ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1	380,792	380,79
2.2	Ավտոմատ անջատիչ շիթանթափանց բաց տեղադրման BAO 04-36, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2	6,602	13,20
2.3	Հանքահորային լուսատու պայթուցանավտանգ էկոնոմ լամպով , ЛСР(К)-1-36, 50Վտ, պաշտպանության դասը IP66, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	22	29,930	658,46
2.4	Մեկուսացված հաղորդալար АПВ 660 4մմ2 , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	760	0,265	201,24
2.5	Մեկուսացված հաղորդալար АПВ 660 2.5մմ2 , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	40	0,246	9,84
2.6	Մալուխ АBBГ 660 4x6մմ2, ПBX մեկուսացումով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	120	0,453	54,31
2.7	Մալուխային ամրակ, մետաղական ցինկապատ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	300	0,136	40,94
2.8	Դյուբել մեխ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	600	0,140	83,99
2.9	Մեկուսիչ ժապավեն , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	կգ	1	4,083	4,08
2.10	Միացման տուփ հեքմետիկ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	25	0,175	4,37
2.11	Լուսատուի ապամոնտաժ	հատ	21	1,439	30,23

2.12	Հաղորդալարի ապամոնտաժ ,	մ	700	0,125	87,37
2.13	Մետաղապողպատի ապամոնտաժ	տ	0,2	55,144	11,03
	Ընդամենը				1579,86
	Այդ թվում սարքավորումները				174,6
	Շահույթը 11%, առանց սարքավորումների արժեքի				154,58
	Ընդամենը՝ շահույթով				1734,44
	Չնախատեսված ծախսերը 3%				52,033
	Ընդամենը՝ չնախատեսված ծախսերով				1786,47
	ԱԱՀ 20%				357,294
	Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				2143,77

Չափաբաժին N3 Փականային շենքի լուսավորություն


ՀՀ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6
3.1	Լուսավորության վահանակ 4x16Ա հոսանքի 220Վ լարման ավտոմատ անջատիչներով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	լրակ	1	24,304	24,30
3.2	Լուսատու լուսադիոդային 34Վտ պատին ամրացովի, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	8	5,741	45,93
3.3	Լուսատու արտաքին պատի մատրիումային լամպով, ЖКУ-16-90, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3	23,256	69,77
3.4	Լուսատու արտաքին պատի մատրիումային լամպով, ЖКУ-16-150, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	15	33,281	499,22
3.5	Երկբևեռ վարդակ հողանցման դանակով 6Ա, 220Վ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1	1,250	1,25
3.6	Անջատիչ միաբեռ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3	1,035	3,10
3.7	Արտաքին լուսավորության լուսատու LED տեսակի լուսադիոդային, 30 Վտ լամպով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3	1,109	3,33
3.8	Արտաքին լուսավորության լուսատու LED տեսակի լուսադիոդային, 50 Վտ լամպով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	15	1,243	18,65
3.9	Լուսադիոդային լամպ, 34Վտ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	8	3,850	30,80
3.10	Ուժային մալուխ ալյումինե ջիղերով АBBГ 660, 3x4մմ2, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	20	1,495	29,91
3.11	Ուժային մալուխ ալյումինե ջիղերով АBBГ 660, 3x2,5մմ2, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	120	1,168	140,12
3.12	Տուփ ճուղավորման KOP-73, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	10	3,490	34,90

3.13	Փ20x2.5մ պողպատե խողովակի տեղադրում, ներառյալ արժեքը, մատակարարումը	մ	10	1,144	11,44
3.14	Պլաստմասե վաք մեկ մալուխի համար, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	40	0,267	10,68
3.15	Մեկուսիչ ժապավեն, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	կգ	0,5	4,010	2,01
3.16	Մալուխային ամրակ, մետաղական , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	150	0,134	20,12
3.17	Լուսատուի ապամոնտաժ	հատ	18	1,439	25,91
3.18	Մալուխի ապամոնտաժ	մ	50	0,125	6,24
	Ընդամենը ըստ 8-10 բաժինների				977,69
	Այդ թվում սարքավորումները				20,63
	Շահույթը 11%, առանց սարքավորումների արժեքի				105,28
	Ընդամենը՝ շահույթով				1082,97
	Չնախատեսված ծախսերը 3%				32,489
	Ընդամենը՝ չնախատեսված ծախսերով				1115,45
	ԱԱՀ 20%				223,091
	Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				1338,55

* Զրամբարը գտնվում է ՀՀ Արարատի մարզի Լանջազատ համայնքի վարչական տարածքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԷԵԲՊՆ ՋՏՊԿ «Զրառ» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Վարդանանց փակուղի 8ա
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նալբանդյան մ/6
Հ/Հ 2479000059160000, ՀՎՀՀ 00093621
Տնօրեն՝


Կ. ԵՓՐԵՄՅԱՆ
/ստորագրություն/


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԴԱՎԻԹՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նուբարաշեն 9/20
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163548004296, ՀՎՀՀ 00455925
Տնօրեն՝


Ա. ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ
/ստորագրություն/
