

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Օլիմպ Շին» ՍՊԸ և «ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ ՀԳ-ի միջև 23.07.2025թ. կնքված N° ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/8 ծածկագրով «Կապալային աշխատանքների կատարման» պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 24 » 06 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Օլիմպ Շին» ՍՊԸ և «ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ ՀԳ-ն, ի դեմս «Օլիմպ Շին» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Ի. Աղաբաբյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա և «ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Ն. Պողոյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության գեկուցագիրը և Կողմերի միջև 23.07.2025թ. կնքված «ՀՀ Տավուշի մարզի «Այրումի ԳԲԱ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման» աշխատանքների կատարման N° ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/8 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված 1-ում կատարել փոփոխություններ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
2. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:
3. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

4. Համաձայնագիրը կազմված է 30 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 3 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

**Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ**
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011058907
Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն՝
Ս. Բաղինյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Օլիմպ Շին» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Վանի 1915-ի
Հերոսամարտի փ. 5 տուն
ՀՎՀՀ՝ 02836713
Հ/հ՝ 220553339551000
Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Տնօրեն՝

Ի. Ալաբաբյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԼԻԼԻԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Նուբարաշեն 12
փ. 42., բն. 6
ՀՎՀՀ՝ 00433589
Հ/հ՝ 220613330251000
Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Տնօրեն՝

Լ. Բողոկյան

/ստորագրություն/



Հավելված
23.07.2025թ. կնքված
№ ՀՏՐՀ-ԱՐՄ-ԱՇՁԲ-2025/8 ծածկագրով
աշխատանքների գնման պայմանագրի

« 24 » 06 2026 թ.
կնքված Համաձայնագիր № 4/2

«Հավելված 1
23.07.2025թ. կնքված
№ ՀՏՐՀ-ԱՐՄ-ԱՇՁԲ-2025/8 ծածկագրով պայմանագրի

**«ՀՀ Տավուշի մարզի «Այրումի ԳԲԱ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման»
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝ A*(B+C)
				Ելույթեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին B+C	
				A	B	C	B+C
1	Շինարարական աշխատանքներ						75248216
1	Միաձուլյ հատակասալ-3,01 նիշ /Монолитная плита - 3,01 отметке Խճի նախաշերտի պատրաստում /Подготовка слой щебня	մ3	13.20	16536	0	16536	218272
2	Միաձուլյ ե/բ հատակասալի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /Монолитная плита из бетона B15	մ3	18.00	48210	0	48210	867781
3	Ցանց Ф5մմ բջիչը150x150 արժեքը/Сетка Р5мм ячейка 150x150 значение	մ2	180.00	1126	0	1126	202597
4	Միաձուլյ ե/բ ծածկի սալ -0,10նիշ/Монолитная железобетонная плита -0,10 отметке Միաձուլյ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса B25	մ3	24.70	78566	0	78566	1940576
5	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	2029.90	486	0	486	986085
6	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	100.60	381	0	381	38332
7	Միաձուլյ ե/բ ծածկի սալ +3,15նիշ/Монолитная железобетонная плита +3,15 отметке Միաձուլյ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса B25	մ3	26.70	78566	0	78566	2097707
8	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	2202.70	486	0	486	1070028
9	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	108.50	381	0	381	41342
10	"Ա" առանցքով ե/բ միաձուլյ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси А" Միաձուլյ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	մ3	4.10	108643	0	108643	445436
11	Միաձուլյ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	2.10	99089	0	99089	208087
12	Միաձուլյ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	3.50	108072	0	108072	378250
13	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	312.00	443	0	443	138088
14	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	184.50	443	0	443	81658
15	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	48.60	443	0	443	21510
16	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	284.40	486	0	486	138156
17	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	118.70	381	0	381	45228
18	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	12.00	1256	0	1256	15077
19	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	381	0	381	12201

20	"Բ" առանցքով ե/բ միաձուլ շրջանակ / Ж/Б Монолитная рама по оси Б" Միաձուլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	մ3	6.10	108643	0	108643	662722
21	Միաձուլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	3.40	99089	0	99089	336903
22	Միաձուլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	2.30	108072	0	108072	248564
23	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	416.00	443	0	443	184117
24	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	318.60	443	0	443	141009
25	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	83.30	443	0	443	36868
26	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	184.60	486	0	486	89675
27	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	186.10	381	0	381	70910
28	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	16.00	1256	0	1256	20102
29	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	381	0	381	12201
30	"Գ" և "Դ" առանցքով ե/բ միաձուլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси Г и Д" Միաձուլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	մ3	8.20	108643	0	108643	890873
31	Միաձուլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	6.80	99089	0	99089	673805
32	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	832.00	443	0	443	368235
33	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	637.20	443	0	443	282018
34	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	166.60	443	0	443	73735
35	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	631.20	381	0	381	240506
36	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	32.00	1256	0	1256	40204
37	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	64.00	381	0	381	24402
38	"Ե" առանցքով ե/բ միաձուլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси Е" Միաձուլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	մ3	4.10	108643	0	108643	445436
39	Միաձուլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	3.40	99089	0	99089	336903
40	Միաձուլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	5.80	108072	0	108072	626815
41	Ամրան Ф28А500С /арматура	կգ	260.90	443	0	443	115472
42	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	208.00	443	0	443	92059
43	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	318.60	443	0	443	141009
44	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	83.30	443	0	443	36868
45	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	465.60	486	0	486	226179
46	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	326.30	381	0	381	124330
47	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	16.00	1256	0	1256	20102
48	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	381	0	381	12201
49	"1" առանցքով ե/բ միաձուլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси 1" Միաձուլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	4.60	99089	0	99089	455809
50	Միաձուլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	7.20	108072	0	108072	778115
51	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	416.90	443	0	443	184516
52	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	109.20	443	0	443	48331
53	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	599.00	486	0	486	290982
54	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	275.60	381	0	381	105012
55	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	381	0	381	12201

56	"2" առանցքով ե/բ միաձուլյա շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 2" Միաձուլյա ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	4.60	99089	0	99089	455809
57	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	416.90	443	0	443	184516
58	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	109.20	443	0	443	48331
59	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	248.40	381	0	381	94648
60	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	381	0	381	12201
61	"3" առանցքով ե/բ միաձուլյա շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 3" Միաձուլյա ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	4.60	99089	0	99089	455809
62	Միաձուլյա ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	0.80	108072	0	108072	86457
63	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	416.90	443	0	443	184516
64	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	109.20	443	0	443	48331
65	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	50.10	486	0	486	24338
66	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	249.70	381	0	381	95143
67	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	381	0	381	12201
68	"4" առանցքով ե/բ միաձուլյա շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 4" Միաձուլյա ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	4.20	99089	0	99089	416174
69	Միաձուլյա ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	7.00	108072	0	108072	756501
70	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	372.20	443	0	443	164732
71	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	97.80	443	0	443	43285
72	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	554.20	486	0	486	269219
73	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	231.10	381	0	381	88056
74	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	381	0	381	12201
75	Ե/բ միաձուլյա հեծան Ջ-1 /Ж/Б Балка Ж-1 Միաձուլյա ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	0.60	99089	0	99089	59453
76	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	51.10	443	0	443	22616
77	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	18.70	381	0	381	7125
78	Պողպատե տափօղակ 100x100x12մմ/ шайба 100x100x12mm	հատ	12.00	352	0	352	4221
79	Հեծաններում և ծածկի սպիերում ամրանների կցման թույլատրելի հատվածներ/Допустимые площади крепления арматуры в балках и накладках Ամրան և խարսխային տափօղակ/Армирование и анкерная шайба	կգ	9.97	443	0	443	4412
80	Միաձուլյա ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում В25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса B25	մ3	2.40	76124	0	76124	182697
81	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	233.80	443	0	443	103478
82	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	98.50	486	0	486	47849
83	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	31.80	381	0	381	12117
84	Պատեր և պարապետ /Стены и парапет Պատերի շար 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Кладка стен толщиной 20 см. с легкими бетонными блоками	մ3	78.00	29953	0	29953	2336331
85	Անցքերի լցում В7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса В7,5	մ3	19.50	39343	0	39343	767180
86	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	կգ	891.80	88	0	88	78710
87	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	425.90	443	0	443	188499
88	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	465.90	486	0	486	226325
89	Պարապետի ե/բ սյուների պատրաստում В-20 դասի բետոնից /железобетонных колонны из бетона класса B25 парапета	մ3	3.68	102574	0	102574	377472

90	Պարապետի ե/բ պարզունակների պատրաստում В-20 դասի բետոնից /железобетонных Балки из бетона класса В25 парапета	Մ3	4.20	93110	0	93110	391060
91	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	335.90	443	0	443	148666
92	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	232.50	381	0	381	88589
93	Միջնորմներ 100սմ /Перегородки 100мм Միջնորմների շարվածք 100 հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 100. с легкими бетонными блоками	Մ3	24.40	36506	0	36506	890756
94	Անցքերի ցնում В7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса В7,5	Մ3	6.10	39343	0	39343	239990
95	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	կգ	675.90	88	0	88	59655
96	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	395.20	443	0	443	174912
97	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	280.70	486	0	486	136358
98	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса В15	Մ3	0.64	92927	0	92927	59474
99	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	57.70	443	0	443	25537
100	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	27.30	381	0	381	10402
101	Միջնորմներ 200սմ /Перегородки 200мм Միջնորմների շարվածք 200 հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 200. с легкими бетонными блоками	Մ3	13.80	29953	0	29953	413351
102	Անցքերի ցնում В7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса В7,5	Մ3	3.50	39343	0	39343	137699
103	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	կգ	200.10	88	0	88	17661
104	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	119.90	443	0	443	53067
105	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	80.20	486	0	486	38960
106	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса В15	Մ3	0.16	92927	0	92927	14868
107	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	15.30	443	0	443	6772
108	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	7.30	381	0	381	2782
109	Նկուղային հարկի աստիճան և հենապատ /Подвальные лестницы и подпорная стенка Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	Մ3	1.10	16536	0	16536	18189
110	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում В25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса В25	Մ3	2.00	76124	0	76124	152248
111	Միաձույլ ե/բ հենապատի պատրաստում В-25 դասի բետոնից /железобетонной подпорной стенки из бетона класса В-25	Մ3	5.50	87698	0	87698	482339
112	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	190.60	443	0	443	84358
113	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	208.30	486	0	486	101188
114	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	23.60	381	0	381	8992
115	Ցանց Ф5սմ բջիջճ150x150 /Сетка Р5мм ячейка 150x150	Մ2	37.00	1126	0	1126	41645
116	Մուտքի աստիճան և թեքահարթակ /Входная лестница и пандус В-15 դասի բետոնով խամբարբետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса В-15	Մ3	1.40	50027	0	50027	70038
117	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	Մ3	0.70	16536	0	16536	11575
118	Արտաքին աստիճան /наружный лестница В-15 դասի բետոնով խամբարբետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса В-15	Մ3	1.10	50027	0	50027	55030
119	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	Մ3	0.30	16536	0	16536	4961
120	Ճարտարապետական մաս /Архитектурная часть Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных конструкций	Մ3	4.75	229607	0	229607	1090632
121	Տանիքածածկույթի պատրաստում КП-25-0,5սմ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ,կապարամածի պատրաստումով /профилированный лист КП-25-0,5мм цветной	Մ2	216.00	9337	0	9337	2016738

122	Կավարամածի, տախտակ 50x50 - /Обрешетка 50x50	Մ3	1.14	164146	0	164146	187127
123	Գազաթի տախտակ 50x250 / Конекный доска 50x250	Մ2	8.00	9072	0	9072	72576
124	Ջրատար խողովակ 100x150, 0.5 հարթ ցիկ.	կ-տ	0.00	30182	0	30182	0
125	զուսավոր թիթեղից 3400մմ / водосточный труб 100x150 0,5mm, 3400mm, цветной	զմ	0.00	18584	0	18584	0
126	Ջրհորդանի տախտակ 50x450/Доска для Водосточный желоб 50x450	Մ3	0.68	164146	0	164146	111619
127	Ձևարգել ցիկապատ զուսավոր L=2մ/ Снежный запрет, 2 метров в длине, фабричный цвет	հատ	16.00	7921	0	7921	126736
128	Գոգնոց զուսավոր հարթ ցիկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.600մմ լայնությամբ հերմետիկով/Фартук из гладкого оцинкованного листа / герметичный / шириной 600 мм, толщиной 0,5 мм	Մ2	19.50	5329	0	5329	103923
129	Գազաթի զուսավոր հարթ ցիկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Водопровод из гладкого оцинкованного цветного листа	Մ2	10.00	5329	0	5329	53294
130	Քիվի իրականացում 30մմ հաստ.փայտից/Выполнение карниза из дерева толщиной 30 мм	Մ3	0.55	229607	0	229607	126284
131	Քիվի զուսավոր հարթ ցիկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Плоская плита для реализации карниза	Մ2	23.00	5329	0	5329	122576
132	Փայտյա կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	Մ3	4.75	10379	0	10379	49299
133	Կավարամածի, ջրհորդանի, գազաթի տախտակների հակահրդեհային պաշտպանություն /Всего обрешоток, водосточная доска и верхняя доска	Մ2	216.00	337	0	337	72749
134	Կավարամածի, ջրհորդանի, գազաթի տախտակների պատում հակահրդեհային լուծույթով /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	Մ2	216.00	1020	0	1020	220303
135	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի պատրաստում և տեղադրում /Изготовление и монтаж металлических лестниц для подъема на крышу	տ	0.09	221945	0	221945	18865
136	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Уголник 63x 63x5мм цена	զմ	7.60	2321	0	2321	17643
137	Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը/ Стоимость стальной трубы 16 мм	զմ	5.40	647	0	647	3495
138	Մետաղական դռան պատրաստում և տեղադրում / Изготовление и установка металлических дверей	տ	0.02	132348	0	132348	3274
139	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Уголник 63x 63x5мм цена	զմ	3.36	2321	0	2321	7800
140	Պողպատե թիթեղ 0,5մմ արժեքը 1մ2-3,9կգ /Лист стальной 0,5мм цена 1м2-3,9кг	Մ2	1.00	2476	0	2476	2476
141	Դռան փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных дверных конструкций	Մ3	0.03	237642	0	237642	6179
142	Մետաղական էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических элементов антикоррозийной краской	Մ2	2.50	1149	0	1149	2873
143	Դռան էլեմենտների ներկում /Покраска дверных элементов	Մ2	1.00	4902	0	4902	4902
144	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ /цементно-песчаная стяжка 30 мм	Մ2	171.00	1678	0	1678	286854
145	Գոլորշամեկուսիչ շերտի զուսպան В կամ համարժեք / Пароизоляция Изоспан В	Մ2	171.00	713	0	713	121967
146	Փքապերլիտե ավազով լցնված պարկեր 200 մմ հաստ./171Մ2/ /мешок с упакованным перлитовым песком 200mm	Մ3	34.20	36580	0	36580	1251040
147	12մմ հաստ. նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում /Фанера 12 мм	Մ2	13.00	9068	0	9068	117882
148	Փայտյա 200x50մմ չորսուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում /Деревянные Брус 200*50	Մ3	0.32	230714	0	230714	73828
149	Ալյումինե անկյունակ 40x40x4 L - 100 մմ /54 հատ/ /алюминиевый уголок 40*40*4 L-100 мм	կգ	12.80	1688	0	1688	21611

150	Տանիքի պատուհանների պատրաստում /Подготовка окон	հատ	2.00	53299	0	53299	106597
151	Շերտափեղկի յուղաներկում /покраска жалюзи	մ2	3.80	2886	0	2886	10967
152	Պատուհաններ, դռներ, վիտրաժներ /Окна, двери, витражи Պատուհան այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , բացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	մ2	29.58	108213	0	108213	3200938
153	Պատուհան այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , չբացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	մ2	8.58	58667	0	58667	503361
154	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 250մմ լայնությամբ /Установка пластиковых подоконников шириной 250мм	մ2	38.16	842	0	842	32137
155	Պատուհանագոգ լայնությունը 250մմ արժեքը /Пластиковый подоконник шириной 250мм	զմ	21.80	2515	0	2515	54819
156	Վիտրաժ այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , բացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	մ2	1.89	108213	0	108213	204522
157	Վիտրաժ այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , չբացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	մ2	2.31	58667	0	58667	135520
158	ՄՐՖ նյութից, մոխրագույն երկկողմանի լամինացված դռներ /мдф двери ламинированный двухсторонний	մ2	26.46	56580	0	56580	1497097
159	Դուռ այլումինե, բլոկով, մոխրագույն, 46 մմ հաստ., խոլ , պրոֆիլ /двери с алюминиевым блоком, серое, толщиной 45 мм,	մ2	15.12	83826	0	83826	1267447
160	Հրակայուն դուռ , ապակեպատ մոխրագույն զՈՍ EI 60, ապակի E-60 , հրակայուն ապակեպատ EW-60: //Дверь противопожарная серая, остекленная, ГОСТ ЭИ, стекло E-60 противопожарное стекло ЭВ-60	մ2	5.88	138552	0	138552	814687
161	Արտաքին դուռ այլումինե բլոկով, մոխրագույն 60մմ հաստ. ջերմակամրջակով ապակեփաթեթով 4+4 դուռեր ս ալյումինեյան բլոկով, սերու, տոլչույնույ 60 մմ, ս տերուպաքետույ 4+4 մմ, պրոֆույնույ	մ2	11.69	120489	0	120489	1408522
162	Շեփույթույնների գաջե սվաղ /штукатурка откосов	մ2	27.50	6535	0	6535	179700
163	Շեփույթույնների ք/որակ լատեքսային ներկում համառարած մածկապատումով /Краска откосов латексная	մ2	27.50	2859	0	2859	78613
164	Ներքին հարդարման աշխատքներ նկուղ /Внутренние отделочные работы подвал Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	մ2	358.00	2962	0	2962	1060253
165	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համառարած մածկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	մ2	358.00	2289	0	2289	819419
166	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	մ2	133.00	2451	0	2451	326030
167	Պատերի երեսպատում հախճապով /Отделка стен керамической плиткой	մ2	133.00	10536	0	10536	1401288
168	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	մ2	46.50	3544	0	3544	164799
169	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համառարած մածկապատումով /Качественная краска для потолка с латексной краской	մ2	46.50	2476	0	2476	115127

170	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականաբար պատրաստումով /Установка пластикового подвесного потолка	մ2	6.40	9280	0	9280	59393
171	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականաբար պատրաստումով 600x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	մ2	112.80	8803	0	8803	992955
172	Հատակներ նկուղի /пол подвала 30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	մ2	165.70	1702	0	1702	282005
173	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ/Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	մ2	165.70	2905	0	2905	481375
174	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки	մ2	15.30	10026	0	10026	153403
175	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600/Изготовление пола из керамической плитки 600*600	մ2	148.10	14387	0	14387	2130758
176	Մամլոգրանիտե սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում /плинтус из пресгранита H= 100	զմ	141.00	1603	0	1603	226068
177	Ներքին հարդարման աշխատանքներ 1-ին հարկ /Внутренние отделочные работы 1 этаж Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	մ2	287.40	2962	0	2962	851164
178	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համառարած մածկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	մ2	287.40	2289	0	2289	657824
179	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	մ2	208.40	2451	0	2451	510861
180	Պատերի երեսպատում հախճապով /Отделка стен керамической плиткой	մ2	208.40	10536	0	10536	2195702
181	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	մ2	61.90	3544	0	3544	219378
182	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համառարած մածկապատումով /Качественная краска для потолка с латексной краской	մ2	61.90	2476	0	2476	153255
183	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականաբար պատրաստումով /Установка пластикового подвесного потолка	մ2	10.40	9280	0	9280	96514
184	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականաբար պատրաստումով 600x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	մ2	91.90	8803	0	8803	808976
185	Հատակների տակ թեթև բետոնի շերտ B12,5 դասի բետոնից /Слой легкого бетона под полами из бетона класса B12,5	մ3	9.90	39272	0	39272	388791
186	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	մ2	150.30	1702	0	1702	255796
187	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ/Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	մ2	16.40	2905	0	2905	47644
188	Բժշկական վինիլային հատակ 2 մմ .նախաշերտերով, շրիշակով/Медицинский винил 2 мм	մ2	96.90	14414	0	14414	1396677
189	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки	մ2	16.40	10026	0	10026	164432
190	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600/Изготовление пола из керамической плитки 600*600	մ2	37.00	14387	0	14387	532330
191	Մամլոգրանիտե սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում /плинтус из пресгранита H= 100	զմ	26.00	1603	0	1603	41686

192	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ /Наружные отделочные работы Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 50մմ հաստ b=250մմ բազալտ սալերից /Монтаж наружных подоконников из базальтовых плит толщиной 50мм b=250мм	մ2	5.45	17180	0	17180	93631
193	Շեպերի երեսապատում տրավերտին 30մմ հաստ. սալերով /травертин откоса 30mm	մ2	2.80	36121	0	36121	101138
194	Շեպերի երեսապատում կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը/ Alikabond откоса	մ2	5.45	24587	0	24587	134001
195	Շեպերի երեսապատում շերտավոր պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը /Декоративные стеновые панели откоса	մ2	9.63	37672	0	37672	362779
196	Արտաքին պատերի երեսապատում տրավերտին 30մմ հաստ. սալերով ,սալերի խարսխումով //травертин 30mm	մ2	100.00	37794	0	37794	3779372
197	Ճակատային շերտավոր պանելներ փայտի ֆակտուրայով 26 մմ հաստ. Teak	մ2	0.00	37672	0	37672	0
198	երանգի, այլուհին կարկասի, անկյունակների և եզրակալների հետ միասին	մ2	0.00	1861	0	1861	0
199	Երեսապատում այլուհին կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը հալյային էֆեկտով/ Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас с зеркальным эффектом.	մ2	41.00	24587	0	24587	1008081
200	Երեսապատում այլուհին կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас	մ2	15.00	24587	0	24587	368810
201	Պարապետի ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5 քիջը 50x50 ցանցով /Парапетная цементно-песчаная штукатурка Р1.5 ячейка с сеткой 50x50	մ2	30.00	4318	0	4318	129549
202	Պարապետի ծեփամածկում /Штукатурка парапета	մ2	30.00	273	0	273	8205
203	Պարապետի ճակատային ներկում /Покраска фасада парапета	մ2	30.00	741	0	741	22233
204	Բազալտ 30 մմ սալիկներով որմնախարիսիսի երեսապատում,սալերի խարսխումով /Облицовка цоколя из базальт	մ2	25.00	20755	0	20755	518876
205	Բազալտ որմնախուփի տեղադրում 30x70,55զմ /настенный из базальт 30*70,55	մ2	3.85	15717	0	15717	60510
206	Փոշենեկված մետաղից ճաղաշարների,պատրաստում, տեղադրում 20x20x2 /перила 20*20*2	զմ	17.00	70346	0	70346	1195889
207	Բազալտ 30 մմ թասակի տեղադրում 500 մմ լայն. /28,0 զժմ/ /Базальтовая чаша 30mm	մ2	14.00	15717	0	15717	220035
208	Հովարի առաստաղի ց/ավազե սվաղ ցանցով /потолочная штукатурка/песчаная штукатурка	մ2	4.50	4605	0	4605	20721
209	Հովարի առաստաղի դեկորատիվ պրոֆիլավոր թիթեղից երեսապատում <<Սոֆիտ>> տեսակի հիմնակմախքի պատրաստումով /Профилированный листовой металлический фасад типа ,Софит	մ2	4.50	9732	0	9732	43794
210	Ջրամեկուսիչ շերտ պոլիէթեր փտումային մեկ շերտ 4 մմ /իզոգամ/սկուղի պատեր/ /гидроизоляция 4 мм	մ2	150.00	2716	0	2716	407444
211	Նկուղի պատերի ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5 քիջը 50x50 ցանցով /Цементно-песчаная штукатурка для стен подвалов П1,5 ячейка с сеткой 50x50	մ2	150.00	4318	0	4318	647745
212	Հենապատի երեսապատում բազալտ 30մմ հաստ. սալերով սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки с креплением базальтовых плит	մ2	28.00	20198	0	20198	565549
213	Բազալտ 30 մմ թասակի տեղադրում 400 մմ լայն. /9,5 զժմ/ /Монтаж базальтовой плиты 30 мм, толщиной 400 мм. /9.5 погонных метров/	մ2	3.80	15717	0	15717	59724
214	Արտաքին հարդարման աշխատանքների համար տախտակամածի տեղադրում և քանդում /Доска для наружных отделочных работ	մ2	160.00	1043	0	1043	166952
215	Արտաքին աստիճանների երեսապատում բազալտ 30 մմ սալերով /Облицовка наружной лестницы базальтовыми плитами толщиной 30 мм	մ2	17.00	19269	0	19269	327579
216	Հարթակների երեսապատում 30մմ հաստ,բազալտ սալերով /Облицовка площадок базальтовыми плитами 30 мм	մ2	8.00	14916	0	14916	119326

217	Թերահարթակի երեսապատում 30մմ հաստ բազալտե սալերով /Облицовка пандуса базальтовыми плитами толщиной 30 мм	մ2	6.50	14916	0	14916	96952
218	Այլ հարդարման աշխատանքներ /прочие отделочные работы	մ2	0.00	3544	0	3544	0
219	Աստիճանալանդակների տակ զաջի սվաղի իրականացում/Выполнение гипсовой штукатурки под лестничными клетками	մ2	0.00	2476	0	2476	0
220	Աստիճանալանդակների տակ լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով /Покраска под лестничными клетками латексной краской	մ2	0.00	11343	0	11343	0
221	Ներքին աստիճանների երեսապատում կերամիկական սալերից	հատ	0.00	8207	0	8207	0
222	պատրաստված պատրաստի աստիճանահատերով 280x1200x12, 16հատ /Облицовка внутренних лестниц готовыми ступенями из керамической плитки 280*1200*12	մ2	0.00	19180	0	19180	0
223	Կերամիկական սալ 280x1200x12 արժեքը / керамической плитки 280*1200*12	մ2	0.00	11420	0	11420	0
224	Ներքին աստիճանների դիմային մասի երեսապատում մամլոգրանիտ սալերով 165 և 180 մմ բարձրությամբ/Вид на внутреннюю лестницу плитам мамлогранита высотой 165 и 180 мм	զմ	0.00	70346	0	70346	0
225	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ /հիժճԼԴԼԽՇԸԼ ԳՇՇԳԿ ձՁժլիժձԼ2	մ2	0.00	12876	0	12876	0
226	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով 100մմ հաստ խտությունը	հատ	0.00	14	0	14	0
227	100-150 կգ/մ3 ; ներառյալ սուսինձ /Утепление наружных стен минеральной ватой 100 мм, 100-150 кг/м3/	հատ	0.00	141	0	141	0
228	Սալվածք /Отмостка Տարածքի համահարթեցում ձեռքով /Ручное выравнивание территории	մ2	48.00	298	0	298	14312
229	Խճի շերտի պատրաստում 100մմ հաստ 40-70 ֆրակցիայի թՐՈՉՈՂ100 ԿԿ ԻՐՈՍՓՈՒ 40-70	մ3	4.80	16536	0	16536	79372
230	B-15 դասի բետոնից սալվածքի պատրաստում 100մմ հաստությամբ /պՈՒՑՈ Ռ2 ուժՑՏվՈ ՍսՐրՐՈ ը 15 ՑՏսըՆվՑո 100 ԿԿ	մ3	4.80	45311	0	45311	217491
231	Սալվածքի իրականացում 30մմ հաստ բազալտե սալերով /Отмостка Ռ2 ոՆՂՆսՖՑՈ 30 мм	մ2	48.00	14846	0	14846	712606
232	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի /Монтаж базальтовых бордюров с бетонным основанием 150x300	զմ	50.00	12330	0	12330	616504
233	Մուտքի ապակե հովար Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*900мм	մ2	1.60	21779	0	21779	34846
234	Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 5600*1600мм	մ2	9.00	25738	0	25738	231643
235	Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*1600мм	մ2	2.90	21779	0	21779	63159
236	Գետնախորշ -1 / ПРЯМОКА 1 Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15	մ3	3.20	80515	0	80515	257648
237	Ցանց Փ8մմ բջիջը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200	կգ	75.80	381	0	381	28882
238	Ծածկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.01	212590	0	212590	1648
239	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	զմ	6.90	549	0	549	3786
240	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հավակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	39705	0	39705	308
241	ծածկոց օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /органическое стекло 10 мм	մ2	3.00	21779	0	21779	65337
242	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /Снос грунта 3 степени вручную	մ3	9.00	3280	0	3280	29518

243	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км	տ	16.20	2785	0	2785	45125
244	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5գծմ/ /Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/	մ2	1.50	15717	0	15717	23575
245	Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի հենապատի երեսապատում, սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой	մ2	13.00	20755	0	20755	269815
246	Գետնախորշ -2 Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15	մ3	2.00	80515	0	80515	161030
247	Ցանց Ф8մմ բջիչը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200	կգ	47.40	381	0	381	18061
248	Ծածկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.01	212590	0	212590	1648
249	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	զմ	6.90	549	0	549	3786
250	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	39705	0	39705	308
251	Ծածկոց օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /органическое стекло 10 мм	մ2	3.00	21779	0	21779	65337
252	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	5.00	3280	0	3280	16399
253	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км	տ	9.00	2785	0	2785	25069
254	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5գծմ/ /Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/	մ2	1.40	15717	0	15717	22004
255	Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի հենապատի երեսապատում, սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой	մ2	12.00	20755	0	20755	249060
2	Ջեռուցում						3137172
1	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /219x0,28=61,32էկմ./ Монтаж алюминиевых батарей отопления H=500мм /219x0,28=61,32 кв.м./	էկմ	61.32	979	0	979	60046
2	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը Стоимость алюминиевых батарей отопления	հատ	219.00	5628	0	5628	1232468
3	Ф20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիլիկ փորձարկումով/ Сборка трубопровода с полипропиленалюминиевым слоем П20x3,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	48.00	4263	0	4263	204632
4	Ф25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիլիկ փորձարկումով/Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем П25x4,2мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	125.00	3892	0	3892	486518
5	Ф32x5,4մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիլիկ փորձարկումով/ Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем Ф32x5,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	45.00	3812	0	3812	171527
6	Ф40x6,7մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիլիկ փորձարկումով /Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем Ф40x6,7мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	50.00	5956	0	5956	297780
7	Թերմոստատիկ փական Ф15մմ Термостатический клапан Ф15	հատ	24.00	6325	0	6325	151804
8	Վարձավորիչ փական Ф15մմ Клапан	հատ	24.00	6325	0	6325	151804

	регулирующий Ф15						
9	Օդափեռացման փական Вентиляционный клапан	հատ	24.00	981	0	981	23553
10	Անցքերի բացում պատերում 150x150մմ,4հատ шт Проемы в стенах 150x150мм, 4 шт.	մ3	0.05	28202	0	28202	1269
11	Անցքերի բացում ծածկերում 150x150մմ,16հատ шт Отверстия в крышках 150x150мм, 16 шт.	մ3	0.07	93662	0	93662	6744
12	Անցքերի վերականգնում Восстановление дырок	հատ	20.00	1243	0	1243	24867
13	Մետաղական խողովակից պարկուճ l=0,5մ,Ф80մմ,40հատ шт Металлическая трубка-капсула l=0,5м, L80мм, 40 шт.	զմ	20.00	6018	0	6018	120351
14	Ջեռուցման սարքերի փացման կոմպլեկտ Комплект подключения отопительных приборов	հատ	24.00	1759	0	1759	42208
15	Պոլիպրոպիլենայի խողովակների ձևավոր մասեր Ф20-Ф25 Фасонные детали из полипропиленовых труб P20-P25	հատ	120.00	56	0	56	6754
16	Պոլիպրոպիլենայի խողովակների ձևավոր մասեր Ф32-Ф40 Фасонные детали из полипропиленовых труб P32-P40	հատ	66.00	169	0	169	11143
17	խողովակների ամրակապիչներ Хомуты для труб	հատ	268.00	28	0	28	7542
18	Գնդային փական Ф32մմ Кран шаровой Ф32ХХ	հատ	2.00	8651	0	8651	17302
19	Գնդային փական Ф25մմ Кран шаровой Ф25ХХ	հատ	2.00	7507	0	7507	15014
20	Գնդային փական Ф20մմ Кран шаровой	հատ	6.00	6213	0	6213	37276
21	Դատարկման փական Ф32մմ Клапан сливной Ф32	հատ	2.00	9364	0	9364	18728
22	Դատարկման փական Ф25մմ Клапан сливной Ф25	հատ	2.00	7985	0	7985	15971
23	Դատարկման փական Ф20մմ Клапан сливной Ф20	հատ	6.00	5312	0	5312	31873
3	Ջերմամատակարարում Теплоснабжение						482201
1	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ Н=5մ ,n=1400,պտ/րոպե G=2մ3 մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով Циркуляционный насос с тепловой трубкой Н=5м, n=1400, об/мин G=2м3/час, с монтажным комплектом	հատ	2.00	84807	0	84807	169614
2	Ջրի սնուցման պոմպ Н=25մ,G=2մ3 մ3/ժամ,n=1400պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով/Насос подачи воды Н=25м,G=2м3/час,n=1400об/мин с монтажным комплектом	հատ	1.00	35396	0	35396	35396
3	հիդրավիլի սլաք 1", 2մ3 մ3/ժամ/гидравлическая стрела 1", 2x3/час	հատ	1.00	9283	0	9283	9283
4	Ապահովիչ փական d=25/ Предохранительный клапан	հատ	2.00	27344	0	27344	54688
5	Դատարկման փական Ф25մմ / Клапан сливной Ф25	հատ	10.00	7975	0	7975	79748
6	Հետադարձ փական Ф32մմ / Обратный клапан	հատ	2.00	9249	0	9249	18498
7	Հետադարձ փական Ф20մմ/ Обратный клапан	հատ	1.00	6668	0	6668	6668
8	Գնդային փական Ф32մմ / Кран шаровой Ф32ХХ	հատ	4.00	8639	0	8639	34557
9	Գնդային փական Ф20մմ/ Шаровой кран	հատ	8.00	6204	0	6204	49635
10	Ավտոմատ օդափեռացման փական d=20/ Автоматическая вентиляция	հատ	2.00	6800	0	6800	13600
11	Մանոմետր/ Манометр	հատ	3.00	3505	0	3505	10514
4	Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր Системы приточно-вытяжной вентиляции						1987579

1	<p>Օդափոխության ներածման Ն-1 ԵՎ Ա-1 արտածման համակարգ Вентиляция приточная Н-1 И вытяжная система А-1 Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազրեգատ, ВУТ 1500 ЭГ -ներածման օդամուղ L = 1175մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -արտածման օդամուղ L = 1200մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -ջերմոփոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18ԿՎՏ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և դեկավարման վահանակով (ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БУТ 1500 ЭГ - воздухозаборник L = 1175м3/час P220РА - вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздухонагреватель 18кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект</p>	կ-տ	1.00	197308	0	197308	197308
2	<p>Ներածման ազրեգատի օդահովացուցիչ Qսառ=10 կՎտ Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Qսառ=10 կՎտ մոնտաժային կոմպլեկտ - Входной блок воздухоохладителя Qcold=10 кВт Наружный блок кондиционера Qcold=10 кВт монтажный комплект</p>	կ-տ	1.00	96650	0	96650	96650
3	Աղմկախիլացուցիչ d=300, L=900 - Глушитель d=300, L=900	հատ	2.00	35189	0	35189	70378
4	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=300 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=300 для наружного воздуха	հատ	1.00	6786	0	6786	6786
5	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=300 արտածվող օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=300 для вытяжного воздуха	հատ	1.00	6786	0	6786	6786
6	Ֆիլտր F-7 d=300 Фильтр	հատ	1.00	35285	0	35285	35285
7	Ճկուն ներդիր d=300 Гибкая вставка	հատ	4.00	5348	0	5348	21391
8	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, d=150մմ, 90գմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	42.39	6213	0	6213	263351
9	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, d=200մմ, 35գմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	21.98	6213	0	6213	136553
10	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, d=250մմ, 25գմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	19.63	6213	0	6213	121953
11	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ, d=300մմ, 25գմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	23.55	6937	0	6937	163369
12	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ	հատ	0.00	4134	0	4134	0
13	փականով 160x160 Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 160x160	հատ	0.00	6076	0	6076	0
14	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ	հատ	0.00	4134	0	4134	0
15	փականով 300x200 Регулируемый возврат вентиляционной решетки	հատ	0.00	4950	0	4950	0
16	с клапаном 300x200	հատ	0.00	6076	0	6076	0
17	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=150 Регулятор расхода воздуха	հատ	14.00	6627	0	6627	92774
18	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=100 Регулятор	հատ	3.00	5149	0	5149	15448

	расхода воздуха						
19	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=200 Регулятор расхода воздуха	հատ	1.00	8104	0	8104	8104
20	Օդատարերի մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով 40մմ հաստ. Изоляция воздуховодов фольгированной минеральной ватой толщиной 40 мм.	մ2	110.00	2246	0	2246	247089
21	Բնական օդափոխության համակարգ Система естественной вентиляции Օդատար ցինկապատ թիթեղից б=0,5մմ, d=150մմ, 25գմ րմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	11.78	6213	0	6213	73184
22	Օդափոխության արտածման ճաղաշար 150x150 Вентиляционная решетка	հատ	5.00	3966	0	3966	19828
23	Օդափոխության ներածման Լ-2 ԵՎ Ա-2 արտածման համակարգ Вентиляция приточная Н-2 И вытяжная система А-2 Զերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազդեցատ, ВЕНТС ВУТ 600ПЭЭС - ներածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ - արտածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ - ներածման և արտածման ֆիլտրեր - ջերմոփոխանակիչ - էլեկտրական օդատաքացուցիչ 2ԿՎՏ - ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և դեկլարման վահանակով (Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) - մոնտաժային կոմպլեկտ Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС БЮТ 600ПЕЭС - воздухозаборник L = 500м3/час P150РА - вытяжной канал L = 500м3/час P150РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздушонагреватель 2кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект	կ-տ	1.00	151312	0	151312	151312
24	Աղմկախիցուցիչ d=200, L=900 Глушитель	հատ	2.00	21926	0	21926	43852
25	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=200 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для наружного воздуха	հատ	1.00	6153	0	6153	6153
26	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=200 արտածվող օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для вытяжного воздуха	հատ	1.00	6153	0	6153	6153
27	Ֆիլտր F-10 d=200 Фильтр	հատ	1.00	32331	0	32331	32331
28	Ճկուն ներդիր d=200 Гибкая вставка	հատ	4.00	4005	0	4005	16022
29	Օդատար ցինկապատ թիթեղից б=0,5մմ, d=200մմ, 30գմ րմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	18.84	6213	0	6213	117045
30	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար 300x150 Регулируемая вентиляционная решетка	հատ	4.00	5232	0	5232	20927
31	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար 300x100 Регулируемая вентиляционная решетка	հատ	4.00	4388	0	4388	17551
5	Էլեկտրատեխնիկական մաս Электрическая часть						2696339
1	Բաշխիչ վահան մուտքային 125Ա եռաֆազ, խմբային 2x16+5x32+1x50+1x100Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Щит распределительный ввод 125А трехфазный, группа 2x16+5x32+1x50+1x100А трехфазный автомат с переключателями	կ-տ	1.00	137965	0	137965	137965

2	Ուժային վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Ввод силового щита 25А трехфазный, группа 6x16А однофазный автоматический с переключателями	Կ-տ	2.00	21724	0	21724	43448
3	Ուժային վահանակ մուտքային 80Ա եռաֆազ, խմբային 3x16Ա միաֆազ 1x16Ա+2x32Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Вход силовой панели 80А трехфазный, группа 3x16А однофазный 1x16А+2x32А трехфазный с автоматическими выключателями	Կ-տ	1.00	45123	0	45123	45123
4	Լուսավորման վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Ввод панели освещения 25А трехфазный, с групповыми однофазными автоматическими выключателями 6x16А	Կ-տ	2.00	21724	0	21724	43448
5	Առաստաղի ԼԵԴ լուսատու 18Վտ Потолочный светодиодный светильник 18Вт	հատ	43.00	4264	0	4264	183349
6	ԼԵԴ լուսատու առաստաղի, ցայտանթափանց 9Վտ Светодиодный потолочный светильник, антибликовый, 9 Вт.	հատ	6.00	3206	0	3206	19235
7	Պատի ԼԵԴ լուսատու ցայտանթափանց 9Վտ Светодиодный настенный светильник матовый 9 Вт	հատ	2.00	3219	0	3219	6437
8	Վթարային ԼԵԴ լուսատու 18Վտ ներկառուցված մարտկոցով Аварийный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 18 Вт.	հատ	5.00	53361	0	53361	266807
9	Էվակուացիոն ԼԵԴ լուսատու 9Վտ ներկառուցված մարտկոցով Эвакуационный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 9 Вт.	հատ	6.00	15667	0	15667	94002
10	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 5x35մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x35мм2, монтаж ВВГ	զմ	15.00	14657	0	14657	219861
11	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 5x25մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x25мм2, монтаж ВВГ	զմ	15.00	11694	0	11694	175410
12	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 5x10մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x10мм2, монтаж ВВГ	զմ	70.00	4044	0	4044	283079
13	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 5x4մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x4мм2, монтаж ВВГ	զմ	25.00	1269	0	1269	31714
14	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 3x4մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 3x4мм2, монтаж ВВГ	զմ	140.00	871	0	871	121947
15	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 3x2,5մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x2,5мм2, монтаж ВВГ	զմ	520.00	627	0	627	326092
16	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 3x1,5մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x1,5мм2, монтаж ВВГ	զմ	315.00	469	0	469	147807
17	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական զոֆրե խողովակ Փ15, տեղադրումով-Полиэтилен электротехнический Гофрированная труба Р15, с установкой	զմ	15.00	459	0	459	6887

18	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաստեղն թաքնը-ված տեղադրման համար 220Վ,6Ա, տեղադրումով Переключатель обычной версии, скрытая одна звезда - для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	17.00	2159	0	2159	36710
19	Անջատիչ ջրանթափանց, միաստեղն թաքնը-ված տեղադրման համար 220Վ,6Ա, տեղադրումով Переключатель водонепроницаемый, скрытая одна звезда для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	6.00	2581	0	2581	15489
20	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկստեղն թաքնը-ված տեղադրման համար 220Վ,6Ա, տեղադրումով - Переключатель для обычной версии, скрытый с двумя клавишами. для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	4.00	2999	0	2999	11996
21	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 220Վ,10Ա, տեղադրումով Розетка bipolarная 220В, 10А, с установкой	հատ	51.00	1917	0	1917	97756
22	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար, տեղադրումով Коробка выключателей, розетки для установки, с установкой	հատ	78.00	169	0	169	13169
23	Ելուղավորիչ տուփ, տեղադրումով Распределительная коробка с установкой	հատ	20.00	380	0	380	7597
24	Երկաթակապ, տեղադրումով Железный переплет, с установкой	հատ	2170.00	14	0	14	30532
25	Խրամուղու քանդում հողանցման համար 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով հողանցման համար Выкапывание траншеи для заземления в грунте 3 класса при ручном заземлении	մ3	1.50	3280	0	3280	4920
26	Հորզնական հողանց 40x4մմ շերտապողպատից Горизонтальная шлифовка из стальной пластины 40x4мм.	զմ	4.00	1158	0	1158	4631
27	Խրամուղու հետիցք ձեռքով Засыпка канавы своими руками	մ3	1.50	1372	0	1372	2057
28	Հողանցման հաղորդիչ 1x10մմ2 մ2 մ2ВВГ Заземлитель 1x10мм2 ВВГ	զմ	15.00	472	0	472	7082
29	ՈՒղղահայաց հողանցիչներ 50x5մմ անկյունակից L=1.5մ Вертикальные заземлители 50x5мм от угла L=1,5м	հատ	23.00	4064	0	4064	93463
30	Էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU Зарядная станция для электромобилей	կ-տ	1.00	218327	0	218327	218327
6	Հրդեհային ազդանշանում և պահպանություն Քожарная сигнализация и защита						1337109
1	Ղեկավարման վահանակ 4 Панель управления	հատ	1.00	16609	0	16609	16609
2	Պլաստիկ տուփ OPU-4W Пластиковая коробка	հատ	1.00	16095	0	16095	16095
3	Պլաստիկ տուփ OPU-2 Пластиковая коробка	հատ	1.00	8118	0	8118	8118
4	Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор	հատ	1.00	5599	0	5599	5599
5	Վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար C2000M Клавиатура панели управления	հատ	1.00	5491	0	5491	5491
6	Ծխի սվիչ Rubezh- Датчик дыма ИП-212	հատ	21.00	12008	0	12008	252168
7	Ջերմային սվիչ Rubezh- Термальный датчик ИП-212/101-15 А3R1	հատ	29.00	12078	0	12078	350272
8	Հրդեհային ձեռքի սեղմակ Rubezh ИП513-Зажим для огнестрельного оружия	հատ	4.00	2462	0	2462	9848
9	Ներքին շչակ ОПОП124-7 Внутренний звуковой сигнал	հատ	2.00	3897	0	3897	7794
10	Անտենա ANT-GSM-1 Антенна	հատ	1.00	7183	0	7183	7183
11	Անուցման աղբյուր Рапан (12в 4а) Источник пици	հատ	1.00	10817	0	10817	10817
12	Մարտկոց 6.5 А 12 V АКБ Батарея	հատ	2.00	7047	0	7047	14093
13	Մալուխ-КСՔՅՅ 2x0.5 Кабель	զմ	290.00	329	0	329	95314
14	Մալուխ -КСՔՅՅ- 2x0.75 Кабель	զմ	20.00	332	0	332	6631
15	Պղնձե ջղերով հաղարդալար ՔՅՅ- 3x1.5 Виноградная лоза с медными прожилками	զմ	5.00	248	0	248	1241
16	Ամրակապման ճարմանը-Застежка-пряжка Застежка-пряжка	հատ	630.00	28	0	28	17728

17	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 12x7մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտն տեղին համապատասխան ինքնակաշուն Efacep 10010 ABR Пластиковый кабель-канал белый 12x7мм линейный разрез IP 44, ISO 9001:2000, стандарту EN 50085-2-1 подходящий самоклеящийся материал Эфапель 10010 АБР	գմ	315.00	1547	0	1547	487453
18	Երագրային ապահովում Программное обеспечение	հատ	1.00	24653	0	24653	24653
7	Չափի սարքավորումներ Оборудование связи						1483224
1	Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափսի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռնակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)	հատ	1.00	34115	0	34115	34115
2	Կոմունիկացիոն պահարանի դարակ 19", 500մմ խորությամբ Полка шкафа связи 19", глубина 500мм	հատ	1.00	14435	0	14435	14435
3	Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով C13 ստանդարտի բլոկ (PDU) համարված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով ИТК PH12-8D3 մակնիշի 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок C13 (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка ИТК марки PH12-8D3	հատ	1.00	19451	0	19451	19451
4	Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով Euro Schuko ստանդարտի բլոկ (PDU) համարված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով Molex 25-DO150P3 մակնիշի 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок Euro Schuko (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка Molex 25-DO150P3	հատ	1.00	18905	0	18905	18905
5	Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ առ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/secound արագությամբ, /24port gigabit smart switch/, արտադրողականությունը առնվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առնվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի - Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2K Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года	հատ	2.00	30887	0	30887	61774
6	MIKROTIK RB2011IL-RM	հատ	1.00	14364	0	14364	14364
7	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի :Molex PID -00174 Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Молекс ПИД-00174	հատ	4.00	8208	0	8208	32831

8	Մալուխային կարգավորիչ (Cable Management) 19", (հորիզոնական փակ կափարիչով) 1U, տեղադրումով Molex 25.C001G - Кабельный менеджмент (Cable Management) 19":, (с горизонтальной закрытой крышкой) 1U, с установкой Молекс 25.C001G	հատ	4.00	8754	0	8754	35016
9	Անխափան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հատ	1.00	88344	0	88344	88344
10	Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, լարանցման հորիզոնական շրիշակային սակառի մեջ տեղադրվող, անկյունային սպիտակ, տեղադրումով Сетевая розетка с крепежным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с скорость в закрепленной, натянутой горизонтальной планке встроенный, угловой белый, с фурнитурой	հատ	14.00	12346	0	12346	172839
11	Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, (կախովի առաստաղի տակ տեղադրվող) տեսախցիկ միացնելու համար տեղադրումով Сетевая розетка с монтажным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с предусмотрена скорость (размещена под подвесным потолком) с установкой для подключения камеры	հատ	5.00	12346	0	12346	61728
12	Միակցիչ լար 2մ (Patch Cord) Հասանելիության կամուտատորներ - Հեռահաղորդակցման վահանակ միացման համար(Switch -Patch panel) Միակցիչ լար Cat 5e կարգի, 2մ, գունավոր պաշտպանիչ ամիատ աղի համալրման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով Соединительный кабель 2м (Патч-корд) Коммутаторы доступа - Телекоммуникационная панель для подключения (Switch-Patch панель) Соединительный кабель класса Cat 5e, 2 м, в комплекте с цветным защитным кронштейном. по возможности рабочая температура - 10..55°C в цвете, ISO/IEC 11801, гарантированные 400 сбросов	հատ	14.00	1248	0	1248	17471
13	Միակցիչ լար 3մ (Patch Cord) աշխատատեղի համար Cat 5e կարգի, 3մ, գունավոր պաշտպանիչ ամիատ աղի համալրման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով Соединительный кабель 3м (Патч Корд) для рабочего места, класс Cat 5e, 3м, с возможностью добавления цветного защитного кронштейна, рабочая температура -10..55°C, цвет ISO/IEC 11801, Гарантированные 400 переключений	հատ	5.00	2074	0	2074	10369
14	Մալուխ UTP CAT 6 UTP AWG24 մալուխ 6 UTP-CAA-00325 , -10..55 °C, 1000BASE-T-Gigabit Ethernet ապահովվում, տեղադրումով Кабель	գմ	370.00	442	0	442	163529

15	Լարանցման սակառ,օգտագործվող կտրվածքը 2740 ,1 միջնապատի հնարավորությամբ , պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 45մմ մոդուլային հենքի ինտեգրման հնարավորությամբ EN 13501-1 ստանդարտի, ջերմաստիճանային պայմաններ -5փ+60° C PVC, Договор на электромонтаж, б/у разрез 2740, с возможностью 1 перегородки, пластиковый кабель-канал с возможностью установки белой модульной опоры 45 мм по стандарту EN 13501-1, температурный режим -5ф+60° C ПВХ,	զմ	180.00	3505	0	3505	630810
16	Ցանցի թեստավորում և հավաստագրում (Network Testing and Certification) Ցանցի հավաստագրում մասնագիտացված կազմակերպության կողմից /Fluke DTX կամ համարժեք սարքով, հավաստագրի (տրանսդրվում է համակարգչային ցանց հավաստագրող կազմակերպության կողմից) և համակարգչային ցանցի գծազերի տրամադրման/ համարժեք "ISO/IEC 11801 Class D" (հետևյալ Minimum channel return loss=10, Maximum channel insertion loss=24, Minimum channel NEXTloss=30.1, Minimum channel PSNEXTloss=27.1, Minimum channel ACRF=17.4, Minimum channel PSACRF=14.4 պարամետրերով) Fluke DTX-1800 / կամ համարժեք սարքով/ Сетевое тестирование и сертификация организацией /Fluke При использовании DTX или аналогичного устройства сертификат (предоставляется компьютером) организацией по сертификации сети) и компьютерной сети Предоставление чертежей, соответствующих стандарту ,ISO/IEC 11801, класс Dd (следующие: Минимальные обратные потери канала = 10, Максимальные вносимые потери канала = 24, Минимум: канал NEXTloss=30.1, Минимальный канал PSNEXTloss=27.1, Минимальный канал ACRF=17,4, Минимальный канал с параметрами PSACRF=14,4) Fluke DTX-1800 / или с эквивалентным устройством/	կ-տ	58.00	1849	0	1849	107242
8	Տեսահսկման համակարգ Система видеонаблюдения						1574240
1	Ծրագրային համակարգ Ivideon/Видеоаналитик Ivideon	կ-տ	1.00	147916	0	147916	147916
2	Աշխատանքային կայան / Ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղնաշար, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAN 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ փտ 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера 1920x1080, клавиатуру, мышь	կ-տ	1.00	105007	0	105007	105007
3	Սերվերային պահարան 600x600,12U 19"ITK Серверный шкаф	հատ	1.00	111310	0	111310	111310
4	Մոնտաժային դարակ, 350մմ խորությամբ,1U, RAL 9005 ITK FS05-350P Монтажная стойка	հատ	1.00	15068	0	15068	15068
5	Ցանցային պահարանի հեղուկ Molex305-076 - Винт сетевого шкафа	հատ	4.00	2127	0	2127	8509
6	Հոսանքի մատակարարման միավոր, 8 ելք, 19", 16Ա - блок питания	հատ	1.00	18905	0	18905	18905
7	Մալուխի հորիզոնական կազմակերպիչ 1U 19" - Горизонтальный кабельный органайзер	հատ	3.00	9317	0	9317	27950
8	Էկրանացված ցանցային պասիվ բաժանարար, 1U, (24 մուղք) экранированный сетевой пассивный сплиттер	հատ	1.00	27235	0	27235	27235
9	F/UTPcat5e Էկրանացված ցանցային կարճ լար միացուցիչներով, 1մ, դեղին Molex PCD-03001-0* - с экранированными сетевыми разъемами для коротких проводов	հատ	1.00	3458	0	3458	3458
10	Օպտիկակալի բաժանման միավորի հնալիք 19" 1U K3DC8,RAL 7034 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	52654	0	52654	52654

11	Օպտիկական բաժանման միավորի հմալիր 19" 1U K3DC48,RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	8734	0	8734	8734
12	Թեքաօպտիկական կարճ մալուխ LC-LC միացուցիչով,1մ ITK FPC09-LCU-LCU-C1L-1M - Короткий оптоволоконный кабель	հատ	1.00	9180	0	9180	9180
13	Ցանցային մատակարարների օպտիկամանրաթելային կապուղու մոդուլ SFP/ SFP Модуль	հատ	1.00	6597	0	6597	6597
14	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար SFP մուտքերով делитель с управляемым входом	հատ	1.00	8099	0	8099	8099
15	Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель	հատ	1.00	11275	0	11275	11275
16	Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք-Цифровой видеорегиистратор	հատ	1.00	48359	0	48359	48359
17	Կոշտ սկվառակ/HDD 8TB- Жесткий диск	հատ	1.00	10855	0	10855	10855
18	զմ քմբեթածև IP տեսախցիկ 6 Մա, 1/2.8" - Купольная IP-камера	հատ	5.00	13694	0	13694	68468
19	Ջրակայուն միացման տուփ-ամրակ / Այրումինե / IP66 / 100x43.2x129մմ Крепление к водонепроницаемой распределительной коробке	հատ	8.00	9433	0	9433	75468
20	Ներքին կիրառման FTP cat 5e Էկրանացված ցանցային գալարագույգ մալուխ - Экранированная сетевая витая пара FTP категории 5e для использования внутри помещений	զմ	135.00	543	0	543	73262
21	Օպտիկական 8 մանրաթելային մալուխ 9/125 ОКМБ-03 Оптический 8-волоконный кабель	զմ	45.00	647	0	647	29106
22	Ազդանշանային մալուխ ԿՃՊՅՊՄնր(Ա)-HF 8x1,00- Сигнальный кабель	զմ	135.00	4112	0	4112	555127
23	Երկշերտ ճկախողովակ ,ժ32մմ- Двухслойный шланг	զմ	135.00	603	0	603	81351
24	Մոնտաժային աշխատանքների իրականացման նյութեր և հավելյալ պարագաներ - Монтажные материалы и аксессуары	կ-տ	1.00	70346	0	70346	70346
9	Ներքին ջրամատակարարման ցանց Внутренняя сеть водопровода						2123609
1	Պողպատե խողովակի տեղադրում հողի մեջ Փ50մմ փորձարկումով Монтаж стальной трубы в грунте с тестом Ф50мм. с эквивалентным устройством/	զմ	10.00	2544	0	2544	25438
2	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Փ50մմ պատերի վրա, Монтаж стальных трубопроводов на стены Ф50	զմ	6.00	2881	0	2881	17286
3	Պողպատե խողովակաշարի փորձարկում D50մմ-Испытание стальных трубопроводов	զմ	6.00	113	0	113	676
4	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	15.00	1766	0	1766	26495
5	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	2.00	1141	0	1141	2282
6	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	6.00	857	0	857	5141
7	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	18.00	800	0	800	14401
8	Փ32մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով- Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	5.00	3521	0	3521	17604

9	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով - Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	10.00	3447	0	3447	34473
10	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով-монтаж полипропиленового трубопровода на стену /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	5.00	3896	0	3896	19480
11	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով Монтаж полипропиленовых труб на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	105.00	3845	0	3845	403759
12	Փ50մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	1.00	17083	0	17083	17083
13	Փ32մմ փականի տեղադրում- установка клапана	հատ	1.00	9364	0	9364	9364
14	Փ25մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	5.00	7985	0	7985	39927
15	Փ20մմ փականի տեղադրում -установка клапана	հատ	4.00	5312	0	5312	21249
16	Փ15մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	46.00	4637	0	4637	213295
17	Լվացարանի ծորակ խառնիչ -Смеситель для раковины	հատ	13.00	15165	0	15165	197140
18	Ջրաչափ տեղադրում 25մմ -Установка счетчика воды	հատ	1.00	22796	0	22796	22796
19	Ֆիլտր 25մմ Фильтр	հատ	1.00	4530	0	4530	4530
20	Ջրատաքացուցիչ ԱՐԻՍՏՈՆ V=100լ N=1.5ԿՎՏ- Нагреватель воды	հատ	3.00	23834	0	23834	71503
21	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով- Обработка почвы 3 класса вручную	մ3	12.00	3280	0	3280	39357
22	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /2մ3 մ3/ - Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/2м3/	տ	3.60	2785	0	2785	10028
23	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով -Засыпка канавы своими руками	մ3	10.00	1372	0	1372	13715
24	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80մմ-Монтаж пожарного гидранта	հատ	1.00	8958	0	8958	8958
25	Պողպատե կցորդիչ L=0.2,Փ89 -Стальная муфта	հատ	1.00	2532	0	2532	2532
26	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод.	մ3	0.50	5749	0	5749	2874
27	Անցքի բացում պատում Փ200մմ,1հատ փտ - Открытие дыры в стене	մ3	0.02	28202	0	28202	443
28	Կցամաս 50x25 - Вложение	հատ	2.00	2532	0	2532	5065
29	Կցաշրջրթ 80մմ-фланец	հատ	1.00	2110	0	2110	2110
30	Հակահրդեհային փականի տեղադրում D50մմ, /Ներառյալ ճկախողովակը , մետաղական պահարան գործարանային արտադրության ЕС-51-1РСК-50 Установка крана пожарного Д50мм./включая шланг, шкаф металлический заводского производства	կ-տ	2.00	110755	0	110755	221510
31	Պողպատե խողովակների յուղաներկում 2 անգամ - Покраска маслом стальных труб 2 раза.	մ2	3.00	1624	0	1624	4873
32	Խողովակների ամրացման մասեր /ֆիտինգներ/- Детали для крепления труб /фитинги/	հատ	120.00	141	0	141	16883
33	Միացում գործող ջրագծին D50x100մմ- Подключение к существующему водопроводу D50x100мм.	տեղ	1.00	15234	0	15234	15234
34	խոհանոցակրկնի ծորակ խառնիչ-смеситель для кухни	հատ	2.00	15165	0	15165	30329
35	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներին ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D1500մմ Изготовление круглого колодца водопровода Д1500мм из сборных элементов	մ3	2.60	162895	0	162895	423527
36	Թուղե մտոց Փ530	հատ	2.00	70346	0	70346	140693
37	Մետաղական աստիճանի տեղադրում-Монтаж металлической ступени	տ	0.01	753713	0	753713	7537

38	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հավակոռոզիոն ներկով Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	39705	0	39705	397
39	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.02	681138	0	681138	13623
10	Ներքին կոյուղու ցանց Внутренняя канализация						2613006
1	Կոյուղու պոլիմիհիջրորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ150մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ в грунте У150мм /с гидроиспытанием/	զմ	10.00	3634	0	3634	36344
2	Կոյուղու պոլիմիհիջրորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену Р100мм /с гидроиспытанием/	զմ	25.00	1306	0	1306	32642
3	Կոյուղու պոլիմիհիջրորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Φ100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену Р100мм /с гидроиспытанием/	զմ	35.00	2089	0	2089	73108
4	Կոյուղու պոլիմիհիջրորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Φ50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену У50мм /с гидравлическим испытанием/	զմ	45.00	1647	0	1647	74118
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում/ Установка керамической мойки	հատ	11.00	23590	0	23590	259493
6	Կերամիկական զուգարանակոնք /Керамический унитаз	հատ	12.00	51082	0	51082	612988
7	Լոգարան /Ванная	հատ	4.00	26943	0	26943	107770
8	Չոսակների տեղադրում Φ100մմ/ Установка потоков	հատ	7.00	13280	0	13280	92960
9	Միացուն գործող կոյուղագծին Φ150x150մմ /Рядом с существующей канализационной линией	տեղ	2.00	29114	0	29114	58227
10	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод.	մ3	2.00	5749	0	5749	11498
11	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով / Обработка почвы 3 класса вручную	մ3	25.00	3280	0	3280	81994
12	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /8մ3 մ3/ Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/8м3/	տ	14.40	2785	0	2785	40111
13	Խրամուղու հետիցք ձեռքով / Засыпка канавы своими руками	մ3	17.00	1372	0	1372	23316
14	Անցքերի բացում պատերում Φ350մմ, 2հատ Проемы в стенах 350мм, 2шт.	մ3	0.10	28202	0	28202	2707
15	Անցքերի բացում ծածկում Φ100մմ Открытие отверстий в крышке У100мм	հատ	6.00	5130	0	5130	30781
16	Անցքերի բացում ծածկում Φ300մմ Открытие отверстий в крышке У300мм	հատ	9.00	5130	0	5130	46172
17	Բացված անցքերի խցավակում էլաստիկ նյութով/ Заделка открытых отверстий эластичным материалом	տեղ	17.00	633	0	633	10763
18	Չավաքովի ե/բետոնե էլեմենտ տներից կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում Φ1500/ Подготовка круглого люка для канализации из сборных эл/бетонных элементов Ф1500	մ3	5.20	97970	0	97970	509445
19	Թուլե անոց Φ530	հատ	2.00	70346	0	70346	140693
20	Մետաղական աստիճանի տեղադրում / Монтаж металлической ступени	տ	0.04	753713	0	753713	30149
21	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հավակոռոզիոն ներկով Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.04	39705	0	39705	1588
22	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.02	681138	0	681138	13623
23	Չաշմանդամի լվացարանի տեղադրում/ Установка туалета для инвалидов	հատ	1.00	57044	0	57044	57044

24	Հաշմանդամի զուգարանակոնք / Установка туалета для инвалидов	հատ	1.00	95688	0	95688	95688
25	Փ50մմ ծուկ	հատ	10.00	1882	0	1882	18822
26	Փ50մմ եռաբաշխիչ трехсторонний	հատ	16.00	2223	0	2223	35565
27	Փ50մմ a=1350 թեքում/изгиб	հատ	6.00	1446	0	1446	8676
28	Փ100x50մմ քառաբաշխիչ/ четырехсторонний	հատ	1.00	4539	0	4539	4539
29	Փ100x50մմ եռաբաշխիչ/ трехсторонний	հատ	6.00	2490	0	2490	14941
30	Փ100մմ ստուգիչ/ Проверочный	հատ	6.00	2628	0	2628	15767
31	Փ50մմ ստուգիչ /Проверочный	հատ	1.00	1953	0	1953	1953
32	Փ100մմ եռաբաշխիչ трехсторонний	հատ	9.00	2786	0	2786	25070
33	Փ100մմ a=1350 թեքում изгиб	հատ	12.00	1882	0	1882	22586
34	Փ50x100մմ անցում переход	հատ	1.00	1657	0	1657	1657
35	Փ150մմ a=1350 թեքում изгиб	հատ	2.00	3162	0	3162	6325
36	Փ100x50x50մմ քառաբաշխիչ четырехсторонний	հատ	1.00	4539	0	4539	4539
37	Փ100 քառաբաշխիչ четырехсторонний	հատ	1.00	3864	0	3864	3864
38	Փ150x100մմ անցում переход	հատ	2.00	2740	0	2740	5481
11	Արևային ֆոտոէլեկտրիկ համակարգ Солнечная фотоэлектрическая система						1536025
1	ԱԲՎ /մուտքային բաշխիչ վահան /входно-распределительный щит եռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3բ 32A 10kA трехфазный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	13524	0	13524	13524
2	Եռաֆազ ինվերտոր 8կվտ / Трехфазный инвертор	հատ	1.00	91600	0	91600	91600
3	Ֆոտոէլեկտրիկ մոդուլ 330Վտ պիկային հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-S JA Solar/Фотоэлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт JAP72S01-330-S	հատ	24.00	11799	0	11799	283165
4	Փոփոխական հոսանքի արկղ/ коробка переменного тока Մետաղական արկղ 400*300*160մմ Металлический ящик	հատ	1.00	20894	0	20894	20894
5	Քառաբևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4բ 32A 6kA Четырехполюсный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	9234	0	9234	9234
6	Քառաբևեռ դիֆերենցիալ հոսանքի անջատիչ 4բ 32A 100ma УЗО Четырехполюсный дифференциальный выключатель	հատ	1.00	19965	0	19965	19965
7	Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ ինվոլյուսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4բ AC (SPD) квадрупольный импульсный переменного тока сетевой фильтр	հատ	1.00	10591	0	10591	10591
8	Հաստուն հոսանքի արկղ/Толстый блок питания Մետաղական արկղ 400x300x160մմ (IP55)Металлический ящик	հատ	1.00	20894	0	20894	20894
9	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2բ 10A Автоматический выключатель постоянного тока	հատ	2.00	7260	0	7260	14520
10	Հաստատուն հոսանքի ինվոլյուսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2բ DC (SPD)Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հատ	2.00	4860	0	4860	9721
11	Ապահովիչների պահուսակ ինդիկատորով СНМ10Х38/ Держатель предохранителя с индикатором	հատ	4.00	52056	0	52056	208225
12	Հաստատուն հոսանքի ապահովիչների 15А СНМ10Х38 Предохранители постоянного тока	հատ	4.00	9388	0	9388	37552
13	Մալուխ պղնձե հաստատուն հոսանքի 1x4մմ2 մ2 м2SFPV1-1x4մմ2 Медный кабель постоянного тока	զմ	50.00	2996	0	2996	149796
14	SFPV1-1X4 մալուխի կցորդիչ 1x4մմ2 մ2 м2QC4.10-35 кабельный разъем	հատ	8.00	17636	0	17636	141088
15	Մալուխ պղնձե ջիդերով, մեկուսացված հատվածքը՝ВВГ 4x4մմ2 մ2 м2Кабель с медными жилами, изолированный, раздел	զմ	15.00	1115	0	1115	16725
16	Մետաղական ճկուն խողովակ Փ18մմ Металлическая гибкая труба	զմ	2.00	936	0	936	1871

17	Պլաստմասե ճկուն խողովակ Ф14մմ/Пластиковая гибкая труба	զմ	5.00	544	0	544	2718
18	Մետաղական խողովակ Ф50մմ / Металлическая труба	զմ	1.00	2775	0	2775	2775
19	Պլաստիկ լարատար 50x50մմ /Пластиковый шнур	զմ	10.00	1394	0	1394	13941
20	Մետաղական լարատար 50x50մմ/Металлическая проволока	զմ	6.00	3279	0	3279	19676
21	Մետաղական կանգնակ- (խ-կ 60x40x3մմ) / Металлическая подставка	տ	0.03	59647	0	59647	1688
22	60x40x3մմ խողովակի արժեքը/ стоимость трубы	զմ	6.40	2054	0	2054	13146
23	Մանեկ և հեղուկ М3.5x15	հատ	20.00	70	0	70	1407
24	պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПВ-1 1x4մմ2 м2 м2-медный провод заземления,	զմ	35.00	381	0	381	13333
25	պղնձե հողանցման հաղորդալար ПВ-1 1x4մմ2 м2 м2/ медный провод заземления,	զմ	5.00	482	0	482	2412
26	պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПВ-1 1x10մմ2 м2 м2 / медный провод заземления,	զմ	2.00	671	0	671	1342
27	Ցինկապատ շերտապողպատ 30x3մմ/ Оцинкованный стальной лист	զմ	70.00	1048	0	1048	73378
28	Ցինկապատ անկյունապողպատ 50x50x5մմ L=3000մմ / Уголок из оцинкованной стали	հատ	14.00	9584	0	9584	134171
29	Տուֆե կամ բետոնե քար 400x250x200մմ Туф или бетонный камень	հատ	13.00	225	0	225	2926
30	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x4մմ2 м2 м2 / Терминал медный провод	հատ	30.00	70	0	70	2111
31	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x6մմ2 м2 м2 / Терминал медный провод	հատ	32.00	98	0	98	3152
32	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x10մմ2 м2 м2 / Терминал медный провод	հատ	2.00	169	0	169	338
33	Շերտապողպատ / էլեկտրոդ կցորդիչ Листовая сталь / Электродная муфта	հատ	14.00	2532	0	2532	35455
34	Շերտապողպատ / շերտապողպատ կցորդիչ/ Листовая сталь/муфта из листовой стали	հատ	5.00	2321	0	2321	11607
35	Շերտապողպատ / պատ ամրակ / Листовая сталь/настенный кронштейн	հատ	20.00	2392	0	2392	47836
36	Շերտապողպատ բիմետալիկ ամրակ / Биметаллический кронштейн из листовой стали	հատ	1.00	2814	0	2814	2814
37	Հողանցման հաղորդածող 40x4 L=3000մմ, 5հատ шт Заземляющий проводник	զմ	15.00	1169	0	1169	17539
38	Պտուտակ և դյուբել М8x70/Винт и дюбель	հատ	20.00	281	0	281	5628
39	Մետաղական խողովակ Ф50x2մմ L=2000մմ, 1հատ шт Металлическая труба	զմ	2.00	2634	0	2634	5268
40	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողիցք Обработка почвы 3 класса с ручной засыпкой	մ3	15.48	3280	0	3280	50770
41	Բնահողի հետիցք Обратная засыпка грунта	մ3	15.48	1372	0	1372	21231
12	Արևային տաք ջրամատակարարարում Солнечное горячее водоснабжение						607753
1	Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 м2 м2/30հատ шт վակուումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հատ	1.00	46256	0	46256	46256
2	Ծավալային ջերմափոխանակիչ էլեկտրական ջեռուցիչով V=200լ Объемный теплообменник с электронагревателем V=200л	հատ	1.00	67098	0	67098	67098
3	Ընդարձակման անոթ V=30լ Расширительный бак	հատ	1.00	26710	0	26710	26710
4	Դրենաժային բաք /ջժանգոտվող պողպատ կամ պղինձ/ V=20լ Дренажный бак / нержавеющая сталь или медь	հատ	1.00	39341	0	39341	39341
5	Ավտոմատ խառնիչ dy20 ջերմակարգավորիչով Автоматический смеситель с термостатом dy20.	հատ	1.00	8598	0	8598	8598
6	Ապահովիչ փական P=6բար / Предохранительный клапан P=6бар	հատ	1.00	44644	0	44644	44644
7	Ապահովիչ փական P=3բար/Предохранительный клапан	հատ	1.00	29717	0	29717	29717
8	Արևային կարգավորիչ /контролер/	հատ	1.00	7077	0	7077	7077
9	Շրջանառու բաք V=20լ / Циркуляционный резервуар	հատ	1.00	20770	0	20770	20770

10	Շրջանառու պոմպ G=3000/ժամ, H=10մ, N=0,16-0,3կվտ Циркуляционный насос	հատ	1.00	38559	0	38559	38559
11	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC / 25-60 180 G=2000/ժամ, H=2մ, Циркуляционный насос	հատ	1.00	32007	0	32007	32007
12	Ավտոմատ օդահան կախույր dy15մմ/ Автоматический воздухоотводчик	հատ	1.00	5163	0	5163	5163
13	PPR փական dy20մմ	հատ	6.00	3733	0	3733	22400
14	PPR հետադարձ փական dy20մմ / клапан	հատ	1.00	3733	0	3733	3733
15	PPR հետադարձ փական dy15մմ / обратный клапан	հատ	3.00	3311	0	3311	9934
16	Պղնձե խողովակներ Φ 22մմ ներառյալ ձևավոր մասերը/ Медные трубы Φ 22мм включая фасонные части	զմ	14.00	6539	0	6539	91544
17	Φ 25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж полипропиленового трубопровода Φ 25x4,2мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	22.00	3892	0	3892	85627
18	Պղինձ-պոլիպրոպիլեն միացություն / Медно-полипропиленовый компаунд	հատ	2.00	2392	0	2392	4784
19	Անխափան սնուցման սարք USP / 0,8-1կվտ Источник бесперебойного питания	հատ	1.00	15027	0	15027	15027
20	d=32մմ պղնձե խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչով / теплоизоляция медных труб с резиновой изоляцией	զմ	36.00	197	0	197	7091
21	Պղնձե խողովակների փորձարկում և վազում/ Проверка и промывка медных труб	զմ	14.00	114	0	114	1591
22	Անցքերի բացում $\Phi=100$ մմ, L=350մմ, 2հատ шт, 0,006մ ³ м ³ Открытие отверстий	մ ³	0.00	28140	0	28140	84
13	Սարքավորումներ Оборудование						15841861
1	Պատին տեղադրվող էլեկտրական ջեռուցման կաթսա 20կվտ համալրված ավտոմատ կառավարման համակարգով մոնտաժային կոմպլեկտով/ Настенный электрический котел отопления 20 кВт оснащен автоматической системой управления с монт	կ-տ	2.00	224524	0	224524	449048
2	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ H=5մ , n=1400, պտ/րոպե G=2մ ³ մ ³ /ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով	հատ	2.00	528695	0	528695	1057389
3	Ջրի սնուցման պոմպ H=25մ , G=2մ ³ մ ³ /ժամ, n=1400 պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով Циркуляционный насос с тепловой трубкой с монтажным комплектом	հատ	1.00	91816	0	91816	91816
4	հիդրավիկ սլաք 1", 2մ ³ մ ³ /ժամ / гидравлическая стрела	հատ	1.00	82077	0	82077	82077

5	<p>Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածնան և արտածնան ազրեգատ, BYT 1500 ЭГ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ներածնան օդամուղ L = 1175մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ - արտածնան օդամուղ L = 1200մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ - ներածնան և արտածնան ֆիլտրեր - ջերմոփոխանակիչ - էլեկտրական օդատաքացուցիչ 184ԿS - ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով (Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) - մոնտաժային կոմպլեկտ <p>Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БЮТ 1500 ЕГ</p> <ul style="list-style-type: none"> - воздухозаборник L = 1175м3/час P220РА - вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздухонагреватель 18кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект 	կ-տ	1.00	1624629	0	1624629	1624629
6	<p>Ներածնան ազրեգատի օդահովացուցիչ Qսառ=10 կՎտ</p> <p>Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Qսառ=10 կՎտ</p> <p>մոնտաժային կոմպլեկտ / Входной блок воздухоохладителя Qсold=10 кВт</p> <p>Наружный блок кондиционера Qсold=10 кВт</p> <p>монтажный</p>	կ-տ	1.00	530612	0	530612	530612
7	<p>Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածնան և արտածնան ազրեգատ, ВЕНТС BYT 600ПЭЕС</p> <ul style="list-style-type: none"> - ներածնան օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ - արտածնան օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ - ներածնան և արտածնան ֆիլտրեր - ջերմոփոխանակիչ - էլեկտրական օդատաքացուցիչ 24ԿS - ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով (Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) - մոնտաժային կոմպլեկտ <p>Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС БЮТ 600ПЕЕС</p> <ul style="list-style-type: none"> - воздухозаборник L = 500м3/час P150РА - вытяжной канал L = 500м3/час P150РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздухонагреватель 2кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект 	կ-տ	1.00	1218482	0	1218482	1218482
8	<p>Էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU/ Зарядная станция для электромобилей</p>	կ-տ	1.00	1927821	0	1927821	1927821
9	<p>Ղեկավարման վահանակ գրանիտ 4 Панель управления</p>	հատ	1.00	37399	0	37399	37399
10	<p>Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор</p>	հատ	1.00	17627	0	17627	17627
11	<p>Վահանակի ղեկավարման ստեղծագործություն C2000M Клавиатура панели управления</p>	հատ	1.00	48482	0	48482	48482
12	<p>Մուղման աղբյուր Раран (12в 4а Источник питания)</p>	հատ	1.00	49439	0	49439	49439
13	<p>Մարտկոց 6.5 А 12 V АКБ Батарея</p>	հատ	2.00	51428	0	51428	102855

14	Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափսի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռնակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)	հատ	1.00	130110	0	130110	130110
15	Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ առ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/second արագությամբ, /24port gigabit smart switch/, արտադրողականությունը առավելագույն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առավելագույն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2K Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года.	հատ	2.00	138726	0	138726	277453
16	MIKROTIK RB2011IL-RM	հատ	1.00	80764	0	80764	80764
17	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի Molex PID -00174 Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Молекс ПИД-00174	հատ	4.00	72475	0	72475	289900
18	Անխափան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հատ	1.00	734002	0	734002	734002
19	Աշխատանքային կայան / ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղծաշար, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAN 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ առ 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера	կ-տ	1.00	927210	0	927210	927210
20	Օպտիկական բաժանման միավորի հմայիր 19" 1U K3D48, RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	77118	0	77118	77118
21	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմունացիոն բաժանարար SFP մուտքերով Импульсный разветвитель с управлением по входу и входами SFP	հատ	1.00	71511	0	71511	71511
22	Կառավարվող կոմունացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель	հատ	1.00	99559	0	99559	99559
23	Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք Цифровой видеорегистратор	հատ	1.00	427005	0	427005	427005
24	Կոշտ սկվառակ/HDD 8TB/Жесткий диск	հատ	1.00	95851	0	95851	95851
25	զմ քմբեթաձև IP տեսախցիկ 6 Մս, 1/2.8"/ Купольная IP-камера	հատ	5.00	120914	0	120914	604571
26	Ջրատաքացուցիչ ԱԴԻ-ՍՏՆ V=100լ N=1.5ԿՎՏ/ Нагреватель воды	հատ	3.00	68153	0	68153	204460
27	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80մմ Монтаж пожарного гидранта	հատ	1.00	49694	0	49694	49694
28	Եռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3р 32A 10kA /трехфазный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	89974	0	89974	89974
29	Եռաֆազ ինվենտոր 8վոլտ Трехфазный	հատ	1.00	808823	0	808823	808823

	инвертор						
30	Ֆոտովոլտային մոդուլ 330Վտ պիկային հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-SJA Solar /Фотоэлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт	հատ	24.00	104182	0	104182	2500373
31	Քառաբևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4p 32A 6kA Четырехполюсный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	52090	0	52090	52090
32	Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ ինպուլսային գերարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4p AC (SPD) /квадрупольный импульсный переменного тока сетевой фильтр	հատ	1.00	90571	0	90571	90571
33	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 p10A /Автоматический выключатель постоянного тока	հատ	2.00	38689	0	38689	77378
34	Հաստատուն հոսանքի ինպուլսային գերարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2p DC (SPD) Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հատ	2.00	39968	0	39968	79935
35	Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 մ2/30հատ առ վակուումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հատ	1.00	408437	0	408437	408437
36	Ավտոմատ խառնիչ dy20 ջերմակարգավորիչ/Автоматический смеситель с термостатом dy20.	հատ	1.00	62146	0	62146	62146
37	Արևային կարգավորիչ /контролер/	հատ	1.00	62490	0	62490	62490
38	Շրջանառու պոմպ G=3000/ժամ, H=10մ, N=0,16-0,3կվտ Циркуляционный насос	հատ	1.00	119343	0	119343	119343
39	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC/ 25-60 180 G=2000/ժամ, H=2մ, Циркуляционный насос	հատ	1.00	61506	0	61506	61506
40	Անխափան սնուցման սարք USP/ 0,8-1կվտ Источник бесперебойного питания	հատ	1.00	121911	0	121911	121911
14	Լրացուցիչ աշխատանքներ -1						8414666
1	Շինարարական աշխատանքներ Ջրատար խողովակ 100x150, 0.5 հարթ ցինկ. գունավոր թիթեղից 3400մմ/ /водосточный труб 100x150 0,5mm, 3400mm, цветной	կ-տ	4.00	30182	0	30182	120729
2	Կախովի Ջրհորդանների պատրաստում գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ	զմ	30.20	18584	0	18584	561241
3	Ճակատային շերտավոր պանելներ փայտի ֆակտուրայով 26 մմ հաստ. երանգի, այլումինե կարկասի, անկյունակների և եզրակալների հետ միասին CM WALL 219x26x4000 մմ կամ համարժեք	մ2	78.00	37672	0	37672	2938397
4	Գուլշիամեկուսիչ իզոսպան B սոսնձում	մ2	78.00	1861	0	1861	145179
5	Աստիճանավանդակների տակ գաջի սվաղի իրականացում/Выполнение гипсовой штукатурки под лестничными клетками	մ2	10.00	3544	0	3544	35441
6	Աստիճանավանդակների տակ լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Покраска под лестничными клетками латексной краской	մ2	10.00	2476	0	2476	24759
7	Ներքին աստիճանների երեսապատում կերամիկական սալերից պատրաստված պատրաստի աստիճանահատերով 280x1200x12,16հատ /Облицовка внутренних лестниц готовыми ступенями из керамической плитки 280*1200*12	մ2	5.38	35769	0	35769	192295
8	Ներքին աստիճանների դիմային մասի երեսապատում մամլոգրանիտ սալերով 165 և 180 մմ բարձրությամբ/Вид на внутреннюю лестницу с плитами мамлогранита высотой 165 и 180 мм	մ2	5.00	19180	0	19180	95899
9	Պատերին ամրացվող ՄՐՖ պանելներ 200մմ հաստ. /26 զճմ/ /Панели МДФ для настенного монтажа, толщина 200 мм. / 26 строк	մ2	5.20	11420	0	11420	59386
10	Փոշենեկված մետաղից ճաղաշարների պատրաստում, տեղադրում 20x20x2 /Монтаж металлических перил с порошковым покрытием	զմ	8.00	70346	0	70346	562771

11	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով 100մմ հաստ, խտությունը 100-150 կգ/հմ; Ներառյալ սոսինձ /Утепление наружных стен минеральной ватой 100 мм, 100-150 кг/м3/	Ս2	270.00	12876	0	12876	3476434
12	Պլաստմասե խցարկթակ Փ 12-14մմ L-200մմ /ТАРЕЛЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ	հատ	1405.00	14	0	14	19768
13	Մետաղական միջուկով խցարկթակ Փ 12-14մմ L-200մմ /ТАРЕЛЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	հատ	350.00	141	0	141	49242
14	Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փակվող 160x160 /Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 160x160	հատ	9.00	4134	0	4134	37210
15	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փակվող 300x200 /Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 300x200	հատ	5.00	6076	0	6076	30380
16	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փակվող 160x160	հատ	6.00	4134	0	4134	24807
17	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փակվող 200x200	հատ	7.00	4950	0	4950	34653
18	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փակվող 300x200	հատ	1.00	6076	0	6076	6076
						Արժեք	119083000
						ԱԱԳ	23816600
						Ընդամենը`	142899600

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011058907
Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն
Ա. Բաղինյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Օլիմպ Շին» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Վանի 1915-ի Հերոսամարտի փ. 5 տուն
ՀՎՀՀ՝ 02836713
Հ/հ՝ 220553339551000
Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Տնօրեն

Ի. Աղաբաբյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Նուբարաշեն 12 փ. 4շ., քն. 6
ՀՎՀՀ՝ 00433589
Հ/հ՝ 220613330251000
Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Տնօրեն

Լ. Պողոսյան

/ստորագրություն/



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Տավուշի մարզի «Այրումի ԳԲԱ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված № ՀՏՂՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/8 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 23.07.2025 թ. կնքված № ՀՏՂՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/8 պայմանագրում 24.06.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ կողմերի հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 24.06.2026 года в догово № ՀՏՂՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/8 заключенный 23.07.2025 года в результате процедуры закупки под кодом № ՀՏՂՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/8 организованной с целью приобретения Строительные работы для своих нужд и копия утвержденного сторонами документа, в котором содержится внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития