

2582

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Բ N 3/2

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Շեն Տուն» ՍՊԸ և «Այպոշին» ՍՊԸ կոնսորցիումի միջև 2025թ. հունիսի 02-ին կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/11 ծածկագրով Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«25» 12 2025թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, «Շեն Տուն» ՍՊԸ և «Այպոշին» ՍՊԸ կոնսորցիումը (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս «Շեն Տուն» ՍՊԸ-ի տնօրեն Տ. Թորոսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, «Այպոշին» ՍՊԸ-ի տնօրեն Հ. Պողոսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը, նախագծող կազմակերպության գրությունը և Կողմերի միջև 2025թ. հունիսի 02-ին կնքված «ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնավանի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների կատարման N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/11 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 157,427,045 ՀՀ դրամ (հարյուր հիսուներեք միլիոն չորս հարյուր քսանյոթ հազար քառասունհինգ) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը»:

2. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ով ներկայացված ծավալաթերթի:

3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է 12 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երեք օրինակից, որոնք ունեն

հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/հ՝ 900011058402

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն՝
Սարգիս Բաղինյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շեն տուն» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Վանաձոր,
Ազատամարտիկների 27
ՀՎՀՀ՝ 06940806
Հ/հ՝ 1930035873600100

Բանկ՝ «Կոմվերս ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Տ. Գրիգորյան

/ստորագրություն/



«Այպոշին» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Վանաձոր,
Տիգրան Մեծի 24/52
ՀՎՀՀ՝ 06933045
Հ/հ՝ 220053335687000

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Տնօրեն՝

Հ. Դոդոյան

/ստորագրություն/



Հավելված 1

2025թ. հունիսի 02-ի
N ՀՏՁԸ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/11 ծածկագրով
 պետական գնման պայմանագրի
 «_____» _____ 2025թ.
 կնքված N _____ համաձայնագրի

«Հավելված 1
 2025թ. հունիսի 02-ի
N ՀՏՁԸ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/11 ծածկագրով
 պետական գնման պայմանագրի

**«ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնավանի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների կատարման
 N ՀՏՁԸ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/11 պայմանագրի
 ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

N	Նկարագրություն	Զախման միավոր	Ծավալ Նախահաշվ	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝ միավորի գին	Ընդամենը՝ A*(B+C)
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը		
				A	B	C	B+C	
1	Շինարարական աշխատանքներ						66346672	
1	Եզրաքարերի քանդում	զմ	264.00	1105	0	1105	291791	
2	Ասֆալտե սալվածքի քանդում	մ3	123.60	4667	0	4667	576802	
3	Արտաքին սանդուղքների վերին բետոնե շերտի քանդում	մ3	5.60	19404	0	19404	108660	
4	Արտաքին պատերի սվաղի քանդում երեսապատման համար	մ2	100.00	246	0	246	24561	
5	Վիտրամեների ապամոնտաժում	մ2	17.85	10823	0	10823	193198	
6	Պատուհանների ապամոնտաժում	մ2	70.00	2538	0	2538	177661	
7	Դռների ապամոնտաժում	մ2	66.84	1474	0	1474	98501	
8	Տանիքի ասբոցեմենտե թիթեղների քանդում	մ2	662.00	250	0	250	165308	
9	Չին լատեքսի մաքրում	մ2	1000.00	205	0	205	204680	
10	Չին յուղաներկի մաքրում	մ2	1000.00	1482	0	1482	1481880	
11	Առաստաղի (հեծանների) հին լատեքսի մաքրում	մ2	989.40	201	0	201	198464	
12	Կերամիկական սալիկների քանդում	մ2	61.40	540	0	540	33177	
13	Լամինատի քանդում	մ2	82.60	581	0	581	48015	
14	Տախտակի քանդում	մ2	461.50	581	0	581	268265	
15	Լինոլիումի քանդում	մ2	22.50	188	0	188	4237	
16	Գիպսաստվարաթղթե պատերի քանդում	մ2	34.25	2129	0	2129	72907	
17	Պատերի քանդում	մ2	51.40	1023	0	1023	52603	
18	Փ25 հին պողպատե խողովակների ապամոնտաժում	զմ	105.00	573	0	573	60176	
19	Չուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	5.00	770	0	770	3848	
20	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	17.00	614	0	614	10439	
21	Ավտոմատ անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	25.00	1147	0	1147	28676	
22	Անջատիչների քանդում	հատ	40.00	385	0	385	15392	
23	Վարդակների քանդում	հատ	61.00	246	0	246	14982	
24	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	165.00	1560	0	1560	257342	
25	Ջրի սխռու խողովակների քանդում	զմ	64.00	125	0	125	8017	
26	Ձեղնալուսամուտների քանդում	հատ	6.00	4912	0	4912	29474	
27	Կավարամածի քանդում	մ3	4.50	19322	0	19322	86948	

28	Հին հովարների ապամոնտաժում	մ2	8.00	5968	0	5968	47748
29	Շինարարի և քանդակ կոնստրուկցիաների հավաքում, սենյակների մաքրում աղբից	տ	100.00	2047	0	2047	204679
30	Շինարարի և քանդակ կոնստրուկցիաների բեռնում ինքնաթափ ավտոմեքենա ծեռքով /0,313+0,26/	տ	282.00	1441	0	1441	406345
31	Շինարարի և քանդակ կոնստրուկցիաների տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	282.00	1654	0	1654	466374
32	Միջնորմների պատրաստում թեթևբետոնե բլոկներից 10սմ հաստ.	մ2	32.00	4094	0	4094	130995
33	Միջնորմների պատրաստում թեթևբետոնե բլոկներից 15սմ հաստ.	մ2	10.93	4568	0	4568	49933
34	Ներքին ՄԴՖ խոլ դռների տեղադրում	մ2	51.08	50433	0	50433	2576114
35	Արտաքին մետաղապլաստե ապակեպատ դռների տեղադրում	մ2	0.00	80807	0	80807	0
36	Ներքին սանհանգույցների մետաղապլաստե խոլ դռների տեղադրում	մ2	3.00	80807	0	80807	242422
37	Ներքին սանհանգույցների մետաղապլաստե խոլ խցիկների տեղադրում	մ2	0.00	98000	0	98000	0
38	Ներքին մետաղապլաստե բացվող պատուհանների տեղադրում	մ2	17.00	71924	0	71924	1222712
39	Ներքին մետաղապլաստե չբացվող պատուհանների տեղադրում	մ2	32.50	46301	0	46301	1504778
40	Վիտրամների մետաղապլաստե ապակեպատ դռների տեղադրում	մ2	6.57	80807	0	80807	530904
41	Վիտրամների մետաղապլաստե ապակեպատ չբացվող մասերի տեղադրում	մ2	25.69	46302	0	46302	1189490
42	Վիտրամների ֆրամուզների երկկույա երեսապատում գիպաստովարաթթե սալերով	մ2	5.00	6323	0	6323	0
43	Մետաղապլաստե պատուհանների բարդ ծխնիներ	հատ	14.00	18953	0	18953	265346
44	Պատուհանների պահպանիչ ցանց սպիտակ շրջանակի մեջ	հատ	23.00	12633	0	12633	290554
45	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում, 350 մմ լայն	մ2	8.15	2882	0	2882	23487
46	Գոյություն ունեցող պատուհանների առանձին դետալների փոխարինում	հատ	38.00	4830	0	4830	183556
47	Չինապահեստի պաշտպանիչ ցանցի իրականացում ամրանից ու անկյունակներից	տ	0.19	90976	0	90976	17012
48	Ամրան Ф12А500С	տ	0.19	367440	0	367440	68711
49	Անկյունակ պողպատե 40x40x3	զմ	18.60	696	0	696	12944
50	Տանիքի կավարամածի պատրաստում փայտե չորսուներից 50x50մմ	մ3	4.10	197556	0	197556	809981
51	Գոյություն ունեցող փայտե կոնստրուկցիաների մասնակի ուժեղացում	մ3	3.00	197556	0	197556	592669
52	Ձեղնալուսամուտների իրականացում	հատ	6.00	41607	0	41607	249643
53	Ջրիոս խողովակների կախում գունավոր ցինկապատ թիթեղներից	մ2	917.00	655	0	655	0
54	Կախովի ջրհորդանների տեղադրում գունավոր ցինկապատ թիթեղներից	զմ	120.00	3286	0	3286	394360
55	Մանր ծածկույթների իրականացում գունավոր ցինկապատ թիթեղներից	մ2	20.16	7450	0	7450	150198
56	Տանիքի ծածկի իրականացում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղներից	մ2	662.00	10234	0	10234	6774882
57	Պիպերի տեղադրում գունավոր ցինկապատ թիթեղներից	մ2	21.60	14278	0	14278	308414
58	Տանիքի ծյան պատնեշների տեղադրում գունավոր ցինկապատ թիթեղներից	մ2	45.90	17152	0	17152	787282
59	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	մ3	14.00	9775	0	9775	136857
60	Հատակներ Ենթաշերտի իրականացում В-7,5 դասի թեթև բետոնով 70մմ հաստ	մ3	42.32	32421	0	32421	1372064
61	Քուկային ջրամեկուսացում բիտում-պոլիմերային մածիկով 2 շերտ	մ2	604.60	2374	0	2374	1435490
62	Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտ 25մմ	մ2	604.60	942	0	942	569243

63	Վինիլային (հետերոգեն ՊՎՔ 2մմ հաստ, 0,7մմ հաստ, պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և սոսնձումով	մ2	562.70	11981	0	11981	6741765
64	Խեցեայիններից հատակի ցացկ սոսնձով	մ2	41.90	7895	0	7895	330795
65	ՄԴՖ-ից շրիշակների տեղադրում	զմ	420.00	1829	0	1829	768184
66	Բազալտե սալիկներից շրիշակների տեղադրում 100x20 մմ	զմ	75.50	2638	0	2638	199161
67	Ներքին հարդարման աշխատանքներ Ներքին պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտավազե շաղախով	մ2	197.40	2947	0	2947	581813
68	Ներքին պատերի բարձրորակ սվաղ գիպսոնիտով	մ2	1814.50	3375	0	3375	6123484
69	Ներքին շեպերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտավազե շաղախով	մ2	4.70	3572	0	3572	16789
70	Ներքին շեպերի բարձրորակ սվաղ գիպսոնիտով	մ2	122.70	5420	0	5420	665022
71	Խեցեայիններից պատերի երեսապատում, սոսնձով	մ2	197.40	8760	0	8760	1729277
72	Ներքին պատերի և շեպերի բարձրորակ ներկում յուղաներկով	մ2	382.20	1903	0	1903	0
73	Ներքին պատերի և շեպերի բարձրորակ ներկում լատեքսով	մ2	1937.20	1637	0	1637	3172029
74	Ներքին պատերի և շեպերի բարձրորակ ներկում ճակատային լատեքսով	մ2	90.70	1861	0	1861	0
75	Առաստաղների, հեծանների բարձրորակ ներկում լատեքսով	մ2	917.70	1932	0	1932	1773152
76	Առաստաղների, հեծանների բարձրորակ ներկում ճակատային լատեքսով	մ2	47.50	2189	0	2189	0
77	Գիպսասովարաթյաթ սալերով կախովի առաստաղների երեսապատում	մ2	19.00	5944	0	5944	112934
78	Գիպսասովարաթյաթ քրակայուն սալերով կախովի առաստաղների երեսապատում	մ2	47.50	6434	0	6434	305613
79	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ ճակատների պատերի սվաղի նորոգում ցեմավազե շաղախով	մ2	110.00	2751	0	2751	302598
80	ճակատների բարձրորակ ներկում ճակատային լատեքսով	մ2	650.00	1883	0	1883	1223983
81	Շենքի պատվանդանի երեսապատում բազալտե սալերով 30 մմ	մ2	135.00	24889	0	24889	3360012
82	Պատվանդանի երեսապատված մասի թասակի տեղադրում բազալտե սալիկներով 100մմ լայն	մ2	15.06	13517	0	13517	203566
83	Պատուհանների արտաքին գոգերի տեղադրում բազալտե սալիկներով 350մմ լայն /90,0 գ/մ/	մ2	11.92	18683	0	18683	222703
84	Արտաքին հարդարման աշխատանքների կատարման համար փայտամածի տեղադրում	մ2	917.00	1073	0	1073	983501
85	Սալվածք Ավագակոպճային շերտի իրականացում 200մմ հաստ	մ2	117.00	1474	0	1474	172422
86	Խճային շերտի իրականացում 100մմ հաստ	մ2	130.00	1329	0	1329	172741
87	Ենթաշերտի B-12,5 դասի բետոնով	մ3	13.00	37579	0	37579	488528
88	Բետոնե ենթաշերտի ամրանավորում	տ	0.00	21611	0	21611	0
89	Ամրան ՓՑԱ1	տ	0.00	315835	0	315835	0
90	Սալվածի երեսապատում բազալտե քարոած սալիկներով	մ2	130.00	5514	0	5514	716769
91	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300 մմ	զմ	408.00	10971	0	10971	4476086
92	Արտաքին սանդղղներ և թեքահարթակներ Աստիճանների, հարթակների և թեքահարթակների իրականացում B-15 դասի բետոնով	մ3	3.20	39544	0	39544	126541
93	Աստիճանավանդակի աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով	մ2	17.28	10103	0	10103	174579
94	Բազալտե սալ 30մմ	մ2	10.47	6329	0	6329	66261
95	Բազալտե սալ 20մմ	մ2	6.81	5747	0	5747	39140
96	Հարթակների, թասակների ծածկում բազալտե սալերով 30մմ հաստ	մ2	28.10	11495	0	11495	323003
97	Պողպատե խողովակներից	տ	0.11	98246	0	98246	10817

	բազրիքի մոնտաժում							
98	Մետաղական պրոֆիլ 30x30x2	զմ	25.00	753	0	753	18831	
99	Մետաղական պրոֆիլ 10x10x1	զմ	59.00	180	0	180	10627	
100	Մետաղական պրոֆիլ 100x50x3	զմ	29.70	2833	0	2833	84133	
101	Մետաղական պրոֆիլ 50x50x2	զմ	7.50	1228	0	1228	9211	
102	Մետաղական բազրիկի ներկում պենտաֆտալային ներկով	տ	0.11	51006	0	51006	5616	
103	Հովարներ Հովարների պատրաստում և տեղադրում մետաղական պրոֆիլներից	տ	0.38	79334	0	79334	29909	
104	Մետաղական պրոֆիլ 40x40x3	զմ	78.50	1556	0	1556	122111	
105	Մետաղական պրոֆիլ 60x40x3	զմ	25.00	1801	0	1801	45030	
106	Ամրան Փ14 A500C	տ	0.01	367415	0	367415	3674	
107	Փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում տախտակից և չորսուներից	մ3	0.10	192202	0	192202	19989	
108	Մետաղական ֆերմաների ներկում պենտաֆտալային ներկով	տ	0.38	51006	0	51006	19229	
109	Հովարների ծածկույթների իրականացում ցինկապատ թիթեղներից	մ2	25.00	4102	0	4102	102544	
110	Հովարների մանր ծածկույթների իրականացում ցինկապատ թիթեղներից 400մմ լայն	մ2	8.00	4102	0	4102	32814	
111	Հովարների հոսնոցի իրականացում ցինկապատ թիթեղներից 350մմ	մ2	5.00	4102	0	4102	20509	
112	Հովարների ճակատների և առաստաղների երեսապատում Ալյուկոբոնդ կոմպոզիտ թիթեղներով	մ2	113.00	20795	0	20795	2349880	
113	Գոյություն ունեցող արտաքին ցանկապատի մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում	մ2	270.00	1326	0	1326	358106	
2	Էլեկտրոմոնտաժային աշխատանքներ						5485597	
1	Լուսավորության պլաստիկ վահանակի տեղադրում մինչև 8 խումբ	հատ	3.00	6763	0	6763	20288	
2	Լուսավորության պլաստիկ վահանակի տեղադրում մինչև 10 խումբ	հատ	1.00	8597	0	8597	8597	
3	Ավտոմատ անջատիչ 63Ա, տեղադրելով ԲՊ -ի մեջ	հատ	4.00	6222	0	6222	24889	
4	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 32Ա	հատ	1.00	4773	0	4773	4773	
5	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա	հատ	12.00	4225	0	4225	50695	
6	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	17.00	4094	0	4094	69591	
7	Մալուխ հսկիչ պղնձե, մեկուսացված, BBF 3x1.5մմ2	զմ	1380.00	491	0	491	677897	
8	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 3x2.5մմ2 BBF	զմ	600.00	761	0	761	456846	
9	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 3x4.0մմ2 BBF	զմ	49.00	1018	0	1018	49906	
10	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 4x6.0մմ2 BBF	զմ	25.00	1903	0	1903	47568	
11	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 4x8.0մմ2 BBF	զմ	3.00	2563	0	2563	7688	
12	Ճարմանդ	հատ	750.00	189	0	189	141840	
13	Լուսատու LED տիպի, պլաֆոնային տիպի, 25 վտ	հատ	248.00	10463	0	10463	2594874	
14	Լուսատու LED տիպի, Էվակուացիոն, EXIT գրարոմով, ներդրված մարտկոցով 12վ	հատ	10.00	7745	0	7745	77451	
15	Անջատիչ միատակ, փակ լարանցման համար, 220Վ, 10Ա	հատ	38.00	1801	0	1801	68445	
16	Երկտեղ խրոցակային վարդակ հողանցման հպակով փակ լարանցման համար, 220Վ, 16Ա	հատ	17.00	2006	0	2006	34100	
17	Երկուեղ խրոցակային վարդակ հողանցման հպակով փակ լարանցման համար, 220Վ, 10Ա	հատ	85.00	1367	0	1367	116217	
18	Ակոսների քանդում պատերում մալուխների համար	զմ	1150.00	671	0	671	772053	
19	Միջնորմներում անցքերի բացում և վերականգնում /	հատ	6.00	2702	0	2702	16211	
20	Արտաքին պատի մեջ 50x50մմ անցքի բացում և վերականգնում/	հատ	35.00	5372	0	5372	188035	
21	Անջատիչների, վարդակների տեղադրման տուփեր	հատ	123.00	229	0	229	28197	
22	Ճյուղավորման տուփի փակ լարանցման համար	հատ	58.00	508	0	508	29441	

3	Նախահաշիվ N 3 Ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի						1471092
1	Սառը և տաք ջրի համակարգ ՊՊՐ խողովակների անցկացում, սառը ջրի համար Փ20	զմ	130.00	3351	0	3351	435631
2	Գնդիկավոր փականներ Փ20	հատ	23.00	3868	0	3868	88955
3	Լվացարանի խարնիչ	հատ	23.00	13533	0	13533	311268
4	Միացման ճկուն խողովակ	հատ	25.00	1516	0	1516	37907
5	ՊՊՐ եռաբախիչիչ 20/20/20	հատ	25.00	50	0	50	1249
6	ՊՊՐ անկյուն 20x90°	հատ	20.00	41	0	41	819
7	ՊՊՐ անկյուն 20x45°	հատ	17.00	41	0	41	696
8	ՊՊՐ կցամաս 20	հատ	33.00	41	0	41	~ 1351
9	Կլիպս 20	հատ	130.00	25	0	25	3299
10	Պատերի ներկման համար տեղադրված ջեռուցման մարտկոցների ջրազատում, հանում և նորից կախում	հատ	58.00	3545	0	3545	205612
11	Համակարգերի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	130.00	93	0	93	12133
12	Ներքին կոյուղի շուգարանակոնքի տեղադրում սիֆոնով	հատ	6.00	45603	0	45603	273615
13	Լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	0.00	18022	0	18022	0
14	Լվացարանի սիֆոն	հատ	23.00	3791	0	3791	87185
15	Չուգարանակոնքի զոֆրա	հատ	6.00	1895	0	1895	11372
4	Ներքին ցածր լարման ցանցեր						3547106
1	Անխափան սնուցման սարք 12Վ, 7Ա	հատ	1.00	13321	0	13321	13321
2	Մարտկոց 12V, 7A	հատ	1.00	10332	0	10332	10332
3	Հսկիչ-ընդունիչ սարք	հատ	1.00	44726	0	44726	44726
4	Չանգի մոդուլ	հատ	1.00	22064	0	22064	22064
5	Ծխի հասցեային տվիչ	հատ	90.00	7133	0	7133	641939
6	Հրդեհի ձեռքով գործարկվող կոճակ	հատ	4.00	6641	0	6641	26562
7	Լուսածայնային ազդարար ներսում օգտագործման	հատ	4.00	10177	0	10177	40707
8	Մալուխ պղնձե, հրակայուն, մեկուսացված, КПСН-FRLS-1, 1x2x0,5մմ2	զմ	910.00	491	0	491	447019
9	Դպրոցային զանգ	հատ	3.00	7262	0	7262	21786
10	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված ВВГ, 2x1.5մմ2	զմ	35.00	622	0	622	21778
11	Ցանցային տեսագրող սարք	հատ	1.00	77412	0	77412	77412
12	Ցանցային սվիչի 18 մոտեցով տեղադրում	հատ	1.00	63207	0	63207	63207
13	Կոշտ սկավարակ	հատ	1.00	44270	0	44270	44270
14	Մոնիտորի տեղադրում 32"	հատ	2.00	106638	0	106638	213276
15	Ստացիոնար տեսախցիկների տեղադրում	հատ	13.00	31193	0	31193	405510
16	Ստացիոնար տեսախցիկ IP 4MP DS-2CD1343G0-I	հատ	7.00	34468	0	34468	241276
17	Ստացիոնար տեսախցիկ IP 4MP DS-2CD1043G0-I-I	հատ	6.00	24595	0	24595	147570
18	Մալուխների փրում պատերով UTP Cat 24AWG	զմ	610.00	737	0	737	449472
19	Տուփ ճուղավորիչ	հատ	15.00	1474	0	1474	22105
20	Պոլիմիլիթրոիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկա կան զոֆրե խողովակ Փ20	զմ	400.00	353	0	353	141148
21	Միջնորմներում անցքերի բացում և վերականգնում /	հատ	9.00	2702	0	2702	24316
22	Միջնաձեղնակներում անցքերի բացում և վերականգնում /	հատ	1.00	428	0	428	428
23	Ակրոնների քանդում պատերում մալուխների համար	զմ	400.00	671	0	671	268540
24	Համակարգի ստուգում, ծրագրավորում	տեղ	1.00	158340	0	158340	158340
5	Բարեկարգում						178747
1	Ֆուտբոլի դաշտ Հարթեցված ծածկույթի վրա 50 մմ հաստությամբ ավազի շերտի հրականացում	մ3	0.00	6492	0	6492	0
2	Ավազային շերտի խոնավացնում	մ3	0.00	314	0	314	0
3	Ավազային շերտի խտացում թթռազդրոնով 1 անցումով	մ3	0.00	297	0	297	0

4	Հիմնատակի պատրաստում խոշորահատիկ (20-40մմ ֆրակցիայի) բազալտե խիճով 150մմ	մ2	0.00	1515	0	1515	0
5	Հիմնատակի խտացում թրթռազլոնով 4 անցումով	մ3	0.00	393	0	393	0
6	Հիմնատակի պատրաստում մանրահատիկ (5-10մմ ֆրակցիայի) բազալտե խիճով 30մմ	մ2	0.00	746	0	746	0
7	Հիմնատակի խտացում թրթռազլոնով 4 անցումով	մ3	0.00	393	0	393	0
8	Հիմնատակի պատրաստում բազալտե փոշիով (0-5մմ ֆրակցիայի) 20մմ	մ3	0.00	5101	0	5101	0
9	Բազալտային շերտի խոնավացում	մ3	0.00	314	0	314	0
10	Հիմնատակի խտացում թրթռազլոնով 1 անցումով	մ3	0.00	297	0	297	0
11	Արհեստական խտածածկույթ, h=20մմ, կանաչ գույնի, /բարձրորակ եվրոպական արտադրության/	մ2	0.00	12800	0	12800	0
12	Արհեստական խտածածկույթ, h=20մմ սպիտակ գույնի գծանշման համար 8 սմ լայնությամբ /բարձրորակ եվրոպական արտադրության/	մ2	0.00	6481	0	6481	0
13	Կվարցային ավազի ծածկույթ խտածածկվրա 0.3-1մմ	մ2	0.00	797	0	797	0
14	Ֆուտբոլի դարպաս Գրունտի մշակում բարձելով ա/ի վրա	մ3	0.00	426	0	426	0
15	Տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	0.00	2973	0	2973	0
16	B12.5 դասի ծանր բետոնի հիմքի իրականացում	մ3	0.00	36597	0	36597	0
17	Դարպասի պատրաստում և մոնտաժում	տ	0.00	46973	0	46973	0
18	Մետաղական խողովակ Գ76x3	զմ	0.00	2292	0	2292	0
19	Մետաղական խողովակ Գ50x3	զմ	0.00	1418	0	1418	0
20	Թիոնել պողպատից -150x5	տ	0.00	605542	0	605542	242
21	Ամրան A500c Փ12 (ռուսական)	տ	0.00	309991	0	309991	0
22	Մետաղական տարրերի մաքրում, գրունտով պատում և ներկում երկշերտ	տ	0.00	55018	0	55018	0
23	Դարպասի ցանց	կ-տ	0.00	151651	0	151651	0
24	Տրիբունա Նախապատրաստական շերտ խճից	մ3	0.00	8434	0	8434	0
25	Բետոն B-15 դասի	մ3	0.00	35229	0	35229	0
26	Ամրան Փ10 A500c	տ	0.00	305406	0	305406	0
27	Ներդիր մետաղական թիթեղից 250x250x8մմ	տ	0.00	935402	0	935402	0
28	Ամրան Փ12 A500c	տ	0.00	305406	0	305406	0
29	Պողպատե խողովակներից տրիբունայի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.00	88110	0	88110	0
30	Մետաղական պրոֆիլ 60x60x3.0 մմ	զմ	0.00	2235	0	2235	0
31	Մետաղական պրոֆիլ 60x40x3.0 մմ	զմ	0.00	1801	0	1801	0
32	Մետաղական պրոֆիլ 40x40x3.0 մմ	զմ	0.00	1392	0	1392	0
33	Մետաղական տարրերի մաքրում, գրունտով պատում և ներկում պենտաֆտալային ներկով երկշերտ	տ	0.00	55018	0	55018	0
34	Նստատեղի	հատ	0.00	5690	0	5690	0
35	Կոմպոզիտային տախտակ 14.5x2.5մմ	մ2	0.00	25749	0	25749	0
36	Մետաղական դարպաս "ՄԴ-1" Ցանկապատի մոնտաժում	տ	0.00	85310	0	85310	0
37	Մետաղական պրոֆիլ 60x40x3	զմ	0.00	1883	0	1883	0
38	Մետաղական պրոֆիլ 50x50x2	զմ	0.00	1237	0	1237	0
39	Մետաղական անկյունակ 40x40x3	զմ	0.00	1408	0	1408	0
40	Մետաղական տարրերի մաքրում, գրունտով պատում և ներկում պենտաֆտալային ներկով երկշերտ	տ	0.00	55018	0	55018	0
41	Ծխնի	հատ	0.00	2530	0	2530	0
42	Ամրացման ճարմանդ, ներկածածկույթով	հատ	0.00	1285	0	1285	0

43	Պատարստի ներկածածկույթով Ցանց 50x200 բջիջով ø 4մմ, 3790մմ(հ)x900 մմ գործարանային ներկածածկույթով	մ2	0.00	9366	0	9366	0
44	Պատարստի ներկածածկույթով Ցանց 50x200 բջիջով ø 4մմ, 2200մմ(հ)x50 մմ գործարանային ներկածածկույթով	մ2	0.00	9366	0	9366	0
45	Մետաղական ցանկապատ "ՄՑ-1" Ցանկապատի մոնտաժում	տ	0.00	85310	0	85310	0
46	Մետաղական պրոֆիլ 50x50x2	զմ	0.00	1236	0	1236	0
47	Մետաղական պրոֆիլ 50x30x2	զմ	0.00	966	0	966	0
48	Մետաղական տարրերի մաքրում, գրունտով պատում և ներկում պենտաֆտալային ներկով երկշերտ	տ	0.00	55018	0	55018	0
49	Ամրացման ճարմանդ, ներկածածկույթով	հատ	0.00	1285	0	1285	0
50	Պատարստի ներկածածկույթով Ցանց 50x200 բջիջով ø 4մմ, 6000մմ(հ)x2500 մմ գործարանային ներկածածկույթով	մ2	0.00	9366	0	9366	0
51	Մետաղական ցանկապատ "ՄՑ-2" 'Ցանկապատի մոնտաժում	տ	0.00	85310	0	85310	0
52	Մետաղական պրոֆիլ 50x50x2	զմ	0.00	1236	0	1236	0
53	Մետաղական պրոֆիլ 50x30x2	զմ	0.00	966	0	966	0
54	Մետաղական տարրերի մաքրում, գրունտով պատում և ներկում պենտաֆտալային ներկով երկշերտ	տ	0.00	55018	0	55018	0
55	Ամրացման ճարմանդ, ներկածածկույթով	հատ	0.00	1285	0	1285	0
56	Պատարստի ներկածածկույթով Ցանց 50x200 բջիջով ø 4մմ, 6000մմ(հ)x1500 մմ գործարանային ներկածածկույթով	մ2	0.00	9366	0	9366	0
57	Մետաղական ցանկապատ "ՄՑ-3" 'Ցանկապատի մոնտաժում	տ	0.00	85310	0	85310	0
58	Մետաղական պրոֆիլ 50x50x2	զմ	0.00	1236	0	1236	0
59	Մետաղական պրոֆիլ 50x30x2	զմ	0.00	967	0	967	0
60	Մետաղական տարրերի մաքրում, գրունտով պատում և ներկում պենտաֆտալային ներկով երկշերտ	տ	0.00	55018	0	55018	0
61	Ամրացման ճարմանդ, ներկածածկույթով	հատ	0.00	1285	0	1285	0
62	Պատարստի ներկածածկույթով Ցանց 50x200 բջիջով ø 4մմ, 6000մմ(հ)x1200 մմ գործարանային ներկածածկույթով	մ2	0.00	9366	0	9366	0
63	Մետաղական սյուն "ՄՍ-1" Մետաղական սյուների մոնտաժում	տ	0.00	46994	0	46994	0
64	Մետաղական պրոֆիլ 100x80x5	զմ	0.00	4552	0	4552	0
65	Թիռեղ պողպատից -100x80x3	տ	0.00	605539	0	605539	0
66	Մետաղական տարրերի մաքրում, գրունտով պատում և ներկում պենտաֆտալային ներկով երկշերտ	տ	0.00	55018	0	55018	0
67	Ներդիր դետալ "ՆԴ-1" Մետաղական կցորդային վրտադիր ամրակապերի տեղադրում	տ	0.00	247989	0	247989	0
68	Թիռեղ պողպատից -250x250x8	տ	0.00	605547	0	605547	0
69	Ամրան А500с Ф12	տ	0.00	309985	0	309985	0
70	B20 դասի ծանր բետոնի հիմքի իրականացում	մ3	0.00	36597	0	36597	0
71	Նոր իրականացվող բազրիք Բազրիքի մոնտաժում	տ	0.00	85310	0	85310	0
72	Մետաղական անկյունակ 50x50x3	զմ	0.00	1883	0	1883	0
73	Մետաղական անկյունակ 20x20x2	զմ	0.00	491	0	491	0
74	Մետաղական անկյունակ 10x10x1	զմ	0.00	180	0	180	0
75	Մետաղական տարրերի մաքրում, գրունտով պատում և ներկում	տ	0.00	55018	0	55018	0
76	Ներքին ստիճանավանդակի բազրիքի բարձրացում, գոյություն ունեցող բազրիքի վերանորոգում Բազրիքի լրացուցիչ տարրերի մոնտաժում	տ	0.00	85310	0	85310	0
77	Մետաղական անկյունակ 50x50x3	զմ	0.00	1883	0	1883	0

78	Մետաղական անկյունակ 20x20x2	զմ	0.00	501	0	501	0
79	Մետաղական տարրերի մաքրում, գրունտով պատում և ներկում	տ	0.00	55018	0	55018	0
80	Գոյություն ունեցող 12 զմ բազիթի տարրերի մաքրում, գրունտով պատում և ներկում	տ	0.00	55018	0	55018	0
81	Ավելացվող ցանկապատ, վերանորոգվող ցանկապատ Ցանկապատի մոնտաժում	տ	0.00	85310	0	85310	0
82	Մետաղական խողովակ $\Phi 76 \times 3$	զմ	0.00	2292	0	2292	0
83	Մետաղական անկյունակ 50x50x3	զմ	0.00	1883	0	1883	0
84	Մետաղական տարրերի մաքրում, գրունտով պատում և ներկում	տ	3.24	55018	0	55018	178505
85	B20 դասի ծանր բետոնի հիմքի իրականացում	մ3	0.00	41099	0	41099	0
86	Ամրան A500c $\Phi 12$	տ	0.00	309991	0	309991	0
87	Մետաղական ցանց ռաբիցա	մ2	0.00	547	0	547	0
88	Գոյություն ունեցող 320 զմ ցանկապատի տարրերի մաքրում, գրունտով պատում և ներկում	տ	0.00	55095	0	55095	0
6	Լրացուցիչ աշխատանքներ						16852468
1	Ռադիատորի գնդիկավոր փական անկյունային	հատ	116.00	5620	0	5620	651920
2	PPR փական $\Phi 20$ մմ	հատ	4.00	3706	0	3706	14824
3	PPR փական $\Phi 32$ մմ	հատ	8.00	5280	0	5280	42240
4	Դատարկման փական $\Phi 1/2"$ մ	հատ	4.00	6144	0	6144	24576
5	ամերիկական 32-1'	հատ	8.00	1543	0	1543	12344
6	ամերիկական 20-1/2'	հատ	4.00	849	0	849	3396
7	Անցում մետաղական 1*M-3/4	հատ	8.00	617	0	617	4936
8	Անցում 40- 1' 1/4	հատ	8.00	3164	0	3164	25312
9	PPR կցամաս եռաբաշխիչ 40x20x40	հատ	40.00	370	0	370	14800
10	PPR կցամաս եռաբաշխիչ 32x20x32	հատ	50.00	293	0	293	14650
11	PPR կցամաս եռաբաշխիչ 25x20x25	հատ	20.00	170	0	170	3400
12	PPR կցամաս եռաբաշխիչ 63x32x63	հատ	8.00	1543	0	1543	12344
13	խողովակերի ամրակներ	հատ	200.00	154	0	154	30800
14	Պոլիպրոպիլեն տարբեր ձևավոր մասեր 20, 25, 32, 40	հատ	400.00	463	0	463	185200
15	Ջրի ֆիլտր 20	հատ	4.00	5168	0	5168	20672
16	Ջրի ֆիլտր 32	հատ	4.00	6448	0	6448	25792
17	Շրջանառու պոմպ 32/8	հատ	4.00	78259	0	78259	313036
18	Պատերի ծակում լայն 50սմ, խողովակ անցկացնելու համար	հատ	20.00	5092	0	5092	101840
19	Բետոնի պատերի ծակում լայն 15սմ խողովակ անցկացնելու համար	հատ	12.00	2688	0	2688	32256
20	Բետոնե հատակի ակոսի կտրում խողովակ անցկացնելու համար	զմ	70.00	817	0	817	57190
21	ԻՆՎԱՅՐԱՊՈՒՐԱԿ, ՖՈՒՏՈՒԼԻ ԴԱՇՏ Տարածքի վերջնական մակնիշային հարթ-մ բուլդոզերով 130ծ/ուժ հզոր	մ2	648.00	43	0	43	27864
22	Նախապատր. շերտի իրականացում 10սմ խճից	մ2	648.00	1439	0	1439	932472
23	Ենթաշերտի իրականացում B-15 դասի բետոնով	մ3	64.80	39544	0	39544	2562451
24	Ցանց մետաղական 100x100x4մմ	մ2	648.00	1923	0	1923	1246104
25	Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտ 30մմ	մ2	648.00	1568	0	1568	1016064
26	Ճանապարհային պատվածքի վերականգնում Հիմնատակի խտացում թրթռազլոնով 4 անցումով	մ3	51.50	476	0	476	24514
27	Ավազակոպճային շերտի իրականացում 150մմ հաստ	մ2	1030.00	1386	0	1386	1427580
28	Նախապատր. նախապատրաստական շերտի իրականացում խճից 10 սմ, տողորված բիտումով, 4 սմ հաստ	մ2	1030.00	2135	0	2135	2199050
29	Ասֆալտե ծածկի իրականացում 5 սմ մանրահատիկ ասֆալտից	մ2	1030.00	5320	0	5320	5479600
30	Սավառնից բազալտե սալաքողերով Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ 10 սմ հաստ	մ2	13.00	1027	0	1027	13351
31	Ցանց մետաղական 200x200x5մմ	մ2	130.00	1623	0	1623	210990

32	Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտ 20մմ	մ2	130.00	930	0	930	120900
7	Լրացուցիչ աշխատանքներ 2						35229303
1	PPR-AL-PPR խողովակների անցկացում, տաք ջրի համար Փ20, փորձարկումով ու ջերմամեկուսացումով	զմ	120.00	4386	0	4386	526320
2	Նույնը, Փ25մմ	զմ	100.00	4057	0	4057	405700
3	Նույնը, Փ32մմ	զմ	260.00	3988	0	3988	1036680
4	Նույնը, Փ40մմ	զմ	140.00	6500	0	6500	910000
5	Նույնը, Փ63մմ	զմ	8.00	7298	0	7298	58384
6	Ռետինե ծածկույթ 15մմ	մ2	648.00	20859	0	20859	13516632
7	Գծանշում հոծ գծով 10 սմ լայն	զմ	155.00	575	0	575	89125
8	Մինի ֆուտբոլի դարպասների ձեռքբերում և տեղադրում 2,0 x3,0 x1,2	լրակազմ	2.00	148970	0	148970	297940
9	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա 100x200 մմ	զմ	106.80	10206	0	10206	1090001
10	Մետաղական ցանկապատ IV կարգի գրունտների քանդում փոստրակներում ձեռքով	մ3	11.02	5952	0	5952	65591
11	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնով	մ3	11.02	39544	0	39544	435775
12	Ցանկապատի և դարպասի մոնտաժում	տ	5.69	87446	0	87446	497568
13	Մետաղական պրոֆիլ 80x80x3	զմ	174.80	3746	0	3746	654801
14	Մետաղական պրոֆիլ 60x60x3.0 մմ	զմ	321.60	2755	0	2755	886008
15	Մետաղական պրոֆիլ 20x20x2	զմ	2420.00	491	0	491	1188220
16	Շերտապողպատ 100x100x5	զմ	15.20	2204	0	2204	33501
17	Մետաղական տարրերի մաքրում, գրունտով պատում և ներկում պենտաֆտալային ներկով երկշերտ	տ	5.69	55018	0	55018	313052
18	Ծխնի	հատ	6.00	3086	0	3086	18516
19	Կողպեք	հատ	1.00	4630	0	4630	4630
20	Միջնորմներ Միջնորմների անցքերի լցում B12,5 բետոնով	մ3	1.31	47801	0	47801	62619
21	Միջնորմների հորիզոնական և ուղղահայաց ամրանավորում	տ	0.08	90903	0	90903	7090
22	Ամրան Փ8A500C	տ	0.08	315835	0	315835	24635
23	Հատակներ, աստիճաններ Միջանցքների և աստիճանների վրա մամլագրանիտ սալերի իրականացում մետաղե ցանցով ամրացնելով Bp-1, 150x150x3մմ	մ2	294.90	12995	0	12995	3832226
24	Ցանց մետաղական Bp-1, 150x150x3մմ	մ2	294.90	1086	0	1086	320261
25	Հատակի խարամի հարթեցնող շերտի իրականացում	մ3	22.00	11715	0	11715	257730
26	Միջանցքների և աստիճանների շրիշակների տեղադրում պատրաստված մամլագրանիտ սալերից	զմ	130.00	1461	0	1461	189930
27	Աստիճանների հարթակների մամլագրանիտ սալերի իրականացում	մ2	18.21	12955	0	12955	235911
28	Աստիճանաճակատների և աստիճանահատերի սալիկապատում մամլագրանիտով /60,0մ/	մ2	25.74	12955	0	12955	333462
29	Աստիճանների այլումինե բազոլիթների տեղադրում	զմ	17.00	49598	0	49598	843166
30	Տանիք Մուտքերի ծածկերի ջրամեկուսացում երկտակ իզոգամով	մ2	65.00	4012	0	4012	260780
31	Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտ 50մմ	մ2	45.00	2431	0	2431	109395
32	Ջրահեռացման ծագար ամբողջական լրակազմ, h=3,0մ	լրակազմ	4.00	26064	0	26064	104256
33	Դռներ և պատուհաններ Արտաքին այլումինե ապակեպատ դռների տեղադրում	մ2	21.42	150429	0	150429	3222189
34	Ներքին սանհանգույցների այլումինե խուլ խցիկների տեղադրում, լամինատով	մ2	20.78	98686	0	98686	2050695
35	Ներքին կոյուղի Կոյուղու խողովակներ 2-րդ հարկի վազարանների համար, քիմիայի դասարանի համար և	զմ	90.00	2339	0	2339	210510

	սանհանգույցների համար Փ50							
36	Կցամասեր կոյուղու Փ50	հատ	128.00	463	0	463	59264	
37	Կոյուղու խողովակներ Փ100	զմ	14.00	3411	0	3411	47754	
38	Կցամասեր կոյուղու Փ100	հատ	15.00	1235	0	1235	18525	
39	Լվացարանի տեղադրում սիֆոնով, կախովի, պատի ամրացվող	հատ	23.00	37446	0	37446	861258	
40	Ներքին էլեկտրալուսավորություն Շենքի գլխավոր մուտքային էլեկտրական վահանի փոխարինում նորով, ավտոմատների հետ միասին, ամբողջական լրակազմ	լրակազմ	1.00	25853	0	25853	25853	
41	Ցածր լարման համակարգեր Ցածր լարման վթարային լուսատուներ մարտկոցով	հատ	6.00	20525	0	20525	123150	
8	Լրացուցիչ աշխատանքներ 3						2078219	
1	Գալարավարագույր	մ2	123.96	12150	0	12150	1506114	
2	Հայելի	մ2	5.00	6797	0	6797	33985	
3	Պղնձե մալուխ 5x16մմ	զմ	35.00	8328	0	8328	291480	
4	Պատերին դրվող այլուժիտ բռնածող	զմ	12.00	9347	0	9347	112164	
5	Ջրիսու խողովակների կախում զուևավոր ցինկապատ թիթեղից 100x100մմ չափսի	զմ	60.00	1637	0	1637	98220	
6	զուգարանների թղթի կախիչների տեղադրում	հատ	11.00	3296	0	3296	36256	
							Արժեք	131189204
							ԱԱՀ	26237841
							Ընդամենը՝	157427045

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/հ՝ 900011058402

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Սարգիս Բաղիյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐ

«Շեն տուն» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Վանաձոր,
Ազատամարտիկների 27
ՀՎՀՀ՝ 06940806
Հ/հ՝ 1930035873600100

Բանկ՝ «Կոմվերս ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Տ. Թորոսյան

/ստորագրություն/



«Այպոշին» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Վանաձոր,
Տիգրան Մեծի 24/52
ՀՎՀՀ՝ 06933045
Հ/հ՝ 220053335687000

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Տնօրեն՝

Հ. Պողոսյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնավանի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների նպատակով կազմակերպված **ՌՆՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/11** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **02.06.2025թ.** կնքված **ՌՆՏՁՀ--ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/11** պայմանագրում **25.12.2025թ.**

կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 25.12.2025 года в договор **ՌՆՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/11** заключенный 02.06.2025 года в результате процедуры закупки под кодом **ՌՆՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/11** организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основания для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункт 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития