



Ծավալաթերթ

Bill of Quantity

Փաստաթղթի N Document N	Էջ Sheet	1	-	4
---------------------------	-------------	---	---	---

Նախագիծ Project	Սպանդարյան ջրամբարի պահակակետի վերանորոգում Renovation of the guard post of Spandaryan Reservoir
Անվանում Title	Սպանդարյան ջրամբարի պահակակետի վերանորոգում Renovation of the guard post of Spandaryan Reservoir

Ծինարարական աշխատանքներ
Construction work

Սպանդարյան ջրամբարի պահակակետի վերանորոգում
Renovation of the guard post of Spandaryan Reservoir

0	22.01.2026	TR	Վ. Ադունց V. Adunts	Ա. Բոչարյան A. Kocharyan	Ա. Յոլյան A. Yolyan
Վերանայում REV	Ամսաթիվ Date	Ծավալ Scope	Կազմեց Prepared by	Ստուգեց Checked by	Հաստատեց Approved by

1. Սպանդարյան ջրամբարի պահակակետի վերանորոգման աշխատանքներ
Renovation works of the guard post at Spandaryan reservoir
2. Մատակարարման ծավալը/Scope of supply
3. Սույն նախահաշվի առարկա հանդիսացող աշխատանքների ծավալն է՝
Scope of works subject of this Bill of Quantity is:

Ծավալաթերթ/ Bill of quantity

ՀՀ N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը, չափի միավորը Name of the works and expenses, measure unit	Չափ. միավ. M. unit	Քանակ/ Quantity	Միավորի արժեքը (ՀՀ դրամ) Unit price (AMD)			Ընդհանուր արժեքը (ՀՀ դրամ) Total cost (AMD)		
				Ընդհանուր/Total	Աշխատանք/Work	Նյութեր /Materials	Աշխատանք/Work	Նյութեր /Materials	Ընդհանուր/ Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Գոյություն ունեցող հատակների շերտերի ապամոնտաժում Dismantling of the existing floor layers.	մ ² m ²	38						
2	100մմ հաստությամբ միջնորմերի քանդում Demolition of 100mm thick partitions	մ ² m ²	4.5						
3	Պատերի մաքրում հին ներկաշերտերի, սալիկների և հին սվաղի քանդում, հեռացնելով շերտազատված և վնասված հատվածները Clean the walls by removing old paint layers, tiles and old plaster, including all peeling and delaminated areas.	մ ² m ²	148						
4	Օդանցքի Ø100 մմ տրամագծով անցքի բացում՝ նույն տրամագծի խողովակի և պաշտպանիչ ցանցի տեղադրմամբ Create a Ø100 mm ventilation opening and install a pipe of the same diameter with a protective mesh.	հստ pcs	1						
5	Խողովակների համար անցքերի բացում	հստ pcs	2						

	Opening holes for pipes								
6	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի ապամոնտաժում, ներառյալ խողովակները և կցամասերը, նույնի մոնտաժում Dismantling of the electric water heater, including pipes and fittings, and installation of the same.	հաս pcs	1						
7	Առաջացած աղբի բարձում բեռնատար մեքենայի վրա և հեռացում Loading the generated waste onto a truck and transporting it off-site.	տ t	5.5						
8	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ց/ա, ամրանավորված (100x100 BP-1, d=4) հարթեցնող շերտի իրականացում 6 սմ Prepare a leveling layer using a cement-sand mixture, reinforced with 100x100 BP-1 mesh (d=4 mm), and apply a 6 cm thick leveling layer.	մ ² m ²	38						
9	Պատերի ուղղում գիպսոնիտով Level the walls using gypsum plasterboard (gypsonite)	մ ² m ²	32						
10	Պատուհանագոգի տեղադրում Installation of a window sill	մ m	2						
11	Հատակների և պատերի երեսպատում կերամոգրանիտե սալիկների տեղադրում սոսինձով Floor and wall cladding: installation of ceramic granite tiles using adhesive.	մ ² m ²	52						
12	60մմ հաստ սպիտակ, այլումինե շրջ, 4+4 ապակեփաթեթ, ջերմակամրջով բացվող պատուհաններ, հսկամիջատային ցանցեր՝ ծխնիներով, տեղադրումով 60 mm thick white aluminum frame windows with 4+4 glazing, thermal bridge opening, and insect screens with hinges, to be installed.	մ ² m ²	0.8						
13	Կերոնոգրանիտե շրիշակների իրականացում h=10սմ Installation of ceramic granite skirtings h=10 cm	գծմ lin m	47						
14	ԳԿԹ առաստաղի իրականացում, մեկ պանելի չափը՝ 1200*2400*12.5մմ, արտադրողը՝ Knauf կամ	մ ² m ²	38						

	տեխնիկապես համարժեք, ներառյալ ամրացման դետալները, Installation of a gypsum board ceiling using panels sized 1200×2400×12.5 mm, manufacturer: Knauf or technically equivalent, including all necessary fastening elements.								
15	Պատերի և առաստաղների մշակում ծեփամածիկով, մաձկապատում, հղկում, նախաներկ, երկշերտ ներկում բարձր որակի լատեքսային անփայլ ներկ Treating of walls and ceilings with putty, plastering, sanding, priming, and applying two coats of high- quality matte latex paint.	մ ² m ²	186						
16	Հաղորդալար BBF 3x2.5 մմ ² Cable BBF 3x2.5 mm ²	մ m	235						
17	2 տեղանոց անջատիչի/վարդակի տուփ, ներկառուցվող, 2 տեղանոց անջատիչի/վարդակի շրջանակ Recessed box for a 2-gang switch/socket and frame for a 2-gang switch/socket.	հաս pcs	12						
18	ԳԿԹ առաստաղում լեդ լուսատուների տեղադրում Installation of LED lights in the gypsum board ceiling.	հաս pcs	18						
	Ընդամենը Total								
	Չնախատեսված ծախսեր Contingencies	%	5						
	Ընդամենը Total								