

Մեծամոր համայնքի մի շարք փողոցների ասֆալտապատում
ԾԱՎԱԼ ԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Յ/Յ	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ
Հատված-1					
I. Հողային աշխատանքներ					
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով	1000մ3	0.213		
2	Քանդած 10e IV կարգի գրունտի մշակում 1,0 մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափեր	1000մ3	0.213		
3	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 5.0կմ	տ	415.35		
	Ընդամենը				
II. Ճանապարհային պատվածք					
4	Խճային հիմք h=12սմ	100մ2	10.660		
5	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	4.392		
6	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ”տիպ	100մ2	10.66		
	Ընդամենը				
III. Ուղիներ					
7	Խճային հիմք h=12սմ	100մ2	0.650		
8	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	0.268		
9	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ	100մ2	0.650		
	Ընդամենը				
Հատված-1		49.62%			
Հատված-2					
I. Հողային աշխատանքներ					
10	10e IV կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով	1000մ3	0.114		
11	Քանդած 10e IV կարգի գրունտի մշակում 1,0 մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափեր	1000մ3	0.114		
12	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 5.0կմ	տ	222.30		
	Ընդամենը				

II.Ճանապարհային պատվածք					
13	Խճային հիմք h=15սմ	100մ2	5.720		
14	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	2.357		
15	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ”տիպ	100մ2	5.72		
	Ընդամենը				
	Հատված-2	25.20%			
	Հատված-3				
I. Հողային աշխատանքներ					
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով	1000մ3	0.064		
2	Քանդած 10e IV կարգի գրունտի մշակում 1,0 մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափեր	1000մ3	0.213		
3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ	տ	124.80		
	Ընդամենը				
II.Ճանապարհային պատվածք					
4	Խճային հիմք h=12սմ	100մ2	3.190		
5	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	1.314		
6	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ”տիպ	100մ2	3.19		
	Ընդամենը				
III.Ուղիներ					
7	Խճային հիմք h=12սմ	100մ2	2.630		
8	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	1.084		
9	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ	100մ2	2.630		
	Ընդամենը				
	Հատված-3	25.18%			
	Ընդամենը				
	ԱԱՀ	20.00%			
	Ընդամենը				
Ընդամենը նախահաշվով		100%			

Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ Շահույթը`11% և ԱԱՀ-Ն` 20%

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

<< Արմավիրի մարզի Մրգաշատ համայնքի 13-րդ փողոցի մի հատվածի ասֆալտապատում

<<	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը* (հազ. դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)
1	2	3	4	5	6
I	Հողային աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող ճանապարհային պատվածքի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով(0.65մ ³), տեղափոխում 1.0կմ	մ ³	40		
2	III 6վ գրունտի մշակում , բարձում էքսկավատորով (0.65մ ³), տեղափոխում պահուստից 1.0կմ-ից, լիցքի իրականացման համար	մ ³	270		
3	Լիցքի խտացում պնևմոգլոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, զոհ տարածումով	մ ³	270		
	1.Ընդամենը /հազ. դրամ/				
	1.Ընդամենը /%/			2.64	
II	Ճանապարհային պատվածք				
1	Ավազակոպրային շերտ h=8սմ	մ ²	2658		
2	Չափազատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	2512		
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ ²	2425		
	2.Ընդամենը /հազ. դրամ/				
	2.Ընդամենը /%/			93.33	
III	Կողնակներ				
1	Ցամաքուրդային գրունտի տեղափոխում պահուստից միջինը 1.0կմ-ից, կոռնասնեռի հոսանքային համար	մ ³	243		
2	Կողնակների հարթեցում և խտացում պնևմոգլոնով 1 հետքով 4 անցումով h=25սմ շերտի հաստությամբ, զոհ տարածումով	մ ²	970		
	3.Ընդամենը /հազ. դրամ/				
	3.Ընդամենը /%/			2.04	
IV	Արհեստական կառուցվածքներ				
1	Խողովակների մաքրում և բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	6		
2	d=1.0մ ե/բ խողովակի գլխադիրների իրականացում միաձույլ բետոնով B15	մ ³	3.73		
	4.Ընդամենը /հազ. դրամ/				
	4.Ընդամենը /%/			1.87	
V	Ճանապարհի կահավորում				
	Երթևեկելի մասի նշագծում , լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ ²				
	1.5	կմ	0.485		
	5.Ընդամենը /հազ. դրամ/				
	5.Ընդամենը /%/			0.12	
	Ընդհանուրը(հազ.դրամ)*				
	Ընդհանուրը(%)			100.00	
	*Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ՝ շահույթը 11% և Ա.Ա.Հ.-ն 20%				

ՀՀ Արմավիրի մարզի Հացիկ համայնքի 16-րդ փողոցի բարեկարգման, ասֆալտբետոնե ծածկի
հիմնանորոգման և փոսային նորոգման աշխատանքների
Նախահաշիվ-ծավալաթերթ

Հ/Հ	Հիմնառ րումը	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Մեկ միավորի ընդ. արժեքը	Ընդհանու ր արժեքը հզ. Դր.	Տոկոս %
1		2	3	4	9	10	
1	E1-1130	Տարածքի նախնական հարթեցում, ավելորդ հողի և շին. Աղբի կուտակում	100 Քմ	58,8			0,36
2	E27-43	Խճային հիմքի պատրաստում ասֆալտբետոնե ծածկույթի տակ 10սմ հաստության	100 Քմ	32,4			9,84
3	E1-1587	Շին. Աղբի բարձում ավտոինքնաթափի վրա մեխանիզմով	Խմ	350,0			0,77
4	Գն-3	Ավելորդ գրունտի և շին. Աղբի տեղափոխում մինչև 7կմ	Տն	525,0			4,58
5	27-33	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում փոսային նորոգման համար 13սմ խոր.	Խմ	32,5			0,57
6	27-142	Խճային հիմք ասֆալտբետոնե ծածկի տակ 4սմ հաստ. Տոգորված բիտումով փոսային նորոգման համար	Քմ	250,0			1,64
7	27-164-2 24-165-2 Q=2	Երթևեկելի մասի ծածկույթ մանրահատիկ Ա. Տիպի ասֆալտբետոնով 5սմ հաստ.	Քմ	2970,0			75,36
8	P16-4	Փոսային ծածկույթի իրականացում մանրահատիկ ասֆալտբետոնով 5սմ բիտումի ներծծումով վերին շերտ	100 քմ	2,5			6,88
		ընդամենը					100
		ԱԱՀ-20%					
		Ընդամենը					

Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ շահույթը՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%:

Կազմեց «Նշան և որդիներ» ՍՊԸ տնօրեն՝

Ն. Քեփիրյան

Արմավիրի մարզ , Մայիսյան համայնք, Մարգսի անվան թաղամասի ասֆալտապատում

Ծավալաբերը -նախահաշիվ

NN	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Հաշվման միավոր	Ծավալում	արժեքը %
					%
		Մարգիսի անվան փողոց			
1	1-1587	Խճային շերտի և III կար գի գրունտի մշա կում էքսկավա տորով, բար ձելով ավտոինքնա թա փի վրա	1000 մ3	0,525	0,82
2	գն 3	Ավելորդ գրունտի և շին աղբի տեղա փոխում թափոնակույտ 2 կմ	տն	997,5	3,3
3	E27--42	Բազալտե խճից հիմնա տակի իրականացում 150մմ հաստ. տոփա նումով,ճանապարհ	100 քմ	35	16,8
4	E 27-164-2 E 27-165-2	Ճանապարհի ասֆալ տաբետոնե ծածկույթի վերնի շերտի իրա կանացում մանրահա տիկ.,5սմ հաստ,	100 քմ	35	42,9
		Մարգիսի անվան փողոց,կամուրջ			
5	E7-760 g=0,4	Ծածկի ջարդված սալերի ապամորտաժում	հատ	4	0,03
6	E7-760	Ծածկի սալերի տեղադրում	հատ	4	0,4
7	E27--42	Բազալտե խճից հիմնա տակի իրականացում 150մմ հաստ. տոփա նումով,ճանապարհ	100 քմ	4	1,9
8	E 27-164-2 E 27-165-2	Ճանապարհի ասֆալ տաբետոնե ծածկույթի վերնի շերտի իրա կանացում մանրահա տիկ.,5սմ հաստ,	100 քմ	4	4,9
		1-ին փողոց			
9	1-235, 241	III կար գի գրունտի մշա կում բուլդոզերով, տեղա փոխելով մինչև 30 մ	1000 մ3	0,1527	0,16
10	E27--42	Բազալտե խճից հիմնա տակի իրականացում 150մմ հաստ. տոփա նումով,ճանապարհ	100 քմ	10,18	4,84
11	E 27-164-2 E 27-165-2	Ճանապարհի ասֆալ տաբետոնե ծածկույթի վերնի շերտի իրա կանացում մանրահա տիկ.,5սմ հաստ,	100 քմ	10,18	12,5
		1-ին փողոց .2-րդ փակուղի			
12	1-1587	Խճային շերտի և III կար գի գրունտի մշա կում էքսկավա տորով, բար ձելով ավտոինքնա թա փի վրա	1000 մ3	0,09405	0,15
13	գն 3	Ավելորդ գրունտի և շին աղբի տեղա փոխում թափոնակույտ 2 կմ	տն	178,695	0,6
14	E27--42	Բազալտե խճից հիմնա տակի իրականացում 150մմ հաստ. տոփա նումով,ճանապարհ	100 քմ	6,27	3
15	E 27-164-2 E 27-165-2	Ճանապարհի ասֆալ տաբետոնե ծածկույթի վերնի շերտի իրա կանացում մանրահա տիկ.,5սմ հաստ,	100 քմ	6,27	7,7
		Շահույթ			11

Ա Ա Հ 20 %

20

Ընդամենը %

100

Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը,
ներառյալ շահույթը՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%:

**ՀՀ Արմավիրի մարզի Մյասնիկյան համայնքի Մյասնիկյան փողոցի
ասֆալտապատում**

Ծավալաթերթ նախահաշիվ

	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Միավորի արժեք	Գումար հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	
	Ճանապարհի փոսային նորոգում և ասֆալտապատում					
	Փոսային նորոգում					
1	Հիմքով փոսային նորոգման, խճային հիմքի կառուցում 10 սմ հաստությամբ բազալտե խճով	100մ ²	4,777			
2	Փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/բետոնից, 5 սմ հաստությամբ /Տաք խիտ «Բ» տիպ վերին շերտ	100մ ²	4,7770			
	Ընդամենը					24,50%
	Ծածկի կառուցում					
1	Բիտումի տարածում 0,3լ/ 1մ ²	տմ	0,885			
2	Ծածկի շերտի իրականացում 4 սմ հաստությամբ մանրահատիկ "Բ" տիպի ա/բ խարմուրից	100մ ²	28,10			
3	Առկա դիտահորերի թուլե մտոցով ե/բետոնյա հավաքովի կափարիչների ուղղում / 1 հատ /	հատ	5,000			
	Ընդամենը					75,41%
	Առվի ուղղում					
1	2-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, առվի ուղղում և կարգավորում	մ3	4,80			
	Ընդամենը					0,09%

Ընդհանուր

Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ
Շահույթ՝ 11% , ԱԱՀ-Ն՝ 20% և Չնախատեված
աշխատանքների՝ 3 %

«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ» ՍՊԸ-ի Տնօրեն



Ա. Շիշմյան



**ՀՀ Արմավիրի մարզի Քարակերտ համայնքի Մ. Խորենացի փողոցի
ասֆալտապատում**

Ծավալաթերթ նախահաշիվ

h/h	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Միավորի արժեք	Գումար հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	7
	Հողային աշխատանքներ					
1	Ճանապարհի գրունտի մշակում 0,65մ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բեռնելով ավտոինքնաթափ III կարգ	1000մ ³	0,340			
2	Տեղափոխում 3 կմ լցակույտ	տն	544,0			
	Ընդամենը					4,69%
	Հիմքի կառուցում					
1	Խճային հիմքի կառուցում 12 սմ հաստությ.	100մ ²	32,50			
2	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 4,12 կգ/ 1մ ²	տն	13,390			
	Ընդամենը					32,77%
	Ժածկի կառուցում					
1	Ժածկի շերտի իրականացում 5 սմ հաստությ.մանրահատիկ Բ՝ տիպի ա/բ խարմուրովից	100մ ²	32,50			
	Ընդամենը					61,28%
	Կողմակների կառուցում					
1	Կողմակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով	100մ ²	6,10			
2	2-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, Կողային առվի ուղղում և կարգավորում	մ3	30,50			
	Ընդամենը					1,26%

Ընդհանուրը

100,00%

Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ Շահույթը՝11% և ԱԱՀՆ՝ 20%

«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ» ՍՊԸ-ի Տնօրեն՝

Ա. Շիշանյան



**ՀՀ Արմավիրի մարզի Քարակերտ համայնքի Պ.Սևակ և Գայի փողոցների
ասֆալտապատում
Ծավալաթերթ նախահաշիվ**

h/h	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Միավորի արժեք	Գումար հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	
	Պ.Սևակ փողոցի ասֆալտապատում					
	Հաղյին աշխատանքներ					
1	Ճանապարհի զրուստի մշակում 0,65մ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բեռնելով ավտոինքնաթափ III կարգ	1000մ ³	0,10			
2	Տեղափոխում 3 կմ լցակույտ	տն	163,44			
	Ընդամենը					1,44%
	Հիմքի կառուցում					
1	Խճային հիմքի կառուցում 12 սմ հաստությ.	100մ ²	6,75			
2	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 4,12կգ/ 1մ ²	տն	2,78			
	Ընդամենը					6,94%
1	Ծածկի կառուցում 5 սմ հաստությամբ					
2	Ծածկի շերտի իրականացում 5 սմ հաստությ.մանրահատիկ "Բ" տիպի ա/բ խարնուրդից	100մ ²	6,75			
	Ընդամենը					12,98%
	Գայի փողոցի ասֆալտապատում					
	Հաղյին աշխատանքներ					
2	Ճանապարհի զրուստի մշակում 0,65մ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բեռնելով ավտոինքնաթափ III կարգ	1000մ ³	0,28			
3	Տեղափոխում 3 կմ լցակույտ	տն	448,00			
	Ընդամենը					3,94%
	Հիմքի կառուցում					
1	Խճային հիմքի կառուցում 12 սմ հաստությ.	100մ ²	20,15			
2	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա / 4,12կգ/ 1մ ²	տն	8,30			
	Ընդամենը					20,73%
1	Ծածկի կառուցում 5 սմ հաստությամբ					
2	Ծածկի շերտի իրականացում 5 սմ հաստությ.մանրահատիկ "Բ" տիպի ա/բ խարնուրդից	100մ ²	20,15			
1	Փոսային նորոգում					
1	Փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/ բետոնից, 5 սմ հաստությամբ /Տաք խիտ «Բ» տիպ վերին շերտ	100մ ²	0,95			
	Ընդամենը					41,07%
	Ծածկի կառուցում 4 սմ հաստությամբ					
1	Բիտումի տարածում ասֆալտբետոնե ծածկի վրա 0,3լ/ 1մ ²	տն	0,21			
2	Ծածկի շերտի իրականացում 4 սմ հաստությ.մանրահատիկ "Բ" տիպի ա/բ խարնուրդից	100մ ²	6,75			
	Ընդամենը					10,60%
	Իջատեղեր					
1	Խճային հիմքի կառուցում 12 սմ հաստությ.	100մ ²	0,78			
2	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա / 4,12կգ/ 1մ ²	տն	0,32			
3	Ծածկի շերտի իրականացում 5 սմ հաստությ.մանրահատիկ "Բ" տիպի ա/բ խարնուրդից	100մ ²	0,78			
	Ընդամենը					2,30%

Ընդհանուրը

100,00%

Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ
Շահույթը՝ 11% և ԱԱՀ-Ն՝ 20%

«ԱՐՇԻՆ-ԲՈՆՍՈՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-Ի Տնօրեն

Ա. Շիշանյան



**ՀՀ Արմավիրի մարզի Դալարիկ համայնքի Կոմիտասի փողոցի
Ծավալաթերթ նախահաշիվ**

h/h	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը/	Չափի միավոր	Քանակը	Միավորի արժեք	Գումար հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	
	ՊԿ0+00 - ՊԿ0+76 և ՊԿ1+89 - ՊԿ3+00					
	Ճանապարհի փոսային նորոգում					
1	Հիմքով փոսային նորոգման. խճային հիմքի կառուցում 10 սմ հաստությամբ բազալտե խճով	100մ ²	0,999			
2	Փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/բետոնից, 5 սմ հաստությամբ /Տաք խիտ «Բ» տիպ վերին շերտ/	100մ ²	1,513			
3	Փոսային նորոգում մինչև 25 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/բետոնից, 5 սմ հաստությամբ /Տաք խիտ «Բ» տիպ վերին շերտ/	100մ ²	0,999			
	Ընդամենը					7,64%
	Ծածկի կառուցում 4 սմ հաստությամբ					
1	Բիտումի տարածում ասֆալտբետոնե ծածկի վրա 0,3լ/ 1մ ²	տն	0,476			
2	Ծածկի շերտի իրականացում 4 սմ հաստությամբ մանրահատիկ «Բ» տիպի ա/բ խարճուրդից	100մ ²	15,125			
	Ընդամենը					26,94%
	ՊԿ0+76 - ՊԿ1+89 և ՊԿ3+00 - ՊԿ3+62					
	Հողային աշխատանքներ					
1	Ճանապարհի գրունտի մշակում 0,65մ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բեռնելով ավտոմեքենայի III կարգ	1000մ3	0,297			
2	Ճանապարհի հիմնատակի ուղղում և հարթեցում մեքենամեխանիզմով	100մ2	15,482			
3	Տեղափոխում 3 կմ լցակույտ	տն	475,472			
	Ընդամենը					5,10%
	Հիմքի կառուցում					
1	խճային հիմքի կառուցում 10 սմ հաստությամբ	100մ ²	15,482			
2	խճային հիմքի կառուցում 4սմ հաստությամբ տողորված բիտումով 4,12կգ 1մ2	100մ ²	15,482			
	Ընդամենը					21,75%
	Ծածկի կառուցում 5 սմ հաստությամբ					
1	Ծածկի շերտի իրականացում 5 սմ հաստությամբ մանրահատիկ «Բ» տիպի ա/բ խարճուրդից	100մ ²	15,482			
	Ընդամենը					35,04%
	Իջատեղեր					
1	Ճանապարհի հիմնատակի ուղղում և հարթեցում մեքենամեխանիզմով	100մ ²	0,926			
2	խճային հիմքի կառուցում 10 սմ հաստությամբ	100մ ²	0,926			
3	խճային հիմքի կառուցում 4սմ հաստությամբ տողորված բիտումով 4,12կգ 1մ2	100մ ²	0,926			
4	Ծածկի շերտի իրականացում 5 սմ հաստությամբ մանրահատիկ «Բ» տիպի ա/բ խարճուրդից	100մ ²	0,926			
	Ընդամենը					3,53%

Ընդամենը

100,00%

Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ
Շահույթը՝ 11% և ԱԱՀ-Ն՝ 20%

«ԱՐՇԻՆ-ԲՈՆԱՍՏՐԱԿՆ» ՍՊԸ Տնօրեն

Ա. Շիշանյան

Ա. Շիշանյան

