

Ведомость объемов работ

Асфальтирование улиц Мецамора

№	Номер позиции норматива и шифр ЕСН-84	Наименование работ и затрат, единица измерения	ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы (тыс. драм)	Общая стоимость (тыс. драм)
Участок -1						
I. Земляные работы						
1	E1-1623 E1-1630	Разработка грунта 10е IV группы бульдозером	1000м3	0.213		
2	E1-1581	Погрузка разработанного грунта 10е IV группы экскаватором на автосамосвалы	1000м3	0.213		
3	рын.	Превозка грунта в отвал на 5км	т	340.80		
		Итого				
II. Дорожная одежда						
4	E27-43	Щебеночное основание h=15см	100м2	10.660		
5	E27-251 63-1	Розлив битума 4.12т /1000м2/	т	4.392		
6	E27-164-2 E27-165-2	Мелкозернистый асфальтобетон h=5см „Б” тип	100м2	10.66		
		Итого				
III. Съезды						
7	E27-43	Щебеночное основание h=15см	100м2	0.650		
8	E27-251 63-1	Розлив битума 4.12т /1000м2/	т	0.268		
9	E27-164-2 E27-165-2	Мелкозернистый асфальтобетон h=5см „Б” тип	100м2	0.650		
		Итого				
IV. Разметка						
1	E27-245	Разметка проезжей части 1.5	км	0.24		
2	E27-249	Разметка проезжей части 1.2.	км	0.48		

3	E27-249	Разметка проезжей части 1.7	км	0.02		
		Итого				
Итого		Участок -1		49,62%		
Участок -2						
I. Земляные работы						
10	E1-1623 E1-1630	Разработка грунта 10е IV группы бульдозером	1000м3	0.114		
11	E1-1581	Погрузка разработанного грунта 10е IV группы экскаватором на автосамосвалы	1000м3	0.114		
12	рын.	Превозка грунта в отвал на 5км	т	182.40		
		Итого				
II. Дорожная одежда						
13	E27-43	Щебеночное основание h=15см	100м2	5.720		
14	E27-251 63-1	Розлив битума 4.12т /1000м2/	т	2.356		
15	E27-164-2 E27-165-2	Мелкозернистый асфальтобетон h=5см „Б” тип	100м2	5.72		
		Итого				
III. Разметка						
1	E27-245	Разметка проезжей части 1.5	км	0.07		
2	E27-249	Разметка проезжей части 1.2.	км	0.14		
		Итого				
Итого		Участок -2		25,2%		
Участок -3						
I. Земляные работы						
1	E1-1623 E1-1630	Разработка грунта 10е IV группы бульдозером	1000м3	0.064		
2	E1-1581	Погрузка разработанного грунта 10е IV группы экскаватором на автосамосвалы	1000м3	0.064		
3	рын.	Превозка грунта в отвал на 5км	т	102.40		
		Итого				

II.Дорожная одежда						
4	E27-43	Щебеночное основание h=15см	100м2	3.190		
5	E27-251 63-1	Розлив битума 4.12т /1000м2/	т	1.314		
6	E27-164-2 E27-165-2	Мелкозернистый асфальтобетон h=5см „Б” тип	100м2	3.19		
		Итого				
III.Съезды						
7	E27-43	Щебеночное основание h=15см	100м2	2.630		
8	E27-251 63-1	Розлив битума 4.12т /1000м2/	т	1.084		
9	E27-164-2 E27-165-2	тип асфальтобетонный а/бетон h=5см	100м2	2.630		
		Итого				
IV.Разметка						
1	E27-249	Разметка проезжей части 1.5	км	0.103		
2	E27-249	Разметка проезжей части 1.2.	км	0.21		
		Итого				
Итого			Участок -3		25,18%	
Итого						
НДС			20.00%			
Итого				100%		

Стоимость включает все расходы, включая прибыль 11%, НДС 20%

Объемный лист-Смета

Асфальтирование части 13-й улицы общины Мргашат Армавирской области РА

N/N	Наименование работ	Ед. Изм	Количество	Стоимость единицы *	Общая стоимость
				(тысяча драм)	(тысяча драм)
1	2	3	4	5	6
I	Земельные работы				
1	Снос существующего дорожного покрытия бульдозером, транспортировка с накоплением 50 м, погрузка экскаватором (0,65 м3), транспортировка свай 1,0 км	м ³	40		
2	Разработка грунта III 6V, погрузка экскаватором (0,65 м3), транспортировка из резерва от 1,0 км для зарядки	м ³	270		
3	Конденсация заряда с пневмогидроном в один след с 6 проходами при толщине слоя 30 см с распределением воды	м ³	270		
	1. Всего / тыс.драм /				
	1. Всего /% /			2.64	
II	Дорожное покрытие				
1	Пескоструйный слой h = 8 см	м ²	2658		
2	Щебень гравийный с распределением битума h = 12 см, 4,12 т / 1000 м ²	м ²	2512		
3	Горячий гранулированный а / бетон "В" тип h = 5 см	м ²	2425		
	2. Всего / тыс.драм /				
	2. Всего /% /			93.33	
III	боковые				
1	Транспортировка земельного грунта из резерва для осуществления бокового в среднем от 1,0 км	м ³	243		
2	Боковое выравнивание и конденсация с пневмогидроном с 1 след, 4 перехода в толщину h = 25 см, распространением воды.	м ²	970		
	3. Всего / тыс.драм /				
	3. Всего /% /			2.04	
IV	Искусственные сооружения				
1	Очистка и погрузка труб вручную, перемещение свай 1,0 км	м ³	6		
2	Выполнение трубных головок d = 1,0 м е / б с монолитным бетоном В15	м ³	3.73		
	4. Всего / тыс.драм /				
	4. Всего /% /			1.87	
V	Дорожная меблировка				
	Маркировка движущейся части с использованием с отражающих шаров 0.35 кг -1 м ²				
	1.5 км	км	0.485		
	5. Всего / тыс.драм /				
	5. Всего /% /			0.12	
	Всего / тыс.драм /				
	Всего(%)			100.00	

1	2	3	4	5	6
	* Стоимость единицы включает все расходы, включая прибыль 11%, НДС 20%				

Объемная ведомость-смета

Реконструкция, капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия и ремонт ям 16-й улицы общины

Адик Армавирской области Республики Армения

о/н	Обоснование	Наименование работы	е/и	количество	Общ. Стоимость единицы	Общая стоимость Тыс. драм	В процентах %
1		2	3	4	9	10	
1	E1-1130	Предварительное выравнивание территории, накопление избытка грунта и строительного мусора	100 м ²	58,8			0,36
2	E27-43	Подготовка гравийного основания толщиной 10см под асфальтобетонного покрытия	100 м ²	32,4			9,84
3	E1-1587	Погрузка механизмом строительного мусора на самосвали	м ³	350,0			0,77
4	Гн-3	Транспартировка избытка грунта и строительного мусора до 7км	т	525,0			4,58
5	27-33	Снос асфальтобетонного покрытия для ямочного ремонта глубиной 13см	м ³	32,5			0,57
6	27-142	Гравийная основа с битумом толщиной 4см под асфальтобетонного покрытия для ямочного ремонта	м ²	250,0			1,64
7	27-164-2 24-165-2 Q=2	Покрытие проезжей части мелкозернистым асфальтобетоном типа А. толщиной 5см	м ²	2970,0			75,36
8	P16-4	Реализация покрытия ям мелкозернистым асфальтобетоном 5см на верхний слой впитывающим битумом	100 м ²	2,5			6,88
		Всего					100
		НДС-20%					
		Всего					

* Стоимость единицы включает все расходы, включая прибыль 11%, НДС 20%

Составлено директором ООО «Ншан и сыновья» Н. Кепитян

Работы по асфальтированию дорог квартала им. Саргиса общины Маисян Армавирского региона

Ведомость объемов работ – смета

/тысяч. драм/

N/N	обоснование	Наименование работ	ед. изм.	к-во	Цена	Общая стоимость	Общая стоимость (В процентах)
Улица Саргиса							
1	1-1587	Разработка грунта III гр. И щебеночной слой экскаватором с погрузкой на автосамосвалы	1000 м3	0,525			
2	ц. 3	Перевозка излишнего грунта и строительного мусора в отвал на расстояние 2 км	тн	997,5			
3	E27-42	Устройство однослойных оснований толщиной 150 мм из базальтового щебня	100 м2	35			
4	E 27-164-2 E 27-165-2	Устройство покрытия толщиной 5 см из мелкозернистой асфальтобетонной смеси	100 м2	35			
		итого					63,896
Улица Саргиса ,мост							
5	E7-760 g=0,4	Демонтаж плит покрытия	штук	4			
6	E7-760	монтаж плит покрытия	штук	4			
7	E27-42	Устройство однослойных оснований толщиной 150 мм из базальтового щебня	100 м2	4			
8	E 27-164-2 E 27-165-2	Устройство покрытия толщиной 5 см из мелкозернистой асфальтобетонной смеси	100 м2	4			
		итого					7,192
1-ая улица							
9	1-235, 1-241	Разработка грунта I Бульдозерами грунта III гр,с перемещением до 30 м	1000 м3	0,1527			
10	E27-42	Устройство однослойных оснований толщиной 150 мм из базальтового щебня	100 м2	10,18			
11	E 27-164-2 E 27-165-2	Устройство покрытия толщиной 5 см из мелкозернистой асфальтобетонной смеси	100 м2	10,18			
		итого					17,497
1-ая улица ,2-й тупик							
12	1-1587	Разработка грунта III гр. И щебеночной слой экскаватором с погрузкой на автосамосвалы	1000 м3	0,09405			
13	ц. 3	Перевозка излишнего грунта и строительного мусора в отвал на расстояние 2 км	тн	178,695			
14	E27-42	Устройство однослойных оснований толщиной 150 мм из базальтового щебня	100 м2	6,27			
15	E 27-164-2 E 27-165-2	Устройство покрытия толщиной 5 см из мелкозернистой асфальтобетонной смеси	100 м2	6,27			
		итого					11,415
		всего					100,000

*Стоимость включает все затраты, включая ,Прибыль – 11% и НДС – 20%

Директор ООО <<АРМЛЕВНАХАГИЦ

А.Батикян



Расчетная смета

Стоимость включает все расходы, включая прибыль 11%, непредвиденные работы 3,0% и НДС 20%

Ummu A

А. Шишанян



Асфальтирование улиц М. Хоренацн общины Каракерт

объемная смета

h/h	Название работы и расход	единица измерения	подсчет	стоимость единица	Сумма составляет тысяча драм	Общая стоимость (процент)
1	2	3	4	5	6	
	Земляные работы					
1	Обработка дороги 0.65м3 с помощью мощного экскаватора, разгрузка машины III порядок:	1000 м ³	0,340			
2	Перевоз 3 км	т	544.0			
	Всего					4,69%
	Строительство фундамента					
1	Строительство гравийного фундамента 12 см толщина	100 м ²	32.50			
2	Распределение битума на гравийной основе 4,12кг/ 1м ²	т	13.390			
	Всего					32.77%
1	Строительство асфальтового покрытия					
2	Осуществление покровного слоя 5 см толщина паркет "В" тип, а/б из смеси	100м ²	32,50			
	Всего					61,28%
	строительство тротуаров					
1	Закрепление граней песчано-гравийной смесью	100 м ³	6.10			
2	Земли II порядок обработка вручную, боковая речная коррекция и регулирование	м ³	30,50			
	Всего					1,26%

Общая

100,00%

Стоимость включает все расходы, включая прибыль 11%, НДС 20%

Асфальтирование улиц П. Севак и Гай общины Каракерт

объемная смета

h/h	Название работы и расход	единица измерения	подсчет	стоимость единица	Сумма составляет тысяча драм	Общая стоимость (процент)
1	2	3	4	5	6	
	Асфальтирование улицы Севак					
	Земляные работы					
1	Обработка дороги 0.65м3 с помощью мощного экскаватора, разгрузка машины III порядок:	1000 м ³	0,10			
2	Перевоз 3 км	т	163,44			
	Всего					1,44%
	Строительство фундамента					
1	Строительство гравийного фундамента 12 см толщина	100 м ²	6,75			
2	Распределение битума на гравийной основе 4,12кг/ 1м ²	т	2,78			
	Всего					6,94%
1	Строительство асфальтового покрытия толщиной 5 см					
2	Осуществление покровного слоя 5 см толщина паркет "В" тип, а/б из смеси	100м ²	6,75			
	Всего					12,98%
	Асфальтирование улицы Гай					
	Земляные работы					
2	Обработка дороги 0.65м3 с помощью мощного экскаватора, разгрузка машины III порядок:	1000 м ³	0,28			
3	Перевоз 3 км	т	448,00			
	Всего					3,94%
	Строительство фундамента					
1	Строительство гравийного фундамента 12 см толщина	100 м ²	20,15			
2	Распределение битума на гравийной основе 4,12кг/ 1м ²	т	8,30			
	Всего					20,73%
1	Строительство асфальтового покрытия Толщиной 5 см					
2	Осуществление покровного слоя 5 см толщина паркет "В" тип, а/б из смеси	100 м ²	20,15			
1	Ремонт ямы					
1	Ремонт ямы до 5 м ² поверхностей осуществление покровного слоя 5 см толщина паркет "В" тип, а/б из смеси	100 м ²	0,95			
	Всего					41,07%
	Строительство асфальтового покрытия Толщиной 4 см					
1	Нанесение битума на асфальтобетонное покрытие 0,3л/ м ²	т	0,21			

2	Осуществление покровного слоя 4 см толщина паркет "В" тип, а/б из смеси	100 м ²	6,75			
	Всего					10,60%
	Места					
1	Строительство гравийного фундамента толщиной 12 см	100 м ²	0,78			
2	Распределение битума на гравийной основе 4,12кг/ 1м ² 5	т	0,32			
3	Осуществление покровного слоя 5 см толщина паркет "В" тип, а/б из смеси	100 м ²	0,78			
	Всего					2,30%

Общая

100,00%

Стоимость включает все расходы,
включая прибыль 11%, НДС 20%

Объемная ведомость-смета*

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ Асфальтирование улицы Комитаса общины Даларик Армавирской области РА

но	Имена объемов работ	единица измерения	Объем	Стоимость единицы	Сумма тысячи драм	Общая стоимость (В процентах)
1	2	3	4	5	6	
	<u>ПК 0+00-ПК0+76, и ПК1+89-ПК3+00</u>					
	<u>Ямочный ремонт</u>					
1	основание ямочного ремонта из базальтового щебня толщиной 10 см	100м ²	0,999			
2	ямочный ремонт площадью до 5 кв.м из мелкозернистого асфальтобетона типа Б верхний слой	100м ²	1,513			
3	ямочный ремонт площадью до 25 кв.м из мелкозернистого асфальтобетона типа Б верхний слой	100м ²	0,999			
	Общая					7,64%
	<u>покрытия из асфальтбетона 4 см толщиной</u>					
4	Разлив битума на поверхности асфальтбетона 0,3л/м ²	лб	0,476			
5	Укладка асфальтобетонной покрытия из асфальтобетонной смеси типа Б, толщиной 4 см	100м ²	15,125			
	Общая					26,94%
	<u>ПК 0+76-ПК1+89, и ПК3+00-ПК3+62</u>					
	<u>Земляные работы</u>					
1	Разработка грунта III категории экскаватором с ковшем вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автосмывал	1000м3	0,297			
2	Планировка и гладка механизмом земляной поверхности	100м ²	15,482			
3	увезение на 3 км	тн	475,472			
	Общая					5,10%
	<u>Оснавания</u>					
4	основание из базальтового щебня толщиной 10 см	100м ²	15,482			
5	основание из базальтового щебня толщиной 4 см с полупрапиткой битумом/ расход битума 4,12кг на м ²	100м ²	15,482			
	Общая					21,75%
	<u>покрытия из асфальтбетона 5 см толщиной</u>					
6	Укладка асфальтобетонной покрытия из асфальтобетонной смеси типа Б, толщиной 5 см	100м ²	15,482			
	Общая					35,04%
	<u>Сезды</u>					
1	Планировка и гладка механизмом земляной поверхности	100м ²	0,926			
2	основание из базальтового щебня толщиной 10	100м ²	0,926			

	см					
3	основание из базальтового щебня толщиной 4 см с полупрапиткой битумом/ расход битума 4,12кг на м ²	100м ²	0,926			
4	Укладка асфальтобетонной покрытия из асфальтобетонной смеси типа Б, толщиной 5 см	100м ²	0,926			
	Общая					3,53%

Общая

100,00%

Стоимость включает все расходы, включая прибыль 11% и НДС 20%

* Подрядчик выполняет работы по адресу _____.