

**Վարչական շրջանների մանկապարտեզների հրատապ լուծում պահանջող
և չնախատեսված աշխատանքներ**

Ծավալաթերթ - նախահաշիվ

/հազար դրամ/

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի առավելագույն արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	<u>Բակային տարածքի բարեկարգում</u>				
1	Մետաղական ճաղաշարի իրականացում h=0.9մ բարձրությամբ	գմ	1	20,29	20,29
2	Մետաղական ճաղաշարի իրականացում h=2.0մ բարձրությամբ	գմ	1	27,63	27,63
3	Մետաղական մասերի յուղաներկում երկշերտ	մ ²	1	1,57	1,57
4	Մանկական խաղերի վերանորոգում	հատ	1	9,84	9,84
5	Մանկական խաղերի վերանորոգում	հատ	1	8,69	8,69
6	Զրուցարանների վերանորոգում	հատ	1	66,82	66,82
7	Զրուցարանների, նստարանների փայտե մասերի հղկում	մ ²	1	0,73	0,73
8	Զրուցարանների, նստարանների փայտե մասերի երկտակ լաքապատում 2 շերտ	մ ²	1	0,92	0,92
9	Չոր ցեմենտ-ավազային խառնուրդից շերտի պատրաստում H=5սմ, բետոնե սալիկների տակ	մ ³	1	19,97	19,97
10	Ծածկույթի պատրաստում գունավոր բետոնե ձեւավոր սալիկներից h=40սմ	մ ²	1	5,12	5,12
11	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	1	3,09	3,09
12	Խճի շերտի իրականացում	մ ³	1	9,05	9,05
13	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80սմ չափերի, B15 բետոնե հիմքով	գմ	1	6,97	6,97
14	Բազալտե սալերով երեսապատում 30սմ հաստությամբ /հղկված, ոչ ծակոտկեն/	մ ²	1	12,65	12,65
15	Աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով /հղկված, ոչ ծակոտկեն/ 30սմ հաստությամբ եզրագծի մեկ կողմից աղեղային հղկումով	մ ²	1	18,98	18,98
16	Շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 13կմ	տ	1	4,11	4,11
17	Բազալտե նոր եզրաքարերի տեղադրում 300x150սմ չափերի, B15 բետոնե հիմքով	գմ	1	11,69	11,69
18	Բետոնե նոր եզրաքարերի տեղադրում 300x150սմ չափերի, B15 բետոնե հիմքով	գմ	1	7,69	7,69
19	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնից 50սմ հաստությամբ	մ ²	1	4,89	4,89
20	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարելավված որակի, մետաղացանցի վրա	մ ²	1	3,65	3,65
21	Մետաղական ցանցի արժեքը Φ 3BpI 100x100սմ բջիջներով	մ ²	1	1,01	1,01
22	Բուսահողի ձեռքբերում, տեխափոխում, բերված բուսահողի փռում հարթեցում ձեռքով	մ ³	1	4,90	4,90
23	Բնահողի ետլիցք ձեռքով կողալիցքի մշակված բնահողից տոփանելով	մ ³	1	1,89	1,89

1	2	3	4	5	6
24	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից $\Phi 57 \times 3.0$ մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	1	3,16	3,16
25	Մետաղական խողովակների յուղաներկում 2 շերտ	մ ²	1	1,57	1,57
26	Պողպատե ձեւավոր մասերի մոնտաժում	կգ	1	3,14	3,14
27	DN50մմ սողնակի տեղադրում PN=1.6ՄՊա	հատ	1	60,16	60,16
28	DN50մմ կցաշուրթերի տեղադրում	հատ	1	10,19	10,19
29	Ռետինե միջադիր D50մմ	հատ	1	0,72	0,72
30	Ոռոգման ցնցուղ 360° , 2.5-5.0մ տարածման շառավիղով	հատ	1	4,18	4,18
31	Ավազի շերտի իրականացում	մ ³	1	5,67	5,67
32	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից հմիջ.=40մմ հաստությամբ	մ ²	1	2,15	2,15
33	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից	մ ³	1	61,03	61,03
34	Եռակցման աշխատանքներ /կետային/	տեղ	1	0,29	0,29
35	Բետոնե հիմքի քանդում	մ ³	1	60,05	60,05
36	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	1	5,44	5,44
Շենքի ներսում վերանորոգման աշխատանքներ					
1	Միջնորների քանդում 10սմ հաստության /գաջե շերտով/	մ ²	1	1,17	1,17
2	Ներկանյութի մաքրում պատերից	մ ²	1	0,39	0,39
3	Ներկանյութի մաքրում առաստաղներից	մ ²	1	0,39	0,39
4	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում, ներառյալ շրջանակները և պատուհանագոգերը	մ ²	1	2,85	2,85
5	Փայտե դռների ապամոնտաժում, ներառյալ շրջանակները	մ ²	1	1,67	1,67
6	Փայտե շրիշակների քանդում	գմ	1	0,02	0,02
7	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում, լվացում և մոնտաժում	կ-տ	1	3,96	3,96
8	Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների տեղադրում	էկմ	0,25	0,94	0,24
9	Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների արժեքը H=500մմ	սեկ- ցիա	1	6,13	6,13
10	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակներից $\Phi 63 \times 7.0$ մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	1	11,10	11,10
11	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակներից $\Phi 50 \times 5.5$ մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	1	7,68	7,68
12	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակներից $\Phi 40 \times 5.0$ մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	1	5,62	5,62
13	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակներից $\Phi 32 \times 4.0$ մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	1	3,41	3,41
14	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակներից Φ	գմ	1	2,32	2,32

1	2	3	4	5	6
14	25x3.25մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	1	2,32	2,32
15	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակներից Փ 20x3.0մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	1	2,17	2,17
16	Պոլիպրոպիլենային խողովակի ձևավոր մասեր և ֆիտինգներ /տարբեր/	հատ	1	0,40	0,40
17	Զեռուցման կաթսայի կապիտալ վերանորոգում	հատ	1	194,74	194,74
18	Շրջանառու պոմպերի ապամոնտաժում	հատ	1	5,17	5,17
19	Զեռուցման համակարգի շրջանառու պոմպի տեղադրում G=6.0 մ3/ժ, H=13մ	կ-տ	1	30,63	30,63
20	Խոհանոցի օդափոխության սարքի վերանորոգում	հատ	1	50,49	50,49
21	Օդամուղերի ապամոնտաժում	հատ	1	4,95	4,95
22	Մանհանգոյցների կենցաղային օդամուղի տեղադրում L=50մ3/ժ, H=25Պա	հատ	1	6,97	6,97
23	Պատրաստի արծաթափայլ խողովակավոր այլումինե ճաղաշարի տեղադրում, h=90սմ	զմ	1	23,08	23,08
24	Պատուհանների ապակեփաթեթների փոխարինում	մ ²	1	8,37	8,37
25	Գիպսասովարաթոթե սալերի փոխարինում նոր 12. 5մմ գիպսասովարաթոթե սալերով	մ ²	1	5,00	5,00
26	Մանրահատակի քանդում	մ ²	1	0,77	0,77
27	Կերամիկական սալիկներից հատակների քանդում ցեմենտ ավազե կապակցով շերտի հետ միասին	մ ²	1	0,61	0,61
28	Պատերի կերամիկական սալիկների քանդում ցեմենտ ավազե սվաղի հետ միասին	մ ²	1	0,84	0,84
29	Գաջի սվաղի քանդում պատերից	մ ²	1	1,09	1,09
30	Գաջի սվաղի քանդում առաստաղներից	մ ²	1	1,43	1,43
31	Արտաքին թիթեղյա պատուհանագոգերի ապամոնտաժում	մ ²	1	0,65	0,65
32	Տարածքից շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 13կմ	տ	1	4,11	4,11
33	Միջնորմերի կառուցում թեթեւաբետոնե բլոկներից 10սմ հաստությամբ	մ ²	1	3,99	3,99
34	Միջնորմերի կառուցում թեթեւաբետոնե բլոկներից 200մմ հաստությամբ	մ ³	1	30,19	30,19
35	Անցքերի շաղափում Φ14մմ, L=100մմ	հատ	1	0,37	0,37
36	Անցքերի ներարկում պոլիմերցեմենտային շաղախով	մ ³	1	178,00	178,00
37	Բլոկերի դատարկությունների լցում B7.5 դասի թեթեւ բետոնով	մ ³	1	11,93	11,93
38	Միջնորմերի շարվածքի ամրանավորում	տ	1	83,53	83,53
39	Ամրան Φ10A500C	տ	1	593,04	593,04
40	Ամրան Φ6A1c	տ	1	480,84	480,84
41	Փրփրապլաստ 20մմ հաստության	մ ²	1	0,57	0,57

1	2	3	4	5	6
42	Ե/բ միաձույլ բարավորի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	1	94,78	94,78
43	Ամրան Φ12A500C	տ	1	540,95	540,95
44	Ամրան Φ6A1c	տ	1	480,84	480,84
45	Պատերի կառուցում տուֆի կանոնավոր ձևի քարերից b=20սմ	մ ³	1	31,97	31,97
46	Պատերի և միջնորմների սվաղում գաջով բարելավված որակի	մ ²	1	2,87	2,87
47	Ներքին շեպերի և պլոնների սվաղում գաջով	մ ²	1	6,78	6,78
48	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով, Br-4մմ, բջիջը 150x150մմ ցանցով	մ ²	1	1,99	1,99
49	Ներքին շեպերի և պլոնների սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ ²	1	5,29	5,29
50	Ալյումինե անկյունակներ հախճասալի համար	գմ	1	0,76	0,76
51	Պատերի անկյունային մասերում և շեպերում հարդարման անկյունակներ	գմ	1	0,08	0,08
52	Մանհանգույցի պատերի երեսպատում կերամիկական սալիկներով	մ ²	1	9,58	9,58
53	Պատերի, պլոնների և շեպերի ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված որակի, ծեփամածկումով	մ ²	1	1,46	1,46
54	Պատերի յուղաներկում բարելավված որակի, մածկապատմամբ	մ ²	1	2,06	2,06
55	Առաստաղի գաջե սվաղում բարելավված որակի	մ ²	1	3,42	3,42
56	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված որակի, ծեփամածկումով	մ ²	1	1,64	1,64
57	Կախովի առաստաղի պատրաստում շերտավոր պլաստիկից սպիտակ, մետաղական հիմնակմախքով	մ ²	1	6,53	6,53
58	Ապամոնտաժված մանրահատակի վերատեղադրում, առանց մանրահատակի արժեքի	մ ²	1	3,13	3,13
59	Նոր մանրահատակի պատրաստում	մ ²	1	9,26	9,26
60	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 30մմ հաստությամբ	մ ²	1	1,68	1,68
61	Մանրահատակի հղկում	մ ²	1	1,20	1,20
62	Մանրահատակի լաքապատում 2 շերտ	մ ²	1	0,53	0,53
63	Պլաստմասե շրիշակների պատրաստում H=80մմ	գմ	1	0,48	0,48
64	Պրեսգրանիտե հատակների պատրաստում /չսահող/	մ ²	1	10,46	10,46
65	Շրիշակների պատրաստում պրեսգրանիտե սալերով H=100մմ	գմ	1	1,38	1,38
66	Խեցեսալե հատակների պատրաստում	մ ²	1	9,06	9,06
67	Լամինատե հատակի պատրաստում 12մմ /ներառյալ սպունգը/	մ ²	1	6,38	6,38
68	Լամինատե հատակի պատրաստում 8մմ /ներառյալ սպունգը/	մ ²	1	5,14	5,14

1	2	3	4	5	6
69	Տանիքի ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում իզոգամից 2 շերտ յուրաքանչյուրը 3մմ հաստ. /վերին շերտը ավագային պաշտպանիչ շերտով/	մ ²	1	5,84	5,84
70	Տանիքի ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում իզոգամից 3մմ հաստ.	մ ²	1	2,12	2,12
71	Մետաղապլաստե 60մմ բլոկներով 4 խցիկից ոչ պակաս, ուժեղացման ներդիրները 1,20մմ հաստությամբ մետաղաթերթից, դռների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքները/	մ ²	1	47,07	47,07
72	Մետաղապլաստե 60մմ բլոկներով 4 խցիկից ոչ պակաս, ուժեղացման ներդիրները 1,20մմ հաստությամբ մետաղաթերթից, 4+4մմ ապակեպատ պատուհանների տեղադրում /ներառյալ ապակեփաթեթը, բռնակ փակիչը, սարքերը, ներկումը/ բացվող	մ ²	1	34,50	34,50
73	Մետաղապլաստե 60մմ բլոկներով 4 խցիկից ոչ պակաս, ուժեղացման ներդիրները 1,20մմ հաստությամբ մետաղաթերթից, 4+4մմ ապակեպատ պատուհանների տեղադրում /ներառյալ ապակեփաթեթը, սարքերը, ներկումը/ չբացվող	մ ²	1	23,36	23,36
74	Դռների և պատուհանների էլեմենտների փոխում	կ-տ	1	15,07	15,07
75	Վնասված, կոտրված ասբոշիֆերյա ծածկույթի քանդում	մ ²	1	0,28	0,28
76	Տանիքի թիթեղյա ծածկույթի քանդում	մ ²	1	0,14	0,14
77	Թիթեղյա քայքայված ջրհորդանների քանդում	մ ²	1	0,14	0,14
78	Զրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում	գմ	1	0,15	0,15
79	Ձագարների քանդում	կետ	1	0,33	0,33
80	Տանիքի փայտյա վնասված, կոտրված կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում	մ ³	1	21,88	21,88
81	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից d=0.55մմ /КП-21-0.55/	մ ²	1	7,98	7,98
82	Զրհորդանի իրականացում ցինկապատ հարթ թիթեղից d=0.55, b=1300մմ	գմ	1	8,84	8,84
83	Տանիքի փայտյա նոր կոնստրուկցիաների տեղադրում	մ ³	1	242,31	242,31
84	Տանիքի ալիքավոր ասբոշիֆերի տեղադրում գոյություն ունեցող շիֆերներով	մ ²	1	1,50	1,50
85	Տանիքի ալիքավոր ասբոշիֆերի տեղադրում նոր ալիքավոր շիֆերներով	մ ²	1	3,75	3,75
86	Զրահեռացման ցինկապատ թիթեղից Ф150մմ խողովակների տեղադրում	գմ	1	4,10	4,10
87	Տանիքում անցքերի լցում սիլիկոնե լուծույթով	տեղ	1	0,43	0,43
	Ներքին ջրամատակարարման ցանց				
1	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф40x3.7մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	1	2,12	2,12
2	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф32x3.0մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	1	1,92	1,92
3	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф25x2.3մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	1	1,36	1,36
4	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф20x2.3մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	1	1,88	1,88
5	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից Ф 57x3.0մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	1	3,16	3,16
6	Պոլիէթիլենային փական Ф15մմ	հատ	1	2,84	2,84

1	2	3	4	5	6
7	Պոլիէթիլենային փական $\Phi 25$ մմ	հատ	1	3,02	3,02
8	Պոլիէթիլենային փական $\Phi 32$ մմ	հատ	1	3,13	3,13
9	Պոլիէթիլենային փական $\Phi 40$ մմ	հատ	1	6,35	6,35
10	Պոլիէթիլենային փական $\Phi 50$ մմ	հատ	1	6,73	6,73
11	Զրատաքացուցիչների տեղադրում ,Արիստոնէ տիպի N=1.5կվտ/ժ, V=80լ	հատ	1	7,68	7,68
12	Ծորակների տեղադրում լվացարանների համար	հատ	1	7,80	7,80
13	Լվացարանի խառնիչի տեղադրում	հատ	1	15,78	15,78
14	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	1	0,12	0,12
15	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 15-50$ մմ	գմ	1	0,48	0,48
16	Ճկախողովակների տեղադրում 15-20մմ	հատ	1	1,15	1,15
	<u>Ներքին կոյուղու գանգ</u>				
1	Լվացարանների ապամոնտաժում	կ-տ	1	0,76	0,76
2	Զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	կ-տ	1	0,86	0,86
3	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 50-200$ մմ	գմ	1	1,21	1,21
4	Անցքերի բացում հատակի վրա	հատ	1	3,66	3,66
5	Անցքերի բացում պատի վրա	հատ	1	3,66	3,66
6	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներից, սեղմիչ օղակներով $\Phi 110$ մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով /հողի մեջ/	գմ	1	2,70	2,70
7	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներից, սեղմիչ օղակներով $\Phi 110$ մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով /պատերի վրա/	գմ	1	2,70	2,70
8	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներից, սեղմիչ օղակներով $\Phi 50$ մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով /պատերի վրա/	գմ	1	1,77	1,77
9	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում լվացման տակառիկով /մանկական/	կ-տ	1	68,17	68,17
10	Կերամիկական կիսառտքով լվացարանների տեղադրում սիֆոնով /մանկական/	կ-տ	1	47,74	47,74
11	Կերամիկական ոտնակով լվացարանների տեղադրում սիֆոնով /մանկական/	կ-տ	1	24,42	24,42
12	Երկտեղ խոհանոցակոնքերի տեղադրում, սիֆոնով եւ ծորակ-խառնիչով	կ-տ	1	31,20	31,20
13	Հոսակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ /չժանգոտող մետաղից/	հատ	1	5,90	5,90
14	Ստուգիչ $\Phi 110$ մմ	հատ	1	2,63	2,63
15	Ստուգիչ $\Phi 50$ մմ	հատ	1	1,94	1,94
16	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե քառաբաշխիչ $\Phi 100$ մմ	հատ	1	3,85	3,85
17	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե անցում $\Phi 100-50$ մմ	հատ	1	1,84	1,84

1	2	3	4	5	6
18	Կոյուղու պոլիմիսիքլորիդե եռաբաշխիչ $\Phi 100$ մմ	հատ	1	2,77	2,77
19	Կոյուղու պոլիմիսիքլորիդե եռաբաշխիչ $\Phi 50$ մմ	հատ	1	2,20	2,20
20	Կոյուղու պոլիմիսիքլորիդե անցում եռաբաշխիչ $\Phi 100-50-100$ մմ	հատ	1	2,46	2,46
21	Կոյուղու պոլիմիսիքլորիդե եռաբաշխիչ անկյունակ $\Phi 50$ մմ	հատ	1	2,20	2,20
22	Կոյուղու պոլիմիսիքլորիդե եռաբաշխիչ անկյունակ $\Phi 100$ մմ	հատ	1	2,66	2,66
23	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիէթիլենային ծայքավոր խողովակներից $\Phi 100$ մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	1	4,48	4,48
24	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիէթիլենային ծայքավոր խողովակներից $\Phi 150$ մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	1	5,53	5,53
25	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիէթիլենային ծայքավոր խողովակներից $\Phi 200$ մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	1	7,36	7,36
26	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիէթիլենային ծայքավոր խողովակներից $\Phi 250$ մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	1	7,59	7,59
27	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիէթիլենային ծայքավոր խողովակներից $\Phi 300$ մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	1	12,88	12,88
28	Դիտահորերի վնասված, քայքայված տեղամասերի պատերի, հատակի բետոնացում W-4 B-15 բետոնով	մ ³	1	68,80	68,80
29	Դիտահորի թուջե կափարիչի տակ մետաղական կամ թուջե էլեմենտների տեղադրում՝ կափարիչի նիշի ուղղման համար	տ	1	675,24	675,24
30	Դիտահորի թուջե կափարիչների վերաձուլում /հաստությունների փոփոխություններով/ և տեղադրում ըստ անհատական չափագրությունների՝ կափարիչների վերին նիշերի ուղղման համար	հատ	1	40,13	40,13
31	Դիտահորերի մաքրում նստվածքից և այլ նյութերից և տեղափոխում	հատ	1	5,89	5,89
Էլեկտրո - լուսավորություն					
1	Պլաստմասե արկղ համալիր RE և N ավարտաձյուղերով, 18 տեղանոց	հատ	1	21,00	21,00
2	Պլաստմասե արկղ համալիր RE և N ավարտաձյուղերով, 16 տեղանոց	հատ	1	16,68	16,68
3	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 80Ա	հատ	1	12,91	12,91
4	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 40Ա	հատ	1	7,62	7,62
5	Ավտոմատ անջատիչ միավազ 32Ա	հատ	1	4,56	4,56
6	Ավտոմատ անջատիչ միավազ 16Ա	հատ	1	3,78	3,78
7	Ավտոմատ անջատիչ միավազ 10Ա	հատ	1	3,78	3,78
8	Եռաբևեռ գուգորդիչ 80Ա	հատ	1	1,40	1,40
9	Եռաբևեռ գուգորդիչ 40Ա	հատ	1	0,76	0,76
10	BBF 5x6մ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	1	4,20	4,20
11	BBF 3x4մ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	1	1,15	1,15
12	BBF 3x2. 5մ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	1	0,81	0,81
13	BBF 3x1. 5մ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	1	0,57	0,57

1	2	3	4	5	6
13	BBF 3x1.5մ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	1	0,37	0,37
14	BBF 2x1. 5մ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	1	0,34	0,34
15	ПВс-0.38 3x1.5մ ² հատվածքով պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում	զմ	1	0,39	0,39
16	Երկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	1	2,64	2,64
17	Մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	1	1,76	1,76
18	Վարդակների տեղադրում հողանցումով 16Ա	հատ	1	2,03	2,03
19	ԼԵՂ տիպի լուսատուների տեղադրում 36վտ հզորությամբ, IP 20/40, 600x600մմ, K=3500-4000	հատ	1	13,64	13,64
20	ԼԵՂ տիպի լուսատուների տեղադրում 36վտ հզորությամբ /հերմետիկ/, 1200x300մմ, K=3500-4000	հատ	1	8,95	8,95
21	ԼԵՂ տիպի լուսատուների տեղադրում 12 վտ հզորությամբ	հատ	1	3,76	3,76
22	ԼԵՂ տիպի լուսատուների տեղադրում 24 վտ հզորությամբ	հատ	1	4,62	4,62
Սառքավորումներ					
1	Ջեռուցման համակարգի շրջանառու պոմպ G=6.0 մ3/ժ, H=13մ /արժեքը/	հատ	1	160,00	160,00
2	Մանհանգոյցների կենցաղային օդամուղ L=50մ ³ /ժ, H=25Պա /արժեքը/	հատ	1	9,80	9,80
3	Զրատաքացուցիչներ ,Արխտոնե տիպի N=1.5կվտ/ժ, V=80լ /արժեքը/	հատ	1	48,50	48,50
	Սմբողջը				5346,653

ՀԱԶԱՐԱՇԵՆ ԱԿ-ի նախագահ՝ Վ.Փոշոտյան _____

Կ.Տ.