



ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝

“Նորակերտի միջնակարգ դպրոց” ՊՈԱԿ տնօրեն
Բենիկ Շահինյան

22 հուլիս 2025 թ.

ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏ

Հանձնաժողովը մասնակցությամբ “Նորակերտի միջնակարգ դպրոց” ՊՈԱԿ-ի ուսումնական
գծով տեղակալ՝ Գագիկ Սարգսյանի, հաշվապահ՝ Արամ Խլոյանի և մանկավարժ՝ Դավիթ
Գալստյանի ուսումնասիրեցին դպրոցի դասասենյակների վիճակը լաբորատորիաներ
հիմնելու համար:

Ուսումնասիրությունից պարզվեց, որ անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ շինարարական
աշխատանքները:

h/h	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավոր քմ	Քանակը
1	Բացվածքների երեսապատում /փակում / գիպսաստվարաթղթով 9.5մմ հաստ. Մետաղա կարկասով	քմ	16,9
2	Ներքին փայտե դռների փոխում՝ տեղադրում մետաղապլաստ	քմ	1,68
	Հատակներ		
3	լամինատե շրիշակների իրականացում	քմ	24
4	Հարդարման աշխատանքներ		
5	Պատերի ու թեքությունների ներկի մաքրում	100մ2	0,85
6	Պատերի ներքնամասերի յուղաներկում H=1.3մ	100մ2	0,48
7	Պատերի ու թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0,84
	Ջրամատակարարում և կոյուղի		
8	Ջրամատակարարման խողովակաշարի մի հատվածի նորոգում ավելագումով	մ	9
9	Պոլիարոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	4
10	Փականների տեղադրում d=15 մմ	հատ	2
11	կոյուղու խողովակաշարի մի հատվածի նորոգում ավելագումով դ=50մմ	մ	9
12	Պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր d =50 մմ	հատ	4
13	Անցքերի բացում ու փակում պատերում և առաստաղում	հատ	2,00



Հանձնաժողով՝

ուս. գծով տեղակալ՝ Գ. Սարգսյան
ուսուցիչ՝ Դ. Գալստյան
հաշվապահ՝ Ա. Խլոյան

“Նորակերտի միջնակարգ դպրոց” ՊՈԱԿ-ի դասասենյակների վերանորոգման
աշխատանքների արժեքի նախնական հաշվարկ

h/h	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը / հազ. ոտամ /
	Քիմիա - կենսաբանություն և պահոց				
	Բացվածքներ				
1	Բացվածքների երեսապատում /փակում / գիպաստվարաթղթով 9.5մմ հաստ. Մետաղյա կարկասով	քմ	16.9		
2	Ներքին փայտե դռների փոխում տեղադրում մետաղապլաստ	քմ	1.68		
	Հատակներ				
3	լամինատե շրիշակների իրականացում	զմ	24		
4	Հարդարման աշխատանքներ				
5	Պատերի ու թեքությունների ներկի մաքրում	100մ2	0.85		
6	Պատերի ներքնամասերի յուղաներկում H=1.3մ	100մ2	0.48		
7	Պատերի ու թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.84		
	Ջրամատակարարում և կոյուղի				
8	Ջրամատակարարման խողովակաշարի մի հատվածի նորոգում ավելացումով	մ	9		
9	Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	4		
10	Փականների տեղադրում d=15 մմ	հատ	2		
11	կոյուղու խողովակաշարի մի հատվածի նորոգում ավելացումով դ=50մմ	մ	9		
12	Պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր d =50 մմ	հատ	4		
13	Անցքերի բացում ու փակում պատերում և առաստաղում	հատ	2.00		
	Ընդամենը				
	ԱԱՀ 20%				
	Ընդամենը				760.33

Գնորդումների աղբյուրները՝

1. Շինարարական կանոնների և նորմերի ժողովածուներ
2. 2025 թվականի մայիս ամսվա՝ Շինարարական կյութերի, կոնստրուկցիաների և պատրաստվածքների կոդմուրոշիչ գներ ինֆորմացիոն տեղեկագիր

Հանձնաժողով՝

ուս. գծով տեղակալ՝ Գ. Սարգսյան

ուսուցիչ՝ Դ. Գալստյան

հաշվապահ՝ Ա. Խլոյան