

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Լենճանշին» ՍՊԸ, «Մ. Լամբարյան» ՍՊԸ, Հայաստանի Սպառողական Կոոպերատիվների միության «Ախուրյան Կոոպչին» ՍՊԸ և «Էլիտ Արման Շին» ՍՊԸ ՀԳ-ի միջև 2025թ. հունիսի 10-ին կնքված N ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 ծածկագրով Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 16 » 02 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Լենճանշին» ՍՊԸ, «Մ. Լամբարյան» ՍՊԸ, Հայաստանի Սպառողական Կոոպերատիվների միության «Ախուրյան Կոոպչին» և «Էլիտ Արման Շին» ՍՊԸ ՀԳ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս «Լենճանշին» ՍՊԸ-ի տնօրեն Կ. Հարությունյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, «Մ. Լամբարյան» ՍՊԸ-ի տնօրեն Մ. Լամբարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, Հայաստանի Սպառողական Կոոպերատիվների միության «Ախուրյան Կոոպչին» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա. Տոնոյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, «Էլիտ Արման Շին» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա. Զարգարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հոկտեմբերի 26-ի թիվ 1869-Ն որոշման առաջին կետի առաջին ենթակետի (Ժբ) կետի պահանջները և ՀՏՀՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության ղեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2025թ. հունիսի 10-ին կնքված ՀՀ Շիրակի մարզի «Ախուրիկի ԲԱ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքների կատարման N ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ, հետևյալ բովանդակությամբ՝
«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում 193,602,086 (հարյուր ինսուներեք միլիոն վեց հարյուր երկու հազար ութսունվեց) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Պայմանագրի ընդհանուր գնի 54,602,086 (հիսունչորս միլիոն վեց հարյուր երկու հազար ութսունվեց) ՀՀ դրամը կազմում է տեղակապվող մասի շինարարական աշխատանքների արժեքը, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:
3. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:

4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
5. Համաձայնագիրը կազմված է 37 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ հինգ օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի
տարածքային
զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան,
0037,

Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/հ՝ 900011058881

Կենտրոնական
գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն՝
Սարգիս Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Լենճանշին» ՍՊԸ

Հասցե՝ Շիրակի մ., գ. Ախուրյան,
Չարենցի 6/4

ՀՎՀՀ՝ 05543341

Հ/հ՝ 220063333177000

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ»

ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Կ Հարությունյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մ. Լամբարյան» ՍՊԸ

Հասցե՝ Լոռու մ., ք. Սպիտակ
Ս. Ստեփանյան 274/2

ՀՎՀՀ՝ 06800406

Հ/հ՝ 2477101458290000

Բանկ՝ «Արդշինբանկ»

ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Մ. Լամբարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Հայաստանի Սպառողական Կոոպերատիվների
միության «Ախուրյան Կոոպչին» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Գյումրի, Թբիլիսյան խճ. 1

ՀՎՀՀ՝ 05801184


Հ/հ՝ 2050122006191001

Բանկ՝ «ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ»

ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Ա. Տոնոյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Էլիտ Արման Շին» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Գյումրի, Մ. Խորենացի
շ. 6, բն. 87

ՀՎՀՀ՝ 05537917

Հ/հ՝ 2050122042801001

Բանկ՝ «ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ»

ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Ա. Զարգարյան



Հավելված
10.06.2025թ. կնքված
ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 ծածկագրով
աշխատանքների գնման պայմանագրի
« 16 » 02 2026թ.
կնքված Համաձայնագիր
«Հավելված 1
10.06.2025թ. կնքված
ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ՀՀ Շիրակի մարզի «Ախուրիկի ԲԱ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքների
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ

N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
			A	B	C	B+C	A*(B+C)
1	Շինարարական աշխատանքներ						81250351
1	Միաձուլյլ հատակասալ-3,01 նիշ /Монолитная плита - 3,01 отметке խճի նախաշերտի պատրաստում /Подготовка слой щебня	մ3	13.20	16085	0	16085	212316
2	Միաձուլյլ ե/բ հատակասալի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /Монолитная плита из бетона B15	մ3	18.00	46894	0	46894	844100
3	Ցանց Ф5մմ բջիջը150x150 արժեքը/Сетка Р5мм ячейка 150x150 значение	մ2	180.00	1095	0	1095	197069
4	Միաձուլյլ ե/բ ծածկի սալ - 0,10նիշ/Монолитная железобетонная плита -0,10 отметке Միաձուլյլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса B25	մ3	24.70	76422	0	76422	1887619
5	Ամրան Ф10A500C /арматура	կգ	2029.90	473	0	473	959189
6	Ամրան Ф8A240 /арматура	կգ	100.60	371	0	371	37286
7	Միաձուլյլ ե/բ ծածկի սալ +3,15նիշ/Монолитная железобетонная плита +3,15 отметке Միաձուլյլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса B25	մ3	26.70	76422	0	76422	2040463
8	Ամրան Ф10A500C /арматура	կգ	2202.70	473	0	473	1040842
9	Ամրան Ф8A240 /арматура	կգ	108.50	371	0	371	40214
10	"Ա" առանցքով ե/բ միաձուլյլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси А" Միաձուլյլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	մ3	4.10	105678	0	105678	433281
11	Միաձուլյլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	2.10	96385	0	96385	202408
12	Միաձուլյլ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	3.50	105122	0	105122	367928
13	Ամրան Ф25A500C /арматура	կգ	312.00	431	0	431	134319
14	Ամրան Ф18A500C /арматура	կգ	184.50	431	0	431	79429
15	Ամրան Ф16A500C /арматура	կգ	48.60	431	0	431	20923
16	Ամրան Ф10A500C /арматура	կգ	284.40	473	0	473	134388
17	Ամրան Ф8A240 /арматура	կգ	118.70	371	0	371	43995
18	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	12.00	1222	0	1222	14665
19	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	371	0	371	11868

20	"Բ" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ / /Ж/Б Монолитная рама по оси Б" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	Մ3	6.10	105678	0	105678	644637
21	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	Մ3	3.40	96385	0	96385	327709
22	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	Մ3	2.30	105122	0	105122	241781
23	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	416.00	431	0	431	179092
24	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	318.60	431	0	431	137160
25	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	83.30	431	0	431	35861
26	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	184.60	473	0	473	87229
27	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	186.10	371	0	371	68976
28	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	16.00	1222	0	1222	19554
29	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	371	0	371	11868
30	"Գ" և "Դ" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси Г и Д" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	Մ3	8.20	105678	0	105678	866561
31	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	Մ3	6.80	96385	0	96385	655418
32	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	832.00	431	0	431	358184
33	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	637.20	431	0	431	274321
34	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	166.60	431	0	431	71723
35	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	631.20	371	0	371	233948
36	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	32.00	1222	0	1222	39107
37	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	64.00	371	0	371	23736
38	"Ե" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси Е" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	Մ3	4.10	105678	0	105678	433281
39	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	Մ3	3.40	96385	0	96385	327709
40	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	Մ3	5.80	105122	0	105122	609710
41	Ամրան Ф28А500С /арматура	կգ	260.90	431	0	431	112320
42	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	208.00	431	0	431	89546
43	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	318.60	431	0	431	137160
44	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	83.30	431	0	431	35861
45	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	465.60	473	0	473	220010
46	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	326.30	371	0	371	120940
47	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	16.00	1222	0	1222	19554
48	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	371	0	371	11868
49	"1" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси 1" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	Մ3	4.60	96385	0	96385	443371
50	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	Մ3	7.20	105122	0	105122	756881
51	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	416.90	431	0	431	179480
52	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	109.20	431	0	431	47012
53	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	599.00	473	0	473	283045

54	Ամրան Փ8A240 /арматура	կգ	275.60	371	0	371	102148
55	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	371	0	371	11868
56	"2" առանցքով ե/բ միաձուլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 2" Միաձուլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	4.60	96385	0	96385	443371
57	Ամրան Փ18A500C /арматура	կգ	416.90	431	0	431	179480
58	Ամրան Փ16A500C /арматура	կգ	109.20	431	0	431	47012
59	Ամրան Փ8A240 /арматура	կգ	248.40	371	0	371	92067
60	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	371	0	371	11868
61	"3" առանցքով ե/բ միաձուլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 3" Միաձուլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	4.60	96385	0	96385	443371
62	Միաձուլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	0.80	105122	0	105122	84098
63	Ամրան Փ18A500C /арматура	կգ	416.90	431	0	431	179480
64	Ամրան Փ16A500C /арматура	կգ	109.20	431	0	431	47012
65	Ամրան Փ10A500C /арматура	կգ	50.10	473	0	473	23674
66	Ամրան Փ8A240 /арматура	կգ	249.70	371	0	371	92549
67	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	371	0	371	11868
68	"4" առանցքով ե/բ միաձուլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 4" Միաձուլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	4.20	96385	0	96385	404817
69	Միաձուլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	7.00	105122	0	105122	735856
70	Ամրան Փ18A500C /арматура	կգ	372.20	431	0	431	160236
71	Ամրան Փ16A500C /арматура	կգ	97.80	431	0	431	42104
72	Ամրան Փ10A500C /арматура	կգ	554.20	473	0	473	261876
73	Ամրան Փ8A240 /арматура	կգ	231.10	371	0	371	85655
74	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	371	0	371	11868
75	Ե/բ միաձուլ հեծան Ջ-1 /Ж/Б Балка Ж-1 Միաձուլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	0.60	96385	0	96385	57831
76	Ամրան Փ16A500C /арматура	կգ	51.10	431	0	431	21999
77	Ամրան Փ8A240 /арматура	կգ	18.70	371	0	371	6931
78	Պողպատե տափօղակ 100x100x12մմ/ шайба 100x100x12mm	հատ	12.00	342	0	342	4106
79	Հեծաններում և ծածկի սալերում ամրանների կցման թույլատրելի հատվածներ/Допустимые площади крепления арматуры в балках и накладках Ամրան և խարսխային տափօղակ/Армирование и анкерная шайба	կգ	9.97	431	0	431	4292
80	Միաձուլ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում В25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса В25	մ3	2.40	74047	0	74047	177712
81	Ամրան Փ12A500C /арматура	կգ	233.80	431	0	431	100653
82	Ամրան Փ10A500C /арматура	կգ	98.50	473	0	473	46544
83	Ամրան Փ8A240 /арматура	կգ	31.80	371	0	371	11786
84	Պատեր և պարապետ /Стены и парапет Պատերի շար 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Кладка стен толщиной 20 см. с легкими бетонными блоками	մ3	78.00	29136	0	29136	2272574
85	Անցքերի ցլում В7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий	մ3	19.50	38269	0	38269	746245

	легким бетоном класса В7,5						
86	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	կգ	891.80	86	0	86	76561
87	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	425.90	431	0	431	183354
88	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	465.90	473	0	473	220152
89	Պարապետի ե/բ սյուների պատրաստում В-20 դասի բետոնից /железобетонных колонны из бетона класса В25 парапета	Մ3	3.68	99775	0	99775	367171
90	Պարապետի ե/բ պարզունակների պատրաստում В-20 դասի բետոնից /железобетонных Балки из бетона класса В25 парапета	Մ3	4.20	90569	0	90569	380389
91	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	335.90	431	0	431	144608
92	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	232.50	371	0	371	86174
93	Միջնորմներ 100մմ /Перегородки 100мм Միջնորմների շարվածք 100 հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 100. с легкими бетонными блоками	Մ3	24.40	35510	0	35510	866448
94	Անցքերի լցում В7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса В7,5	Մ3	6.10	38269	0	38269	233441
95	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	կգ	675.90	86	0	86	58026
96	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	395.20	431	0	431	170138
97	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	280.70	473	0	473	132639
98	Միաձուլվ ե/բ բարավորի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса В15	Մ3	0.64	90392	0	90392	57851
99	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	57.70	431	0	431	24840
100	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	27.30	371	0	371	10118
101	Միջնորմներ 200մմ /Перегородки 200мм Միջնորմների շարվածք 200 հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 200. с легкими бетонными блоками	Մ3	13.80	29136	0	29136	402071
102	Անցքերի լցում В7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса В7,5	Մ3	3.50	38269	0	38269	133941
103	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	կգ	200.10	86	0	86	17179
104	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	119.90	431	0	431	51618
105	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	80.20	473	0	473	37897
106	Միաձուլվ ե/բ բարավորի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса В15	Մ3	0.16	90392	0	90392	14463
107	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	15.30	431	0	431	6587
108	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	7.30	371	0	371	2706
109	Նկուղային հարկի աստիճան և հեևապատ /Подвальные лестницы и подпорная стенка խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	Մ3	1.10	16085	0	16085	17693
110	Միաձուլվ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում В25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса В25	Մ3	2.00	74047	0	74047	148093
111	Միաձուլվ ե/բ հեևապատի պատրաստում В-25 դասի բետոնից /железобетонной подпорной стенки из бетона класса В-25	Մ3	5.50	85305	0	85305	469177
112	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	190.60	431	0	431	82055
113	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	208.30	473	0	473	98428
114	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	23.60	371	0	371	8747
115	Ցանց Ф5մմ բջիջը 150x150 /Сетка Р5мм ячейка 150x150	Մ2	37.00	1095	0	1095	40509
116	Մուտքի աստիճան և թեքահարթակ /Входная лестница и пандус В-15 դասի բետոնով խամբարաբետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса В-15	Մ3	1.40	48662	0	48662	68127

117	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	Մ3	0.70	16085	0	16085	11259
118	Արտաքին աստիճան /наружный лестница В-15 դասի բետոնով խամբարաբետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса В-15	Մ3	1.10	48662	0	48662	53528
119	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	Մ3	0.30	16085	0	16085	4825
120	Ճարտարապետական մաս /Архитектурная часть Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных конструкций	Մ3	4.75	223341	0	223341	1060869
121	Տանիքածածկույթի պատրաստում КП- 25-0,5մմ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ,կավարամածի պատրաստումով /профилированный лист КП-25-0,5мм цветной	Մ2	216.00	9082	0	9082	1961703
122	Կավարամածի տախտակ 50x50 - /Обрешетка 50x50	Մ3	1.14	159667	0	159667	182020
123	Գազաթի տախտակ 50x250 / Конекный доска 50x250	Մ2	8.00	8824	0	8824	70595
124	Ջրատար խողովակ 100x150, 0.5 հարթ ցինկ	կ-տ	4.00	29359	0	29359	117435
125	գունավոր թիթեղից 3400մմ/ /водосточный труб 100x150 0,5mm, 3400mm, цветной	զմ	30.20	18077	0	18077	545925
126	Ջրհորդանի տախտակ 50x450/Доска для Водосточный желоб 50x450	Մ3	0.68	159667	0	159667	108573
127	Ձնարգել ցինկապատ գունավոր L=2մ/ Снежный запрет, 2 метров в длине, фабричный цвет	հատ	16.00	7705	0	7705	123277
128	Գոգնոց գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.600մմ լայնությամբ հերմետիկով/Фартук из гладкого оцинкованного листа / герметичный / шириной 600 мм, толщиной 0,5 мм	Մ2	19.50	5184	0	5184	101087
129	Գազաթի գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Водопрвод из гладкого оцинкованного цветного листа	Մ2	10.00	5184	0	5184	51840
130	Քիվի իրականացում 30մմ հաստ.փայտից/Выполнение карниза из дерева толщиной 30 мм	Մ3	0.55	223341	0	223341	122838
131	Քիվի գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Плоская плита для реализации карниза	Մ2	23.00	5184	0	5184	119231
132	Փայտյա կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	Մ3	4.75	10096	0	10096	47954
133	Կավարամածի, ջրհորդանի,գազաթի տախտակների հակահրդեհային պաշտպանություն /Всего обрешоток, водосточная доска и верхняя доска	Մ2	216.00	328	0	328	70764
134	Կավարամածի, ջրհորդանի,գազաթի տախտակների պատում հականեխիչ կյուլթով /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	Մ2	216.00	992	0	992	214291
135	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի պատրաստում և տեղադրում /Изготовление и монтаж металлических лестниц для подъема на крышу	տ	0.09	215888	0	215888	18351
136	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Уголник 63x 63x5мм цена	զմ	7.60	2258	0	2258	17161
137	Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը/ Стоимость стальной трубы 16 мм	զմ	5.40	630	0	630	3399
138	Մետաղական դռան պատրաստում և տեղադրում / Изготовление и установка металлических дверей	տ	0.02	128736	0	128736	3185
139	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Уголник 63x 63x5мм цена	զմ	3.36	2258	0	2258	7587
140	Պողպատե թիթեղ 0,5մմ արժեքը 1մ2- 3,9կգ /Лист стальной 0,5мм цена 1м2- 3,9кг	Մ2	1.00	2409	0	2409	2409

141	Դռան փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных дверных конструкций	Մ3	0.03	231157	0	231157	6010
142	Մետաղական էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических элементов антикоррозийной краской	Մ2	2.50	1118	0	1118	2794
143	Դռան էլեմենտների ներկում /Покраска дверных элементов	Մ2	1.00	4768	0	4768	4768
144	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ /цементно-песчаная стяжка 30 мм	Մ2	171.00	1632	0	1632	279026
145	Գոլորշամեկուսիչ շերտ՝իզոսպան В կամ համարժեք/ Пароизоляция Изоспан В	Մ2	171.00	694	0	694	118640
146	Փրպաբերիկտե ավազով լցնված պարկեր 200 մմ հաստ./171մ2/ /мешок с упакованным перлитовым песком 200mm	Մ3	34.20	35582	0	35582	1216901
147	12մմ հաստ. նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում /Фанера 12 мм	Մ2	13.00	8820	0	8820	114666
148	Փայտյա 200x50մմ չորսուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում /Деревянные Брус 200*50	Մ3	0.32	224418	0	224418	71814
149	Այլումինե անկյունակ 40x40x4 L - 100 մմ /54 հատ/ /алюминиевый уголок 40*40*4 L-100 мм	կգ	12.80	1642	0	1642	21021
150	Տանիքի պատուհանների պատրաստում /Подготовка окон	հատ	2.00	51844	0	51844	103688
151	Շերտափեղկի յուղաներկում /покраска жалюзи	Մ2	3.80	2807	0	2807	10668
152	Պատուհաններ, դռներ, վիտրաժներ /Окна, двери, витражи Պատուհան այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , բացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термopakетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	Մ2	29.58	105260	0	105260	3113588
153	Պատուհան այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , չբացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термopakетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	Մ2	8.58	57066	0	57066	489625
154	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 250մմ լայնությամբ /Установка пластиковых подоконников шириной 250мм	Մ2	38.16	819	0	819	31260
155	Պատուհանագոգ լայնությունը 250մմ արժեքը /Пластиковый подоконник шириной 250мм	զմ	21.80	2446	0	2446	53323
156	Վիտրաժ այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , բացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термopakетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	Մ2	1.89	105260	0	105260	198941
157	Վիտրաժ այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , չբացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термopakетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	Մ2	2.31	57066	0	57066	131822
158	ՄԴՖ նյութից, մոխրագույն երկկողմանի լամինացված դռներ /мдф двери ламинированный двухсторонний	Մ2	26.46	55036	0	55036	1456243
159	Դուռ այլումինե, բլոկով, մոխրագույն, 46 մմ հաստ., լուրջ , պրոֆիլ /двери с алюминиевым блоком, серое, толщиной 45 мм,	Մ2	15.12	81538	0	81538	1232860
160	Հրակայուն դուռ , ապակեպատ մոխրագույն ԳՈՍՏ EI 60, ապակի E-60 , հրակայուն ապակեպատ EV-60: / /Дверь противопожарная серая,	Մ2	5.88	134771	0	134771	792455

	остекленная, ГОСТ ЭИ, стекло Е-60 противопожарное стекло ЭВ-60						
161	Արտաքին դուռ այլումինե բլոկով, միխրագույն 60մմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 դвери с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термopakетом 4+4 мм, профильное	Վ2	11.69	117201	0	117201	1370084
162	Շեփարթյունների գաջե սվաղ /штукатурка откосов	Վ2	27.50	6356	0	6356	174796
163	Շեփարթյունների բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով Краска откосов латексная	Վ2	27.50	2781	0	2781	76467
164	Ներքին հարդարման աշխատներ նկուղ /Внутренние отделочные работы подвал Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	Վ2	358.00	2881	0	2881	1031319
165	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	Վ2	358.00	2226	0	2226	797058
166	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	Վ2	133.00	2384	0	2384	317132
167	Պատերի երեսպատում հախճապով /Отделка стен керамической плиткой	Վ2	133.00	10248	0	10248	1363048
168	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	Վ2	46.50	3447	0	3447	160302
169	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для потолка с латексной краской	Վ2	46.50	2408	0	2408	111985
170	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով./Установка пластикового подвесного потолка	Վ2	6.40	9027	0	9027	57772
171	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով 600x6 00x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	Վ2	112.80	8563	0	8563	965858
172	Հատակներ նկուղի /пол подвала 30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	Վ2	165.70	1655	0	1655	274310
173	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ/Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	Վ2	165.70	2826	0	2826	468238
174	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки	Վ2	15.30	9753	0	9753	149217
175	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600/Изготовление пола из керамической плитки 600*600	Վ2	148.10	13995	0	13995	2072612
176	Մամլոգրանիտե սալիկներով,Н= 100մմ շրիշակների իրականացում /плинтус из пресгранита Н= 100	գվ	141.00	1560	0	1560	219899
177	Ներքին հարդարման աշխատներ 1-ին հարկ /Внутренние отделочные работы 1 этаж Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	Վ2	287.40	2881	0	2881	827936
178	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	Վ2	287.40	2226	0	2226	639873
179	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	Վ2	208.40	2384	0	2384	496919
180	Պատերի երեսպատում հախճապով /Отделка стен керамической плиткой	Վ2	208.40	10248	0	10248	2135783

181	Առաստաղի լավիրակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	Մ2	61.90	3447	0	3447	213391
182	Առաստաղի լավիրակ լատեքսային ներկում համառարած մածկապատումով /Качественная краска для потолка с латексной краской	Մ2	61.90	2408	0	2408	149073
183	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով /Установка пластикового подвесного потолка	Մ2	10.40	9027	0	9027	93880
184	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով 600x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	Մ2	91.90	8563	0	8563	786900
185	Հատակներ 1-ին հարկ /ол первого этажа Հատակների տակ թեթև բետոնի շերտ B12,5 դասի բետոնից /Слой легкого бетона под полами из бетона класса B12,5	Մ3	9.90	38200	0	38200	378181
186	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	Մ2	150.30	1655	0	1655	248816
187	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ/Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	Մ2	16.40	2826	0	2826	46343
188	Բժշկական վինիլային հատակ 2 մմ .նախաշերտերով .շրիշակով/Медицинский винил 2 мм	Մ2	96.90	14020	0	14020	1358562
189	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки	Մ2	16.40	9753	0	9753	159945
190	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600/Изготовление пола из керамической плитки 600*600	Մ2	37.00	13995	0	13995	517803
191	Մամլոգրանիտե սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում /плинтус из пресгранита H= 100	գմ	26.00	1560	0	1560	40549
192	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ /Наружные отделочные работы Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 50մմ հաստ b=250մմ բազալտե սալերից /Монтаж наружных подоконников из базальтовых плит толщиной 50мм b=250мм	Մ2	5.45	16711	0	16711	91076
193	Շեպերի երեսապատում տրավերտինե 30մմ հաստ. սալերով /травертин откоса 30mm	Մ2	2.80	35135	0	35135	98379
194	Շեպերի երեսապատում կոնկրետ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը/ Alikabond откоса	Մ2	5.45	23916	0	23916	130344
195	Շեպերի երեսապատում շերտավոր պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը /Декоративные стеновые панели откоса	Մ2	9.63	36644	0	36644	352879
196	Արտաքին պատերի երեսապատում տրավերտինե 30մմ հաստ. սալերով .սալերի խարսխումով //травертин 30mm	Մ2	100.00	36762	0	36762	3676237
197	Ճակատային շերտավոր պանելներ փայտի ֆակտուրայով 26 մմ հաստ. Teak	Մ2	78.00	36644	0	36644	2858211
198	Երանգի, այլումինե կարկասի, անկյունակների և եզրակալների հետ միասին	Մ2	78.00	1810	0	1810	141217
199	Երեսապատում այլումինե կոնկրետ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը հալյային էֆեկտով/ Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас с зеркальным эффектом.	Մ2	41.00	23916	0	23916	980571
200	Երեսապատում այլումինե կոնկրետ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас	Մ2	15.00	23916	0	23916	358746
201	Պարապետի ցեմենտավազե սվաղ Φ1,5 բջիջը 50x50 ցանցով /Парапетная цементно-песчаная штукатурка P1.5	Մ2	30.00	4200	0	4200	126014

	ячейка с сеткой 50x50						
202	Պարապետի ծեփամածկում /Штукатурка парапета	մ2	30.00	266	0	266	7981
203	Պարապետի ճակատային ներկում /Покраска фасада парапета	մ2	30.00	721	0	721	21626
204	Բազալտ 30 մմ սալիկներով որմասխարիսի երեսապատում, սալերի խարսխումով /Облицовка цоколя из базальт	մ2	25.00	20189	0	20189	504716
205	Բազալտ որմասխուկի տեղադրում 30x70,55զմ /настенный из базальт 30*70,55	մ2	3.85	15288	0	15288	58858
206	Փռչենեկված մետաղից ճաղաշարների պատրաստում, տեղադրում 20x20x2 /перила 20*20*2	զմ	17.00	68427	0	68427	1163254
207	Բազալտ 30 մմ թասակի տեղադրում 500 մմ լայն. /28,0 զծմ/ /Базальтовая чаша 30mm	մ2	14.00	15288	0	15288	214030
208	Հովարի առաստաղի ց/ավազե սվաղ ցանցով /потолочная штукатурка/песчаная штукатурка	մ2	4.50	4479	0	4479	20155
209	Հովարի առաստաղի դեկորատիվ պրոֆիլավոր թիթեղից երեսապատում <<Սոֆիտ>> տեսակի հիմնականից պատրաստումով /Профилированный листовой металлический фасад типа ,Софиты	մ2	4.50	9466	0	9466	42599
210	Ջրամեկուսիչ շերտ պոլետեր բիտումային մեկ շերտ 4 մմ /իզոգամ/ /Նկուղի պատեր/ /гидроизоляция 4 мм	մ2	150.00	2642	0	2642	396324
211	Նկուղի պատերի ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5 բջիջը 50x50 ցանցով /Цементно- песчаная штукатурка для стен подвалов П1,5 ячейка с сеткой 50x50	մ2	150.00	4200	0	4200	630069
212	Հենապատի երեսապատում բազալտ 30մմ հաստ. սալերով սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки с креплением базальтовых плит	մ2	28.00	19647	0	19647	550116
213	Բազալտ 30 մմ թասակի տեղադրում 400 մմ լայն. /9,5 զծմ/ /Монтаж базальтовой плиты 30 мм, толщиной 400 мм. /9.5 погонных метров/	մ2	3.80	15288	0	15288	58094
214	Արտաքին հարդարման աշխատանքների համար տախտակամածի տեղադրում և քանդում /Доска для наружных отделочных работ	մ2	160.00	1015	0	1015	162395
215	Արտաքին աստիճանների երեսապատում բազալտ 30 մմ սալերով /Облицовка наружной лестницы базальтовыми плитами толщиной 30 мм	մ2	17.00	18743	0	18743	318639
216	Հարթակների երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտ սալերով /Облицовка площадок базальтовыми плитами 30 мм	մ2	8.00	14509	0	14509	116070
217	Թեքահարթակի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտ սալերով /Облицовка пандуса базальтовыми плитами толщиной 30 мм	մ2	6.50	14509	0	14509	94307
218	Այլ հարդարման աշխատանքներ /прочие отделочные работы	մ2	10.00	3447	0	3447	34474
219	Աստիճանավանդակների տակ գաջի սվաղի իրականացում/Выполнение гипсовой штукатурки под лестничными клетками	մ2	10.00	2408	0	2408	24083
220	Աստիճանավանդակների տակ լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Покраска под лестничными клетками латексной краской	մ2	5.38	11034	0	11034	59317
221	Ներքին աստիճանների երեսապատում կերամիկական սալերից	հատ	16.00	7983	0	7983	127730
222	պատրաստված պատրաստի աստիճանահատերով 280x1200x12, 16հատ /Облицовка внутренних лестниц готовыми ступенями из керамической плитки 280*1200*12	մ2	5.00	18656	0	18656	93282

223	Կերամիկական սալ 280x1200x12 արժեքը / керамической плитки 280*1200*12	մ2	5.20	11109	0	11109	57765
224	Ներքին աստիճանների դիմային մասի երեսապատում մամլոգրանիտ սալերով 165 և 180 մմ բարձրությամբ/Вид на внутреннюю лестницу с плитами мамлогранита высотой 165 и 180 мм	քմ	8.00	68427	0	68427	547414
225	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ /հկժՃԼՂԼԽԸՃԼՂ ՅԸՂԿՁ ձՁժկսժժԼՂ	մ2	270.00	12524	0	12524	3381566
226	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով 100մմ հաստ,խտությունը	հատ	1405.00	14	0	14	19220
227	100-150 կգ/խմ ; Ներառյալ սոսինձ /Утепление наружных стен минеральной ватой 100 мм, 100-150 кг/м3/	հատ	350.00	137	0	137	47898
228	Սալվածք /Отмостка Տարածքի համահարթեցում ձեռքով /Ручное выравнивание территории	մ2	48.00	290	0	290	13921
229	Խճի շերտի պատրաստում 100մմ հաստ 40-70 ֆրակցիայի թՐՈՇՈՒ100 ՎՎ ԻՐՈՍՓՈՒ 40-70	մ3	4.80	16085	0	16085	77206
230	B-15 դասի բետոնից սալվածքի պատրաստում 100մմ հաստությամբ /կսՈՑՈ Ոջ ուՎՑՏՎՈ ՍսՈրրՈ ը 15 ՑՏսրՈՎՑն 100 ՎՎ	մ3	4.80	44074	0	44074	211556
231	Սալվածքի իրականացում 30մմ հաստ,բազալտ սալերով /Отмостка Ոջ ոՈջՈսՖՑՈ 30 mm	մ2	48.00	14441	0	14441	693159
232	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի /Монтаж базальтовых бордюров с бетонным основанием 150x300	քմ	50.00	11994	0	11994	599680
233	Մուտքի ապակե հովար Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*900мм	մ2	1.60	21185	0	21185	33895
234	Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 5600*1600мм	մ2	9.00	25036	0	25036	225321
235	Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*1600мм	մ2	2.90	21185	0	21185	61435
236	Գետնախորշ -1 / ПРЯМОКА 1 Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15	մ3	3.20	78318	0	78318	250617
237	Ցանց Փ8մմ բջիջը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200	կգ	75.80	371	0	371	28095
238	Ծածկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.01	206788	0	206788	1603
239	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	քմ	6.90	534	0	534	3683
240	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	38621	0	38621	299
241	Ծածկոց օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /органическое стекло 10 мм	մ2	3.00	21185	0	21185	63554
242	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /Снос грунта 3 степени вручную	մ3	9.00	3190	0	3190	28712
243	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км	տ	16.20	2709	0	2709	43893
244	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5գծմ/ /Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/	մ2	1.50	15288	0	15288	22932
245	Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի հենապատի երեսապատում,սալերի խաբսխումով /Облицовка подпорной стенки	մ2	13.00	20189	0	20189	262452

	базальтом толщиной 30 мм. с плиткой						
246	Գետնախորշ -2 Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса B 15	մ3	2.00	78318	0	78318	156636
247	Ցանց Փ8մմ բջիջը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200	կգ	47.40	371	0	371	17568
248	Ծածկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.01	206788	0	206788	1603
249	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	գմ	6.90	534	0	534	3683
250	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հալակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	38621	0	38621	299
251	Ծածկոց օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /органическое стекло 10 мм	մ2	3.00	21185	0	21185	63554
252	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	5.00	3190	0	3190	15951
253	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км	տ	9.00	2709	0	2709	24385
254	Բազալտե 30 մմ թափակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5գծմ/ /Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/	մ2	1.40	15288	0	15288	21403
255	Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի հենապատի երեսապատում,սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой	մ2	12.00	20189	0	20189	242264
2	Զեռուցում						3051563
1	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /219x0,28=61,32էկմ./ Монтаж алюминиевых батарей отопления H=500мм /219x0,28=61,32 кв.м./	Էկմ	61.32	953	0	953	58407
2	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը /Стоимость алюминиевых батарей отопления	հատ	219.00	5474	0	5474	1198837
3	Փ20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վազում ով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ Сбор ка трубопровода с полипропиленалюминиевым слоем П20x3,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	գմ	48.00	4147	0	4147	199048
4	Փ25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վազում ով և հիդրավլիկ փորձարկումով/Сборка трубопровода с полипропилен- алюминиевым слоем П25x4,2мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	գմ	125.00	3786	0	3786	473241
5	Փ32x5,4մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վազում ով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ Сборка трубопровода с полипропилен- алюминиевым слоем Ф32x5,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	գմ	45.00	3708	0	3708	166846
6	Փ40x6,7մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վազում ով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ /Сбо рка трубопровода с полипропилен- алюминиевым слоем Ф40x6,7мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	գմ	50.00	5793	0	5793	289654

7	Թերմոստատիկ փական Ф15մմ Термостатический клапан Ф15	հատ	24.00	6153	0	6153	147661
8	Վարգավորիչ փական Ф15մմ Клапан регулирующий Ф15	հատ	24.00	6153	0	6153	147661
9	Օդափեռացման փական Вентиляционн ый клапан	հատ	24.00	955	0	955	22910
10	Անցքերի բացում պատերում 150x150մմ, 4հատ шт Проемы в стенах 150x150мм, 4 шт.	մ3	0.05	27432	0	27432	1234
11	Անցքերի բացում ծածկերում 150x150մմ, 16հատ шт Отверстия в крышках 150x150мм, 16 шт.	մ3	0.07	91106	0	91106	6560
12	Անցքերի վերականգնում Восстановление дырок	հատ	20.00	1209	0	1209	24189
13	Մետաղական խողովակից պարկուճ l=0.5մ, Ф80մմ, 40հատ шт Металлическая трубка-капсула l=0,5м, L80мм, 40 шт.	զմ	20.00	5853	0	5853	117067
14	Ջեռուցման սարքերի միացման կոմպլեկտ Комплект подключения отопительных приборов	հատ	24.00	1711	0	1711	41056
15	Պոլիպրոպիլենայի խողովակների ծևավոր մասեր Ф20-Ф25 Фасонные детали из полипропиленовых труб Р20- Р25	հատ	120.00	55	0	55	6570
16	Պոլիպրոպիլենայի խողովակների ծևավոր մասեր Ф32-Ф40 Фасонные детали из полипропиленовых труб Р32- Р40	հատ	66.00	164	0	164	10839
17	Խողովակների ամրակապիչներ Хомуты для труб	հատ	268.00	27	0	27	7335
18	Փնդային փական Ф32մմ Кран шаровой Ф32ХХ	հատ	2.00	8415	0	8415	16830
19	Փնդային փական Ф25մմ Кран шаровой Ф25ХХ	հատ	2.00	7302	0	7302	14604
20	Փնդային փական Ф20մմ Кран шаровой	հատ	6.00	6043	0	6043	36258
21	Դատարկման փական Ф32մմ Клапан сливной Ф32	հատ	2.00	9109	0	9109	18217
22	Դատարկման փական Ф25մմ Клапан сливной Ф25	հատ	2.00	7767	0	7767	15535
23	Դատարկման փական Ф20մմ Клапан сливной Ф20	հատ	6.00	5167	0	5167	31003
3	Ջերմամատակարարում Теплоснабжение						469042
1	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ H=5մ, n=1400, պո/րոպե G=2մ3 մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով Циркуляционный насос с тепловой трубкой H=5м, n=1400, об/мин G=2м3/час, с монтажным комплектом	հատ	2.00	82493	0	82493	164985
2	Ջրի սնուցման պոմպ H=25մ, G=2մ3 մ3/ժամ, n=1400 պո/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով/Насос подачи воды H=25м, G=2м3/час, n=1400 об/мин с монтажным комплектом	հատ	1.00	34430	0	34430	34430
3	Իիդրավիկ սլաք 1", 2մ3 մ3/ժամ/гидравлическая стрела 1", 2x3/час	հատ	1.00	9030	0	9030	9030
4	Ապահորիչ փական d=25/ Предохранительный клапан	հատ	2.00	26598	0	26598	53196
5	Դատարկման փական Ф25մմ / Клапан сливной Ф25	հատ	10.00	7757	0	7757	77571
6	Հետադարձ փական Ф32մմ / Обратный клапан	հատ	2.00	8997	0	8997	17993
7	Հետադարձ փական Ф20մմ / Обратный клапан	հատ	1.00	6486	0	6486	6486
8	Փնդային փական Ф32մմ / Кран шаровой Ф32ХХ	հատ	4.00	8404	0	8404	33614
9	Փնդային փական Ф20մմ / Шаровой кран	հատ	8.00	6035	0	6035	48280
10	Ավտոմատ օդափեռացման փական d=20/ Автоматическая вентиляция	հատ	2.00	6614	0	6614	13229
11	Մանոմետր/ Манометр	հատ	3.00	3409	0	3409	10227
4	Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր Системы приточно-вытяжной вентиляции						2062834

1	Օդափոխության ներածման Ն-1 ԵՎ Ա-1 արտածման համակարգ Вентиляция приточная Н-1 И вытяжная система А-1 Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ագրեգատ, ВУТ 1500 ЭГ -ներածման օդամուղ L = 1175մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -արտածման օդամուղ L = 1200մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -ջերմոփոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18ԿՎՏ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և ղեկավարման վահանակով(նվտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БЮТ 1500 ЕГ -воздухозаборник L = 1175м3/час P220РА -вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА -входные и выходные фильтры -теплообменник -электрический воздухонагреватель 18кВт -система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) -монтажный комплект	կ-տ	1.00	191924	0	191924	191924
2	Ներածման ագրեգատի օդահովացուցիչ Qսառ=10 կՎտ Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Qսառ=10 կՎտ մոնտաժային կոմպլեկտ - Входной блок воздухоохладителя Qсold=10 кВт Наружный блок кондиционера Qсold=10 кВт монтажный комплект	կ-տ	1.00	94012	0	94012	94012
3	Աղմկախլացուցիչ d=300, L=900 - Глушитель d=300, L=900	հատ	2.00	34229	0	34229	68457
4	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=300 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=300 для наружного воздуха	հատ	1.00	6601	0	6601	6601
5	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=300 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=300 для вытяжного воздуха	հատ	1.00	6601	0	6601	6601
6	Ֆիլտր F-7 d=300 Фильтр	հատ	1.00	34322	0	34322	34322
7	Ճկուն ներդիր d=300 Гибкая вставка	հատ	4.00	5202	0	5202	20807
8	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, d=150մմ, 90գմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	42.39	6043	0	6043	256164
9	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, d=200մմ, 35գմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	21.98	6043	0	6043	132826
10	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, d=250մմ, 25գմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	19.63	6043	0	6043	118625
11	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ, d=300մմ, 25գմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	23.55	6748	0	6748	158911
12	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ	հատ	9.00	4022	0	4022	36195
13	փականով 160x160 Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 160x160	հատ	5.00	5910	0	5910	29551
14	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ	հատ	6.00	4022	0	4022	24130

15	փականով 300x200 Регулируемый возврат вентиляционной решетки	հատ	7.00	4815	0	4815	33708
16	с клапаном 300x200	հատ	1.00	5910	0	5910	5910
17	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=150 Регулятор расхода воздуха	հատ	14.00	6446	0	6446	90242
18	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=100 Регулятор расхода воздуха	հատ	3.00	5009	0	5009	15027
19	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=200 Регулятор расхода воздуха	հատ	1.00	7883	0	7883	7883
20	Օդատարերի մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով 40մմ հաստ. Изоляция воздуховодов фольгированной минеральной ватой толщиной 40 мм.	մ2	110.00	2185	0	2185	240347
21	Բնական օդափոխության համակարգ Система естественной вентиляции Օդատար ցիսկապատ թիթեղից b=0,5մմ,d=150մմ,25գմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	11.78	6043	0	6043	71187
22	Օդափոխության արտածման ճաղաշար 150x150 Вентиляционная решетка	հատ	5.00	3857	0	3857	19287
23	Օդափոխության ներածման Ն-2 Ե-2 և-2 արտածման համակարգ Вентиляция приточная Н-2 И вытяжная система А-2 Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազդեցատ,ВЕНТС БУТ 600ПЭЕС -ներածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -արտածման օդամուղ L =500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -ջերմոփոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 244Տ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով(ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոնպլեկտ Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС БЮТ 600ПЕЕС -воздухозаборник L = 500м3/час P150РА -вытяжной канал L = 500м3/час P150РА -входные и выходные фильтры -теплообменник -электрический воздухонагреватель 2кВт -система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) -монтажный комплект	կ-տ	1.00	147182	0	147182	147182
24	Աղմկախլացուցիչ d=200,L=900 Глушитель	հատ	2.00	21328	0	21328	42655
25	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=200 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для наружного воздуха	հատ	1.00	5985	0	5985	5985
26	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=200 արտածվող օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для вытяжного воздуха	հատ	1.00	5985	0	5985	5985
27	Ֆիլտր F-10 d=200 Фильтр	հատ	1.00	31448	0	31448	31448
28	Ըկուն ներդիր d=200 Гибкая вставка	հատ	4.00	3896	0	3896	15585
29	Օդատար ցիսկապատ թիթեղից b=0,5մմ,d=200մմ,30գմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	18.84	6043	0	6043	113851
30	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար 300x150 Регулируемая вентиляционная решетка	հատ	4.00	5089	0	5089	20356

31	Օդափոխության արտաձման կարգավորվող ճաղաշար 300x100 Регулируемая вентиляционная решетка	հատ	4.00	4268	0	4268	17072
5	Էլեկտրատեխնիկական մաս Электрическая часть						2622744
1	Բաշխիչ վահան մուտքային 125Ա եռաֆազ, խմբային 2x16+5x32+1x50+1x100Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Щит распределительный ввод 125А трехфазный, группа 2x16+5x32+1x50+1x100А трехфазный автомат с переключателями	կ-տ	1.00	134200	0	134200	134200
2	Ուժային վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Ввод силового щита 25А трехфазный, группа 6x16А однофазный автоматический с переключателями	կ-տ	2.00	21131	0	21131	42262
3	Ուժային վահանակ մուտքային 80Ա եռաֆազ, խմբային 3x16Ա միաֆազ 1x16Ա+2x32Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Вход силовой панели 80А трехфазный, группа 3x16А однофазный 1x16А+2x32А трехфазный с автоматическими выключателями	կ-տ	1.00	43891	0	43891	43891
4	Լուսավորման վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Ввод панели освещения 25А трехфазный, с групповыми однофазными автоматическими выключателями 6x16А	կ-տ	2.00	21131	0	21131	42262
5	Առաստաղի ԼԵԴ լուսատու 18Վտ Потолочный светодиодный светильник 18Вт	հատ	43.00	4148	0	4148	178345
6	ԼԵԴ լուսատու առաստաղի, ցայտաանթափանց 9Վտ Светодиодный потолочный светильник, антибликовый, 9 Вт.	հատ	6.00	3118	0	3118	18710
7	Պատի ԼԵԴ լուսատու ցայտաանթափանց 9Վտ Светодиодный настенный светильник матовый 9 Вт	հատ	2.00	3131	0	3131	6261
8	Վթարային ԼԵԴ լուսատու 18Վտ ներկառուցված մարտկոցով Аварийный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 18 Вт.	հատ	5.00	51905	0	51905	259526
9	Էվակուացիոն ԼԵԴ լուսատու 9Վտ ներկառուցված մարտկոցով Эвакуационный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 9 Вт.	հատ	6.00	15240	0	15240	91437
10	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 5x35մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x35мм2, монтаж ВВГ	զմ	15.00	14257	0	14257	213861
11	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 5x25մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x25мм2, монтаж ВВГ	զմ	15.00	11375	0	11375	170623
12	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 5x10մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x10мм2, монтаж ВВГ	զմ	70.00	3934	0	3934	275354

13	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 5x4մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x4мм2, монтаж ВВГ	զմ	25.00	1234	0	1234	30849
14	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 3x4մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 3x4мм2, монтаж ВВГ	զմ	140.00	847	0	847	118619
15	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 3x2,5մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x2,5мм2, монтаж ВВГ	զմ	520.00	610	0	610	317190
16	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 3x1,5մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x1,5мм2, монтаж ВВГ	զմ	315.00	456	0	456	143775
17	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф15, տեղադրումով-Полиэтилен электротехнический Гофрированная труба Р15, с установкой	զմ	15.00	447	0	447	6699
18	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաստեղն թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով Переключатель обычной версии, скрытая одна звезда - для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	17.00	2100	0	2100	35708
19	Անջատիչ ջրանթափանց, միաստեղն թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով Переключатель водонепроницаемый, скрытая одна звезда для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	6.00	2511	0	2511	15066
20	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկստեղն թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով - Переключатель для обычной версии, скрытый с двумя клавишами. для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	4.00	2917	0	2917	11668
21	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 220Վ, 10Ա, տեղադրումով Розетка биполярная 220В, 10А, с установкой	հատ	51.00	1864	0	1864	95088
22	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար, տեղադրումով Коробка выключателей, розетки для установки, с установкой	հատ	78.00	164	0	164	12810
23	Ծյուղավորիչ տուփ, տեղադրումով Распределительная коробка с установкой	հատ	20.00	370	0	370	7390
24	Երկաթակապ, տեղադրումով Железный переплет, с установкой	հատ	2170.00	14	0	14	29686
25	Խրամուղու քանդում հողանցման համար 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով հողանցման համար Выкапывание траншеи для заземления в грунте 3 класса при ручном заземлении	մ3	1.50	3190	0	3190	4785
26	Հորզոնական հողանց 40x4մմ շերտապողպատից Горизонтальная шлифовка из стальной пластины 40x4мм.	զմ	4.00	1126	0	1126	4504
27	Խրամուղու հետիցք ձեռքով Засыпка канавы своими руками	մ3	1.50	1334	0	1334	2001
28	Հողանցման հաղորդիչ 1x10մմ2 մ2 մ2ВВГ Заземлитель 1x10мм2 ВВГ	զմ	15.00	459	0	459	6889
29	Ուղղահայաց հողանցիչներ 50x5մմ անկյունակից L=1.5մ Вертикальные заземлители 50x5мм от угла L=1,5м	հատ	23.00	3953	0	3953	90913

30	Էլեկտրամոբիլների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU Зарядная станция для электромобилей	կ-տ	1.00	212369	0	212369	212369
6	Հրդեհային ազդանշանում և պահպանություն Пожарная сигнализация и защита						1300622
1	Ղեկավարման վահանակ 4 Панель управления	հատ	1.00	16156	0	16156	16156
2	Պլաստիկ տուփ OPU-4W Пластиковая коробка	հատ	1.00	15656	0	15656	15656
3	Պլաստիկ տուփ OPU-2 Пластиковая коробка	հատ	1.00	7896	0	7896	7896
4	Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор	հատ	1.00	5447	0	5447	5447
5	Վահանակի ղեկավարման ստեղծագործություն C2000M Клавиатура панели управления	հատ	1.00	5341	0	5341	5341
6	Ծխի տվիչ Rubezh- Датчик дыма ИП-212	հատ	21.00	11680	0	11680	245287
7	Ջերմային տվիչ Rubezh- Термальный датчик ИП-212/101-15 A3R1	հատ	29.00	11749	0	11749	340714
8	Հրդեհային ծեղի սեղմակ Rubezh ИП513- Зажим для огнестрельного оружия	հատ	4.00	2395	0	2395	9580
9	Ներքին շչակ ОПОП124-7 Внутренний звуковой сигнал	հատ	2.00	3791	0	3791	7582
10	Անտենա ANT-GSM-1 Антенна	հատ	1.00	6987	0	6987	6987
11	Սնուցման աղբյուր Рапан (12в 4а) Источник пищи	հատ	1.00	10522	0	10522	10522
12	Մարտկոց 6.5 A 12 V АКБ Батарея	հատ	2.00	6854	0	6854	13709
13	Մալուխ-КСПЭВ 2x0.5 Кабель	զմ	290.00	320	0	320	92716
14	Մալուխ -КСПЭВ- 2x0.75 Кабель	զմ	20.00	323	0	323	6450
15	Պղնձե ջղերով հաղորդակար ՊВЗ- 3x1.5 Виноградная лоза с медными прожилками	զմ	5.00	241	0	241	1207
16	Ամրակապման ճարմանդ-Застежка-пряжка	հատ	630.00	27	0	27	17243
17	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 12x7մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտն ունեցող համապատասխան ինքնակաշռու Efape 10010 ABR Пластиковый кабель-канал белый 12x7мм линейный разрез IP 44, ISO 9001:2000, стандарту EN 50085-2-1 подходящий самоклеящийся материал Эфапель 10010 АБР	զմ	315.00	1505	0	1505	474151
18	Ծրագրային ապահովում Программное обеспечение	հատ	1.00	23981	0	23981	23981
7	Վապի սարքավորումներ Оборудование связи						1442749
1	Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)	հատ	1.00	33184	0	33184	33184
2	Կոմունիկացիոն պահարանի դարակ 19", 500մմ խորությամբ Полка шкафа связи 19", глубина 500мм	հատ	1.00	14041	0	14041	14041

3	Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով C13 ստանդարտի բլոկ (PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով ITK PH12- 8D3 մակնիշի 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок C13 (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка ИТК марки PH12-8D3	հատ	1.00	18920	0	18920	18920
4	Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով Euro Schuko ստանդարտի բլոկ (PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով Molex 25-DO150P3 մակնիշի 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок Euro Schuko (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка Molex 25-DO150P3	հատ	1.00	18389	0	18389	18389
5	Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ առ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/secound արագությամբ, /24port gigabit smart switch/, արտադրողականությունը առնվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առնվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի - Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2K Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года	հատ	2.00	30044	0	30044	60089
6	MIKROTIK RB2011IL-RM	հատ	1.00	13972	0	13972	13972
7	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի :Molex PID -00174 Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Молекс ПИД-00174	հատ	4.00	7984	0	7984	31935
8	Մալուխային կարգավորիչ (Cable Management) 19", (հորիզոնական փակ կափարիչով) 1U, տեղադրումով Molex 25.C001G - Кабельный менеджмент (Cable Management) 19", (с горизонтальной закрытой крышкой) 1U, с установкой Молекс 25.C001G	հատ	4.00	8515	0	8515	34060
9	Անխափան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հատ	1.00	85933	0	85933	85933
10	Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, լարանցման հորիզոնական շրիշակային սակառի մեջ տեղադրվող, անկյունային սպիտակ, տեղադրումով Сетевая розетка с крепежным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с скорость в закрепленной, натянутой горизонтальной планке встроенный, угловой белый, с фурнитурой	հատ	14.00	12009	0	12009	168123

11	Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, (կախովի առաստաղի տակ տեղադրվող) տեսախցիկ միացնելու համար տեղադրումով Сетевая розетка с монтажным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с предусмотрена скорость (размещена под подвесным потолком) с установкой для подключения камеры	հատ	5.00	12009	0	12009	60044
12	Միակցիչ լար 2մ (Patch Cord) Հասանելիության կամուսանոթներ - Հեռահաղորդակցման վահանակ միացման համար(Switch -Patch panel) Միակցիչ լար Cat 5e կարգի, 2մ, գունավոր պաշտպանիչ ամիատ աղի համալրման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով Соединительный кабель 2м (Патч-корд) Коммутаторы доступа - Телекоммуникационная панель для подключения (Switch-Patch панель) Соединительный кабель класса Cat 5e, 2 м, в комплекте с цветным защитным кронштейном. по возможности рабочая температура - 10..55°C в цвете, ISO/IEC 11801, гарантированные 400 сбросов	հատ	14.00	1214	0	1214	16994
13	Միակցիչ լար 3մ (Patch Cord) աշխատատեղի համար Cat 5e կարգի, 3մ, գունավոր պաշտպանիչ ամիատ աղի համալրման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը - 10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով Соединительный кабель 3м (Патч Корд) для рабочего места, класс Cat 5e, 3м, с возможностью добавления цветного защитного кронштейна, рабочая температура -10..55°C, цвет ISO/IEC 11801, Гарантированные 400 переключений	հատ	5.00	2017	0	2017	10086
14	Մալուխ UTP CAT 6 UTP AWG24 մալուխ 6 UTP-CAA-00325 -10..55 °C, 1000BASE-T-Gigabit Ethernet ապահովվում, տեղադրումով Кабель	գմ	370.00	430	0	430	159067
15	Լարանցման սակառ, օգտագործվող կտրվածքը 2740 ,1 միջնապատի հնարավորությամբ , պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 45մմ մոդուլային հենքի ինտեգրման հնարավորությամբ EN 13501-1 ստանդարտի, ջերմաստիճանային պայմաններ - 5փ+60°C PVC, Договор на электромонтаж, б/у разрез 2740, с возможностью 1 перегородки, пластиковый кабель-канал с возможностью установки белой модульной опоры 45 мм по стандарту EN 13501-1, температурный режим - 5փ+60°C ПВХ,	գմ	180.00	3409	0	3409	613597

16	Ցանցի թեստավորում և հավաստագրում (Network Testing and Certification) Ցանցի հավաստագրում մասնագիտացված կազմակերպության կողմից /Fluke DTX կամ համարժեք սարքով, հավաստագրի (տրամադրվում է համակարգչային ցանց հավաստագրող կազմակերպության կողմից) և համակարգչային ցանցի գծագրերի տրամադրմամբ/ համարժեք "ISO/IEC 11801 Class D" (հետևյալ Minimum channel return loss=10, Maximum channel insertion loss=24, Minimum channel NEXTloss=30.1, Minimum channel PSNEXTloss=27.1, Minimum channel ACRF=17.4, Minimum channel PSACRF=14.4 պարամետրերով) Fluke DTX-1800 / կամ համարժեք սարքով/ Сетевое тестирование и сертификация Специализированной организацией /Fluke При использовании DTX или аналогичного устройства сертификат (предоставляется компьютером) организацией по сертификации сети и компьютерной сети Предоставление чертежей, соответствующих стандарту ,ISO/IEC 11801, класс Dc (следующие: Минимальные обратные потери канала = 10, Максимальные вносимые потери канала = 24, Минимум: канал NEXTloss=30.1, Минимальный канал PSNEXTloss=27.1, Минимальный канал ACRF=17,4, Минимальный канал с параметрами PSACRF=14,4) Fluke DTX-1800 / или с эквивалентным устройством/	կ-տ	58.00	1799	0	1799	104315
8	Տեսահսկման համակարգ Система видеонаблюдения						1531280
1	Ծրագրային համակարգ Ivideon/Видеоаналитик Ivideon	կ-տ	1.00	143880	0	143880	143880
2	Աշխատանքային կայան / ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղծագործություն, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAN 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ փտ 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера 1920x1080, клавиатуру, мышь	կ-տ	1.00	102142	0	102142	102142
3	Սերվերային պահարան 600x600,12U 19"ITK Серверный шкаф	հատ	1.00	108273	0	108273	108273
4	Մոնտաժային դարակ, 350մմ խորությամբ, 1U, RAL 9005 ITK FS05-350P Монтажная стойка	հատ	1.00	14657	0	14657	14657
5	Ցանցային պահարանի հեղուկ Molex305-076 -Винт сетевого шкафа	հատ	4.00	2069	0	2069	8277
6	Հոսանքի մատակարարման միավոր, 8 ելք, 19", 16Ա - блок питания	հատ	1.00	18389	0	18389	18389
7	Մալուխի հորիզոնական կազմակերպիչ 1U 19" - Горизонтальный кабельный органайзер	հատ	3.00	9062	0	9062	27187
8	Էկրանացված ցանցային պասիվ բաժանարար, 1U, (24 մուտք) экранированный сетевой пассивный сплиттер	հատ	1.00	26492	0	26492	26492
9	F/UTPcat5e Էկրանացված ցանցային կարճ լար միացուցիչներով, 1մ, դեղին Molex PCD-03001-0* - с экранированными сетевыми разъемами для коротких проводов	հատ	1.00	3364	0	3364	3364
10	Օպտիկական բաժանման միավորի հմալիր 19" 1U K3DC8,RAL 7034 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	51217	0	51217	51217
11	Օպտիկական բաժանման միավորի հմալիր 19" 1U K3DC48,RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	8495	0	8495	8495

12	Թելքաօպտիկական կարճ մալուխ LC-LC միացուցիչով, 1մ ITK FPC09-LCU-LCU-C1L-1M - Короткий оптоволоконный кабель	հատ	1.00	8930	0	8930	8930
13	Ցանցային մատակարարների օպտիկամանրաթելային կապուղու մոդուլ SFP/ SFP Модуль	հատ	1.00	6417	0	6417	6417
14	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար SFP մուտքերով делитель с управляемым входом	հատ	1.00	7878	0	7878	7878
15	Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель	հատ	1.00	10967	0	10967	10967
16	Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք-Цифровой видеорегистратор	հատ	1.00	47039	0	47039	47039
17	Կոշտ սկզբառակ/HDD 8TB- Жесткий диск	հատ	1.00	10559	0	10559	10559
18	զմ լոմբթաձև. IP տեսախցիկ 6 Մպ, 1/2.8" - Купольная IP-камера	հատ	5.00	13320	0	13320	66600
19	Ջրակայուն միացման տուփ-ամրակ / Այլուսիտ / IP66 / 100x43.2x129մմ Крепление к водонепроницаемой распределительной коробке	հատ	8.00	9176	0	9176	73408
20	Ներքին կիրառման FTP cat 5e Էկրանացված ցանցային զալարազույգ մալուխ - Экранированная сетевая витая пара FTP категории 5e для использования внутри помещений	զմ	135.00	528	0	528	71262
21	Օպտիկական 8 մանրաթելային մալուխ 9/125 ОКМБ-03 Оптический 8-волоконный кабель	զմ	45.00	629	0	629	28311
22	Ազդանշանային մալուխ КДПЭПГМнг(А)-HF 8x1,00- Сигнальный кабель	զմ	135.00	4000	0	4000	539978
23	Երկշերտ ճկախողովակ , Ø32մմ- Двухслойный шланг	զմ	135.00	586	0	586	79130
24	Մոնտաժային աշխատանքների իրականացման նյութեր և հավելյալ պարագաներ - Монтажные материалы и аксессуары	կ-տ	1.00	68427	0	68427	68427
9	Ներքին ջրամատակարարման ցանց Внутренняя сеть водопровода						2065657
1	Պողպատե խողովակի տեղադրում հողի մեջ Ø50մմ փորձարկումով Монтаж стальной трубы в грунте с тестом Ø50мм. с эквивалентным устройством/	զմ	10.00	2474	0	2474	24744
2	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Ø50մմ պատերի վրա, Монтаж стальных трубопроводов на стены Ø50	զմ	6.00	2802	0	2802	16814
3	Պողպատե խողովակաշարի փորձարկում D50մմ-Испытание стальных трубопроводов	զմ	6.00	110	0	110	658
4	Ø32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	15.00	1718	0	1718	25772
5	Ø25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	2.00	1110	0	1110	2220
6	Ø20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով- Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	6.00	834	0	834	5001
7	Ø15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	18.00	778	0	778	14008
8	Ø32մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով- Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим	զմ	5.00	3425	0	3425	17123

	испытанием						
9	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավլիկ փորձարկումով - Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	10.00	3353	0	3353	33532
10	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/-монтаж полипропиленового трубопровода на стену /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	5.00	3790	0	3790	18948
11	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավլիկ փորձարկումով -Монтаж полипропиленовых труб на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	105.00	3740	0	3740	392740
12	Փ50մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	1.00	16616	0	16616	16616
13	Փ32մմ փականի տեղադրում- установка клапана	հատ	1.00	9109	0	9109	9109
14	Փ25մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	5.00	7767	0	7767	38837
15	Փ20մմ փականի տեղադրում -установка клапана	հատ	4.00	5167	0	5167	20669
16	Փ15մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	46.00	4510	0	4510	207475
17	Լվացարանի ծորակ խառնիչ - Смеситель для раковины	հատ	13.00	14751	0	14751	191760
18	Ջրաչափ տեղադրում 25մմ -Установка счетчика воды	հատ	1.00	22174	0	22174	22174
19	Ֆիլտր 25մմ Фильтр	հատ	1.00	4407	0	4407	4407
20	Ջրատաքացուցիչ ԱՐԻ-ՍՏՆ V=100լ N=1.5ԿՎՏ- Нагреватель воды	հատ	3.00	23184	0	23184	69552
21	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով- Обработка почвы 3 класса вручную	մ3	12.00	3190	0	3190	38283
22	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /2մ3 մ3/ - Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/2м3/	տ	3.60	2709	0	2709	9754
23	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով -Засыпка канавы своими руками	մ3	10.00	1334	0	1334	13341
24	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80մմ- Монтаж пожарного гидранта	հատ	1.00	8713	0	8713	8713
25	Պողպատե կցորդիչ L=0.2, Փ89 - Стальная муфта	հատ	1.00	2463	0	2463	2463
26	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод	մ3	0.50	5592	0	5592	2796
27	Անցքի բացում պատում Փ200մմ, 1հատ шт - Открытие дыры в стене	մ3	0.02	27432	0	27432	431
28	Կցամաս 50x25 - Вложение	հատ	2.00	2463	0	2463	4927
29	Կցաշուրթ 80մմ-фланец	հատ	1.00	2053	0	2053	2053
30	Հակահրդեհային փականի տեղադրում D50մմ, /սերայալ ճկախողովակը , մետաղական պահարան գործարանային արտադրության ЕС-51-1РСК-50 Установка крана пожарного D50мм./включая шланг, шкаф металлический заводского производства	կ-տ	2.00	107733	0	107733	215465
31	Պողպատե խողովակների յուղաներկում 2 անգամ - Покраска маслом стальных труб 2 раза	մ2	3.00	1580	0	1580	4740
32	Խողովակների ամրացման մասեր /ֆիտինգներ/- Детали для крепления труб /фитинги/	հատ	120.00	137	0	137	16422
33	Միացում գործող ջրագծին D50x100մմ- Подключение к существующему	տեղ	1.00	14818	0	14818	14818

	водопроводу D50x100мм.						
34	խոհանոցական ծորակ խառնի- смеситель для кухни	հատ	2.00	14751	0	14751	29502
35	Ե/բ հավաքովի էլեմենտ տներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D1500մմ Изготовление круглого колодца водопровода D1500мм из сборных элементов	Մ3	2.60	158450	0	158450	411970
36	Թուջե մոդg Φ530	հատ	2.00	68427	0	68427	136853
37	Մետաղական աստիճանի տեղադրում- Монтаж металлической ступени	տ	0.01	733145	0	733145	7331
38	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	38621	0	38621	386
39	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.02	662550	0	662550	13251
10	Ներքին կոյուղու ցանց Внутренняя канализация						2541699
1	Կոյուղու պոլիմինիլիդիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ150մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ в грунте У150мм /с гидроиспытанием/	զմ	10.00	3535	0	3535	35352
2	Կոյուղու պոլիմինիլիդիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену Р100мм /с гидроиспытанием/	զմ	25.00	1270	0	1270	31751
3	Կոյուղու պոլիմինիլիդիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Φ100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену Р100мм /с гидроиспытанием/	զմ	35.00	2032	0	2032	71113
4	Կոյուղու պոլիմինիլիդիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Φ50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену У50мм /с гидравлическим испытанием/	զմ	45.00	1602	0	1602	72095
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում/ Установка керамической мойки	հատ	11.00	22947	0	22947	252412
6	Կերամիկական զուգարանակոնք /Керамический унитаз	հատ	12.00	49688	0	49688	596260
7	Լոգարան /Ванная	հատ	4.00	26207	0	26207	104829
8	Հոսանքների տեղադրում Φ100մմ/ Установка потоков	հատ	7.00	12918	0	12918	90423
9	Միացում գործող կոյուղագծին Φ150x150մմ /Рядом с существующей канализационной линией	տեղ	2.00	28319	0	28319	56638
10	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод.	Մ3	2.00	5592	0	5592	11184
11	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով / Обработка почвы 3 класса вручную	Մ3	25.00	3190	0	3190	79756
12	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթիռների վրա և տեղափոխում 7կմ /8մ3 մ3/ Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/8м3/	տ	14.40	2709	0	2709	39016
13	Խրամուղու հետիցք ձեռքով / Засыпка канавы своими руками	Մ3	17.00	1334	0	1334	22680
14	Անցքերի բացում պատերում Φ350մմ.2հատ Проемы в стенах 350мм, 2шт.	Մ3	0.10	27432	0	27432	2633
15	Անցքերի բացում ծածկում Φ100մմ Открытие отверстий в крышке У100мм	հատ	6.00	4990	0	4990	29941
16	Անցքերի բացում ծածկում Φ300մմ Открытие отверстий в крышке У300мм	հատ	9.00	4990	0	4990	44912
17	Բացված անցքերի խցափակում էլաստիկ կոյուղով/ Заделка открытых отверстий эластичным материалом	տեղ	17.00	616	0	616	10469

18	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտ տեղից կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում Φ1500/ Подготовка круглого люка для канализации из сборных эл/бетонных элементов Φ1500	մ3	5.20	95297	0	95297	495542
19	Թուլքե մոնոց Φ530	հատ	2.00	68427	0	68427	136853
20	Մետաղական աստիճանի տեղադրում / Монтаж металлической ступени	տ	0.04	733145	0	733145	29326
21	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.04	38621	0	38621	1545
22	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.02	662550	0	662550	13251
23	Հաշմանդամի լվացարանի տեղադրում/ Установка туалета для инвалидов	հատ	1.00	55488	0	55488	55488
24	Հաշմանդամի զուգարանակոնք / Установка туалета для инвалидов	հատ	1.00	93076	0	93076	93076
25	Φ50մմ ծուկ	հատ	10.00	1831	0	1831	18308
26	Φ50մմ եռաբաշխիչ трехсторонний	հատ	16.00	2162	0	2162	34594
27	Φ50մմ a=1350 թեքում/изгиб	հատ	6.00	1407	0	1407	8439
28	Φ100x50մմ քառաբաշխիչ/ четырехсторонний	հատ	1.00	4415	0	4415	4415
29	Φ100x50մմ եռաբաշխիչ/ трехсторонний	հատ	6.00	2422	0	2422	14533
30	Φ100մմ ստուգիչ/ Проверочный	հատ	6.00	2556	0	2556	15337
31	Φ50մմ ստուգիչ /Проверочный	հատ	1.00	1899	0	1899	1899
32	Φ100մմ եռաբաշխիչ трехсторонний	հատ	9.00	2710	0	2710	24386
33	Φ100մմ a=1350 թեքում изгиб	հատ	12.00	1831	0	1831	21970
34	Φ50x100մմ անցում переход	հատ	1.00	1612	0	1612	1612
35	Φ150մմ a=1350 թեքում изгиб	հատ	2.00	3076	0	3076	6152
36	Φ100x50x50մմ քառաբաշխիչ четырехсторонний	հատ	1.00	4415	0	4415	4415
37	Φ100 քառաբաշխիչ четырехсторонний	հատ	1.00	3758	0	3758	3758
38	Φ150x100մմ անցում переход	հատ	2.00	2666	0	2666	5331
11	Արևային ֆոտովոլտային համակարգ Солнечная фотоэлектрическая система						1494108
1	ՄԲՎ /մուտքային բաշխիչ վահան /входно-распределительный щит եռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3р 32А 10kA трехфазный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	13155	0	13155	13155
2	Եռաֆազ ինվերտոր 8կվտ / Трехфазный инвертор	հատ	1.00	89100	0	89100	89100
3	Ֆոտովոլտային մոդուլ 330Վտ պիկային հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-S JA Solar/Фотоэлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт JAP72S01-330-S	հատ	24.00	11477	0	11477	275438
4	Փոփոխական հոսանքի արկղ/ коробка переменного тока Մետաղական արկղ 400*300*160մմ Металлический ящик	հատ	1.00	20324	0	20324	20324
5	Քառաբևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4р 32А 6kA Четырехполюсный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	8982	0	8982	8982
6	Քառաբևեռ դիֆերենցիալ հոսանքի անջատիչ 4р 32А 100ma УЗО Четырехполюсный дифференциальный выключатель	հատ	1.00	19420	0	19420	19420
7	Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ ինվոլտային գերաբեռնվածությունների պաշտպանիչ սարք 4р AC (SPD) квадрупольный импульсный переменного тока сетевой фильтр	հատ	1.00	10302	0	10302	10302
8	Հաստոն հոսանքի արկղ/Толстый блок питания Մետաղական արկղ 400x300x160մմ (IP55)Металлический ящик	հատ	1.00	20324	0	20324	20324

9	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 p10A Автоматический выключатель постоянного тока	հատ	2.00	7062	0	7062	14123
10	Հաստատուն հոսանքի իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2p DC (SPD)Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հատ	2.00	4728	0	4728	9455
11	Ապահովիչների պահունակ ինդիկատորով CHM10X38/ Держатель предохранителя с индикатором	հատ	4.00	50636	0	50636	202543
12	Հաստատուն հոսանքի ապահովիչների 15A CHM10X38 Предохранители постоянного тока	հատ	4.00	9132	0	9132	36527
13	Մալուխ պղնձե հաստատուն հոսանքի 1x4մմ2 մ2 մ2SFPV1-1x4մմ2 Медный кабель постоянного тока	զմ	50.00	2914	0	2914	145708
14	SFPV1-1X4 մալուխի կցորդիչ 1x4մմ2 մ2 մ2QC4.10-35 кабельный разъем	հատ	8.00	17155	0	17155	137238
15	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը՝ВВГ 4x4մմ2 մ2 մ2Кабель с медными жилами, изолированный, раздел	զմ	15.00	1085	0	1085	16269
16	Մետաղական ճկուն խողովակ Ф18մմ Металлическая гибкая труба	զմ	2.00	910	0	910	1820
17	Պլաստմասե ճկուն խողովակ Ф14մմ/Пластиковая гибкая труба	զմ	5.00	529	0	529	2644
18	Մետաղական խողովակ Ф50մմ / Металлическая труба	զմ	1.00	2699	0	2699	2699
19	Պլաստիկ լարատար 50x50մմ /Пластиковый шнур	զմ	10.00	1356	0	1356	13561
20	Մետաղական լարատար 50x50մմ/Металлическая проволока	զմ	6.00	3190	0	3190	19139
21	Մետաղական կանգնակ - (խ-կ 60x40x3մմ) / Металлическая подставка	տ	0.03	58020	0	58020	1642
22	60x40x3մմ խողովակի արժեքը/ стоимость трубы	զմ	6.40	1998	0	1998	12788
23	Մանեկ և հեղուկ M3.5x15	հատ	20.00	68	0	68	1369
24	պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПВ-1 1x4մմ2 մ2 մ2-медный провод заземления,	զմ	35.00	371	0	371	12969
25	պղնձե հողանցման հաղորդալար ПВ-1 1x4մմ2 մ2 մ2/ медный провод заземления,	զմ	5.00	469	0	469	2346
26	պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПВ-1 1x10մմ2 մ2 մ2 / медный провод заземления,	զմ	2.00	652	0	652	1305
27	Ցինկապատ շերտապողպատ 30x3մմ/ Оцинкованный стальной лист	զմ	70.00	1020	0	1020	71375
28	Ցինկապատ անկյունապողպատ 50x50x5մմ L=3000մմ / Уголок из оцинкованной стали	հատ	14.00	9322	0	9322	130509
29	Տուֆե կամ բետոնե քար 400x250x200մմ Туф или бетонный камень	հատ	13.00	219	0	219	2846
30	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x4մմ2 մ2 մ2 / Терминал медный провод	հատ	30.00	68	0	68	2053
31	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x6մմ2 մ2 մ2 / Терминал медный провод	հատ	32.00	96	0	96	3066
32	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x10մմ2 մ2 մ2 / Терминал медный провод	հատ	2.00	164	0	164	328
33	Շերտապողպատ / Էլեկտրոդային Լистовая сталь / Электродная муфта	հատ	14.00	2463	0	2463	34487
34	Շերտապողպատ / շերտապողպատ կցորդիչ/ Листовая сталь/муфта из листовой стали	հատ	5.00	2258	0	2258	11290
35	Շերտապողպատ / պատ ամրակ / Листовая сталь/настенный кронштейн	հատ	20.00	2327	0	2327	46530
36	Շերտապողպատ բիմետալիկ ամրակ / Биметаллический кронштейн из листовой стали	հատ	1.00	2737	0	2737	2737
37	Հողանցման հաղորդածող 40x4 L=3000մմ, հատ փտ Հаземляющий проводник	զմ	15.00	1137	0	1137	17060
38	Պտտնակ և դյուրեղ M8x70/Винт и дюбель	հատ	20.00	274	0	274	5474
39	Մետաղական խողովակ Ф50x2մմ L=2000մմ, հատ փտ Металлическая труба	զմ	2.00	2562	0	2562	5125

40	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողիցք Обработка почвы 3 класса с ручной засыпкой	մ3	15.48	3190	0	3190	49385
41	Բնահողի հետիցք Обратная засыпка грунта	մ3	15.48	1334	0	1334	20652
12	Արևային տաք ջրամատակարարում Солнечное горячее водоснабжение						591168
1	Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 մ2/30հատ տ փակումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հատ	1.00	44993	0	44993	44993
2	Ծավալային ջերմափոխանակիչ էլեկտրական ջեռուցիչով V=200լ Объемный теплообменник с электронагревателем V=200л	հատ	1.00	65267	0	65267	65267
3	Ընդարձակման անոթ V=30լ Расширительный бак	հատ	1.00	25981	0	25981	25981
4	Դրենաժային բաք /ջնանգուտվող պողպատ կամ պղինձ/ V=20լ Дренажный бак / нержавеющей сталь или медь	հատ	1.00	38267	0	38267	38267
5	Ավտոմատ խառնիչ dy20 ջերմակարգավորիչով Автоматический смеситель с термостатом dy20.	հատ	1.00	8363	0	8363	8363
6	Ապահովիչ փական P=6բար / Предохранительный клапан P=6бар	հատ	1.00	43426	0	43426	43426
7	Ապահովիչ փական P=3բար/Предохранительный клапан	հատ	1.00	28906	0	28906	28906
8	Արևային կարգավորիչ /контролер/	հատ	1.00	6884	0	6884	6884
9	Շրջանառու բաք V=20լ / Циркуляционный резервуар	հատ	1.00	20203	0	20203	20203
10	Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=10մ, N=0,16-0,3կվտ Циркуляционный насос	հատ	1.00	37507	0	37507	37507
11	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC / 25-60 180 G=2000լ/ժամ, H=2մ, Циркуляционный насос	հատ	1.00	31133	0	31133	31133
12	Ավտոմատ օդահան կափույր dy15մմ/ Автоматический воздухоотводчик	հատ	1.00	5022	0	5022	5022
13	PPR փական dy20մմ	հատ	6.00	3631	0	3631	21789
14	PPR հետադարձ փական dy20մմ / клапан	հատ	1.00	3631	0	3631	3631
15	PPR հետադարձ փական dy15մմ / обратный клапан	հատ	3.00	3221	0	3221	9663
16	Պղինձե խողովակներ Φ22մմ ներառյալ ձևավոր մասերը/ Медные трубы U22мм включая фасонные части	զմ	14.00	6360	0	6360	89046
17	Φ25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж полипропиленового трубопровода Φ25x4,2мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	22.00	3786	0	3786	83290
18	Պղինձ-պոլիպրոպիլեն միացույթ / Медно-полипропиленовый компаунд	հատ	2.00	2327	0	2327	4653
19	Անխափան սնուցման սարք USP / 0,8-1կվտ Источник бесперебойного питания	հատ	1.00	14617	0	14617	14617
20	d=32մմ պղինձե խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչով / теплоизоляция медных труб с резиновой изоляцией	զմ	36.00	192	0	192	6898
21	Պղինձե խողովակների փորձարկում և լվացում/ Проверка и промывка медных труб	զմ	14.00	111	0	111	1547
22	Անցքերի բացում Φ=100մմ, L=350մմ, 2հատ տ, 0,006մ3 м3 Открытие отверстий	մ3	0.00	27372	0	27372	82
13	Սարքավորումներ Оборудование						15409516
1	Պատին տեղադրվող էլեկտրական ջեռուցման կաթսա 20կվտ համալրված ավտոմատ կառավարման համակարգով մոնտաժային կոմպլեկտով/ Настенный электрический котел отопления 20 кВт оснащен автоматической системой управления с монт	կ-տ	2.00	218397	0	218397	436794

2	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ H=5մ ,n=1400,պտ/րոպե G=2մ3 մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով	հատ	2.00	514267	0	514267	1028534
3	Ջրի սնուցման պոմպ H=25մ ,G=2մ3 մ3/ժամ,n=1400պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով Циркуляционный насос с тепловой трубкой с монтажным комплект	հատ	1.00	89310	0	89310	89310
4	հիդրավլիկ սլաք 1", 2մ3 մ3/ժամ / гидравлическая стрела	հատ	1.00	79837	0	79837	79837
5	Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ագրեգատ,ВУТ 1500 ЭГ -ներածման օդամուղ L = 1175մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -արտածման օդամուղ L = 1200մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -ջերմոփոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18ԿՎՏ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БУТ 1500 ЕГ -воздухозаборник L = 1175м3/час P220РА -вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА -входные и выходные фильтры -теплообменник -электрический воздухонагреватель 18кВт -система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) -монтажный комплект	կ-տ	1.00	1580294	0	1580294	1580294
6	Ներածման ագրեգատի օդափոխացուցիչ Qսառ=10 կՎտ Օդափոխացուցիչի արտաքին բլոկ Qսառ=10 կՎտ մոնտաժային կոմպլեկտ / Входной блок воздухоохладителя Qcold=10 кВт Наружный блок кондиционера Qcold=10 кВт монтажный	կ-տ	1.00	516133	0	516133	516133
7	Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ագրեգատ,ВЕНТС ВУТ 600ПЭЕС -ներածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -արտածման օդամուղ L =500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -ջերմոփոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 2ԿՎՏ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС БУТ 600ПЭЕС -воздухозаборник L = 500м3/час P150РА -вытяжной канал L = 500м3/час P150РА -входные и выходные фильтры -теплообменник -электрический воздухонагреватель 2кВт -система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления	կ-տ	1.00	1185231	0	1185231	1185231

	(Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект						
8	Էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU/ Зарядная станция для электромобилей	կ-տ	1.00	1875213	0	1875213	1875213
9	Ղեկավարման վահանակ 4 Панель управления	հատ	1.00	36378	0	36378	36378
10	Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор	հատ	1.00	17146	0	17146	17146
11	Վահանակի ղեկավարման ստեղծագործություն C2000M Клавиатура панели управления	հատ	1.00	47159	0	47159	47159
12	Սնուցման աղբյուր Քաթոդ (12Վ 4ա Источник питания	հատ	1.00	48089	0	48089	48089
13	Սարսույց 6.5 A 12 V АКБ Батарея	հատ	2.00	50024	0	50024	100048
14	Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափի մետաղական պերֆորացիոն դիմացի և հետևի մետաղական դռներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)	հատ	1.00	126559	0	126559	126559
15	Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ առ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/secound արագությամբ, /24port gigabit smart switch/, արտադրողականությունը առնվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առնվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2K Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года.	հատ	2.00	134941	0	134941	269881

16	MIKROTIK RB2011IL-RM	հատ	1.00	78560	0	78560	78560
17	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի Molex PID - 00174 Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Молекс ПИД-00174	հատ	4.00	70497	0	70497	281988
18	Անխափան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հատ	1.00	713972	0	713972	713972
19	Աշխատանքային կայան / ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղծագործար, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAM 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ և 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера	կ-տ	1.00	901908	0	901908	901908
20	Օպտիկական բաժանման միավորի հսկիր 19" 1U K3DC48, RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	75013	0	75013	75013
21	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար SFP մուտքերով Импульсный разветвитель с управлением по входу и входами SFP	հատ	1.00	69559	0	69559	69559
22	Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель	հատ	1.00	96842	0	96842	96842
23	Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք Цифровой видеорегистратор	հատ	1.00	415352	0	415352	415352
24	Կոշտ սկզբնական/HDD 8TB/Жесткий диск	հատ	1.00	93236	0	93236	93236
25	զմ ուղեղաձև IP տեսախցիկ 6 Մա, 1/2.8" / Купольная IP-камера	հատ	5.00	117615	0	117615	588073
26	Ջրատաքացուցիչ ԱՐԻ-USՈՆ V=100լ N=1.5ԿՎՏ/ Нагреватель воды	հատ	3.00	66293	0	66293	198880
27	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80մմ Монтаж пожарного гидранта	հատ	1.00	48338	0	48338	48338
28	Եռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3р 32А 10kA /трехфазный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	87519	0	87519	87519
29	Եռաֆազ ինվերտոր 8կվտ Трехфазный инвертор	հատ	1.00	786751	0	786751	786751
30	Ֆոտովոլտային մոդուլ 330Կտ պիկային հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-SJA Solar /Фотоэлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт	հատ	24.00	101338	0	101338	2432106
31	Քառաբևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4р 32А 6kA Четырехполюсный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	50669	0	50669	50669
32	Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4р AC (SPD) /квадрупольный импульсный переменного тока сетевой фильтр	հատ	1.00	88100	0	88100	88100
33	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 р 10А /Автоматический выключатель постоянного тока	հատ	2.00	37633	0	37633	75266
34	Հաստատուն հոսանքի իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2р DC (SPD) Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հատ	2.00	38877	0	38877	77754
35	Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 մ2/30հատ և 2 վակուումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հատ	1.00	397291	0	397291	397291

36	Ավտոմատ խառնիչ dy20 ջերմակարգավորիչ/Автоматический смеситель с термостатом dy20.	հատ	1.00	60450	0	60450	60450
37	Արևային կարգավորիչ /контролер/	հատ	1.00	60784	0	60784	60784
38	Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=10մ, N=0,16-0,3կվտ Циркуляционный насос	հատ	1.00	116086	0	116086	116086
39	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC/ 25- 60 180 G=2000լ/ժամ, H=2մ, Циркуляционный насос	հատ	1.00	59828	0	59828	59828
40	Անխափան սնուցման սարք USP/ 0,8- 1կվտ Источник бесперебойного питания	հատ	1.00	118584	0	118584	118584
14	Շինարարական աշխատանքներ						15879330
1	Հողային աշխատանքներ հրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 3կմ	մ3	980.00	3798	0	3798	3722148
2	հրամուղու և փոսորակի մշակում մեխանիզմով III կարգի գրունտներում, կողայիցքով	մ3	450.00	683	0	683	307431
3	հրամուղու և փոսորակի մշակում ծեռքով III կարգի գրունտներում, կողայիցքով	մ3	50.00	3315	0	3315	165754
4	Ետիցք կողայիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ3	500.00	449	0	449	224295
5	Շինարարական աշխատանքներ հճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	12.50	16561	0	16561	207011
6	Բետոնի նախաշերտ B12.5 դասի իրականացում	մ3	12.50	40802	0	40802	510020
7	Ե/բ մոնոլիտ հեծանի իրականացում B25, դասի բետոնով	մ3	32.00	88573	0	88573	2834340
8	Ամրան AI	տ	1.85	313302	0	313302	579608
9	Ամրան AIII	տ	2.20	400796	0	400796	881751
10	Հիմքերի և պատերի ուղղաձիգ ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ2	250.00	1226	0	1226	306428
11	Բուտաբետոնե հիմքերի իրականացում B12,5 դասի բետոնով	մ3	70.00	41331	0	41331	2893190
12	Ամրան A I	տ	1.18	313302	0	313302	368129
13	Ամրան A III	տ	1.87	400796	0	400796	749488
14	Նկուղային հարկում արտաքին սյուների և պատերի ջերմամեկուսացում պենոպլեքսով	մ2	178.00	6255	0	6255	1113328
15	Նկուղային հարկում պատերի կառուցում թեթև բետոնե բլոկներով 150 մմ	մ3	22.65	33769	0	33769	764871
16	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ3	5.66	40802	0	40802	230937
17	Շարվածքի ամրանավորում AIII դասի ամրանով	տ	0.05	400796	0	400796	20601
15	Արտաքին ջրամատակարարում						3654916
1	Հողային և տեխնոլոգիական աշխատանքներ հրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողայիցքով	մ3	136.00	887	0	887	120628
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ3	6.00	8925	0	8925	53548
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ3	18.00	7493	0	7493	134877
4	հրամուղու և փոսորակի ետիցք ավազով	մ3	6.60	8925	0	8925	58903
5	հրամուղու ետիցք կողայիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ3	112.00	449	0	449	50242
6	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում 3.0կմ	մ3	27.00	3651	0	3651	98584
7	Ասֆալտբետոնե ծածկույթ կտրում	մ	40.00	402	0	402	16075
8	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քակում բարձում ինքնաթափին և տեղափոխում	մ3	7.50	9128	0	9128	68459
9	հճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ	մ2	30.00	1703	0	1703	51088
10	Բիտումի լցարաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	0.12	249498	0	249498	30838
11	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ2	30.00	5389	0	5389	161683
12	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ2	30.00	3974	0	3974	119229

13	Պոլիէթիլեն (PE) եռակցվող խողովակների de110, PN=1,0 ՄՊա մոնտաժում խրամուղիներում, փորձարկումով	մ	55.00	2797	0	2797	153844
14	Պոլիէթիլեն (PE) եռակցվող խողովակների de63, PN=1,0 ՄՊա մոնտաժում խրամուղիներում, փորձարկումով	մ	25.00	1182	0	1182	29561
15	D=325x5մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով որպես պատյան -2հատ /10մ/	մ	20.00	30415	0	30415	608300
16	Պոլիէթիլեն de110-63(PE) խողովակներ լվացում և ախտահանում	մ	80.00	123	0	123	9878
17	Հրշեջ հիդրանտի հոր Պոլիէթիլեն (PE) եռակցվող խողովակների de110, PN=1,0 ՄՊա մոնտաժում խրամուղիներում, փորձարկումով	մ	1.00	2797	0	2797	2797
18	Պոլիէթիլեն (PE) եռակցվող խողովակների de63, PN=1,0 ՄՊա մոնտաժում խրամուղիներում, փորձարկումով	մ	1.00	1182	0	1182	1182
19	Հակահրդեհային հիդրանտ, տակդիրով DN100մմ	հատ	1.00	172844	0	172844	172844
20	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր de110-63	հատ	2.00	6237	0	6237	12474
21	Ե/բետոնե հենարանի իրականացում B15, W4 դասի բետոնով	մ3	0.03	93139	0	93139	2794
22	Պոլիէթիլեն de110-63(PE) խողովակներ լվացում և ախտահանում	մ	2.00	123	0	123	247
23	Հողային աշխատանքներ խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողայինցքով	մ3	8.00	887	0	887	7096
24	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ3	0.10	8925	0	8925	892
25	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ3	0.20	7493	0	7493	1499
26	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում հորի հատակում	մ3	0.30	16561	0	16561	4968
27	Խրամուղու և փոսորակի ետիցք ավազով	մ3	2.00	8925	0	8925	17849
28	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում աղբավայր	մ3	6.00	3651	0	3651	21908
29	Ե/բ կլոր հոր D=1.5, H=1.8մ նախաշերտ B7,5 դասի բետով	մ3	0.44	38817	0	38817	17080
30	D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ3	1.58	50991	0	50991	80566
31	D=1.5մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՅՍ-15	հատ	1.00	42562	0	42562	42562
32	Պատի օղակ ՊՕ-15-9 տիպի	հատ	1.00	62311	0	62311	62311
33	Պատի օղակ ՊՕ-15-9a տիպի	հատ	1.00	63844	0	63844	63844
34	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍՄ-15 տիպի թուշե ծանր մոնոլով	հատ	1.00	258921	0	258921	258921
35	Մետաղական ելարան	կգ	20.30	922	0	922	18720
36	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ	կգ	32.33	922	0	922	29814
37	Ջրաչափական հոր Մեխանիկական թևանիվային ջրաչափ DN25, PN1.6ՄՊա	հատ	1.00	14940	0	14940	14940
38	Ջրի ֆիլտր DN25, PN1.6ՄՊա	հատ	1.00	5576	0	5576	5576
39	Գնդային փական DN25, PN1.6ՄՊա	հատ	2.00	4158	0	4158	8315
40	Պողպատե կարճախողովակ երկկողմանի պարուրակով DN25, L=200մմ	հատ	1.00	2974	0	2974	2974
41	Պողպատե կարճախողովակ երկկողմանի պարուրակով DN25, L=120մմ	հատ	1.00	2407	0	2407	2407
42	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր de63-25	հատ	2.00	3400	0	3400	6799
43	Ե/բետոնե հենարանի իրականացում B15, W4 դասի բետոնով	մ3	0.03	93139	0	93139	2794
44	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում	մ2	0.10	1576	0	1576	158
45	Հողային աշխատանքներ խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողայինցքով	մ3	7.00	887	0	887	6209
46	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ3	0.10	8925	0	8925	892
47	Ավազի պաշտպանիչ շերտի	մ3	0.20	7493	0	7493	1499

	իրականացում						
48	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում հորի հատակում	Մ3	0.30	16561	0	16561	4968
49	Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք ավազով	Մ3	2.00	8925	0	8925	17849
50	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում աղբավայր	Մ3	5.00	4406	0	4406	22028
51	Ե/բ կլոր հոր D=1.0, H=1.5մ Նախաշերտ B7,5 դասի բետով	Մ3	0.26	38817	0	38817	10092
52	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	Մ3	0.78	50991	0	50991	39773
53	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՅՍ-10	հատ	1.00	28375	0	28375	28375
54	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի	հատ	1.00	28375	0	28375	28375
55	Պատի օղակ ՊՕ-10-9a տիպի	հատ	1.00	35469	0	35469	35469
56	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ՃՍ1-10 տիպի թուջե ծանր մոնոցով	հատ	1.00	226999	0	226999	226999
57	Մետաղական ելարան	կգ	12.50	922	0	922	11527
58	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ	կգ	32.33	922	0	922	29814
59	Ջրատարի միջման հանգույց և փականային հոր Պոլիէթիլեն (PE) եռակցվող խողովակների de110, PN=1,0 ՄՊա մոնտաժում խրամուղիներում, փորձարկումով	մ	1.00	2797	0	2797	2797
60	Փական կցաշուրթավոր DN100մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1.00	49691	0	49691	49691
61	Պողպատե կցաշուրթ DN100 մոնտաժումով	հատ	2.00	11250	0	11250	22500
62	Պոլիէթիլեն կցաշուրթային կարճախողովակ de110	հատ	1.00	5528	0	5528	5528
63	D=273x4մմ պողպատե էլ եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	0.50	23759	0	23759	11880
64	Միացում առկա պոլիէթիլեն ջրատարին de160-110	հատ	1.00	5528	0	5528	5528
65	Ե/բետոնե հենարանի իրականացում B15, W4 դասի բետոնով	Մ3	0.03	93139	0	93139	2794
66	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում	մ2	0.10	1576	0	1576	158
67	Հողային աշխատանքներ Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողայիցքով	Մ3	7.00	887	0	887	6209
68	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	Մ3	0.10	8925	0	8925	892
69	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	Մ3	0.20	7493	0	7493	1499
70	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում հորի հատակում	Մ3	0.30	16561	0	16561	4968
71	Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք ավազով	Մ3	2.00	8925	0	8925	17849
72	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում աղբավայր	Մ3	5.00	3651	0	3651	18256
73	Ե/բ կլոր հոր D=1.0, H=1.5մ Նախաշերտ B7,5 դասի բետով	Մ3	0.26	38817	0	38817	10092
74	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	Մ3	0.78	50991	0	50991	39773
75	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՅՍ-10	հատ	1.00	28375	0	28375	28375
76	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի	հատ	1.00	28375	0	28375	28375
77	Պատի օղակ ՊՕ-10-9a տիպի	հատ	1.00	35469	0	35469	35469
78	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ՃՍ1-10 տիպի թուջե ծանր մոնոցով	հատ	1.00	226999	0	226999	226999
79	Մետաղական ելարան	կգ	12.50	922	0	922	11527
80	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ	կգ	32.33	922	0	922	29814
16	Արտաքին կոյուղի						6153833
1	Հողային և տեխնոլոգիական աշխատանքներ Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողայիցքով	Մ3	150.00	887	0	887	133046
2	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում 3կմ	Մ3	27.00	3651	0	3651	98584
3	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	Մ3	3.00	8925	0	8925	26774
4	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	Մ3	9.00	7493	0	7493	67439

5	Պոլիէթիլեն (PE) եռակցվող ճնշումային խողովակների de50, PN=1,0 ՄՊա մոնտաժում խրամուղիներում, փորձարկումով	մ	10.00	855	0	855	8552
6	Պոլիէթիլեն (PE) ծալքավոր խողովակների de160 մոնտաժում խրամուղիներում, փորձարկումով	մ	35.00	5769	0	5769	201908
7	Սողնակ DN50մմ, մոնտաժումով	հատ	1.00	29566	0	29566	29566
8	Հակադարձ փական DN50մմ, մոնտաժումով	հատ	1.00	35241	0	35241	35241
9	Սուզապոմպ SEC 40. 12. E. 2. 50B Q=4.17մ3/ժ, H=20մ, N=1.8կվտ	կ-տ	1.00	997009	0	997009	997009
10	Մետաղական շղթա L=6.0մ	հատ	1.00	14187	0	14187	14187
11	Կոյուղու հորի նախաշերտ B7,5 դասի բետով Φ 1500մմ -1հատ	մ3	0.32	38817	0	38817	12421
12	Կոյուղու հորի նախաշերտ B7,5 դասի բետով Φ 1000մմ -2հատ	մ3	0.54	38817	0	38817	20961
13	D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ3	1.67	50991	0	50991	85155
14	D=1.5մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-15	հատ	1.00	42562	0	42562	42562
15	Պատի օղակ ՊՕ-15-9 տիպի	հատ	5.00	62311	0	62311	311557
16	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ՃՍ1-15 տիպի թուջե ծանր մոնոցով	հատ	1.00	258921	0	258921	258921
17	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ3	0.88	50991	0	50991	44872
18	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-10	հատ	2.00	28375	0	28375	56750
19	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի	հատ	2.00	28375	0	28375	56750
20	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ՃՍ1-10 տիպի թուջե ծանր մոնոցով	հատ	1.00	226999	0	226999	226999
21	Մետաղական ելարան	կգ	66.22	922	0	922	61067
22	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ	կգ	198.70	922	0	922	183237
23	Խրամուղու պատերի փայտե կաղապարում	մ2	48.00	3368	0	3368	161652
24	Խրամուղու ետլիցք ավազով	մ3	15.00	7493	0	7493	112398
25	Խրամուղու ետլիցք կողայինցի մշակված գրունտներից, տողանումով	մ3	111.00	449	0	449	49793
26	Կոյուղու մաքրման կայան FBR 3- համալրված 4504տ հզորությամբ 2 պոմպերով	կ-տ	1.00	2856431	0	2856431	2856431
17	Տարածքի արտաքին լուսավորություն						2357688
1	Արտաքին լուսավորության վահանակ մետաղական IP44, 220Վ, 50Ա անջատիչով, թողարկիչով, ժամային ռեյե, ղեկավարման կոճակ	լուսկ ազվ	1.00	84462	0	84462	84462
2	Արտաքին լուսավորության հենասյուն 108x4մմ L=7.6մ պողպատե խողովակ	լուսկ ազվ	6.00	56483	0	56483	338901
3	Լուսատուի մեկեղջյուր բարձակ 40x3մմ, L=2մ	լուսկ ազվ	6.00	23694	0	23694	142163
4	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 3x10մմ2 BBԴԻ-LS	մ	122.00	2442	0	2442	297956
5	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 3x2,5մմ2 BBԴԻ-LS	մ	60.00	871	0	871	52238
6	Լուսարձակ լուսադիֆուզային լամպով, 604տ	հատ	6.00	99986	0	99986	599915
7	Մետաղական հենասյան երկշերտ ներկում	մ2	13.00	1553	0	1553	20189
8	Պոլիէթիլեն խողովակ ցածր ճնշման Φ 75	մ	107.00	2575	0	2575	275573
9	Ճկուն պոլիէթիլեն խողովակ ցածր ճնշման Φ 50	մ	13.00	1120	0	1120	14556
10	Ամրան Φ 10 AIII դասի	տ	0.02	400796	0	400796	9619
11	Ներդիր մետաղական թիթեղից 200x200x8մմ	տ	0.02	638436	0	638436	9577
12	Բաժանարար տուփ IP տիպի անջատիչով մետաղակա	հատ	6.00	7094	0	7094	42562
13	Ցինկապատ շերտապողպատ 40x5մմ	մ	9.00	1516	0	1516	13645
14	Ցինկապատ պողպատե անկյունակ 50x50x5, L=1,5մ	հատ	6.00	5897	0	5897	35379
15	Հենասյան հիմքերի քանդում մեխանիզմով	մ3	3.00	887	0	887	2661
16	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B15 դասի բետոնով	մ3	2.10	52818	0	52818	110918
17	Մալուխի ծայրի հարդարում	հատ	12.00	9742	0	9742	116910

18	Ավագե նախաշերտ	մ3	6.70	8925	0	8925	59796
19	Ազդանշանային ժապավեն Ռ3С-125	մ	95.00	471	0	471	44712
20	Գրունտի քանդում խրամուղում	մ3	33.00	683	0	683	22545
21	Գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով	մ3	3.50	3315	0	3315	11603
22	Հետադարձ լիցք, տոփանումով	մ3	3.50	1688	0	1688	5907
23	Ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ3	30.70	449	0	449	13772
24	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում 3.0կմ	մ3	8.80	3651	0	3651	32131
18	Մաքրման կայանի արտաքին էլեկտրամատակարարում						362603
1	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 5x4մմ2 BBГHr-LS	մ	42.00	1866	0	1866	78352
2	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 5x2,5մմ2 BBГHr-LS	մ	35.00	1276	0	1276	44654
3	Մետաղական պահարան IP63 դռնակով հաղորդաձողերով 800x400x300մմ	լրակ ազմ	1.00	41899	0	41899	41899
4	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 25Ա	հատ	1.00	7596	0	7596	7596
5	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 16Ա	հատ	2.00	4758	0	4758	9516
6	Մագնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեով 380Վ, 10Ա	հատ	1.00	9724	0	9724	9724
7	Ճկուն պոլիէթիլեն խողովակ ցածր ճնշման Ф50	մ	42.00	1120	0	1120	47028
8	Ճկուն պոլիէթիլեն խողովակ ցածր ճնշման Ф25	մ	35.00	632	0	632	22108
9	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B15 դասի բետոնով վահանակի համար	մ3	1.10	52818	0	52818	58100
10	Ավագե նախաշերտ	մ3	1.50	8925	0	8925	13387
11	Ազդանշանային ժապավեն Ռ3С-250	մ	25.00	655	0	655	16380
12	Գրունտի քանդում խրամուղում	մ3	8.00	683	0	683	5465
13	Ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ3	6.50	449	0	449	2916
14	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում 3.0կմ	մ3	1.50	3651	0	3651	5477
19	Տարածքի բարեկարգում						14672536
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 3կմ	մ3	120.00	3798	0	3798	455773
2	Խրամուղու և փոսորակի մշակում մեխանիզմով III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ3	85.00	683	0	683	58070
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում ձեռքով III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ3	25.00	3315	0	3315	82877
4	Ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ3	110.00	449	0	449	49345
5	Տարածքի սափալտապատում խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=10սմ հաստությամբ	մ2	224.50	1280	0	1280	287452
6	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	0.92	249498	0	249498	230761
7	Խոշորահատիկ ա/բ h=4սմ	մ2	220.00	3678	0	3678	809052
8	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ2	220.00	3974	0	3974	874348
9	Կուպճավազային տուփանված գրունտ	մ3	22.00	3379	0	3379	74334
10	Սալվածք Տարածքի հարթեցում ձեռքով 10սմ հաստ	մ3	48.00	1251	0	1251	60034
11	Սալվածքի իրականացում բազալտե 30սմ սալերով	մ2	48.00	2204	0	2204	105814
12	Սալվածքի իրականացում B15 դասի բետոնով-100սմ հաստ	մ3	4.80	46065	0	46065	221110
13	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 100սմ հաստ	մ3	4.80	16561	0	16561	79492
14	Բազալտե 15x30 սմ եզրաքարերի տեղադրում բետոնյա հիմքի վրա	մ	50.00	12293	0	12293	614630
15	Տարածքի կանաչապատում Տարածքի հարթեցում ձեռքով 10սմ հաստ	մ3	40.50	1251	0	1251	50654
16	Սևահողի բարձում և տեղափոխում 3կմ	մ3	40.50	3246	0	3246	131445
17	Տարածքի կանաչապատում սերմացանումով	մ2	404.50	660	0	660	266869
18	Բազալտե 15x30 սմ եզրաքարերի տեղադրում բետոնյա հիմքի վրա	մ	91.00	12293	0	12293	1118627
19	Մետաղական ցանկապատ Մետաղական ցանկապատի	տ	6.15	871977	0	871977	5362657

	պատրաստում և տեղադրում						
20	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում	մ2	140.00	1576	0	1576	220615
21	Բետոն հիմքերի իրականացման B12.5 դասի բետոնով	մ3	17.98	61819	0	61819	1111506
22	Մետաղական դարպասի և դռնակի տեղադրում	մ2	20.79	102859	0	102859	2138440
23	Նստարան /0.49-1.8մ/- 3հատ Մետաղական խողովակներից հիմնականաբաժնի իրականացում	տ	0.11	726413	0	726413	77145
24	Նստարանների երեսապատում փայտ սալերով	մ2	10.80	10310	0	10310	111351
25	Նույնի մշակում հականեխիչով և լաքապատում	մ2	10.80	1410	0	1410	15232
26	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում	մ2	2.40	1576	0	1576	3782
27	Բետոնե հիմքերի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ3	0.84	52042	0	52042	43715
28	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	0.42	16561	0	16561	6956
29	Հիմքերի քանդում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ3	1.50	3315	0	3315	4973
30	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում 3.0կմ	մ3	1.50	3651	0	3651	5477
20	Ստանդարտ միացման վճար						2420833
1	0.4կՎ ցանցի միացում 130ԿՎԱ-ի	կ-տ	1.00	2420833	0	2420833	2420833
						Արժեք	161335072
						ԱԱՀ	32267014
						Ընդամենը՝	193602086

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
գարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան,
0037,

Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/հ՝ 900011058881



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Հայաստանի Սպառողական Կոոպերատիվների միության
«Ախուրյան Կոոպչին» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Գյումրի, Թբիլիսյան խճ. 1

ՀՎՀՀ՝ 05801184

Հ/հ՝ 2050122006191001

Բանկ՝ «ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ»



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Լենճանշին» ՍՊԸ

Հասցեն՝ Շիրակի մ., գ. Ախուրյան,
Չարենցի 6/4

ՀՎՀՀ՝ 05543341

Հ/հ՝ 220063333177000

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ»

ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Կ. Հարությունյան



Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մ. Լամբարյան» ՍՊԸ

Հասցեն՝ Լոռու մ., ք. Սպիտակ Ս.
Ստեփանյան 274/2

ՀՎՀՀ՝ 06800406

Հ/հ՝ 2477101458290000

Բանկ՝ «Արդշինբանկ»

ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Մ. Լամբարյան



Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Էլիտ Արման Շին» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ք. Գյումրի, Մ. Խորենացի շ. 6,
քն. 87

ՀՎՀՀ՝ 05537917

Հ/հ՝ 2050122042801001

Բանկ՝ «ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ»

ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Ա. Զառգարյան



Կ.Տ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը» ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Շիրակի մարզի «Ախուրիկի ԲԱ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 10.06.2025 թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 պայմանագրում 16.02.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 16.02.2026 года в договор N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 заключенный 10.06.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития