



ՔԱՐԵ ՊԱՐԻՍՊԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ
ՄԱՍՆԱԳԻՐ 4.0 ԳԾՄ-Ի ՀԱՄԱՐ

ՊԱՐԻՍՊԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ - 17.0 ԳԾՄ

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿ
1.	Գրունտի փորում հիմքի համար	1.45 մ³
2.	Խճի նախապատրաստական շերտ հիմքի տակ՝ 100 մմ	0.16 մ³
3.	Բուտաբետոնից հիմքի կառուցում B20 դասի բետոնից	0.96 մ³
4.	Գրունտի ետլիցք	0.33 մ³
5.	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում	1.12 մ³
6.	Ե/բ կանգնակի կառուցում B20 դասի բետոնից	0.08 մ³
7.	Ամրան՝ Փ12 A500c, L=2800 մմ, 4 հատ	9.95 կգ
8.	Ամրան՝ Փ8 Ac-I, քայլը 200 մմ, L=750 մմ, 10 հատ	10.0 կգ
9.	Տուֆից պարիսպի կառուցում, 1 շերտ, 7.60 մ²	1.52 մ³
10.	Բետոնից հարթաշերտի կառուցում, B20 դասի	0.012 մ³
11.	Պարիսպի գ/ավ սվաղի իրականացում	16.0 մ²

ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. Հովսեփյան		ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԵՐԶՆԿԱ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԳՃ	Հ. Հովսեփյան		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱ-ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ՃՇ	ՃՇ - 12	12
			ՔԱՐԵ ՊԱՐԻՍՊԻ, ԿՏՐՎԱԾՔ, ՀԱՆԳՈՒՅՑ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ	«ՍԱՐԳԻՍ ԵՎ ՄԱՐԻԱՆՆԱ» ՍՊԸ		