

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Մեղրու ՃՇՇԶ» ՍՊԸ -ի միջև 09.08.2024թ. կնքված «ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի «ք. Ազարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կառուցման» աշխատանքների կատարման № ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/59 պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 09 » 06 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամն, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է Հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մեղրու ՃՇՇԶ» ՍՊԸ-ն ի դեմս տնօրեն՝ Ազատ Գասպարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալատու), մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ ԾԻՎ վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 09.08.2024թ. կնքված «ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի «ք. Ազարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կառուցման» աշխատանքների կատարման № ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/59 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետի դրույթները՝

կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.
«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 3.785.003.779 (երեք միլիարդ յոթ հարյուր ութսունհինգ միլիոն երեք հազար յոթ հարյուր յոթանասունհինգ) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալատուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:
3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
5. Համաձայնագիրը կազմված է ___ էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011051878

Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՏՈՒ

«Մեղրու ՃՇՇԶ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Մեղրի,
Գործարանային 89
ՀՎՀՀ՝ 09700228
Հ/Հ՝ 220410124378000

Բանկ՝ «Ակբա բանկ» ԲԲԸ
Տնօրեն
Ազատ Գասպարյան



09.08.2024թ.

№ ՀՏՁԷ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/59 ծածկագրով

աշխատանքների գնման պայմանագրի

« 09 » 06 2026 թ.

կնքված Համաձայնագիր

«Հավելված 1

09.08.2024թ. կնքված

№ ՀՏՁԷ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/59 ծածկագրով պայմանագրի

«ՀՀ ՄՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ «Ք. ԱԳԱՐԱԿԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ № ՀՏՁԷ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/59 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝
				Ելույթը	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
			A	B	C	B+C	A*(B+C)
1	Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ: Միաձուլվել է/ը կոնստրուկցիաներ I մասնաշենք. Общестроительные работы. Монолитные ж/б конструкции корпус № I						179015300
1	Խիճ 10*20 ֆրակցիայի շերտային տոփանտնով 150մմ: Устройство щебеночного основания из щебня фракции 10 x 20 с уплотнением слоя толщиной в 150мм.	մ3/մ3	67.00	16860	0	16860	1129617
2	Միաձուլվել է/ը բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով: Устройство монолитных железобетонных стен на бетоне класса B25.	մ3/մ3	30.00	111849	0	111849	3355475
3	Միաձուլվել է/ը բետոնե կոշտության պատերի ԿՊ-1 1+4 կառուցում B25 դասի բետոնով / Устройство монолитных железобетонных стен жесткости на бетоне класса B25	մ3/մ3	95.00	84832	0	84832	8059013
4	Փ16A500c դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф16 класса А500с	տն/տ	5.19	474092	0	474092	2458735
5	Փ14A500c դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф14 класса А500с	տն/տ	1.40	474092	0	474092	664345
6	Փ12A500c դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф12 класса А500с	տն/տ	0.75	474092	0	474092	355759
7	Փ10A500c դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф10 класса А500с	տն/տ	4.56	501443	0	501443	2288236
8	Փ8A500c դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф18 класса А500с	տն/տ	0.20	510560	0	510560	102878
9	Փ8A240C դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф8 класса А240с	տն/տ	0.20	461936	0	461936	93727
10	Միաձուլվել է/ը խամբարաբետոնե պատ 300մմ կառուցում B15 դասի բետոնով / Устройство монолитной бутобетонной стены толщиной 300 мм на бетоне класса B15	մ3/մ3	1.00	48286	0	48286	48286
11	Միաձուլվել է/ը բետոնե շրջանակների սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով / Устройство монолитных железобетонных рамных колонн на бетоне класса B25	մ2/մ2	74.00	111992	0	111992	8287407
12	Փ32A500c դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф32 класса А500с	տն/տ	2.82	474092	0	474092	1337840
13	Փ25A500c դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф25 класса А500с	տն/տ	0.38	474092	0	474092	181814
14	Փ22A500c դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф22 класса А500с	տն/տ	0.57	474092	0	474092	268810
15	Փ18A500c դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф18 класса А500с	տն/տ	0.71	474092	0	474092	336131
16	Փ16A500c դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф16 класса А500с	տն/տ	1.85	474092	0	474092	875316
17	Փ8A240C դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф8 класса А240с	տն/տ	2.11	461936	0	461936	976579
18	Ներդիր տարրեր. Закладных детали	տն/տ	0.25	356440	0	356440	89467
19	թերթապողպատ δ=-20. Листовая сталь δ = - 20	մ2/մ2	0.16	134690	0	134690	21550
20	թերթապողպատ Листовая сталь	մ2/մ2	0.26	118304	0	118304	30664
21	թերթապողպատ δ=-25. Листовая сталь δ = - 25	տն/տ	0.19	883351	0	883351	167042

22	Միաձուլվել է/բետոնե պարզնակների կառուցում B25 դասի բետոնով ՊՄ 1+27 / Устройство монолитных железобетонных ригелей на бетоне класса B25	մ2/մ2	142.40	99978	0	99978	14236934
23	Փ25A500c դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф 25 класса А 5 0 0 с .	տն/т	3.30	474092	0	474092	1565451
24	Փ22A500c դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф 22 класса А 5 0 0 с .	տն/т	1.97	474092	0	474092	933677
25	Փ20A500c դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф 20 класса А 5 0 0 с .	տն/т	2.52	474092	0	474092	1192483
26	Փ18A500c դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф 18 класса А 5 0 0 с .	տն/т	1.38	474092	0	474092	652635
27	Փ16A500c դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф 16 класса А 5 0 0 с .	տն/т	0.83	474092	0	474092	395013
28	Փ12A500c դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф 12 класса А 5 0 0 с .	տն/т	0.52	474092	0	474092	247144
29	Փ10A500c դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф 10 класса А 5 0 0 с .	տն/т	0.32	501443	0	501443	161816
30	Փ8A240C դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф 8 класса А 240 с .	տն/т	4.51	461936	0	461936	2082547
31	Լեռնիկ տարրեր / Устройство закладных деталей	տն/т	0.27	356440	0	356440	94492
32	Թերթալար ձևով δ=-20: Листовая сталь δ=- 20	մ2/մ2	0.32	134690	0	134690	43101
33	Թերթալար ձևով δ=-18: Листовая сталь δ=- 18	մ2/մ2	0.45	118304	0	118304	53663
34	Թերթալար ձևով δ=-16: Листовая сталь δ=- 16	մ2/մ2	0.56	101905	0	101905	57393
35	Թերթալար ձևով δ=-14: Листовая сталь δ=- 14	մ2/մ2	0.43	89122	0	89122	38429
36	Թերթալար ձևով δ=-12: Листовая сталь δ=- 12	մ2/մ2	0.35	68316	0	68316	23610
37	Մետաղական ցանց Փ4Вр.100x100 բջիռով: Сетка металлическая из стали Ф4Вр ячейкой (100x100) мм	մ2/մ2	500.00	1817	0	1817	908660
38	Միաձուլվել է/բետոնե ծածկի սալի ՓՄ - 1+2 կառուցում B25 դասի բետոնով. Устройство монолитной железобетонной плиты перекрытия на бетоне класса B25 (П П -1 + 3)	մ3/մ3	91.40	83763	0	83763	7655956
39	Փ12A500c դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф 12 класса А 5 0 0 с .	տն/т	5.56	474092	0	474092	2633628
40	Փ10A500c դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф 10 класса А 5 0 0 с .	տն/т	3.54	501443	0	501443	1775862
41	Փ8A240C դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф 8 класса А 2 4 0 с .	տն/т	0.13	461936	0	461936	60976
42	Միաձուլվել է/բետոնե հեծանների ՎՃ - 1+4 , կառուցում B25 դասի բետոնով / Устройство монолитных железобетонных балок на бетоне класса B25 (Б Б -1 + 5)	մ3/մ3	2.37	101080	0	101080	239559
43	Փ22A500c դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф 22 класса А 5 0 0 с .	տն/т	0.08	474092	0	474092	39587
44	Փ16A500c դասի ամրակի արժեքը/ Стоимость арматуры диаметром Ф 16 класса А 5 0 0 с .	տն/т	0.04	474092	0	474092	20339
45	Փ14A500c դասի ամրակի արժեքը/ Стоимость арматуры диаметром Ф 14 класса А 5 0 0 с .	տն/т	0.02	474092	0	474092	7491
46	Փ12A500c դասի ամրակի արժեքը/ Стоимость арматуры диаметром Ф 12 класса А 5 0 0 с .	տն/т	0.02	474092	0	474092	8581
47	Փ8A240C դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф 8 класса А 2 4 0 с .	տն/т	0.04	461936	0	461936	18662
48	Փ6A240C դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф 6 класса А 2 4 0 с .	տն/т	0.00	461936	0	461936	1848
49	Ե/բ արտաքին աստիճանավանդակի կառուցում B25 դասի բետոնով: Устройство наружной лестничной клетки из железобетона на бетоне класса B25 .	մ3/մ3	7.30	107287	0	107287	783192
50	Փ16A500c դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф 16 А 5 0 0 с .	տն/т	0.58	474092	0	474092	273741
51	Փ12A500c դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф 12 А 5 0 0 с .	տն/т	0.16	474092	0	474092	77846
52	Փ10A500c դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф 10 А 5 0 0 с .	տն/т	0.23	501443	0	501443	116836
53	Փ6A240C դասի ամրակի արժեքը/ Стоимость арматуры диаметром Ф 6 класса А 2 4 0 с .	տն/т	0.04	461936	0	461936	19909
54	Աստիճանների բազրիքների պատրաստում խողովակներից / Устройство перил лестничной клетки из труб .	տն/т	0.44	108413	0	108413	47641
55	60x40x3 խողովակի արժեքը / Стоимость трубы 60x40x3	մ/մ	60.00	2487	0	2487	149230
56	30x20x3 խողովակի արժեքը / Стоимость трубы 30x20x3	մ/մ	99.00	1021	0	1021	101091
57	Խողովակների փոշեներկում /Порошковая окраска труб .	տն/т	0.44	174915	0	174915	76865

58	Արտաքին պատերի շարվածք 20սմ հաստ. պ/րլոկից անցքերի բետոնացմամբ: Кладка наружных стен из пемзоблоков толщиной 20 см с бетонированием отверстий	Մ3/մ3	78.00	32203	0	32203	2511868
59	Շարվածքի ամրանավորում Փ12A500с դասի: Армирование кладки стен из Ф12 А500с .	տն/т	0.80	558128	0	558128	446223
60	Շարվածքի ամրանավորում Ас-1: Армирование кладки стен Ас - 1	տն/т	0.47	545972	0	545972	255515
61	Անցքերի լցում մանրահատիկ բետոնով В15դասի /Бетонирование отверстий кладки бетоном класса В15	Մ3/մ3	39.00	47424	0	47424	1849531
62	Թիթեղ 4x100*400 տեղադրում: Устройство стального листа 4x100x400.	տն/т	0.59	356440	0	356440	211298
63	Թիթեղ 4x100*400 արժեք: Стальной лист 4x100x400	Մ2/մ2	18.72	23880	0	23880	447027
64	Միաձուլվել/բետոնել միջուկների կառուցում В15 դասի բետոնով / Устройство монолитных железобетонных сердечников из бетона класса В15	Մ3/մ3	10.00	104655	0	104655	1046551
65	Փ16A500с դասի ամրանի արժեքը / Стоимость диаметром Ф16 и класса А 5 0 0 с .	տն/т	1.11	474092	0	474092	528186
66	Փ6A240С դասի ամրանի արժեքը / Стоимость диаметром Ф6 и класса А 2 4 0 с .	տն/т	0.18	461936	0	461936	81763
67	Միաձուլվել/բետոնել բարավորների կառուցում В15 մակնիշի բետոնով. Устройство монолитных железобетонных перемычек на бетоне класса В15 .	Մ3/մ3	0.50	95817	0	95817	47908
68	Փ12A500с դասի ամրանի արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф 12 класса А500с	տն/т	0.06	474092	0	474092	26122
69	Փ6A240С դասի ամրանի արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф 6 класса А 2 4 0 с .	տն/т	0.01	461936	0	461936	5174
70	Միաձուլվել/բետոնել զոտիների Գ-1 կառուցում В15 մակնիշի բետոնով / Устройство монолитных железобетонных поясов на бетоне класса В15 (по оси Г - 1) .	Մ3/մ3	5.80	75553	0	75553	438209
71	Փ12A500с դասի ամրանի արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф 12 класса А 5 0 0 с .	տն/т	0.59	474092	0	474092	278719
72	Փ6A240С դասի ամրանի արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф 6 класса А 2 4 0с.	տն/т	0.13	461936	0	461936	60514
73	Միջնապատերի շարվածք 20սմ. հաստ. պ/րլոկից, անցքերի բետոնացմամբ /276.8Մ2/ /Кладка простенков из пемзоблоков толщиной 20 см с бетонированием отверстием S = 276.8 մԱ .	Մ3/մ3	55.36	32203	0	32203	1782782
74	Շարվածքի ամրանավորում Փ12A500с դասի / Армирование кладки стен из арматуры диаметром Ф12 класса А500с .	տն/т	0.57	474092	0	474092	269019
75	Շարվածքի ամրանավորում Փ6Ас-1 Армирование кладки стен из Ф 6 класса Ас-1 .	տն/т	0.33	545972	0	545972	181350
76	Անցքերի լցում մանրահատիկ բետոնով В15դասի / Бетонирование отверстий мелкозернистым бетоном класса В15 .	Մ3/մ3	8.30	47424	0	47424	393808
77	Թիթեղ 4x100*400 տեղադրումը. Устройство стального листа габаритом 4 x 100 x 400 .	տն/т	0.42	356440	0	356440	149967
78	Թիթեղ 4x100*400 արժեք. Стоимость стального листа габаритом 4x100x400.	Մ2/մ2	13.29	23880	0	23880	317274
79	Միջնորմների շարվածք 10սմ.հաստ. պ/րլոկից, անցքերի բետոնացմամբ /Кладка перегородок толщиной 10см из пемзоблоков с бетонированием .	Մ2/մ2	102.60	4768	0	4768	489218
80	Շարվածքի ամրանավորում Փ12A500с դասի / Армирование кладки из арматуры диаметром Ф12 класса А500с .	տն/т	0.21	474092	0	474092	99716
81	Շարվածքի ամրանավորում Ас-1/Армирование кладки из арматуры класса Ас-1	տն/т	0.04	545972	0	545972	22407
82	Անցքերի լցում մանրահատիկ բետոնով В15դասի / Бетонирование отверстий мелкозернистым бетоном класса В15 .	Մ3/մ3	0.82	47424	0	47424	38926
83	Թիթեղ 3x100*300 տեղադրում. Устройство стального листа габаритом 3 x 100 x 300 .	տն/т	0.09	356440	0	356440	31085
84	Թիթեղ 4x100*400 տեղադրում. Стоимость стального листа габаритом 4 x 100 x 400 .	Մ2/մ2	3.69	17925	0	17925	66208
85	Միաձուլվել/բետոնել բարավորների կառուցում В15 մակնիշի բետոնով 200սմ հաստ միջնորմներում / Устройство монолитных железобетонных перемычек толщиной 20см на бетоне класса В15.	Մ3/մ3	0.80	95817	0	95817	76654
86	Փ12A500с դասի ամրանի արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф 12 класса А 5 0 0 с	տն/т	0.07	474092	0	474092	34135
87	Փ6A240С դասի ամրանի արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф 6 класса А 2 4 0 с .	տն/т	0.02	461936	0	461936	7853

88	Միաձուլվել/բետոնե բարավորների կառուցում B15 մակնիշի բետոնով 100մմ հաստ միջնորմներում / Устройство монолитные железобетонные переемы толщиной 10см на бетоне класса B15 .	մ3/м3	0.25	95817	0	95817	23954
89	Ф12А500с դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф 12 класса А 5 0 0 с .	տն/т	0.02	474092	0	474092	10549
90	Ф6А240С դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф 6 класса А 2 4 0 с .	տն/т	0.00	461936	0	461936	1675
91	Պատերի լավորակ գ/ավազե սվաղ / Улучшенная штукатурка поверхностей стен цементным раствором .	մ2/м2	37.60	2433	0	2433	91488
92	Պատերի երեսապատում հախճապով / Облицовка поверхностей стен керамическими плитками .	մ2/м2	37.60	9939	0	9939	373718
93	Առաստաղի հատվածում 12,5մմ հաստությամբ ջրակայուն գ/կարտոնե սալերով երեսապատում ցինկապատ պրոֆիլներով / Обшивка поверхностей потолков водонепроницаемыми гипсокартонными листами толщиной 12 , 5 мм .	մ2/м2	458.50	6543	0	6543	3000158
94	Վախճվի առաստաղի պատրաստում „АРМСТРОНГ“, ցինկապատ պրոֆիլներով / Устройство подвесных потолков из плит типа "ARMSTRONG" .	մ2/м2	4.50	11373	0	11373	51177
95	Պատերի գաջե սվաղում բարելավված որակի / Улучшенная штукатурка поверхностей стен гажевым раствором .	մ2/м2	1028.70	2150	0	2150	2211612
96	Հարդարման անկյունակ 45մմ լայնքով տեղադրում/ Устройство угольника для отделочных работ шириной в 45 мм .	մ/м	228.60	222	0	222	50852
97	գաջե սվաղում բարելավված որակի շեպուբյունների /հարթ, ուղիղ/ / Улучшенная штукатурка поверхностей прямых откосов гажевым раствором .	մ3/м3	52.80	2335	0	2335	123294
98	Առաստաղի գաջե սվաղում բարելավված որակի / Улучшенная штукатурка поверхностей потолков гажевым раствором .	մ3/м3	53.70	2758	0	2758	148118
99	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարելավված որակի համատարած մածկապատումով / Улучшенная окраска поверхностей потолков латексной краской .	մ2/м2	507.70	1489	0	1489	755843
100	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարելավված որակի համատարած մածկապատումով / Улучшенная окраска поверхностей стен латексной краской .	մ2/м2	1028.70	1310	0	1310	1348029
101	Նույնը շեպուբյունների / То же , поверхностей откосов .	մ2/м2	52.80	1310	0	1310	69190
102	Հատակների պեղիտաբետոնե շերտ 60մմ հաստության / Устройство перлитобетонного слоя полов толщиной 60мм .	մ2/м2	503.60	3003	0	3003	1512296
103	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 35մմ հաստ. / Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 35 мм .	մ2/м2	4.20	1971	0	1971	8279
104	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 40մմ հաստ. / Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 40 мм .	մ2/м2	499.40	2215	0	2215	1106256
105	Հատակների ՊՎԷ ծածկույթ 0.7 հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով 3մմ ինքնահարթեցվող միջաշերտ 7մմ հաստության / Устройство полов из винила толщиной 0 , 7 мм с защитным слоем толщиной 3 мм и само-выравнивающим промежуточным слоем т . 7 мм .	մ2/м2	473.10	17935	0	17935	8485167
106	Հատակների կառուցում կերամոգրանիտից 10մմ հաստության / Устройство полов из керамо - гранитных плит толщиной 10 мм .	մ2/м2	26.30	19958	0	19958	524900
107	Հատակների իրականացում մետախային խեցեպով 10մմ հաստության / Устройство полов из керамических плит толщиной 10 мм .	մ3/м3	4.20	8163	0	8163	34284
108	Վերամոգրանիտե շրիշակների կառուցում Н=10սմ / Устройство плитусов из керамогранитных плит толщиной 10 мм .	մ2/м2	9.80	16934	0	16934	165956
109	Հաճարի փայտից շրիշակների կառուցում Н=7սմ 1.5սմ հաստության / Устройство плитусов деревянных из бука высотой 7см и толщиной 1 .5см	մ/м	198.00	1278	0	1278	253070
110	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ. Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 30 мм .	մ2/м2	33.70	1727	0	1727	58202
111	Աստիճանների երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով. Облицовка лестниц базальтовыми плитками толщиной 30мм	մ2/м2	33.70	18985	0	18985	639784

112	Պատերի երեսպատում 40մմ հաստ. բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով / Облицовка поверхностей стен базальтовыми плитами т.40мм с их анкеровой .	մ2/մ2	140.00	38529	0	38529	5394113
113	Ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում 60մմ հաստությամբ բամբակից /ճակատների/ / Устройство теплоизоляционного слоя толщиной 6см из базальтовой ваты .	մ3/մ3	54.88	42558	0	42558	2335652
114	Ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում 60մմ հաստությամբ բազալտե բամբակից /ճակատների/ արժեքը/ Стоимость теплоизоляционного слоя толщиной 6см из базальтовой ваты . /фасадов/	մ2/մ2	914.70	5540	0	5540	5067722
115	Վախյուկի /օդափոխվող/ ճակատ-ների պատերի երեսպատում 10մմ հաստությամբ ֆիբրոցեմենտե սալերով/ Обшивка проветриваемых фасадных стен плитами из фиброцемента толщиной 10 мм .	մ2/մ2	924.70	18707	0	18707	17297984
116	Վախյուկի /օդափոխվող/ ճակատ-ների շեպերի երեսպատում 10մմ հաստությամբ ֆիբրոցեմենտե սալերով / То же , поверхностей откосов .	մ2/մ2	69.70	18707	0	18707	1303849
117	Գուլքային տախտակամանի պատրաստում և քանդում / становака и разборка наружных инвентарных лесов	մ2/մ2	858.00	1145	0	1145	982530
118	Այլումինե բլոկով, մուգ մոխրագույն 60մմ հաստ ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին դռան տեղադրում բացվող մաս: Установка наружных алюминиевых дверных блоков толщиной 6см, открывающей частью, со стеклопакетом (4 + 4) и термомостом, тёмного пепельного цвета	մ2/մ2	3.30	125935	0	125935	415587
119	Այլումինե բլոկով, մուգ մոխրագույն 60մմ հաստ ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին, վերնափեղկի տեղադրում չբացվող մաս Դ-2 / Установка наружных алюминиевых фрамуг толщиной 6см, глухой со стеклопакетом (4 + 4) , с термомостом, тёмного пепельного цвета	մ2/մ2	1.05	61326	0	61326	64392
120	ՄԴՖ-ի ներքին խուլ դռների տեղադրում / Установка внутренних неостеклённых дверных блоков типа "М Д Ф" .	մ2/մ2	32.92	53967	0	53967	1776376
121	Փայտյա 70մմ լայնության երեսակալ-երի տեղադրում / Установка наличников деревянных толщиной 7 см на двери .	մ/մ	192.70	1621	0	1621	312357
122	Այլումինե մուգ մոխրագույն 60մմ հաստ ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում բացվող / Установка блоков оконных из алюминия толщиной 6 см , тёмного пепельного цвета , со стеклопакетом (4 + 4) мм, открыв . типа (профили зарубежного производства) .	մ2/մ2	44.84	109509	0	109509	4910383
123	Այլումինե բլոկով մուգ մոխրագույն 60մմ հաստ ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում չբացվող / То же , неоткрывающегося типа .	մ2/մ2	40.68	61326	0	61326	2494730
124	Բարդ փական այլումինե բլոկով պատուհանների համար / Петля сложного типа .	հատ/шт	30.00	26939	0	26939	808180
125	Պատուհանազոգեր պլաստիկ / ներքին/ լայնքը 250մմ / Установка пластмассовых подоконников шириной 25 см внутри помещений.	մ/մ	42.30	3285	0	3285	138967
126	Պատուհանազոգերի իրականացում 25 սմ լայնությամբ բազալտե սալերից 40մմ հաստ-ն 27.8զմմ / Устройство подоконников из плит базальтовых шириной 25 см , толщиной 4 см . (L = 27,8 п . м .)	մ2/մ2	6.95	18823	0	18823	130822
127	Մարզադահլիճի առաստաղի պաշտպանիչ ցանց	մ2/մ2	462.90	3802	0	3802	1759992
128	Մարզադահլիճի պատուհանների պաշտպանիչ ցանց	մ2/մ2	116.00	3802	0	3802	441044
129	Վահան բասկետբոլի համար	հատ/шт	2.00	110249	0	110249	220498
130	Վոլեյբոլի ցանց	հատ/шт	1.00	24500	0	24500	24500
131	ՏանիքКрыша: խողովակներից մետաղական ֆերմայի պատրաստում. Сборка металлических ферм из труб прямоугольного сечения	տն/т	4.94	79291	0	79291	391798
132	80x60x3 խողովակի արժեքը / Стоимость труб прямоугольного сечения 80 x 60 x 3 .	մ/մ	432.38	3656	0	3656	1580613
133	70x50x3 խողովակի արժեքը / То же , труб сечения 70 x 50 x 3 .	մ/մ	290.16	3101	0	3101	899870
134	50x30x3 խողովակի արժեքը. То же , труб сечения 50 x 30 x 3 .	մ/մ	91.00	1812	0	1812	164870
135	Թերթապողպատ δ= -10x110x80. Стальной лист δ= -10	մ2/մ2	6.21	56971	0	56971	353792

136	Մետաղական ֆերմայի ծալեղնատուրքի պատրաստում 120x40x3 խողովակներով / Сборка стропил из металлических труб прям . сечения 120 x 40 x 3 .	տն/т	3.03	89604	0	89604	271132
137	120x40x3 խողովակի արժեքը / Стоимость труб прям . сечения 120 x 40 x 3 .	մ/մ	402.00	4260	0	4260	1712331
138	Անկյունակ 100x63x6, / То же , уголков прям . сечения 100 x 63 x 6 .	մ/մ	18.60	6987	0	6987	129965
139	թերթապողպատ δ= - 10x60x100 93հատ/То же , стали листовой δ = - 10 x 60 x 100 в количестве 93 штук .	մ ² /մ ²	0.56	56971	0	56971	31790
140	Ե/Բետոնե Ծածկ-3-ի Վրաքաշ / Устройство стального настила железобетонного перекрытия-3	տն/т	0.87	89604	0	89604	77534
141	120x40x3 խողովակի արժեքը / Стоимость труб прям . сечения 120 x 40 x 3 .	մ/մ	114.00	4260	0	4260	485586
142	100x63x6 անկյունակի արժեքը / Стоимость уголка размерами 100 x 63 x 6 .	մ/մ	6.00	6987	0	6987	41924
143	10x60x100 շերտապողպատի արժեքը, /30 հատ / Стоимость полосы стальной габаритами 10 x 60 x 100 /30шт/	մ ² /մ ²	0.18	56971	0	56971	10255
144	Գոլորշիամեկուսիչ թաղանթ-0.2մմ/Устройство плёнки пароизоляционной толщиной 0, 2мм .	մ ² /մ ²	570.00	380	0	380	216862
145	Տանիքի ծածկույթի մոնտաժ սենյակի պանելի ցինկապատ պրոֆիլավոր վրաքաշով հաստ. 0.5մմ մուգ կարմիր գույնի ծածկույթով RAL Classic 3032 100մմ հաստության/Устройство покрытия кровли из сэндвич-панелей оцинкованным настилом толщ . 0 . 5 мм RAL Classic 3032 т. 100мм темно красного цвета	մ ² /մ ²	559.00	2156	0	2156	1205321
146	100մմ հաստության սենյակի պանելների արժեքը / Стоимость панелей типа " Сэндвич " толщиной 10см .	մ ² /մ ²	559.00	20397	0	20397	11401856
147	Երկիր էլեմենտ-1/ԼԷ-1/x26 և երկիր էլեմենտ-2/ԼԷ-2x56 տեղադրում / Устройство накладных элементов - 1/ԼԷ-1/x26 и - 2/ԼԷ-2x56 .	տն/т	0.81	356440	0	356440	288788
148	թերթապողպատ δ= -8x50x50 արժեքը, 104 հատ /Стоимость стали листовой δ = - 8 x 50 x 50 (104 штуки) .	մ ² /մ ²	0.26	45501	0	45501	11830
149	թերթապողպատ δ=-20x300x400 արժեքը, 26 հատ / Стоимость стали листовой δ = - 20 x 300 x 400 26 штук) .	մ ² /մ ²	3.12	134690	0	134690	420234
150	թերթապողպատ δ=-16x80x80 շերտապողպատի արժեքը, 104 հատ/ Стоимость стали полосовой δ = - 16 x 80 x 80 (104 штук) .	մ ² /մ ²	0.67	101905	0	101905	68276
151	Խարսխային հեղուկ M 2 0 ; L = 465 մմ , 104հատ / Болт анкерный , M 20 ; L = 465 մմ , (104 штук) .	կգ/կգ	124.80	2188	0	2188	273077
152	թերթապողպատ δ=-10x130x130 արժեքը, 56 հատ / Стоимость стали листовой δ = - 10 x130 x130 , (56 штук) .	մ ² /մ ²	0.95	56971	0	56971	54123
153	Φ12A500с դասի ամրակի արժեքը, L=0.4զմ / Стоимость арматуры диаметром Φ12 класса А500с (L = 0 . 4 п . м .) .	տն/т	0.02	474092	0	474092	10620
154	Մետաղական ֆերմայի ստորին և վերին հորիզոնական կապերի պատրաստում 80x60x3 խողովակներով / Устройство горизонтальных связей металлических ферм на нижнем и верхнем уровнях из труб 80 x 60 x 3 .	տն/т	2.46	26580	0	26580	65500
155	80x60x3 խողովակի արժեքը, L=312 զմ / Стоимость трубы 80 x 60 x 3 (L = 312 п . м .) .	մ/մ	402.00	3656	0	3656	1469555
156	Մետաղական ֆերմայի ուղղածիզ կապերի պատրաստում 80x60x3 խողովակներով / Устройство вертикальных связей металлических ферм из труб 80 x 60 x 3 .	տն/т	0.81	174591	0	174591	141279
157	80x60x3 խողովակի արժեքը, L=132 զմ / Стоимость трубы 80 x 60 x 3 L = 132 п . м .) .	մ/մ	132.00	3656	0	3656	482541
158	Մետաղական ֆերմայի ձգվապատի պատրաստում 80x60x3 խողովակներով / Устройство тяжей металлических ферм из труб 80 x 60 x 3 .	տն/т	0.42	89724	0	89724	37397
159	80x60x3 խողովակի արժեքը, / Стоимость трубы 80 x 60 x 3 .	մ/մ	68.00	3656	0	3656	248581
160	Մետաղական տարերը պատել ԳՓ-021 նախաներկով, իսկ մոնտաժից հետո՝ 2 շերտ XВ-16 / Окраска поверхностей металлических элементов грунтовкой ГФ - 0 2 , а после монтажа краской X В - 1 6 в два слоя .	տն/т	15.93	43329	0	43329	690232

	/վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/То же , труб диаметром DN32*4.4						
6	Ф40*6.7մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/То же , труб диаметром DN40*6.7	մ/մ	16.00	6799	0	6799	108783
7	Ф50*8.3մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ մետիլեն մեկուսիչով То же , труб диаметром Ф 5 0 * 8 .3 с резиновым манжетом	մ/մ	64.00	8785	0	8785	562236
8	Ф63*10.5մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ մետիլեն մեկուսիչով То же , труб диаметром Ф 63 *10.5 с резиновым манжетом	մ/մ	12.00	10492	0	10492	125907
9	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /405x0,28=էվմ/ Устройство алюминиевых радиаторов отопления параметрами H=500մմ /405x0,28=Экм	էվմ/экм	113.40	940	0	940	106576
10	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը Стоимость алюминиевых радиаторов отопления .	սեկցիա/секция	405.00	5997	0	5997	2428740
11	Սողակային փականների տեղադրում Ф80մմ/Установка вентилей задвижного типа диаметром 80мм	հաւ/шт	6.00	57908	0	57908	347451
12	Սողակային փականների տեղադրում Ф50մմ/Установка вентилей задвижного типа диаметром 50мм.	հաւ/шт	1.00	39892	0	39892	39892
13	Օդահեռացման փական Ф15մմ /Маевский/Установка вентилей воздухоотводного типа диаметром 15мм	հաւ/шт	28.00	5332	0	5332	149298
14	Օդահեռացման փական Ф15մմ կանգնակների վրա Установка вентилей воздухоотводного типа диаметром 15мм на опорах .	հաւ/шт	1.00	5332	0	5332	5332
15	Փական ջերմակարգավորիչ սարքի մոտ Ф15մմ Установка вентилей диаметром 15мм у теплоналадочного оборудования .	հաւ/шт	28.00	8354	0	8354	233923
16	Փական պոլիպրոպիլենե Ф15մմ Установка вентилей диаметром 15мм	հաւ/шт	28.00	6047	0	6047	169307
17	Փականներ պոլիպրոպիլենե տեղադրում Ф25մմ Установка вентилей полипропиленовых диаметром 25мм .	հաւ/шт	2.00	7908	0	7908	15816
18	Փականներ պոլիպրոպիլենե տեղադրում Ф32մմ / Установка вентилей полипропиленовых диаметром 32мм .	հաւ/шт	2.00	9157	0	9157	18313
19	Փականներ պոլիպրոպիլենե տեղադրում Ф40մմ Установка вентилей полипропиленовых диаметром 40 мм .	հաւ/шт	2.00	10645	0	10645	21289
20	Ջեռուցիչ սարքերի միացման կեղեր Устройство креплений для отопительных радиаторов	հաւ/шт	635.00	729	0	729	463150
21	Ֆիտինգներ տարբեր և ձևավոր մասեր Устройство фитингов и различных фасонных частей .	հաւ/шт	90.00	102	0	102	9190
22	Խողովակների ամրացման կեղեր Q20*3.4 և Ф32*4.4 Устройство креплений для труб диаметрами 2 0 x 3 .4 и 3 2 x 4 . 4.	հաւ/шт	150.00	73	0	73	10941
23	Անցքերի բացում պատերում մինչև Ф100 Пробивание отверстий в стенах диаметром до 100 мм .	հաւ/шт	1.00	1265	0	1265	1265
24	Անցքերի բացում միջնապատերում մինչև Ф100 Пробивание отверстий в перегородках диаметром до 100 мм .	հաւ/шт	3.00	3113	0	3113	9338
25	Անցքերի բացում ծածկերում մինչև Ф100 То же , в перекрытиях диаметром до 100 мм .	հաւ/шт	3.00	1771	0	1771	5312
26	Ф89*4.5մմ պողպատե էլ զողված խողովակաշարի ներկում հակակոռոզիոն լաքապատում Антикоррозийная окраска поверхностей стальных электросварных труб Ф 89 x 4.5 .	մ2/м2	9.60	109196	0	109196	1048278
27	Խողովակների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով Изоляция поверхностей труб минеральной ватой с фольгой .	մ2/м2	0.50	668	0	668	334

28	Փոստրակի հատակ և պատեր B15 դասի բետոնից 0.6*0.5*1.2 h - 1հատ Устройство пола и стен ямы из бетона класса B15 габаритом (0.6 x 0.5 x 1.2 h) - 1штука	մ3/մ3	0.36	101720	0	101720	36619
29	Փոստրակի կախարիչ 610*510*4մմ ակոսավոր թիթեղից Устройство пола и стен ямы из бетона класса B15 габаритом (610 x 510 x 4) мм .	տն/տ	0.01	981102	0	981102	9811
30	Բաշխիչ սանրիկ Φ 100 Устройство распределительной гребенки диаметром 100 мм .	հատ/ատ	2.00	65260	0	65260	130520
31	Դառարկման փական Φ 40 Устройство пола и стен ямы из бетона класса B15 габаритом (610 x 510 x 4) мм . /Устройство вентиля сливного диаметром 40 мм	հատ/ատ	2.00	7042	0	7042	14083
3	Օդափոխություն I մասնաշենք Вентиляция корпуса I						2406410
1	Հակաանձրևային ժայռուներ PZ 50-30 / Устройство противождевых жалюзей типа " P Z 5 0 - 3 0 " .	հատ/ատ	1.00	29186	0	29186	29186
2	Զգափական սերվո մատուցմամբ KF 5 ներդիրով LKSF50-30 Шибер с подачей серво KF 5 и с вставкой L K S F 5 0 - 3 0 .	հատ/ատ	1.00	194128	0	194128	194128
3	Փրականային զտիչ Фильтр карманного типа .	հատ/ատ	2.00	3939	0	3939	7877
4	Ջրային կանալային օդառաքացիչ VO50-30/2R SUMX 40-4.0(3) Устройство канального водонагревателя марки " V O 5 0 - 3 0 / 2 R S U M X 4 0 - 4 . 0 (3) " .	հատ/ատ	1.00	108621	0	108621	108621
5	Օդամուղի փափուկ ներդիր 500x300(հ) Устройство мягкой вставки воздуховода сечением 500 x 300 (h) .	հատ/ատ	4.00	12772	0	12772	51088
6	Ցածր ճնշման Կանալային օդամուղի 1.004լլ/ժ, P=150, n=1450/ Rp50-30/25-4D,L=2700,L=2100 Устройство канального воздуховода низкого давления параметрами 1 . 0 0 4լլ/ժ, P=150, n = 1450 / Rp50 - 30 / 25 - 4D , L = 2700 , L = 2100 .	հատ/ատ	2.00	516711	0	516711	1033422
7	Աղմուկախցուկից ԴՄՄ1-5-400x400x980 Устройство шумоглушителя типа ԴՄՄ1-5-400x400x9 8 0 .	հատ/ատ	2.00	49768	0	49768	99536
8	Օդի մուտքի ներածնան ճաղավանդակ 500x300(հ) Устройство приточной решётки сечением (5 0 0 x 3 0 0) h на вводе воздуха .	հատ/ատ	1.00	11324	0	11324	11324
9	Աղմուկախցուկից ԴՄՄ1-5-400x400x980 Устройство шумоглушителя типа Դ Մ Մ 1 - 5 - 4 0 0 x 4 0 0 x 9 8 0 .	հատ/ատ	2.00	48454	0	48454	96909
10	Օդի ներածնան ճաղավանդակ PPA2 400x100h Устройство решётки подачи воздуха типа P P A 2 (4 0 0 x 1 0 0 h) .	հատ/ատ	11.00	4905	0	4905	53959
11	Օդի ներածնան ճաղավանդակ P200 200x200h Устройство решётки подачи воздуха типа P 2 0 0 2 0 0 x 2 0 0 h .	հատ/ատ	7.00	4905	0	4905	34337
12	Օդատար ցինկապատ պողպատից $\sigma=0.5$ մմ, 250x200, 13.0 Ս2 - 13 զծմ Устройство воздуховода из оцинкованной стали параметрами $\sigma = 0.5$ мм, 250x200, 13 . 0 Ս 2 - 1 3 ը . Մ	մ2/մ2	13.00	6701	0	6701	87115
13	Օդատար ցինկապատ պողպատից $\sigma=0.7$ մմ, 300x200,12.0 Ս2 - 12 զծմ Устройство воздуховода из оцинкованной стали параметрами $\sigma = 0.7$ мм, 300x200, 12.0 м Ա-12ը . մ	մ2/մ2	12.00	7679	0	7679	92142
14	Օդատար ցինկապատ պողպատից $\sigma=0.7$ մմ, 400x200,10.0 Ս2 - 8զծմ То же , параметрами $\sigma = 0.7$ мм , 4 0 0 x 2 0 0 , 1 0 0 м Ա - 8 ը . մ . .	մ2/մ2	10.00	7084	0	7084	70841
15	Օդատար ցինկապատ պողպատից $\sigma=0.7$ մմ, 400x300,7.5Ս2 - 5զծմ То же , параметрами $\sigma = 0.7$ мм , 4 0 0 x 3 0 0 , 7 . 5 м Ա - 5 ը . մ . .	մ2/մ2	7.50	7084	0	7084	53131
16	Օդատար ցինկապատ պողպատից $\sigma=0.7$ մմ, 500x300,50.4Ս2 - 28զծմ То же , параметрами $\sigma = 0.7$ мм , 5 0 0 x 3 0 0 , 5 0 . 4 м Ա - 28 ը . մ . .	մ2/մ2	50.40	7084	0	7084	357037
17	Օդատարների ամրացման կեռեր և լարեր Устройство креплений и кроков воздуховодов.	կգ/կգ	28.00	920	0	920	25756

4	II մասնաշենք: Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ: Կոնստրուկտորական մաս Корпуса II. Общестроительные работы. Конструктивная часть						707956483
1	10 x 20 ֆրակցիայի խճից շերտի իրականացում և տրված լայնության վրա հաստությունը : Խտացնել մինչև K թիվ = 0 . 95/ Щебень фракции 10 x 20 с послойной трамбовкой толщиной в 150 мм. Уплотнение до величины K уплотнения = 0 . 95	Մ3/մ3	95.00	16859	0	16859	1601565
2	Երկշերտ իզոլացիոն շերտի հաստությունը կարաններ/ Վալы из двуслойного изогамма толщиной в 3 мм .	Մ2/մ2	38.00	12521	0	12521	475783
3	B15 դասի բետոնից երկաթբետոնե հատակի իրականացում / Устройство железобетонного пола на бетоне класса B15 .	Մ3/մ3	140.40	49001	0	49001	6879724
4	Փ10 տրամագծի և A500C դասի ամրանով երկաթբետոնե հատակի ամրանավորում / Армирование ж / б пола арматурой диаметром Ф10 , класса A500C .	տն/տ	8.45	486401	0	486401	4111548
5	Միանվյալ երկաթբետոնե պատերի Պատ-2 կառուցում B25 դասի բետոնով 20սմ հաստ-ն և 2.9մ բարձրության / Устройство ж/б монолитных стен Стена-2 из бетона класса B25 толщ 20 см и высотой 2.9 м	Մ3/մ3	46.00	110206	0	110206	5069497
6	Միանվյալ երկաթբետոնե կոնստրուկցիայի պատերի ԿՊ-5+11 կառուցում B25 դասի բետոնով 20սմ հաստ-ն և 2.9մ բարձրության / Устройство монолитных ж/б стен жесткости СЖ -5 +11 из бетона класса B25 толщ 20 см и высотой 2.9м	Մ3/մ3	162.80	113027	0	113027	18400817
7	Փ16A500c դասի ամրանի արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф16 А500с	տն/տ	7.51	474002	0	474002	3560373
8	Փ14A500c դասի ամրանի արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф14 А500с	տն/տ	33.03	474002	0	474002	15657620
9	Փ12A500c դասի ամրանի արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф12 А500с	տն/տ	0.96	474002	0	474002	456701
10	Փ8A240C դասի ամրանի արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф8 А240С	տն/տ	0.50	461849	0	461849	230278
11	Միանվյալ իսամբարտեղանք պատ 300սմ կառուցում B15 դասի բետոնով / Устройство монолитной бетонной стены из бут. камня 300мм из класса бетона B15	Մ3/մ3	0.74	48278	0	48278	35726
12	Բիտումով ներծծված տախտակ b=50 սմ / Пропит. битумом доска b=50 мм	Մ/մ	180.00	3407	0	3407	613265
13	Փրփրապլաստ b = 100 սմ / Пенопласт b = 100 мм	Մ2/մ2	7.40	1240	0	1240	9174
14	Միանվյալ երկաթբետոնե սյուների-25+51 և կանգնակ 4 - ի կառուցում B25 դասի բետոնով/ Устройство монолитных ж/б столбов и стоек 4 из класса бетона B25	Մ3/մ3	102.00	114271	0	114271	11655682
15	Փ32A500c դասի ամրանի արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф32 А500с	տն/տ	1.57	474002	0	474002	742098
16	Փ28A500c դասի ամրանի արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф28 А500с	տն/տ	1.26	474002	0	474002	595726
17	Փ25A500c դասի ամրանի արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф25 А500с	տն/տ	5.47	474002	0	474002	2593408
18	Փ22A500c դասի ամրանի արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф22 А500с	տն/տ	1.49	474002	0	474002	707211
19	Փ20A500c դասի ամրանի արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф20 А500с	տն/տ	0.31	474002	0	474002	148410
20	Փ18A500c դասի ամրանի արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф18 А500с	տն/տ	0.48	474002	0	474002	227284
21	Փ16A500c դասի ամրանի արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф16 А500с	տն/տ	1.29	474002	0	474002	609614
22	Փ8A240C դասի ամրանի արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф8 А240С	տն/տ	3.10	461849	0	461849	1431362
23	Ներդիր տարրեր - 25x100x100, - 20x100x100 18x90x90 Закладные детали - 25x100x100, - 20x100x100 18x90x90	տն/տ	0.52	356440	0	356440	185242
24	Թերթապողպատ δ=18x90x90 արժեքը, 64 հատ Стоимость листовой стали δ=18x90x90, 64 шт	Մ2/մ2	0.52	118282	0	118282	61317
25	Թերթապողպատ δ=20x100x100 արժեքը, 176 հատ Стоимость листовой стали δ=20x100x100, 176 шт	Մ2/մ2	1.76	134665	0	134665	237010

26	թերթալողալատ $\delta=22 \times 100 \times 100$ արժեքը, 64 հատ Стоимость листовой стали $\delta=22 \times 100 \times 100$, 64 шт	Մ2/մ2	0.64	151048	0	151048	96671
27	թերթալողալատ $\delta=25 \times 100 \times 100$ արժեքը, 30 հատ Стоимость листовой стали $\delta=25 \times 100 \times 100$, 30 шт	Մ2/մ2	0.30	883184	0	883184	264955
28	Միանույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով ՊՄ 28+71 Устройство монолитных ж/б ригелей из бетона класса B25 рм 28+71	Մ3/մ3	424.00	99964	0	99964	42384901
29	Փ32A500c դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф32 А500с	տն/տ	5.94	474002	0	474002	2815810
30	Փ28A500c դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф28 А500с	տն/տ	3.64	474002	0	474002	1725368
31	Փ25A500c դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф25 А500с	տն/տ	36.05	474002	0	474002	17087163
32	Փ22A500c դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф22 А500с	տն/տ	12.02	474002	0	474002	5695895
33	Փ20A500c դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф20 А500с	տն/տ	4.01	474002	0	474002	1902929
34	Փ18A500c դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф18 А500с	տն/տ	3.25	474002	0	474002	1541787
35	Փ16A500c դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф16 А500с	տն/տ	2.09	474002	0	474002	989574
36	Փ10A240c դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф10 А240с	տն/տ	6.51	501348	0	501348	3262274
37	Փ8A240C դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф8 А240С	տն/տ	10.15	461849	0	461849	4689566
38	Ներդիր տարրեր - 25x100x100, - 22x100x100, 20x100x100, 18x90x90, 1 6x80x80, 12x60x60 Закладные детали - 25x100x100, - 22x100x100, 20x100x100, 18x90x90, 1 6x80x80, 12x60x60	տն/տ	1.01	356440	0	356440	359648
39	թերթալողալատ $\delta=22 \times 100 \times 100$ արժեքը, 40 հատ Стоимость листовой стали $\delta=22 \times 100 \times 100$, 40 шт	Մ2/մ2	0.40	167444	0	167444	66978
40	թերթալողալատ $\delta=20 \times 100 \times 100$ արժեքը, 420 հատ Стоимость листовой стали $\delta=20 \times 100 \times 100$, 420шт	Մ2/մ2	4.20	134665	0	134665	565592
41	թերթալողալատ $\delta=18 \times 90 \times 90$ արժեքը, 96 հատ Стоимость листовой стали $\delta=18 \times 90 \times 90$, 96 шт	Մ2/մ2	0.78	118282	0	118282	91976
42	թերթալողալատ $\delta=16 \times 80 \times 80$ արժեքը, 8 հատ Стоимость листовой стали $\delta=16 \times 80 \times 80$, 8 шт	Մ2/մ2	0.05	101886	0	101886	5217
43	թերթալողալատ $\delta=25 \times 100 \times 100$ արժեքը, 72 հատ Стоимость листовой стали $\delta=25 \times 100 \times 100$, 72 шт	տն/տ	0.14	883184	0	883184	125236
44	թերթալողալատ $\delta=12 \times 60 \times 60$ արժեքը, 64 հատ Стоимость листовой стали $\delta=12 \times 60 \times 60$, 64 шт	Մ2/մ2	0.23	68303	0	68303	15737
45	Մետաղական ցանց Փ4Br-1, 100x100 բջիցով 2200մ2 Металл. сетка Ф4Br-1, 100x100 с ячейкой 2200м2	տն/տ	4.62	84036	0	84036	388246
46	Մետաղական ցանց Փ4Br-1, 100x100 բջիցով 5000մ2 Металл. сетка Ф4Br-1, 100x100 с ячейкой 5000м2	Մ2/մ2	2310.00	1649	0	1649	3809721
47	Միանույլ ե/բետոնե ծածկի սալի ՄՍ - 4+7 կառուցում B25 դասի բետոնով Устройство монолитной ж/б плиты покрытия из бетона класса B25	Մ3/մ3	646.60	83750	0	83750	54153015
48	Փ14A500c դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф14 А500с	տն/տ	0.51	474002	0	474002	240509
49	Փ12A500c դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф12 А500с	տն/տ	40.08	474002	0	474002	18999430
50	Փ10A500c դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф10 А500с	տն/տ	30.64	501348	0	501348	15363022
51	Փ8A500c դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф8 А500с	տն/տ	8.54	501348	0	501348	4283471
52	Փ8A240C դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф8 А240С	տն/տ	0.95	461849	0	461849	436770
53	Միանույլ ե/բետոնե հեծանների ՂԾ - 6+28 և 29+33, կառուցում B25 դասի բետոնով Устройство монолитных ж/б балок толщ. 6+28 և 29+33, из бетона класса B25	Մ3/մ3	68.52	99964	0	99964	6849560

54	Փ25A500с դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф25 А500с	տն/т	0.55	474002	0	474002	261317
55	Փ22A500с դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф22 А500с	տն/т	1.79	474002	0	474002	850502
56	Փ20A500с դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф20 А500с	տն/т	0.15	474002	0	474002	72333
57	Փ18A500с դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф18 А500с	տն/т	0.34	474002	0	474002	158933
58	Փ16A500с դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф16 А500с	տն/т	0.87	474002	0	474002	414278
59	Փ14A500с դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф14 А500с	տն/т	0.17	474002	0	474002	78590
60	Փ12A500с դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф12 А500с	տն/т	0.06	474002	0	474002	26165
61	Փ10A240C դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф 10 А240C	տն/т	0.26	461849	0	461849	117771
62	Փ8A240C դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф 8 А240C	տն/т	1.09	461849	0	461849	501845
63	Լեռնիկ տարրեր -20x100x100,16x80x80,12x60x60 18x90x90, 14x80x80 Закладные детали - 20x100x100,16x80x80, 12x60x60 18x90x90, 14x80x80	տն/т	0.17	356440	0	356440	61379
64	Թերթալողվալ ծ=-20x100x100 արժեքը, 48 հատ Стоимость листовой стали δ=-20x100x100, 48 шт	ձ/մ2	0.48	134665	0	134665	64639
65	Թերթալողվալ ծ=-16x80x80 արժեքը, 16 հատ Стоимость листовой стали δ=-16x80x80, 16 шт	ձ/մ2	0.06	101886	0	101886	5869
66	Թերթալողվալ ծ=-18x90x90 արժեքը, 56 հատ Стоимость листовой стали δ=-18x90x90, 56шт	ձ/մ2	0.45	118276	0	118276	53650
67	Թերթալողվալ ծ=-14x70x70 արժեքը, 8 հատ Стоимость листовой стали δ=-14x70x70, 8 шт	ձ/մ2	0.04	89105	0	89105	3493
68	Թերթալողվալ ծ=-12x60x60 արժեքը, 44 հատ Стоимость листовой стали δ=-12x60x60, 44шт	ձ/մ2	0.16	68303	0	68303	10819
69	Մետաղական ցանց Փ4Br-1,100x100 բջիցով 30ձ2 Металлическая сетка Ф4Br-1,100x100 с ячейкой 30м2	տն/т	0.06	84036	0	84036	5042
70	Մետաղական ցանց Փ4Br-1,100x100 բջիցով 5000ձ2 Металлическая сетка Ф4Br-1,100x100 с ячейкой 5000м2	ձ/մ2	30.00	1649	0	1649	49477
71	Փրփրալվալ b=100 մմ Пенопласт b=100 мм	ձ/մ2	72.00	1240	0	1240	89258
72	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10 x 20 ֆրակցիայով տոփանտումով մխրճելով գրունտի մեջ խտացնել միևնույն կ խտ = 0.95 щебеночная подготовка фракции 10 x 40 с трамбовкой в грунт и уплотнением до К уплотнения = 0.95	ձ3/մ3	1.40	9786	0	9786	13701
73	Բիտումի մածիկով ներծծում Пропитка битумной мастикой	տն/т	0.06	257128	0	257128	15119
74	Ե/բ աստիճան 3-ի կառուցում B25 դասի բետոնով Устройство ж/б лестницы 3 из бетона класса B25	ձ3/մ3	1.80	98464	0	98464	177236
75	Փ8A500с դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф8 А500с	տն/т	0.01	510464	0	510464	3777
76	Փ10A500с դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф10 А500с	տն/т	0.08	501348	0	501348	41161
77	Փ6A240C դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф6 А240C	տն/т	0.02	461849	0	461849	8036
78	Միանվ ե/բետոնե աստիճան 3-ի պատի կառուցում B25 դասի բետոնով 30սմ հաստ-և և 2.9մ բարձրության Устройство стены монолитной ж/б лестницы 3 из бетона класса B25 толщ. 30см и высотой 2.9 м	ձ3/մ3	5.80	96315	0	96315	558629
79	Փ8A500с դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф8 А500с	տն/т	0.25	510464	0	510464	125421
80	Փ6A240C դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф6 А240C	տն/т	0.01	461849	0	461849	2771
81	10 x 20 ֆրակցիայի խճից նախապատրաստական շերտի իրականացում տոփանտումով , մխրճելով գրունտի մեջ խտացնել միևնույն կ խտ = 0.95 աստիճան 4 - ի համար / Щебеночная подготовка фракции 10 x 20 с трамбовкой в грунт и уплотнением до коэффициента К уплотнения = 0.95 для лестницы 4 .	ձ3/մ3	6.00	9786	0	9786	58717

82	Խամքարաբետոնե լիճք B15 դասի բետոնով Устройство массивов бутабетонных из бетона класса B15	մ3/մ3	4.50	27321	0	27321	122943
83	Մետաղական ցանց Ф4Br-1 ,100x100 բջիչով 8մ2 Металлическая сетка Ф4Br-1 ,100x100 с ячейкой 8м2	տն/տ	0.01	26052	0	26052	208
84	Փրփրապլաստ b=20 մմ Пенопласт b=20 мм	մ2/մ2	3.00	365	0	365	1094
85	Բ/ աստիճան 4-ի կառուցում B15 դասի բետոնով Устройство бетонной лестницы 4 из бетона класса B15	մ3/մ3	0.70	58340	0	58340	40838
86	Ե/բ աստիճանավանդակ 1-ի կառուցում B25 դասի բետոնով Устройство ж/б лестничной клетки 1 из бетона класса B25	մ3/մ3	7.00	107271	0	107271	750900
87	Ф14A500с դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф14 A500с	տն/տ	1.26	474002	0	474002	595489
88	Ф10A240С դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф 10 A240С	տն/տ	0.15	461849	0	461849	66968
89	Ф8A500с դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф8 A500с	տն/տ	0.01	510464	0	510464	4849
90	Ф6A240С դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф6 A240С	տն/տ	0.05	461849	0	461849	21430
91	Միանվյ կանգնակ /Կ1,2,3/ 50*50սմ չափերի B25 դասի բետոնով Монолитная опора размера /К1,2,3/ 50*50см из бетона класса B25	մ3/մ3	7.00	114271	0	114271	799900
92	Ф16A500с դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф16 A500с	տն/տ	0.39	474002	0	474002	186994
93	Ф8A240С դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф 8 A240С	տն/տ	0.24	461849	0	461849	110705
94	Միանվյ ե/բետոնե հեծանների ՚ՅԾ - 34+39 , կառուցում B25 դասի բետոնով Устройство монолитных ж/б балок 34+39, из бетона класса B25	մ3/մ3	1.55	103962	0	103962	161140
95	Ф18A500с դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф18 A500с	տն/տ	0.17	474002	0	474002	79538
96	Ф16A500с դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф16 A500с	տն/տ	0.03	474002	0	474002	12608
97	Ф14A500с դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф14 A500с	տն/տ	0.04	474002	0	474002	21283
98	Ф8A240С դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф 8 A240С	տն/տ	0.11	461849	0	461849	50111
99	Ե/բ ներքին աստիճանավանդակ 2-ի կառուցում B25 դասի բետոնով Устройство ж/б внутренней лестничной клетки 2 из бетона класса B25	մ3/մ3	8.50	107271	0	107271	911807
100	Ф14A500с դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф14 A500с	տն/տ	0.83	474002	0	474002	395081
101	Ф10A240С դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф 10 A240С	տն/տ	0.35	461849	0	461849	162432
102	Ф8A500с դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф8 A500с	տն/տ	0.07	510464	0	510464	35579
103	Ф6A240С դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф6 A240С	տն/տ	0.08	461849	0	461849	35793
104	Բ/ ներքին աստիճան 2-ի կառուցում B15 դասի բետոնով Устройство бетонной внутренней лестницы 2 из класса бетона B15	մ3/մ3	1.10	58340	0	58340	64174
105	Աստիճանների բազրիքների պատրաստում խողովակներից փայտե բազրիքներով Изготовление лестничных перил из труб дерев. перилами	տն/տ	2.67	108408	0	108408	289447
106	60x40x3 խողովակի արժեքը стоимость трубы 60x40x3	մ/մ	302.00	2487	0	2487	750980
107	30x20x3 խողովակի արժեքը стоимость трубы 30x20x3	մ/մ	710.40	1021	0	1021	725269
108	Խողովակների փոշեկերպում Порошковая окраска труб	տն/տ	2.67	174883	0	174883	466934
109	Փայտե բազրիքի արժեքը 60x30 Стоимость деревянных перил 60x30	մ/մ	128.40	1890	0	1890	242698

110	Տանիք / Крыша Մետաղական ծաեղնաուղի և մարդակի պատրաստում 160x80x40 խողովակներով / Устройство деревянного стропила и поперечины трубами 160x80x40 .	տն/տ	18.95	89722	0	89722	1700240
111	160x80x4.0 խողովակի արժեքը стоимость трубы 160x80x4.0	մ/մ	1330.00	9611	0	9611	12783029
112	Մետաղական կանգնակի պատրաստում 120x120x4 խողովակներով Устройство металл. опоры из труб 120x120x4	տն/տ	2.57	89722	0	89722	230138
113	120x120x4 խողովակի արժեքը стоимость труб 120x120x4	մ/մ	180.00	9079	0	9079	1634215
114	Մետաղական թեքանի պատրաստում 120x120x4 խողովակներով Устройство металл. раскосов из труб 120x120x4	տն/տ	11.37	89722	0	89722	1020323
115	120x120x4 խողովակի արժեքը стоимость труб 120x120x4	մ/մ	798.00	9079	0	9079	7245018
116	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում Установка закладных деталей	տն/տ	0.84	356440	0	356440	300173
117	թերթապողպատ δ=10x250x250 արժեքը, 130 հատ /стоимость листовой стали δ=10x250x250, 130 шт	մ2/մ2	8.13	56960	0	56960	462804
118	Φ16A500C դասի ամրակի արժեքը Стоимость арматуры класса Φ16 A500C	տն/տ	0.21	510464	0	510464	106176
119	Մետաղական տաղերը պատել Դ Փ- 21 նախաներկով , իսկ մոնտաժից հետո՝ 2 շերտ ХВ-6/ Металлические элементы покрыть слоем грунтовки Դ Փ - 0 2 1 , а после установки - двумя слоями краски Х В -1 6 .	տն/տ	35.05	43323	0	43323	1518455
120	Միաձուլվել/բետոնե թուևբերի կառուցում В25 դասի բետոնով / Устройство монолитных ж/б тумб из бетона класса В25	մ3/մ3	13.60	106721	0	106721	1451409
121	Φ20A500c դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры класса Φ20 A500c	տն/տ	0.54	474002	0	474002	257857
122	Φ8A240C դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры класса Φ8 A240C	տն/տ	1.05	461849	0	461849	486789
123	Գեմենտ հարթեցնող շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ Φ5մմ ցանցով, 150x150մմ բջիջով Устройство цементного выравнивающего слоя толщ. 40 мм Φ5мм с сеткой, ячейкой 150x150 мм	մ2/մ2	972.00	3447	0	3447	3350756
124	Գերմամեկուսացում՝ 120մմ հաստությամբ բազալտե բամբակի կոշտ սալերով / Устройство теплоизоляции из жестких плит базальтовой ваты толщиной в 12 см .	մ2/մ2	972.00	12821	0	12821	12461730
125	Գոլորշիամեկուսացում գեմենտ հարթեցնող շերտի պատրաստում՝ 30մմ հաստությամբ / Пароизоляция, устройство цементного выравнивающего слоя толщ. 30 мм	մ2/մ2	972.00	1643	0	1643	1597025
126	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ գունավոր ց / պրոֆիլավոր թիթեղից, կավարամածի պատրաստումով К П - 4 5 - 5 5 - 0 . 5մմ / 1 3 . 0 / մ3 կավարամած / Устройство кровли из цветной оцинк . профлированной стали марки К П-45-55-0.5мм с устройством обрешетки в объёме 1 3.0 м3 .	մ2/մ2	0.00	10501	0	10501	0
127	Հակակոնդենսատային իրակածք / Плёнка антиконденсатная .	մ2/մ2	0.00	372	0	372	0
128	Վավարամածի հակահրդեհային պաշտպանություն Противопожарная защита обрешетки	մ2/մ2	94.40	439	0	439	41423
129	Վավարամածի մշակում հականեխիչ նյութով Обработка обрешетки антицептиком	մ2/մ2	94.40	1155	0	1155	109017
130	Ջրհորդանների տեղադրում՝ ճոռեր .ցինկապատ թիթեղից (մուգ բորդո) 150x180 մմ կտրվածքով պոլիմերային ծածկույթով Установка водостоков из вогнутой оцинк. стали (темно-бордовой) со срезом 150x180 мм и полимерным покрытием	մ/մ	108.80	6038	0	6038	656980
131	Ջրթող 150*150մմ. ներկված խողովակների տեղադրում 15.0զմ. ձագարներով (15հատ) Установка водосточных окрашенных труб 150*150мм с воронками 15.0 пм (15шт)	կ-տ/կ-տ	13.00	77130	0	77130	1002684
132	Տանիքի գլխադաթիթեղի տեղադրում /գունավոր/ 0.5մմ հաստությամբ Установка конька крыши /цветного/толщ. 0.5мм	մ2/մ2	45.80	2882	0	2882	131998
133	400*400 Գլխաթիթեղի արժեքը Стоимость конька 400*400	մ/մ	57.30	6953	0	6953	398379

134	Թասակի տեղադրում /գունավոր/ 0,5մմ հաստությամբ ծածկաթիթեղից 400մմ լայնությամբ 202.6զմ Установка колпака толщ. 0,5 мм из /цветной/ оцинк. окраш. стали шириной 400 мм 202.6 мм	մ2/մ2	81.04	2876	0	2876	233104
135	0,5մմ հաստությամբ ծածկաթիթեղի արժեքը Стоимость оцинк. окраш. стали толщ. 0,5мм	մ/մ	202.60	2202	0	2202	446184
136	Տանիքի գոգնոցի տեղադրում /գունավոր/ 0,5մմ հաստությամբ ծածկաթիթեղից 400մմ լայնությամբ 147.6զմ և 800մմ լայնությամբ 53զմ Установка фартука крыши /цветного/ толщ. 0,5 мм из оцинк. окраш. стали шириной 400 мм 147.6мм и шириной 800мм 53мм	մ2/մ2	101.44	9002	0	9002	913121
137	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի տեղադրում (պողպատե խողովակ՝ 20x20x3մմ, (լզ) Установка металл. обрешетки крыши (стальная труба 20x20x3мм кг)	մ/մ	436.50	885	0	885	386189
138	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի տեղադրում (պողպատե խողովակ՝ 40x30x3մմ, (լզ) Установка металл. обрешетки крыши (стальная труба 40x30x3мм кг)	մ/մ	120.00	1419	0	1419	170225
139	խողովակների փոշեներկում Порошковая окраска труб	տն/տ	0.82	174939	0	174939	142745
140	Չնարգելի տեղադրում ցինկապատ թիթեղից (մուգ բրդրդ) В=500մմ, Устройство снегозащиты из оцинк. стали (темно бордовой) В=500мм	մ/մ	0.00	3826	0	3826	0
141	Տանիքի մետաղական աստիճանի պատրաստում և տեղադրում Изготовление и установка металл. лестницы для выхода на кровлю	տն/տ	0.12	185617	0	185617	22508
142	40x30x3 խողովակի արժեքը стоимость трубы 40x30x3	մ/մ	42.40	2044	0	2044	86666
143	Դյուբել Дюбель	հատ/ատ	45.00	73	0	73	3281
144	Մետաղական աստիճանի երկշերտյուղաներկում հակափոքոզիոն ներկով Двойная окраска масляной антикоррозийной краской металл. лестницы	մ2/մ2	3.00	1565	0	1565	4696
145	Արտաքին պատերի շարվածք 20սմ հաստ. պ/րլից անցքերի բետոնացմամբ /590մ2/ Кладка наружных стен лемзаблоком толщ. 20 см с заполнением пустот бетоном /590м2/	մ3/մ3	118.00	32199	0	32199	3799486
146	Շարվածքի ամրանավորում Φ12A500с դասի / Армирование кладки класса Φ12 A500с	տն/տ	1.21	558038	0	558038	674947
147	Շարվածքի ամրանավորում Ас-1 Армирование кладки класса Ас-1	տն/տ	0.71	545885	0	545885	386486
148	Անցքերի լցում մանրահատիկ բետոնով В15դասի Заполнение пустот мелкозернистым бетоном класса В15	մ3/մ3	59.00	47415	0	47415	2797513
149	Թիթեղ 4x100*400 տեղադրում устройство стали 4x100*400	տն/տ	0.90	356440	0	356440	319656
150	Թիթեղ 4x100*400 տեղադրում устройство стали 4x100*400	մ2/մ2	28.32	23875	0	23875	676144
151	Միաձուլ ե/բետոնե միջուկների՝4-8 , կառուցում В15 դասի բետոնով Устройство монолитных ж/б колонн 4-8 из бетона класса В15	մ3/մ3	23.00	104642	0	104642	2406760
152	Φ16A500с դասի ամրանի արժեքը Стоимость арматуры класса Φ16 A500с	տն/տ	2.60	474002	0	474002	1231173
153	Φ8A240С դասի ամրանի արժեքը Стоимость арматуры класса Φ8 A240С	տն/տ	0.12	461849	0	461849	54960
154	Φ6A240С դասի ամրանի արժեքը Стоимость арматуры класса Φ6 A240С	տն/տ	0.45	461849	0	461849	206908
155	Միաձուլ ե/բետոնե միջուկների՝9 , կառուցում В25 դասի բետոնով Устройство монолитных ж/б 9 колонн из бетона класса В25	մ3/մ3	0.80	114271	0	114271	91417
156	Φ16A500с դասի ամրանի արժեքը Стоимость арматуры класса Φ16 A500с	տն/տ	0.10	474002	0	474002	45646
157	Φ8A240С դասի ամրանի արժեքը Стоимость арматуры класса Φ8 A240С	տն/տ	0.03	461849	0	461849	13163

158	Միաձուլվել է/բետոնե բարավոր 1-ի կառուցում B15 մակնիշի բետոնով Устройство монолитных ж/б однойперемычки из бетона класса B15	մ3/մ3	0.09	95804	0	95804	8622
159	Փ12A500с դասի ամրանի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф12 А500с	տն/տ	0.01	474002	0	474002	3792
160	Փ6A240C դասի ամրանի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф6 А240С	տն/տ	0.02	461849	0	461849	9791
161	Միաձուլվել է/բետոնե գոտիների Գ-3 և Գ4 կառուցում B15 մակնիշի բետոնով Устройство монолитных ж/б поясов Г-3 и Г4 из бетона класса B15	մ3/մ3	12.40	75542	0	75542	936725
162	Փ12A500с դասի ամրանի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф12 А500с	տն/տ	1.16	474002	0	474002	550554
163	Փ6A240C դասի ամրանի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф6 А240С	տն/տ	0.29	461849	0	461849	132089
164	Միջնապատերի շարվածք 20սմ. հաստ. պ/բլոկից, անցքերի բետոնացմամբ /1673.8/ Кладка перегородок толщ. 20 см из пемзаблока, с бетонированием пустот /1673.8/	մ3/մ3	334.76	32199	0	32199	10778947
165	Շարվածքի ամրանավորում Փ12500с դասի Армирование кладки класса Ф12 А500с	տն/տ	3.43	558038	0	558038	1914790
166	Շարվածքի ամրանավորում Ас-1 Армирование кладки класса Ас-1	տն/տ	2.01	545885	0	545885	1096442
167	Անցքերի լցում մանրահատիկ բետոնով B15դասի Заполнение пустот мелкозернистым бетоном класса B15	մ3/մ3	50.21	47415	0	47415	2380921
168	Թիթեղ 4x100*400 տեղադրում установка листовой стали 4x100*400	տն/տ	2.54	356440	0	356440	906847
169	Թիթեղ 4x100*400 արժեքը Стоимость листовой стали 4x100*400	մ2/մ2	80.34	23875	0	23875	1918185
170	Միջնորմերի շարվածք 10սմ հաստ. պ/բլոկից, անցքերի բետոնացմամբ Кладка перегородок толщ. 10 см. с бетонированием пустот	մ2/մ2	242.50	5446	0	5446	1320614
171	Շարվածքի ամրանավորում Փ12A500с դասի Армирование кладки класса Ф12 А500с	տն/տ	0.50	558038	0	558038	277415
172	Շարվածքի ամրանավորում Ас-1 Армирование кладки класса Ас-1	տն/տ	0.10	545885	0	545885	52951
173	Անցքերի լցում մանրահատիկ բետոնով B15դասի Заполнение пустот мелкозернистым бетоном класса B15	մ3/մ3	1.94	47415	0	47415	91986
174	Թիթեղ 3x100*300 տեղադրում установка листовой стали 3x100*300	տն/տ	0.21	356440	0	356440	73471
175	Թիթեղ 3x100*300 արժեքը Стоимость листовой стали 3x100*300	մ2/մ2	8.73	17922	0	17922	156456
176	Միաձուլվել է/բետոնե բարավորների կառուցում B15 մակնիշի բետոնով 200սմ հաստ միջնորմերում Устройство монолитных перемычек из бетона класса B15 толщ 200 мм в перегородках	մ3/մ3	3.70	95804	0	95804	354474
177	Փ12A500с դասի ամրանի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф12 А500с	տն/տ	0.33	474002	0	474002	157843
178	Փ6A240C դասի ամրանի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф6 А240С	տն/տ	0.08	461849	0	461849	36313
179	Միաձուլվել է/բետոնե բարավորների կառուցում B15 մակնիշի բետոնով 100սմ հաստ միջնորմերում Устройство монолитных перемычек из бетона класса B15 толщ 100 мм в перегородках	մ3/մ3	0.25	95804	0	95804	23951
180	Փ12A500с դասի ամրանի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф12 А500с	տն/տ	0.02	474002	0	474002	10547
181	Փ6A240C դասի ամրանի արժեքը Стоимость арматуры класса Ф6 А240С	տն/տ	0.00	461849	0	461849	1674
182	Պատերի լավորակ ց/ավագե սվաղ Улучшенная штукатурка цементным раствором	մ2/մ2	2351.80	2433	0	2433	5721976
183	Նույնը շեղանկանների /հարթ, ուղիղ/ То же откосов /плоские, прямые/	մ3/մ3	60.30	2549	0	2549	153724
184	Պատերի երեսապատում հախճապարկ Облицовка стен кафелем	մ2/մ2	1093.60	9938	0	9938	10868153
185	Առաստաղի հատվածում 12,5սմ հաստությամբ ջրակայուն գ/կարտոնե սալերով երեսապատում ցինկապատ արոֆիլներով / Устройство подвесных потолков из водостойких гипсокартонных плиток толщиной 12.5 мм , включая каркас из оцинкованных профилей	մ2/մ2	962.50	6543	0	6543	6297330

186	Կախովի առաստաղի պատրաստում „ АРМСТРОНГ „ ցինկապատ պրոֆիլներով / Устройство подвесного потолка " АРМСТРОНГ " оцинкованными профилями .	Ս2/մ2	188.60	11371	0	11371	2144574
187	Պատերի գաջե սվաղում բարելավված որակի / Улучшенная штукатурка поверхностей стен гажевым раствором .	Ս2/մ2	5166.60	2146	0	2146	11087730
188	45մմ լայնությամբ հարդարման անկյունակի տեղադրում / Устройство отделочного угольника шириной в 45мм .	100մ/100մ	640.40	118999	0	118999	76206940
189	Հարթ և ուղիղ շեպուրյունների մակերեսների բարելավված որակի սվաղում գաջե շաղախով / Улучшенная штукатурка поверхностей плоских и прямых откосов гажевым раствором .	Ս3/մ3	194.20	2335	0	2335	453443
190	Առաստաղի գաջե սվաղում բարելավված որակի / Улучшенная штукатурка поверхности потолка гажевым раствором .	Ս2/մ2	3518.60	2758	0	2758	9705214
191	Առաստաղի ներկում բարելավված որակի լատեքսային ներկով /Окраска поверхности потолка улучшенной латексной краской .	Ս2/մ2	3621.50	1448	0	1448	5244693
192	Պատերի ներկում բարելավված որակի լատեքսային ներկով / Окраска поверхностей стен улучшенной латексной краской .	Ս2/մ2	6424.80	1624	0	1624	10431627
193	Նույնը , շեպուրյունների մակերեսների / То же , поверхностей откосов .	Ս2/մ2	254.50	1310	0	1310	333474
194	Բնահողի տոփանում խճով 925.1 Н=15սմ բխտումով տոգորված /Уплотнение грунта щебенем 925.1 Н=15см с пропиткой битума	Ս3/մ3	9.89	199753	0	199753	1975756
195	12սմ հաստությամբ , В15 դասի բետոնից հատակի պատրաստում /Бетонная подготов толщиной в 12 см на бетоне класса В15 .	Ս3/մ3	118.69	49001	0	49001	5816012
196	40մմ հաստությամբ ցեմենտաավազային հարթեցուցիչ շերտի իրականացում / Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной в 4см .	Ս2/մ2	3576.10	2219	0	2219	7936546
197	35մմ հաստությամբ ցեմենտաավազային հարթեցուցիչ շերտի իրականացում / Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной в 3 . 5см .	Ս2/մ2	150.80	1971	0	1971	297198
198	Հատակի հիդրոնեյրուսացում երկշերտ ոռեբոտիով բխտումի մանիկի վրա / Двуслойная гидроизоляция полов рубероидом на битумной мастике	Ս2/մ2	150.80	5845	0	5845	881453
199	10մմ հաստության հատակների կառուցում կերամոգրանիտից / Устройство полов керамогранитом толщиной в 10 мм	Ս2/մ2	2090.90	19956	0	19956	41725164
200	10մմ հաստությամբ կերամիկ սպերից հատակների իրականացում / Устройство полов из керамических плит толщиной в 1см .	Ս3/մ3	150.80	8162	0	8162	1230793
201	60մմ հաստությամբ պեռլիտաբետոնե շերտից հատակների իրականացում / Устройство пола на перлитобетонном слое толщиной в 6 см .	Ս2/մ2	2737.80	2968	0	2968	8124832
202	Հատակների Պ Վ Բ ծածկույթ 0 . 7 հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով 3 մմ Ինքնահարթեցվող միջնաշերտ 7 մմ հաստության Поливинилхлоридное покрытие полов толщиной в 0.7 , с однородным защитным слоем в 3 мм и наливным промежуточным слоем толщиной в7мм	Ս2/մ2	1485.20	17932	0	17932	26632814
203	Н = 10սմ հաստությամբ կերամոգրանիտե շրիշակների կառուցում / Устройство керамогранитных плитусов выстоой в Н = 10 см .	Ս2/մ2	104.60	16932	0	16932	1771060
204	Н = 7 սմ բարձրությամբ և 1.5 սմ հաստությամբ հաճարի փայտից շրիշակների կառուցում / Устройство плитусов из буковой древесины толщиной 1.5 см и высотой Н = 7см .	Ս/մ	896.00	1278	0	1278	1145025
205	Ամրացման դետալներով մետաղապլաստե միջնորմների և դռների տեղադրում սանհանգույցներում/ Устройство металлопластовых перегородок и дверей с крепежными деталями в туалетах .	Ս2/մ2	83.27	22606	0	22606	1882422
206	Արտաքին և ներքին աստիճանների վրա 3սմ հաստությամբ ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ/ Цементный выравнивающий слой толщиной 30 мм на наружных и внутренних лестницах .	Ս2/մ2	126.20	1727	0	1727	217921

207	Ներքին ստիճանների երեսապատում 40մմ բազալտ սալերով / Облицовка внутренних лестниц базальтовыми плитками 40 мм	մ2/մ2	57.60	20150	0	20150	1160628
208	Արտաքին ստիճանների երեսապատում 30մմ հաստության բազալտ սալերով. Облицовка наружных лестниц базальтовыми плитами 30 мм .	մ2/մ2	68.60	18983	0	18983	1302244
209	40մմ հաստության բազալտ սալերով պատերի և շեփերի երեսապատում , սալերի խարսխումով / Облицовка стен и потолков базальтовыми плитами толщиной в 40 мм с креплением плит .	մ2/մ2	181.10	38527	0	38527	6977231
210	60մմ հաստության բազալտ բամբակից ճակատների ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում Устройство теплоизоляционного слоя фасадных стен из базальтовой ваты толщиной в 60 мм	մ3/մ3	75.52	42558	0	42558	3214043
211	60մմ հաստության բազալտ բամբակից ճակատների ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստման արժեքը / Стоимость устройства теплоизоляционного слоя фасадных стен из базальтовой ваты толщиной в 60 мм	մ2/մ2	1258.70	5539	0	5539	6972267
212	Օդափոխվող ճակատների կախովի պատերի երեսապատում 10մմ հաստության ֆիբրոցեմենտ սալերով / Облицовка вентилируемых фасадных стен подвесными фиброцементными плитами толщиной в 10 мм	մ2/մ2	1212.30	18704	0	18704	22674653
213	Օդափոխվող ճակատների կախովի պատերի երեսապատում 10մմ հաստության ֆիբրոցեմենտ սալերով / Облицовка вентилируемых фасадных стен подвесными фиброцементными плитами толщиной в 10 мм	մ2/մ2	118.80	18704	0	18704	2222015
214	Օդափոխվող ճակատների կախովի պատերի երեսապատում ALIKABOND տիպի դեկորատիվ այլուսին թիթեղով , ներառյալ մետաղե կմախքը. Облицовка вентилируемых фасадных стен подвесным декоративными алюминиевыми листами типа ALIKABOND на металлическом каркасе .	մ2/մ2	40.40	40469	0	40469	1634967
215	Գուլքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում Установка и разборка наружных инвентарных лесов .	մ2/մ2	1586.00	1145	0	1145	1816065
216	Այլուսին բլոկով, մուգ մոխրագույն 60մմ հաստ ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին դռան տեղադրում բացվող մաս Դ-2,Դ-4 Установка внешней двери (открыв. часть Д- 2,Д-4) с алюминиевым блоком, с темно-серым тепловым мостом 60 мм, стеклопакетом 4+4	մ2/մ2	15.88	125935	0	125935	2000358
217	Այլուսին բլոկով, մուգ մոխրագույն 60մմ հաստ ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին, վերնափեղկի տեղադրում չբացվող մաս Դ-2,Դ-4 Установка верхней створки (неоткрыв. часть Д- 2,Д-4) с алюминиевым блоком, с темно-серым тепловым мостом 60 мм, стеклопакетом 4+4	մ2/մ2	7.32	61326	0	61326	448659
218	ՄԴՖ-ի ներքին խուլ դռների տեղադրում Դ-11,Դ-12,Դ-13,Դ-14,Դ- 15,Դ-16 Установка внутренних глухих дверей МДФ Д-11,Д- 12,Д-13,Д-14,Д- 15,Д-16	մ2/մ2	155.01	53957	0	53957	8364027
219	Փայտյա 70մմ լայնության երեսակների տեղադրում / Установка деревянных наличников шириной 70мм	մ/մ	805.20	1621	0	1621	1304963
220	Աստիճանավանդակների հրակայուն ներքին դռան տեղադրում բացվող մաս Դ-6 / Установка внутренней огнеупорной двери лестничной клетки, открывающаяся часть Д-6	մ2/մ2	13.20	125935	0	125935	1662347
221	Հրակայուն դռների վերնափեղկի տեղադրում չբացվող մաս Դ-6 / Установка створки огнеупорной двери, неоткрывающаяся часть Д-6	մ2/մ2	4.20	87900	0	87900	369179
222	Մետաղական դռան տեղադրում Դ-8 1070*2200 7.062մ2 / Установка металлической двери Д-8 1070*2200 7.062մ2	տն/տ	0.40	105852	0	105852	42341
223	Մետաղական դռան արժեքը Դ-8 1070*2200 7.062մ2 / Стоимость металлической двери Д-8 1070*2200 7.062մ2	հատ/ատ	4.00	197185	0	197185	788740
224	Այլուսին, բլոկով, մուգ մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, բացվող / алюминиевое окно темно-серые толщиной 60 мм, с тепловым мостом,стеклопакетом 4+4мм, открывающее	մ2/մ2	201.04	109509	0	109509	22015685
225	Այլուսին, բլոկով, մուգ մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, չբացվող / алюминиевое окно темно-серые, толщиной 60мм, с тепловым мостом,стеклопакетом 4+4 мм, неоткрывающее	մ2/մ2	153.73	61326	0	61326	9427724

226	Բարդ փական Сложная петля	հառ/шт	119.00	26939	0	26939	3205779
227	Պլանկափաթեթային վարագույների տեղադրում	մ2/մ2	590.20	10244	0	10244	6046009
228	Պատուհանագոգեր պլաստիկ / ներքին/ լայնքը 250մմ/ Пластиковые подоконники /внутренние/ шириной 250мм	մ/մ	345.80	3285	0	3285	1136050
229	Պատուհանագոգերի իրականացում 25սմ լայնությամբ բազալտ սափրից 40մմ հաստ-ն 175.6գմմ / Устройство подоконников базальтовыми плитами шириной 25см, толщиной 40мм 175.6гмм	մ2/մ2	43.90	18821	0	18821	826249
230	Այլումինե վիտրաժ մուգ մոխրագույն 60մմ հաստ, ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, բացվող / Алюминиевый витраж темно-серый толщиной 60мм, с тепловым мостом, стеклопакетом 4+4мм, открывающее	մ2/մ2	1.72	109509	0	109509	187917
231	Այլումինե վիտրաժ մուգ մոխրագույն 60մմ հաստ, ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, չբացվող/ Алюминиевый витраж, темно-серые толщиной стекла 60мм, с тепловым мостом, стеклопакетом 4+4мм, глухой	մ2/մ2	16.34	61326	0	61326	1002307
232	Փական հակահրդեհային դռան համար (АНТИПАНИКА) EIWS համակարգով / Замок противопожарный с функцией (АНТИПАНИКА) EIWS	հառ/шт	4.00	42147	0	42147	168587
5	Ջեռուցում և օդատաքացացուցիչների ջերմամատակարարում II մասնաշենքում / Отопление и теплоснабжение воздухонагревателей для корпуса II						28058917
1	DN 65մմ պողպատե էլ. զոդված խողովակաշարի մոնտաժում Установка стальных электросварных труб DN 65 мм	մ3/մ3	40.00	5162	0	5162	206481
2	DN 50մմ պողպատե էլ. զոդված խողովակաշարի մոնտաժում Установка стальных электросварных труб DN 50 мм	մ3/մ3	104.00	3595	0	3595	373849
3	Մինչև Φ100մմ պողպատե էլ. զոդված խողովակաշարի փորձարկում Испытание стального эл.сварного трубопровода до Φ100 мм	մ/մ	144.00	114	0	114	16448
4	DN20*2.8 մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում, լվացումով և հիդրավիլի փորձարկումով / Установка полипропиленового трубопровода DN20*2.8 мм /с промывкой и гидравлическим испытанием/	մ/մ	685.00	4085	0	4085	2798013
5	DN25*3.5 մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում, լվացումով և հիդրավիլի փորձարկումով/ Установка полипропиленового трубопровода DN25*3.5 мм /с промывкой и гидравлическим испытанием/	մ/մ	202.00	3714	0	3714	750305
6	Φ32*4.4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում, լվացումով և հիդրավիլի փորձարկումով/ Установка полипропиленового трубопровода Φ32*4.4 мм /с промывкой и гидравлическим испытанием/	մ/մ	310.00	3772	0	3772	1169323
7	Φ40*6.7մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում, լվացումով և հիդրավիլի փորձարկումով / Установка полипропиленового трубопровода Φ40*6.7 мм /с промывкой и гидравлическим испытанием/	մ/մ	16.00	6799	0	6799	108783
8	Φ50*8.3մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում, լվացումով և հիդրավիլի փորձարկումով / ռետինե մեկուսիչով Установка полипропиленового трубопровода Φ50*8.3 мм /с промывкой и гидравлическим испытанием/ с резиновым изолятором	մ/մ	50.00	8785	0	8785	439247
9	Φ63*10.5մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում, լվացումով և հիդրավիլի փորձարկումով/ ռետինե մեկուսիչով Установка полипропиленового трубопровода Φ63*10.5 мм /с промывкой и гидравлическим испытанием/ с резиновым изолятором	մ/մ	32.00	10492	0	10492	335752
10	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /963x0,28=էկմ Установка алюминиевых отопительных батарей H=500мм /963x0,28=экм	էկմ/экм	269.64	940	0	940	253413
11	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը Стоимость алюминиевых отопительных батарей	սեկցիա/секци я	963.00	5997	0	5997	5775005
12	Ջերմակարգավորիչ սարքի մոտ փականների տեղադրում Φ15մմ Установка вентилей диаметром 15мм терморегуляторного устройства	հառ/шт	89.00	8354	0	8354	743542
13	Սողնակային փականների տեղադրում Φ65մմ Установка задвижек Φ65 мм	հառ/шт	2.00	50308	0	50308	100617

14	Օդափեռացման փական Փ15մմ /Маевский/ Воздухоотводный клапан Ф15мм /Маевский/	հատ/шт	5.00	5332	0	5332	26660	
15	Օդափեռացման փական Փ15մմ կանգնակների վրա Воздухоотводный клапан Ф15мм стояках	на	հատ/шт	12.00	5332	0	5332	63985
16	Պոլիպրոպիլենե փական Փ15մմ Полипропиленовый Кран Ф15 мм	հատ/шт	89.00	6047	0	6047	538155	
17	Պոլիպրոպիլենե Փական Փ20մմ Полипропиленовый Кран Ф20 мм	հատ/шт	12.00	6287	0	6287	75448	
18	Պոլիպրոպիլենե Փականների տեղադրում Փ25մմ Установка полипропиленовых Кранов Ф25мм	հատ/шт	14.00	7908	0	7908	110713	
19	Պոլիպրոպիլենե Փականների տեղադրում Փ32մմ Установка полипропиленовых Кранов Ф32мм	հատ/шт	2.00	9157	0	9157	18313	
20	Պոլիպրոպիլենե Փականների տեղադրում Փ32մմ Установка полипропиленовых Кранов Ф32мм	հատ/шт	2.00	10652	0	10652	21303	
21	Ջեռուցիչ սարքերի միացման կեղեր Кронштейн для укрепления отопительных приборов	հատ/шт	235.00	729	0	729	171402	
22	Ֆիտինգներ տարբեր և ձևավոր մասեր Фитинги и фасонные части	հատ/шт	314.00	102	0	102	32063	
23	Խողովակների միացման կեղեր 220*3.4 և Փ32*4.4 Кронштейн для укрепления труб Ф20*3.4 և Ф32*4.4	հատ/шт	620.00	73	0	73	45223	
24	Անցքերի բացում պատերում մինչև Փ100 Пробивка отверстий в стенах до Ф100	հատ/шт	8.00	1265	0	1265	10118	
25	Անցքերի բացում միջնապատերում մինչև Փ100 Пробивка отверстий в перегородках до Ф100	հատ/шт	20.00	3113	0	3113	62256	
26	Անցքերի բացում ծածկերում մինչև Փ100 Пробивка отверстий в перекрытиях до Ф100	տեղ/мест	36.00	1771	0	1771	63738	
27	DN65-100մմ պողպատե էլ. զողված խողովակաշարի ներկում հակակոռոզիոն լաքապատում Антикоррозийная окраска стальных электросварочных труб DN65-100мм	մ2/м2	117.00	109196	0	109196	12775893	
28	Խողովակների մեկուսացում ֆոլգապատ հանքային բամբակով 40մմ Изоляция труб минеральной ватой с фольгой 40 мм	մ2/м2	4.20	668	0	668	2805	
29	Ջեռուցման սարք - յուղային մարտկոց W=1.1 կվտ 500x500 Отопительный прибор - масляный радиатор W=1.1 квт 500x500	հատ/шт	19.00	51056	0	51056	970065	
6	Օդափոխություն II մասնաշենք Вентиляция корпуса II						18917247	
1	Հակաանձրևային ժայռուզներ PZ 80-50 Противоодежные жалюзи PZ 80-50	հատ/шт	3.00	57398	0	57398	172195	
2	Զգափական սերվո մատուցմամբ KF 5 ներդիրով LKSF80-50 Натяжитель с сервоприводом KF 5 закладным LKSF80-50	հատ/шт	3.00	215626	0	215626	646877	
3	Գրանային զտիչ 800*400(հ) ՓԼՔ Карманный фильтр 800*400(г) ФЛР	հատ/шт	4.00	11400	0	11400	45600	
4	Գրանային զտիչ 1000*400(հ) ՓԼՔ Карманный фильтр 1000*400(г) ФЛР	հատ/шт	1.00	18329	0	18329	18329	
5	Ջրային կանալային օդատաքացիչ VO80-50/2R SUMX 80-6.3(3) Водяной канальный нагреватель воздуха VO80-50/2R SUMX 80-6.3(3)	հատ/шт	3.00	492154	0	492154	1476463	
6	Օդամուղի փափուկ ներդիր 800x500(հ) Магкая вставка в воздуховоде 800x500(г)	հատ/шт	8.00	19282	0	19282	154255	
7	Օդամուղի փափուկ ներդիր 1000x400(հ) Магкая вставка в воздуховоде 1000x400(г)	հատ/шт	2.00	33817	0	33817	67634	
8	Ցածր ճնշման Կանալային օդամղիչ L=4670-5500, P=460, n=1440/ RP80- 50/25-4D , N=2.464 կվ/ժ Канальный насос низкого давления L=4670-5500, P=460, n=1440/ RP80- 50/25-4D , N=2.464 կվ/ժ	հատ/шт	4.00	565353	0	565353	2261412	
9	Ցածր ճնշման Կանալային օդամղիչ L=8570-10220, P=460, n=1440/ RP80- 50/4D , N=2.824 կվ/ժ Канальный насос низкого давления L=8570-10220, P=460, n=1440/ RP80- 50/4D , N=2.824 կվ/ժ	հատ/шт	1.00	741569	0	741569	741569	
10	Աղմկախլացուցիչ ГТП1-5- 400x400x980 Глушитель ГТП1-5- 400x400x980	հատ/шт	12.00	49768	0	49768	597219	

11	Ահ առանցքային օդամուղ N!L=0.105 կվտ/ժ Осевой воздуховод N!L=0.105 квт/ч	հատ/ատ	3.00	90896	0	90896	272689
12	Քարշիչ պահարան լաբորատորիաներում Вытяжной шкаф в лабораториях	լրակազմ/հ-տ	3.00	74806	0	74806	224419
13	Օդի ներածննան և արտածննան $\Phi 300$ N!L=0.3 կվտ/ժ և- 235մ3/ժ-Ա-220մ3/ժ приточного и вытяжного воздуха $\Phi 300$ N!L=0.3 квт/ч н-235м3/ժ-Ա-220м3/ժ	լրակազմ/հ-տ	12.00	508703	0	508703	6104438
14	Ռեկուպերացիոն օդի ներածննան ճաղավանդակ Ճ800x400(հ) Решётка приточного рекуперационного воздуха Р800x400(հ)	լրակազմ/հ-տ	3.00	21946	0	21946	65839
15	Օդի ներածննան և արտածննան ճաղավանդակ Δ 700x150(հ) Решётка приточного и вытяжного воздуха Р 700x150(հ)	հատ/ատ	52.00	8698	0	8698	452299
16	Օդի ներածննան և արտածննան ճաղավանդակ Δ 600x250(հ) Решётка приточного и вытяжного воздуха Р 600x250(հ)	հատ/ատ	18.00	11324	0	11324	203828
17	Օդի ներածննան և արտածննան ճաղավանդակ Δ 500x200(հ) Решётка приточного и вытяжного воздуха Р 500x200(հ)	հատ/ատ	3.00	8406	0	8406	25219
18	Օդի ներածննան և արտածննան ճաղավանդակ Δ 400x100(հ) Решётка приточного и вытяжного воздуха Р 400x100(հ)	հատ/ատ	1.00	4905	0	4905	4905
19	Օդի ներածննան և արտածննան ճաղավանդակ Δ 300x150(հ) Решётка приточного и вытяжного воздуха Р 300x150(հ)	հատ/ատ	2.00	5197	0	5197	10394
20	Օդի ներածննան և արտածննան ճաղավանդակ Δ 250x150(հ) Решётка приточного и вытяжного воздуха Р 250x150(հ)	հատ/ատ	1.00	4759	0	4759	4759
21	Օդի ներածննան և արտածննան ճաղավանդակ Δ 200x100 (հ) Решётка приточного и вытяжного воздуха Р 200x100(հ)	հատ/ատ	1.00	3738	0	3738	3738
22	Օդի ներածննան և արտածննան ճաղավանդակ Δ 100x100 (հ) Решётка приточного и вытяжного воздуха Р 100x100 (հ)	հատ/ատ	2.00	3155	0	3155	6310
23	Օդի արտածննան ճաղավանդակ P200 200x200 (Решётка вытяжного воздуха P200 200x200)	հատ/ատ	3.00	4905	0	4905	14716
24	Օդի արտածննան ճաղավանդակ P150 150x150 (Решётка вытяжного воздуха P150 150x150 (հատ/ատ	64.00	3884	0	3884	248589
25	Օդատար ցինկապատ պողպատից $\sigma=0.5$ մմ, 100x100, 4.0 U2 - 8զմ Воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.5$ мм, 100x100, 4.0 U2 -8мм	մ2/մ2	4.00	6701	0	6701	26805
26	Օդատար ցինկապատ պողպատից $\sigma=0.5$ մմ, 200x150, 4.0 U2 -4զմ Воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.5$ мм, 200x150, 4.0 U2 -4мм	մ2/մ2	4.00	6701	0	6701	26805
27	Օդատար ցինկապատ պողպատից $\sigma=0.5$ մմ, 250x100, 18.0 U2 -2 4զմ Воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.5$ мм, 250x100, 18.0 U2 -2 4զմ	մ2/մ2	18.00	6701	0	6701	120621
28	Օդատար ցինկապատ պողպատից $\sigma=0.5$ մմ, 250x150, 6.0 U2 6զմ Воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.5$ мм, 250x150, 6.0 U2 6мм	մ2/մ2	6.00	6701	0	6701	40207
29	Օդատար ցինկապատ պողպատից $\sigma=0.5$ մմ, 150x150, 21.0 U2 23զմ Воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.5$ мм, 150x150, 21.0 U2 23мм	մ2/մ2	21.00	6701	0	6701	140725
30	Օդատար ցինկապատ պողպատից $\sigma=0.5$ մմ, 200x200, 32.0 U2 32զմ Воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.5$ мм, 200x200, 32.0 U2 32мм	մ2/մ2	32.00	6701	0	6701	214438

31	Օղատար ցինկապատ պողպատից $\sigma=0.5$ մմ, 300x150, 114.0 U2 114գծմ Воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.5$ мм, 300x150, 114.0 U2 114мм	U2/m2	114.00	6701	0	6701	763936
32	Օղատար ցինկապատ պողպատից $\sigma=0.5$ մմ, 300x200, 11.0 U2 -11գծմ Воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.5$ мм, 300x200, 11.0 U2 -11мм	U2/m2	11.00	6701	0	6701	73713
33	Օղատար ցինկապատ պողպատից $\sigma=0.7$ մմ, 300x250(հ), 16.8 U2 -14 գծմ Воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.7$ мм, 300x250(հ), 16.8 U2 -14 мм	U2/m2	16.80	7084	0	7084	119012
34	Օղատար ցինկապատ պողպատից $\sigma=0.7$ մմ, 350x200(հ), 14.4 U2 -12գծմ Воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.7$ мм, 350x200(հ), 14.4 U2 -12мм	U2/m2	14.40	7084	0	7084	102011
35	Օղատար ցինկապատ պողպատից $\sigma=0.7$ մմ, 250x250(հ) 4.2U2 -3գծմ Воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.7$ мм, 250x250(հ) 4.2U2 -3мм	U2/m2	4.20	7679	0	7679	32250
36	Օղատար ցինկապատ պողպատից $\sigma=0.7$ մմ, 200x500, 5.4U2 -3.6գծմ Воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.7$ мм, 200x500, 5.4U2 -3.6мм	U2/m2	5.40	7084	0	7084	38254
37	Օղատար ցինկապատ պողպատից $\sigma=0.7$ մմ, 450x150(հ), 10 U2 -7.5 գծմ Воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.7$ мм, 450x150(հ), 10 U2 -7.5 мм	U2/m2	10.00	7084	0	7084	70841
38	Օղատար ցինկապատ պողպատից $\sigma=0.7$ մմ, 450x200(հ), 28.5 U2 -19գծմ Воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.7$ мм, 450x200(հ), 28.5 U2 -19мм	U2/m2	28.50	7084	0	7084	201896
39	Օղատար ցինկապատ պողպատից $\sigma=0.7$ մմ, 400x300(հ) 11.0U2 -7գծմ Воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.7$ мм, 400x300(հ) 11.0U2 -7мм	U2/m2	11.00	7084	0	7084	77925
40	Օղատար ցինկապատ պողպատից $\sigma=0.7$ մմ, 500x200(հ) 44.0U2 -29.0գծմ Воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.7$ мм, 500x200(հ) 44.0U2 -29.0мм	U2/m2	44.00	7084	0	7084	311699
41	Օղատար ցինկապատ պողպատից $\sigma=0.7$ մմ, 600x300 8.0U2 -4գծմ Воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.7$ мм, 600x300 8.0U2 -4мм	U2/m2	8.00	7084	0	7084	56673
42	Օղատար ցինկապատ պողպատից $\sigma=0.7$ մմ, 600x200(հ), 12.5 U2 -8 գծմ Воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.7$ мм, 600x200(հ), 12.5 U2 -8 мм	U2/m2	12.50	7084	0	7084	88551
43	Օղատար ցինկապատ պողպատից $\sigma=0.7$ մմ, 600x400(հ), 17.6 U2 -8գծմ Воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.7$ мм, 600x400(հ), 17.6 U2 -8мм	U2/m2	17.60	6829	0	6829	120196
44	Օղատար ցինկապատ պողպատից $\sigma=0.7$ մմ, 650x250(հ) 44.0U2 -22գծմ Воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.7$ мм, 650x250(հ) 44.0U2 -22мм	U2/m2	44.00	7084	0	7084	311699
45	Օղատար ցինկապատ պողպատից $\sigma=0.7$ մմ, 750x250, 55.0U2 -25գծմ Воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.7$ мм, 750x250, 55.0U2 -25мм	U2/m2	55.00	6829	0	6829	375611
46	Օղատար ցինկապատ պողպատից $\sigma=0.7$ մմ, 800x300 86.0U2 -36գծմ Воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.7$ мм, 800x300 86.0U2 -36мм	U2/m2	86.00	6291	0	6291	541063
47	Օղատար ցինկապատ պողպատից $\sigma=0.7$ մմ, 800x400(հ), 30.0 U2 -12 գծմ Воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.7$ мм, 800x400(հ), 30.0 U2 -12 мм	U2/m2	30.00	6291	0	6291	188743
48	Օղատար ցինկապատ պողպատից $\sigma=0.7$ մմ, 800x500(հ), 10.0 U2 -4գծմ Воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.7$ мм, 800x500(հ), 10.0 U2 -4мм	U2/m2	10.00	6291	0	6291	62914

49	Օդատար ցինկապատ պողպատից σ=0.7մմ, 900x300(հ) 67.0Ս2 -24գծմ Воздуховод из оцинкованной стали σ=0.7мм, 900x300(հ) 67.0Ս2 -24пм	մ2/մ2	67.00	6291	0	6291	421526
50	Օդատար ցինկապատ պողպատից σ=0.7մմ, 1000x300, 14.0.0Ս2 -5գծմ Воздуховод из оцинкованной стали σ=0.7мм, 1000x300, 14.0.0Ս2 -5пм	մ2/մ2	14.00	6291	0	6291	88080
51	Ցինկապատ պողպատից հովանոց տանիքում 1000x400 Зонт из оцинкованной стали на крышу 1000x400	հատ/ատ	1.00	63710	0	63710	63710
52	Ցինկապատ պողպատից հովանոց տանիքում 1200x600 Зонт из оцинкованной стали на крышу տանիքում 1200x600	հատ/ատ	1.00	68794	0	68794	68794
53	Ցինկապատ պողպատից հովանոց տանիքում 1500x400 Зонт из оцинкованной стали на крышу 1500x400	հատ/ատ	1.00	90843	0	90843	90843
54	Օդատարների ամրացման կեղեր և լարեր / Крюки и проволока для крепления воздуховода	կգ/կր	175.00	921	0	921	161245
55	Անցքերի բացում պատերում 800x500(հ) L=400 Пробивка отверстий в стенах 800x500(հ) L=400	հատ/ատ	3.00	3602	0	3602	10807
56	Անցքերի բացում պատերում 400x300(հ) L=400 Пробивка отверстий в стенах 400x300(հ) L=400	հատ/ատ	3.00	3602	0	3602	10807
57	Անցքերի բացում միջնապատերում Ծ200x100- Ծ700x150 Пробивка отверстий в перегородках P200x100- P700x150	հատ/ատ	83.00	499	0	499	41421
58	Անցքերի բացում միջնապատերում 200x200 Пробивка отверстий 200x200 в простенках	հատ/ատ	28.00	527	0	527	14766
59	Անցքերի բացում ծածկերում 800x500 Пробивка отверстий в перекрытиях 800x500	հատ/ատ	2.00	4986	0	4986	9973
60	Անցքերի բացում ծածկերում 1200x400 Пробивка отверстий в перекрытиях 1200x400	հատ/ատ	1.00	4995	0	4995	4995
7	III մասնաշենք. Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ՝ Կոնստրուկտորական մաս. Корпуса III. Общеподрительные работы. Конструктивная часть						804307682
1	Խիճ 10*20 ֆրակցիայի շերտային տոփանումով 100սմ հաստ խտացնել մինչև կծու=0.95/Щебень 10*20 фракция с 100 мм толщиной слоя с послойной трамбовкой и уплотнения до кцт = 0,95	մ3/մ3	95.00	16860	0	16860	1601695
2	Վարաններ երկշերտ իզոգամով 3սմ հաստությամբ/ Швы из двухслойного изогам толщиной 3 мм.	մ2/մ2	50.00	12523	0	12523	626131
3	Ե/բ հատակի իրականացում В15 դասի բետոնով/Устройство ж/б бетонного пола из В15 бетона	մ3/մ3	143.00	49009	0	49009	7008327
4	Ե/բ հատակի ամրանավորում Ф10А500С դասի ամրանով/Армирование ж/б пола арматурой класса Ф10 А500С	տն/տ	8.33	486488	0	486488	4052448
5	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10*20 ֆրակցիայով տոփանումով միջրեյով գրունտի մեջ խտացնել մինչև կծու=0.95 /Устройство подготовительного слоя щебнем путем утрамбовки в грунт фракцией 10*20 и уплотнения до к-т=0,95	մ3/մ3	2.00	9787	0	9787	19575
6	Բիտումի մածիկով ներծծում/Пропитка битумной мастикой	տն/տ	0.08	257175	0	257175	21603
7	Ե/բ աստիճան 5,6-ի կառուցում В25 դասի բետոնով / Устройство ж/б лестницы 5.6 из В25 бетона	մ3/մ3	2.60	107287	0	107287	278945
8	Ф8А500с դասի ամրանի արժեքը/стоимость арматуры Ф8 А500с	տն/տ	0.01	510560	0	510560	5820
9	Ф10А500с դասի ամրանի արժեքը/стоимость арматуры Ф10 А500с	տն/տ	0.11	501443	0	501443	56262
10	Ф6А240С դասի ամրանի արժեքը/стоимость арматуры Ф6 А240с	տն/տ	0.03	461936	0	461936	13766
11	Ե/բ աստիճանավանդակ 3,4-ի կառուցում В25 դասի բետոնով/Устройство ж/б лестничной клетки 3.4 из бетона класса В25.	մ3/մ3	27.00	107287	0	107287	2896736
12	Ф14А500с դասի ամրանի արժեքը/Стоимость арматуры Ф14 А500с	տն/տ	5.19	474092	0	474092	2462623
13	Ф8А500с դասի ամրանի արժեքը/стоимость арматуры Ф8 А500с	տն/տ	0.09	510560	0	510560	47891
14	Ф6А240С դասի ամրանի արժեքը/стоимость арматуры Ф6 А240с	տն/տ	0.22	461936	0	461936	101996

15	Միաձուլվել/բետոնե աստիճան 5,6 - ի պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 20սմ հաստ-ն /Устройство монолитной ж/бетонной стены лестницы 5,6 из бетона B25 толщиной 20см	մ3/մ3	10.00	519117	0	519117	5191169
16	Փ10A500с դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Ф10 А500с	տն/տ	0.36	501443	0	501443	179416
17	Փ14A500с դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Ф14 А500с	տն/տ	0.00	474092	0	474092	1896
18	Միաձուլվել/բետոնե վերելակի հորաններ 1,2/4Գ-1,2/ պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 20սմ հաստ-ն և 3.4մ բարձրության/Устройство монолитных ж/бетонных шахт лифта 1,2/ШЛ-1,2/ из бетона класса B25 толщиной 20см и высотой 3.4м.	մ3/մ3	82.00	522829	0	522829	42871970
19	Փ14A500с դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Ф14 А500с	տն/տ	15.33	474092	0	474092	7269061
20	Փ6A240C դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Ф6 А240с	տն/տ	0.06	461936	0	461936	29287
21	Միաձուլվել/բետոնե վերելակի հորաններ ԿՊ - 12+17 / ԿՊ-18 ;18՝ տրված է վերնի հորանում պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 20սմ հաստ-ն 3.95մ բարձրության/Устройство монолитных ж/бетонных стен СЖ-12+17/СЖ-18;18 дано в верхней шахте лифта из бетона класса B25 толщиной 20см и высотой 3.95м.	մ3/մ3	90.50	534985	0	534985	48416107
22	Միաձուլվել/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 20սմ հաստ-ն և 2.95մ բարձրության/Устройство монолитных ж/бетонных стен из бетона класса B25 толщиной 20см и высотой 2.95м.	մ3/մ3	40.00	521938	0	521938	20877526
23	Փ18A500с դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Ф18 А500с	տն/տ	2.36	474092	0	474092	1117719
24	Փ16A500с դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Ф16 А500с	տն/տ	13.89	474092	0	474092	6583429
25	Փ14A500с դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Ф14 А500с	տն/տ	16.31	474092	0	474092	7731490
26	Փ12A500с դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Ф12 А500с	տն/տ	0.77	474092	0	474092	366283
27	Փ6A240C դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Ф6 А240с	տն/տ	0.16	461936	0	461936	75896
28	Միաձուլվել/բետոնե սյուների և կանգնակ 4-ի կառուցում B25 դասի բետոնով /Устройство монолитных ж/бетонных колонн и стойки 4 из бетона B25.	մ3/մ3	273.00	126562	0	126562	34551535
29	Փ32A500с դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Ф32 А500с	տն/տ	15.56	474092	0	474092	7374594
30	Փ28A500с դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Ф28 А500с	տն/տ	7.15	474092	0	474092	3391796
31	Փ25A500с դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Ф25 А500с	տն/տ	2.39	474092	0	474092	1132558
32	Փ22A500с դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Ф22 А500с	տն/տ	2.19	474092	0	474092	1039778
33	Փ18A500с դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Ф18 А500с	տն/տ	0.78	474092	0	474092	369412
34	Փ16A500с դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Ф16 А500с	տն/տ	1.50	474092	0	474092	710711
35	Փ10A240C դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Ф10 А500с	տն/տ	8.37	461936	0	461936	3867330
36	Փ8A240C դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Ф8 А240с	տն/տ	6.28	461936	0	461936	2902576
37	Ներդիր տարրեր - 25x100x100, - 20x100x100 18x90x90/ Закладные элементы - 25x100x100, - 20x100x100, 18x90x90	տն/տ	1.02	356440	0	356440	365173
38	թերթալողալատ δ=18x90x90 արժեքը, 88 հալ/листовая сталь δ=18x90x90 стоимость, 88шт.	մ2/մ2	0.71	118304	0	118304	84327
39	թերթալողալատ δ=20x100x100 արժեքը, 68 հալ/листовая сталь δ=20x100x100 стоимость, 68 шт.	մ2/մ2	0.68	134690	0	134690	91589
40	թերթալողալատ δ=22x100x100 արժեքը, 144 հալ/литовая сталь δ=22x100x100 стоимость, 144 шт.	մ2/մ2	1.44	151076	0	151076	217550
41	թերթալողալատ δ=25x100x100 արժեքը, 30 հալ/листовая сталь δ=25x100x100 стоимость, 30 шт.	տն/տ	0.57	883351	0	883351	501214
42	Միաձուլվել/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով ՊՍ 72+170/Устройство монолитных ж/бетонных ригелей из бетона класса B25 PM 72+170	մ3/մ3	480.00	99978	0	99978	47989666

43	Φ32A500c դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Φ32 A500c	տն/т	22.41	474092	0	474092	10624968
44	Φ28A500c դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Φ28 A500c	տն/т	5.61	474092	0	474092	2658423
45	Φ25A500c դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Φ25 A500c	տն/т	33.91	474092	0	474092	16074749
46	Φ22A500c դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Φ22 A500c	տն/т	11.55	474092	0	474092	5474860
47	Φ20A500c դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Φ20 A500c	տն/т	1.90	474092	0	474092	900206
48	Φ18A500c դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Φ18 A500c	տն/т	0.98	474092	0	474092	464136
49	Φ16A500c դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Φ16 A500c	տն/т	0.18	474092	0	474092	86048
50	Φ12A500c դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Φ12 A500c	տն/т	0.00	474092	0	474092	2133
51	Φ10A240c դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Φ10 A240c	տն/т	2.89	501443	0	501443	1450174
52	Φ8A240C դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Φ8 A240c	տն/т	16.88	461936	0	461936	7798868
53	Ներդիր տարրեր - 25x100x100, - 22x100x100, 20x100x100, 18x90x90, / Закладные элементы 25x100x100, - 22x100x100, 20x100x100, 18x90x90	տն/т	2.48	356440	0	356440	882190
54	Թերթալրդալստ δ=-22x100x100 արժեքը, 46 հալ/листовая сталь δ=-22x100x100 արժեքը, 46 թտ.	մ2/м2	0.56	151084	0	151084	84607
55	Թերթալրդալստ δ=-20x100x100 արժեքը, 770 հալ/листовая сталь δ=-20x100x100 արժեքը, 770 թտ.	մ2/м2	7.70	134690	0	134690	1037115
56	Թերթալրդալստ δ=-18x90x90 արժեքը, 400 հալ/листовая сталь δ=-18x90x90 արժեքը, 400 թտ.	մ2/м2	3.24	118304	0	118304	383305
57	Մետաղական ցանց Φ4B-1, 100x100 բջիջով 2200մ2/Сетка металлическая с ячейками Φ4B-1, 100x100 яч. 2200м2	տն/т	5.60	85685	0	85685	479838
58	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի ՃՍ 8,9,10,11,11՝ կառուցում B25 դասի բետոնով / Монолитная ж/бетонная плита перекрытия ПП - 8,9,10,11,11 из бетона класса B25	մ3/м3	555.50	83763	0	83763	46530458
59	Φ12A500c դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Φ12 A500c	տն/т	83.85	474092	0	474092	39752035
60	Φ8A240C դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Φ8 A240c	տն/т	0.78	461936	0	461936	361280
61	Միաձույլ ե/բետոնե հեծանների ՚ՐԾ - 29,32,36,39,42,45, կառուցում B25 դասի բետոնով 30 x 65 սմ/ Монолитные балки из ж / бетона: бк - 29,32,36,39,42,45, устройство из бетона класса B25 30 x 65см	մ3/м3	7.60	99978	0	99978	759836
62	Φ28A500c դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Φ28 A500c	տն/т	1.04	474092	0	474092	491538
63	Φ10A240C դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Φ10 A240c	տն/т	0.28	461936	0	461936	127864
64	Φ8A240C դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Φ8 A240c	տն/т	0.02	461936	0	461936	10347
65	Ներդիր տարրեր - ,22x100x100, / Закладные детали- ,22x100x100	տն/т	0.11	356440	0	356440	39351
66	Թերթալրդալստ δ=-22x100x100 արժեքը, 32 հալ/листовая сталь δ=-22x100x100 արժեքը, 32 թտ.	մ2/м2	0.64	151084	0	151084	96694
67	Միաձույլ ե/բետոնե հեծանների ՚ՐԾ - 30,31,33,34,35,37,38,40,41,43,44,46,47,49,50,52,53,54, 55,56,57 կառուցում B25 դասի բետոնով 20 x25 սմ/Монолитные балки из ж / бетона: бк- 30,31,33,34,35,37,38,40,41,43,44,46,47,49,50,52,53,54, 55,56,57 устройство из бетона класса B25 20 x25см	մ3/м3	5.14	104584	0	104584	537562
68	Φ25A500c դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Φ25 A500c	տն/т	0.98	474092	0	474092	466222
69	Φ22A500c դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Φ22 A500c	տն/т	0.75	474092	0	474092	357513
70	Φ8A240C դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Φ8 A240c	տն/т	0.23	461936	0	461936	104305
71	Ներդիր տարրեր - ,20x100x100,18x90x90/Закладные детали- ,20x100x100,18x90x90	տն/т	0.30	356440	0	356440	106968
72	Թերթալրդալստ δ=-20x100x100 արժեքը, 80 հալ/листовая сталь δ=-20x100x100 արժեքը, 80 թտ.	մ2/м2	0.80	134690	0	134690	107752

73	թերթալողալատ $\delta=18 \times 90 \times 90$ արժեքը, 152 հալ/листовая сталь $\delta=18 \times 90 \times 90$ стоимость, 152 шт.	Մ2/մ2	1.23	118298	0	118298	145648
74	Միաձույլ ե/բետոնե հեծանների ԳԾ - 58 + 74 կառուցում B25 դասի բետոնով 20 50x65 սմ/Монолитные балки из ж / бетона: бк - 58+74, устройство из бетона класса B25	Մ3/մ3	60.00	99978	0	99978	5998708
75	Փ28A500с դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры $\Phi 28 A500c$	տն/տ	0.58	474092	0	474092	275021
76	Փ25A500с դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры $\Phi 25 A500c$	տն/տ	2.00	474092	0	474092	949890
77	Փ22A500с դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры $\Phi 22 A500c$	տն/տ	1.43	474092	0	474092	679042
78	Փ20A500с դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры $\Phi 20 A500c$	տն/տ	0.94	474092	0	474092	444272
79	Փ18A500с դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры $\Phi 18 A500c$	տն/տ	1.10	474092	0	474092	520980
80	Փ12A500с դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры $\Phi 12 A500c$	տն/տ	0.12	474092	0	474092	54710
81	Փ8A240C դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры $\Phi 8 A240c$	տն/տ	2.01	461936	0	461936	926875
82	Ներդիր տարրեր - 22x100x100, 20x100x100, 18x90x90, 16x80*80, 14x70*70/ Закладные детали- 22x100x100, 20x100x100, 18x90x90, 16x80*80, 14x70*70	տն/տ	0.46	356440	0	356440	165068
83	թերթալողալատ $\delta=22 \times 100 \times 100$ արժեքը, 24 հալ/листовая/ сталь листовая $\delta=22 \times 100 \times 100$ стоимость, 24 шт.	Մ2/մ2	0.24	151084	0	151084	36260
84	թերթալողալատ $\delta=20 \times 100 \times 100$ արժեքը, 88 հալ/ сталь листовая $\delta=20 \times 100 \times 100$ стоимость, 88 шт.	Մ2/մ2	0.88	134690	0	134690	118527
85	թերթալողալատ $\delta=18 \times 90 \times 90$ արժեքը, 112 հալ / сталь листовая $\delta=18 \times 90 \times 90$ стоимость, 112 шт.	Մ2/մ2	0.91	118298	0	118298	107320
86	թերթալողալատ $\delta=16 \times 980 \times 80$ արժեքը, 96 հալ/сталь листовая $\delta=16 \times 980 \times 80$ стоимость, 96 шт.	Մ2/մ2	0.61	101905	0	101905	62610
87	թերթալողալատ $\delta=14 \times 70 \times 70$ արժեքը, 144 հալ/сталь листовая $\delta=14 \times 70 \times 70$ стоимость, 144 шт.	Մ2/մ2	0.71	89122	0	89122	62884
88	Մետաղական ցանց $\Phi 4Br-1, 100 \times 100$ բջիցով 2200Մ2/ Сетка металлическая с ячейкой $\Phi 4Br-1, 100 \times 100$; 2200M2	տն/տ	1.38	85685	0	85685	118246
89	Մետաղական ֆերմաների 1, 2, 3, 4, 5, պատրաստում 140x140x5, 90x90x5 խողովակներով/Устройство металлических ферм 1, 2, 3, 4, 5 из труб 140x140x5, 90x90x5	տն/տ	12.83	79435	0	79435	1019341
90	140x140x5 խողովակի արժեքը/стоимость трубы 140x140x5	Մ/մ	390.00	12679	0	12679	4944779
91	90x90x5 խողովակի արժեքը/стоимость трубы 90x90x5	Մ/մ	350.00	6982	0	6982	2443543
92	թերթալողալատ $\delta=10$ մմ; сталь листовая из труб $\delta=10$ мм	Մ2/մ2	2.74	56971	0	56971	155873
93	Մետաղական ֆերմայի ծաղիկառոտի պատրաստում 100x40x3 խողովակներով/Устройство стропильных ног металлических ферм	տն/տ	3.33	89724	0	89724	298943
94	100x40x3 խողովակի արժեքը/стоимость трубы 100x40x3	Մ/մ	520.00	3656	0	3656	1900917
95	Անկյունակ 80x50x5, /Угольник 80x50x5	Մ/մ	28.00	3069	0	3069	85938
96	թերթալողալատ $\delta=6 \times 40 \times 70$ 140 հալ/листовая сталь $\delta=6 \times 40 \times 70$ 140шт	Մ2/մ2	0.39	35089	0	35089	13755
97	Մետաղական ցանց՝ հանքային բամբակի տակ, բոլոր ձողերը անխտիր եռակցել ծաղիկներին և ֆերմաներին - $\Phi 5Br-I; 50 \times 50$ մմ բջիցներով /450.0 քմ /Металлическая сетка под мин. Ваты, все стержни сварить к стропилам и фермам - $\Phi 5Br-I; 50 \times 50$ мм ячейкой /450.0 м2	տն/տ	2.03	833796	0	833796	1695940
98	Գոլորշիամեկուսիչ թաղանթ-0.2մմ/Пароизоляционная пленка-0.2мм	Մ2/մ2	360.00	380	0	380	136966
99	Ֆերմամեկուսացում բազալտ բամբակի կոշտ սայրով հաստ -120 մմ/խտոթյունը ճարտարափետական մասում/Устройство теплоизоляции на основе базальтовой ваты грубых волокон толщ. 120 мм/плотность в архитектурной части/	Մ2/մ2	360.00	12823	0	12823	4616262
100	Փայտե կավարան-40x40մմ; ք350մմ, հավաքում/Деревянная обрешетка -40x40мм; ш. 350мм	Մ3/մ3	40.00	9870	0	9870	394796
101	Հակակոնդենստային հյութածր/ Антиконденсатная ткань	Մ2/մ2	360.00	1386	0	1386	498859

102	Գազաթի և եզրային տախտակամած Փայտե - 40x150մմ, p.350մմ հավաքում/Устройство конковых и карнизных щитов -40x150мм	մ3/մ3	32.50	9870	0	9870	320772
103	երկիր էլեմենտ-1/ԼԷ-1/x22հատ, տեղադրում/Закладные детали--1/3д-1/x22шт,	տն/տ	0.61	356440	0	356440	215646
104	թերթապողպատ δ= -20x300x400 արժեքը, 22 հատ/сталь листовая δ= -20x300x400 стоимость, 22 шт.	մ2/մ2	2.64	134690	0	134690	355582
105	թերթապողպատ δ=8x50x50 արժեքը, 88 հատ/сталь листовая δ=8x50x50 стоимость, 88 шт.	մ2/մ2	0.22	45501	0	45501	10010
106	Խարսխային հեղուկ M20;L=465մմ, 104հա/Анкерный болт M20;L=465мм	կգ/կգ	105.60	2188	0	2188	231065
107	Մետաղական ֆերմայի ստորին և վերին հորիզոնական կապերի պատրաստում 100x100x3 խողովակներով/ Устройство верхних и нижних горизонтальных связей мет. Фермы: из труб 100x100x3	տն/տ	2.69	26580	0	26580	71446
108	100x100x3 խողովակի արժեքը./Стоимость трубы 100x100x3	մ/մ	300.00	5397	0	5397	1619205
109	Մետաղական ֆերմայի ուղղահիգ կապերի պատրաստում 100x100x3 խողովակներով/Устройство вертикальных связей мет. фермы: из труб 100x100x3	տն/տ	1.97	174591	0	174591	344154
110	100x100x3 խողովակի արժեքը, L=220 զծմ /Стоимость трубы 100x100x3 L=220мм	մ/մ	220.00	5397	0	5397	1187417
111	Փայտե կոնստրուկցիաների պատում հականեխիչ և հակահրդեհային նյութերով, երկու շերտ/Обработка деревянных конструкций антисептиком и устройство огнезащиты.	մ3/մ3	2.90	10610	0	10610	30769
112	Մետաղական տարերը պատել ԳՓ-021 նախաներկով, իսկ մոնտաժից հետո՝ 2 շերտ ХВ-16	տն/տ	23.46	43329	0	43329	1016500
113	Միաձուլվել է/բետոնե հարթակի-1-ի կառուցում В25 դասի բետոնով ՇԱԳ-1/ Устройство монолитной ж/б площадки-1 из бетона класса В25 ППП-1	մ3/մ3	2.56	83763	0	83763	214434
114	Փ14А500с դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Ф14 А500с	տն/տ	0.88	474092	0	474092	419476
115	Փ8А240С դասի ամրակի արժեքը/Стоимость арматуры Ф8 А240с	տն/տ	0.01	461936	0	461936	6652
116	Մրտացին պատերի շարվածք 20սմ հատ. պ/բլոկից անցքերի բետոնացմամբ /660մ2/Кладка наружных стен пемзаблоком толщ. 20 см с заполнением пустот бетоном /660м2/	մ3/մ3	132.00	32203	0	32203	4250854
117	Շարվածքի ամրանավորում Փ12А500с դասի /Армирование кладки из арматур класса Ф12 А500с	տն/տ	1.23	558128	0	558128	686497
118	Շարվածքի ամրանավորում Ас-1 /Армирование кладки класса Ас-1	տն/տ	0.72	545972	0	545972	393100
119	Անցքերի լցում մանրահատիկ բետոնով В15դասի/Заполнение пустот мелкозернистым бетоном класса В15	մ3/մ3	60.00	47424	0	47424	2845433
120	Թիթեղ 4x100*400 տեղադրում/монтаж лист. стали 4x100*400	տն/տ	0.91	356440	0	356440	325074
121	Թիթեղ 4x100*400 տեղադրում/монтаж лист. стали 4x100*400	մ2/մ2	28.80	23880	0	23880	687734
122	Միաձուլվել է/բետոնե միջուկների՝ 1,2, կառուցում В25 դասի բետոնով/Устройство монолитных ж/б колонн 1,2 из бетона класса В15	մ3/մ3	18.00	114287	0	114287	2057158
123	Փ16А500с դասի ամրակի արժեքը/стоимость арматуры Ф16 А500с	տն/տ	3.41	474092	0	474092	1615942
124	Փ8А240С դասի ամրակի արժեքը/стоимость арматуры Ф8 А240с	տն/տ	0.46	461936	0	461936	214662
125	Միաձուլվել է/բետոնե բարավոր 1-ի կառուցում В15 մակնիշի բետոնով/Устройство монолитных ж/б перемычки 1 из бетона класса В15	մ3/մ3	0.18	95817	0	95817	17247
126	Փ12А500с դասի ամրակի արժեքը/стоимость арматуры Ф12 А500с	տն/տ	0.02	474092	0	474092	7254
127	Փ6А240С դասի ամրակի արժեքը/стоимость арматуры Ф6 А240с	տն/տ	0.04	461936	0	461936	20741
128	Միաձուլվել է/բետոնե զուտիների Գ-1- կառուցում В15 մակնիշի բետոնով/Устройство монолитных ж/б поясов П-1 из бетона класса В15	մ3/մ3	14.50	75553	0	75553	1095522
129	Փ12А500с դասի ամրակի արժեքը/стоимость арматуры Ф12 А500с	տն/տ	0.87	474092	0	474092	412555
130	Փ6А240С դասի ամրակի արժեքը/стоимость арматуры Ф6 А240с	տն/տ	0.29	461936	0	461936	133684
131	Միջնապատերի շարվածք 20սմ. հատ. պ/բլոկից, անցքերի բետոնացմամբ /1664.7//Кладка перегородок толщ. 20 см из пемзаблока, с бетонированием пустот /1664,7/	մ3/մ3	332.94	32203	0	32203	10721813

132	Շարվածքի ամրանավորում $\Phi 12A500c$ դասի /Армирование кладки $\Phi 12$ класса A500c	տն/т	3.41	558128	0	558128	1904686
133	Շարվածքի ամրանավորում Ас-1/Армирование кладки Ас-1	տն/т	2.00	545972	0	545972	1090656
134	Անցքերի լցում մանրահատիկ բետոնով В15դասի/Заполнение пустот мелкозернистым бетоном класса В15	մ3/м3	49.94	47424	0	47424	2368396
135	Թիթեղ $4x100^*400$ տեղադրում/ $4x100^*400$ монтаж лист. ст.	տն/т	2.53	356440	0	356440	901917
136	Թիթեղ $4x100^*400$ տեղադրում/ $4x100^*400$ монтаж лист. ст.	մ2/м2	79.91	23880	0	23880	1908117
137	Միջնորմների շարվածք 10սմ հաստ. արկովից, անցքերի բետոնացմամբ /Кладка перегородок толщиной 10 см. из п/блока, с бетонированием отверстий	մ2/м2	84.50	9516	0	9516	804137
138	Շարվածքի ամրանավորում $\Phi 12A500c$ դասի /Армирование кладки $\Phi 12$ класса A500c	տն/т	0.17	558128	0	558128	96682
139	Շարվածքի ամրանավորում Ас-1 /Армирование кладки Ас-1	տն/т	0.03	545972	0	545972	18454
140	Անցքերի լցում մանրահատիկ բետոնով В15դասի/Заполнение пустот мелкозернистым бетоном класса В15	մ3/м3	0.68	47424	0	47424	32059
141	Թիթեղ $3x100^*300$ տեղադրում/установка листовой стали $3x100^*300$	տն/т	0.07	356440	0	356440	25601
142	Թիթեղ $3x100^*300$ տեղադրում/Стоимость листовой стали $3x100^*300$	մ2/м2	3.04	17925	0	17925	54528
143	Միանույլ ե/բետոնե բարավորների կառուցում В15 մակնիշի բետոնով 200սմ հաստ միջնորմներում/Устройство монолитных перемычек из бетона класса В15 толщ 200 мм в перегородках	մ3/м3	1.06	95817	0	95817	101183
144	$\Phi 12A500c$ դասի ամրանի արժեքը/стоимость арматуры $\Phi 12$ A500c	տն/т	0.10	474092	0	474092	45058
145	$\Phi 6A240c$ դասի ամրանի արժեքը/стоимость арматуры $\Phi 6$ A240c	տն/т	0.02	461936	0	461936	10366
146	Միանույլ ե/բետոնե բարավորների կառուցում В15 մակնիշի բետոնով 100սմ հաստ միջնորմներում/Устройство монолитных железобетонных балок из бетона В15 в перегородках толщиной 100 мм.	մ3/м3	0.30	95817	0	95817	28362
147	$\Phi 12A500c$ դասի ամրանի արժեքը/стоимость арматуры $\Phi 12$ A500c	տն/т	0.03	474092	0	474092	12489
148	$\Phi 6A240c$ դասի ամրանի արժեքը/стоимость арматуры $\Phi 6$ A240c	տն/т	0.00	461936	0	461936	1983
149	Ներքին հարդարում. Պատերի լավորակ գ/ավազե սվաղ. Улучшенная штукатурка стен цем. раствором	մ2/м2	1636.90	2433	0	2433	3982872
150	Նույնը շեփույունների /հարթ, ուղիղ/то же откосов /гладкими, прямыми/	մ3/м3	21.40	2550	0	2550	54559
151	Պատերի երեսապատում հախճապով/Облицовка стен кафелем	մ2/м2	804.70	9939	0	9939	7998171
152	Առաստաղի հատվածում 12,5սմ հաստությամբ ջրակայուն գ/կարտոնե սալերով երեսապատում ճինկապատ պրոֆիլներով/В секции потолка облицовка водонепроницаемыми панелями из г/картона толщиной 12,5 мм с оцинкованными профилями.	մ2/м2	1438.40	6543	0	6543	9412055
153	Վախտվի առաստաղի պատրաստում „АРМСТРОНГ“, ճինկապատ պրոֆիլներով /Устройство подвесного потолка „АРМСТРОНГ“, оцинк. профилями	մ2/м2	242.90	11373	0	11373	2762422
154	Պատերի գաջե սվաղում բարելավված որակի /штукатурка стен гажем улучшенного качества	մ2/м2	4860.70	2129	0	2129	10346875
155	Հարդարման անկյունակ 45սմ լայնքով տեղադրում/Монтаж отделочного уголка шириной 45 мм.	մ/м	1530.20	222	0	222	340347
156	գաջե սվաղում բարելավված որակի շեփույունների /հարթ, ուղիղ// Улучшенная штукатурка откосов гажем /плоские, прямые/	մ3/м3	91.50	2313	0	2313	211661
157	Առաստաղի գաջե սվաղում բարելավված որակի/потолочная штукатурка улучшенного качества гажем	մ3/м3	3269.70	2739	0	2739	8956035
158	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով ներկով բարելավված որակի/Окраска потолка латексной краской улучшенного качества	մ2/м2	3479.80	1489	0	1489	5180587
159	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարելավված որակի/Окраска стен латексной краской улучшенного качества	մ2/м2	5692.90	1624	0	1624	9243960
160	Նույնը շեփույունների /то же откосов	մ2/м2	112.90	1624	0	1624	183324

161	1700x1500 մմ չափի հայիների տեղադրում ուսուցիչների սան հանգույցներում թվով 3 հատ/Установка зеркал с размером 1700x1500мм в санузлах для учителей	մ2/մ2	7.65	12156	0	12156	92991
162	Հատակներ/ Полы Բնահողի տոփանում խճով 813.1 Н=15սմ/Уплотнение грунта щебенем 813.1м2Н=15см	մ3/մ3	813.10	16488	0	16488	13406393
163	В-15 դասի բետոնից հատակի պատրաստում 12սմ հաստությամբ /Бетонная подготовка пола толщ. 12 см из бетона класса В-15	մ3/մ3	97.57	49009	0	49009	4781933
164	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 40մմ հաստ. /Цементный выравнивающий слой толщ. 40 мм	մ2/մ2	1971.60	2220	0	2220	4376341
165	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 35մմ հաստ. /Цементный выравнивающий слой толщ. 35мм	մ2/մ2	223.80	1971	0	1971	441134
166	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ. /Цементный выравнивающий слой толщ. 30мм	մ2/մ2	748.10	1732	0	1732	1295395
167	Հատակի հիդրոմեկուսացում ռուբերոիդով երկշերտ քիտումի մածիկի վրա/Двуслойная гидроизоляция полов рубероидом на битумной мастике	մ2/մ2	223.80	5846	0	5846	1308321
168	Հատակների կառուցում կերամոզանիտից 10մմ հաստության/устройство полов из керамогранита толщиной 10 мм.	մ2/մ2	1694.60	19958	0	19958	33821149
169	Հատակների իրականացում մետախային խեցեսալով 10մմ հաստության/Устройство полов метлахских толщиной 10 мм.	մ3/մ3	223.80	8163	0	8163	1826866
170	Հատակների պեռիտաբետոնե շերտ 60մմ հաստության/Перлитобетонный слой полов толщина 60 мм	մ2/մ2	2415.50	3003	0	3003	7253674
171	Ինքնահարթեցվող միջնաշերտ 10մմ հաստության/наливной промежуточный слой толщиной 10 мм	մ2/մ2	748.10	5459	0	5459	4084140
172	Հատակների ԴՎԷ ծածկույթ 0.7 հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով 3սմ Ինքնահարթեցվող միջնաշերտ 7սմ հաստության/ ПВХ 0.7(ПолиВинилХлорид) покрытие полов однородным защитным слоем 3 мм	մ2/մ2	566.50	17935	0	17935	10160319
173	Լամինատե 10մմ հաստ-ն ծածկույթի իրականացում սպունգով և շրիշակով/устройство ламинатного пола вместе с губкой и клеем, 10мм	մ2/մ2	748.10	6439	0	6439	4816956
174	Կերամոզանիտե շրիշակների կառուցում Н=10սմ /керамогранитные плинтусы, высотой 10см	մ2/մ2	102.40	16934	0	16934	1734060
175	Հանարի փայտից շրիշակների կառուցում Н=7սմ 1.5սմ հաստության/устройство плинтусов из буковой древесины.высота 7см, толщина1.5см	մ/մ	727.00	1278	0	1278	929201
176	Բեմահարթակ. Ցена. Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 50մմ հաստ. /Цементный выравнивающий слой толщ. 50 мм	մ2/մ2	83.80	2708	0	2708	226913
177	Բեմահարթակի ուղղանկյուն 80*40*3 խողովակներից կոնստրուկցիաների կառուցում./Устройство металлического каркаса сцены из проф. Труб 80*40*3мм	տն/տ	4.93	177949	0	177949	878144
178	80*40*3 խողովակների արժեքը/стоимость трубы 80*40*3	մ/մ	949.00	3140	0	3140	2979395
179	Բեմահարթակի տախտակում d=30մմ տախտակներով/ Монтаж сцены из деревянных досок 30 мм.	մ3/մ3	83.80	7769	0	7769	651026
180	Լամինատե 10մմ հաստ-ն ծածկույթի իրականացում սպունգով /Устройство покрытия пола сцены ламинатом толщиной 10 мм.	մ3/մ3	83.80	6439	0	6439	539581
181	Բեմի երեսպատում լամինատե ՄԴՖ -ի փահաններով 10մմ/Покрытие пола сцены ламинированным МДФ щитом толщиной 10 мм.	մ2/մ2	27.00	12473	0	12473	336784
182	Աստիճանների բազրիքների պատրաստում խողովակներից փայտե բազրիքներով/Изготовление лестничных ограждений из труб с деревянными перилами.	տն/տ	5.81	108413	0	108413	630349
183	60x40x3 խողովակի արժեքը/стоимость трубы 60x40x3	մ/մ	949.00	2487	0	2487	2360315
184	30x20x3 խողովակի արժեքը/стоимость трубы 30x20x3	մ/մ	1041.60	1021	0	1021	1063599
185	խողովակների փոշեներկում/Порошковая окраска труб	տն/տ	5.81	174915	0	174915	1017015
186	Փայտե բազրիքի արժեքը 60x30/Стоимость деревянных перил 60x30.	մ/մ	461.00	1891	0	1891	871534
187	Թեքահարթակներ/ Пандусы. 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով/Разработка грунта 3-й категории вручную	մ2/մ2	19.00	3114	0	3114	59165
188	Ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա/Разработка грунта экскаватором с погрузкой на а/самосвал	մ2/մ2	19.00	844	0	844	16031

189	Ավերորդ բնահողի տեղափոխում 10կմ հեռավ լրա /Перевозка грунта до 10 км.	մ2/մ2	19.00	5512	0	5512	104737
190	Գրունտի տրվանում խճով/Уплотнение грунта щебнем	մ2/մ2	31.00	377	0	377	11702
191	Խամբարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոն հարթակի տակ/Устройство бетонных фундаментов из бетона B12.5	մ3/մ3	38.40	47434	0	47434	1821457
192	Բետոնե շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 100մմ հաստ./Устройство бетонного слоя из бетона класса B15. т.100мм	մ3/մ3	5.85	50547	0	50547	295701
193	Ամրանավորված ցանց Ф6А240с 150x150 /Армированная сетка Ф6А240с 150x150	տն/տ	0.15	486488	0	486488	70541
194	Հարթակների և աստիճանների ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ* 30մմ հաստ. Цементный выравнивающий слой лестниц и площадок толщ. 30 мм	մ2/մ2	39.00	1819	0	1819	70932
195	Աստիճանների , աստիճանատակների, հարթակների երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով / Облицовка ступеней, подступенок и площадок лестниц базальтовыми плитами толщ. 30мм	մ2/մ2	39.00	18936	0	18936	738497
196	Թեքողու փոշեներկված բազալտե մետաղական խողովակներից/Устройство металлических порошково окрашенных перил пандусов	մ/մ	68.50	9652	0	9652	661171
197	Խողովակների փոշեներկում/Порошковая окраска труб	տն/տ	0.61	174915	0	174915	106173
198	Շինության արտաքին աշխատանքներ Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ. արտաքին և ներքին աստիճանների վրա /цементный выравнивающий слой на внутренние и наружные лестницы, 30 мм	մ2/մ2	248.00	1727	0	1727	428311
199	Ներքին աստիճանների երեսապատում 40մմ բազալտե սալերով/ облицовка внутренних лестниц базальтовыми плитами, 40 мм	մ2/մ2	142.40	20152	0	20152	2869585
200	Արտաքին աստիճանների երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով/облицовка внешних лестниц базальтовыми плитами, 30 мм	մ2/մ2	105.60	18985	0	18985	2004784
201	Պատերի և շեփերի երեսապատում 40մմ հաստ. բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով/облицовка стен и откосов базальтовыми плитами с анкерровкой плит, 40 мм	մ2/մ2	198.50	36809	0	36809	7306543
202	Զերմոմեկուսիչ շերտի պատրաստում 60մմ հաստությամբ բազալտե բամբակից /ճակատների// Укладка теплоизоляционного слоя толщиной 60мм из базальтовой ваты	մ2/մ2	70.69	42558	0	42558	3008490
203	Զերմոմեկուսիչ շերտի պատրաստում 60մմ հաստությամբ բազալտե բամբակից /ճակատների/ արժեքը/Укладка теплоизоляционного слоя толщиной 60мм из базальтовой ваты./стоимость/ фасада/	մ2/մ2	1178.20	5540	0	5540	6527593
204	Վախտվի /օդափոխվող/ ճակատ-ների պատերի երեսապատում 10մմ հաստությամբ ֆիբրոցեմենտե սալերով/облицовка стен подвесных/проветриваемых/ фасадов фиброцементными плитками, 10мм	մ2/մ2	1043.30	18707	0	18707	19516585
205	Վախտվի /օդափոխվող/ ճակատ-ների շեփերի երեսապատում 10մմ հաստությամբ ֆիբրոցեմենտե սալերով/ облицовка откосов подвесных/проветриваемых/ фасадов фиброцементными плитками, 10мм	մ2/մ2	95.40	18707	0	18707	1784609
206	Վախտվի /օդափոխվող/ ճակատ-ների երեսապատում „ALIKABOND„ դեկորատիվ այլուսինե թիթեղով մետաղական կարկասով / облицовка подвесных/проветриваемых / фасадов декоративной алюминиевой листовым покрытием „ALIKABOND„с металлическим каркасом	մ2/մ2	86.60	40476	0	40476	3505244
207	Գույքային տախտակամանի պատրաստում և քանդում/ изготовление и демонтаж подмости	մ2/մ2	1510.00	1145	0	1145	1729161
208	Բացվածքներ/Проемы Այլուսինե բրկով, մուգ մոխրագույն 60մմ հաստ ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին դռան տեղադրում բացվող մաս Դ-1/ установка внешней темно серой двери алюминиевым блоком, 60мм тол. ,термомостом со стеклопакетом 4+4, откр. Часть. Д-1	մ2/մ2	30.27	125935	0	125935	3812316
209	Այլուսինե բրկով, մուգ մոխրագույն 60մմ հաստ. ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին դռան տեղադրում քրաքվող մաս Դ-1/ установка внешней темно серой двери алюминиевым блоком, 60мм тол. , термомостом со стеклопакетом 4+4, глухая. Часть. Д-1	մ2/մ2	62.36	61326	0	61326	3824026

210	Այլումինե բլոկով, մուգ մոխրագույն 60մմ հաստ ջեբմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին դռան տեղադրում բացվող մաս Դ-5, / установка внешней темно серой двери алюминиевым блоком, 60мм тол. ,термосостом со стеклопакетом 4+4, отк. Часть. Д-5	մ2/մ2	5.28	125935	0	125935	664939
211	Դ-5, դռների վերնափեղկի տեղադրում չբացվող մաս / установка фрамуги двери Д-5 глухая часть	մ2/մ2	1.68	61326	0	61326	103027
212	Աստիճանավանդակների իրակայուն ներքին դռան տեղադրում բացվող մաս/установка внутренней огнеупорной двери в лестничных клетках	մ2/մ2	100.58	125935	0	125935	12667084
213	Ֆրակայուն դռների վերնափեղկի տեղադրում չբացվող մաս / установка фрамуги огнеупорной двери глухая часть	մ2/մ2	44.29	87900	0	87900	3893254
214	Այլումինե ապակեպատ ներքին դռան տեղադրում բացվող մաս Դ-7 /установка внутренней двери Д-7 алюминиевым блоком, 60мм тол. со стеклопакетом	մ2/մ2	6.60	71182	0	71182	469798
215	Այլումինե ապակեպատ դռների վերնափեղկի տեղադրում չբացվող մաս Դ-7/установка фрамуги Д-7 алюминиевым блоком, 60мм тол. со стеклопакетом. глухая часть	մ2/մ2	2.10	61326	0	61326	128784
216	ՄԴՖ-ի ներքին խուլ դռների տեղադրում / установка глухих внутренних дверей МДФ	մ2/մ2	75.85	53967	0	53967	4093393
217	Փայտյա 70մմ լայնության երեսակների տեղադրում / Установка деревянных наличников шириной 70 мм	մ/մ	324.60	1621	0	1621	526160
218	Այլումինե մուգ մոխրագույն 60մմ հաստ ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում բացվող / установка окон темно-серым алюминиевым блоком 60мм, т.со стеклопакетом 4+4; отк. часть	մ2/մ2	98.33	109509	0	109509	10767908
219	Այլումինե մուգ մոխրագույն 60մմ հաստ ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում չբացվող / установка окон темно-серым алюминиевым блоком 60мм, т.со стеклопакетом 4+4; глухая часть	մ2/մ2	61.45	61326	0	61326	3768220
220	Բարդ փական այլումինե բլոկով պատուհանների համար/Сложная петля для алюминиевых оконных блоков	հատ/шт	69.00	26939	0	26939	1858813
221	Գլանափաթեթային վարագույների տեղադրում	մ2/մ2	175.80	10244	0	10244	1800895
222	Փական հակահրդեհային դռան համար (АНТИПАНИКА) EIWS համակարգով/Замок для противопожарной двери со системой (АНТИПАНИКА) EIWS	հատ/шт	10.00	42052	0	42052	420516
223	Պատուհանագոգեր պլաստիկ / ներքին/ լայնքը 250մմ/ пластиковые подоконники, внутренние, ширина 250мм	մ/մ	142.30	3285	0	3285	467495
224	Պատուհանագոգերի իրականացում 25սմ լայնությամբ բազալտ սափերից 40սմ հաստ-ն 102.3գծմ/ устройство подоконников базальтовыми плитками 25см шириной, 40мм толщиной 102.3 г/м	մ2/մ2	25.58	18823	0	18823	481407
225	Այլումինե մուգ մոխրագույն 60մմ հաստ ապակեփաթեթով 4+4 վիտրաժների տեղադրում բացվող մաս/установка витражей темно-серым алюминиевым блоком 60мм, т. со стеклопакетом 4+4, отк. часть	մ2/մ2	13.55	109509	0	109509	1483628
226	Այլումինե մուգ մոխրագույն 60մմ հաստ ապակեփաթեթով 4+4 վիտրաժների տեղադրում չբացվող մաս /установка витражей темно-серым алюминиевым блоком 60мм, т. со стеклопакетом 4+4, глухая часть	մ2/մ2	184.97	61326	0	61326	11343662
227	Տանիք/Крыша Մետաղական ծպեղնատուցի և մարդակի պատրաստում 160x40x4.5 խողովակներով / Устройство металлических стропильных ног и прагон трубами 160x40x4.5	տն/т	13.73	89724	0	89724	1232273
228	160x40x4.5 խողովակի արժեքը / стоимость трубы 160x40x4.5	մ/մ	1050.00	9613	0	9613	10093776
229	Մետաղական կանգնակի պատրաստում 100x100x4 խողովակներով / Устройство металлических стоек из труб 100x100x4	տն/т	1.29	89724	0	89724	115771
230	100x100x4 խողովակի արժեքը / стоимость трубы 100x100x4	մ/մ	110.00	6863	0	6863	754973
231	Մետաղական թեքանի պատրաստում 120x80x3 խողովակներով / Устройство металл. раскосов из труб 120x80x3	տն/т	1.08	89724	0	89724	96472
232	120x80x3 խողովակի արժեքը / стоимость трубы 120x80x3	մ/մ	120.00	5235	0	5235	628252
233	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում / Установка закладных деталей	տն/т	0.39	356440	0	356440	139012
234	Թերթալողալուծ δ=10x250x250 արժեքը, 60 հատ / листовая сталь δ=10x250x250 стоимость, 60 шт.	մ2/մ2	3.75	56971	0	56971	213642
235	Փ16A500C դասի ամրակի արժեքը / стоимость арматуры Ф16 А500С	տն/т	0.10	510560	0	510560	49014

236	Մետաղական տարերը պատել ԳՓ-021 նախաներկով, իսկ մոնտաժից հետո՝ 2 շերտ ХВ-16 / Металлические трубы покрыть грунтовкой ГФ-021, а после монтажа 2 слоя ХВ-16.	տն/т	16.40	43329	0	43329	710596
237	Միաձուլվել/рետոննե թուղթերի կառուցում В25 դասի բետոնով / Устройство монолитных ж/б тумб из бетона класса В25	մ3/м3	2.40	106911	0	106911	256586
238	Փ20А500с դասի ամրակի արժեքը / стоимость арматуры Ф20 А500с	տն/т	0.10	474092	0	474092	45513
239	Փ8А240С դասի ամրակի արժեքը / стоимость арматуры Ф8А240с	տն/т	0.19	461936	0	461936	85920
240	Կենտրոնական մաս/центральная часть Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ Փ5մմ ցանցով, 150x150մմ բջիջով / Устройство цементного выравнивающего слоя толщ. 40мм Ф5мм с сеткой, ячейкой 150x150 мм	մ2/м2	620.00	3448	0	3448	2137679
241	Ջերմամեկուսացում բազալտե բամբակի կոշտ սալերով 120մմ հաստ-և / Устройство теплоизоляции на основе базальтовой ваты грубых волокон толщ. 120мм	մ2/м2	620.00	12823	0	12823	7950229
242	Գոլորշիամեկուսացում ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ / Пароизоляция, устройство цементного выравнивающего слоя толщ. 30 мм	մ2/м2	620.00	1643	0	1643	1018834
243	Հանդիսությունների դահլիճ/Сцена банкетного зала Գոլորշիամեկուսացում ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ / Пароизоляция, устройство цементного выравнивающего слоя толщ. 30мм	մ2/м2	351.00	1643	0	1643	576791
244	Ջերմամեկուսացում բազալտե բամբակի կոշտ սալերով 120մմ հաստ-և / Устройство теплоизоляции на основе базальтовой ваты грубых волокон толщ. 120 мм	մ2/м2	351.00	12823	0	12823	4500855
245	Հոծ տախտակաման d=30մմ տախտակներով / Сплошной дощатый карниз из досок тол. d=30мм	մ3/м3	351.00	7769	0	7769	2726852
246	Կավարամանի հակահրդեհային պաշտպանություն / огнезащита обрешетки	մ2/м2	351.00	439	0	439	154047
247	Կավարամանի մշակում հականեխիչ նյութով / обработка обрешетки антисептиком	մ2/м2	351.00	1155	0	1155	405419
248	Աստիճանավանդակներ հարթ տանիք/Лестничные клетки, плоская крыша Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ Փ5մմ ցանցով, 150x150մմ բջիջով / Устройство цементного выравнивающего слоя толщ. 40мм Ф5мм с сеткой, ячейкой 150x150мм	մ2/м2	98.00	3448	0	3448	337891
249	Ջերմամեկուսացում բազալտե բամբակի կոշտ սալերով 120մմ հաստ-և / Устройство теплоизоляции на основе базальтовой ваты грубых волокон толщ. 120мм	մ2/м2	98.00	12823	0	12823	1256649
250	Գոլորշիամեկուսացում ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ / Пароизоляция, устройство цементного выравнивающего слоя толщ. 30мм	մ2/м2	98.00	1643	0	1643	161041
251	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից, կավարամանի պատրաստումով КП-45-55-0.5մմ /10.7/մ3 կավարաման / Устройство кровли из цветной оцинк. проф. стали толщ. 0.5мм, с устройством обрешетки, КП-45-55-0.5мм /обрешетка 10.7/м3	մ2/м2	1139.10	10338	0	10338	11775742
252	Հակակոնդենսատային հյուսվածք / Антиконденсатная ткань	մ2/м2	1139.10	372	0	372	423722
253	Կավարամանի հակահրդեհային պաշտպանություն / огнезащита обрешетки	մ2/м2	1139.10	439	0	439	499928
254	Կավարամանի մշակում հականեխիչ նյութով / обработка обрешетки антисептиком	մ2/м2	1139.10	1155	0	1155	1315706
255	Ջրհորդանների տեղադրում՝ ճոռեր, ցինկապատ թիթեղից (մուգ բորդո) 150x180 մմ կտրվածքով պոլիմերային ծածկույթով / Установка желоба из вогнутой оцинк. стали (темно-бордовой) с разрезом 150x180мм и полимерным покрытием	մ/м	110.80	6039	0	6039	669154
256	Ջրթող 150*150մմ, ներկված խողովակների տեղադրում 16.0զմ. ձազարներով (12հատ)/Установка водосточных окрашенных труб 150*150мм с воронками 16.0 пм (12 шт.)	կ-տ/к-т	12.00	76740	0	76740	920875
257	Տանիքի գլխադաթիթեղի տեղադրում /գունավոր/ 0,5մմ հաստությամբ/Установка конькового элемента /цветного/ толщ. 0.5 мм	մ2/м2	31.68	2882	0	2882	91313
258	400*400 Գլխաթիթեղի արժեքը/Стоимость конька 400*400	մ/м	39.60	6954	0	6954	275372

259	Թասակի տեղադրում /զուևավոր/ 0,5մմ հաստությամբ ծածկաթիթեղից 400մմ լայնությամբ 143.2զմ/Установка колпака толщ. 0,5 мм из /цветной/ оцинк. окраш. Стали шириной 400 мм 143.2пм	մ2/մ2	57.28	2877	0	2877	164777
260	0,5մմ հաստությամբ ծածկաթիթեղի արժեքը/ Стоимось оцинк. окраш. стали толщ 0,5мм	մ/մ	143.20	2203	0	2203	315428
261	Տանիքի զոզնոցի տեղադրում /զուևավոր/ 0,5մմ հաստությամբ ծածկաթիթեղից 400մմ լայնությամբ 187.6զմ/Установка фартука крыши /цветного/ толщ. 0,5 мм из оцинк. окраш. стали шириной 400 187.6пм	մ2/մ2	75.04	9003	0	9003	675587
262	Տանիքի մետաղական ճաղաչարի տեղադրում (պողպատե խողովակ՝ 20x20x3մմ, (լզ)/Установка металл. решетки крыши (стальная труба 20x20x3мм)	մ/մ	644.00	885	0	885	569850
263	Տանիքի մետաղական ճաղաչարի տեղադրում (պողպատե խողովակ՝ 40x30x3մմ, (լզ)/Установка металл. решетки крыши (стальная труба 40x30x3мм)	մ/մ	258.00	1419	0	1419	366040
264	խողովակների փոշեկերակում/Порошковая окраска труб	տն/տ	1.74	174972	0	174972	304779
265	Ձևարգելի տեղադրում ցինկապատ թիթեղից (մուգ բորդո) В=500մմ./Устройство снегодержателей из оцинк. стали (темно бордовой) В=500мм	մ/մ	363.00	3826	0	3826	1388925
266	Տանիք բարձրացող աստիճան/Лестница на крышу Установленная с монтажом металлических лестниц	տն/տ	0.34	847174	0	847174	291477
267	40x30x3 խողովակի արժեքը/стоимость трубы	մ/մ	120.30	2044	0	2044	245941
268	Դյուբել/Дюбель	հատ/шт	255.00	73	0	73	18600
269	Մետաղական աստիճանի երկշերտ յուղաներկում հավակոոռոզիոն ներկով/Окраска масляной антикоррозийной краской металл. лестницы за 2 раза	մ2/մ2	16.84	1565	0	1565	26364
8	Զեռուցում և օդատաքացացուցիչների ջերմամատակարարում III մասնաշենքում / Отопление и теплоснабжение воздунонагревателей для корпуса III .						19221239
1	DN100մմ պողպատե էլ. զողված խողովակաչարի մոնտաժում/монтаж электросварных стальных труб dn100 мм	մ3/մ3	136.00	9368	0	9368	1274085
2	Մինչև Φ100մմ պողպատե էլ. զողված խողովակաչարի փորձարկում/Испытание стальных электросварных труб размером до 100 мм	մ/մ	136.00	114	0	114	15534
3	DN20*2.8 մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաչարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/Монтаж полипропиленового трубопровода DN20*2,8 мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	մ/մ	357.00	4085	0	4085	1458234
4	DN25*3.5 մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաչարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/Монтаж полипропиленового трубопровода DN25*3,5 мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	մ/մ	100.00	3714	0	3714	371438
5	Φ32*4.4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաչարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/Монтаж полипропиленового трубопровода DN32*4,4 мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	մ/մ	24.00	3772	0	3772	90528
6	Φ40*6.7մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաչարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/Монтаж полипропиленового трубопровода DN40*6,7 мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	մ/մ	60.00	6799	0	6799	407936
7	Φ50*8.3մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաչարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ нետինե մեկուսիչով/Монтаж полипропиленового трубопровода Φ50*8,3мм /с промывкой и гидравлическим испытанием/ с резиновым изолятором	մ/մ	39.00	8785	0	8785	342613

8	Ф63*10.5մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ նետինե մեկուսիչով/Монтаж полипропиленового трубопровода Ф63*10,5мм /с промывкой и гидравлическим испытанием/ с резиновым изолятором	մ/մ	76.00	10492	0	10492	797411
9	Ф75*12.5մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ նետինե մեկուսիչով/Монтаж полипропиленового трубопровода Ф75*12,5мм /с промывкой и гидравлическим испытанием/ с резиновым изолятором	մ/մ	26.00	11653	0	11653	302991
10	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում/монтаж алюминиевых батарей отопления H=500մմ /761x0,28=էլվ	էլվ/էкм	213.08	940	0	940	200257
11	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը/Стоимость алюминиевых радиаторов отопления	սեկցիա/секция	761.00	5997	0	5997	4563633
12	Ջերմակարգավորիչ սարքերի մոտ փականների տեղադրում Ф15մմ/Установка вентилей возле терморегуляторов Ш15мм.	հատ/шт	69.00	8354	0	8354	576454
13	Սողնակային փականների տեղադրում Ф50մմ/Установка задвижек У50мм.	հատ/шт	3.00	39863	0	39863	119590
14	Սողնակային փականների տեղադրում Ф65մմ/Установка задвижек У65мм.	հատ/шт	4.00	50308	0	50308	201234
15	Սողնակային փականների տեղադրում Ф100մմ/Установка задвижек У100мм.	հատ/шт	4.00	68105	0	68105	272420
16	Սողնակային փականների տեղադրում Ф125մմ/Установка задвижек У125мм.	հատ/шт	2.00	87370	0	87370	174740
17	Օդափեռացման փական/Воздухасбросный кран Ф15մմ	հատ/шт	7.00	5332	0	5332	37324
18	Օդափեռացման փական Ф15մմ կանգնակների վրա/Воздухасбросный кран Ф15мм на стойках	հատ/шт	8.00	5332	0	5332	42657
19	Փական պոլիպրոպիլենե Ф15մմ/Кран полипропиленовый Ф15мм	հատ/шт	69.00	6047	0	6047	417221
20	Փական պոլիպրոպիլենե Ф20մմ/Кран полипропиленовый Ф20мм	հատ/шт	4.00	6287	0	6287	25149
21	Փականների տեղադրում Ф25մմ/Установка кранов У25мм	հատ/шт	8.00	7908	0	7908	63264
22	Փականների տեղադրում Ф32մմ/Установка кранов У32мм	հատ/шт	5.00	9157	0	9157	45784
23	Փականների տեղադրում Ф40մմ/Установка кранов У40мм	հատ/шт	2.00	10645	0	10645	21289
24	Ջեռուցիչ սարքերի միացման կեներ/Скобы для подключения отопительных приборов	հատ/шт	210.00	729	0	729	153168
25	Ֆիտինգներ տարբեր և ձևավոր մասեր/Фитинги различных и фасонных деталей	հատ/шт	104.00	102	0	102	10619
26	Խողովակների միացման կեներ/Скобы для соединения труб Ф20*3.4-Ф32*4.4	հատ/шт	300.00	73	0	73	21882
27	Անցքերի բացում պատերում մինչև Ф100/Пробивка отверстий в стенах до Ф100	հատ/шт	4.00	1265	0	1265	5059
28	Անցքերի բացում միջնապատերում մինչև Ф100/Пробивка отверстий в перегородках до Ф100	հատ/шт	15.00	3113	0	3113	46692
29	Անցքերի բացում ծածկերում մինչև Ф100/Пробивка отверстий в крышках до Ф100	տեղ/мест	13.00	687	0	687	8936
30	Ф89*4.5մմ պողպատե էլ. զողված խողովակաշարի ներկում հավակո- ողիոն նաքապատում/Окраска стальных Ф89*4,5 мм эл сварных трубопроводов, антикоррозийная лакировка	մ2/м2	60.00	109196	0	109196	6551739
31	Խողովակների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բանրակով 40մմ/Утепление труб фольгированной минеральной ватой 40мм.	մ2/м2	2.80	668	0	668	1870
32	Ջեռուցման սարք - յուղային մարտկոց/Нагревательное устройство – масляная батарея W=1.1 կկտ 500x500	հատ/шт	8.00	51056	0	51056	408448
33	Փոսորակի հատակ և պատեր В15 դասի բետոնից 0.6*0.5*1.2 հ - 1հատ/Пол и стены катлавана из бетона В15 класса 0,6*0,5*1,2 х - 1шт.	մ3/м3	0.36	101720	0	101720	36619
34	Փոսորակի կափարիչ 610*510*4մմ ակոսավոր թիթեղից/Крышка катлавана из рефленого листа 610*510*4мм.	տն/т	0.01	981102	0	981102	9811
35	Բաշխիչ սանրիկ Ф100/Распределительная гребенка Ф100	հատ/шт	2.00	65258	0	65258	130516

36	Ղառարկման փակված Փ40/Клапан опорожнения Ф40	հատ/шт	2.00	7046	0	7046	14093
9	Օդափոխություն III մասնաշենք Вентиляция корпуса III						16616643
1	Հակաանձրևային ժայռուզներ/Противождевые жалюзи PZ 80-50	հատ/шт	2.00	57398	0	57398	114796
2	Ձգափական սերվո մատուցմամբ KF 5 ներդիրով LKSF80-50/Натяжной кран сервоприводом	հատ/шт	2.00	215626	0	215626	431251
3	Գրպանային զոխ/Карманный фильтр 800*400(һ) ФЛР	հատ/шт	2.00	11400	0	11400	22800
4	Ջրային կանալային օդաղարացի/Водный каналный нагреватель воздуха VO80-50/2R SUMX 80-6.3(3)	հատ/шт	2.00	492154	0	492154	984309
5	Օդամուղի փափուկ ներդիր/Мягкая закладка воздуховода 800x500(һ)	հատ/шт	8.00	19282	0	19282	154255
6	Ցածր ճնշման Կանալային օդամղիչ/Канальный вентилятор низкого давления L=4670-5500, P=460, n=1440/ RP80- 50/25-4D , N=2.464 կվ/ժ	հատ/шт	2.00	565353	0	565353	1130706
7	Ցածր ճնշման Կանալային օդամղիչ/Канальный вентилятор низкого давления L=3000-4500, P=460, n=1450/ RP80- 40/40-6D , N=1.38 կվ/ժ	հատ/шт	1.00	567869	0	567869	567869
8	ԱԳ-3 ցածր ճնշման Կանալային օդամղիչ/Канальный вентилятор низкого давления L=4490, P=420,RP60- 40/254D , N=1.38 կվ/ժ	հատ/шт	1.00	266748	0	266748	266748
9	Աղմկախիլացուցիչ/Шумоглушитель ГТП1-5- 400x400x980	հատ/шт	6.00	49768	0	49768	298609
10	Ուելուպերատոր/Рекуператор HRV 80-50	լրակազմ/к-т	4.00	1128027	0	1128027	4512108
11	Ն Բ օդորակիչի բյուկ արտաքին համակարգ/Блок внешней системы кондиционирования воздуха NB NS=3.3, NU=2.70կվ/տժ NL=1.0կվ/տժ L=350	լրակազմ/к-т	7.00	575063	0	575063	4025438
12	Օդի ներածման և արտածման/ приточного и вытяжного воздуха Ф300 NԷԼ=0.3L կվ/տժ N-235/A- 220m3/՝	լրակազմ/к-т	4.00	508703	0	508703	2034813
13	Օդի ներածման և արտածման ճաղավանդակ Ճ/Решётка приточного и вытяжного воздуха 800x400(һ)	հատ/шт	12.00	21946	0	21946	263355
14	Օդի ներածման և արտածման ճաղավանդակ/Решётка приточного и вытяжного воздуха Ճ 600x250(һ)	հատ/шт	10.00	11324	0	11324	113238
15	Օդի ներածման և արտածման ճաղավանդակ/Решётка приточного и вытяжного воздуха PPA4 400x200(һ)	հատ/шт	4.00	7239	0	7239	28957
16	Օդի ներածման և արտածման ճաղավանդակ/Решётка приточного и вытяжного воздуха PPA2 400x100(һ)	հատ/шт	2.00	4905	0	4905	9811
17	Օդի ներածման և արտածման ճաղավանդակ/Решётка приточного и вытяжного воздуха P200 200x200(һ)	հատ/шт	8.00	4905	0	4905	39243
18	Օդի ներածման և արտածման ճաղավանդակ/Решётка приточного и вытяжного воздуха P150 150x150(һ)	հատ/шт	2.00	3884	0	3884	7768
19	Օդաղար ցինկապատ պողպատից/Воздуховод из оцинкованной стали σ=0.7մմ, 250x100, 4.5 U2 -2 4.5զծմ	մ2/մ2	4.50	6701	0	6701	30155
20	Օդաղար ցինկապատ պողպատից/Воздуховод из оцинкованной стали σ=0.7մմ, 300x200(һ) 7.5 U2 -7.5 զծմ	մ2/մ2	7.50	7679	0	7679	57589
21	Օդաղար ցինկապատ պողպատից/Воздуховод из оцинкованной стали σ=0.7մմ, 450x250(һ), 12.0U2 -8զծմ	մ2/մ2	12.00	7084	0	7084	85009
22	Օդաղար ցինկապատ պողպատից/Воздуховод из оцинкованной стали σ=0.7մմ, 500x150(һ) 12.0U2 - 18զծմ	մ2/մ2	18.00	7084	0	7084	127513
23	Օդաղար ցինկապատ պողպատից/Воздуховод из оцинкованной стали σ=0.7մմ, 500x200, 13.5U2 -9զծմ	մ2/մ2	13.50	7084	0	7084	95635
24	Օդաղար ցինկապատ պողպատից/Воздуховод из оцинкованной стали σ=0.7մմ, 500x300(һ) , 12.6 U2 -7 զծմ	մ2/մ2	12.60	7084	0	7084	89259
25	Օդաղար ցինկապատ պողպատից/Воздуховод из оцинкованной стали σ=0.7մմ, 600x200(һ), 6.0 U2 -3զծմ	մ2/մ2	6.00	7084	0	7084	42504
26	Օդաղար ցինկապատ պողպատից/Воздуховод из оцинкованной стали σ=0.7մմ, 650x300(һ) 16.0U2 -8զծմ	մ2/մ2	16.00	6829	0	6829	109269
27	Օդաղար ցինկապատ պողպատից/Воздуховод из оцинкованной стали σ=0.7մմ, 650x350, 12.0U2 -5զծմ	մ2/մ2	12.00	6829	0	6829	81951
28	Օդաղար ցինկապատ պողպատից/Воздуховод из оцинкованной стали σ=0.7մմ, 700x350(һ) , 29.0 U2 -12.6 զծմ	մ2/մ2	29.00	6829	0	6829	198049
29	Օդաղար ցինկապատ պողպատից/Воздуховод из оцинкованной стали σ=0.7մմ, 800x250(һ), 16 U2 -7զծմ	մ2/մ2	16.00	6291	0	6291	100663

30	Օդատար ցիկլապատ պողպատից/Воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.7$ մմ, 800x500(հ) 46 ՕՍ2 - 16գծմ	Վ2/մ2	46.00	6291	0	6291	289406
31	Օդատարների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանրային բամբակով 40մմ հաստության/Изоляция воздуховодов из минеральной ваты с фольгой толщиной 40 мм	Վ3/մ3	2.50	2040	0	2040	5099
32	Ցիկլապատ պողպատից հովանոց տանիքում /козирок из оцинкованной стали на крыше600x400	հատ/շտ	1.00	24370	0	24370	24370
33	Ցիկլապատ պողպատից հովանոց տանիքում/козирок из оцинкованной стали на крыше 800x400	հատ/շտ	1.00	30808	0	30808	30808
34	Հովանոց խոհանոցային սալիկի վրա/козирок на кухонной столешнице 2600x1200	հատ/շտ	1.00	112243	0	112243	112243
35	Օդատարների ամրացման կեռեր և լարեր/Скобы и провода для крепления воздуховодов	կգ/կգ	67.00	921	0	921	61734
36	Մնցքերի բացում պատերում/Пробивка отверстий в стенах 600x400(հ) L=400	հատ/շտ	6.00	3602	0	3602	21614
37	Մնցքերի բացում պատերում/Пробивка отверстий в стенах 800x500(հ) L=400	հատ/շտ	2.00	3602	0	3602	7205
38	Մնցքերի բացում միջնապատերում/Пробивка отверстий в перегородках 500x200	հատ/շտ	2.00	1265	0	1265	2530
39	Մնցքերի բացում միջնապատերում/Пробивка отверстий в перегородках 600x400	հատ/շտ	2.00	3602	0	3602	7205
40	Մնցքերի բացում միջնապատերում/Пробивка отверстий в перегородках800x400	հատ/շտ	3.00	3602	0	3602	10807
41	Մնցքերի բացում ծածկերում/Пробивка отверстий в перекрытиях 800x500	հատ/շտ	2.00	4990	0	4990	9981
42	Մնցքերի բացում ծածկերում /пробивка отверстий в перекрытиях600x400	հատ/շտ	2.00	4986	0	4986	9973
10	Վերելակ/Лифт						4095089
1	Մարդատար վերելակի մոնտաժում 4 հարկ 4 կանգալ/Монтаж пассажирского лифта 4 этажа 4 остановки	կ-տ/կ-տ	2.00	1791947	0	1791947	3583894
2	Վերիան (под`емник) 1 կանգալ/под`емник 1 остановка	հատ/շտ	1.00	511195	0	511195	511195
11	Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ: Կոնստրուկտորական մաս IV մասնաշենք / Общестроительные работы. Конструктивная часть корпуса IV						453666938
1	Խիճ 10*20 ֆրանցիայի ենթաշերտ տոփանումով 150մմ հաստ խտացնել միջև kծտ=0.95. Устройство щебеночного основания из щебня фракции 10 x 20 уплотнением слоя толщиной 150 мм до величины Кулл = 0.95	Վ3/մ3	65.00	16860	0	16860	1095897
2	Վարաններ երկշերտ իզոգամով 3մմ հաստության/Устройство швов в полах из изогамы толщиной в 3мм .	Վ2/մ2	30.00	12521	0	12521	375632
3	Ե/բ հատակի իրականացում В15 դասի բետոնով. Устройство полов из железобетона на бетоне класса В15	Վ3/մ3	100.00	49009	0	49009	4900928
4	Ե/բ հատակի ամրանափորում Φ 10A500С: Армирование железобетонного пола арматурой Φ 10 А 500С	տն/տ	5.80	486488	0	486488	2821633
5	Միանով ե/բետոնե պատերի Պատ-4 կառուցում В25 դասի բետոնով 20սմ հատ: Устройство монолитных железобетонных стен на бетоне класса В25 , толщиной 20 см (Стена - 4)	Վ3/մ3	44.50	110222	0	110222	4904887
6	Միանով ե/բետոնե կոնստրուկտիվ պատերի ԿՊ-19+23 կառուցում В25 դասի բետոնով 20սմ հատ-և և 2.9մ բարձրության/Устройство монолитных железобетонных стен жесткостей С Ж - 19 + 23 на бетоне класса В 25, толщиной 20 см и высотой 2 , 9 м.	Վ3/մ3	99.50	113043	0	113043	11247816
7	Φ 16A500с դասի ամրանի արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/տ	8.04	474092	0	474092	3812173
8	Φ 14A500с դասի ամրանի արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/տ	16.18	474092	0	474092	7668436
9	Φ 12A500с դասի ամրանի արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/տ	2.05	474092	0	474092	972362
10	Φ 10A500С դասի ամրանի արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/տ	2.05	474092	0	474092	971414
11	Φ 8A240С դասի ամրանի արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/տ	0.18	461936	0	461936	84072
12	Բիտումով ներծծված տախտակ b=50 մմ/ Доска пропитанная битумом b=50 мм	մ/մ	8.00	3407	0	3407	27259
13	Փրփրապատ b=100 մմ/Пенопласт b=100 мм	Վ2/մ2	4.00	1240	0	1240	4960

14	Միաձուլվել/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով ՄՍ - 90+111և կանգնակ Կ-5/Устройство монолитных ж/бетонных колонн МК - 90+111 и стойки 5 из бетона B25.	Ս3/մ3	91.00	114287	0	114287	10400078
15	Փ32A500с դասի ամրակալ արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/տ	4.86	474092	0	474092	2304561
16	Փ28A500с դասի ամրակալ արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/տ	3.38	474092	0	474092	1604327
17	Փ25A500с դասի ամրակալ արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/տ	2.43	474092	0	474092	1150621
18	Փ20A500с դասի ամրակալ արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/տ	0.31	474092	0	474092	148391
19	Փ16A500с դասի ամրակալ արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/տ	1.72	474092	0	474092	815438
20	Փ8A240С դասի ամրակալ արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/տ	3.02	461936	0	461936	1393661
21	Ներդիր տարրեր - 25x100x100, - 20x100x100 22x100x100/Закладные элементы - 25x100x100, - 20x100x100, 22x100x100	տն/տ	0.49	356440	0	356440	174656
22	թերթապողպատ δ=-20x100x100 արժեքը, 176 հատ/листовая сталь δ=-20x100x100 стоимость, 176 шт.	Ս2/մ2	0.96	134690	0	134690	129303
23	թերթապողպատ δ=-22x100x100 արժեքը, 64 հատ/литая сталь δ=-22x100x100 стоимость, 64 шт.	Ս2/մ2	0.96	151076	0	151076	145033
24	թերթապողպատ δ=-25x100x100 արժեքը, 30 հատ/листовая сталь δ=-25x100x100стоимость, 30 шт.	տն/տ	0.88	883351	0	883351	777349
25	Միաձուլվել/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով ՊՍ 171+206/Устройство монолитных ж/бетонных ригелей из бетона класса B25 ПМ 171+206	Ս3/մ3	239.00	99978	0	99978	23894854
26	Փ32A500с դասի ամրակալ արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/տ	18.62	474092	0	474092	8829013
27	Փ28A500с դասի ամրակալ արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/տ	13.63	474092	0	474092	6462821
28	Փ25A500с դասի ամրակալ արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/տ	11.14	474092	0	474092	5279013
29	Փ22A500с դասի ամրակալ արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/տ	0.21	474092	0	474092	100507
30	Փ20A500с դասի ամրակալ արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/տ	4.41	474092	0	474092	2091693
31	Փ16A500с դասի ամրակալ արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/տ	0.03	474092	0	474092	12800
32	Փ12A500с դասի ամրակալ արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/տ	0.01	474092	0	474092	5215
33	Փ8A240С դասի ամրակալ արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/տ	10.28	461936	0	461936	4746394
34	Ներդիր տարրեր - 25x100x100, - 22x100x100, 20x100x100, 20x100x100 /Вставные элементы - 25x100x100, - 22x100x100, 20x100x100, 20x100x100	տն/տ	1.27	356440	0	356440	452323
35	թերթապողպատ δ=-22x100x100 արժեքը, 284 հատ/листовая сталь δ=-22x100x100 стоимость, 284 шт.	Ս2/մ2	2.84	167476	0	167476	475630
36	թերթապողպատ δ=-20x100x100 արժեքը, 224 հատ/листовая сталь δ=-20x100x100 стоимость, 224 шт.	Ս2/մ2	2.24	134690	0	134690	301706
37	թերթապողպատ δ=-25x100x100 արժեքը, 216 հատ/листовая сталь δ=-25x100x100 стоимость, 216 шт.	տն/տ	0.43	883351	0	883351	375866
38	Միաձուլվել պարզունակների կոշտ ամրանավորում թվային առանցքներով "Q" -g "P" առանցքների միջակայքում/Жесткое армирование монолитных ригелей числовыми осями "Q" -g "P" в диапазоне от осей	տն/տ	5.95	89724	0	89724	533590
39	Անկյունակ 100x63x8, L=4730մմ 72հատ/Угольник 100x63x8, L=4730мм, 72 шт.	Ս/մ	340.56	8996	0	8996	3063705
40	Երկտալի N24 L=640մմ 36հատ/Двутавр N24 L=640мм 36 шт.	Ս/մ	23.04	19449	0	19449	448115
41	թերթապողպատ δ=-10x150x640 արժեքը 216 հատ և δ=-10x180x650 արժեքը 36 հատ/листовая сталь δ=-10x150x640 стоимость 216 шт и δ=-10x180x650 стоимость 36 шт	Ս2/մ2	24.95	56971	0	56971	1421319
42	թերթապողպատ δ=-6x120x180 արժեքը 72 հատ/листовая сталь δ=-6x120x180 стоимость 72 шт.	Ս2/մ2	1.56	35089	0	35089	54570

43	Մետաղական ցանց Ф4Вr-1,100x100 բջիցով 1780ձ2/м2/Металлическая сетка П4Бр-1100x100 ячеек 1780м2	տն/т	3.56	84036	0	84036	299168
44	Մետաղական ցանց Ф4Вr-1,100x100 բջիցով 1780ձ2/м2/Металлическая сетка П4Бр-1100x100 ячеек 1780м2	ձ2/м2	1780.00	1650	0	1650	2936199
45	Միանոյլ ե/բետոնե կոշտ ամրանավորումով թվային արանցքներով Գ-ից Բ պարզունակների կառուցում В25 դասի բետոնով/Жесткое армирование цифровыми осями "Г" - "Р" в диапазоне от осей устройство монолитных ригелей из бетона В25	ձ3/м3	64.00	99978	0	99978	6398622
46	Միանոյլ ե/բետոնե ծածկի սալի ԾԱ - 12+15 կառուցում В25 դասի բետոնով/Монолитная ж/бетонная плита перекрытия ПП - 12+15 из бетона класса В25	ձ3/м3	429.00	83763	0	83763	35934413
47	Ф12А500с դասի ամրանի արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/т	28.30	474092	0	474092	13418697
48	Ф10А500С դասի ամրանի արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/т	29.51	501443	0	501443	14795085
49	Ф8А240С դասի ամրանի արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/т	0.62	461936	0	461936	285015
50	Միանոյլ ե/բետոնե հեծանների 'ՅԾ - 76+120 , կառուցում В25 դասի բետոնով/Монолитные балки из ж / бетона: бк - 76+120, устройство из бетона класса В25	ձ3/м3	68.31	99978	0	99978	6829529
51	Ф22А500с դասի ամրանի արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/т	3.10	474092	0	474092	1467314
52	Ф20А500с դասի ամրանի արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/т	0.10	474092	0	474092	46461
53	Ф18А500с դասի ամրանի արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/т	0.69	474092	0	474092	325227
54	Ф16А500с դասի ամրանի արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/т	2.96	474092	0	474092	1402838
55	Ф14А500с դասի ամրանի արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/т	0.12	474092	0	474092	56417
56	Ф12А500с դասի ամրանի արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/т	0.03	474092	0	474092	13275
57	Ф10А240С դասի ամրանի արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/т	0.07	501443	0	501443	35101
58	Ф8А240С դասի ամրանի արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/т	1.74	461936	0	461936	801921
59	Փրփրապլաստ/Пенопласт b=100 մմ	ձ2/м2	48.00	1240	0	1240	59517
60	Ներդիր տարրեր - 18x 90x90, 16x80x80 , 12x60x60/Закладные элементы - 18x90x90, 16x80x80, 12x60x60	տն/т	0.04	356440	0	356440	13901
61	թերթապողպատ δ=-18x90x90 արժեքը, 118 հատ/листовая сталь δ=-18x90x90 стоимость, 118 шт.	ձ2/м2	0.96	118298	0	118298	113093
62	թերթապողպատ δ=-16x80x80 արժեքը, 24 հատ/листовая сталь δ=-16x80x80 стоимость, 24 шт.	ձ2/м2	0.15	101905	0	101905	15653
63	թերթապողպատ δ=-14x70x70 արժեքը, 16 հատ/листовая сталь δ=-14x70x70 стоимость, 16 шт.	ձ2/м2	0.08	89122	0	89122	6987
64	թերթապողպատ δ=-12x60x60 արժեքը, 8 հատ/листовая сталь δ=-12x60x60 стоимость, 8 шт.	ձ2/м2	0.03	68316	0	68316	1981
65	Միանոյլ ե/բետոնե հեծանների 'ՅԾ - 121+125 , կառուցում В25 դասի բետոնով/Монолитные балки из ж / бетона: бк - 121+125, устройство из бетона класса В25	ձ3/м3	6.00	99978	0	99978	599871
66	Ф22А500с դասի ամրանի արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/т	0.27	474092	0	474092	128953
67	Ф20А500с դասի ամրանի արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/т	0.15	474092	0	474092	72536
68	Ф18А500с դասի ամրանի արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/т	0.08	474092	0	474092	36031
69	Ф16А500с դասի ամրանի արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/т	0.06	474092	0	474092	27023
70	Ф12А500с դասի ամրանի արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/т	0.01	474092	0	474092	2845
71	Ф10А240С դասի ամրանի արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/т	0.08	501443	0	501443	37608
72	Ф8А240С դասի ամրանի արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/т	0.17	461936	0	461936	78529

73	Մետաղական ցանց Ф4Br-1,100x100 բջիջով 27Մ2/М2/Сетка металлическая Ф4Br-1100x100 ячеек 27м2	տն/т	0.05	84036	0	84036	4538
74	Մետաղական ցանց Ф4Br-1,100x100 բջիջով 27Մ2/М2/Сетка металлическая Ф4Br-1100x100 ячеек 27м2	Մ2/м2	27.00	1650	0	1650	44538
75	Ներդիր տարրեր - 18x90x90, 16x80x80, 12x60x60/закладные элементы - 18x90x90, 16x80x80, 12x60x60	տն/т	0.08	356440	0	356440	26733
76	թերթապողպատ δ=-18x90x90 արժեքը, 48 հատ/листовая сталь δ=-18x90x90 стоимость, 48 шт.	Մ2/м2	0.39	118298	0	118298	45994
77	թերթապողպատ δ=-16x80x80 արժեքը, 16 հատ/листовая сталь δ=-16x80x80 стоимость, 16 шт.	Մ2/м2	0.10	101905	0	101905	10435
78	թերթապողպատ δ=-12x60x60 արժեքը, 20 հատ/листовая сталь δ=-12x60x60 стоимость, 20 шт.	Մ2/м2	0.07	68316	0	68316	4919
79	Արտաքին աստիճաններ 8 և ներքին աստիճանավանդակ 5/Наружная лестница 8 и внутренняя лестничная клетка 5 իսկ նախապատրաստական շերտի իրականացում 10*20 ֆրակցիայով տոփանումով մխրճելով գրունտի մեջ խտացնել մինչև k _տ =0.95/Устройство подготовительного слоя щебня путем утрамбовки в грунт, фракцией 10*20 и уплотнения его до к-т = 0,95	Մ3/м3	1.35	9787	0	9787	13213
80	Բիտումի մածիկով ներծծում/Пропитка битумной пастой	տն/т	0.06	257175	0	257175	14659
81	Ե/ր աստիճան 8-ի կառուցում B15 դասի բետոնով/Устройство ж/б лестницы 8 из бетона B15	Մ3/м3	1.70	97655	0	97655	166014
82	Ф8А500с դասի ամրակի արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/т	0.01	510560	0	510560	3217
83	Ф10А500С դասի ամրակի արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/т	0.08	501443	0	501443	40617
84	Ф6А240С դասի ամրակի արժեքը //класс стоимость арматуры	տն/т	0.01	461936	0	461936	6883
85	Միանույն ե/բետոնե աստիճան 8-ի պատի կառուցում B25 դասի բետոնով 30սմ հաստ-և և 2.9մ բարձրության/Устройство ж/б стены лестницы 8 из бетона класса B25. толщиной 30см и высотой 2,9м.	Մ3/м3	5.00	96330	0	96330	481649
86	Ф12А500с դասի ամրակի արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/т	0.15	474092	0	474092	71588
87	Ф10А500С դասի ամրակի արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/т	0.19	501443	0	501443	92817
88	Ф6А240С դասի ամրակի արժեքը //класс стоимость арматуры	տն/т	0.01	461936	0	461936	2448
89	իսկ նախապատրաստական շերտի իրականացում 10*20 ֆրակցիայով տոփանումով մխրճելով գրունտի մեջ խտացնել մինչև k _տ =0.95 աստիճան 9-ի համար/Устройство подготовительного слоя щебня путем утрамбовки в грунт, фракцией 10*20 и уплотнения его до к-т = 0,95, для лестницы 9	Մ3/м3	6.00	9787	0	9787	58724
90	Խամբարաբետոնե լիճք B15 դասի բետոնով/Бутобетонный массив бетоном класса B15	Մ3/м3	5.00	27325	0	27325	136623
91	Մետաղական ցանց Ф4Br-1,100x100 բջիջով 8Մ2/М2/Металлическая сетка Ф4Br-1, 100x100 с клеткой 8м2	տն/т	0.02	24552	0	24552	442
92	Մետաղական ցանց Ф4Br-1,100x100 բջիջով 9Մ2/М2/Металлическая сетка Ф4Br-1, 100x100 с клеткой 9м2	Մ2/м2	9.00	1650	0	1650	14846
93	Փրփրապլաստ/Пенопласт b=20 մմ	Մ2/м2	6.00	365	0	365	2188
94	Բ/ աստիճան 9-ի կառուցում B15 դասի բետոնով/ Устройство б/лестницы 9 из бетона класса B15	Մ3/м3	0.80	58350	0	58350	46680
95	Ե/ր աստիճանավանդակ 5-ի կառուցում B25 դասի բետոնով/Устройство внутренней ж/б лестницы 5 из бетона B25	Մ3/м3	8.50	107287	0	107287	911936
96	Ф14А500с դասի ամրակի արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/т	0.83	474092	0	474092	395393
97	Ф10А500С դասի ամրակի արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/т	0.35	501443	0	501443	176358
98	Ф8А500с դասի ամրակի արժեքը /класс стоимость арматуры	տն/т	0.03	510560	0	510560	16848
99	Ф6А240С դասի ամրակի արժեքը //класс стоимость арматуры	տն/т	0.08	461936	0	461936	35800

100	P/ աստիճանի կառուցում B15 դասի բետոնով/ Устройство бл/лестницы из бетона класса B15	մ3/մ3	1.10	58350	0	58350	64185
101	Աստիճանների բազրիքների պատրաստում խողովակներից փայտե բազրիքներով/Изготовление лестничных ограждений из труб с деревянными перилами.	տն/տ	1.40	108413	0	108413	152103
102	60x40x3 խողովակի արժեքը/стоимость трубы 60x40x3	մ/մ	202.00	2487	0	2487	502406
103	30x20x3 խողովակի արժեքը/стоимость трубы 30x20x3	մ/մ	298.00	1021	0	1021	304294
104	խողովակների փոշեներկում/Порошковая окраска труб	տն/տ	1.40	174915	0	174915	245406
105	Փայտե բազրիքի արժեքը 60x30/Стоимость деревянных перил 60x30.	մ/մ	116.20	1891	0	1891	219680
106	Տանիք/Крыша Մետաղական ծաեղնատուղի և մարդակի պատրաստում 160x40x4.5 և 120x80x3 խողովակներով/Устройство металлических стропильных ног и балок трубами 160x40x4.5 и 120x80x3	տն/տ	5.09	89724	0	89724	456696
107	160x40x4.5 խողովակի արժեքը/стоимость трубы 160x40x4.5	մ/մ	450.00	9613	0	9613	4325904
108	120x80x3.0 խողովակի արժեքը/стоимость трубы 120x80x3.0	մ/մ	180.00	5235	0	5235	942377
109	Մետաղական կանգնակի պատրաստում 120x120x4 խողովակներով/Изготовление металлической подставки из труб 120x120x4	տն/տ	1.21	89724	0	89724	108656
110	100x100x4 խողովակի արժեքը/стоимость трубы	մ/մ	85.00	6863	0	6863	583388
111	Մետաղական թեքանի պատրաստում 120x80x3 խողովակներով/Устройство металл. раскосов из труб 120x80x3	տն/տ	1.50	89724	0	89724	134586
112	120x80x3 խողովակի արժեքը/стоимость трубы	մ/մ	170.00	5235	0	5235	890023
113	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում/Установка закладных деталей	տն/տ	0.37	356440	0	356440	133309
114	թերթապողպատ δ=-10x250x250 արժեքը, 120 հատ/листовая сталь δ=-10x250x250 стоимость, 120 шт.	մ2/մ2	5.20	56971	0	56971	296251
115	Φ16A500C դասի ամրակի արժեքը /стоимость арматуры	տն/տ	0.19	510560	0	510560	98028
116	Մետաղական տարերը պատել ԴՓ- 021 նախաներկով, իսկ մոնտաժից հետո՝ 2 շերտ ХВ-16/Металлические трубы покрыть грунтовкой ԴՓ-021, а после сборки 2 слоя ХВ-16.	տն/տ	20.99	43329	0	43329	909607
117	Միաձուլ ե/բետոնե թումբերի կառուցում B25 դասի բետոնով/Устройство монолитных ж/б тумб из бетона класса B25	մ2/մ2	7.14	106735	0	106735	762088
118	Φ20A500c դասի ամրակի արժեքը /стоимость арматуры	տն/տ	0.29	474092	0	474092	135590
119	Φ8A240C դասի ամրակի արժեքը /стоимость арматуры	տն/տ	0.55	461936	0	461936	255451
120	Գեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ Φ5մմ ցանցով, 150x150մմ բիդրով/Устройство цементного выравнивающего слоя толщ. 40 мм Φ5мм с сеткой, ячейкой 150x150 мм	մ2/մ2	740.00	2982	0	2982	2206488
121	Զերմամեկուսացում բազալտե բամբակի կոշտ սալերով 120մմ հաստ-ւ/Устройство теплоизоляции на основе базальтовый ваты грубых волокон толщ. 120 мм	մ2/մ2	740.00	12823	0	12823	9488983
122	Գոլորշիամեկուսացում ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ. Пароизоляция, устройство цементного выравнивающего слоя толщ. 30 мм	մ2/մ2	740.00	1643	0	1643	1216027
123	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից, կավարամածի պատրաստումով КП-45-55-0.5մմ. կավարամած/Устройство кровли из цветной оцинк. проф. стали толщ. 0.5 мм, с устройством обрешетки, КП-45-55-0.5мм с обрешеткой	մ2/մ2	0.00	10264	0	10264	0
124	Ֆակակոնդենսատային իյուսվածք/Антиконденсатная ткань	մ2/մ2	0.00	372	0	372	0
125	Վավարամածի հակահրդեհային պաշտպանություն/огнезащита обрешетки	մ2/մ2	68.50	439	0	439	30063
126	Վավարամածի մշակում հակաանտիսեպտիկ Նյութով/обработка обрешетки антисептиком	մ2/մ2	68.50	1155	0	1155	79120
127	Ջրհորղանների տեղադրում՝ ճոռեր, ցինկապատ թիթեղից (մուգ բորդո) 150x180 մմ կտրվածքով պոլիմերային ծածկույթով/Установка желоба из вогнутой оцинк. стали (темно-бордовой) с разрезом 150x180 мм и полимерным покрытием	մ/մ	0.00	6039	0	6039	0
128	Ջրթող 150*150մմ. ներկված խողովակների տեղադրում 14.8զմ. ձագարներով (10հատ) /Установка водосточных окрашенных труб 150*150мм с воронками 14.8 мм (10 шт.)	կ-տ/կ-տ	9.00	81779	0	81779	736011

129	Տանիքի գլխադաշտի տեղադրում /գունավոր/ 0,5մմ հաստությամբ 800մմ լայն-ն/Установка конька крыши /цветного/ толщ. 0.5 мм и 800мм	մ/մ2	0.00	2882	0	2882	0
130	800*800 գլխադաշտի արժեքը/Стоимость конька 800*800	մ/մ	0.00	6954	0	6954	0
131	Թափաղի տեղադրում /գունավոր/ 0,5մմ հաստությամբ ծածկաթիթեղից 400մմ լայնությամբ 175.6զմ/մմ/Установка колпака толщ. 0,5 мм из /цветной/ оцинк. окр. Ст. шириной 400 мм 175.6 мм	մ/մ2	13.20	2876	0	2876	37967
132	0,5մմ հաստությամբ ծածկաթիթեղի արժեքը/Стоимость оцинк. окр. стали толщ. 0,5мм	մ/մ	24.10	2203	0	2203	53085
133	Տանիքի զոզնոցի տեղադրում /գունավոր/ 0,5մմ հաստությամբ ծածկաթիթեղից 400մմ լայնությամբ 119.6զմ և 800մմ լայնությամբ 40զմ/մմ/Установка фартука крыши /цветного/ толщ. 0,5 мм из оцинк. окр. стали шириной 400 мм 119.6мм и шириной 800мм, 53мм	մ/մ2	25.50	9003	0	9003	229577
134	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի տեղադրում (պողպատե խողովակ՝ 20x20x3: Установка металл. решетки крыши (стальная труба 20x20x3)	մ/մ	352.80	886	0	886	312454
135	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի տեղադրում (պողպատե խողովակ՝ 40x30x3: Установка металл. решетки крыши (стальная труба 40x30x3)	մ/մ	98.40	1420	0	1420	139683
136	խողովակների փոշեներկում/Порошковая окраска труб	տն/տ	0.66	174972	0	174972	116181
137	Ձևարգելի տեղադրում ցինկապատ թիթեղից (մուգ բրդրո) В=500մմ./Устройство снегодержатель из оцинк. стали (темно бордовой) В=500мм	մ/մ	0.00	3826	0	3826	0
138	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի պատրաստում և տեղադրում: Изготовление и монтаж металлических лестниц	տն/տ	0.06	847174	0	847174	51339
139	40x30x3 խողովակի արժեքը/стоимость трубы	մ/մ	21.20	2044	0	2044	43341
140	Դյուբել/Дюбель	հատ/шт	45.00	73	0	73	3282
141	Մետաղական աստիճանի երկշերտյալաներկում հակակոռոզիոն ներկով/Окраска масляной антикоррозийной краской металл. лестницы за 2 раза	մ/մ2	3.00	1565	0	1565	4696
142	Պատեր, միջնապատեր/Стены, перегородки. Արտաքին պատերի շարվածք 30սմ հաստ. պ/րովից անցքերի բետոնացմամբ. Кладка наружных стен пемзаблоком толщ.30 см с заполнением пустот бетоном	մ3/մ3	120.00	32200	0	32200	3863976
143	Անցքերի լցում մանրահատիկ բետոնով В15 դասի /Заливка пустот мелкозернистым бетоном В15	մ3/մ3	60.00	47424	0	47424	2845433
144	Շարվածքի ամրանավորում Ф12А500с դասի/Армирование кладки класса Ф12 А500с	տն/տ	1.23	558128	0	558128	686497
145	Շարվածքի ամրանավորում Ас-1 /Армирование кладки класса Ас-1	տն/տ	0.72	545972	0	545972	393100
146	Թիթեղ 4x100*400 տեղադրում/монтаж лист. стали 4x100*400	տն/տ	0.91	356440	0	356440	325074
147	Թիթեղ 4x100*400 տեղադրում/монтаж лист. стали 4x100*400	մ/մ2	24.00	23887	0	23887	573287
148	Միաձուլվել/բետոնե միջուկների՝ 14;15;16;18 , կառուցում В15 դասի բետոնով/Устройство монолитных ж/б колонн 14-18 из бетона класса В15	մ3/մ3	20.00	104655	0	104655	2093102
149	Ф16А500с դասի ամրանի արժեքը /стоимость арматуры	տն/տ	3.69	474092	0	474092	1750821
150	Ф8А240С դասի ամրանի արժեքը /стоимость арматуры	տն/տ	0.23	461936	0	461936	104398
151	Ф6А240С դասի ամրանի արժեքը /стоимость арматуры	տն/տ	0.27	461936	0	461936	125185
152	Միաձուլվել/բետոնե միջուկի՝ -17 , կառուցում В25 դասի բետոնով/Устройство монолитных ж/б 17 колонн из бетона класса В25	մ3/մ3	0.65	114287	0	114287	74286
153	Ф16А500с դասի ամրանի արժեքը /стоимость арматуры	տն/տ	0.08	474092	0	474092	37453
154	Ф8А240С դասի ամրանի արժեքը /стоимость арматуры	տն/տ	0.04	461936	0	461936	17092
155	Միաձուլվել/բետոնե գոտիների Գ-7 և Գ8 կառուցում В15 դասի բետոնով /Устройство монолитных ж/б поясов п-7 и п-8 из бетона класса В15	մ3/մ3	11.00	75645	0	75645	832099
156	Ф12А500с դասի ամրանի արժեքը /стоимость арматуры	տն/տ	1.09	474092	0	474092	517708
157	Ф6А240С դասի ամրանի արժեքը /стоимость арматуры	տն/տ	0.24	461936	0	461936	110403
158	Միաձուլվել/բետոնե գոտիների Գ-8 կառուցում В25 դասի բետոնով /Устройство монолитных ж/б поясов п-8 из бетона класса В15	մ3/մ3	0.60	85277	0	85277	51166
159	Ф12А500с դասի ամրանի արժեքը /стоимость арматуры	տն/տ	0.05	474092	0	474092	24179
160	Ф6А240С դասի ամրանի արժեքը /стоимость арматуры	տն/տ	0.01	461936	0	461936	5543

161	Միաձուլվել/բետոնե բարավորների կառուցում B15 դասի բետոնով 100մմ հաստ միջնորմներում /Устройство монолитных ж/б переемычек в перегородках толщ. 100мм, из бетона класса B15	մ3/մ3	0.60	95823	0	95823	57494
162	Փ12A500с դասի ամրանի արժեքը /стоимость арматуры	տն/տ	0.07	474092	0	474092	33661
163	Փ6A240C դասի ամրանի արժեքը /стоимость арматуры	տն/տ	0.02	461936	0	461936	7391
164	Միջնապատերի շարվածք 20սմ. հաստ. պ/բլոկից, անցքերի բետոնացմամբ /722.5Մ2//Кладка перегородок толщ 20 см из пемзаблока, с бетонированием пустот /722,5М2/	մ3/մ3	144.50	32152	0	32152	4646020
165	Շարվածքի ամրանավորում Փ12A500с դասի	տն/տ	1.48	558128	0	558128	826587
166	Շարվածքի ամրանավորում Ас-1	տն/տ	0.87	545972	0	545972	473358
167	Անցքերի լցում մանրահատիկ բետոնով B15 դասի /Заполнение пустот мелкозернистым бетоном класса B15	մ3/մ3	21.68	47424	0	47424	1027913
168	Թիթեղ 4x100*400 տեղադրում/ 4x100*400 монтаж лист. Ст.	տն/տ	1.10	356440	0	356440	391372
169	Թիթեղ 4x100*400 արժեքը/Стоимость листовой стали 4x100*400	մ2/մ2	28.90	23887	0	23887	690333
170	Միջնորմների շարվածք 10սմ.հաստ. պ/բլոկից, անցքերի բետոնացմամբ/Кладка перегородок толщиной 10 см. из п/блока, с бетонированием отверстий	մ2/մ2	216.50	9515	0	9515	2059969
171	Շարվածքի ամրանավորում Փ12A500с դասի /Армирование кладки Ф12 класса А500с	տն/տ	0.44	558128	0	558128	247809
172	Շարվածքի ամրանավորում Ас-1 /Армирование кладки класса Ас-1	տն/տ	0.09	545972	0	545972	47500
173	Անցքերի լցում մանրահատիկ բետոնով B15 դասի /Заполнение пустот мелкозернистым бетоном класса B15	մ3/մ3	1.73	47424	0	47424	82138
174	Թիթեղ 3x100*300 տեղադրում/установка листовой стали 3x100*300	տն/տ	0.18	356440	0	356440	65585
175	Թիթեղ 3x100*300 արժեքը/Стоимость листовой стали 3x100*300	մ2/մ2	7.79	17932	0	17932	139765
176	Միաձուլվել/բետոնե բարավորների կառուցում B15 դասի բետոնով 200մմ հաստ միջնորմներում /Устройство монолитных переемычек из бетона класса B15 толщ 200 мм в перегородках	մ3/մ3	0.76	95817	0	95817	72821
177	Փ12A500с դասի ամրանի արժեքը /стоимость арматуры	տն/տ	0.07	474092	0	474092	32238
178	Փ6A240C դասի ամրանի արժեքը /стоимость арматуры	տն/տ	0.02	461936	0	461936	7391
179	Միաձուլվել/բետոնե բարավորների կառուցում B15 դասի բետոնով 100մմ հաստ միջնորմներում/Строительство монолитных железобетонных балок из бетона B15 в перегородках толщиной 100 мм.	մ3/մ3	0.25	95817	0	95817	23954
180	Փ12A500с դասի ամրանի արժեքը /стоимость арматуры	տն/տ	0.02	474092	0	474092	10430
181	Փ6A240C դասի ամրանի արժեքը /стоимость арматуры	տն/տ	0.00	461936	0	461936	1848
182	Լեքցին հարդարման աշխատանքներ/Внутренние отделочные работы Պատերի լավորակ գ/ավազե սվաղ/Улучшенная штукатурка стен цем. раствором	մ2/մ2	1720.00	2433	0	2433	4185070
183	Եզերված շեղանկյունների /հարթ, ուղիղ/то же откосов / гладкими, прямыми/	մ3/մ3	44.50	2550	0	2550	113453
184	Պատերի երեսապատում հախճապով/Облицовка стен кафелем	մ2/մ2	840.20	9939	0	9939	8351017
185	Առաստաղի հատվածում 12,5մմ հաստությամբ ջրակայուն գ/կարտոնե սալերով երեսապատում ցինկապատ արոֆիլներով/В секции потолка облицовка водонепроницаемыми панелями из г/картона толщиной 12,5 мм с оцинкованными профилями.	մ2/մ2	727.30	6543	0	6543	4759029
186	Վախճապի առաստաղի պատրաստում „АРМСТРОНГ“, ցինկապատ արոֆիլներով/Устройство подвесного потолка „АРМСТРОНГ“, оцинк. профилями	մ2/մ2	132.90	11373	0	11373	1511428
187	Պատերի գաջե սվաղում բարելավված որակի/штукатурка стен гажем улучшенного качества	մ2/մ2	2947.70	2129	0	2129	6274710
188	Հարդարման անկյունակ 45մմ լայնքով տեղադրում/Монтаж отделочного уголка шириной 45 мм.	մ/մ	528.40	222	0	222	117527
189	գաջե սվաղում բարելավված որակի շեղանկյունների /հարթ, ուղիղ/ Улучшенная штукатурка откосов гажем /плоские, прямые/	մ3/մ3	141.20	2313	0	2313	326628
190	Առաստաղի գաջե սվաղում բարելավված որակի/потолочная штукатурка улучшенного качества гажем	մ2/մ2	2886.70	2724	0	2724	7862332

214	Վախտվի /օդափոխվող/ ճակատ- ների երեսպատում „ALIKABOND,, դեկորատիվ ալյումինե թիթեղով մետաղական կարկասով/ облицовка подвесных/проветриваемых / фасадов декоративной алюминовой листовым покрытием „ALIKABOND,,с металлическим караксом	մ2/մ2	28.30	40478	0	40478	1145523
215	Գուլքային տախտակամանի պատրաստում և քանդում/ изготовление и демонтаж подмости	մ2/մ2	1320.00	1145	0	1145	1511585
216	Բացվածքներ/Проемы Ալյումինե բլոկով, մուգ մոխրագույն 60մմ հաստ. ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին դռան տեղադրում բացվող մաս Դ-2,Դ-3,Դ-4 / Устройство наружного дверного блока из алюминия, тёмно - пепельного цвета толщ. 6см со стеклопакетом (4 + 4)мм и термомостом (открыв. части Д - 2 , Д - 3, Д - 4).	մ2/մ2	9.28	125935	0	125935	1169184
217	Ալյումինե բլոկով, մուգ մոխրագույն 60մմ հաստ. ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին դռան տեղադրում չբացվող մաս վերնափեղկով Դ- 3,Դ-4/ То же Фрамуги (неоткрыв . части Д - 3, Д - 4).	մ2/մ2	8.70	61326	0	61326	533288
218	Աստիճանավանդակների հրակայուն ներքին Դ-6 դռան տեղադրում բացվող մաս / Устройство внутренней огнестойкой двери лестничной клетки (открыв . части Д - 6) .	մ2/մ2	33.79	125935	0	125935	4255105
219	Հրակայուն դռների վերնափեղկի տեղադրում չբացվող մաս / То же . фрамужной части дверного блока (неоткрыв . части Д - 6)	մ2/մ2	16.90	87900	0	87900	1485153
220	Փական հակահրդեհային դռան համար (АНТИПАНИКА) EIWS համակարգով / Замок противопожарный с функцией (АНТИПАНИКА) EIWS	հատ/шт	4.00	42052	0	42052	168206
221	ՄԴՖ-ի ներքին խուլ դռների տեղադրում / Устройство внутренних дверей типа « М Д Ф . глухих	մ2/մ2	121.04	53969	0	53969	6532644
222	Փայտյա 70մմ լայնության երեսվանդակների տեղադրում / Устройство наличников деревянных шириной 7 см .	մ/մ	698.50	1621	0	1621	1132234
223	Ալյումինե բլոկով մուգ մոխրագույն 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում բացվող Դ-1,2,3,4,8,9,12,14 / установка окон темно- серым алюминиевым блоком 60мм, т. стеклопакетом, 4+4; открывающаяся часть О-1,2,3,4,8,9,12,14	մ2/մ2	125.43	109509	0	109509	13735383
224	Ալյումինե բլոկով մուգ մոխրագույն 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում չբացվող Դ-1,2,3,4,12,15/ установка окон темно- серым алюминиевым блоком 60мм, т. стеклопакетом, 4+4; глухая часть О-1,2,3,4,12,15	մ2/մ2	94.88	61326	0	61326	5818461
225	Բարդ փական ալյումինե բլոկով պատուհանների համար/сложная петля для окон	հատ/шт	76.00	26939	0	26939	2047388
226	Գլանափաթեթային վարագույրների տեղադրում	մ2/մ2	242.30	10244	0	10244	2482121
227	Պատուհանագոգեր պլաստիկ / ներքին/ լայնքը 250մմ/ пластиковые подоконники, внутренние, ширина 250мм	մ/մ	138.60	3285	0	3285	455340
228	Պատուհանագոգերի իրականացում 25 սմ լայնությամբ բազալտ սալերից 40մմ հաստ-ն 113.2գծմ / устройство подоконников базальтовыми плитками 25 см шириной, 40 мм толщиной 113,2 п/м	մ2/մ2	28.30	18823	0	18823	532701
229	Ալյումինե բլոկով մուգ մոխրագույն 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 վիտրաժների տեղադրում բացվող մաս Վ-2 , 3/установка витражей темно-серым алюминовым блоком 60мм, т. термомостом со стеклопакетом, 4+4;открывающаяся часть В-2,3	մ2/մ2	6.52	109509	0	109509	713561
230	Ալյումինե բլոկով մուգ մոխրագույն 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 վիտրաժների տեղադրում չբացվող մաս Վ-2 , 3 / установка витражей темно- серым алюминиевым блоком 60мм, толстым термомостом со стеклянной упаковкой, 4+4; фиксированная часть В-2,3	մ2/մ2	31.54	61326	0	61326	1934458
12	Զեռուցում և օդատաքացուցիչների ջերմամատակարարում IV մասնաշենքում: Отопление и теплоснабжение воздухонагревателей для корпуса IV..						17776515
1	DN 65մմ պողպատե էլ. զոդված խողովակաշարի մոնտաժում/ Прокладка стальных электросварных труб DN 65мм	մ3/մ3	78.00	7365	0	7365	574503
2	DN 80մմ պողպատե էլ. զոդված խողովակաշարի մոնտաժում/DN 80мм / Прокладка стальных электросварных труб DN 80мм	մ3/մ3	16.00	7365	0	7365	117847
3	Մինչև Φ100մմ պողպատե էլ. զոդված խողովակաշարի փորձարկում/Испытание стальных электросварных трубопроводов до Φ100 мм	մ/մ	94.00	114	0	114	10737

4	DN20*2.8 մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճուճում և հիդրավիկ փորձարկում/Монтаж полипропиленовых труб DN20*2,8 мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	մ/մ	663.00	4085	0	4085	2708149
5	DN25*3.5 մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճուճում և հիդրավիկ փորձարկում/Монтаж полипропиленовых труб DN25*3.5 мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	մ/մ	108.00	3714	0	3714	401153
6	Ф32*4.4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճուճում և հիդրավիկ փորձարկում/Монтаж полипропиленовых труб Р32*4,4 мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	մ/մ	32.00	3772	0	3772	120704
7	Ф40*6.7մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճուճում և հիդրավիկ փորձարկում/Монтаж полипропиленовых труб Р40*6.7 мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	մ/մ	16.00	6799	0	6799	108783
8	Ф50*8.3մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճուճում և հիդրավիկ փորձարկում/ նետինե մեկուսիչով/Монтаж полипропиленовых труб Ф50*8,3мм /с промывкой и гидравлическим испытанием/ с резиновым изолятором	մ/մ	22.00	8785	0	8785	193269
9	Ф63*10.5մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճուճում և հիդրավիկ փորձարկում/ նետինե մեկուսիչով/Монтаж полипропиленовых труб Ф63*10,5мм /с промывкой и гидравлическим испытанием/ с резиновым изолятором	մ/մ	17.00	10492	0	10492	178368
10	Ф89*4.5մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճուճում և հիդրավիկ փորձարկում/ նետինե մեկուսիչով/Монтаж полипропиленовых труб Ф89*4,5мм /с промывкой и гидравлическим испытанием/ с резиновым изолятором	մ/մ	44.00	11653	0	11653	512754
11	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում/монтаж алюминиевых радиаторов отопления Н=500մմ /712x0,28=էլվ	էլվ/экм	199.36	940	0	940	187363
12	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը/Стоимость алюминиевых радиаторов отопления	սելցիա/секци я	712.00	5997	0	5997	4269786
13	Սողակային փականների տեղադրում Ф80մմ/Установка задвижек У80мм.	հատ/шт	4.00	57908	0	57908	231634
14	Սողակային Փականների տեղադրում Ф65մմ/Установка задвижек У65мм	հատ/шт	8.00	50308	0	50308	402467
15	Օդահեռացման փական/Кран воздухоотводный Ф15մմ /Маевский/	հատ/шт	10.00	5332	0	5332	53321
16	Փական ջերմակարգավորիչ սարքի մոտ Ф15մմ/Клапан возле терморегулятора Ф15мм	հատ/шт	80.00	6287	0	6287	502990
17	Փական պոլիպրոպիլենե Ф15մմ/Кран полипропиленовый П15мм	հատ/шт	110.00	6044	0	6044	664814
18	Փական պոլիպրոպիլենե Ф20մմ/Кран полипропиленовый П20мм	հատ/шт	34.00	6287	0	6287	213771
19	Փականների տեղադրում Ф25մմ/установка вентилей У25мм	հատ/шт	18.00	7301	0	7301	131422
20	Փականների տեղադրում Ф32մմ/установка вентилей У23мм	հատ/шт	2.00	9157	0	9157	18313
21	Փականների տեղադրում Ф40մմ/установка вентилей У40мм	հատ/шт	4.00	10645	0	10645	42579
22	Ջեռուցիչ սարքերի միացման կեռեր/Скобы для подключения отопительных приборов	հատ/шт	220.00	729	0	729	160461
23	Ջեռուցման սարք - յուղային մարտկոց/Нагревательный прибор-масляной радиатор W=1.1 կվտ 500x500	հատ/шт	14.00	51056	0	51056	714785
24	Ֆիտինգներ տարբեր և ձևավոր մասեր/Фитинги различных и фасонных деталей	հատ/шт	300.00	102	0	102	30633
25	Խողովակների միացման կեռեր Q20*3.4 և Ф32*4.4/Скобы для соединения труб D20*3,4 и П32*4,4	հատ/шт	480.00	73	0	73	35011
26	Անցքերի բացում պատերում մինչև Ф100/Пробивка отверстий в стенах до Р100	հատ/шт	9.00	1265	0	1265	11383
27	Անցքերի բացում միջնապատերում մինչև Ф100/Пробивка отверстий в перегородках до Ф100	հատ/шт	6.00	3113	0	3113	18677
28	Անցքերի բացում ծածկերում մինչև Ф100/Пробивка отверстий в покрытиях до Ф100	տեղ/мест	40.00	1771	0	1771	70820

29	Փ65-89*4.5մմ պողպատե ել զողված խողովակաշարի ներկում հավակն- ուղիղ կլաքապատում/Окраска стальных Ф65-89*4.5 мм эл.сварных трубопроводов, антикоррозийная лакировка	մ2/մ2	46.60	109196	0	109196	5088517
30	խողովակների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բարձրակարգ/Утепление труб фольгированной минеральной ватой	մ2/մ2	2.24	671	0	671	1504
13	Օդափոխություն IV մասնաշենք Вентиляция корпуса IV						15078326
1	Հակամեծրության ժայռուզներ PZ 50-30/Противоударные жалюзи	հատ/шт	1.00	29186	0	29186	29186
2	Ձգափական սերվո մատուցմամբ KF 5 ներդիրով LKSF50-30/Натяжитель с сервоприводом КФ 5 закладным LKSF50-30	հատ/шт	1.00	194128	0	194128	194128
3	Գրպանային զտիչ/Карманный фильтр	հատ/шт	2.00	3939	0	3939	7877
4	Ջրային կանալային օդատաքացիչ VO50-30/2R SUMX 40-4.0(3)/Водяной канальный воздухонагреватель	հատ/шт	1.00	108621	0	108621	108621
5	Օդամուղի փափուկ ներդիր 500x300(հ)/Мягкая вставка для воздуховода	հատ/шт	2.00	12772	0	12772	25544
6	Ցածր ճնշման Կանալային օդամղիչ 1.004լվ/ժ, P=150, n=1450/ Rр50- 30/25-4D, L=2700, L=2100/Канальный вентилятор низкого давления	հատ/шт	3.00	516711	0	516711	1550133
7	Աղմկախլացուցիչ ГТП1-5- 400x400x980/Глушитель	հատ/шт	1.00	49768	0	49768	49768
8	Օդի մուտքի ներածման ճաղավանդակ 500x300(հ)/Входная решетка приточного воздуха 500x300	հատ/шт	1.00	11324	0	11324	11324
9	Ձգափական սերվո մատուցմամբ KF 5 ներդիրով LKSF80-50/Натяжной кран сервоприводом с закладным KF 5	հատ/шт	2.00	215626	0	215626	431251
10	Գրպանային զտիչ ФЛР50/Карманный фильтр PLR50/	հատ/шт	2.00	11400	0	11400	22800
11	Ջրային կանալային օդատաքացիչ VO80-50/2R SUMX 80-6.3(3)/Водяной канальный воздухонагреватель	հատ/шт	2.00	492154	0	492154	984309
12	Օդամուղի փափուկ ներդիր 800x500(հ)/Мягкая закладка воздуховода 800x500(հ)	հատ/шт	4.00	19282	0	19282	77127
13	Ցածր ճնշման Կանալային օդամղիչ L=8570-10220 , P=460, n=1440 RP80- 50/25-4D N=2 824 կվ/ժ/Канальный вентилятор низкого давления	հատ/шт	1.00	741569	0	741569	741569
14	Ցածր ճնշման Կանալային օդամղիչ L=3000-4500, P=460, n=1450/ RP80- 40/40-6D , N=1.38 կվ/ժ/Канальный вентилятор низкого давления	հատ/шт	2.00	567869	0	567869	1135739
15	Աղմկախլացուցիչ ГТП1-5- 400x400x980/Глушитель	հատ/шт	10.00	49768	0	49768	497682
16	Օդի ներածման և արտածման ճաղավանդակ 800x400(հ)/Решётка приточного и вытяжного воздуха 800x400(հ)	հատ/шт	2.00	21946	0	21946	43892
17	Օդի ներածման և արտածման ճաղավանդակ 200x150(հ)/Решётка приточного и вытяжного воздуха 200x150(հ)	հատ/шт	3.00	8001	0	8001	24002
18	Օդի ներածման և արտածման ճաղավանդակ 250x150(հ)/Решётка приточного и вытяжного воздуха250x150(հ)	հատ/шт	4.00	8438	0	8438	33753
19	Օդի ներածման և արտածման ճաղավանդակ 700x150(հ)/Решётка приточного и вытяжного воздуха 700x150(հ)	հատ/шт	40.00	12377	0	12377	495075
20	Օդի ներածման և արտածման Ф300 NεI=0 3L կվ/ժ N-235/A-220m3/=приточного и вытяжного воздуха P300 NεI=0,3л кВт/ч N-235/A-220m3/	լրակազմ/к-т	10.00	508703	0	508703	5087031
21	Ռեկուպերացիոն ճաղավանդակ P150 150x150(հ)/Решётка рекуперационного воздуха П150 150x150(հ)	հատ/шт	28.00	3884	0	3884	108758
22	Օդատար ցինկապատ պողպատից/воздуховод из оцинкованной стали σ=0.5մմ/мм, 200x150, 14.0 մ2/մ2 -14գծմ/մմ	մ2/մ2	14.00	6740	0	6740	94358
23	Օդատար ցինկապատ պողպատից/воздуховод из оцинкованной стали σ=0.5մմ/мм, 150x150, 19.2 մ2/մ2 - 24գծմ/մմ	մ2/մ2	19.20	6701	0	6701	128663
24	Օդատար ցինկապատ պողպատից/воздуховод из оцинкованной стали σ=0.5մմ/мм, 250x100, 3.2 մ2/մ2 -2 4գծմ/մմ	մ2/մ2	3.20	6701	0	6701	21444

25	Օղակար ցինկապատ պողպատից/воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.5$ մմ/мм, 300x150, 105 մ2/մ2 105գծմ/նմ	մ2/մ2	105.00	6701	0	6701	703625
26	Օղակար ցինկապատ պողպատից/воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.5$ մմ/мм, 300x200, 105 մ2/մ2 4գծմ/նմ	մ2/մ2	4.00	6701	0	6701	26805
27	Օղակար ցինկապատ պողպատից/воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.5$ մմ/мм, 400x200, 60.0 մ2/մ2 42գծմ/նմ	մ2/մ2	60.00	6701	0	6701	402071
28	Օղակար ցինկապատ պողպատից/воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.7$ մմ, 500x200(հ) ,79 մ2/մ2 - 52.5 գծմ/նմ	մ2/մ2	79.00	6982	0	6982	551574
29	Օղակար ցինկապատ պողպատից/воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.7$ մմ, 600x200(հ) ,6.0 մ2/մ2 - 4գծմ/նմ	մ2/մ2	6.00	6982	0	6982	41892
30	Օղակար ցինկապատ պողպատից/воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.7$ մմ/мм, 600x250(հ) 42.0մ2/մ2 -21գծմ/նմ/նմ	մ2/մ2	42.00	6727	0	6727	282542
31	Օղակար ցինկապատ պողպատից/воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.7$ մմ, 600x300, 6.0մ2/մ2 - 4գծմ/նմ	մ2/մ2	6.00	6727	0	6727	40363
32	Օղակար ցինկապատ պողպատից/воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.7$ մմ, 600x400(հ) ,10.0 մ2/մ2 - 5 գծմ/նմ	մ2/մ2	10.00	6727	0	6727	67272
33	Օղակար ցինկապատ պողպատից/воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.7$ մմ, 750x250(հ) ,30.8 մ2/մ2 - 14.0գծմ	մ2/մ2	30.80	6727	0	6727	207197
34	Օղակար ցինկապատ պողպատից/воздуховод из оцинкованной стали $\sigma=0.7$ մմ, 800x400(հ) 52.5մ2/մ2 - 21գծմ/նմ	մ2/մ2	52.50	6189	0	6189	324939
35	Ցինկապատ պողպատից հովանոց տանիքում/козырок из оцинкованной стали на крыше 1000x400	հատ/шт	1.00	181007	0	181007	181007
36	Ցինկապատ պողպատից հովանոց տանիքում/козырок из оцинкованной стали на крыше 1000x600	հատ/шт	1.00	40734	0	40734	40734
37	Օղակարների ամրացման կեռեր և լարեր/Скобы и провода для крепления воздуховодов	կգ/кг	138.00	921	0	921	127153
38	Մնցքերի բացում պատերում/Пробивка отверстий в стенах 600x400(հ) L=400	հատ/шт	1.00	4368	0	4368	4368
39	Մնցքերի բացում պատերում/Пробивка отверстий в стенах 800x500(հ) L=400	հատ/шт	2.00	4368	0	4368	8735
40	Մնցքերի բացում միջնապատերում/Пробивка отверстий в перегородках 800x200	հատ/шт	47.00	3113	0	3113	146301
41	Մնցքերի բացում ծածկերում/ Пробивка отверстий в покрытиях 300x200	հատ/шт	1.00	1771	0	1771	1771
42	Մնցքերի բացում ծածկերում/ Пробивка отверстий в покрытиях 600x200	հատ/шт	1.00	1771	0	1771	1771
43	Մնցքերի բացում ծածկերում/ Пробивка отверстий в покрытиях 600x300	հատ/шт	1.00	1771	0	1771	1771
44	Մնցքերի բացում ծածկերում/ Пробивка отверстий в покрытиях 600x300	հատ/шт	1.00	1771	0	1771	1771
45	Մնցքերի բացում ծածկերում/ Пробивка отверстий в покрытиях 600x400	հատ/шт	1.00	1771	0	1771	1771
46	Մնցքերի բացում ծածկերում/ Пробивка отверстий в покрытиях 750x250	հատ/шт	2.00	1771	0	1771	3541
47	Մնցքերի բացում ծածկերում/ Пробивка отверстий в покрытиях 800x400	հատ/шт	2.00	1774	0	1774	3548
48	Մնցքերի բացում ծածկերում/ Пробивка отверстий в покрытиях 1000x400	հատ/шт	1.00	1771	0	1771	1771
14	Ներքին ջրամատակարարման աշխատանքներ/Работы по внутреннему водоснабжению						20284848
1	Մնցքում $\Phi 100$ պողպատյա խողովակից պատյանի տեղադրում 1 հատ, L=0.6մ/Монтаж гильзы из стальной трубы $\Phi 100$; L=0,6м.	մ/м	0.60	7066	0	7066	4240
2	Պողպատե պատյանի ներկում հակակոռոզիոն ներկով/Окраска стальной гильзы антикоррозийной краской	մ2/մ2	0.21	1100	0	1100	231
3	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև անածափական նյութով/Уплотнение между трубой и гильзы эластичным материалом	հատ/шт	1.00	875	0	875	875
4	Մնցքի խցափակում B12.5 դասի բետոնով/Заделка отверстия бетоном марки B12.5	մ3/մ3	0.06	156489	0	156489	9389
5	$\Phi 50$ մմ պողպատե խողովակաշարի անցկացում/Прокладка стального трубопровода диаметром 50 мм	մ/м	478.00	4078	0	4078	1949064

6	Փ25մմ պողպատե խողովակաշարի անցկացում/Прокладка трубопровода из стали Ф25мм	մ/մ	28.00	2460	0	2460	68874
7	Փ20մմ պողպատե խողովակաշարի անցկացում հողի մեջ /Прокладка стального трубопровода Ф20мм в земле	մ/մ	14.00	2277	0	2277	31884
8	Փ15մմ պողպատե խողովակաշարի անցկացում /Прокладка трубопровода из стали Ф15мм	մ/մ	25.00	2168	0	2168	54201
9	Պողպատե խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում /Гидравлические испытания стальных трубопроводов	մ/մ	545.00	108	0	108	58904
10	խողովակների 2 շերտ յուղաներկում /Масляная окраска труб за 2 раза	մ2/մ2	87.22	1575	0	1575	137371
11	DN40(50x4.6)մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ տաք ջրի/Прокладка полипропиленового трубопровода DN40(50x4,6)мм /с промывкой и гидравлическим испытанием/ для горячей воды	մ/մ	10.00	6426	0	6426	64263
12	DN32(40x5.5)մմ պոլիէթիլենային խողովակաշարի տեղադրում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ տաք ջրի/Монтаж полиэтиленового трубопровода DN32(40x5,5)мм /с промывкой и гидравлическим испытанием/ для горячей воды	մ/մ	122.00	6189	0	6189	755026
13	DN25(32x3.0)մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/Прокладка полипропиленового трубопровода DN25(32x3,0)мм /с промывкой и гидравлическим испытанием/	մ/մ	8.00	2859	0	2859	22870
14	DN25(32x4.4)մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում տաք ջրի համար /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/Полипропиленовый трубопровод DN25 (32x4,4мм) для горячей воды /с промывкой и гидравлическим испытанием/	մ/մ	76.00	3937	0	3937	299178
15	DN20((25x2.3)մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/Прокладка трубопровода из полипропилена DN20((25x2,3)мм /с промывкой и гидравлическим испытанием/	մ/մ	97.00	3010	0	3010	291981
16	DN20(25x3.5)մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում տաք ջրի համար /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/Прокладка полипропиленового трубопровода DN20(25x3,5)мм для горячей воды /с промывкой и гидравлическим испытанием/	մ/մ	225.00	3812	0	3812	857673
17	DN15((20x1.9)մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/Прокладка трубопровода из полипропилена DN15((20x1,9)мм /с промывкой и гидравлическим испытанием/	մ/մ	470.00	3548	0	3548	1667433
18	DN15(20x2.8)մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում տաք ջրի համար /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/Прокладка полипропиленового трубопровода DN15(20x2,8)мм для горячей воды /с промывкой и гидравлическим испытанием/	մ/մ	916.00	4032	0	4032	3693468
19	D50մմ սողնակի տեղադրում 30с41нж./Установка задвижки Ф50мм 30с41нж.	հատ/ատ	2.00	40165	0	40165	80330
20	Ի50մմ հակադարձ փականի տեղադրում/установка обратного клапана Ф50мм	հատ/ատ	8.00	11758	0	11758	94061
21	Ի20մմ հակադարձ փականի տեղադրում/установка обратного клапана Ф20мм	հատ/ատ	4.00	6045	0	6045	24181
22	Պողպատե կցաշուրթ d=50/Стальной фланец d=50	հատ/ատ	2.00	6375	0	6375	12749
23	Ազատ կցաշուրթ d=50/Свободный фланец d=50	հատ/ատ	2.00	4449	0	4449	8898
24	Ռետինե միջադիր d=50/Резиновая прокладка d=50	հատ/ատ	2.00	954	0	954	1908
25	Ի40մմ փականի տեղադրում /ջերմային հանգուցում/Установка крана Ф40мм /в термической узле/	հատ/ատ	1.00	8922	0	8922	8922
26	Ի25մմ փականի տեղադրում /ջերմային հանգուցում/Установка клапана Ф25мм /в термической узле/	հատ/ատ	1.00	7911	0	7911	7911
27	Ի20մմ փականի տեղադրում/Установка крана Ф20мм	հատ/ատ	33.00	6228	0	6228	205509
28	Ի15մմ փականի տեղադրում/Установка крана Ф15мм	հատ/ատ	3.00	5241	0	5241	15724
29	Ի15մմ անկյունային փականի տեղադրում/установка углового крана Ф15	հատ/ատ	246.00	5241	0	5241	1289397
30	Ի15մմ գնդիկավոր փականի տեղադրում/Установка шарового крана Ф15	հատ/ատ	77.00	5241	0	5241	403592

31	խոհանոցային կոնցի խառնարան /смеситель Кухонной мойки	հատ/шт	4.00	15867	0	15867	63468
32	Լվացարանակոնցի խառնարան /смеситель раковины	հատ/шт	119.00	15867	0	15867	1888184
33	Ցնցող ճկուն խողովակով և խառնարանով /Душ с гибкой трубкой и смесителем	հատ/шт	3.00	15949	0	15949	47846
34	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնցի համար/Гибкая труба для унитаза	հատ/шт	77.00	2188	0	2188	168485
35	Ճկուն խողովակ վազարանակոնցի համար/Гибкая труба для раковины	հատ/шт	246.00	2188	0	2188	538278
36	Ամանների վազման մեքենա /Посудомоечная машина	հատ/шт	2.00	32109	0	32109	64218
37	Ջրի դիսպենսեր/Диспенсер воды	հատ/шт	6.00	27202	0	27202	163211
38	Հակահրդեհային ծորակ, կոմպլեկտ ինովակավոր փական d=50մմ /Кран противопожарный, комплект роликового крана d=50мм	հատ/шт	24.00	15480	0	15480	371532
39	Հակահրդեհային փողովակ d=50մմ, L=20մ, /Рукав противопожарный d=50мм, L=20м,	հատ/шт	24.00	35010	0	35010	840237
40	Պահարան հակահրդեհային ծորակի համար/Шкаф для пожарного гидранта	հատ/шт	24.00	45775	0	45775	1098610
41	Կրակմարիչ ОП-9/Огнетушитель ОП-9	հատ/шт	48.00	7702	0	7702	369704
42	Սիլֆոնային կոմպենսատոր DN50 /սառը ջրի/Сильфонный компенсатор DN50 /холодная вода/	հատ/шт	10.00	92470	0	92470	924698
43	Սիլֆոնային կոմպենսատոր DN25 /սառը ջրի/Сильфонный компенсатор DN25 /для горячей воды/	հատ/шт	10.00	19270	0	19270	192700
44	Սիլֆոնային կոմպենսատոր DN20 /սառը ջրի/Сильфонный компенсатор DN20 /для горячей воды/	հատ/шт	7.00	14784	0	14784	103491
45	Սիլֆոնային կոմպենսատոր DN15 /սառը ջրի/Сильфонный компенсатор DN15 /для горячей воды/	հատ/шт	5.00	12844	0	12844	64221
46	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ d=32մմ. /Угольник полипропиленовых труб d=32мм:	հատ/шт	4.00	42	0	42	169
47	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ d=25մմ. /Угольник полипропиленовых труб d=25мм:	հատ/шт	15.00	95	0	95	1422
48	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ d=20մմ. /Уголки из полипропиленовых труб d=20мм:	հատ/шт	224.00	63	0	63	14049
49	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ d=15մմ. /Угольник полипропиленовых труб d=15мм	հատ/шт	290.00	47	0	47	13537
50	Պոլիպրոպիլեն խողովակների եռաբաշխիչներ Φ20x20x20մմ/Тройник полипропиленовых труб Φ20x20x20мм.	հատ/шт	12.00	204	0	204	2451
51	Պոլիպրոպիլեն խողովակների եռաբաշխիչներ Φ20x15x20մմ/եռաբաշխիչ /Тройник ппр Φ20x15x20мм.	հատ/шт	48.00	155	0	155	7422
52	Պոլիպրոպիլեն խողովակների եռաբաշխիչներ Φ15x15x15մմ/եռաբաշխիչ /Тройник ппр Φ15x15x15мм.	հատ/шт	96.00	131	0	131	12604
53	Պողպատ - պոլիպրոպիլեն միացույթուն Φ25մմ/Сталь - полипропиленовый соединитель Φ25мм	հատ/шт	2.00	1799	0	1799	3598
54	Պողպատ - պոլիպրոպիլեն միացույթուն Φ20մմ/Сталь - полипропиленовый соединитель Φ20мм.	հատ/шт	3.00	1435	0	1435	4306
55	Պողպատ - պոլիպրոպիլեն միացույթուն Φ15մմ/Сталь - полипропиленовый соединитель Φ15мм.	հատ/шт	16.00	1077	0	1077	17225
56	խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչով Φ50մմ /Теплоизоляция труб резиновым трубчатым утеплителем Φ50мм.	մ/մ	442.00	401	0	401	177308
57	խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչով Φ32մմ /Теплоизоляция труб резиновым трубчатым утеплителем У32мм	մ/մ	14.00	257	0	257	3594
58	խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչով Φ25մմ /Теплоизоляция труб резиновым трубчатым утеплителем Φ25мм.	մ/մ	216.00	201	0	201	43481
59	խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչով Φ20մմ /Теплоизоляция труб резиновым трубчатым утеплителем Φ20мм.	մ/մ	337.00	160	0	160	54078
60	խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչով Φ15մմ /Теплоизоляция труб резиновым трубчатым утеплителем Φ15мм.	մ/մ	1160.00	121	0	121	140453
61	խամուսներ խողովակների ամրացման համար FGRS Plus 63/Хомуты для крепления труб FGRS Plus 63	հատ/шт	80.00	2308	0	2308	184619
62	խամուսներ խողովակների ամրացման համար FGRS Plus 15/Хомуты для крепления труб FGRS Plus 15	հատ/шт	600.00	976	0	976	585540
15	Ներքին կոյուղու աշխատանքներ/Работы по внутреннему канализацию						15036727

1	Անցքում $\Phi 200$ պողպատյա խողովակից պատյանի տեղադրում 7 հալ, $L=0.7$ մ/Установка гильз из стальной трубы $\Phi 100$ в отверстие 7 шт., $L=0,7$ м	մ/մ	4.90	28648	0	28648	140376
2	Անցքում $\Phi 100$ պողպատյա խողովակից պատյանի տեղադրում 2 հալ, $L=0.7$ մ/Установка гильз из стальной трубы $\Phi 100$ в отверстие 2 шт., $L=0,7$ м	մ/մ	1.40	7066	0	7066	9893
3	Պողպատե պատյանի ներկում հակակոռոզիոն ներկով/Окраска стальных гильз антикоррозийной краской	մ ² /մ ²	3.90	1100	0	1100	4291
4	Խցակախում պատյանի և խողովակի միջև առածգական նյութով/Уплотнение между трубой и гильзы эластичным материалом	հալ/շտ	9.00	875	0	875	7877
5	Անցքի խցակախում В12.5 դասի բետոնով/Заделка отверстия бетоном марки В12,5.	մ ³ /մ ³	0.22	156489	0	156489	34428
6	Լվացարանակրոնք սիֆոնով, ճկուն միացումով /Раковина с сифоном, гибкое подключение	հալ/շտ	65.00	23154	0	23154	1504981
7	Ղասասենյակների լվացարաններ (խառնիչով և ամրացման պարագաներով) պահարանով	հալ/շտ	54.00	67481	0	67481	3643992
8	2 տեղանոց խոհանոցակրոնք չճանգոտվող պողպատից /2-местная мойка из нержавеющей стали	հալ/շտ	4.00	27860	0	27860	111441
9	Ձուգարանակրոնք լվացման տակադիկով և ճկուն միացումով/Унитаз со смывным бачком и гибким соединением	հալ/շտ	69.00	56182	0	56182	3876588
10	զուգարանի թղթի կախիչ	հալ/շտ	69.00	3265	0	3265	225304
11	հայելի 60x40	հալ/շտ	65.00	6087	0	6087	395675
12	Տակդիրիի տեղադրում/установка поддона	հալ/շտ	3.00	27659	0	27659	82977
13	Միզաման "Писуар"	հալ/շտ	8.00	16321	0	16321	130566
14	Կենցաղային կոյուղու պոմպային կայանք Drundfos ND 12. 1.4 Q=19.8մ ³ /մ ³ /ժ, H=6.2մ, N=1.9կվտ. n=2750պտ./րոպ. / $\Phi 80$ / Установка насоса для бытовой канализации Drundfos NT 12. 1.4 Q=19,8 м ³ /ч, H=6,2 м, N=1,9 кВт. n=2750 об / мин / $\Phi 80$ /	հալ/շտ	2.00	287564	0	287564	575127
15	Կենցաղային կոյուղու պոմպային կայանք Drundfos MSS 11.1.2 Q=8մ ³ /մ ³ /ժ, H=8մ, N=1.7կվտ. n=2750պտ./րոպ. / $\Phi 80$ / Установка насоса для бытовой канализации Drundfos MSS 11.1.2 Q=8 м ³ / ч, H=8 м, N=1,7 кВт. n=2750 об / мин / $\Phi 80$ /	հալ/շտ	1.00	92174	0	92174	92174
16	Կենցաղային կոյուղու պոմպային կայանք Drundfos MDC 09. 3.2 Q=32մ ³ /մ ³ /ժ, H=12.3մ, N=1.4կվտ. n=2750պտ./րոպ. / $\Phi 32$ /Установка насоса для бытовой канализации Drundfos MDC 09. 3.2 Q=32 м ³ /ч, H=12.3 М, N=1.4 кВт . n=2750 об / мин. / $\Phi 32$ /	հալ/շտ	1.00	425316	0	425316	425316
17	Հոսակ/трап $\Phi 50$ մմ	հալ/շտ	67.00	5963	0	5963	399526
18	Կոյուղու պոլիմինիլքլորիդե $d=110$ մմ խողովակի տեղադրում խրամուղում (հիդրավիկ փորձարկումով)/Монтаж канализационной трубы из поливинилхлорида $d=110$ мм в траншею (с гидравлическим испытанием)	մ/մ	91.00	2500	0	2500	227465
19	Կոյուղու պոլիմինիլքլորիդե $d=110$ մմ խողովակի տեղադրում պատերի վրա (հիդրավիկ փորձարկումով)/Монтаж канализационной трубы из поливинилхлорида $d=110$ мм на стенах (с гидравлическим испытанием)	մ/մ	18.00	2500	0	2500	44993
20	Կոյուղու պոլիմինիլքլորիդե $d=50$ մմ խողովակի տեղադրում խրամուղում (հիդրավիկ փորձարկումով)/Монтаж канализационной трубы из поливинилхлорида $d=50$ мм в траншею (с гидравлическим испытанием)	մ/մ	114.00	1592	0	1592	181501
21	Կոյուղու պոլիմինիլքլորիդե $d=50$ մմ խողովակի տեղադրում պատերի վրա (հիդրավիկ փորձարկումով)/Монтаж канализационной трубы из поливинилхлорида $d=50$ мм на стенах (с гидравлическим испытанием)	մ/մ	225.00	1592	0	1592	358225
22	Պոլիէթիլենային ճշշումային $d=100$ մմ խողովակի տեղադրում պատերի վրա (հիդրավիկ փորձարկումով)/Монтаж полиэтиленовой трубы под давлением $d=100$ мм на стенах (с гидравлическим испытанием)	մ/մ	200.00	3915	0	3915	782922
23	Պոլիէթիլենային ճշշումային $d=50$ մմ խողովակի տեղադրում պատերի վրա (հիդրավիկ փորձարկումով)/Монтаж полиэтиленовой трубы под давлением $d=50$ мм на стенах (с гидравлическим испытанием)	մ/մ	34.00	1681	0	1681	57157
24	Ստուգիչ/ревизия $d=110$ մմ	հալ/շտ	16.00	2636	0	2636	42168
25	Ստուգիչ/ревизия $d=50$ մմ	հալ/շտ	32.00	1873	0	1873	59923
26	Մաքրիչ/фильтр $d=110$ մմ	հալ/շտ	18.00	2636	0	2636	47439
27	Պլաստմասե ձևավոր մասեր $d=110$ մմ /Пластмассовые фасонные детали $d=110$ мм	հալ/շտ	310.00	2027	0	2027	628441

28	Պլաստմասե ձևավոր մասեր d=63մմ /Пластмассовые фасонные детали d=63 мм	հատ/шт	448.00	1754	0	1754	785994
29	Անցում /переход d=110/50մմ	հատ/шт	23.00	1628	0	1628	37433
30	30x30 չափերի դռնակներ ստուգիչների շահագործման համար/Дверки размером 30x30 для ревизии	հատ/шт	48.00	2553	0	2553	122534
16	Լեռքին լուսավորություն Внутреннее освещение						44950508
1	BBГнг-FRLS- 3x1.5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում BBГнг-FRLS- 3x1.5мм2 проводка кабеля с медной жилой	մ/մ	1600.00	769	0	769	1230768
2	BBГнг-LS- 2x1.5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում BBГнг-LS- 2x1.5мм2 проводка кабеля с медной жилой	մ/մ	900.00	511	0	511	459558
3	BBГнг-LS- 3x1.5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում BBГнг-LS- 3x1.5мм2 проводка кабеля с медной жилой	մ/մ	6800.00	615	0	615	4181932
4	BBГнг-LS -3x2.5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում BBГнг-LS- 3x2.5мм2 проводка кабеля с медной жилой	մ/մ	4600.00	864	0	864	3975090
5	BBГнг-LS-3x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում BBГнг-LS- 3x4мм2 проводка кабеля с медной жилой	մ/մ	2800.00	1310	0	1310	3667384
6	BBГнг-LS- 3x6մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում BBГнг-LS- 3x6мм2 проводка кабеля с медной жилой	մ/մ	110.00	1806	0	1806	198645
7	BBГнг-LS- 5x10մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում BBГнг-LS- 3x10мм2 проводка кабеля с медной жилой	մ/մ	500.00	4858	0	4858	2429160
8	BBГнг-LS- 5x16մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում BBГнг-LS- 5x16мм2 проводка кабеля с медной жилой	մ/մ	80.00	5589	0	5589	447114
9	BBГнг-LS- 4x 25մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում BBГнг-LS- 4x25мм2 проводка кабеля с медной жилой	մ/մ	180.00	9866	0	9866	1775923
10	BBГнг-LS- 1x16մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում BBГнг-LS- 1x16мм2 проводка кабеля с медной жилой	մ/մ	180.00	5506	0	5506	991028
11	Բաշխիչ տուփ IP20 Распределительная коробка IP20	հատ/шт	354.00	503	0	503	178158
12	Անջատիչ 1-տեղանի Выключатель одианый	հատ/шт	135.00	2072	0	2072	279762
13	Անջատիչ 2-տեղանի Выключатель двойной	հատ/шт	88.00	1205	0	1205	106004
14	Անջատիչ ռեվերս Выключатель реверс	հատ/шт	24.00	73357	0	73357	1760568
15	Անջատիչ կրկնակի ռեվերս Выключатель реверс двойной	հատ/шт	8.00	4808	0	4808	38461
16	Վարդակ հողանցումով 1P+N+PE Розетка с заземлением 1P+N+PE	հատ/шт	525.00	3768	0	3768	1978095
17	Վարդակ հողանցիչով 1P+N+PE վրադիր Розетка с заземлением внешняя 1P+N+PE	հատ/шт	42.00	2294	0	2294	96368
18	Հատկապիս տուփ /12-մոդուլ լրակազմ Напольная коробка /12 модулей	հատ/шт	6.00	63374	0	63374	380243
19	2 վարդակ հողանցումով 1P+N+PE двойная розетка с заземлением 1P+N+PE	հատ/шт	12.00	2389	0	2389	28671
20	Խմբային վահանակ /36-մոդուլ/ Групповой силовой щит до 36 автоматов	հատ/шт	1.00	28346	0	28346	28346
21	Խմբային վահանակ /24-մոդուլ/ Групповой силовой щит до 24 автоматов	հատ/шт	8.00	24334	0	24334	194675
22	Խմբային վահանակ /12-մոդուլ/ Групповой силовой щит до 12 автоматов	հատ/шт	6.00	16833	0	16833	100996
23	Խմբային վահանակ /8-մոդուլ/ Групповой силовой щит до 8 автоматов	հատ/шт	3.00	9523	0	9523	28570
24	Վոլդեբ խմբային վահանի համար 0 014 91 замок для группового щита 0 014 91	հատ/шт	18.00	8045	0	8045	144809
25	Ավտոմատ անջատիչ TX-50A 400V 3P Автомат выключатель TX-50A 400V 3P	հատ/шт	1.00	18931	0	18931	18931
26	Ավտոմատ անջատիչ TX-40A 400V 3P Автомат выключатель TX-40A 400V 3P	հատ/шт	4.00	14350	0	14350	57401
27	Ավտոմատ անջատիչ TX-320A 400V 3P Автомат Выключатель TX-320A 400V 3P	հատ/шт	9.00	14343	0	14343	129086
28	Ավտոմատ անջատիչ TX-40A 230V 1P Автомат выключатель TX-40A 230V 1P	հատ/шт	1.00	6364	0	6364	6364

29	Ավտոմատ անջատիչ TX-32A 230V 1P Автомат выключатель TX-32A 230V 1P	հատ/шт	3.00	6364	0	6364	19091
30	Ավտոմատ անջատիչ TX-25A 230V1P Автомат выключатель TX-25A 230V1P	հատ/шт	78.00	5309	0	5309	414068
31	Ավտոմատ անջատիչ TX-16A 230V1P Автомат выключатель TX-16A 230V1P	հատ/шт	80.00	5236	0	5236	418850
32	Պաշտպանիչ անջատման սարք Y30 (230V;25A;30mA) Устройство защитного отключения Y30 (230V;25A;30mA)	հատ/шт	2.00	45276	0	45276	90551
33	Մագնիսական թղթարկիչ (230V;25A;2HO) Устройство Модульный контактор (230V;25A;2HO)	հատ/шт	1.00	33017	0	33017	33017
34	Ծալքավոր խողովակ D=20մմ Гофрированная труба D=20мм	մ/մ	3000.00	319	0	319	956130
35	Լուսատու կետային LED 10W Точечный светильник LED 10W	հատ/шт	129.00	2229	0	2229	287550
36	Լուսատու LED 7W Светильник LED 7W	հատ/шт	24.00	1522	0	1522	36518
37	Լուսատու LED 15W Светильник LED 15W	հատ/шт	20.00	1543	0	1543	30869
38	Լուսատու LED 15W IP66 Светильник LED 15W IP66	հատ/шт	5.00	7965	0	7965	39824
39	Լուսատու LED 15W մարտկոցով Светильник LED с аккумулятором 15W	հատ/шт	16.00	3829	0	3829	61262
40	Լուսատու LED 15W վրադիր Светильник LED накладной 15W	հատ/шт	149.00	5854	0	5854	872253
41	Լուսատու LED 40W վրադիր 600x600 Светильник LED накладной 40W 600x600	հատ/шт	937.00	11054	0	11054	10358038
42	Լուսատու LED 40W վրադիր 600x600 պաշտպանված Светильник LED 40W накладной с защитой 600x600	հատ/шт	15.00	12623	0	12623	189339
43	Լուսատու LED 40W վրադիր 1200x150 Светильник LED 40W накладной 1200x150	հատ/шт	117.00	16529	0	16529	1933909
44	Լուսատու LED 40W վրադիր 1200x150 պաշտպանված Светильник LED 40W накладной 1200x150	հատ/шт	108.00	19260	0	19260	2080070
45	Որմնային IP20 7W Настенный светильник IP20 7W	հատ/шт	2.00	29559	0	29559	59118
46	Որմնային IP66 10W Настенный светильник IP66 10W	հատ/шт	29.00	21405	0	21405	620737
47	Լեդ լուսարձակ 30W Фонарь LED 30W	հատ/шт	9.00	21948	0	21948	197529
48	Լեդ լուսարձակ 50W Фонарь LED 50W	հատ/шт	3.00	26470	0	26470	79409
49	Վթարային Լեդ լուսատու մարտկոցով 3ժ. Աշխատելու համար 1x8 W Аварийный LED светильник с аккумулятором на 3 часа работы 1x8 W	հատ/шт	70.00	16039	0	16039	1122761
50	Հանգ Звонок	հատ/шт	13.00	9132	0	9132	118712
51	Հանգի կոճակ Кнопка для звонка	հատ/шт	5.00	3758	0	3758	18790
17	Ներքին ուժային սարքավորումներ Внутреннее силовое оборудование						26845173
1	BBԴԿ-LS- 3x1.5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում BBԴԿ-LS- 3x1.5мм2 проводка кабеля с медной жилой	մ/մ	1500.00	615	0	615	922485
2	BBԴԿ-LS -3x2.5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում BBԴԿ-LS- 3x2.5мм2 проводка кабеля с медной жилой	մ/մ	1800.00	864	0	864	1555470
3	BBԴԿ-LS-3x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում BBԴԿ-LS- 3x4мм2 проводка кабеля с медной жилой	մ/մ	900.00	1310	0	1310	1178802
4	BBԴԿ-LS- 5x1.5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում BBԴԿ-LS- 5x1.5мм2 проводка кабеля с медной жилой	մ/մ	750.00	800	0	800	600353
5	BBԴԿ-LS- 5x 6մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում BBԴԿ-LS- 5x6мм2 проводка кабеля с медной жилой	մ/մ	100.00	2698	0	2698	269757
6	BBԴԿ-LS- 5x10մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում BBԴԿ-LS- 5x10мм2 проводка кабеля с медной жилой	մ/մ	300.00	4858	0	4858	1457496
7	BBԴԿ-LS- 5x16մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում BBԴԿ-LS- 5x16мм2 проводка кабеля с медной жилой	մ/մ	350.00	5589	0	5589	1956122
8	BBԴԿ-LS- 4x 25մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում BBԴԿ-LS- 4x25мм2 проводка кабеля с медной жилой	մ/մ	180.00	9866	0	9866	1775923

9	BBГнr-LS- 1x16մ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում BBГнr-LS- 1x16мм2 проводка кабеля с медной жилой	մ/մ	180.00	5589	0	5589	1006006
10	ABBГ 4x70մ2 հատվածքով այլումինե ջղերով մալուխի անցկացում ABBГ 4x70мм2 проводка кабеля с медной жилой	մ/մ	50.00	3473	0	3473	173629
11	ABBГ 1x35մ2 հատվածքով այլումինե ջղերով մալուխի անցկացում ABBГ 1x35мм2 проводка кабеля с медной жилой	մ/մ	50.00	381	0	381	19044
12	Բաշխիչ տուփ IP20 Распределительная коробка IP20	հատ/шт	50.00	503	0	503	25164
13	Վարդակ հողանցիչով 1P+N+PE կափարիչով Розетка с заземлением с крышкой 1P+N+PE	հատ/шт	41.00	2474	0	2474	101421
14	Վարդակ հողանցիչով 3P+N+PE 63A Розетка с заземлением 3P+N+PE 63A	հատ/шт	1.00	13307	0	13307	13307
15	Վարդակ հողանցիչով 3P+N+PE 16A Розетка с заземлением 3P+N+PE 16A	հատ/шт	5.00	4602	0	4602	23012
16	Էլ. պահարան XL400 660x230x1250մմ չափերով ВРУ Электрический шкаф XL400 660x230x1250мм ВРУ	հատ/шт	1.00	246746	0	246746	246746
17	Ավտոմատ անջատիչ DPX-400A;400V;3P Автомат выключатель DPX-400A;400V;3P	հատ/шт	2.00	363976	0	363976	727953
18	Անդրադարձ զատիչ - անջատիչ DCX-M 400A;3P Обратный рубильник выключатель DCX-M 400A;3P	հատ/шт	2.00	443909	0	443909	887818
19	Էլ. Հաշվիչ СТЭМ -3А 5-100А Эл. Счетчик СТЭМ -3А 5-100А	հատ/шт	2.00	71449	0	71449	142899
20	Տրանսֆորմատոր տուփ 600/5 Трансформатор тока 600/5	հատ/шт	6.00	8346	0	8346	50077
21	Բաշխիչ պահարան XL400 575x175x1200մմ չափերով ԲՊ-1 Распределительный щит XL400 575x175x1200мм	հատ/шт	1.00	257660	0	257660	257660
22	Չատիչ անջատիչ DPX-IS-400A 400V 3P Рубильник выключатель DPX-IS-400A 400V 3P	հատ/шт	1.00	632772	0	632772	632772
23	Ավտոմատ անջատիչ DX-80A 400V 3P Автомат выключатель DX-80A 400V 3P	հատ/шт	2.00	103853	0	103853	207706
24	Ավտոմատ անջատիչ TX-63A 400V 3P Автомат выключатель TX-63A 400V 3P	հատ/шт	3.00	19944	0	19944	59833
25	Ավտոմատ անջատիչ TX-50A 400V 3P Автомат выключатель TX-50A 400V 3P	հատ/шт	5.00	18931	0	18931	94653
26	Ավտոմատ անջատիչ TX-40A 400V 3P Автомат выключатель TX-40A 400V 3P	հատ/шт	3.00	14350	0	14350	43050
27	Ավտոմատ անջատիչ TX-40A 230V 1P Автомат выключатель TX-40A 230V 1P	հատ/шт	1.00	8355	0	8355	8355
28	Բաշխիչ պահարան XL400 575x175x1200մմ չափերով ԲՊ-2 Распределительный шкаф XL400 575x175x1200мм	հատ/шт	1.00	257660	0	257660	257660
29	Չատիչ անջատիչ DPX-IS-400A 400V 3P Рубильник выключатель DPX-IS-400A 400V 3P	հատ/шт	1.00	632772	0	632772	632772
30	Ավտոմատ անջատիչ DOX-250A ;400V 3P Автомат выключатель DOX-250A ;400V 3P	հատ/шт	1.00	308311	0	308311	308311
31	Ավտոմատ անջատիչ TX-63A 400V 3P Автомат выключатель TX-63A 400V 3P	հատ/шт	4.00	19944	0	19944	79778
32	Ավտոմատ անջատիչ TX-50A 400V 3P Автомат выключатель TX-50A 400V 3P	հատ/шт	4.00	18931	0	18931	75722
33	Ավտոմատ անջատիչ TX-40A; 400V 3P Автомат выключатель TX-40A; 400V 3P	հատ/шт	4.00	14350	0	14350	57401
34	Բաշխիչ պահարան XL400 575x175x1200մմ չափերով ԲՊ-3 Распределительный шкаф XL400 575x175x1200мм	հատ/шт	1.00	257660	0	257660	257660
35	Չատիչ անջատիչ DPX-IS-250A 400V 3P Рубильник выключатель DPX-IS-250A 400V 3P	հատ/шт	1.00	262983	0	262983	262983
36	Ավտոմատ անջատիչ TX-50A 400V 3P Автомат выключатель TX-50A 400V 3P	հատ/шт	1.00	18931	0	18931	18931
37	Ավտոմատ անջատիչ TX-40A; 400V 3P Автомат выключатель TX-40A; 400V 3P	հատ/шт	2.00	14350	0	14350	28700
38	Ավտոմատ անջատիչ TX-32A 400V 3P Автомат выключатель TX-32A 400V 3P	հատ/шт	2.00	14343	0	14343	28686
39	Ավտոմատ անջատիչ TX-16A; 400V 3P Автомат выключатель TX-16A; 400V 3P	հատ/шт	10.00	11472	0	11472	114718
40	Ավտոմատ անջատիչ TX-40A 230V 1P Автомат выключатель TX-40A 230V 1P	հատ/шт	1.00	6612	0	6612	6612
41	Ավտոմատ անջատիչ TX-25A 230V 1P Автомат выключатель TX-25A 230V 1P	հատ/шт	10.00	5309	0	5309	53086
42	Ավտոմատ անջատիչ TX-16A 230V 1P Автомат выключатель TX-16A 230V 1P	հատ/шт	6.00	5236	0	5236	31414

43	Մագնիսական թողարկիչ 2HO;25A;230V Магнитный пускатель 2HO;25A;230V	հատ/шт	4.00	33017	0	33017	132067
44	Խմբային վահանակ /36-մոդուլ/ Групповой силовой щит до 36 автоматов	հատ/шт	3.00	31891	0	31891	95672
45	Խմբային վահանակ /24-մոդուլ/ Групповой силовой щит до 24 автоматов	հատ/шт	6.00	27077	0	27077	162461
46	Խմբային վահանակ /8-մոդուլ/ Групповой силовой щит до 8 автоматов	հատ/шт	1.00	10501	0	10501	10501
47	Կողմեք խմբային վահանի համար 0 014 91 Замок для группового щита 0 014 91	հատ/шт	10.00	8045	0	8045	80450
48	Ավտոմատ անջատիչ TX-63A 400V 3P Автомат выключатель TX-63A 400V 3P	հատ/шт	1.00	19944	0	19944	19944
49	Ավտոմատ անջատիչ TX-50A 400V 3P Автомат выключатель TX-50A 400V 3P	հատ/шт	3.00	18931	0	18931	56792
50	Ավտոմատ անջատիչ TX-40A 400V 3P Автомат выключатель TX-40A 400V 3P	հատ/шт	5.00	14350	0	14350	71751
51	Ավտոմատ անջատիչ TX-320A 400V 3P Автомат выключатель TX-320A 400V 3P	հատ/шт	2.00	14343	0	14343	28686
52	Ավտոմատ անջատիչ TX-16A 400V 3P Автомат выключатель TX-16A 400V 3P	հատ/шт	10.00	11472	0	11472	114718
53	Ավտոմատ անջատիչ TX-32A 230V 1P Автомат выключатель TX-32A 230V 1P	հատ/шт	2.00	6364	0	6364	12727
54	Ավտոմատ անջատիչ TX-25A 230V1P Автомат выключатель TX-25A 230V1P	հատ/шт	43.00	5309	0	5309	228269
55	Ավտոմատ անջատիչ TX-16A 230V1P Автомат выключатель TX-16A 230V1P	հատ/шт	60.00	5236	0	5236	314138
56	Մագնիսական թողարկիչ 4HD 25A,230V Магнитный пускатель 4HD 25A,230V	հատ/шт	8.00	44417	0	44417	355334
57	Մագնիսական թողարկիչ 2HD 25A,230V Магнитный пускатель 2HD 25A,230V	հատ/шт	27.00	33017	0	33017	891451
58	Մալուխատար աստիճանածև 600x50մմ L=3մ Ступенчатый кабельный ввод 600x50мм L=3м	մ/մ	12.00	5220	0	5220	62642
59	Մալուխատար աստիճանածև 400x50մմ L=3մ Ступенчатый кабельный ввод 400x50мм L=3м	մ/մ	24.00	8114	0	8114	194743
60	Մալուխատար աստիճանածև 300x50մմ L=3մ Ступенчатый кабельный ввод 300x50мм L=3м	մ/մ	18.00	7761	0	7761	139703
61	Մալուխատար աստիճանածև 200x50մմ L=3մ Ступенчатый кабельный ввод 200x50мм L=3м	մ/մ	480.00	7362	0	7362	3533558
62	Մալուխատար աստիճանածև 100x50մմ L=3մ Ступенчатый кабельный ввод 100x50мм L=3м	մ/մ	60.00	5595	0	5595	335702
63	Ծալքավոր խողովակ D=20մմ Гофрированная труба D=20мм	մ/մ	1500.00	319	0	319	478065
64	Ծալքավոր խողովակ D=25մմ Гофрированная труба D=25мм	մ/մ	100.00	450	0	450	45000
65	Տաքացնող մալուխ DTCE-30 L=55մ Греющий кабель DTCE-30 L=55м	հատ/шт	1.00	101721	0	101721	101721
66	Տաքացնող մալուխ DTCE-30 L=78մ Греющий кабель DTCE-30 L=78м	հատ/шт	6.00	131478	0	131478	788868
67	Տաքացնող մալուխ DTCE-30 L=45մ Греющий кабель DTCE-30 L=45м	հատ/шт	2.00	83230	0	83230	166460
68	Տաքացնող մալուխ DTCE-30 L=85մ Греющий кабель DTCE-30 L=85м	հատ/шт	1.00	140727	0	140727	140727
69	Տաքացնող մալուխ DTCE-30 L=95մ Греющий кабель DTCE-30 L=95м	հատ/шт	2.00	153992	0	153992	307985
70	Տաքացնող մալուխ DTCE-30 L=110մ Греющий кабель DTCE-30 L=110м	հատ/шт	3.00	192992	0	192992	578976
71	Տաքացնող մալուխ DTCE-30 L=140մ Греющий кабель DTCE-30 L=140м	հատ/шт	1.00	213900	0	213900	213900
72	Ջերմակարգավորիչ devireng 330 Терморегулятор devireng 330	հատ/шт	4.00	131457	0	131457	525829
73	Տաքացնող մալուխի ծալվածք 3հատ L=25գմ Devifast Лента для греющего кабеля 3шт L=25гр Devifast	մ/մ	3.00	1463	0	1463	4389
18	Հողանցման աշխատանքներ Работы по заземлению						142078
1	50x50x5մմ L=2,5մ անկյունային պողպատի տեղադրում Установка стальных угольников 50x50x5мм, L=2,5м	հատ/шт	6.00	7317	0	7317	43901
2	5x40մմ շերտավոր պողպատի տեղադրում установка полосовой стали 5x40мм	մ/մ	50.00	1434	0	1434	71681
3	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով հողանցման տեղադրման համար Разработка траншеи в грунтах 3 кат. вручную для устройства заземления	մ3/м3	6.00	3114	0	3114	18684
4	Խրամուղու հետվիցք ձեռքով տրվանումով Обратная засыпка траншеи вручную с трамбовкой	մ3/м3	6.00	1302	0	1302	7813

19	Հրդեհային ազդարարում Пожарная сигнализация						5796571
1	Դեկավարման -հսկման վահանակ С2000М Пульт контроля и управления С2000М	հատ/шт	1.00	26300	0	26300	26300
2	Ռելեային բլոկ С2000-СП Релейный блок С2000-СП	հատ/шт	2.00	1516	0	1516	3031
3	Տնդունիչ հսկիչ սարք Сигнал-20 Прибор приемно-контрольный Сигнал-20	հատ/шт	1.00	11225	0	11225	11225
4	Շղթաների միջակ մոդուլ С2000-СП Промежуточный модуль цепей С2000-4	հատ/шт	6.00	1872	0	1872	11231
5	Անխափան սնուցման աղբյուր РИП-12 Источник бесперебойного питания РИП-12	հատ/шт	1.00	7655	0	7655	7655
6	Աարտկոց DT-1207 Аккумулятор DT-1207	հատ/шт	2.00	1922	0	1922	3844
7	Շարժական ազդասարք Фотон-9 Извещатель охранный Фотон-9	հատ/шт	8.00	7822	0	7822	62578
8	Տազնապի ազդասարք Маяк 12 Оповещатель тревоги Маяк 12	հատ/шт	4.00	2726	0	2726	10904
9	Ձեռքի կրակմարիչ ОП-4 Ручной огнетушитель ОП-4	հատ/шт	32.00	4303	0	4303	137706
10	Լուսանայնային ազդասարք АСТРА-10М Светозвуковой оповещатель АСТРА-10М	հատ/шт	35.00	2422	0	2422	84781
11	Հրդեհային ծխային ազդասարք ИП-212-46 Датчик дыма ИП-212-46	հատ/шт	300.00	2397	0	2397	719124
12	Հրդեհային ձեռքի ազդասարք ИПР-513 Извещатель пожарный ручной ИПР-513	հատ/шт	62.00	190	0	190	11796
13	Սալուխ КПСЭнг-LS- 2x0.5 Кабель КПСЭнг-LS- 2x0.5	մ/մ	2500.00	494	0	494	1235625
14	Սալուխ КПСЭнг-LS- 2x0.75 Кабель КПСЭнг-LS- 2x0.75	մ/մ	500.00	539	0	539	269445
15	Սալուխ КПСЭнг-LS-3x 2x0.5 Кабель КПСЭнг-LS-3x 2x0.5	մ/մ	320.00	2295	0	2295	734285
16	Սալուխ ВВГ нг 3x1.5 Кабель ВВГ нг 3x1.5	մ/մ	20.00	603	0	603	12058
17	Խողովակ d=20 ПВХ Труба d=20 ПВХ	մ/մ	3000.00	398	0	398	1193280
18	Խողովակ d=25 ПВХ Труба d=25 ПВХ	մ/մ	450.00	641	0	641	288617
19	Վարել անցուղի 40x30մմ, L=3մ ,8հատ кабельный проход, 8 штук 40x30мм, L=3м	մ/մ	24.00	1125	0	1125	26991
20	Փ40մմ անցքերի բացում պատերում Пробив отверстий в стене Ф40мм	հատ/шт	8.00	2243	0	2243	17946
21	Փ32մմ պողպատյա խողովակի տեղադրում L=0,5մ,8հատ установка стальной трубы 8 штук Ф32мм L=0,5м	մ/մ	4.00	3500	0	3500	13999
22	Ելուղավորման տուփ մալուխի ներանցիչով 80x40 IP44 Распределительная коробка с кабельным вводом 80x40 IP44	հատ/шт	60.00	3180	0	3180	190804
23	Վարել անցուղի 12x12մմ, L=3մ ,200հատ Кабельный проход 200 штук 12x12мм, L=3м	մ/մ	600.00	845	0	845	506736
24	Վարել անցուղի 30x15մմ, L=3մ ,75հատ Кабельный проход 75 штук 30x15мм, L=3м	մ/մ	225.00	963	0	963	216612
20	Վաթայատան և տրանսֆորմատորային ենթակայանի շինարարական աշխատանքներ/ Работы по котельной и трансформаторной подстанции						33433180
1	Հողային աշխատանքներ/Земляные работы 3-րդ կարգի բնահողի քանդում երկվալատորով լցնելով կողմի / /Разработка грунтах 3-й категории в ямах экскаватором в отвал	մ2/մ2	32.50	692	0	692	22482
2	3-րդ կարգի բնահողի քանդում երկվալատորով բարձելով ա/ինքնաթափերը/то же с погрузкой на а/самосвалы	մ2/մ2	215.00	843	0	843	181325
3	Տեղափոխում 10կմ հեռավորության վրա/Перевозка до 10 км.	տն/т	419.25	2901	0	2901	1216366
4	Աշխատանքներ թափոնավայրում/Работа на отвале	մ3/մ3	215.00	52	0	52	11229
5	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /Разработка грунта 3-й категории вручную	մ3/մ3	27.50	3114	0	3114	85633
6	Հետիցք բուլդոզերով հիմքերում/обратная засыпка в фундаментах бульдозером	մ3/մ3	60.00	93	0	93	5577
7	Վաթայատան ե/ աշխատանքներ/Котельная հծի նախապատրաստական շերտ հիմքերի տակ / Устройство подготовительного слоя из щебня, под фундамент	մ3/մ3	2.50	16255	0	16255	40637

8	Բետոնե նախապատրաստական շերտ հիմքերի տակ B12.5 դասի բետոնով / Устройство подготовительного слоя из бетона класса B12.5	Մ3/մ3	1.90	44924	0	44924	85356
9	Ե/բետոնե ժապավենային հիմքեր B25 դասի բետոնով / Устройство монолитных железобетонных ленточных фундаментов на бетоне класса B25 .	Մ3/մ3	9.50	69088	0	69088	656340
10	Ամրան Փ16A500C / Стоимость арматур Ф16 класса А 5 00 с .	տն/տ	0.35	474092	0	474092	163562
11	Ամրան Փ8A240C / Стоимость арматур Ф8 класса А 240 с .	տն/տ	0.29	461936	0	461936	131929
12	Ամրան Փ12A500C լրացուցիչ ձողեր / Дополнительные прутья из арматур Ф12 класса А 5 00 с .	տն/տ	0.02	474092	0	474092	9671
13	Ամրան Փ8A240C լրացուցիչ ձողեր / Дополнительные прутья из арматур Ф8 класса А 240 с .	տն/տ	0.01	461936	0	461936	5174
14	Փետնախարսխալատ B15 դասի բետոնով /Анкерованный пол с бетоном класса B15	Մ3/մ3	10.50	68029	0	68029	714308
15	Հորիզոնական հիդրոմեկուսացում ց/ավազե և հեղուկ ապակու խառնուրդով/Горизонтальная гидроизоляция жидким стеклом с цем. раствором	մ2/մ2	20.00	2471	0	2471	49412
16	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 դասի բետոնով /Устройство монолитных ж/бетонных колонн из бетона B25.	Մ3/մ3	12.80	114287	0	114287	1462868
17	Ամրան Փ20A500C/Стоимость арматуры Ф20 А500с	տն/տ	0.22	474092	0	474092	106197
18	Ամրան Փ8A240C լրացուցիչ ձողեր / Дополнительные прутья из арматур Ф8 класса А 240 с .	տն/տ	0.10	461936	0	461936	46194
19	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 դասի բետոնով/Устройство монолитных ж/бетонных ригелей из бетона класса B25	Մ3/մ3	5.50	99978	0	99978	549882
20	Ամրան Փ16A500C/Стоимость арматуры Ф16 А500с	տն/տ	0.33	474092	0	474092	154080
21	Ամրան Փ8A240C/Стоимость арматуры Ф8 А240с	տն/տ	0.25	461936	0	461936	113174
22	Ե/բետոնե տանիքածածկի իրականացում B25 դասի բետոնով/Устройство ж/бетонной покрытие кровли из бетона класса B25	Մ3/մ3	7.00	83763	0	83763	586342
23	Ամրան Փ12A500C/Стоимость арматуры Ф12 А500с	տն/տ	1.07	474092	0	474092	506330
24	Ամրան Փ8A240C /Стоимость арматуры Ф8 А240с	տն/տ	0.07	461936	0	461936	33259
25	Ամրան Փ20A500C /Стоимость арматуры Ф20 А500с	տն/տ	0.12	474092	0	474092	54995
26	Ամրան Փ8A240C /Стоимость арматуры Ф8 А240с	տն/տ	0.03	461936	0	461936	13211
27	Ամրան Փ12A500C լրացուցիչ ձողեր / Дополнительные прутья из арматур Ф12 класса А 500 с .	տն/տ	0.04	474092	0	474092	18205
28	Արտաքին պատերի իրականացում 40սմ հաստ-ն երկուսկ պ/րովե շարվածքով/Кладка наружных стен пемзаблоком толщ. 40 см двухслойной кладкой	Մ3/մ3	30.24	32203	0	32203	973832
29	Ամրան Փ8A240C լրացուցիչ ձողեր /Стоимость арматуры Ф8 А240с	տն/տ	0.14	545972	0	545972	77310
30	Բարավորների իրականացում քարե շարվածքում B20 դասի բետոնով/Устройство монолитных ж/б перемычек из бетона класса B20	Մ3/մ3	0.50	97573	0	97573	48786
31	Անցքերի լցում թեթև բետոնով B7.5 դասի բետոնով/Заполнение пустот легким бетоном класса B7.5	Մ3/մ3	16.00	39752	0	39752	636035
32	Ամրան Փ12A500C /Стоимость арматуры Ф12 А500с	տն/տ	0.03	474092	0	474092	14033
33	Ամրան Փ8A240C /Стоимость арматуры Ф8 А240с	տն/տ	0.03	461936	0	461936	14228
34	Տրանսֆորմատորային ենթակա-յանի ե/ք աշխատանքներ/ж/бетонные работы трансформаторной подстанции նսծի նախապատրաստական շերտ հիմքերի տակ / Устройство подготовительного слоя из щебня, под фундамент	Մ3/մ3	3.10	16255	0	16255	50389
35	Բետոնե նախապատրաստական շերտ հիմքերի տակ B12.5 դասի բետոնով /Устройство подготовительного слоя из бетона класса B12.5	Մ3/մ3	2.60	44924	0	44924	116803
36	Ե/բետոնե ժապավենային հիմքեր B25 դասի բետոնով / Устройство монолитных железобетонных ленточных фундаментов на бетоне класса B25 .	Մ3/մ3	12.80	69088	0	69088	884331
37	Ամրան Փ16A500C /Стоимость арматуры Ф16 А500с	տն/տ	0.47	474092	0	474092	220927
38	Ամրան Փ8A240C /Стоимость арматуры Ф8 А240с	տն/տ	0.62	461936	0	461936	286400
39	Բետոնե պատ ժապավենային հիմքերի վրա B15 դասի բետոնով /Устройство бетонных стен из бетона класса B15 на ленточных фундаментах	Մ3/մ3	14.20	59876	0	59876	850240

40	Փոստրակ -1/Котлован -1 Ե/բետոնե պատ-1 L=5000 B15 դասի բետոնից/Устройство ж/бетонный стены-1 из бетона класса B15 L=5000	մ3/մ3	3.00	103554	0	103554	310663
41	Ամրան Փ16A500C /Стоимость арматуры Ф16 А500с	տն/տ	0.14	474092	0	474092	68459
42	Բետոնե նախապատրաստական շերտ հիմքերի տակ B12.5 դասի բետոնով/Устройство бетонного подготовительного слоя под фундамент из бетона класса B12.5.	մ3/մ3	1.20	44924	0	44924	53909
43	Ե/բետոնե պատ-2 L=5000 B15 դասի բետոնից /Устройство ж/бетонный стены-2 из бетона класса B15 L=5000	մ3/մ3	1.80	103554	0	103554	186398
44	Ամրան Փ16A500C /Стоимость арматуры Ф16 А500с	տն/տ	0.07	474092	0	474092	31385
45	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 դասի բետոնով/Устройство монолитных ж/бетонных колонн из бетона B25.	մ3/մ3	12.80	114287	0	114287	1462868
46	Ամրան Փ20A500C /Стоимость арматуры Ф20 А500с	տն/տ	0.22	474092	0	474092	106197
47	Ամրան Փ8A240C լրացուցիչ ձողեր / Дополнительные прутья из арматур Ф8 класса А 240 с .	տն/տ	0.10	461936	0	461936	46194
48	Ե/բետոնե միջուկների՝ Մմիջ-1 2 հատ իրականացում B25 դասի բետոնով/Устройство монолитных ж/бетонных сердечников мсер -12шт из бетона B25.	մ3/մ3	1.00	114287	0	114287	114287
49	Ամրան Փ16A500C /Стоимость арматуры Ф16 А500с	տն/տ	0.07	474092	0	474092	33755
50	Ամրան Փ8A240C լրացուցիչ ձողեր / Дополнительные прутья из арматур Ф8 класса А 240 с .	տն/տ	0.04	461936	0	461936	16260
51	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 դասի բետոնով/Устройство монолитных ж/бетонных ригелей из бетона класса B25	մ3/մ3	6.50	99978	0	99978	649860
52	Ամրան Փ16A500C /Стоимость арматуры Ф16 А500с	տն/տ	0.36	474092	0	474092	168303
53	Ամրան Փ8A240C /Стоимость арматуры Ф8 А240с	տն/տ	0.29	461936	0	461936	131652
54	Ե/բետոնե տանիքածածկի իրականացում B25 դասի բետոնով/Устройство ж/бетонной покрытие кровли из бетона класса B25	մ3/մ3	8.50	83763	0	83763	711987
55	Ամրան Փ12A500C /Стоимость арматуры Ф12 А500с	տն/տ	1.16	474092	0	474092	549947
56	Ամրան Փ8A240C /Стоимость арматуры Ф8 А240с	տն/տ	0.09	461936	0	461936	41574
57	Ամրան Փ20A500C /Стоимость арматуры Ф20 А500с	տն/տ	0.12	474092	0	474092	54995
58	Ամրան Փ8A240C /Стоимость арматуры Ф8 А240с	տն/տ	0.03	461936	0	461936	13211
59	Ամրան Փ12A500C լրացուցիչ ձողեր /Стоимость арматуры Ф12 А500с	տն/տ	0.04	474092	0	474092	18205
60	Արտաքին պատերի իրականացում 40սմ հաստ-և երկտակ պ/րովե շարվածքով/Кладка наружных стен пемзаблоком толщ. 40 см двухслойной кладкой	մ3/մ3	30.00	32203	0	32203	966103
61	Ամրան Փ8A240C լրացուցիչ ձողեր /Стоимость арматуры Ф8 А240с	տն/տ	0.25	545972	0	545972	136902
62	Անցքերի լցում թեթև բետոնով B7.5 դասի բետոնով/Заполнение пустот легким бетоном класса B7 5	մ3/մ3	16.00	39752	0	39752	636035
63	Բարավորների իրականացում շարվածքում B20 դասի բետոնով/Устройство монолитных ж/б переемычек из бетона класса B20	մ3/մ3	26.40	97573	0	97573	2575926
64	Ամրան Փ 12 А500C/Стоимость арматуры Ф12 А500с	տն/տ	0.78	474092	0	474092	371309
65	Ամրան Փ8 А240C /Стоимость арматуры Ф8 А240с	տն/տ	0.85	461936	0	461936	391260
66	Հատակներ/Полы խճով տոփակված բնահող հանքածյուլթե մածուցանով հագեցած 150մմ /Уплотнение грунта щебнем с пропиткой битумом 150мм	մ2/մ2	30.00	379	0	379	11360
67	Բետոնե ենթաշերտի իրականացում 120մմ հաստ- ն/Бетонная подготовка пола толщ. 12 см	մ3/մ3	3.60	41338	0	41338	148815
68	Երկշերտ ռուբերոիդով ջրամեկուսացում/Двуслойная гидроизоляция полов рубероидом на битумной мастике	մ2/մ2	30.00	8457	0	8457	253717
69	Ցավազե հարթեցնող շերտ 35մմ հաստ-ն/Цементный выравнивающий слой толщ. 35мм	մ2/մ2	30.00	1963	0	1963	58879
70	10մմ մետախալի խեցեսալե հատակների իրականացում/Устройство полов метлахских толщиной 10 мм.	մ2/մ2	30.00	8163	0	8163	244888
71	Ներքին հարդարման աշխատանքներ/Внутренние отделочные работы Պատերի և միջնորմեր գաջե սվաղում/Штукатурка стен и перегородок гажем	մ2/մ2	79.80	2149	0	2149	171518
72	Նույնը առաստաղների/потолочная штукатурка гажем	մ2/մ2	30.00	4290	0	4290	128709
73	Նույնը շեփերի/то же откосов	մ2/մ2	4.20	2335	0	2335	9807

74	Պատերի և միջնորմեր լավորակ յուղաներկում/Улучшенная окраска стен масляной краской	Վ2/մ2	79.80	1821	0	1821	145303
75	Նույնը առաստաղների/то же потолков	Վ2/մ2	30.00	2123	0	2123	63690
76	Նույնը շեփերի/то же откосов	Վ2/մ2	4.20	1821	0	1821	7648
77	Տրանսֆորմատորային ենթակայան հասակներ/Полы трансформаторной подстанции խճով տոփանված բևառող հանքածյուրթ մածուկով հագեցած 150մմ /Уплотнение грунта щебнем с пропиткой битумом 150мм	Վ2/մ2	38.00	379	0	379	14389
78	Բետոնե ենթաշերտի իրականացում 120մմ հաստ-ն/Бетонная подготовка пола толщ. 12 см	Վ3/մ3	4.56	41338	0	41338	188499
79	Ց/ավազե հարթեցնող շերտ 40մմ հաստ-ն/Цементный выравнивающий слой толщ. 40 мм	Վ2/մ2	38.00	2215	0	2215	84176
80	10մմ հաստության մետախային խեցեսպե շրջակների իրականացում 100մմ բարձրությամբ 80զմ/Устройство плитусов метлахских толщиной 10 мм. высотой 100мм, 80пм	Վ2/մ2	8.00	9867	0	9867	78933
81	Լեքցիև հարդարման աշխատանքներ/Внутренние отделочные работы Պատերի և միջնորմեր գաբե սվաղում/Штукатурка стен и перегородок гажем	Վ2/մ2	189.60	2149	0	2149	407517
82	Նույնը առաստաղների/то же потолков	Վ2/մ2	30.00	4290	0	4290	128709
83	Նույնը շեփերի/то же откосов	Վ2/մ2	13.50	2335	0	2335	31517
84	Պատերի և միջնորմեր լավորակ յուղաներկում/Улучшенная окраска стен масляной краской	Վ2/մ2	189.60	1821	0	1821	345231
85	Նույնը առաստաղների/то же потолков	Վ2/մ2	30.00	2123	0	2123	63690
86	Նույնը շեփերի/то же откосов	Վ2/մ2	13.50	1821	0	1821	24581
87	Ճակատների արտաքին հարդարում/Наружные отделочные работы Երեսապատում սպիտակ տրավերտինե սալերով 40մմ հաստ-ն/Облицовка плитам из травертина т. 40мм	Վ2/մ2	174.10	31011	0	31011	5398938
88	Ց/ավազային սվաղի իրականացում 500մմ հաստ. Մետաղական ցանցի վրայով/Штукатурка стен цем. раствором т.50мм на мет. сетке	Վ2/մ2	15.40	3555	0	3555	54751
89	Արտաքին պատեր ներկում ճակատային ներկով/Окраска наружных стен фасадной краской	Վ2/մ2	15.40	1643	0	1643	25305
90	Որմնախարսի երեսապատում բազալտե սալիներով 40մմ , խարսխումով մետաղական ցանցով/Облицовка цоколя из плит базальта т.40мм, с анкеровой металлической сеткой	Վ2/մ2	18.90	33918	0	33918	641048
91	Դռներ և պատուհաններ/Двери и окна Արտաքին խոլ մետաղական դռան մոնտաժում շերտափեղկով Դ-2 1400*2700մմ 1հատ 3.78մ2/Монтаж наружных глухих дверных блоков с жалюзи Д-2 1400*2700мм 1шт 3.78м2	տն/տ	0.34	806050	0	806050	273913
92	Արտաքին խոլ մետաղական դռան մոնտաժում շերտափեղկով Դ-3 1000*2700մմ 1հատ 2.7/Монтаж наружных глухих дверных блоков с жалюзи Д-3 1000*2700мм 1шт 2.7м2	տն/տ	0.24	806050	0	806050	195652
93	Արտաքին մետաղական դռան մոնտաժում խոլ ճաղաշար ներքևում Դ-1 1400*2700մմ 1հատ /Монтаж наружных глухих дверных блоков решетка внизу Д-1 1400*2700мм 1шт	տն/տ	0.08	806050	0	806050	68097
94	Արտաքին մետաղական դռան մոնտաժում ճաղաշար ներքևում Դ-4 1800*2700մմ 2հատ/Монтаж наружных глухих дверных блоков решетка внизу Д-4 1800*2700мм 2шт	տն/տ	0.22	806050	0	806050	175108
95	Այլումինե մ/տակ ապակեպատումով պատուհանի տեղադրում 11200*1800մմ 1հատ/ установка окон с алюминиевым блоком, стеклопакетом, 11200*1800мм 1шт	Վ2/մ2	20.16	68075	0	68075	1372396
96	Մետաղական շերտափեղկի մոնտաժում 2200*600 հատ/Монтаж металлической жалюзи 2200*600	հատ/шт	2.00	90384	0	90384	180768
97	Մետաղական դռերի և շերտափեղկի ներկապատում ԳՖ-021 նախատերկով և երկշերտ յուղաներկով /Масляная окраска мет. дверей и жалюзи за 2 раза с грунтовкой ГФ-021	Վ2/մ2	0.88	871	0	871	770
98	Պատուհանագոգեր պլաստիկ / ներքին/ լայնքը 250մմ/Подоконники пластмассовые шир. 250мм	Վ/մ	1.30	3285	0	3285	4271
99	Պատուհանագոգերի իրականացում 25 սմ լայնությամբ բազալտե սալերից 40մմ հաստ-ն 27.8զմ/Устройство подоконников из плит базальтовых шир 25 см т.40мм 27.8 пм	Վ2/մ2	1.30	18823	0	18823	24470

100	Հարթ տանիք/Гладкая крыша Զերմանելուսիչ շերտի պատրաստում EPS նյութից հիշ-100մմ /Устройство теплоизоляционного слоя из EPS материала сред. -100мм	մ2/մ2	92.60	1590	0	1590	147211
101	Ցեմենտ հարթեցնող շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ Փ5մմ ցանցով,150x150մմ բջիղով /Цементный выравнивающий слой толщ. 40 мм с сеткой Ф5 яч. 150*150мм	մ3/մ3	92.60	3484	0	3484	322623
102	Զերմանելուսիչ շերտի պատրաստում ըստ թեքության խարամից Н=16.0մմ/Устройство теплоизоляционного слоя шлаком по уклону Н=16.0см	մ3/մ3	14.82	9095	0	9095	134745
103	Ցեմենտ հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ /Цементный выравнивающий слой толщ. 30 мм	մ3/մ3	92.60	2995	0	2995	277333
104	Տանիքի գոլորշամեկուսացում 1 շերտ իզոգամով /Устройство пароизоляции изогамом в 1 слой	մ3/մ3	92.60	2183	0	2183	202173
105	Ցեմենտ հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ /Цементный выравнивающий слой толщ. 30 мм	մ3/մ3	92.60	2995	0	2995	277333
21	6/0,4կվ 2x400կվա ենթակայանի էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ Электромонтажные работы на подстанции 6/0,4кв 2x400кв						4878523
1	Տրանսֆորմատոր յուղային 6/04կվ, 400կվա հզորության, TM-400 տեղադրում Установка масляного трансформатора 6/04кв, 400кв TM-400	հատ/ատ	2.00	349301	0	349301	698602
2	Տրանսֆորմատորի ցում յուղով Заливка масла в трансформатор	տն/տ	0.88	16069	0	16069	14141
3	Յուղի արժեքը Стоимость масла	լ/լ	968.00	1167	0	1167	1129656
4	6կվ բջիջ գծային КСО -393-03 (ВНА-10/630-20з) Ячейка линейная 6 квт КСО -393-03 (ВНА-10/630-20з)	հատ/ատ	2.00	63666	0	63666	127331
5	Նույնը ապահովիչներով КСО -393-04 (ВНА-10/630- 20пз) То же самое с предохранителями КСО -393-04 (ВНА- 10/630-20пз)	հատ/ատ	2.00	56600	0	56600	113201
6	Նույնը սեկցիոն բաժանիչներով КСО -393-14 (PB3- 10/630-III) То же самое с секционными разделителями КСО - 393-14 (PB3-10/630-III)	հատ/ատ	1.00	87066	0	87066	87066
7	Նույնը հարդրածողի հողանցիչ КСО -393-15 (PB3- 10/630) То же самое с заземлением КСО -393-15 (PB3-10/630)	հատ/ատ	1.00	37271	0	37271	37271
8	Նույնը КСО -393-16 (PB3-10/630) То же самое КСО -393-16 (PB3-10/630)	հատ/ատ	1.00	37271	0	37271	37271
9	6կվ ապահովիչ ПКТ 102-6-80-20 УЗ Предохранитель 6 кв ПКТ 102-6-80-20 УЗ	հատ/ատ	6.00	3798	0	3798	22789
10	10ԿՎ պանել ներանցումային 1000Ա ավտոմատ անջատիչով ЦО70-1-42 Панель 10 кв непереходный автомат 1000А с выключателем ЦО70-1-42	հատ/ատ	2.00	192206	0	192206	384412
11	Նույնը սեկցիոն բաժանիչով 600Ա То же самое с секционным разделителем 600А	հատ/ատ	1.00	171191	0	171191	171191
12	Նույնը գծային ЦО70-1-06-(6x100А) ավտոմատ անջատիչով То же самое с линейным автоматом с выключателем ЦО70-1-06-(6x100А)	հատ/ատ	1.00	54934	0	54934	54934
13	Նույնը գծային ЦО70-1-08-(4x250А) ավտոմատ անջատիչով То же самое с линейным автоматом с выключателем ЦО70-1-08-(4x250А)	հատ/ատ	2.00	80169	0	80169	160338
14	Պանել կողային 1000Ա ЦО70-1-95 Панель боковая 1000А ЦО70-1-95	հատ/ատ	2.00	47921	0	47921	95841
15	Տրանսֆորմատորի հարդրածողային կամրջակ Трансформаторный переходной мостик	հատ/ատ	2.00	26898	0	26898	53797
16	Մետաղակոնստրուկցիաների տեղադրում Установка металлоконструкций	տն/տ	0.07	106563	0	106563	7161
17	Պողպատ անկյունային 63x63x6, L=5x2 մ արժեքը Сталь угловая стоимость 63x63x6, L=5x2 м	մ/մ	10.00	2942	0	2942	29423
18	Զվեթո պերֆորացված К240У-60x32x2 5մմ 2.4*2 перфорированный швеллер К240У-60x32x2. 5мм 2.4*2	մ/մ	4.80	3057	0	3057	14673
19	Մեկուսիչ հենարանային ИО-1/2.5 Опорный изолятор ИО-1/2.5	հատ/ատ	24.00	2251	0	2251	54032
20	Հաղորդածող ալյումինե АД31Т-80x6 39կգ Алюминиевый переходник АД31Т-80x6 39кг	մ/մ	30.00	7199	0	7199	215970
21	Նույնը АД31Т-50x5 20.5կգ Тот же АД31Т-50x5 20.5кг	մ/մ	30.00	2004	0	2004	60116

22	Կանգնակ մալուխային K1151Y3,600մմ-1.04կգ Мачта для кабеля K1151Y3,600мм-1.04кг	հատ/шт	12.00	1809	0	1809	21704
23	Լիստ մալուխային K1160Y3,173մմ-0.23կգ Кабельная полка K1160Y3,173мм-0.23кг	հատ/шт	18.00	5070	0	5070	91257
24	Լուսնը K1161Y3,264մմ-0.31կգ То же самое K1161Y3,264мм-0.31кг	հատ/шт	12.00	5945	0	5945	71341
25	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 600/5Ա Трансформатор питания 600/5А	հատ/шт	6.00	7820	0	7820	46923
26	Եռաֆազ հաշվիչով երկսակագնային 5Ա Трехфазные двухрежимные счетчики 5А	հատ/шт	2.00	4970	0	4970	9940
27	Մալուխ ստուգիչ KBBГ 10x1մմ2 Контрольный кабель KBBГ 10x1мм2	մ/մ	10.00	1897	0	1897	18968
28	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C32Ա Однополюсный автомат отключатель С32А	հատ/шт	1.00	8818	0	8818	8818
29	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C16Ա Однополюсный автомат отключатель С16А	հատ/шт	4.00	6021	0	6021	24084
30	Փոխարկիչ 2 ուղղության 32Ա նոմինալ հոսանքի Переходник двусторонний 32 А	հատ/шт	1.00	275858	0	275858	275858
31	10կվ մալուխ ААШв--3x35 Кабель 10 квт ААШв--3x35	մ/մ	15.00	4936	0	4936	74033
32	10կվ կցորդիչ ծայրային ՅՊԿՏ--1-35/50 краевой рукав-штулка 10кв ՅՊԿՏ--1-35/50	հատ/шт	4.00	7958	0	7958	31833
33	Մալուխ ВВГнг-LS- 3x2,5մմ2 Кабель ВВГнг-LS- 3x2,5мм2	մ/մ	20.00	1668	0	1668	33360
34	Մալուխ ВВГнг-LS- 3x1,5մմ2 Кабель ВВГнг-LS- 3x1,5мм2	մ/մ	150.00	1399	0	1399	209816
35	Հաղորդանոց պղնձե ճկուն ՄԳ-70մմ2 Переходник медный гибкий МГ-70мм2	մ/մ	5.00	2387	0	2387	11935
36	Լուսատու LED առաստաղային ,20վտ Светильник LED потолочный 20вт	հատ/шт	10.00	5217	0	5217	52166
37	Անջատիչ մեկստեղծավոր բաց հաղորդագծի համար 6Ա Выключатель для открытой линии 6А	հատ/шт	4.00	2169	0	2169	8676
38	Վարչակ հողանցիչով բաց հաղորդագծի համար розетка с заземлением для открытой линии	հատ/шт	4.00	2495	0	2495	9980
39	Տուփ ճյուղավորիչ բաց հաղորդագծի համար Коробка разветвитель для открытой передачи	հատ/шт	4.00	175	0	175	700
40	Պողպատ շերտավոր 4x25մմ 24կգ Полосовая сталь 4x25мм 24кг	մ/մ	30.00	980	0	980	29397
41	Պողպատ շերտավոր 4x40մմ 75կգ Полосовая сталь 4x40мм 75кг	մ/մ	60.00	1203	0	1203	72161
42	Պողպատ անկյունային 50x50x5, L=2,5մ 9.4կգ Уголки стальные 50x50x5, L=2,5м 9.4кг	հատ/шт	4.00	6671	0	6671	26683
43	2 մոդուլի վահանակ Двухмодульный щит	հատ/шт	2.00	7850	0	7850	15700
44	12 մոդուլի վահանակ Двенадцати модульный щит	հատ/шт	1.00	16735	0	16735	16735
45	Կրակմարիչ ածխաթթվային ОУ-5 Огнетушитель углекислотный ОУ-5	հատ/шт	2.00	27958	0	27958	55917
46	Տակդիր մեկուսիչ Изоляционная прокладка	հատ/шт	2.00	5643	0	5643	11286
47	Փայտե փական Деревянный клапан	հատ/шт	2.00	7440	0	7440	14879
48	Պլակատ նախազգուշացնող Плакат с предостережением	հատ/шт	4.00	451	0	451	1803
49	Երկպատ ճկախողովակ Φ 110մմ Двусторонний шланг Φ 110мм	մ/մ	12.00	1947	0	1947	23360
50	Խողովակ պոլիէթիլենային կոշտ 110/5.3 (SDR 21) Труба полиэтиленовая твердая 110/5.3 (SDR 21)	մ/մ	12.00	3321	0	3321	39855
51	Նիտրոմալ կարմիր/կանաչ/դեղին/կապույտ 1/1/1/1 Нитрозмаль красная зеленая желтая синяя 1/1/1/1	տն/տ	0.00	34608	0	34608	138
22	Վաթայալտան ջերմամատակարարում և սարքավորումներ Теплоснабжение котельной и оборудование						7421217
1	Վաթայալտան սարքավորումներ Оборудование котельной Ջրատաքացուցիչ կաթսա N= 465/423կվտ իզոլացիայով Q=400000 0/կկա/ժ Водонагревательный котел N= 465/423квт Q=400000.0ккал/ч	հատ/шт	2.00	450518	0	450518	901035
2	ECOVLAM MAX GAS350 ՓՉՈՂ փչող գազային այրիչներով Q=57.0 մ3/ժ ECOVLAM MAX GAS350 дутки с газовыми горелками Q=57.0 м3/ч	հատ/шт	2.00	55405	0	55405	110809

3	Ցանցի շրջապտույտի պոմպ ВРН150 / 360 80T G=20.0,3/ժ H= 20.0 էլ շարժ N+2 87կվտ n=2800պտ/ր Циркуляционный насос для сети ВРН150 / 360 80T G=20.0,3/ч H= 20.0 N+2.87квт n=2800 вращений/минуту	կ-տ/կ-տ	2.00	89855	0	89855	179710
4	Ջրատաքացուցիչ կաթսա տաք ջրամատակարարման համար N=81/74 կվտ , փչող գազային այրիչով Q=63640.0կվ/ժ Q=8.3 մ3/ժ Водонагревательный котел для горячего водоснабжения N=81/74 квт, с выдувной газовой горелкой Q=63640.0кк/ч Q=8.3 м3/ч	կ-տ/կ-տ	1.00	237596	0	237596	237596
5	Տաք ջրամատ-ն ցանցի շրջապտույտի պոմպ H=14.0 մ է. շարժ Q=5.0-8մ/ժ ВРН 150/340 65T N=1.2կվտ n=2800об/мин Циркуляционный насос сети горячего водоснабжения H=14.0 м. движ. Q=5.0-8м/ч ВРН 150/340 65T N=1.2квт n=2800об/мин	կ-տ/կ-տ	2.00	86827	0	86827	173654
6	Սառը ջրամատակարարման սնող պոմպ Q=1412.0 մ3/ժ ВРН 180/280 50T N=2.2կվտ n=2800об/мин H=15.0m Насос питания для водоснабжения холодной воды Q=1412.0 м3/ч ВРН 180/280 50T N=2.2квт n=2800об/мин H=15.0m	կ-տ/կ-տ	2.00	80266	0	80266	160532
7	Ընդարձակման բար V=200լ D=600մմ Расширительный бак V=200л D=600мм	հատ/ատ	1.00	208028	0	208028	208028
8	Կեղտազտիչ 200-300 Фильтр 200-300	հատ/ատ	1.00	74713	0	74713	74713
9	Բաշխիչ խողովակ D=150 L=0.8մ հատ 2 Распределительная трубка D=150 L=0.8м шт 2	մ/մ	1.60	15296	0	15296	24474
10	Ծխատար D=250 Дымоход D=250	մ/մ	5.00	33400	0	33400	166999
11	Ծխատար D=180 Дымоход D=180	մ/մ	3.00	17792	0	17792	53377
12	Ծխոնելուղ D+400 - 3զմ Дымоход D+400 - 3пм	տն/տ	0.19	1105024	0	1105024	205534
13	Դեֆլեկտոր D=300 Дефлектор D=300	հատ/ատ	1.00	78908	0	78908	78908
14	Ջրի մշակման էլեկտրամագնիսական սարք АМО - 25 - Y4 Электромагнитный прибор обработки воды АМО - 25 - Y4	հատ/ատ	1.00	35687	0	35687	35687
15	Մոնտաժ լվացարանի փականով Монтаж умывальника клапаном	հատ/ատ	1.00	28861	0	28861	28861
16	Պողպատե էլ.զոդվող խողովակների մոնտաժում Ф133*4 Монтаж стальных эл.сварочных труб Ф133*4	մ2/մ2	23.00	10576	0	10576	243243
17	Լույնը Ф89.4.5 То же самое Ф89.4.5	մ/մ	18.00	7284	0	7284	131106
18	Լույնը Ф57.*3.5 То же самое Ф57.*3.5	մ/մ	44.00	3887	0	3887	171025
19	Պողպատե ջրագազատար խողովակների մոնտաժում Ф 50 Монтаж стальных водогазопроводных труб Ф 50	մ/մ	9.00	5669	0	5669	51019
20	Լույնը Ф40 То же самое Ф 40	մ/մ	10.00	2544	0	2544	25441
21	Լույնը Ф32 То же самое Ф 32	մ/մ	5.00	2334	0	2334	11670
22	Լույնը Ф25 То же самое Ф 25	մ/մ	14.00	1969	0	1969	27571
23	Լույնը Ф20 То же самое Ф 20	մ/մ	6.00	1557	0	1557	9339
24	Լույնը Ф15 То же самое Ф 15	մ/մ	3.00	1447	0	1447	4341
25	Սողնակ Ф 100 Защелка Ф 100	հատ/ատ	4.00	81056	0	81056	324223
26	Սողնակ Ф 80 Защелка Ф 80	հատ/ատ	8.00	69328	0	69328	554620
27	Սողնակ Ф50 Защелка Ф50	հատ/ատ	15.00	44988	0	44988	674827
28	Փական Ф 40 Клапан Ф 40	հատ/ատ	7.00	8922	0	8922	62453
29	Լույնը Ф32 То же самое Ф32	հատ/ատ	2.00	8417	0	8417	16834
30	Լույնը Ф25 То же самое Ф25	հատ/ատ	2.00	7911	0	7911	15822
31	Լույնը Ф20 То же самое Ф20	հատ/ատ	4.00	6228	0	6228	24910

32	Համակարգի փորձարկում մինչև $\Phi 50$ մմ Испытание системы до $\Phi 50$ мм	մ/մ	47.00	10562	0	10562	496392
33	Համակարգի փորձարկում մինչև $\Phi 100$ մմ Испытание системы до $\Phi 100$ мм	մ/մ	85.00	10569	0	10569	898324
34	Էլեկտրական մանոմետր Электродатчик манометр	հատ/ատ	1.00	29315	0	29315	29315
35	Ավտոմատ օդի թողարկիչ $\Phi 15$ Автоматический пускатель воздуха $\Phi 15$	հատ/ատ	4.00	9105	0	9105	36419
36	Չեղարկար փական $\Phi 80$ Обратный клапан $\Phi 80$	հատ/ատ	2.00	19573	0	19573	39145
37	Չեղարկար փական $\Phi 50$ Обратный клапан $\Phi 50$	հատ/ատ	2.00	14068	0	14068	28137
38	Չեղարկար փական $\Phi 40$ Обратный клапан $\Phi 40$	հատ/ատ	2.00	10786	0	10786	21572
39	Թողարկիչ ծորակ $\Phi 25$ Пускательный кран $\Phi 25$	հատ/ատ	3.00	4668	0	4668	14004
40	Թողարկիչ ծորակ $\Phi 20$ Пускательный кран $\Phi 20$	հատ/ատ	2.00	3501	0	3501	7002
41	Մանոմետր Манометр	հատ/ատ	10.00	5856	0	5856	58563
42	Ջերմաչափ Термометр	հատ/ատ	6.00	3630	0	3630	21777
43	Խողովակների ներկում յուղաներկով Покраска труб масляной краской	մ ² /մ ²	5.60	1577	0	1577	8829
44	Խողովակների ներկում հակակոռոզիոն փայլով Антикоррозийная покраска труб	մ ² /մ ²	27.00	789	0	789	21306
45	Խողովակների մեկուսացում ֆլուգայապատ հանքային բամբակով Изоляция труб стекловатой	մ ³ /մ ³	1.55	25016	0	25016	38775
46	Խողովակների ամրացում Укрепление труб	կգ/կգ	70.00	5835	0	5835	408449
47	Բետոնե հենարան սարքավորումների տակ B15 դասի բետոնից Бетонная опора под оборудование из бетона класса B15	մ ³ /մ ³	1.80	68249	0	68249	122849
48	Կոլուդու խողովակ պոլիվինիլքլորիդից $\Phi 50$ մմ Канализационная труба из ПВХ $\Phi 50$ мм	մ/մ	5.00	1885	0	1885	9427
49	Լույնը $\Phi 100$ То же самое $\Phi 100$	մ/մ	5.00	2309	0	2309	11543
50	Հոսակ Трап	հատ/ատ	1.00	8449	0	8449	8449
51	Բեռնակիր ապահովիչ կափուր $\Phi 80$ Грузовой предохранительный демпфер $\Phi 80$	հատ/ատ	3.00	29722	0	29722	89166
52	Հրդեհային փական $\Phi 50$ Пожарный клапан $\Phi 50$	հատ/ատ	1.00	63411	0	63411	63411
23	Կաթնային գազամատակարարում Газоснабжение котельной						793980
1	Գազային սարքավորումների մոնտաժում կաթնային վրա B=57.0 ա/ժամ N=465/423 կվ Монтаж газового оборудования на котле B=57.0 а/ч N=465/423 кв	կ-տ/կ-տ	2.00	27825	0	27825	55650
2	Պողպատե անկար խողովակների մոնտաժում $\Phi 159 \times 4$ Монтаж стальных бесшовных труб $\Phi 159 \times 4$	մ/մ	4.00	14224	0	14224	56895
3	Լույնը $\Phi 76 \times 3$ То же самое $\Phi 76 \times 3$	մ/մ	8.00	4672	0	4672	37375
4	Լույնը $\Phi 57 \times 3$ То же самое $\Phi 57 \times 3$	մ/մ	7.00	3665	0	3665	25653
5	Լույնը $\Phi 25$ То же самое $\Phi 25$	մ/մ	10.00	2168	0	2168	21675
6	Լույնը $\Phi 20$ То же самое $\Phi 20$	մ/մ	4.00	1755	0	1755	7019
7	Խողովակների ներկում 2 անգամ յուղաներկով Двойная покраска труб масляной краской	մ ³ /մ ³	6.00	1853	0	1853	11116
8	Համակարգի փորձարկում $\Phi 100$ Испытание системы $\Phi 100$	մ/մ	29.00	10569	0	10569	306487
9	Սողնակ $\Phi 65$ Задвижка $\Phi 65$	հատ/ատ	1.00	59299	0	59299	59299
10	Փական $\Phi 50$ մմ Клапан $\Phi 50$ мм	հատ/ատ	4.00	10421	0	10421	41686
11	Լույնը $\Phi 25$ մմ То же самое $\Phi 25$ мм	հատ/ատ	3.00	7908	0	7908	23724
12	Լույնը $\Phi 20$ մմ То же самое $\Phi 20$ мм	հատ/ատ	3.00	6228	0	6228	18683
13	Հեղուկային ճնշչափ Жидкостный манометр	հատ/ատ	2.00	4213	0	4213	8426

14	Պատյան Փ100 0.6մ երկարության 1հատ кожух Ф100 0.6м одна штука	մ/մ	0.60	6140	0	6140	3684
15	Պայթուցիկ կափուր Փ250 взрывной клапан Ф250	հատ/ատ	2.00	28434	0	28434	56869
16	Ժայռալային ցանց 1200*400 Сетка жалюзи 1200*400	հատ/ատ	1.00	32951	0	32951	32951
17	Չափառարի ամրացման կեղիկներ պատին Анкеры для крепежки газопровода на стене	հատ/ատ	3.00	438	0	438	1313
18	Միացում գործող զազառարին Փ76*3 Подсоединение к действующему газопроводу Ф76*3	տեղ/мест	1.00	3161	0	3161	3161
19	Ազդանշանային սարք էլ. Մագնիսական կափուրով Ф65 Сигнальное устройство с магнитным клапаном Ф65	կ-տ/к-т	1.00	22315	0	22315	22315
24	Շաքիայտան լուսավորության ուժային մաս Силовая часть освещения котельной						3661614
1	ВВГнг-LS- 3x1,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում Проводка кабеля с медной жилой по участку ВВГнг-LS- 3x1,5мм2	մ/մ	70.00	615	0	615	43049
2	ВВГнг-LS -3x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում Проводка кабеля с медной жилой по участку ВВГнг-LS- 3x2,5мм2	մ/մ	20.00	864	0	864	17283
3	ВВГнг-LS-3x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում Проводка кабеля с медной жилой по участку ВВГнг-LS- 3x4мм2	մ/մ	10.00	1310	0	1310	13098
4	ВВГнг-LS- 5x1.5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում Проводка кабеля с медной жилой по участку ВВГнг-LS- 5x1,5мм2	մ/մ	100.00	800	0	800	80047
5	Բաշխիչ տուփ IP20 Распределительная коробка IP20	հատ/ատ	1.00	503	0	503	503
6	Անջատիչ 2-տեղանի Двойной выключатель	հատ/ատ	1.00	1205	0	1205	1205
7	Վարդակ հողանցումով 1P+N+PE Розетка с заземлением 1P+N+PE	հատ/ատ	3.00	3768	0	3768	11303
8	Խմբային վահանակ /48-մոդուլ/ Групповой щит до 48 автоматов	հատ/ատ	1.00	45121	0	45121	45121
9	Անդրադարձ զատիճ-անջատիչ dcx-т 63 4п перекидной выключатель-разъединитель dcx-т 63 4п	հատ/ատ	1.00	235726	0	235726	235726
10	Ավտոմատ անջատիչ TX-40A 400V 3P Автомат выключатель TX-40A 400V 3P	հատ/ատ	3.00	14350	0	14350	43050
11	Ավտոմատ անջատիչ TX-160A 400V 3P Автомат выключатель TX-160A 400V 3P	հատ/ատ	10.00	10470	0	10470	104699
12	Ավտոմատ անջատիչ TX-25A 230V1P Автомат выключатель TX-25A 230V1P	հատ/ատ	10.00	5309	0	5309	53086
13	Ավտոմատ անջատիչ TX-16A 230V1P Автомат выключатель TTX-16A 230V1P	հատ/ատ	6.00	5236	0	5236	31414
14	Մագնիսական թողարկիչ 4HD 25A, 230V Магнитный пускатель 4HD 25A, 230V	հատ/ատ	14.00	44417	0	44417	621835
15	Մալուխատար աստիճանածև 50x50մմ L=3մ Ступенчатый короб для кабеля 50x50мм L=3м	մ/մ	15.00	4119	0	4119	61782
16	Ծալքավոր խողովակ Փ20մմ труба гофрированный Ф20мм	մ/մ	100.00	621	0	621	62116
17	Որմնալամպ IP66 10W Фонарь IP66 10W	հատ/ատ	1.00	21407	0	21407	21407
18	Լուսատու LED 40W վրադիր 1200x150 պաշտպանված Дополнительный светильник LED 40W 1200x150 с защитой	հատ/ատ	115.00	19260	0	19260	2214890
25	Պոմպակայանի ջրամատակարարում Водоснабжение насосной станции						11898491
1	Կենտրոնախոյզ պոմպ /ոչ ինքնաներծող/ Grundfos CR 15-03-A-A-A-E HQQE 3x400D 50hz Q=5.0լ/վրկ. H=30մ, N=3.0կվտ. n=2950տ/րոպ. ուղղահայաց Փ50 մուտքի և ելքի տրամագծով /Центробежный насос /не самовсасывающий/ Grundfos CR 15-03-A-A-A-E HQQE 3x400D 50hz Q=5.0л/сек. H=30м, N=3.0квт. n=2950об./мин. вертикальный с диаметром Ф50 входа и выхода	հատ/ատ	2.00	97650	0	97650	195299
2	Հակահրդեհային համակարգի ղեկավարման Control ABB վահանակ 2x3kw էլեկտրական պաշտպանության/control abb щит управление противопожарной системой с электрозащитой 2x3kw	հատ/ատ	1.00	46010	0	46010	46010

3	Կենտրոնախույզ պոմպ /նշ ինքնաներծծող/ Grundfos CMBE 3-30 I -U-C-C-D-A 1x220/240v 50/60hz Q=5մ3/ժ H=20մ, N=1.1կվտ. n=360-4000օպ/րոպ. մեմբրանային բարով շէ հաճախակ. կարգավորիչով Ф25 մուտքի և ելքի տրանսպորտ /Центробежный насос /не самовсасывающий/ Grundfos CMBE 3-30 I -U-C-C-D-A 1x220/240v 50/60hz Q=5м3/ч H=20м, N=1.1квт. n=360-4000 об./мин. с входным и выходным диаметром Ф25, с мембранным баком 2л и регулятором частот	հատ/шт	1.00	69170	0	69170	69170
4	Մանոմետր/манометр	հատ/шт	8.00	3600	0	3600	28804
5	Ղրենաժային սուզապոմպ Grundfos Unilift CC7-A1 Q=1.4/վրկ. H=4մ, N=0.38կվտ. n=2785օպ/րոպ. /սուզապոմպի շինարարական մասը կոնստրուկտիվության մասում/дренажный погружной насос Grundfos Unilift CC7-A1 Q=1.4л/сек. H=4м, N=0.38квт. n=2785об./мин. / строительная часть погружного насоса в конструктивной части	լրակազմ/к-т	1.00	31723	0	31723	31723
6	Պողպատե էլեկտրատեղակցվող խողովակաշարի անցկացում Ф100մմ /Прокладка стальных электросварных труб Ф100мм	մ/մ	11.00	7056	0	7056	77616
7	Պողպատե էլեկտրատեղակցվող խողովակաշարի անցկացում Ф50մմ /Прокладка стальных электросварных труб Ф50мм	մ/մ	24.00	3887	0	3887	93287
8	Պողպատե խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում / Гидравлическое испытание стальных трубопроводов	մ/մ	35.00	108	0	108	3783
9	խողովակների 2 շերտ յուղաներկում /М/окраска трубопроводов за 2 раза	մ2/մ2	7.22	1575	0	1575	11375
10	DN50(63x5.8)մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ /Прокладка полипропиленовых трубопроводов DN50(63x5.8)мм с промывкой и гидравлическим испытанием	մ/մ	21.00	5751	0	5751	120779
11	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդի խողովակ DN50մմ հողի մեջ/ Канализационные ПВХ трубы DN50мм под землю	մ/մ	2.00	1592	0	1592	3184
12	Ի50մմ սողնակի տեղադրում 30с41նж./Монтаж задвижек Ф50мм 30с41нж.	հատ/шт	11.00	40165	0	40165	441815
13	Պողպատե կցաշրջիչ d=50մմ/Стальной фланец d=50мм	հատ/шт	11.00	6375	0	6375	70122
14	Ազատ կցաշրջիչ d=50/Свободный фланец d=50мм	հատ/шт	11.00	4449	0	4449	48941
15	Ռետինե միջադիր d=50/Прокладка резиновая d=50	հատ/шт	11.00	954	0	954	10494
16	Ի50մմ հակադարձ փակակի տեղադրում/Установка обратного клапана Ф50мм	հատ/шт	4.00	11758	0	11758	47031
17	Ф32մմ հակադարձ փակակի տեղադրում/Установка обратного клапана Ф32мм	հատ/шт	1.00	9327	0	9327	9327
18	Ф32մմ. փակակի տեղադրում/Установка клапана Ф32мм	հատ/шт	1.00	8417	0	8417	8417
19	Եսցենտրիկ անցում Ф80/50մմ/Эксцентрик переходник Ф80/50мм	հատ/шт	4.00	3982	0	3982	15929
20	Հոսակ Ф50մմ /Трап Ф50мм	հատ/шт	1.00	5963	0	5963	5963
21	Խցափակում Ф100մմ /Заглушка Ф100мм	հատ/шт	1.00	4065	0	4065	4065
22	Ջրի բաց չժանգոտվող պողպատից 46000մ3 տարողությամբ/Водяной бак из нержавеющей стали емкостью 46000М3	տն/т	11.45	246835	0	246835	2826510
23	թերթապողպատ δ=-12x1200x4600 արժեքը, 2 հատ և δ=-12x1600x4600 արժեքը, 2 հատ (հատակ)/сталь листовая δ=-12x1200x4600 стоимость 2шт. и δ=-12x1600x4600 стоимость 2шт (пол)	մ2/մ2	25.76	68316	0	68316	1759818
24	տաշտածև N10 հեծակի արժեքը. (հատակ)/Стоимость швеллерной балки N10 (пол)	մ/մ	13.74	5470	0	5470	75162
25	թերթապողպատ δ=-10x1200x2100 արժեքը, 4 հատ , δ=-10x1600x2100 արժեքը, 4 հատ δ=-10x4600x2100 4 հատ (երկայնական և լայնական կողեր)/сталь листовая δ=-10x1200x2100 стоимость 4шт., δ=-10x1600x2100стоимость 4шт,δ=-10x4600x2100стоимость 4шт (продольные и поперечные стороны)	մ2/մ2	62.16	56971	0	56971	3541334
26	տաշտածև N10 հեծակի արժեքը, 2 հատ (երկայնական և լայնական կողեր)/Стоимость швеллерной балки N10 2шт. (продольные и поперечные стороны)	մ/մ	21.00	5470	0	5470	114876
27	անկյունակ 80*6 արժեքը, 4 հատ (երկայնական և լայնական կողեր)/Стоимость уголка 80*6 4мм (продольные и поперечные стороны)	մ/մ	8.40	3950	0	3950	33182
28	թերթապողպատ δ=-8x1200x4700 արժեքը, 2 հատ և δ=-8x1600x4700 արժեքը, 2 հատ (բացի ծածկ)/сталь листовая δ=-8x1200x4700 стоимость 2шт. ,δ=-8x1600x4700 стоимость 2шт(покрытие бака)	մ2/մ2	26.32	45501	0	45501	1197590

29	տաշտածև N10 հեծանի արժեքը, (բացի ծածկ)/ Стоимость швеллерной балки N10 (покрытие бака)	մ/մ	14.10	5470	0	5470	77131
30	խողովակ 60*40*3 (ներսի էլեմենտներ)/Труба 60*40*3 (внутренний элемент)	մ/մ	28.00	2487	0	2487	69640
31	խողովակ 50*50*3 (ներսի էլեմենտներ)/Труба 50*50*3 (внутренний элемент)	մ/մ	8.72	2487	0	2487	21688
32	խողովակ 60*60*3 (ներսի էլեմենտներ)/Труба 60*60*3 (внутренний элемент)	մ/մ	4.36	3078	0	3078	13420
33	թերթապողպատ δ=8x 200x300 արժեքը, 2 հատ և δ=8x250x350 արժեքը, 12հատ (ներսի էլեմենտներ)/сталь листовая δ=8x 200x300 стоимость 2шт и δ=8x250x350 стоимость 12шт(внутренний элемент)	մ ² /մ ²	2.34	45501	0	45501	106473
34	Φ20 ամրանի արժեքը (ներսի էլեմենտներ)/ Стоимость арматуры Φ20 (внутренний элемент)	հատ/шт	0.12	474092	0	474092	56891
35	Լողանային փական/Поплавокый клапан	հատ/шт	1.00	21815	0	21815	21815
36	Ջննարան N20 երկտավիդ/Опора из двутавра N20	տն/т	0.26	89217	0	89217	22982
37	N20 երկտավի արժեքը/стоимость двутавра N20	մ/մ	11.20	15196	0	15196	170192
38	Ջրի բացի փորձարկում, լվացում և արտահանում/Тестирование, промывка и дезинфекция водяного бака	մ ³ /մ ³	46.00	1179	0	1179	54256
39	Պողպատե էլեկտրատեղակցվող խողովակների ձևավոր մասեր Фасонные части стальных эл.сварных труб	տն/т	0.20	1748037	0	1748037	349607
40	Պողպատե էլեկտրատեղակցվող խողովակների ձևավոր մասերի 2 շերտ յուղաներկում Покрытие масляной краской в 2 слоя фасонных частей стальных эл.сварных труб	տն/т	0.20	43329	0	43329	8666
41	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պոմպերի տակ B15 դասի բետոնից /Устройство бетонного фундамента под насосами из бетона класса B15	մ ³ /մ ³	0.50	68249	0	68249	34125
26	123.765 կՎտ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային համակարգի տեղադրում						15033700
1	ՇԻՆ ՄՈՆՏԱԺԱՑԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ /Строительно - монтажные работы Չափաշտոուն հոսանքի պղծե մալուխ / Медный кабель для постоянного тока UL 1000V DC 1x6մմ/մմ	մ/մ	1994.00	880	0	880	1754321
2	Լարերի անցման մեկուսիչ խցուկ / Сальник PG9	հատ/шт	3.00	175	0	175	525
3	Լարերի անցման մեկուսիչ խցուկ / Сальник PG11	հատ/шт	12.00	219	0	219	2625
4	Լարերի անցման մեկուսիչ խցուկ / Сальник PG19	հատ/шт	17.00	321	0	321	5455
5	Լարերի անցման մեկուսիչ խցուկ / Сальник PG21	հատ/шт	5.00	388	0	388	1940
6	Դողային մեկուսիչ 4-տեղ	հատ/шт	2.00	343	0	343	685
7	Չափորդայար պղծե թել 3 1x6 մմ ² / (կանաչ-դեղին) Медный провод ПВ 3 3 1x6 мм ² / (зелено-желтый)	մ/մ	3.20	564	0	564	1806
8	Չափորդայար պղծե թել 3 1x4 մմ ² / (կանաչ-դեղին) Медный провод ПВ 3 3 1x4 мм ² / (зелено-желтый)	մ/մ	26.76	455	0	455	12181
9	Ծայրակալ/ Наканечник НШВИ Е6-12 6մմ ²	հատ/шт	246.00	1872	0	1872	460569
10	Ծայրակալ/ Наканечник НШВИ Е1012 10մմ ²	հատ/шт	51.00	3087	0	3087	157444
11	Ծայրակալ/ Наканечник НШВИ Е3516 35մմ ²	հատ/шт	8.00	6029	0	6029	48231
12	Ծայրակալ/ Наканечник НШВИ Е2516 25մմ ²	հատ/шт	16.00	4133	0	4133	66126
13	Ծայրակալ/ Наканечник НШВИ Е1612 16մմ ²	հատ/шт	22.00	3549	0	3549	78088
14	Չողանցման ծայրակալ Наконечник для заземления ТМЛ 16-8-6	հատ/шт	10.00	1289	0	1289	12888
15	Չողանցման ծայրակալ Наконечник для заземления ТМЛ 10-6-5	հատ/шт	7.00	1179	0	1179	8256
16	Ծայրակալ/Наконечник ТМЛ 50-10-11	հատ/шт	12.00	1770	0	1770	21242
17	Ծայրակալ / Наконечник ТМЛ 35-10-9	հատ/шт	12.00	1537	0	1537	18441
18	Ծայրակալ/Наконечник ТМЛ 25-10-8	հատ/шт	23.00	1435	0	1435	32998
19	Ծայրակալ/ Наканечник RV5 5-6	հատ/шт	446.00	928	0	928	413830
20	Էլեկտրոդ /Электрод Е6013 3,25*350 մմ/մմ	տուփ/коробка	2.00	3150	0	3150	6301
21	Բիտումային Սիլիկոն սև / Силикон Битумный черный 100E	տուփ/коробка	20.00	2188	0	2188	43754
22	Պոլիմեր-բիտումային հակակոռոզիոն մածիկ /Антикор полимерно-битумное средство Кордон 2.3 կգ/կգ (կամ համարժեք)	տուփ/коробка	1.00	10501	0	10501	10501
23	Չակայիծ՝ ռետինե հիմքով HB BODY 950(կամ համարժեք) Антигравий на основе каучука	տուփ/коробка	1.00	6126	0	6126	6126
24	Շինարական փրփուկ/ строительная пена 850 գ/г 805	հատ/шт	2.00	1750	0	1750	3500

25	Ուղղանկյուն տախտակ L=100սմ 25x30x100 սմ	հատ/ատ	407.00	438	0	438	178079
26	Հրդեհակայան մեկուսացված դող հեղուկաներով 6 տեղ Нолевая изолированная шина 6 мест с болтами	հատ/ատ	1.00	2334	0	2334	2334
27	Բնահողի քանդում Снос грунта 0.85x0.375x80	վ3/մ3	25.50	2339	0	2339	59636
28	Բնահողի ետլիցք/ Засыпка 0.85x0.375x80	վ3/մ3	25.50	2339	0	2339	59636
29	Ուղղահայաց հողանցիչ (անկյունակ) Заземлитель вертикальный 50x50x5 սմ/մմ	մ/մ	15.00	2421	0	2421	36322
30	Շերտապողպատե ժալպպեն / ст.пол. 40x4սմ/մմ	մ/մ	88.00	1051	0	1051	92445
31	Մալուխ KBBГ 5x1.5 սմ2 Кабель KBBГ 5x1.5 սմ2	մ/մ	1.00	918	0	918	918
32	Մալուխ BBГнг(A) 4x16 սմ2 Кабель BBГнг (A) 4x16 մմ2:	մ/մ	132.00	5814	0	5814	767439
33	Մալուխ BBГнг(A) 4x25 սմ2 Кабель BBГнг (A) 4x25 մմ2:	մ/մ	95.00	7331	0	7331	696419
34	Մալուխ BBГнг(A) 4x35 սմ2 Кабель BBГнг (A) 4x35 մմ2:	մ/մ	58.00	10003	0	10003	580154
35	Մալուխ BBГнг(A) 4x50 սմ2 Кабель BBГнг (A) 4x50 մմ2:	մ/մ	7.00	13267	0	13267	92867
36	Մալուխ BBГнг(A) 5x16 սմ2 Кабель BBГнг (A) 5x16 մմ2:	մ/մ	3.00	6412	0	6412	19236
37	Մալուխ BBГнг(A) 5x25 սմ2 Кабель BBГнг (A) 5x25 մմ2:	մ/մ	3.00	9329	0	9329	27986
38	Մալուխ BBГнг(A) 5x35 սմ2 Кабель BBГнг (A) 5x35 մմ2:	մ/մ	3.00	12683	0	12683	38050
39	Մալուխ BBГнг(A) 1x25 սմ2 Кабель BBГнг (A) 1x25 մմ2	մ/մ	138.00	1832	0	1832	252859
40	Մալուխ BBГнг(A) 1x16 սմ2 Кабель BBГнг (A) 1x16 մմ2	մ/մ	109.00	1293	0	1293	140901
41	Դին ձող / Дин Рейка G- type	մ/մ	6.00	773	0	773	4638
42	Հողանցման դող G - type- 6x6սմ2+2x16սմ2 Шина заземления G - тип - 6x6 մմ2 + 2x16 մմ2	հատ/ատ	7.00	2552	0	2552	17866
43	Ճյուղավորման սեղմակ/ Сжим У 734	հատ/ատ	12.00	2669	0	2669	32028
44	Մետաղական մալուխատար կախիչներով 100x50x5 tray	մ/մ	57.00	2105	0	2105	119977
45	Մետաղական մալուխատար կախիչներով 150x50x5 tray	մ/մ	48.00	2513	0	2513	120635
46	Մետաղական մալուխատար կախիչներով 300x50 tray	մ/մ	66.00	2956	0	2956	195068
47	Էլեկտրապլաստե մալուխատար 40x40 Электропласт короб 40x40	մ/մ	12.00	365	0	365	4375
48	Էլեկտրական ճկուն մալուխատար այլումինե շերտով/ Гофре Ф25	մ/մ	152.00	1874	0	1874	284856
49	Էլեկտրական ճկուն մալուխատար այլումինե շերտով/ Гофре Ф32	մ/մ	292.00	2764	0	2764	807003
50	Էլեկտրական ճկուն մալուխատարա յլումինե շերտով/ Гофре Ф16	մ/մ	97.00	1597	0	1597	154903
51	Ալյումինե դետալ / Алюминиевые детали N01	մ/մ	972.00	2334	0	2334	2268211
52	Ալյումինե դետալ / Алюминиевые детали N02	հատ/ատ	406.00	510	0	510	207251
53	Ալյումինե դետալ / Алюминиевые детали N03	հատ/ատ	252.00	438	0	438	110260
54	Ալյումինե դետալ միջանկյալ / Алюминиевые детали N04	հատ/ատ	408.00	175	0	175	71404
55	Ալյումինե դետալ եզրային / Алюминиевые детали N05	հատ/ատ	76.00	175	0	175	13301
56	Ալյումինե դետալ մանեկ/ Алюминиевые детали N06	հատ/ատ	1297.00	73	0	73	94577
57	Ալյումինե դետալ մանեկ/ Алюминиевые детали N07	հատ/ատ	407.00	263	0	263	106846
58	Ալյումինե դետալ / Алюминиевые детали N09	հատ/ատ	406.00	73	0	73	29606
59	Ճոպան / Трос Ф6	մ/մ	541.00	175	0	175	94680
60	Ճոպանի ամրակ / Хамут для троса Ф6	հատ/ատ	109.00	175	0	175	19076
61	Վապրոնե կապիչ 150x5սմ Ремешок из капрона 150x5 мм	տուփ/коробка	6.00	1094	0	1094	6563
62	Հեղուկ, տափօղակ, զսպանակավոր տափօղակ / Болт, шайба Шайба пружинный М8x20	լրակազմ/к-т	1393.00	117	0	117	162521
63	Հեղուկ, տափօղակ, զսպանակավոր տափօղակ / Болт, шайба Шайба пружинный М8x50	լրակազմ/к-т	453.00	124	0	124	56158
64	Հեղուկ, մանեկ, տափօղակ, զսպանակավոր տափօղակ / Болт, гайка, шайба Шайба пружинный М10x150	լրակազմ/к-т	406.00	321	0	321	130269
65	Հեղուկ, մանեկ, տափօղակ, տափօղակ / Болт, гайка, шайба М3.5x15	լրակազմ/к-т	446.00	73	0	73	32522

66	Ջերմակենսակալ խողովակ / Термоусадочная трубка (ըստ ֆազերի գույների / по цветам фазов) 1x3հատ/шт	մ/մ	3.00	510	0	510	1531	
67	Դյուբել, պլոստակ / Дюбель, шуруп M8 L=80 մմ/мм	լրակազմ/կ-տ	4.00	438	0	438	1750	
68	ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ PV վահանակ 555 Վտ (Մոնոկրիստալ)/ Фотоэлектрическая панель 555 Вт (монокристаллическая)	հատ/шт	223.00	12079	0	12079	2693546	
69	Փոխակերպիչ 3ֆազ 30ԿՎտ Преобразователь 3 фазы 30 кВт	հատ/шт	1.00	158214	0	158214	158214	
70	Փոխակերպիչ 3ֆազ 40ԿՎտ Преобразователь 3 фазы 40кВт	հատ/шт	1.00	188836	0	188836	188836	
71	Փոխակերպիչ 3ֆազ 50ԿՎտ Преобразователь 3 фазы 50кВт	հատ/шт	1.00	212653	0	212653	212653	
72	Մետաղական արկղ /Мет. Ящик 800x1000x200/	հատ/шт	3.00	13660	0	13660	40981	
73	Մետաղական արկղ /Мет. ящик 600x800x155/	հատ/шт	1.00	9980	0	9980	9980	
74	Միակցիչ / коннектор FMC4 20A 1000V	հատ/шт	71.00	111	0	111	7851	
75	Ավտոմատ անջատիչ / Авт. выкл. MCB 4P AC 100A 400VAC	հատ/шт	3.00	1956	0	1956	5869	
76	Ավտոմատ անջատիչ / Авт. выкл. MCB 4P AC 63A 400VAC	հատ/шт	2.00	1905	0	1905	3811	
77	Ավտոմատ անջատիչ MCB 800V DC 2P 25A Авт. выключатель MCB 800V DC 2P 25A	հատ/шт	16.00	5149	0	5149	82379	
78	Ավտոմատ անջատիչ MCB 1000V DC 4P 25A Авт. выключатель MCB 1000V DC 4P 25A	հատ/шт	2.00	5619	0	5619	11238	
79	Ավտոմատ անջատիչ և վարդակ Авт. выключатель MCB 1P 16A 220V AC	հատ/шт	3.00	5149	0	5149	15446	
80	Ապահովիչ և պառնյան F&N 20A DC 1P	հատ/шт	36.00	3350	0	3350	120598	
81	Ավտոմատ անջատիչ / Автоматический выключатель BA333-150A	հատ/шт	1.00	5536	0	5536	5536	
82	Ավտոմատ անջատիչ / Автоматический выключатель BA333-100A	հատ/шт	1.00	4243	0	4243	4243	
83	Գերլարման սահմանափակիչ SPD 800V DC 2P Ограничитель перенапряжения SPD 800V DC 2P	հատ/шт	16.00	2001	0	2001	32010	
84	Գերլարման սահմանափակիչ SPD 1000V DC 3P Ограничитель перенапряжения SPD 1000V DC 3P	հատ/шт	2.00	2297	0	2297	4593	
85	Գերլարման սահմանափակիչ SPD 420V AC 4P Ограничитель перенапряжения SPD 420V AC 4P	հատ/шт	5.00	1351	0	1351	6754	
86	Հրդեհաշիջման անբողբոջի գեներատոր/генератор огнетушащего азрозоля /Фумарола FR 5 կամ համարժեք/	հատ/шт	4.00	17044	0	17044	68175	
27	Հակահրդեհային հիդրանտ Пожарный гидрант							811840
1	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներից կլոր D=1500մմ, H=1500 մմ ջրամատակարարման հորի տեղադրում, ե/բ ծածկի սալով, թուղե մտոցով և կափարիչով (հակահրդեհային հիդրանտի համար) Установка круглого колодца D=1500мм, H=1500 мм водоснабжения из ж/бетонных сборных элементов, с ж/б плитой покрытия, с чугунным люком и крышкой (для противопожарного гидранта)	մ3/մ3	1.64	174192	0	174192	285675	
2	Թուղե մտոցի արժեքը Стоимость чугунного люка	հատ/шт	1.00	94818	0	94818	94818	
3	Մետաղական աստիճանների տեղադրում Установка металлической лестницы	տն/տ	0.01	773565	0	773565	10211	
4	Գոտի միացում, մետաղական խամուժ միակողմանի պարուրակով d=75x50մմ Седло врезка , металлический хомут с односторонним винтом d=75x50мм	հատ/шт	1.00	4070	0	4070	4070	
5	Պողպատե կարճախողովակ միակողմանի պարուրակով d=57x3 5մմ, L=0 5մ Стальная короткая труба с односторонним винтом d=57x3 5мм, L=0 5м	մ/մ	0.50	3339	0	3339	1669	
6	Պողպատե կարճախողովակի միջոցով հիդրանտի միացում նախագծվող d=75 մմ-անոց պոլիէթիլենե ջրագծին С помощью стальной короткой трубы соединение гидранта к спроектированному полиэтиленованному водопроводу d=75 мм	տեղ/мест	1.00	3731	0	3731	3731	
7	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում Установка противопожарного гидранта	լրակազմ/կ-տ	1.00	112588	0	112588	112588	
8	Թուղե տակդիր հակահրդեհային հիդրանտի համար d=100մմ чугунная подставка для противопожарного гидранта d=100мм	հատ/шт	1.00	51056	0	51056	51056	

9	Պողպատե կցաշուրթ d=100մմ Стальной фланец d=100 мм	հատ/ատ	4.00	10713	0	10713	42853
10	Բետոնե բարձիկի իրականացում 0.4*0.4*0.25 Устройство бетонной тумбы 40.4*0.4*0.25	մ3/մ3	0.80	73595	0	73595	58876
11	Պողպատե կցաշուրթ d=100մմ-ի Монтаж стальной тройника d=100 мм	հատ/ատ	0.06	1164539	0	1164539	69872
12	Պողպատե կցաշուրթ d=100մմ-ի արժեքը Стоимость стальной тройника d=100 мм	հատ/ատ	4.00	9736	0	9736	38943
13	Սեպավոր փական dy=50մմ Клиновый кран dy=50мм	հատ/ատ	1.00	37478	0	37478	37478
28	ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄԵՐ Оборудование						76199913
1	վերելակ/լիֆտ	կ-տ/կ-տ	2.00	4858905	0	4858905	9717809
2	Վերհան/под'ёмник	հատ/ատ	1.00	2999324	0	2999324	2999324
3	Ամանների վազման մեքենա /Посудомоечная машина	հատ/ատ	2.00	318048	0	318048	636097
4	դիսպենսեր / Диспенсер воды	հատ/ատ	6.00	269439	0	269439	1616636
5	Վենցադային կոյուղու պոմպային կայանը Drundfos ND 12. 1.4 Q=19.8մ3/ժ, H=6.2մ, N=1.9կվտ. n=2750պտ./րոպ. / Ф80/ Установка насоса для бытовой канализации Drundfos NT 12. 1.4 Q=19,8 м3/ч, H=6,2 м, N=1,9 кВт. n=2750 об / мин. / Ф80/	հատ/ատ	2.00	2612145	0	2612145	5224291
6	Վենցադային կոյուղու պոմպային կայանը Drundfos MSS 11.1.2 Q=8մ3/ժ, H=8մ, N=1.7կվտ. n=2750պտ./րոպ. / Ф80/ Установка насоса для бытовой канализации Drundfos MSS 11.1.2 Q=8 м3 / ч, H=8 м, N=1,7 кВт. n=2750 об / мин. / Ф80/	հատ/ատ	1.00	676799	0	676799	676799
7	Վենցադային կոյուղու պոմպային կայանը Drundfos MDC 09. 3.2 Q=32մ3/ժ, H=12.3մ, N=1.4կվտ. n=2750պտ./րոպ. / Ф32 Установка насоса для бытовой канализации Drundfos MDC 09. 3.2 Q=32 м3/ч, H=12.3 М, N=1.4 кВт. n=2750 об / мин. / Ф32/	հատ/ատ	1.00	3976737	0	3976737	3976737
8	Լուսածախային ազդասարք АСТРА-10М Светозвуковой оповещатель АСТРА-10М	հատ/ատ	35.00	990	0	990	34642
9	Հրդեհային ծխային ազդասարք ИП-212-46 Датчик дыма ИП-212-46	հատ/ատ	300.00	740	0	740	221949
10	Հրդեհային ձեռքի ազդասարք ИПР-513 Извещатель пожарный ручной ИПР-513	հատ/ատ	62.00	1885	0	1885	116844
11	Դեկավարման -սկսման վահանակ С2000М Пульт контроля и управления С2000М	հատ/ատ	1.00	56867	0	56867	56867
12	Ռելեային բլոկ С2000-СП Релейный блок С2000-СП	հատ/ատ	2.00	15012	0	15012	30023
13	Շնդուսիչ հսկիչ սարք Сигнал-20 Прибор приемно-контрольный Сигнал-20	հատ/ատ	1.00	64660	0	64660	64660
14	Անխափան սնուցման աղբյուր РИП-12 Источник бесперебойного питания РИП-12	հատ/ատ	1.00	30046	0	30046	30046
15	Սարսկոց DT-1207 / Аккумулятор DT-1207	հատ/ատ	2.00	8318	0	8318	16636
16	Շարժական ազդասարք Фотон-9 Извещатель охранный Фотон-9	հատ/ատ	8.00	4549	0	4549	36392
17	Տազնապի ազդասարք Маяк 12 Оповещатель тревоги Маяк 12	հատ/ատ	4.00	3999	0	3999	15996
18	Շղթաների միջակ մոդուլ С2000-СП Промежуточный модуль цепей С2000-4	հատ/ատ	6.00	18541	0	18541	111245
19	Տրանսֆորմատոր յոլային 6/04կվ, 400կվա հզորության ,ТМ-400 / трансформатора 6/04кв, 400кВА ТМ-400	հատ/ատ	2.00	2493438	0	2493438	4986876
20	Եկվ թքիչ զծային КСО -393-03 (ВНА-10/630-20з) / Ячейка линейная 6 квт КСО -393-03 (ВНА-10/630-20з)	հատ/ատ	2.00	369917	0	369917	739833
21	Եկվնը ապահովիչներով КСО -393-04 (ВНА-10/630- 20пз) / то же самое с предохранителями КСО -393-04 (ВНА-10/630-20пз)	հատ/ատ	2.00	299932	0	299932	599865
22	Եկվնը սեկցիոն բաժանիչներով КСО -393-14 (PB3- 10/630-III) / то же самое с секционными разделителями КСО -393-14 (PB3-10/630-III)	հատ/ատ	1.00	601704	0	601704	601704
23	Եկվնը հարորդածողի հողանցիչ КСО -393-15 (PB3- 10/630) / то же самое с заземлением КСО -393-15 (PB3-10/630)	հատ/ատ	1.00	108476	0	108476	108476
24	Եկվնը КСО -393-16 (PB3-10/630) / то же самое КСО - 393-16 (PB3-10/630)	հատ/ատ	1.00	108476	0	108476	108476
25	Եկվ ապահովիչ ПКТ 102-6-80-20 УЗ / Предохранитель 6 кв ПКТ 102-6-80-20 УЗ	հատ/ատ	6.00	15003	0	15003	90016
26	10ԿՎ պանել ներանցումային 1000Ա ավտոմատ անշարժով ЩО70-1-42 / Панель 10 кв непереходный автомат 1000А с выключателем ЩО70-1-42	հատ/ատ	2.00	1649628	0	1649628	3299256

27	Լույնը սեկցիոն բաժանիչով 600Ա / То же самое с секционным разделителем 600А	հատ/шт	1.00	1441475	0	1441475	1441475
28	Լույնը գծային ՇՕ70-1-06-(6x100А) ավտոմատ անջատիչով / то же самое с линейным автоматом с выключателем ШО70-1-06-(6x100А)	հատ/шт	1.00	289918	0	289918	289918
29	Լույնը գծային ՇՕ70-1-08-(4x250А) ավտոմատ անջատիչով / То же самое с линейным автоматом с выключателем ШО70-1-08-(4x250А)	հատ/шт	2.00	539878	0	539878	1079757
30	Պանել կողային 1000Ա ՇՕ70-1-95 / Панель боковая 1000А ШО70-1-95	հատ/шт	2.00	220450	0	220450	440901
31	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 600/5Ա / Трансформатор питания 600/5А	հատ/шт	6.00	15330	0	15330	91977
32	Եռաֆազ հաշվիչով երկսակազանային 5Ա / Трёхфазные двухрежимные счетчики 5А	հատ/шт	2.00	35987	0	35987	71974
33	Ջրատաքացուցիչ կաթսա N= 465/423կվտ հզորությամբ Q=400000.0կկալ/ժ / Водонагревательный котел N= 465/423квт Q=400000.0ккал/ч	հատ/шт	2.00	3287859	0	3287859	6575718
34	ECOVLAM MAX GAS350 ՓՉՂՂ փչող գազային այրիչներով Q=57.0 մ3/ժ / ECOVLAM MAX GAS350 дутик с газовыми горелками Q=57.0 м3/ч	հատ/шт	2.00	346037	0	346037	692074
35	Ցանցի շրջապտույտի պոմպ ВРН150 / 360 80T G=20.0,3/ժ H= 20.0 էլ.շարժ N+2.87կվտ n=2800պտ/ր / Циркуляционный насос для сети ВРН150 / 360 80T G=20.0,3/ч H= 20.0 N+2.87квт n=2800 вращений/минуту	հատ/шт	2.00	653853	0	653853	1307705
36	Ջրատաքացուցիչ կաթսա տաք ջրամատակարարման համար N=81/74 կվտ , փչող գազային այրիչով Q=63640.0կկալ/ժ Q=8.3 մ3/ժ / Водонагревательный котел для горячего водоснабжения N=81/74 квт, с выдувной газовой горелкой Q=63640.0ккал/ч Q=8.3 м3/ч	հատ/шт	1.00	1346362	0	1346362	1346362
37	Տաք ջրամատ-ն ցանցի շրջապտույտի պոմպ H=14.0 մ է. շարժ Q=5.0-8մ3/ժ ВРН 150/340 65T N=1.2կվտ n=2800օբ/մին / Циркуляционный насос сети горячего водоснабжения H=14.0 м. движ. Q=5.0-8м3/ч ВРН 150/340 65T N=1.2квт n=2800օб/մին	հատ/шт	2.00	623859	0	623859	1247719
38	Սառը ջրամատակարարման սնող պոմպ Q=1412.0 մ3/ժ ВРН 180/280 50T N=2.2կվտ n=2800օբ/մին H=15.0m / Насос питания для водоснабжения холодной воды Q=1412.0 м3/ч ВРН 180/280 50T N=2.2квт n=2800օբ/մին H=15.0m	հատ/шт	2.00	558874	0	558874	1117748
39	Կեղտազտիչ 200-300 / Фильтр 200-300	հատ/шт	1.00	457917	0	457917	457917
40	Ջրի մշակման էլեկտրամագնիսական սարք АМО - 25 - Y4 / Электромагнитный прибор обработки воды АМО - 25 - Y4	հատ/шт	1.00	242445	0	242445	242445
41	Բեռնակիր ապահովիչ կափոյր Ф 80 / Грузовой предохранительный демпфер Ф 80	հատ/шт	3.00	189707	0	189707	569122
42	Ապահովիչ կափոյր / взрывной клапан Ф250	հատ/шт	2.00	78147	0	78147	156295
43	Ազդանշանային սարք էլ. Սազնիսական կափոյրով Ф65 / Сигнальное устройство с магнитным клапаном Ф65	հատ/шт	1.00	74983	0	74983	74983
44	Կենտրոնախոյզ պոմպ /ոչ ինքնաներծող/ Grundfos CR 15-03-A-A-A-E HQQE 3x400D 50hz Q=5.0լ/վրկ. H=30մ, N=3.0կվտ. n=2950պտ/րոպ. ուղղահայաց Ф50 մուտքի և ելքի տրամագծով / Центробежный насос /не самовсасывающий/ Grundfos CR 15-03-A-A-A-E HQQE 3x400D 50hz Q=5.0л/сек. H=30м, N=3.0квт. n=2950օբ./մին. вертикальный с диаметром ф50 входа и выхода	հատ/шт	2.00	731061	0	731061	1462122
45	Հակահրդեհային համակարգի ղեկավարման Control ABB վահանակ 2x3kw էլեկտրական պաշտպանությամբ / control abb щит управление противопожарной системой с электрозащитой 2x3kw	հատ/шт	1.00	455730	0	455730	455730
46	Կենտրոնախոյզ պոմպ /ոչ ինքնաներծող/ Grundfos CMBE 3-30 I -U-C-C-D-A 1x220/240v 50/60hz Q=5մ3/ժ H=20մ, N=1.1կվտ. n=360-4000պտ/րոպ. մեմբրանային բարով 2լ հաճախակ. կարգավորիչով Ф25 մուտքի և ելքի տրամագծով / Центробежный насос /не самовсасывающий/ Grundfos CR 15-03-A-A-A-E HQQE 3x400D 50hz Q=5.0л/сек. H=30м, N=3.0квт. n=2950օբ./մին. вертикальный с диаметром ф50 входа и выхода	հատ/шт	1.00	448967	0	448967	448967

47	Դրենաժային սուզապոմպ Grundfos Unilift CC7-A1 Q=1.4լ/րկ. H=4մ, N=0.38կվտ. n=2785օբ/րոպ. /սուզապոմպի շինարարական մասը կոնստրուկտորական մասում / /дренажный погружной насос Grundfos Unilift CC7-A1 Q=1.4л/сек. H=4м, N=0.38квт. n=2785об./мин. / строительная часть погружного насоса в конструктивной части	հատ/шт	1.00	78050	0	78050	78050
48	PV վահանակ 555 Վտ (Մոնոկրիստալ)/ Фотоэлектрическая панель 555 Вт (монокристаллическая)	հատ/шт	223.00	70984	0	70984	15829516
49	Փոխակերպիչ 3ֆազ 30ԿՎտ Преобразователь 3 фазы 30 кВт	հատ/шт	1.00	929790	0	929790	929790
50	Փոխակերպիչ 3ֆազ 40ԿՎտ Преобразователь 3 фазы 40кВт	հատ/шт	1.00	1109750	0	1109750	1109750
51	Փոխակերպիչ 3ֆազ 50ԿՎտ Преобразователь 3 фазы 50кВт	հատ/шт	1.00	1249718	0	1249718	1249718
52	Սետաղական արկղ /Мет. Ящик 800x1000x200/	հատ/шт	3.00	56653	0	56653	169960
53	Սետաղական արկղ /Мет. ящик 600x800x155/	հատ/шт	1.00	34992	0	34992	34992
54	Միակցիչ / коннектор FMC4 20A 1000V	հատ/шт	71.00	650	0	650	46143
55	Ավտոմատ անջատիչ / Авт. выкл. MCB 4P AC 100A 400VAC	հատ/шт	3.00	11497	0	11497	34492
56	Ավտոմատ անջատիչ / Авт. выкл. MCB 4P AC 63A 400VAC	հատ/шт	2.00	11197	0	11197	22395
57	Ավտոմատ անջատիչ MCB 800V DC 2P 25A Авт. выключатель MCB 800V DC 2P 25A	հատ/шт	16.00	10664	0	10664	170618
58	Ավտոմատ անջատիչ MCB 1000V DC 4P 25A Авт. выключатель MCB 1000V DC 4P 25A	հատ/шт	2.00	13397	0	13397	26794
59	Ավտոմատ անջատիչ MCB 800V DC 2P 25A Авт. выключатель MCB 800V DC 2P 25A	հատ/шт	3.00	10664	0	10664	31991
60	Ապահովիչ և պաշտյան F&H 20A DC 1P	հատ/шт	36.00	2750	0	2750	98985
61	Ավտոմատ անջատիչ / Автоматический выключатель BA333-150A	հատ/шт	1.00	15596	0	15596	15596
62	Ավտոմատ անջատիչ / Автоматический выключатель BA333-100A	հատ/шт	1.00	7998	0	7998	7998
63	Գերլարման սահմանափակիչ SPD 800V DC 2P Ограничитель перенапряжения SPD 800V DC 2P	հատ/шт	16.00	11758	0	11758	188127
64	Գերլարման սահմանափակիչ SPD 1000V DC 3P Ограничитель перенапряжения SPD 1000V DC 3P	հատ/шт	2.00	13497	0	13497	26993
65	Գերլարման սահմանափակիչ SPD 420V AC 4P Ограничитель перенапряжения SPD 420V AC 4P	հատ/шт	5.00	7938	0	7938	39691
66	Հրդեհաշիջման անջատիչի գեներատոր/генератор огнетушащего аэрозоля /Фумарола FR 5 կամ համարժեք/	հատ/шт	4.00	99977	0	99977	399910
29	Հողային աշխատանքներ/ Земляные работы						
1	Փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, բարձունով / Разработка ям в грунтах III-й группы с погружкой на автомобили - самосвалы .	1000Մ3/1000М3	7.55	657025	0	657025	4959487
2	Տեղափոխում 12կմ հեռ վրա / Транспортировка грунта на расстояние 12км	տ/т	14341.88	3399	0	3399	48742744
3	Փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով 200մմ հաստ-ւր. կողայիցքով / Разработка грунтов III-й группы в ямах глубиной 200мм с отсыпкой вдоль ям .	100Մ3/100М3	8.39	349183	0	349183	2928600
4	Փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, կուտակում շին հրապարակում հետիցքի համար / Разработка грунтов III-й группы в ямахнакопление на стро -ительной площадке для обратной засыпки .	1000Մ3/1000М3	4.99	491754	0	491754	2456164
5	Շտիցք կողայիցքի գրունտներից, շերտային տրվանտումով խտությունը հասցնելով մինչև k խտ=0.95 / Обратная засыпка грунтов из отсыпного грунта с послойным трамбованием до k уплотнения =0.95 .	Մ3/մ3	5833.70	876	0	876	5110671
30	Շինարարական աշխատանքներ I մասնաշենք / Строительные работы I корпус						
1	Հիմքեր / Фундаменты - հսճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 20*40 ֆրակցիայով տրվանտումով մթրեղով գրունտի մեջ խտացնել մինչև kծտ=0.95 /Устройство подготовительного слоя из щебня фракции (20x40) мм с трамбованием и втапливанием в грунт. Уплотнение до kծտ=0.95	Մ3/մ3	13.00	18138	0	18138	235790
2	Փրփրապատ 50մմ կարանների համար / Устройство пенопласта толщиной в 50 мм в швах	Մ2/մ2	13.00	778	0	778	10116
3	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում B7.5 դասի բետոնով / Устройство подготовительного слоя из бетона класса B7.5	Մ3/մ3	25.00	43424	0	43424	1085598

4	Միաձուլ ե/բետոնե հիմնային հեծանների՝ 1-10 (ՀՀ-1-10), աստիճան -1,2-ի հեծան, կառուցում B25 դասի բետոնով / Устройство монолитных железобетонных фундаментных балок на бетоне класса B25 по осям 1-10, (ФБ - 1 - 10+B21), балка лестниц 1, 2 .	մ3/м3	160.00	70410	0	70410	11265597
5	Փ20,22,25 A500с դասի ամրակալ արժեքը / Стоимость арматуры классов Ф20, 22, 25 A500с .	տ/т	4.53	415011	0	415011	1880001
6	Փ16A500с դասի ամրակալ արժեքը / Стоимость арматуры классов Ф16 A500с .	տ/т	1.65	415011	0	415011	684769
7	Փ14A500с դասի ամրակալ արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф14A500с	տ/т	0.20	415011	0	415011	83002
8	Փ12A500с դասի ամրակալ արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф12A500с .	տ/т	0.30	415011	0	415011	122428
9	Փ8A240C դասի ամրակալ արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф8A240с	տ/т	3.86	447434	0	447434	1728885
10	Ներդիր տարրեր / Установка закладных деталей	տ/т	0.00	1099554	0	1099554	4398
11	Արտաքին պատերի և հիմնային հեծանների ուղղաձիգ ջրամեկուսացում երկշերտ իզոլացիայով 3մմ հաստությամբ և 50մմ պաշտպանիչ փրփիլապատի շերտի տեղադրում / Гидроизоляция поверхностей наружных стен и фундаментных балок изогамом толщиной в 3мм в два слоя и устройство слоя из пенопласта толщиной в 50мм .	մ2/м2	330.00	6097	0	6097	2012172
12	Խճե հատակ / Основания из щебня - Խճ 10*20 ֆրակցիայի շերտային սովորականով 150մմ հաստ խտացնել մինչև k _տ =0.95 / Устройство щебневого основания из щебня фракции 10x20 с уплотнением слоя толщиной в 150мм . Уплотнение до k _т = 0.95 .	մ3/м3	82.00	18138	0	18138	1487294
13	Միաձուլ ե/բ կոնստրուկցիաներ -0.00 նիշից ներքև / Монолитные железобетонные конструкции на отм. ниже -0.00 - Միաձուլ ե/բետոնե պատերի Պիտ-1 կառուցում B25 դասի բետոնով / Устройство монолитных железобетонных стен на бетоне класса B25 . (Стена - 1) .	մ3/м3	30.00	116097	0	116097	3482906
14	Միաձուլ ե/բետոնե կոշտության պատերի ԿՊ-1 1+4 կառուցում B25 դասի բետոնով / Устройство монолитных железобетонных стен жёсткости на бетоне класса B25 (С Ж - 1 , 1 + 4) .	մ3/м3	44.00	87211	0	87211	3837266
15	Փ16A500с դասի ամրակալ արժեքը / Стоимость арматуры диаметром / Ф16 класса A500с .	տ/т	2.30	415017	0	415017	952878
16	Փ14A500с դասի ամրակալ արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф14 класса A500с .	տ/т	0.12	415017	0	415017	47727
17	Փ12A500с դասի ամրակալ արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф12 класса A500с .	տ/т	0.32	415017	0	415017	131975
18	Փ10A500с դասի ամրակալ արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф10 класса A500с	տ/т	3.45	468179	0	468179	1612878
19	Փ8A500с դասի ամրակալ արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф18 класса A500с.	տ/т	0.20	453924	0	453924	91693
20	Փ8A240C դասի ամրակալ արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф8 класса A 2 4 0 с .	տ/т	0.12	447434	0	447434	51902
21	Միաձուլ խամբարաբետոնե պատ 300մմ կառուցում B15 դասի բետոնով / Устройство монолитной бутобетонной стены толщиной 300 мм на бетоне класса B15	մ3/м3	1.00	50614	0	50614	50614
22	Միաձուլ ե/բետոնե շրջանակների սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով / Устройство монолитных железобетонных рамных колонн на бетоне класса B25	մ2/м2	27.70	108470	0	108470	3004613
23	Փ32A500с դասի ամրակալ արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф32 класса A500с	տ/т	1.31	415017	0	415017	544917
24	Փ25A500с դասի ամրակալ արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф25 класса A500с	տ/т	0.13	415017	0	415017	55612
25	Փ22A500с դասի ամրակալ արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф22 класса A500с	տ/т	0.21	415017	0	415017	86738
26	Փ18A500с դասի ամրակալ արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф18 класса A500с	տ/т	0.17	415017	0	415017	72213
27	Փ16A500с դասի ամրակալ արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф16 класса A500с	տ/т	0.56	415017	0	415017	232409
28	Փ8A240C դասի ամրակալ արժեքը / Стоимость арматуры диаметром Ф8 класса A240с .	տ/т	1.11	447434	0	447434	498442
29	Ներդիր տարրեր 80x80 / Устройство закладных деталей 80 x890 .	տ/т	0.07	1099554	0	1099554	78068

30	Մարզադահլիճում հատակների մարզական վինիլ ծածկույթ 0.7 հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով 4մմ հնքնահարթեցվող միջնաշերտ 7մմ հաստության / գինը ներառում է նաև աշխատանքի արժեքը / Устройство полов из винила толщиной 0,7 мм с защитным слоем толщиной 4 мм и само-выравнивающим промежуточным слоем т. 7мм	մ2/մ2	473.10	16270	0	16270	7697370
31	Ջերմոնեկուսիչ շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ պոլիստիրոլով / գետնախարսխի / Устройство теплоизоляционного слоя толщиной 4см	մ3/մ3	27.28	47515	0	47515	1296220
32	Ջերմոնեկուսիչ շերտի պատրաստում 40մմ պոլիստիրոլով հաստությամբ գետնախարսխ արժեքը / Стоимость теплоизоляционного слоя толщиной 4см	մ2/մ2	681.90	2335	0	2335	1592080
31	Շինարարական աշխատանքներ II մասնաշենք / Строительные работы II корпус						77919442
1	Հիմքեր / Фундаменты - խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 20 x 40 ֆրակցիայով տոփանումով միջնաշերտի գրունտի մեջ : խտացնել մինչև k խտ = 0.95 / Цебеночная подготовка фракции 20x40мм с трамбовкой в грунт и уплотнением до коэффициента К уплотнения=0.95	1000մ3/1000մ3	20.00	18138	0	18138	362755
2	Փրփրապատ 50մմ կարանների համար / Пенопласт 50мм для швов	մ2/մ2	18.00	778	0	778	14007
3	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում B7.5 դասի բետոնով / Устройство подготовительного слоя бетона из бетона класс B7.5	մ3/մ3	39.00	43424	0	43424	1693533
4	Միանկյլ ե/բետոնե կետային հիմքերի, կառուցում B25 դասի բետոնով / Устройство точечных фундаментов из бетона класса B25	մ3/մ3	123.00	77377	0	77377	9517378
5	Միանկյլ ե/բետոնե հիսնային հեծանների ` 1 - 10 (3 3 - 1 - 10), աստիճան -1, 2 - ի հեծան , կառուցում B25 դասի բետոնով / Устройство монолитных железобетонных фундаментных балок 1 - 10 (фб -1 - 10), лестница 1, 2 балка, на бетоне класса B25	մ3/մ3	145.00	70410	0	70410	10209447
6	Փ20, 25, 32 տրամագծերի և A500c դասի ամրանների արժեքը / Стоимость арматур диаметрами Ф20, 25, 32 и класса А500с .	տ/տ	36.42	415011	0	415011	15115958
7	Փ18A500c դասի ամրանի արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф18A500с	տ/տ	0.27	415011	0	415011	113713
8	Փ16A500c դասի ամրանի արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф16A500с	տ/տ	4.58	415011	0	415011	1898677
9	Փ12A500c դասի ամրանի արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф12A500с	տ/տ	0.52	415011	0	415011	214976
10	Փ10A240C դասի ամրանի արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф10A240C	տ/տ	8.68	468179	0	468179	4061925
11	Փ8A240C դասի ամրանի արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф8A240C	տ/տ	0.31	447434	0	447434	138257
12	Լեռնիք տարրեր / Закладные детали	տ/տ	0.15	1099554	0	1099554	160535
13	Արտաքին պատերի և հիմնային հեծանների ուղղահիգ ջրանեկուսացում երկշերտ իզոգամով 3մմ հաստությամբ և 50մմ պաշտպանիչ փրփրապատի շերտի տեղադրում / Вертикальная гидроизоляция внешних стен и балок фундамента двуслойным изогамом толщ. 3мм и установка защитного слоя пенопласта 50мм	մ2/մ2	460.00	9151	0	9151	4209432
14	Բետոնե հատակ / Бетонный пол - 10x20 ֆրակցիայի խճից շերտի իրականացում տոփանումով 150մմ հաստությամբ: խտացնել մինչև k խտ = 0.95 / Цебень фракции 10x20 с послойной трамбовкой толщиной в 150мм Уплотнение до величины К уплотнения =0.95	մ3/մ3	90.00	18138	0	18138	1632396
15	Երկշերտ իզոգամից` 3մմ հաստությամբ կարաններ / Швы из двуслойного изогамы толщиной в 3мм .	մ2/մ2	38.00	13425	0	13425	510152
16	B15 դասի բետոնից երկաթբետոնե հատակի իրականացում / Устройство железобетонного пола на бетоне класса B15	մ3/մ3	135.00	51527	0	51527	6956129
17	Փ10 տրամագծի և A500C դասի ամրանով երկաթբետոնե հատակի ամրանավորում / Армирование ж / б пола арматурой диаметром Ф10, класса А500С	տ/տ	7.77	495236	0	495236	3845508
18	Միանկյլ ե/բ կոնստրուկցիաներ -0.00 նիշից ներքև / Монолитные железобетонные конструкции на отм. ниже -0.00 - Միանկյլ ե/բետոնե պատերի Պատ-2 կառուցում B25 դասի բետոնով 20սմ հաստ-ն և 2.9մ բարձրության / Устройство ж/б монолитных стен Стена-2 из бетона класса B25 толщ 20см и высотой 2.9м	մ3/մ3	46.00	114396	0	114396	5262212

19	Միաձուլվել/բետոնե կոնստրուկցիայի պատերի ԿՊ-5 +11 կառուցում B25 դասի բետոնով 20սմ հաստ-և և 2.9մ բարձրության / Устройство монолитных ж/б стен жесткости СЖ -5 +11 из бетона класса B25 толщ 20см и высотой 2.9м	լ3/մ3	35.00	117406	0	117406	4109203
20	Փ16A500с դասի ամրակաշի արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф16 А500с	տ/տ	0.61	415011	0	415011	251497
21	Փ14A500с դասի ամրակաշի արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф14 А500с	տ/տ	6.13	415011	0	415011	2542774
22	Փ12A500с դասի ամրակաշի արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф12 А500с	տ/տ	0.42	415011	0	415011	175550
23	Փ8A240C դասի ամրակաշի արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф8 А240C	տ/տ	0.05	447434	0	447434	21477
24	Միաձուլվել խամբարաբետոնե պատ 300սմ կառուցում B15 դասի բետոնով / Устройство монолитной бетонной стены из бут. камня 300мм из класса бетона B15	լ3/մ3	0.70	50614	0	50614	35430
25	Բիտումով ներծծված տախտակ b=50 սմ / Пропит. битумом доска b=50мм	զմ/նմ	17.00	3710	0	3710	63066
26	Փրկիրալպատ b=100սմ / Пенопласт b=100мм	լ2/մ2	7.00	1323	0	1323	9260
27	Միաձուլվել / բետոնե սյուների-25+51 և կանգնակ 4-ի կառուցում B25 դասի բետոնով / Устройство монолитных ж/б столбов и стоек 4 из класса бетона B25	լ3/մ3	25.00	118328	0	118328	2958200
28	Փ32A500с դասի ամրակաշի արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф32 А500с	տ/տ	0.44	415017	0	415017	183437
29	Փ28A500с դասի ամրակաշի արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф28 А500с	տ/տ	0.34	415017	0	415017	140276
30	Փ25A500с դասի ամրակաշի արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф25 А500с	տ/տ	1.48	415017	0	415017	612564
31	Փ22A500с դասի ամրակաշի արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф22 А500с	տ/տ	0.42	415017	0	415017	173477
32	Փ20A500с դասի ամրակաշի արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф20 А500с	տ/տ	0.09	415017	0	415017	35691
33	Փ18A500с դասի ամրակաշի արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф18 А500с	տ/տ	0.14	415017	0	415017	58102
34	Փ16A500с դասի ամրակաշի արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф16 А500с	տ/տ	0.42	415017	0	415017	174722
35	Փ8A240C դասի ամրակաշի արժեքը / Стоимость арматуры класса Ф8 А240C	տ/տ	1.02	447434	0	447434	457725
32	Շինարարական աշխատանքներ III մասնաշենք / Строительные работы III корпус						89457371
1	Հիմքեր/Фундаменты - խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 20*40 ֆրակցիայով տոկանումով միջնակ զրոնտի մեջ խտանել միջև կծու=0.95 / Устройство щебеночного подготовительного слоя из щебня фракцией 20*40 путем укатки ее в грунт и уплотнения до кт=0,95.	լ3/մ3	30.00	18138	0	18138	544132
2	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում B12.5 դասի բետոնով / Устройство бетонного подготовительного слоя из бетона класса B12,5.	լ3/մ3	51.00	45408	0	45408	2315819
3	Միաձուլվել/բետոնե կետային հիմքերի կառուցում B25 դասի բետոնով / Устройство монолитных ж/бетонных точечных фундаментов из бетона класса B25.	լ3/մ3	76.00	77377	0	77377	5880657
4	Միաձուլվել/բետոնե հիմնային հեծանների կառուցում B25 դասի բետոնով/Устройство монолитных ж/бетонных фундаментных балок из бетона B25	լ3/մ3	255.00	70410	0	70410	17954545
5	Փ20,22,25,28,32 А500с դասի ամրակաշի արժեքը / стоимость арматуры Ф20,22,25,28,32 А500с класса	տ/տ	10.14	415011	0	415011	4209875
6	Փ16A500с դասի ամրակաշի արժեքը / стоимость арматуры Ф16 А500с класса	տ/տ	7.57	415011	0	415011	3143296
7	Փ14A500с դասի ամրակաշի արժեքը / стоимость арматуры Ф14 А500с класса	տ/տ	1.24	415011	0	415011	515444
8	Փ12A500с դասի ամրակաշի արժեքը / стоимость арматуры	տ/տ	0.59	415011	0	415011	244857
9	Փ10A240C դասի ամրակաշի արժեքը / стоимость арматуры	տ/տ	8.23	468179	0	468179	3854990
10	Փ8A240C դասի ամրակաշի արժեքը / стоимость арматуры	տ/տ	1.67	447434	0	447434	745425
11	Փ8A500C դասի ամրակաշի արժեքը / стоимость арматуры	տ/տ	0.64	453919	0	453919	289146
12	Ներդիր տարրեր / закладные детали	տ/տ	0.34	1099554	0	1099554	373848
13	Վերելակի հորանների կառուցում B25 դասի բետոնով / Устройство шахты лифта из бетона класса B25.	լ3/մ3	23.00	70410	0	70410	1619430
14	Փ14A500с դասի ամրակաշի արժեքը / стоимость арматуры Ф14 А500с класса	տ/տ	7.68	415011	0	415011	3185212

15	Փ6A240C դասի ամրակի արժեքը / стоимость арматуры	տ/տ	0.03	447434	0	447434	14318
16	Արտաքին պատերի և հիմնային հեծանների ուղղաձիգ ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամով 3սմ հաստությամբ և 50սմ պաշտպանիչ փրփլալայաստի շերտի տեղադրում / Вертикальная гидроизоляция наружных стен и фундаментных балок изогамом в 2 слоя толщиной 3мм и монтаж защитного слоя из пенопласта 50мм. толщ.	մ2/մ2	350.00	9144	0	9144	3200435
17	Բետոնե հատակ/Бетонный пол - խիճ 10*20 ֆրակցիայի շերտային տոփանտնով 100սմ հաստ խտացնել միջև. kծտ=0.95/Щебень 10*20 фракция с 100 мм толщиной слоя с послойной трамбовкой и уплотнения до кцт = 0.95	մ3/մ3	95.00	18138	0	18138	1723084
18	Վարաններ երկշերտ իզոգամով 3սմ հաստությամբ/ Швы из двухслойного изогамы толщиной 3мм.	մ2/մ2	50.00	13418	0	13418	670904
19	Ե/բ հատակի իրականացում B15 դասի բետոնով / Устройство ж/бетонного пола из B15 бетона	մ3/մ3	143.00	51527	0	51527	7368344
20	Ե/բ հատակի ամրանավորում Փ10A500C դասի ամրակով / Армирование ж/б пола арматурой класса Ф10A500C	տ/տ	8.33	495236	0	495236	4125317
21	Միանոյլ ե/բ կոնստրուկցիաներ -0.00 նիշից ներքև / Монолитные железобетонные конструкции на отм. ниже -0.00 - Միանոյլ ե/բետոնե վերելակի հորաններ ԿՊ-12+17 / ԿՊ-18;18՝ տրված է վերևի հորանում պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 20սմ հաստ-ն 3.95մ բարձրության /Устройство монолитных ж/бетонных стен СЖ-12+17/СЖ-18;18 дано в верхней шахте лифта из бетона класса В25 толщиной 20см и высотой 3.95м.	մ3/մ3	24.00	118391	0	118391	2841386
22	Միանոյլ ե/բետոնե Պատ-3 պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 20սմ հաստ-ն և 2.95մ բարձրության / Устройство монолитных ж/бетонных стен из бетона класса В25 толщиной 20см и высотой 2,95м.	մ3/մ3	40.00	117406	0	117406	4696232
23	Փ18A500c դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры Ф18 А500с	տ/տ	2.36	505795	0	505795	1192665
24	Փ16A500c դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры Ф16 А500с	տ/տ	10.75	415011	0	415011	4463032
25	Փ14A500c դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры Ф14 А500с	տ/տ	2.57	415011	0	415011	1066164
26	Փ12A500c դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры Ф12 А500с	տ/տ	0.77	415011	0	415011	320804
27	Փ8A240C դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры Ф8 А240с	տ/տ	0.08	447434	0	447434	36690
28	Միանոյլ ե/բետոնե սյուների և կանգնակ 4-ի կառուցում B25 դասի բետոնով /Устройство монолитных ж/бетонных колонн и стойки 4 из бетона В25.	մ3/մ3	58.10	131846	0	131846	7660261
29	Փ32A500c դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры Ф32 А500с	տ/տ	3.96	415011	0	415011	1642615
30	Փ28A500c դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры Ф28 А500с	տ/տ	1.60	415011	0	415011	661943
31	Փ25A500c դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры Ф25 А500с	տ/տ	0.77	415011	0	415011	319974
32	Փ22A500c դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры Ф22 А500с	տ/տ	0.57	415011	0	415011	237801
33	Փ18A500c դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры Ф18 А500с	տ/տ	0.19	415011	0	415011	79682
34	Փ16A500c դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры Ф16 А500с	տ/տ	0.39	415011	0	415011	159779
35	Փ10A240C դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры Ф10 А500с	տ/տ	2.03	468179	0	468179	948063
36	Փ8A240C դասի ամրակի արժեքը / Стоимость арматуры Ф8 А240с	տ/տ	2.57	447434	0	447434	1151203
33	Շիանարարական աշխատանքներ IV մասնաշենք / Строительные работы IV корпус						59285220
1	Հիմքեր/Основания - խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 20*40 ֆրակցիայով տոփանտնով միջնաշերտ զրուկի մեջ խտացնել միջև. kծտ=0.95/Устройство подготовительного слоя из щебня фракции 20*40 путем утрамбовки в грунт и уплотнения его до к=0,95	մ3/մ3	18.00	17334	0	17334	312019
2	Փրփրալայաստ 50սմ կարանների համար / Пенопласт для швов 50 мм.	մ2/մ2	20.00	778	0	778	15563
3	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում B7.5 դասի բետոնով / Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5.	մ3/մ3	31.00	43144	0	43144	1337466

4	Միաձուլվել/բետոնե կետային հիմքերի կառուցում B25 դասի բետոնով / Монолитные ж/бетонные точечные фундаменты из бетона B25	մ3/մ3	111.00	76238	0	76238	8462447
5	Միաձուլվել/բետոնե հիմնային հեծանների 1-10 (ՀՀ-1-10) , աստիճան -1,2-ի հեծան , կառուցում B25 դասի բետոնով/устройство монолитных ж/бетонных фундаментных балок: 1-10 (ФБ-1-10), лестница -1,2 балка, из бетона B25.	մ3/մ3	105.00	69553	0	69553	7303035
6	Ф20,22,25,28,32 А500с դասի ամրակալ արժեքը / стоимость арматуры Ф20,22,25,28,32 А500с	տ/տ	15.64	415011	0	415011	6490777
7	Ф18А500с դասի ամրակալ արժեքը / класс стоимость арматуры	տ/տ	1.16	415011	0	415011	480915
8	Ф16А500с դասի ամրակալ արժեքը / класс стоимость арматуры	տ/տ	0.24	415011	0	415011	98358
9	Ф12А500с դասի ամրակալ արժեքը / класс стоимость арматуры	տ/տ	0.48	415011	0	415011	200035
10	Ф10А500С դասի ամրակալ արժեքը / класс стоимость арматуры	տ/տ	1.71	468179	0	468179	800119
11	Ф8А500С դասի ամրակալ արժեքը / класс стоимость арматуры	տ/տ	0.00	453919	0	453919	1362
12	Ф8А240С դասի ամրակալ արժեքը / класс стоимость арматуры	տ/տ	4.49	447434	0	447434	2010321
13	Լեռդիր տարրեր - 20x100x100, - 25x100x100 / Закладные детали - 20x100x100, - 25x100x100	տ/տ	0.05	1056424	0	1056424	47539
14	Արտաքին պատերի և հիմնային հեծանների ուղղահիգ ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամով 3մմ հաստությամբ և 50մմ պաշտպանիչ փրփրալայստի շերտի տեղադրում / Вертикальная гидроизоляция поверхностей наружных стен и фундаментных балок изогамом толщиной в 3мм в два слоя и устройство слоя из пенопласта толщиной в 50мм	մ2/մ2	310.00	9102	0	9102	2821623
15	Բետոնե հատակ/Бетонный пол - խիճ 10*20 ֆրակցիայի շերտային տոփանումով 150մմ հաստ խտացնել միջև և կծու=0.95 / Устройство щебневого основания из щебня фракции 10x20 с уплотнением слоя толщиной в 150мм . до величины кծу=0.95 .	մ3/մ3	65.00	17334	0	17334	1126735
16	Վարակներ երկշերտ իզոգամով 3մմ հաստությամբ / Устройство швов в полах из изогама толщиной в 3мм	մ2/մ2	30.00	13227	0	13227	396817
17	Ե՞ր հատակի իրականացում B15 դասի բետոնով / Устройство полов из железобетона на бетоне класса B15	մ3/մ3	100.00	50966	0	50966	5096585
18	Ե՞ր հատակի ամրակալում Փ10А500С դասի ամրակալ/Армирование железобетонного пола арматурой Ф10 класса А500С .	տ/տ	5.80	492708	0	492708	2857705
19	Միաձուլվել/բ կոնստրուկցիաներ -0.00 նիշից ներքև / Монолитные железобетонные конструкции на отм. ниже -0.00 - Միաձուլվել/բետոնե պատերի Պատ-4 կառուցում B25 դասի բետոնով 20սմ հաստ-և և 2.9մ բարձրության / Устройство монолитных железобетонных стен на бетоне класса B25, толщиной 20см и высотой 2,9м.(Стена - 4)	մ3/մ3	44.50	111562	0	111562	4964519
20	Միաձուլվել/բետոնե կոնստրուկցիան պատերի ԿՊ-19 +23 կառուցում B25 դասի բետոնով 20սմ հաստ-և և 2.9մ բարձրության/устройство монолитных железобетонных стен жёсткостью СЖ - 19+23 на бетоне класса B25, толщиной 20см и высотой 2,9м.	մ3/մ3	25.00	114572	0	114572	2864303
21	Ф16А500с դասի ամրակալ արժեքը / класс стоимость арматуры	տ/տ	3.37	415011	0	415011	1399418
22	Ф14А500с դասի ամրակալ արժեքը / класс стоимость арматуры	տ/տ	11.02	415011	0	415011	4572595
23	Ф12А500с դասի ամրակալ արժեքը/класс стоимость арматуры	տ/տ	1.48	415011	0	415011	614217
24	Ф10А500С դասի ամրակալ արժեքը/класс стоимость арматуры	տ/տ	0.63	468179	0	468179	294953
25	Ф8А240С դասի ամրակալ արժեքը/класс стоимость арматуры	տ/տ	0.09	447434	0	447434	39822
26	Բիտումով ներծծված տախտակ b=50մմ / Доска пропитанная битумом b=50мм	զմ/մմ	8.00	3534	0	3534	28272
27	Փրփրալայստ b=100 մմ/Пенопласт b=100 мм	մ2/մ2	4.00	1323	0	1323	5291
28	Միաձուլվել/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով ՄՍ - 90+111և կանգնակ Կ-5/Устройство монолитных ж/бетонных колонн МК - 90+111 и стойки 5 из бетона B25.	մ3/մ3	24.30	115305	0	115305	2801920
29	Ф32А500с դասի ամրակալ արժեքը / класс стоимость арматуры	տ/տ	1.43	415017	0	415017	594719

30	Ф28А500с դասի ամրակաշի արժեքը / класс стоимость арматуры	տ/տ	0.93	415017	0	415017	385135
31	Ф25А500с դասի ամրակաշի արժեքը / класс стоимость арматуры	տ/տ	0.76	415017	0	415017	316658
32	Ф20А500с դասի ամրակաշի արժեքը / класс стоимость арматуры	տ/տ	0.04	415017	0	415017	18261
33	Ф16А500с դասի ամրակաշի արժեքը / класс стоимость арматуры	տ/տ	0.25	415017	0	415017	103339
34	Ф8А240С դասի ամրակաշի արժեքը / класс стоимость арматуры	տ/տ	0.94	447434	0	447434	422378
34	Արտաքին ջրամատակարարում Наружное водоснабжение						3210907
1	Ասֆալտի շերտի կտրում սղոցով	զմ/նմ	88.00	901	0	901	79284
2	Ասֆալտ/բետոնե ծածկի քանդում էրևակատորով, բարձրով անեցնել	մ3/մ3	5.00	769	0	769	3846
3	Տեղափոխում 12կմ հեռավոր / Транспортировка грунта на расстояние 12км	տ/տ	10.00	3399	0	3399	33986
4	Խճի շերտի պատրաստում 15սմ հաստությամբ Устройство щебеночного слоя в 15см толщины	մ2/մ2	14.00	1844	0	1844	25813
5	Միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկված պատրաստում 5սմ հաստությամբ / Устройство крупнозернистого асфальтбетонного покрытия толщиной в 5 см	մ2/մ2	100.00	4962	0	4962	496179
6	Խճային հիմքի վերին 4սմ հաստության շերտի հագեցում քիտումով	տ/տ	0.38	275693	0	275693	105866
7	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, բարձրումով / Разработка траншеи в грунтах III-й группы с погрузкой на автомобили - самосвалы .	1000մ3/1000մ3	0.08	657025	0	657025	53876
8	Տեղափոխում 12կմ հեռավոր / Транспортировка грунта на расстояние 12км	տ/տ	155.80	3399	0	3399	529507
9	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կուտակում շին հրապարակում հետիցքի համար / Разработка грунтов III-й группы площадке для обратной засыпки .	1000մ3/1000մ3	0.05	491754	0	491754	24096
10	Խողովակի տակ նախապատրաստական շերտի ստեղծում բերովի ավազից՝ տոփանումով, h=10 սմ	մ3/մ3	3.00	9673	0	9673	29019
11	Խողովակի վրա բերովի ավազով սկզբնական հետիցքի իրականացում ձեռքով՝ մինչև խողովակի վերին եզրից 20սմ բարձրություն, տոփանումով	մ3/մ3	9.00	9673	0	9673	87056
12	Խրամուղու հետիցք գրունտով, տոփանումով / Обратная засыпка траншеи местным грунтом	մ3/մ3	49.00	69	0	69	3370
13	Պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում De90PN10 փորձարկումով	զմ/նմ	34.00	2634	0	2634	89563
14	Պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում De63PN10 փորձարկումով	զմ/նմ	9.00	2441	0	2441	21966
15	Պոլիէթիլեն խողովակների վազում ախտահանումով De63-90մմ	զմ/նմ	43.00	111	0	111	4755
16	Կցաշրջափակող գոտի միացում, մետաղական խամուֆ միակողմանի պարուկով d=100x80մմ Врезка седловая, металлическим хомутом односторонней спиралью d=100x80мм	հատ/ատ	1.00	5668	0	5668	5668
17	Պոլիէթիլեն անցում 90/63	հատ/ատ	1.00	467	0	467	467
18	Թուջե կցաշրջափակող սողնակ 80մմ	հատ/ատ	1.00	55155	0	55155	55155
19	Կցաշրջափակող ճկուն միացում սողնակի և պոլիէթիլեն խողովակի միացման համար	հատ/ատ	1.00	9032	0	9032	9032
20	Պոլիէթիլեն փողրակ-կցաշրջափակող ազատ կցաշրջափակում	հատ/ատ	1.00	3438	0	3438	3438
21	Ստորգետնյա հիդրանտ DN80, PN10, տակդիրով	հատ/ատ	1.00	159156	0	159156	159156
22	Որձ միացում DN63x1 1/2"	հատ/ատ	2.00	2288	0	2288	4576
23	Պարուրակավոր փական DN40մմ	հատ/ատ	2.00	5716	0	5716	11431
24	Կցորդիչ բրնձե երկկողմ պարուրակով DN40մմ	հատ/ատ	1.00	4377	0	4377	4377
25	Պարուրակավոր ֆիլտր DN40մմ	հատ/ատ	1.00	8610	0	8610	8610
26	Թիակավոր ջրաչափ DN40մմ	հատ/ատ	1.00	13108	0	13108	13108
27	Պողպատե խողովակավոր երկկողմանի պարուրակով DN40մմ 200մմ+120մմ	զմ/նմ	0.32	934	0	934	299
28	Պողպատե խողովակավոր երկկողմանի պարուրակով DN15մմ 200մմ	զմ/նմ	0.20	467	0	467	93
29	Եռաքայլ փականի տեղադրում DN15մմ	հատ/ատ	1.00	5716	0	5716	5716
30	Մոնոմետրի տեղադրում DN15մմ	հատ/ատ	1.00	8268	0	8268	8268
31	Ե/բետոնե կլոր d=1000մմ H=1500մմ հորի կառուցում հավաքովի էլեմենտներից 1հատ, այդ թվում՝	մ3/մ3	1.43	54024	0	54024	77255
32	Հատակի սալ KLD-10	հատ/ատ	1.00	31126	0	31126	31126

33	Պատի օղակ KԼ-10-6	հատ/ատ	1.00	38907	0	38907	38907
34	Պատի օղակ KԼ-10-9	հատ/ատ	1.00	45132	0	45132	45132
35	Ճանապարհային ծածկի սալ D1000մմ թուջե մոոցով 2,5x1,75x0,22 չափերով	հատ/ատ	1.00	127958	0	127958	127958
36	Ե/բետոնե կլոր d=1500մմ H=1500մմ հորի կառուցում հավաքովի էլեմենտներից 1հատ, այդ թվում՝	Մ3/մ3	1.80	54024	0	54024	97244
37	Հատակի սալ KԼԴ-15	հատ/ատ	1.00	31126	0	31126	31126
38	Պատի օղակ KԼ-15-6	հատ/ատ	1.00	46689	0	46689	46689
39	Պատի օղակ KԼ-15-9	հատ/ատ	1.00	68352	0	68352	68352
40	Ճանապարհային ծածկի սալ D1500մմ թուջե մոոցով 2,5x1,75x0,22 չափերով	հատ/ատ	1.00	162119	0	162119	162119
41	Ե/բետոնե կլոր d=1500մմ H=1800մմ հորի կառուցում հավաքովի էլեմենտներից 1հատ, այդ թվում՝	Մ3/մ3	1.93	54024	0	54024	104267
42	Հատակի սալ KԼԴ-15	հատ/ատ	1.00	31126	0	31126	31126
43	Պատի օղակ KԼ-15-9	հատ/ատ	2.00	68352	0	68352	136705
44	Ճանապարհային ծածկի սալ D1500մմ թուջե մոոցով 2,5x1,75x0,22 չափերով	հատ/ատ	1.00	162119	0	162119	162119
45	Մետաղական աստիճաններ և սեյսմակայունության էլեմենտներ	կգ	148.58	739	0	739	109836
46	12սմ հաստությամբ խճի ենթաշերտ դիտահորի տակ	Մ3/մ3	1.19	10607	0	10607	12622
47	Բետոնե հենարանների իրականացում B15 դասի բետոնով	Մ3/մ3	0.08	46384	0	46384	3711
48	Մետաղական մակերևութների երկտակ յուղաներկում	մ2/մ2	6.13	1723	0	1723	10563
49	D159x4,5, L=300 2 հատ և D219x4,5, L=300 5 հատ կարծախողովակների տեղադրում դիտահորի պատերի բացվածքում	կգ	49.34	739	0	739	36474
35	Արտաքին կոյուղի Наружная канализация						7185892
1	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, բարձունով / Разработка траншеи в грунтах III-й группы с погрузкой на автомобили - самосвалы .	1000մ3/1000մ3	0.07	657025	0	657025	45992
2	Տեղափոխում 12կմ հեռ. վրա / Транспортировка грунта на расстояние 12км	տ/տ	133.00	3399	0	3399	452018
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կուտակում շին հրապարակում հետլիցքի համար / Разработка грунтов III-й группы площадке для обратной засыпки .	1000մ3/1000մ3	0.48	491754	0	491754	235550
4	Խողովակի տակ նախապատրաստական շերտի ստեղծում բերովի ավազից՝ տոփանումով, h=10սմ	Մ3/մ3	17.00	9673	0	9673	164439
5	Խողովակի վրա բերովի ավազով սկզբնական հետլիցքի իրականացում ձեռքով՝ մինչև խողովակի վերին եզրից 20սմ բարձրություն, տոփանումով	Մ3/մ3	69.00	9673	0	9673	667429
6	Խրամուղու հետլիցք գրունտով տոփանումով / Обратная засыпка траншеи местным грунтом	Մ3/մ3	479.00	69	0	69	32941
7	Պոլիէթիլենային ծալքավոր Մ150 խողովակի տեղադրում փորձարկումով / Установка полиэтиленовых гофрированных труб с испытанием	զմ/ոմ	235.00	5425	0	5425	1274781
8	12սմ հաստությամբ խճի ենթաշերտ դիտահորի տակ	Մ3/մ3	2.97	10607	0	10607	31502
9	Ե/բետոնե կլոր d=1000մմ հորի կառուցում հավաքովի էլեմենտներից 11հատ առկակի պատրաստումով այդ թվում՝	Մ3/մ3	16.26	49280	0	49280	801285
10	Հատակի սալ KԼԴ-10	հատ/ատ	11.00	31126	0	31126	342384
11	Պատի օղակ KԼ-10-6	հատ/ատ	9.00	38907	0	38907	350166
12	Պատի օղակ KԼ-10-9	հատ/ատ	15.00	45132	0	45132	676987
13	Ճանապարհային ծածկի սալ D1000մմ թուջե մոոցով 2,5x1,75x0,22 չափերով	հատ/ատ	11.00	127958	0	127958	1407542
14	Բետոնե առկակի իրականացում և պատի աճեցում B15 դասի բետոնով	Մ3/մ3	4.61	46384	0	46384	213832
15	Մետաղական աստիճաններ և սեյսմակայունության էլեմենտներ	կգ	593.90	739	0	739	439035
16	Մետաղական մակերևութների երկտակ յուղաներկում	մ2/մ2	25.74	1723	0	1723	44355
17	Միացում գոյություն ունեցող հորին	տեղ/точка	1.00	5653	0	5653	5653
36	Բակային ցանցի ջրամատակարարում Наружное водоснабжение						2563797
1	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, բարձունով / Разработка траншеи в грунтах III-й группы с погрузкой на автомобили - самосвалы .	1000մ3/1000մ3	0.06	657025	0	657025	37450
2	Տեղափոխում 12կմ հեռ. վրա / Транспортировка грунта на расстояние 12км	տ/տ	108.30	3399	0	3399	368072

3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կուտակում շին հրապարակում հետիցքի համար / Разработка грунтов III-й группы площадке для обратной засыпки .	1000մ3/1000м3	0.21	491754	0	491754	104252
4	Խողովակի տակ նախապատրաստական շերտի ստեղծում բերովի ավազից՝ տոփանումով, h=10սմ	մ3/մ3	17.00	9673	0	9673	164439
5	Խողովակի վրա բերովի ավազով սկզբնական հետիցքի իրականացում ձեռքով՝ մինչև խողովակի վերին եզրից 20սմ բարձրություն, տոփանումով	մ3/մ3	49.00	9673	0	9673	473972
6	Խրամուղու հետիցք գրունտով, տոփանումով / Обратная засыпка траншеи местным грунтом	մ3/մ3	212.00	69	0	69	14579
7	Պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում De75 PN10 փորձարկումով	զմ/նմ	101.00	1869	0	1869	188755
8	Պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում De63PN10 փորձարկումով	զմ/նմ	128.00	2441	0	2441	312407
9	Պողպատե խողովակ Φ273x5 արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	զմ/նմ	9.00	30767	0	30767	276901
10	Նույնը Φ57x3 արժեք, մատակարարում և մոնտաժ / То же самое Φ57x3	զմ/նմ	7.00	3214	0	3214	22501
11	Խողովակների լվացում ախտահանումով De63-73սմ	զմ/նմ	236.00	111	0	111	26095
12	Պողպատե խողովակի Φ273x5 ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում	զմ/նմ	9.00	5310	0	5310	47790
13	Պողպատե խողովակի Φ57x3 ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում	զմ/նմ	7.00	1478	0	1478	10349
14	Պոլիէթիլեն ձևավոր մասերի մոնտաժում	հատ/ատ	6.00	467	0	467	2801
15	Պողպատե կցաշուրթավոր քառաբաշխիկ DN 80, PN10 1 հատ, Պողպատե կցաշուրթավոր անցում DN80/50, PN10 2 հատ	կգ	17.20	1461	0	1461	25134
16	Կցաշուրթավոր գոտի միացում, մետաղական խամուբ միակողմանի պարույրով d=80մմ, 50մմ / Врезка седловая, металлическим хомутом односторонней спиралью d=80-50мм	հատ/ատ	3.00	4669	0	4669	14007
17	PE 100 ՊԷ փողակ-կցաշուրթ պողպատե ազատ կցաշուրթով OD75/DN80, PN10 , մատակարարում և մոնտաժ	հատ/ատ	1.00	9032	0	9032	9032
18	Ե/բետոնե կլոր d=1500մմ H=1500մմ հորի կառուցում հավաքովի էլեմենտներից 1հատ, այլ թվում	մ3/մ3	1.80	53625	0	53625	96526
19	Հատակի սալ KԼԿԿ-15	հատ/ատ	1.00	31126	0	31126	31126
20	Պատի օղակ KԼԿ-15-6	հատ/ատ	1.00	46689	0	46689	46689
21	Պատի օղակ KԼԿ-15-9	հատ/ատ	1.00	68352	0	68352	68352
22	Ճանապարհային ծածկի սալ D1500մմ թուջե մոնոցով 2,5x1,75x0,22 չափերով	հատ/ատ	1.00	162119	0	162119	162119
23	Մետաղական աստիճաններ և սեյսմակայունության էլեմենտներ	կգ	47.28	739	0	739	34951
24	12սմ հաստությամբ խճի ենթաշերտ դիտահորի տակ	մ3/մ3	0.46	10607	0	10607	4879
25	Բետոնե ենարանների իրականացում B15 դասի բետոնով	մ3/մ3	0.06	46384	0	46384	2783
26	Մետաղական մակերևույթների երկտակ յուղաներկում	մ2/մ2	2.26	1723	0	1723	3894
27	D159x4,5, L=300 3 հատ և D219x4,5, L=300 1 հատ կարճախողովակների տեղադրում դիտահորի պատերի բացվածքում	կգ	18.86	739	0	739	13942
37	Բակային ցանցի կոյուղի Наружная канализация						7242923
1	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, բարձումով / Разработка траншеи в грунтах III-й группы с погрузкой на автомобили - самосвалы .	1000մ3/1000м3	0.09	657025	0	657025	56504
2	Տեղափոխում 12կմ հեռ վրա / Транспортировка грунта на расстояние 12км	տ/տ	163.40	3399	0	3399	555336
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կուտակում շին հրապարակում հետիցքի համար / Разработка грунтов III-й группы площадке для обратной засыпки .	1000մ3/1000м3	0.44	491754	0	491754	216864
4	Խողովակի տակ նախապատրաստական շերտի ստեղծում բերովի ավազից՝ տոփանումով, h=10 սմ	մ3/մ3	17.00	9673	0	9673	164439
5	Խողովակի վրա բերովի ավազով սկզբնական հետիցքի իրականացում ձեռքով՝ մինչև խողովակի վերին եզրից 20 սմ բարձրություն, տոփանումով	մ3/մ3	66.00	9673	0	9673	638411
6	Խրամուղու հետիցք գրունտով, տոփանումով / Обратная засыпка траншеи местным грунтом	մ3/մ3	441.00	69	0	69	30328
7	Երկշերտ, ծալքավոր լայնուկավոր կոյուղու խողովակ՝ PEHD SN8 OD175/150, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ փորձարկումով	զմ/նմ	235.00	5425	0	5425	1274781
8	12սմ հաստությամբ խճի ենթաշերտ դիտահորի տակ	մ3/մ3	2.97	10607	0	10607	31502
9	Ե/բետոնե կլոր d=1000մմ հորի կառուցում հավաքովի էլեմենտներից 11հատ առկա կապարտումով այլ թվում	մ3/մ3	16.26	48881	0	48881	794798

10	Հատակի սալ KԼԿԻ-10	հատ/ատ	11.00	31126	0	31126	342384
11	Պատի օղակ KԼԿ-10-6	հատ/ատ	9.00	38907	0	38907	350166
12	Պատի օղակ KԼԿ-10-9	հատ/ատ	15.00	45132	0	45132	676987
13	Ճանապարհային ծածկի սալ D1000մմ թուջե մտոցով 2,5x1,75x0,22 չափերով	հատ/ատ	11.00	127958	0	127958	1407542
14	Բետոնե առվակի իրականացում և պատի աճեցում B15 դասի բետոնով	մ3/մ3	4.61	46384	0	46384	213832
15	Մետաղական աստիճաններ և սեյսմակայունության էլեմենտներ	կգ	593.91	739	0	739	439042
16	Մետաղական մակերևույթների երկտակ յուղաներկում	մ2/մ2	25.74	1723	0	1723	44355
17	Միացում գոյություն ունեցող հորին	տեղ/տочка	1.00	5653	0	5653	5653
38	Արտաքին գազամատակարարում / Наружное газоснабжение						3306307
1	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտում ձեռքով+B109	մ3/մ3	8.50	3524	0	3524	29950
2	Տեղափոխում 12կմ հեռ. վրա / Транспортировка грунта на расстояние 12км	տ/տ	16.15	3399	0	3399	54888
3	Բետոնե հիմք B12,5 դասի	մ3/մ3	8.50	63216	0	63216	537336
4	Անշարժ հենարանների պատրաստում խողովակների համար	տ/տ	0.14	779301	0	779301	112219
5	Շարժական հենարանների պատրաստում խողովակների համար, ներառյալ 48կգ կիսախողովակ	տ/տ	0.11	779301	0	779301	86191
6	Ամրան 12A500с	կգ	27.00	414	0	414	11177
7	Դիէլեկտրիկ ռետինե տակդիր	կգ	9.50	2334	0	2334	22177
8	Պողպատե էլեկտրառեռանցված խողովակների տեղադրում պնամատիկ փորձարկումով U76x3,0	զմ/մմ	250.00	4369	0	4369	1092315
9	Հենայունների տեղադրում L=2,5մx6,26կգ-39 հատ, 3,0մx6,26կգ-2հատ	տ/տ	0.65	779301	0	779301	504909
10	Գազատարի և հենայունների յուղաներկում	մ2/մ2	70.00	1176	0	1176	82300
11	Անկյունակ 900 76x3.0 2 հատ	կգ	1.00	1951	0	1951	1951
12	Գազատարի միացում գոյություն ունեցողին	տեղ/точка	1.00	26580	0	26580	26580
13	Համակարգի փչամաքրում	զմ/մմ	250.00	183	0	183	45870
14	Ճնշման կարգավորիչ գազային հաշվիչով GSA-25	հատ/ատ	1.00	91783	0	91783	91783
15	Փական 70մմ	հատ/ատ	2.00	129022	0	129022	258043
16	Ճնշման կարգավորիչ գազային հաշվիչով GSA-25	հատ/ատ	1.00	348615	0	348615	348615
39	Ջերմացանց/ Теплотрасса						11111428
1	Մոնտաժային աշխատանքներ / Монтажные работы - Պողպատե էլ.գոյվող խողովակների մոնտաժում Ф133x4 / Монтирование стальных эл. сварочных труб	զմ/մմ	190.00	8424	0	8424	1600628
2	Լույնը Ф89x4.5 / То же самое Ф89x4.5	զմ/մմ	195.00	5901	0	5901	1150635
3	Լույնը Ф57x3.5 / То же самое Ф57x3.5	զմ/մմ	105.00	3214	0	3214	337511
4	Լույնը Ф32 / То же самое Ф32	մ3/մ3	85.00	2504	0	2504	212837
5	Անկյունակ 900 125x8 հատ, 80x8հատ, 50*8հատ	կգ	139.20	1461	0	1461	203406
6	Փական սղոնակային Ф125 / Задвижной клапан Ф125	հատ/ատ	4.00	185680	0	185680	742720
7	Լույնը Ф80 / То же самое Ф80	հատ/ատ	4.00	85601	0	85601	342405
8	Լույնը Ф50 / То же самое Ф50	հատ/ատ	4.00	60797	0	60797	243190
9	Լույնը Ф32 / То же самое Ф32	հատ/ատ	2.00	33874	0	33874	67747
10	Պատարկման փականների տեղադրում Ф25մմ / установка вентилей Ф25мм	հատ/ատ	4.00	7922	0	7922	31689
11	Օդախեռացման փականների տեղադրում Ф20մմ / установка вентилей Ф20мм	հատ/ատ	4.00	7490	0	7490	29959
12	Խողովակների ներկում հակակոռոզիոն փայլով / Покраска труб антикоррозийным блеском	մ2/մ2	165.00	1193	0	1193	196825
13	Խողովակների մեկուսացում ֆիդայապատ հանցային թամբակով Ф50մմ / Изоляция труб стекловатой Ф50мм	մ2/մ2	165.00	32080	0	32080	5293246
14	Շինարարական աշխատանքներ / Строительные работы - Ասֆալտի շերտի քանդում	մ2/մ2	22.00	95	0	95	2095
15	Խրամուղու փորում երկավատորով կողմից / Разработка грунта экскаватором в траншеях в отвал	մ3/մ3	14.00	492	0	492	6885
16	Հողի հետվիցք / Обратная засыпка грунта	մ3/մ3	14.00	96	0	96	1345
17	Խրամուղու փորում երկավատորով Արարձելով ա/ինքնաթափելով տեղափոխում 12կմ հեռավորության վրա : Աշխատանքներ թափոնավայրում / Разработка грунта в траншеях экскаватором с погрузкой на а/самосвалы и с перевозкой до 12км Работа на отвале	մ3/մ3	12.00	6409	0	6409	76909

18	Ավազե հիմք 10սմ հաստության / Песчаный фундамент толщ 10см	մ ³ /մ ³	2.00	12847	0	12847	25695
19	Ե/բ կանալ КЛ 90x45 L=3մ, ծածկի սալիով 3մ / канал сборный КЛ 90-45 с крышкой 3м	հատ/տ	6.00	53977	0	53977	323864
20	Բետոնե բարձիկներ В20 դասի բետոնից / Бетонные подушки из бетона класса В20	մ ³ /մ ³	0.60	66449	0	66449	39870
21	Տոլե ծածկույթ / Покрытие толем	մ ² /մ ²	18.00	2307	0	2307	41527
22	Բիտումային ցուկ / Битумная смазка	մ ² /մ ²	18.00	1295	0	1295	23315
23	Շարժական հենարան / Движимая опора	տ/տ	0.05	780839	0	780839	39042
24	Անշարժ հենարան ОП 2 / Неподвижная опора ОП 2	տ/տ	0.10	780839	0	780839	78084
40	Արտաքին էլեկտրամատակարարում և լուսավորություն Наружное электроснабжение и освещение						6881551
1	էլեկտրամատակարարում - ВВГнг-LS- 5x10մմ ² հատվածով պղնձե ջղերով մալուխի 2x160 անցկացում / Прокладка кабеля с сеч. ВВГнг-LS-5x10մմ ²	զմ/մ	160.00	10246	0	10246	1639322
2	АВВГ 4x120մմ ² հատվածով այլուրեք ջղերով մալուխի անցկացում խրամուղով Проводка кабеля с алюминиевой жилой в траншее с сеч. АВВГ4x120мм ²	զմ/մ	560.00	4911	0	4911	2750384
3	ժապավեն ազդանշանային 300մմ լայնության ЛСЭ-300 / Сигнальная лента шир. 300мм ЛСЭ-300	զմ/մ	750.00	159	0	159	119055
4	Անկողնակի պատրաստում մալուխի համար Подготовка подушки для кабеля	մ ³ /մ ³	40.00	9050	0	9050	362015
5	Խրամուղու փորում էքսկավատորով կողիցք / Разработка грунта экскаватором в траншеях в отвал	մ ³ /մ ³	200.00	492	0	492	98350
6	Հողի հետլիցք / Обратная засыпка грунта	մ ³ /մ ³	160.00	96	0	96	15373
7	Ավերորդ քնահողի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 12կմ /40մ ³ / Погрузка лишнего грунта на самосвал и перевозка на 12км (40м ³)	տ/տ	76.00	5068	0	5068	385185
8	Միանով ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում В15 դասի բետոնից / Подготовка монолитных бетонных оснований из бетона класса В15	մ ³ /մ ³	25.00	55414	0	55414	1385341
9	Հողանցում - Խրամուղու մշակում III կարգի քնահողում ծեղով / Подготовка канавы вручную в грунте III-й группы	մ ³ /մ ³	6.00	3492	0	3492	20951
10	Խրամուղու հետլիցք տեղի քնահողով Обратная засыпка местным грунтом	մ ³ /մ ³	6.00	1460	0	1460	8761
11	Անկյունակ 50x50x50մմ 2,5մ	հատ/տ	6.00	6253	0	6253	37520
12	Պողպատ 5x40մմ	զմ/մ	50.00	1186	0	1186	59294
41	Բարեկարգում /Благоустройство						162288421
1	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, բարձումով / Разработка траншей в грунтах III- й группы с погрузкой на автомобили - самосвалы .	1000մ ³ /1000մ ³	8.37	657025	0	657025	5496868
2	Տեղափոխում 12կմ հեռ. վրա / Транспортировка грунта на расстояние 12км	տ/տ	15895.90	3399	0	3399	54024283
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կուտակում շին իրապարակում հետլիցքի համար / Разработка грунтов III-й группы площадке для обратной засыпки .	1000մ ³ /1000մ ³	1.08	491754	0	491754	528882
4	Խրամուղու հետլիցք տեղի գրունտով, տոփանումով / Обратная засыпка траншей местным грунтом	մ ³ /մ ³	1075.52	472	0	472	507226
5	N1 Ծածկույթ, երեսելեյի մաս - Հավասարեցնող կոպճավային շերտ 10սմ	մ ³ /մ ³	413.10	8528	0	8528	3522971
6	Խճավազային հիմք C-8 h=15սմ	մ ² /մ ²	4131.00	1876	0	1876	7751326
7	N3 Ծածկույթ, Մայթեր - Խճաշերտի փոում տակ h=12սմ	մ ² /մ ²	2403.50	1608	0	1608	3865934
8	Բետոնե В15 դասի շերտ, 6մմ ցանց 250x250, 240-360սմ քայլով կտրման եղանակով 25-35մմ խորությամբ իրականացված կարաններով	մ ² /մ ²	2090.00	2852	0	2852	5960283
9	Ց/ավազե չոր խառնուրդ 30/70 հաստության / сухая цементно- песчаная смесь т. 5см	մ ³ /մ ³	83.60	30408	0	30408	2542110
10	Բետոնե սալիկներով ծածկերի իրականացում h=6սմ/ Устройство покрытия из бетонных плит h=6 см	մ ² /մ ²	2090.00	8536	0	8536	17840951
11	N4 Ծածկույթ, Հուշարձանի հարթակ - Խճաշերտի փոում տակ h=12սմ	մ ² /մ ²	23.00	1608	0	1608	36995
12	Բետոնե В15 դասի շերտ, 6մմ ցանց 250x250, 240-360սմ քայլով կտրման եղանակով 25-35մմ խորությամբ իրականացված կարաններով	մ ² /մ ²	20.00	2852	0	2852	57036
13	Ց/ավազե չոր խառնուրդ 30/70 հաստության / сухая цементно- песчаная смесь т. 5см	մ ³ /մ ³	0.80	30408	0	30408	24326
14	Բազալտե սալիկներ ձևավոր կտրվածքով 3սմ	մ ² /մ ²	20.00	9128	0	9128	182555

15	(15 x 30)սմ չափի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում / Устройство бортовых камней из базальта размером (15 x 30)см	զմ/ոմ	1120.00	13622	0	13622	15256461
16	(10 x 20)սմ չափի B12.5 մակնիշի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում / Устройство бетонных бордюров из бетона B12.5 размером (10 x 20)см	զմ/ոմ	1030.00	9974	0	9974	10273086
17	Հենապատ-1 - Լախապատրաստական շերտ խճից	Մ3/մ3	5.40	10067	0	10067	54361
18	Խամքարաբետոնե հիմքեր B7,5 դասի	Մ3/մ3	21.20	45071	0	45071	955513
19	Խամքարաբետոնե պատեր B7,5 դասի	Մ3/մ3	34.50	45964	0	45964	1585754
20	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումե մածիկով	Մ2/մ2	142.00	1137	0	1137	161392
21	Ցեմ.ավազե սվաղ	Մ2/մ2	64.00	2069	0	2069	132397
22	Հենապատի լատեքսային ներկում	Մ2/մ2	64.00	1480	0	1480	94742
23	Որմնախուփերի բազալտե սալ 40x500մմ /հղկված 60գծմ	Մ2/մ2	30.00	18088	0	18088	542645
24	Հենապատ-2 - Լախապատրաստական շերտ խճից	Մ3/մ3	5.60	10067	0	10067	56374
25	Խամքարաբետոնե հիմքեր B7,5 դասի	Մ3/մ3	21.90	45071	0	45071	987063
26	Խամքարաբետոնե պատեր B7,5 դասի	Մ3/մ3	39.40	45964	0	45964	1810977
27	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումե մածիկով	Մ2/մ2	145.00	1137	0	1137	164801
28	Ցեմ.ավազե սվաղ	Մ2/մ2	70.00	2069	0	2069	144810
29	Հենապատի լատեքսային ներկում	Մ2/մ2	70.00	1480	0	1480	103624
30	Որմնախուփերի բազալտե սալ 40x500մմ /հղկված 54,7գծմ	Մ2/մ2	27.35	18088	0	18088	494712
31	Հենապատ-3 - Լախապատրաստական շերտ խճից	Մ3/մ3	2.00	10067	0	10067	20134
32	Խամքարաբետոնե հիմքեր B7,5 դասի	Մ3/մ3	8.10	45071	0	45071	365078
33	Խամքարաբետոնե պատեր B7,5 դասի	Մ3/մ3	14.50	45964	0	45964	666476
34	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումե մածիկով	Մ2/մ2	54.00	1137	0	1137	61374
35	Ցեմ.ավազե սվաղ	Մ2/մ2	28.00	2069	0	2069	57924
36	Հենապատի լատեքսային ներկում	Մ2/մ2	28.00	1480	0	1480	41450
37	Որմնախուփերի բազալտե սալ 40x500մմ /հղկված 20,2գծմ	Մ2/մ2	10.10	18088	0	18088	182691
38	Դրենաժային ձագար d=100մմ ք.5,0մ	զմ/ոմ	22.00	2183	0	2183	48029
39	Հենապատ-4 - Լախապատրաստական շերտ խճից	Մ3/մ3	4.80	10067	0	10067	48321
40	Խամքարաբետոնե հիմքեր B7,5 դասի	Մ3/մ3	14.30	45071	0	45071	644520
41	Խամքարաբետոնե պատեր B7,5 դասի	Մ3/մ3	34.50	45964	0	45964	1585754
42	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումե մածիկով	Մ2/մ2	39.00	1137	0	1137	44326
43	Ցեմ.ավազե սվաղ	Մ2/մ2	19.70	2069	0	2069	40754
44	Հենապատի լատեքսային ներկում	Մ2/մ2	19.70	1480	0	1480	29163
45	Որմնախուփերի բազալտե սալ 40x500մմ /հղկված 60գծմ	Մ2/մ2	30.00	18088	0	18088	542645
46	Դրենաժային ձագար d=100մմ ք.5,0մ	զմ/ոմ	7.00	2183	0	2183	15280
47	Ցանկապատ-1 317,1գծմ - Լախապատրաստական շերտ խճից	Մ3/մ3	22.10	10067	0	10067	222477
48	Բետոնե հիմքեր B12,5 դասի	Մ3/մ3	63.40	55108	0	55108	3493832
49	Բետոնե պատեր B12,5 դասի	Մ3/մ3	57.00	56608	0	56608	3226684
50	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումե մածիկով	Մ2/մ2	340.00	1137	0	1137	386430
51	Ցեմ.ավազե սվաղ	Մ2/մ2	254.00	2069	0	2069	525452
52	լատեքսային ներկում	Մ2/մ2	254.00	1480	0	1480	376006
53	Որմնախուփերի բազալտե սալ 40x400մմ /հղկված 318գծմ	Մ2/մ2	127.20	18088	0	18088	2300816
54	Մուտքի պատեր - Լախապատրաստական շերտ խճից	Մ3/մ3	2.20	10067	0	10067	22147
55	Բետոնե հիմքեր B12,5 դասի	Մ3/մ3	6.20	55108	0	55108	341668
56	Բետոնե պատեր B12,5 դասի	Մ3/մ3	8.00	56608	0	56608	452868
57	Ցեմ.ավազե սվաղ	Մ2/մ2	46.00	2069	0	2069	95161
58	լատեքսային ներկում	Մ2/մ2	46.00	1480	0	1480	68096
59	Որմնախուփերի բազալտե սալ 40x400մմ /հղկված 14գծմ	Մ2/մ2	5.60	18088	0	18088	101294
60	Աստիճան - 1 - Լախապատրաստական շերտ խճից	Մ3/մ3	4.90	10067	0	10067	49327
61	Ե/բետոնե աստիճաններ B15 դասի	Մ3/մ3	6.70	62464	0	62464	418512
62	Ամրան 12A500c	տ/տ	0.37	415017	0	415017	154760
63	Աստիճանահատ 40x350մմ բազալտե սալեր 87գծմ	Մ2/մ2	30.45	22032	0	22032	670873
64	Ենթաստիճան 30x110մմ բազալտե սալեր 87գծմ	Մ2/մ2	9.57	20802	0	20802	199080
65	Հարթակ 30մմ բազալտե սալերով	Մ2/մ2	14.50	10906	0	10906	158133

66	Հեռապատի տակ նախապատրաստական շերտ խճից	մ3/մ3	2.40	10067	0	10067	24160
67	համքարաբեռնոն պատեր B7,5 դասի	մ3/մ3	23.60	45964	0	45964	1084748
68	Բազալտե սալերից պատերի երեսապատում 30մմ հաստ / Облицовка стен базальтовой плиткой толщиной 30мм	մ2/մ2	18.50	40480	0	40480	748881
69	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումե մածիկով	մ2/մ2	45.00	1137	0	1137	51145
70	Որմնախուկների բազալտե սալ 40x400մմ /հղկված 30,4գծմ	մ2/մ2	12.16	18088	0	18088	219952
71	Մետաղական ցանկապատ -նախապատրաստական շերտ խճից	մ3/մ3	6.30	10067	0	10067	63421
72	Բետոնե պատեր B12,5 դասի	մ3/մ3	25.40	56608	0	56608	1437856
73	Ջրամեկուսացում 1 շերտ բիտումե մածիկով	մ2/մ2	75.00	828	0	828	62130
74	Մետաղական ցանկապատի տեղադրում	տ/տ	9.04	118443	0	118443	1070485
75	Մետաղական 80x80x4մմ խողովակի արժեքը / Стоимость мет. трубы 80x80x4мм	զմ/ոմ	13.20	5058	0	5058	66765
76	Մետաղական 60x40x3մմ խողովակի արժեքը / Стоимость мет. трубы 60x40x3мм	զմ/ոմ	62.08	2241	0	2241	139126
77	Մետաղական 25x25x2մմ խողովակի արժեքը	զմ/ոմ	921.60	747	0	747	688454
78	Մետաղական 20x20x2մմ խողովակի արժեքը	զմ/ոմ	75.40	591	0	591	44591
79	Մետաղական 15x15x1,5մմ խողովակի արժեքը	զմ/ոմ	4057.20	296	0	296	1200120
80	Ամրան 6A240c	կգ	514.20	447	0	447	230074
81	Ամրան 18A500c	կգ	142.20	414	0	414	58868
82	Պողպատե թիթեղ	կգ	343.50	700	0	700	240563
83	Ծիսնի / Петля	հատ/ատ	16.00	3113	0	3113	49805
84	Փական բռնակով/Замок с ручкой	հատ/ատ	3.00	7781	0	7781	23344
85	Մետաղական բազրիքաճաղ տեղադրում 106գծմ	տ/տ	1.62	118443	0	118443	191640
86	Մետաղական 50x50x3մմ խողովակի արժեքը	զմ/ոմ	102.35	2241	0	2241	229404
87	Մետաղական 25x25x2մմ խողովակի արժեքը	զմ/ոմ	530.00	747	0	747	395921
88	Մ օ 60x3	կգ	447.30	700	0	700	313258
89	Բետոնե հիմք B7,5 դասի	մ3/մ3	5.70	61232	0	61232	349021
90	Մետաղական տարրերի ներկում 2 անգամ	տ/տ	10.66	45674	0	45674	486702
42	Վերելակ						18106262
1	Վերելակ 3 կանգառով, դռան բացվածքը 900մմ, խցիկի չափերը 1,1x1,4մ արժեքը /2 հատ/	լրակազմ	2.00	9053131	0	9053131	18106262
43	Էլ.ցանցերին 0,4 կվտ համակարգի միացման բաժանորդային վճար համաձայն ՀԾԿԴ-ի կողմից սահմանված կարգերի						4431667
1	Էլ.ցանցերին 0,4 կվտ համակարգի միացման բաժանորդային վճար համաձայն	լրակազմ	1.00	4431667	0	4431667	4431667
44	Լոսցուցիչ աշխատանքներ երկրորդ մասնաշենք						28692993
1	Տանիքի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում ծածկղևատոցի, մարդակիթեքանների, ենթածածկերների և այլ կառ խող	տն	15.31	89722	0	89722	1373650
2	120x80x4 խողովակի արժեքը стоимость трубы 120x80x4	զմ	1092.00	5794	0	5794	6327048
3	стоимость труб 80x60x4 խողովակի արժեքը	զմ	380.00	4039	0	4039	1534820
4	Մետաղական կավարամածի պատրաստում 50x50x3 խողովակներովУстройство металл. обрешетки из труб 50x50x3	տն	13.52	89722	0	89722	1213047
5	50x50x3 խողովակի արժեքը стоимость труб 50x50x3	զմ	3137.00	2241	0	2241	7031178
6	40x30x4 խողովակի արժեքը	զմ	36.00	2044	0	2044	73598
7	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ գունավոր ց / պրոֆիլավոր թիթեղից. Устройство кровли из цветной оцинк. профлированной стали марки К П-21-0.5мм	մ2	992.00	9051	0	9051	8978592
8	Տանիքի ջրհորղանների պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ գունավոր ցինկապատ հարթ թիթեղից /125,8 զմ/	զմ	125.80	6038	0	6038	759633
9	Տախտակամածի պատրաստում	մ3	4.71	258479	0	258479	1217436
10	Ենդկայի տեղադրում /գունավոր/ 0.5մմ հաստությամբ ծածկաթիթեղից 400մմ լայնությամբ Установка ендов толщ. 0,5 мм из /цветной/ оцинк. окраш. стали шириной 400 мм	մ2	4.90	4281	0	4281	20977
11	Ձեղնապատուհանի պատրաստում /գունավոր/ 0.5մմ հաստությամբ ծածկաթիթեղից 4 հատ Установка слух окон из /цветной/ оцинк. окраш. стали толщ. 0,5 мм 4 шт	մ2	26.10	4281	0	4281	111734

12	Օդափոխության հորանների պատրաստում /գունավոր/ 0,5մմ հաստությամբ ծածկաթիթեղից Установка вентиляционных шахт из /цветной/ оцинк. окреш. стали толщ. 0,5 мм	Ս2	6.00	4281	0	4281	25686
13	Տանիքի մետ. մտոցի իրականացում 0,84*0,84մետրակալված անկունակով 1 հատ երեսապատված փոշեներկված ցինկապատ հարթ թիթեղով փայտանյութ 0,052մ3թիթեղ 1քմ անկունակ 63*63*63 20,84կգ	Ս2	0.71	36252	0	36252	25594
45	Լուսուցիչ աշխատանքներ 4-րդ մասնաշենք						
1	Տանիքի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում ծախելատոցի, մարդակիթեքանների, ենթածախելների և այլ կառ խող	տն	10.03	89724	0	89724	899934
2	120x80x4 խողովակի արժեքը	զմ	683.00	5794	0	5794	3957302
3	80x60x4 խողովակի արժեքը	զմ	290.00	4039	0	4039	1171310
4	Մետաղական կավարամածի պատրաստում 50x50x3 խողովակներով	տն	9.75	89722	0	89722	874973
5	50x50x3 խողովակի արժեքը	զմ	2263.00	2241	0	2241	5071383
6	40x30x4 խողովակի արժեքը	զմ	46.00	2044	0	2044	94042
7	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ գունավոր ց / պրոֆիլավոր թիթեղից.	Ս2	758.70	9051	0	9051	6866994
8	Տանիքի ջրհորդանների պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ գունավոր ցինկապատ հարթ թիթեղից /91,3զմ/	զմ	91.30	6039	0	6039	551318
9	Տախտակամածի պատրաստում	Ս3	3.42	258479	0	258479	883998
10	Տանիքի գլխադաթիթեղի տեղադրում	Ս2	31.00	2882	0	2882	89341
11	400*400 Գլխաթիթեղի արժեքը	զմ	38.70	6953	0	6953	269063
12	Ենդովայի տեղադրում /գունավոր/ 0,5մմ հաստությամբ ծածկաթիթեղից 400մմ լայնությամբ	Ս2	4.90	4281	0	4281	20977
13	Ձեղնապատուհանի պատրաստում /գունավոր/ 0,5մմ հաստությամբ ծածկաթիթեղից 4 հատ	Ս2	26.10	4281	0	4281	111734
14	Օդափոխության հորանների պատրաստում /գունավոր/ 0,5մմ հաստությամբ ծածկաթիթեղից	Ս2	6.00	4281	0	4281	25686
15	Տանիքի մետ. մտոցի իրականացում 0,84*0,84մետրակալված անկունակով 1 հատ երեսապատված փոշեներկված ցինկապատ հարթ թիթեղով փայտանյութ 0,052մ3թիթեղ 1քմ անկունակ 63*63*63 20,84կգ	Ս2	0.71	36252	0	36252	25594
16	Դռնակի էլեմենտների երկշերտ յուղաներկում	Ս2	2.00	1723	0	1723	3446
						Արժեք	3154169816
						ԱԱԳ	630833963
						Ընդամենը՝	3785003779

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման

հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900011051878

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Սարգիս Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մեդրու ճՇՇԶ»

ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Մեդրի,

Գործարանային 89

ՀՎՀՀ՝ 09700228

Հ/հ՝ 220410124378000

Բանկ՝ «Ակբա բանկ» ԲԲԸ

Տնօրեն

Ազատ Գասպարյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի «ք. Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կառուցման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված № ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/59 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 09.08.2024 թ. կնքված № ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/59 պայմանագրում 09.06.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 09.06.2026 года в договор № ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/59 заключенный 09.08.2024 года в результате процедуры закупки под кодом № ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/59 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития