

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4
Ի ԼՐՈՒՄԸ ԼՄՆՀ-ՀԲՄՄԸԶԲ-23/4 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ք. Ալավերդի

12.02.2024թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Դ.Դումաշյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և << Տիգրան և Հրաչ Դավթյաններ>> ՍՊԸ -Է, ի դեմս տնօրեն Տ.Դավթյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալատու), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետը համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին ավելացնել ԼՄՆՀ-ՀԲՄՄԸԶԲ-23/4 ծածկագրով պայմանագրով նախատեսված կատարվելիք աշխատանքների ծավալը, որը չի գերազանցում պայմանագրի գնի 10 տոկոսը:

1.2 Կատարվելիք աշխատանքների նոր ծավալներին համապատասխան ավելացնել ԼՄՆՀ-ՀԲՄՄԸԶԲ-23/4 ծածկագրով պայմանագրի գինը 21150000 (քսանհինգ միլիոն հարյուր հիստե հազար) ՀՀ դրամի չափով և հաստատել պայմանագրի նոր գինը՝ 372324616/երեք հարյուր յոթանաստուներկու միլիոն երեք հարյուր յսանչորս հազար վեց հարյուր տասնվեց/ ՀՀ դրամ (կցվում է ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ Հավելված 1)

N/N	ԳՐԻ հիմքը	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Արժեքը հազ, դրամ	
					Տրվակորի	Ամբողջը
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Էնգելս թաղանաս 18</i>				
1	23-115	Հարթակներում անցքերի բացում L=150մմ, Ø50մմ	հատ	18,00	1,344	24,198
2	8-400-1	Պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում BՅԻ ԻՐ 3x6մմ ²	մ	430,00	2,584	1111,120
3	Շուկա	ՊԿՔ տուփախողովակ 60x40	մ	60,00	0,436	26,143
4	Շուկա	ՊԿՔ տուփախողովակ 40x25	մ	72,00	0,360	25,920
5	Շուկա	Տուփախողովակի ամրացման պտուտակամեխ	հատ	67,00	0,045	3,020

6	Հուկա	Պլաստիկ լարան	հատ	50,00	0,030	1,502
7	Հուկա	Մալուխի փողկապի հիմք	հատ	50,00	0,020	0,977
						1192,880
		Թուսական 6				
1	23-115	Հաղթակներուն անցքերի բացում L=150սմ, Φ50սմ	հատ	18,00	1,344	24,198
2	8-400-1	Պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում BBr Hr 3x6սմ²	մ	840,00	2,584	2170,560
3	Հուկա	ՊԿՔ տուփախողովակ 100x60	մ	24,00	0,781	18,751
4	Հուկա	ՊԿՔ տուփախողովակ 100x40	մ	6,00	0,676	4,057
5	Հուկա	ՊԿՔ տուփախողովակ 60x40	մ	24,00	0,436	10,457
6	Հուկա	ՊԿՔ տուփախողովակ 40x25	մ	10,00	0,360	3,600
7	Հուկա	Տուփախողովակի ամրացման պտուտակաձեխ	հատ	33,00	0,045	1,487
8	Հուկա	Պլաստիկ լարան	հատ	90,00	0,030	2,704
9	Հուկա	Մալուխի փողկապի հիմք	հատ	90,00	0,020	1,758
						2237,572
		Սալաթ Նոկա փ. 7				
1	23-115	Հաղթակներուն անցքերի բացում L=150սմ, Φ50սմ	հատ	18,00	1,344	24,198
2	8-400-1	Պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում BBr Hr 3x6սմ²	մ	400,00	2,584	1033,600
3	Հուկա	ՊԿՔ տուփախողովակ 80x40	մ	36,00	0,600	21,600
4	Հուկա	ՊԿՔ տուփախողովակ 60x40	մ	18,00	0,436	7,843
5	Հուկա	ՊԿՔ տուփախողովակ 40x25	մ	80,00	0,360	28,800
6	Հուկա	Տուփախողովակի ամրացման պտուտակաձեխ	հատ	68,00	0,045	3,065
7	Հուկա	Պլաստիկ լարան	հատ	50,00	0,030	1,502
8	Հուկա	Մալուխի փողկապի հիմք	հատ	50,00	0,020	0,977
						1121,585
		Սալաթ Նոկա փ. 1				
1	23-115	Հաղթակներուն անցքերի բացում L=150սմ, Φ50սմ	հատ	18,00	1,344	24,198
2	8-400-1	Պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում BBr Hr 3x6սմ²	մ	760,00	2,584	1963,840
3	Հուկա	ՊԿՔ տուփախողովակ 80x40	մ	20,00	0,600	12,000
4	Հուկա	ՊԿՔ տուփախողովակ 60x40	մ	60,00	0,436	26,143
5	Հուկա	ՊԿՔ տուփախողովակ 40x25	մ	120,00	0,360	43,200
6	Հուկա	Տուփախողովակի ամրացման պտուտակաձեխ	հատ	101,00	0,045	4,552
7	Հուկա	Պլաստիկ լարան	հատ	80,00	0,030	2,404
8	Հուկա	Մալուխի փողկապի հիմք	հատ	80,00	0,020	1,563

							2077,900
		<i>Սանահին կայարան թաղամաս 1</i>	-	-			
1	23-115	Հաղթակներում անցքերի բացում L=150մմ, Φ50մմ	հատ	18,00	1,344	24,198	
2	8-400-1	Պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում BBr Hr 3x6մմ ²	մ	690,00	2,584	1782,960	
3	Հուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 100x60	մ	18,00	0,780	14,040	
4	Հուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 80x40	մ	16,00	0,600	9,600	
5	Հուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 60x40	մ	28,00	0,436	12,200	
6	Հուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 40x25	մ	120,00	0,360	43,200	
7	Հուկա	Տուփախողովակի անդաքնան պտուտակամեխ	հատ	183,00	0,045	8,249	
8	Հուկա	Պլաստիկ լարան	հատ	70,00	0,030	2,103	
9	Հուկա	Մալուխի փողկապի հիմք	հատ	70,00	0,020	1,367	
						1897,917	
		<i>Սանահին Սաղախաղթ 2/2</i>	-	-			
1	23-115	Հաղթակներում անցքերի բացում L=150մմ, Φ50մմ	հատ	40,00	1,344	53,773	
2	8-400-1	Պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում BBr Hr 3x6մմ ²	մ	820,00	2,584	2118,880	
3	Հուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 100x60	մ	20,00	0,780	15,600	
4	Հուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 80x40	մ	26,00	0,600	15,600	
5	Հուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 60x40	մ	24,00	0,436	10,457	
6	Հուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 40x25	մ	84,00	0,360	30,240	
7	Հուկա	Տուփախողովակի անդաքնան պտուտակամեխ	հատ	78,00	0,045	3,516	
8	Հուկա	Պլաստիկ լարան	հատ	80,00	0,030	2,404	
9	Հուկա	Մալուխի փողկապի հիմք	հատ	80,00	0,020	1,563	
						2252,032	
		<i>Սանահին Սաղախաղթ 2/28</i>	-	-			
1	23-115	Հաղթակներում անցքերի բացում L=150մմ, Φ50մմ	հատ	24,00	1,344	32,264	
2	8-400-1	Պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում BBr Hr 3x6մմ ²	մ	880,00	2,584	2273,920	
3	Հուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 100x60	մ	20,00	0,780	15,600	
4	Հուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 100x40	մ	12,00	0,600	7,200	
5	Հուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 80x40	մ	20,00	0,436	8,714	
6	Հուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 60x40	մ	20,00	0,360	7,200	
7	Հուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 40x25	մ	120,00	0,360	43,200	
8	Հուկա	Տուփախողովակի անդաքնան պտուտակամեխ	հատ	92,00	0,045	4,147	
9	Հուկա	Պլաստիկ լարան	հատ	90,00	0,030	2,704	

10	Շուկա	Մալուխի փողկապի հինք	հատ	90,00	0,020	1,758
			-	-		2396,707
		<u>Սանահին Սարահաղթ 1/6</u>	-	-		
1	23-115	Հաղթակներում անցքերի բացում L=150սմ, Ø50սմ	հատ	24,00	1,344	32,264
2	8-400-1	Պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում BBr Hr 3x6սմ ²	մ	500,00	2,584	1292,000
3	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 100x40	մ	24,00	0,780	18,720
4	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 80x40	մ	10,00	0,600	6,000
5	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 60x40	մ	20,00	0,436	8,714
6	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 40x25	մ	60,00	0,360	21,600
7	Շուկա	Տուփախողովակի անդաքնան պտուտակամեխ	հատ	58,00	0,045	2,614
8	Շուկա	Պլաստիկ լարան	հատ	50,00	0,030	1,502
9	Շուկա	Մալուխի փողկապի հինք	հատ	50,00	0,020	0,977
						1384,391
		<u>Սանահին Սարահաղթ 1/8</u>	-	-		
1	23-115	Հաղթակներում անցքերի բացում L=150սմ, Ø50սմ	հատ	18,00	1,344	24,198
2	8-400-1	Պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում BBr Hr 3x6սմ ²	մ	380,00	2,584	981,920
3	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 100x40	մ	10,00	0,780	7,800
4	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 80x40	մ	12,00	0,600	7,200
5	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 60x40	մ	18,00	0,436	7,843
6	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 40x25	մ	60,00	0,360	21,600
7	Շուկա	Տուփախողովակի անդաքնան պտուտակամեխ	հատ	51,00	0,045	2,299
8	Շուկա	Պլաստիկ լարան	հատ	40,00	0,030	1,202
9	Շուկա	Մալուխի փողկապի հինք	հատ	40,00	0,020	0,781
						1054,842
		<u>Թումանյան 5</u>	-	-		
1	23-115	Հաղթակներում անցքերի բացում L=150սմ, Ø50սմ	հատ	18,00	1,344	24,198
2	8-400-1	Պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում BBr Hr 3x6սմ ²	մ	740,00	2,584	1912,160
3	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 100x40	մ	30,00	0,780	23,400
4	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 80x40	մ	20,00	0,600	12,000
5	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 60x40	մ	12,00	0,436	5,229
6	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 40x25	մ	70,00	0,360	25,200
7	Շուկա	Տուփախողովակի անդաքնան պտուտակամեխ	հատ	67,00	0,045	3,020
8	Շուկա	Պլաստիկ լարան	հատ	80,00	0,030	2,404

9	Շուկա	Մատուցվող փողկապի հիմք	հատ	80,00	0,020	1,563
		Ընդամենը				2009,173
						17625,000
		Ա.Ա.Հ. 20%				3525,000
		Անբողջը				21150,000

1.2 Կատարված փոփոխության համաձայն հաստատել աշխատանքների կատարման նոր ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ ըստ համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև Համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետություն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2.2 Սույն Համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՍՄՀ-ՀԲՄԱԾՁԲ-23/4 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է ժամանակացույցին համապատասխան:

2.3 Պայմանագրի՝ սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է երկու էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից՝ յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N 1 հավելվածը համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ ՈՒ

Ջորավար Անդրանիկի 8/1

Ալավերդու համայնքապետարան

ՀՀ ֆինանսների Նախարարության

Գործարանական վարչություն

ՀՎՀՀ 06967886

հ/հ 900262121222


հ/հ 900262001085

Համայնքի ղեկավար Ն.Դումաշյան



/ստորագրություն/

Գ.Տ



ԿԱԳԱՆԱՌՈՒ

«Տիգրան և Հրաչ Դավթյաններ» ՍՊԸ

ՀՎՀՀ 07608741

ՀՀ Տավուշի մարզ, Գետահովիտ, 21-րդ փողոց 5

Կոնկրետ բանկ ՓԲԸ

հ/հ 19300743856000

Տնօրեն՝ Տ.Դավթյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Ալավերդի համայնքի թվով 10 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման, վերնածածկերի ջերմամեկուսացման, շքամուտքերի և աստիճանավանդակների վերանորոգման, դռների և պատուհանների փոխարինման(Սանահին-Սարահարթ թիվ 1/6, 1/8, 2/2, 2/28, Սայաթ Նովա 1, 7, Թումանյան 5, 6, Էնգելսի 18, Սանահին Կայարան 1)

N/N	Գնի հիմքը	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակը	Արժեքը հազ. դրամ	
					Միավոր	Ամբողջը
1	2	3	4	5	6	7
		<u>ՄԱՆԱՀԻՆ ՄԱՐԱՀԱՐԹ 1/6</u>	-	-		
		<u>Տանիքի վերանորոգում</u>	-	-		
1	23-159	Ալիքավոր ա/ց թերթերից կտուրի քանդում	մ ²	690,00	0,29	197,78
2	23-157	Մեղ. թիթեղով պիպերի քանդում	մ ²	24,00	0,14	3,30
3	23-157	Մեղ. թիթեղով ջրհորդանի քանդում քանդում /126x0,7/	մ ²	88,20	0,14	12,12
4	8-300 գ-0.8	Պիպերի և ջրհորդանի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում	մ ³	3,15	35,10	110,56
5	8-300 գ-0.8	Տանիքի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում	մ ³	1,80	35,10	63,18
6	10-71 գ=0,5	Ձեղնալուսամուտի քանդում	հատ	2,00	5,46	10,93
7	8-17- B	Կավարամածի փոխում և լրացում	մ ²	67,00	1,12	75,02
8		Կողահատ փայտանյութ կավարամածի համար	մ ³	2,31	190,00	438,90
9	10-201	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրդեհապաշտպանում հրակայուն լուծույթով	մ ³	27,00	7,87	212,41
10	10-203	Կավարամածի մշակում հրակայուն լուծույթով	1մ ² մշակ մակ.	690,00	0,26	177,98
11	9-24 4-1	Տանիքածածկույթի կառուցում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով КП-25 0,5մմ	մ ²	690,00	7,00	4830,00
12	8-279	Ճակտոնների երեսպատում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով КП-25 0,5մմ	մ ²	9,00	1,31	11,75

13		Ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով КП-25 0,5մմ, ճակտոնների երեսպատման համար	մ2	9,00	8,59	77,27
14		Ռետինե տափօղակ ցինկապատ պտուտակամեխ M 5x80	հատ	4200,00	0,02	75,96
15	8-300	Տանիքի փայտե էլեմենտների կառուցում, օգտագործելով նոր կողահատ փայտանյութ	մ3	3,60	190,00	684,00
16	8-277	Ջրհորդանի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ.	մ	126,00	22,00	2772,00
17		Կողահատ փայտանյութ ջրհորդանի կառուցման համար	մ3	2,65	190,00	503,50
18		Հենակներ ջրհորդանի տեղադրման համար	հատ	220,00	0,32	69,63
19	8-17-B	Պիպերի տակ տախտակամածի կառուցում	մ2	0,83	1,12	0,93
20		Կողահատ փայտանյութ պիպերի կառուցման համար	մ3	0,83	190,00	157,70
21	8-279	Պիպերի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ.	մ2	24,20	1,31	31,60
22		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ պիպերի կառուցման համար	մ2	24,20	5,20	125,83
23	10-71 12-1	Ձեղնալուսամուտի կառուցում	հատ	4,00	53,06	212,26
24		Ծխնիներ	հատ	8,00	0,83	6,63
25		Շերտափեղկի փականի սարք	հատ	4,00	1,81	7,23
26	10-70 11-1	Ձեղնալուսամուտի փայտե շերտափեղկի կառուցում	մ3	0,085	251,03	21,34
27	15-565	Ձեղնալուսամուտի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	6,50	2,72	17,71
28	8-279	Ձեղնալուսամուտի պատերի երեսպատում 0,5մմ հաստ. Գունավոր ց/թիթեղով	մ2	14,00	1,31	18,28
29		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ ձեղնալուսամուտների երեսպատման համար	մ2	14,00	5,20	72,79
30	8-215-B	Ջրհուս խողովակների տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Ф150	մ	120,00	5,00	600,00
31	8-227-B	Ձագարների տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Ф150	հատ	8,00	7,21	57,67
32	8-219-B	Ծունկերի տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Ф150	հատ	8,00	3,77	30,19
33		Ջրատար խողովակների պլաստմասե ամրացնող էլեմենտներ/գործարանային արտադրության/	հատ	125,00	0,27	33,91
34	8-282	Տանիքի մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի կառուցում	1գծմ	128,00	0,16	21,06
35		Հեղույս M8X30	կգ	9,50	1,79	17,01
36		Մետաղական ձող Ф16	տն	0,405	860,30	348,42
37		Մետաղական շերտապողպատ 30x6	մ	128,00	1,16	148,92
38		Մետաղական շերտապողպատ 30x7	մ	76,80	1,36	104,29

39	15-614	Մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	ւ2	30,50	1,54	47,02
40	6-128 13-4	Տանիքի օդատարների վերանորոգում B-15 բետոնով	ւ3	0,50	79,25	39,62
41	20-524	Գլխնոցի տեղադրում օդատար ուղիների վրա ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ. /գունավոր/	ւ2	32,00	5,50	176,00
43	9-122 17-5	Օդատար ուղիների գլխնոցի մետաղական կմախքի կառուցում	տն	0,318	106,93	34,00
44		Պողպատե խողովակ 40x40x3	ւ	36,00	2,28	82,03
45		Մետաղական շերտապողպատ 50x2	ւ	231,00	0,63	146,57
46		Դյուբել մեխ	հատ	360,00	0,02	6,51
47	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	ւ2	28,86	1,54	44,49
48	8-279	Տանիքի և օդատար ուղիների հպման մասերում 0,5մմ հաստ. ց/թիթեղի տեղադրում /գունավոր/	ւ2	31,00	1,31	40,47
49		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ օդափոխության հորանների և տանիքի հպման մասերում տեղադրելու համար	ւ2	31,00	5,20	161,18
50	23-226	Առաջադած շին. աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	7,60	0,55	4,17
51	Շուկա	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 12կմ	տն	7,60	1,24	9,43
						13151,54
		<u>Տանիքի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ</u>	-	-		
1	23-77	Գոյություն ունեցող շին. աղբի հավաքում	տն	95,00	2,22	210,97
2	23-226	Գոյություն ունեցող շին. աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	95,00	0,55	52,09
3	Շուկա	Գոյություն ունեցող շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 12կմ	տն	95,00	1,24	117,81
4	8-291	գոլորշամեկուսիչ պոլիէթիլենային թաղանթ 1 շերտ	ւ2	630,00	0,63	398,88
5	Շուկա	Ջերմամեկուսիչ փքապեղիտե ավազով և փոշով լցնված պարկերով 20սմ հաստ	ւ2	630,00	3,62	2278,73
6	26-16	Օդատարների մեկուսացում ֆոլգայապատ ապակբամբակով 50մմ հաստ.	ւ3	6,25	39,55	247,19
						3305,67
		<u>Տանիքի մտոցի մետաղական դռնակի կառուցում /ՄՏԴ-1, 3 հատ</u>	-	-		
1	9-122	Մետաղական դռնակի կառուցում	տն	0,1131	106,93	12,09
2		Պողպատե անկյունակ L50x5	ւ	10,80	3,10	33,50
3		Պողպատե խողովակ 40x40x2	ւ	10,68	1,86	19,89
4		Մետաղական թիթեղ 800x800x1,5	տն	0,0453	1105,20	50,07
5		Ծխնի	հատ	6,00	1,05	6,33
6		Մետաղական բռնակ	հատ	3,00	1,81	5,43

7		Փական	հատ	3,00	4,82	14,47
8		Փրփրապլաստ 900x900x40մմ	մ ²	2,43	1,81	4,39
9	6-84	Մետաղական ներդիր էլեմենտներ տեղադրում	տն	0,0165	109,96	1,81
10		Պողպ. թիթեղ b=10	տն	0,0138	916,81	12,65
11		Ամրան Փ12A500C	տն	0,0027	452,13	1,22
12	15-616	Մետաղական էլեմենտների ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ ²	9,00	0,76	6,84
						168,69
		<u>Տանիքի մտոցի մետաղական աստիճանների կառուցում /3հատ/</u>	-	-		
1	9-122	Աստիճանների մետաղական էլեմենտների կառուցում	տն	0,0963	106,94	10,30
2		Պողպատե անկյունակ L63x6	մ	12,00	3,64	43,71
3		Ամրան Փ16A500C	տն	0,0249	452,13	11,26
4		Պողպ. թիթեղ b=10	տն	0,0027	916,81	2,48
5		Ինքնապտուտակամեխ մանեկային գլխիկով M10, L=120մմ	հատ	96,00	0,23	21,70
6	15-621 164-7	Մետաղական էլեմենտների ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ ²	7,50	1,44	10,80
						100,24
		<u>Շրամուտքի վերանորոգում</u>	-	-		
1	11-94	Պատերի, շիպերի և առաստաղի գաջի սվաղի քանդում	մ ²	205,40	0,25	52,32
2	23-174	Փայտե դռների քանդում	մ ²	12,15	1,69	20,51
3	23-172	Փայտե պատուհանների քանդում	մ ²	38,40	2,84	109,05
4	23-226	Առաջադած շին. աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	15,40	0,55	8,44
5	Շուկա	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 12կմ	տն	15,40	1,24	19,10
6	15-246-1	Պատերի բարելավված սվաղում գաջով	մ ²	112,00	2,79	312,29
7	15-277-1	նույնը շեպությունների	մ ²	43,40	6,81	295,46
8	11-57	Պատեր գաջե սվաղի վերանորոգում գաջով	մ ²	185,00	3,15	582,93
9	11-64	Առաստաղի գաջի սվաղի վերանորոգում գաջով	մ ²	26,00	3,65	95,01
10	11-80	Պատերի և առաստաղի հին ներկի մաքրում	մ ²	964,80	0,38	370,32
11	15-660	Պատերի և շեպերի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	մ ²	478,40	1,07	512,19
12	15-578	Պատերի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ ²	435,00	1,45	629,13
13	15-661	Առաստաղի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	մ ²	93,00	1,24	115,76

14	15-660	Աստիճանների կողային մակերեսների ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	մ2	27,00	1,07	28,91
15	15-661	Աստիճանների ստորին մակերեսների ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	մ2	185,80	1,24	231,27
16	11-58	Նախամուտքի առաստաղի սվաղի նորոգում ց/ավազային շաղախով	մ2	8,00	3,14	25,14
17	11-51	Նախամուտքի պատերի սվաղի նորոգում ց/ավազային շաղախով	մ2	8,00	2,65	21,22
18	15-528	Նախամուտքի պատերի և առաստաղի ներկում ճակատային ներկով	մ2	43,00	0,94	40,23
19	9-22	Փայտե բռնածողի փոխում	մ	84,00	3,28	275,34
20	15-621 164-7	Մետաղական բազրիքի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ2	85,00	1,08	91,45
21	14-358	Բազրիքի փայտե բռնածողի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ2	12,80	1,54	19,74
22	3-74	Փայտանյութ ներքին հարդարման աշխատանքների համար	100մ ² ուղ պր	0,930	117,31	109,10
23		Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի պատուհանի տեղադրում, բացվող	մ2	19,20	30,00	576,00
24		Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի պատուհանի տեղադրում, չբացվող	մ2	19,20	23,68	454,71
25		Ալյումինե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի դռան տեղադրում	մ2	9,45	80,00	756,00
26		Ալյումինե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի դվերնափեղկի տեղադրում	մ2	2,70	60,29	162,77
27		Շվեցար	հաս	3,00	19,59	58,78
						5973,16
		<u>ՍԱՆԱՀԻՆ ՍԱՐԱՀԱՐԹ 1/8</u>	-	-		
		<u>Տանիքի վերանորոգում</u>	-	-		
1	23-159	Ալիքավոր ա/ց թերթերից կտուրի քանդում	մ2	690,00	0,29	197,78
2	23-157	Մեր. Թիթեղով պիպերի քանդում	մ2	24,00	0,14	3,30
3	23-157	Մետ. Թիթեղով ջրհորդանի քանդում քանդում /126x0,7/	մ2	88,20	0,14	12,12
4	8-300 q-0.8	Պիպերի և ջրհորդանի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում	մ3	3,15	35,10	110,56

5	8-300 q-0.8	Տանիքի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում	մ3	2,20	35,10	77,22
6	8-17- B	Կավարամածի փոխում և լրացում	մ2	80,00	1,12	89,58
7		Կողահատ փայտանյութ կավարամածի համար	մ3	2,41	190,00	457,90
8	10- 201	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրդեհապաշտպանում հրակայուն լուծույթով	մ3	27,00	7,87	212,41
9	10- 203	Կավարամածի մշակում հրակայուն լուծույթով	1մ ² մշակ մակ.	690,00	0,26	177,98
10	9-24 4-1	Տանիքածածկույթի կառուցում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով КП-25 0,5մմ	մ2	690,00	7,00	4830,00
11	8-279	Ճակտոնների երեսպատում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով КП-25 0,5մմ	մ2	9,00	1,31	11,75
12		Ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով КП-25 0,5մմ, ճակտոնների երեսպատման համար	մ2	9,00	8,59	77,27
13		Ռետինե տափօղակ ցինկապատ պտուտակամեխ M 5x80	հատ	420,00	0,02	7,60
14	8-300	Տանիքի փայտե էլեմենտների կառուցում, օգտագործելով նոր կողահատ փայտանյութ	մ3	4,20	190,00	798,00
15	8-277	Ջրհորղանի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ.	մ	126,00	22,00	2772,00
16		Կողահատ փայտանյութ ջրհորղանի կառուցման համար	մ3	2,65	190,00	503,50
17		Հենակներ ջրհորղանի տեղադրման համար	հատ	220,00	0,32	69,63
18	8-17- B	Պիպերի տակ տախտակամածի կառուցում	մ2	24,20	1,12	27,10
19		Կողահատ փայտանյութ պիպերի կառուցման համար	մ3	0,83	190,00	157,70
20	8-279	Պիպերի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ.	մ2	24,20	1,31	31,60
21		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ պիպերի կառուցման համար	մ2	24,20	5,20	125,83
22	10-71 12-1	Ձեղնալուսամուտի կառուցում	հատ	4,00	53,06	212,26
23		Ծխնիներ	հատ	8,00	0,83	6,63
24		Շերտափեղկի փականի սարք	հատ	4,00	1,81	7,23
25	10-70 11-1	Ձեղնալուսամուտի փայտե շերտափեղկի կառուցում	մ3	0,085	251,03	21,34
26	15- 565	Ձեղնալուսամուտի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	6,50	2,72	17,71
27	8-279	Ձեղնալուսամուտի պատերի երեսպատում 0,5մմ հաստ. Գունավոր ց/թիթեղով	մ2	14,00	1,31	18,28

28		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ ձեղնալուսամուտների երեսպատման համար	մ2	14,00	5,20	72,79
29	8-215-B	Ջրիոս խողովակների տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Փ150	մ	120,00	5,00	600,00
30	8-227-B	Ձագարների տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Փ150	հաս	8,00	7,21	57,67
31	8-219-B	Ծունկերի տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Փ150	հաս	8,00	3,77	30,19
32		Ջրատար խողովակների պլաստմասե ամրացնող էլեմենտներ/գործարանային արտադրության/	հաս	125,00	0,27	33,91
33	8-282	Տանիքի մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի կառուցում	1գծմ	128,00	0,16	21,06
34		Հեղույս M8X30	կգ	9,50	1,79	17,01
35		Մետաղական ձող Փ16	տն	0,405	860,30	348,42
36		Մետաղական շերտապողպատ 30x6	մ	128,00	1,16	148,92
37		Մետաղական շերտապողպատ 30x7	մ	76,80	1,36	104,29
38	15-614	Մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	30,50	1,54	47,02
39	6-128 13-4	Տանիքի օդատարների վերանորոգում B-15 բետոնով	մ3	0,60	79,25	47,55
40	20-524	Գլխնոցի տեղադրում օդատար ուղիների վրա ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ. /գունավոր/	մ2	32,00	7,58	242,47
41	9-122 17-5	Օդատար ուղիների գլխնոցի մետաղական կմախքի կառուցում	տն	0,318	106,93	34,00
42		Պողպատե խողովակ 40x40x3	մ	36,00	2,28	82,03
43		Մետաղական շերտապողպատ 50x2	մ	231,00	0,63	146,57
44		Դյուբել մեխ	հաս	360,00	0,02	6,51
45	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	28,86	1,54	44,49
46	8-279	Տանիքի և օդատար ուղիների հպման մասերում 0,5մմ հաստ. ց/թիթեղի տեղադրում /գունավոր/	մ2	31,00	1,31	40,47
47		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ օդափոխության հորանների և տանիքի հպման մասերում տեղադրելու համար	մ2	31,00	5,20	161,18
48	23-226	Առաջադած շին. աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	7,60	0,55	4,17
49	Շուկա	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 12կմ	տն	7,60	1,24	9,43
						13334,41
		<u>Տանիքի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ</u>	-	-		
1	23-77	Գոյություն ունեցող շին. աղբի հավաքում	տն	95,00	2,22	210,97
2	23-226	Գոյություն ունեցող շին. աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	95,00	0,55	52,09
3	Շուկա	Գոյություն ունեցող շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 12կմ	տն	95,00	1,24	117,81

4	8-291	գոլորշամեկուսիչ պոլիէթիլենային թաղանթ 1 շերտ	ւ2	630,00	0,63	398,88
5	Շուկա	Ջերմամեկուսիչ փքապեղիտե ավազով և փոշով լցնված պարկերով 20սմ հաստ	ւ2	630,00	3,62	2278,73
6	26-16	Օդատարների մեկուսացում ֆոլգայապատ ապակբամբակով 50մմ հաստ.	ւ3	6,25	39,55	247,19
						3305,67
		<u>Տանիքի մտոցի մետաղական դռնակի կառուցում /US7-1, 3 հատ/</u>	-	-		
1	9-122	Մետաղական դռնակի կառուցում	տն	0,1131	106,93	12,09
2		Պողպատե անկյունակ L50x5	մ	10,80	3,10	33,50
3		Պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	10,68	1,86	19,89
4		Մետաղական թիթեղ 800x800x1,5	տն	0,0453	1105,20	50,07
5		Ծխնի	հատ	6,00	1,05	6,33
6		Մետաղական բռնակ	հատ	3,00	1,81	5,43
7		Փական	հատ	3,00	4,82	14,47
8		Փրփրապլաստ 900x900x40մմ	ւ2	2,43	1,81	4,39
9	6-84	Մետաղական ներդիր էլեմենտներ տեղադրում	տն	0,0165	109,96	1,81
10		Պողպ. թիթեղ b=10	տն	0,0138	916,81	12,65
11		Ամրան Φ12A500C	տն	0,0027	452,13	1,22
12	15-616	Մետաղական էլեմենտների ներկում յուղաներկով 2 անգամ	ւ2	9,00	0,76	6,84
						168,69
		<u>Տանիքի մտոցի մետաղական աստիճանների կառուցում /3հատ/</u>	-	-		
1	9-122	Աստիճանների մետաղական էլեմենտների կառուցում	տն	0,0963	106,94	10,30
2		Պողպատե անկյունակ L63x6	մ	12,00	3,64	43,71
3		Ամրան Φ16A500C	տն	0,0249	452,13	11,26
4		Պողպ. թիթեղ b=10	տն	0,0027	916,81	2,48
5		Ինքնապտտակամեխ մանեկային գլխիկով M10, L=120մմ	հատ	96,00	0,23	21,70
6	15-621 164-7	Մետաղական էլեմենտների ներկում յուղաներկով 2 անգամ	ւ2	7,50	1,44	10,80
						100,24
		<u>Շքամուտքի վերանորոգում</u>	-	-		
1	11-94	Պատերի, շեպերի և առաստաղի գաջի սվաղի քանդում	ւ2	293,40	0,25	74,74
2	23-174	Փայտե դռների քանդում	ւ2	11,25	1,69	18,99
3	23-172	Փայտե պատուհանների քանդում	ւ2	38,40	2,84	109,05
4	23-226	Առաջադած շին. աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	22,00	0,55	12,06

5	Շուկա	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 12կմ	տն	22,00	1,24	27,28
6	15- 246-1	Պատերի բարելավված սվաղում գաջով	մ2	132,00	2,79	368,06
7	15- 277-1	նույնը շեփոթյունների	մ2	43,40	6,81	295,46
8	11-57	Պատեր գաջե սվաղի վերանորոգում գաջով	մ2	205,00	3,15	645,95
9	11-64	Առաստաղի գաջի սվաղի վերանորոգում գաջով	մ2	36,00	3,65	131,55
10	15- 247-1	Առաստաղի բարելավված սվաղում գաջով	մ2	45,00	3,33	149,72
11	11-80	Պատերի և առաստաղի հին ներկի մաքրում	մ2	879,00	0,38	337,39
12	15- 660	Պատերի և շեփերի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	մ2	508,40	1,07	544,31
13	15- 578	Պատերի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ2	465,00	1,45	672,51
14	15- 661	Առաստաղի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	մ2	93,00	1,24	115,76
15	15- 660	Աստիճանների կողային մակերեսների ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	մ2	31,20	1,07	33,40
16	15- 661	Աստիճանների ստորին մակերեսների ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	մ2	197,80	1,24	246,20
17	11-58	Նախամուտքի առաստաղի սվաղի նորոգում ց/ավազային շաղախով	մ2	8,00	3,14	25,14
18	11-51	Նախամուտքի պատերի սվաղի նորոգում ց/ավազային շաղախով	մ2	8,00	2,65	21,22
19	15- 528	Նախամուտքի պատերի և առաստաղի ներկում ճակատային ներկով	մ2	43,00	0,94	40,23
20	9-22	Փայտե բռնաձողի փոխում	մ	91,00	3,28	298,29
21	15- 621 164-7	Մետաղական բազրիքի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ2	91,00	1,08	97,90
22	14- 358	Բազրիքի փայտե բռնաձողի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ2	13,65	1,54	21,05
23	3-74	Փայտանյութ ներքին հարդարման աշխատանքների համար	100մ ² ուղ պր	0,930	117,31	109,10
24		Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի պատուհանի տեղադրում, բացվող	մ2	19,20	30,00	576,00
25		Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի պատուհանի տեղադրում, չբացվող	մ2	19,20	23,68	454,71
26		Ալյումինե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի դռան տեղադրում	մ2	9,45	80,00	756,00

27		Այլումինե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի դվերնափեղկի տեղադրում	մ2	1,80	60,29	108,51
28		Շվեցար	հաստ	3,00	19,59	58,78
						6349,36
		<u>ՄԱՆԱՀԻՆ ՄԱՐԱՀԱՐԹ 2/2</u>	-	-		
		<u>Տանիքի վերանորոգում</u>	-	-		
1	23-159	Ալիքավոր ա/ց թերթերից կտուրի քանդում	մ2	930,00	0,29	266,57
2	23-157	Մեղ. թիթեղով պիպերի քանդում	մ2	26,00	0,14	3,57
3	23-157	Մեղ. թիթեղով ջրհորդանի քանդում քանդում /160x0,7/	մ2	112,00	0,14	15,38
4	8-300 գ-0.8	Պիպերի և ջրհորդանի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում	մ3	4,06	35,10	142,50
5	8-300 գ-0.8	Տանիքի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում	մ3	2,80	35,10	98,28
6	10-71 գ=0,5	Ձեղնալուսամուտի քանդում	հաստ	1,00	5,46	5,46
7	8-17-B	Կավարամածի փոխում և լրացում	մ2	70,00	1,12	78,38
8		Կողահատ փայտանյութ կավարամածի համար	մ3	4,20	190,00	798,00
9	10-201	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրդեհապաշտպանում հրակայուն լուծույթով	մ3	35,40	7,87	278,49
10	10-203	Կավարամածի մշակում հրակայուն լուծույթով	1մ2 մշակ մակ.	930,00	0,26	239,89
11	9-24 4-1	Տանիքածածկույթի կառուցում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով КП-25 0,5մմ	մ2	930,00	7,00	6510,00
12	8-279	Ճակտոնների երեսպատում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով КП-25 0,5մմ	մ2	6,00	1,31	7,83
13		Ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով КП-25 0,5մմ, ճակտոնների երեսպատման համար	մ2	6,00	8,59	51,51
14		Ռետինե տափօղակ ցինկապատ պտուտակամեխ M 5x80	հաստ	5700,00	0,02	103,09
15	8-279	Պարապետի գլխնոցի կառուցում գունավոր 0,5մմ հաստ. ց/թիթեղով	մ2	12,00	1,31	15,67
16		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ պարապետի գլխնոցի կառուցման համար	մ2	12,00	5,20	62,39
17	8-300	Տանիքի փայտե էլեմենտների կառուցում, օգտագործելով նոր կողահատ փայտանյութ	մ3	6,70	190,00	1273,00
18	8-277	Ջրհորդանի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ.	մ	160,00	22,00	3520,00
19		Կողահատ փայտանյութ ջրհորդանի կառուցման համար	մ3	5,60	190,00	1064,00

20		Հենակներ ջրհորդանի տեղադրման համար	հատ	270,00	0,32	85,45
21	8-17-B	Պիպերի տակ տախտակամածի կառուցում	մ2	29,80	1,12	33,37
22		Կողահատ փայտանյութ պիպերի կառուցման համար	մ3	1,70	190,00	323,00
23	8-279	Պիպերի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ.	մ2	29,80	1,31	38,91
24		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ պիպերի կառուցման համար	մ2	29,80	5,20	154,94
25	10-71 12-1	Ձեղնալուսամուտի կառուցում	հատ	4,00	53,06	212,26
26		Ծխնիներ	հատ	8,00	0,83	6,63
27		Շերտափեղկի փականի սարք	հատ	4,00	1,81	7,23
28	10-70 11-1	Ձեղնալուսամուտի փայտե շերտափեղկի կառուցում	մ3	0,085	251,03	21,34
29	15-565	Ձեղնալուսամուտի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	6,50	2,72	17,71
30	8-279	Ձեղնալուսամուտի պատերի երեսպատում 0,5մմ հաստ. Գունավոր ց/թիթեղով	մ2	14,00	1,31	18,28
31		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ ձեղնալուսամուտների երեսպատման համար	մ2	14,00	5,20	72,79
32	8-215-B	Ջրիոս խողովակների տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Փ150	մ	130,00	5,00	650,00
33	8-227-B	Ձագարների տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Փ150	հատ	8,00	7,21	57,67
34	8-219-B	Ծունկերի տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Փ150	հատ	9,00	3,77	33,96
35		Ջրատար խողովակների պլաստմասե ամրացնող էլեմենտներ/գործարանային արտադրության/	հատ	130,00	0,27	35,27
36	8-282	Տանիքի մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի կառուցում	1գծմ	160,00	0,16	26,32
37		Հեղույս M8X30	կգ	11,80	1,79	21,13
38		Մետաղական ձող Փ16	տն	0,505	860,30	434,45
39		Մետաղական շերտապողպատ 30x6	մ	160,00	1,16	186,16
40		Մետաղական շերտապողպատ 30x7	մ	96,00	1,36	130,36
41	15-614	Մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	32,50	1,54	50,11
42	6-128 13-4	Տանիքի օդատարների վերանորոգում B-15 բետոնով	մ3	0,70	79,25	55,47
43	20-524	Գլխնոցի տեղադրում օդատար ուղիների վրա ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ. /գունավոր/	մ2	31,60	7,58	239,44
44	9-122 17-5	Օդատար ուղիների գլխնոցի մետաղական կմախքի կառուցում	տն	0,464	106,93	49,61
45		Պողպատե խողովակ 40x40x3	մ	72,00	2,28	164,07
46		Մետաղական շերտապողպատ 50x2	մ	244,00	0,63	154,81
47		Դյուբել մեխ	հատ	480,00	0,02	8,68

48	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	37,00	1,54	57,04
49	8-279	Տանիքի և օդատար ուղիների համար մասերում 0,5մմ հաստ. ց/թիթեղի տեղադրում /գունավոր/	մ2	33,00	1,31	43,08
50		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ օդափոխության հորանների և տանիքի համար մասերում տեղադրելու համար	մ2	33,00	5,20	171,58
51	23-226	Առաջադած շին. աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	10,23	0,55	5,61
52	Շուկա	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 12կմ	տն	10,23	1,24	12,69
						18113,45
		<u>Տանիքի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ</u>	-	-		
1	23-77	Գոյություն ունեցող շին. աղբի հավաքում	տն	135,00	2,22	299,80
2	23-226	Գոյություն ունեցող շին. աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	135,00	0,55	74,02
3	Շուկա	Գոյություն ունեցող շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 12կմ	տն	135,00	1,24	167,42
4	8-291	գոլորշամեկուսիչ պոլիէթիլենային թաղանթ 1 շերտ	մ2	900,00	0,63	569,83
5	Շուկա	Ջերմամեկուսիչ փքապեղիտե ավազով և փոշով լցունված պարկերով 20սմ հաստ	մ2	900,00	3,62	3255,32
6	26-16	Օդատարների մեկուսացում ֆոլգայապատ ապակեբամբակով 50մմ հաստ.	մ3	11,30	39,55	446,92
						4813,32
		<u>Տանիքի մտոցի մետաղական դռնակի կառուցում /ՄՏԴ-1, 2 հատ/</u>	-	-		
1	9-122	Մետաղական դռնակի կառուցում	տն	0,0754	106,93	8,06
2		Պողպատե անկյունակ L50x5	մ	7,20	3,10	22,33
3		Պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	7,12	1,86	13,26
4		Մետաղական թիթեղ 800x800x1,5	տն	0,0302	1105,20	33,38
5		Ծխնի	հատ	4,00	1,05	4,22
6		Մետաղական բռնակ	հատ	2,00	1,81	3,62
7		Փական	հատ	2,00	4,82	9,65
8		Փրփրապլաստ 900x900x40մմ	մ2	1,62	1,81	2,93
9	6-84	Մետաղական ներդիր էլեմենտներ տեղադրում	տն	0,0110	109,96	1,21
10		Պողպ. թիթեղ b=10	տն	0,0092	916,81	8,43
11		Ամրան Φ12A500C	տն	0,0018	452,13	0,81
12	15-616	Մետաղական էլեմենտների ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ2	6,00	0,76	4,56
						112,46
		<u>Տանիքի մտոցի մետաղական աստիճանների կառուցում /2հատ/</u>	-	-		

1	9-122	Աստիճանների մետաղական էլեմենտների կառուցում	տն	0,0642	106,94	6,87
2		Պողպատե անկյունակ L63x6	մ	8,00	3,64	29,14
3		Ամրան Φ16A500C	տն	0,0166	452,13	7,51
4		Պողպ. թիթեղ b=10	տն	0,0018	916,81	1,65
5		Ինքնապտուտակամեխ մանեկային գլխիկով M10, L=120մմ	հատ	64,00	0,23	14,47
6	15-621 164-7	Մետաղական էլեմենտների ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ2	5,00	1,44	7,20
						66,83
		<i>Շքամուտքի վերանորոգում</i>	-	-		
1	11-94	Պատերի, շեպերի և առաստաղի գաջի սվաղի քանդում	մ2	281,00	0,25	71,58
2	23-174	Փայտե դռների քանդում	մ2	15,00	1,69	25,32
3	23-172	Փայտե պատուհանների քանդում	մ2	18,20	2,84	51,68
4	23-226	Առաջադած շին. աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	21,10	0,55	11,57
5	Շուկա	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 12կմ	տն	21,10	1,24	26,17
6	8-163 16-7	Մուտքի պատերի լրցում կանոնավոր ձևի Արթիկ տուֆով	մ3	2,20	33,68	74,09
7	46-51	Անցքերի շաղափում պատերում Φ 8, L=150մմ	հատ	16,00	0,53	8,44
8	6-80	Խարսխաձողերի տեղադրում Φ8A240c-1	տն	0,0030	586,36	1,76
9	8-59	Պատերի հորիզոնական ամրանավորում Φ6Ac-1 ցանցով	տն	0,024	603,55	14,49
10	15-246-1	Պատերի բարելավված սվաղում գաջով	մ2	180,00	2,79	501,90
11	15-277-1	նույնը շեպությունների	մ2	76,00	6,81	517,39
12	11-57	Պատեր գաջե սվաղի վերանորոգում գաջով	մ2	143,00	3,15	450,59
13	11-64	Առաստաղի գաջի սվաղի վերանորոգում գաջով	մ2	33,00	3,65	120,58
14	15-247-1	Առաստաղի բարելավված սվաղում գաջով	մ2	25,00	3,33	83,18
15	11-80	Պատերի և առաստաղի հին ներկի մաքրում	մ2	1208,00	0,38	463,67
16	15-660	Պատերի և շեպերի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	մ2	643,00	1,07	688,42
17	15-578	Պատերի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ2	557,00	1,45	805,57
18	15-661	Առաստաղի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	մ2	92,00	1,24	114,51
19	15-660	Աստիճանների կողային մակերեսների ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	մ2	42,00	1,07	44,97

20	15-661	Աստիճանների ստորին մակերեսների ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	մ ²	316,00	1,24	393,33
21	9-22	Փայտե բռնածողի փոխում	մ	144,00	3,28	472,02
22	15-621 164-7	Մետաղական բազրիքի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ ²	144,00	1,08	154,92
23	14-358	Բազրիքի փայտե բռնածողի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ ²	21,60	1,54	33,31
24	11-11	Ե/բետոնե հովհարների նորոգում բետոնով B 15	մ ³	0,40	50,26	20,10
25	11-55 8-1	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 2սմ հաստ	մ ²	22,40	1,27	28,36
26	11-77 11-11	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի երկաթայնացում	մ ²	22,40	0,26	5,87
27	15-528	Հովարի ստորին մակերեսների և ճակատների ներկում ճակատային ներկով	մ ²	24,40	0,94	22,83
28	15-201 51-1	Նոր կառուցված արտաքին պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	մ ²	11,00	2,08	22,84
29	15-528	Նոր կառուցված պատերի ներկում ճակատային ներկով	մ ²	11,00	0,94	10,29
30	3-74	Փայտանյութ ներքին հարդարման աշխատանքների համար	100մ ² ուղ պր	0,920	117,31	107,92
31		Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի պատուհանի տեղադրում, բացվող	մ ²	5,60	30,00	168,00
32		Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի պատուհանի տեղադրում, չբացվող	մ ²	12,60	23,68	298,41
33		Ալյումինե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի դռան տեղադրում	մ ²	12,60	80,00	1008,00
34		Ալյումինե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի դվերնափեղկի տեղադրում	մ ²	2,40	60,29	144,69
35		Շվեցար	հատ	4,00	19,59	78,37
						7045,14
		<u>ՍԱՆԱՀԻՆ ՍԱՐԱՀԱՐԹ 2/28</u>	-	-		
		<u>Տանիքի վերանորոգում</u>	-	-		
1	23-159	Ալիքավոր ա/ց թերթերից կտուրի քանդում	մ ²	940,00	0,29	269,44
2	23-157	Մետ. Թիթեղով պիպերի քանդում	մ ²	26,00	0,14	3,57

3	23-157	Մետ. թիթեղով ջրհորդանի քանդում քանդում /160x0,7/	ւ2	112,00	0,14	15,38
4	8-300 q-0.8	Պիպերի և ջրհորդանի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում	ւ3	4,06	35,10	142,50
5	8-300 q-0.8	Տանիքի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում	ւ3	2,80	35,10	98,28
6	10-71 q=0,5	Ձեղնալուսամուտի քանդում	հատ	1,00	5,46	5,46
7	8-17-B	Կավարամածի փոխում և լրացում	ւ2	137,00	1,12	153,40
8		Կողահատ փայտանյութ կավարամածի համար	ւ3	7,70	190,00	1463,00
9	10-201	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրդեհապաշտպանում հրակայուն լուծույթով	ւ3	3,40	7,87	26,75
10	10-203	Կավարամածի մշակում հրակայուն լուծույթով	1ւ2 մշակ մակ.	940,00	0,26	242,47
11	9-24 4-1	Տանիքածածկույթի կառուցում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով КП-25 0,5մմ	ւ2	940,00	7,00	6580,00
13	8-279	Ճակտոնների երեսպատում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով КП-25 0,5մմ	ւ2	6,00	1,31	7,83
14		Ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով КП-25 0,5մմ, ճակտոնների երեսպատման համար	ւ2	6,00	8,59	51,51
15		Ռետինե տափօղակ ցինկապատ պտուտակամեխ M 5x80	հատ	5700,00	0,02	103,09
16	8-279	Պարապետի գլխնոցի կառուցում գունավոր 0,5մմ հաստ. ց/թիթեղով	ւ2	12,00	1,31	15,67
17		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ պարապետի գլխնոցի կառուցման համար	ւ2	12,00	5,20	62,39
18	8-300	Տանիքի փայտե էլեմենտների կառուցում, օգտագործելով նոր կողահատ փայտանյութ	ւ3	1,10	190,00	209,00
19	8-277	Ջրհորդանի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ.	ւ1	160,00	22,00	3520,00
20		Կողահատ փայտանյութ ջրհորդանի կառուցման համար	ւ3	5,60	190,00	1064,00
21		Հենակներ ջրհորդանի տեղադրման համար	հատ	270,00	0,32	85,45
22	8-17-B	Պիպերի տակ տախտակամածի կառուցում	ւ2	29,80	1,12	33,37
23		Կողահատ փայտանյութ պիպերի կառուցման համար	ւ3	1,70	190,00	323,00
24	8-279	Պիպերի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ.	ւ2	29,80	1,31	38,91
25		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ պիպերի կառուցման համար	ւ2	29,80	5,20	154,94
26	10-71 12-1	Ձեղնալուսամուտի կառուցում	հատ	4,00	53,06	212,26
27		Ծխնիներ	հատ	8,00	0,83	6,63
28		Շերտափեղկի փականի սարք	հատ	4,00	1,81	7,23

29	10-70 11-1	Ձեղնալուսամուտի փայտե շերտափեղկի կառուցում	մ3	0,085	251,03	21,34
30	15- 565	Ձեղնալուսամուտի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	6,50	2,72	17,71
31	8-279	Ձեղնալուսամուտի պատերի երեսպատում 0,5մմ հաստ. Գունավոր ց/թիթեղով	մ2	14,00	1,31	18,28
32		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ ձեղնալուսամուտների երեսպատման համար	մ2	14,00	5,20	72,79
33	8-215- B	Ջրիոս խողովակների տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Փ150	մ	130,00	5,00	650,00
34	8-227- B	Ձագարների տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Փ150	հատ	8,00	7,21	57,67
35	8-219- B	Ծունկերի տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Փ150	հատ	8,00	3,77	30,19
36		Ջրատար խողովակների պլաստմասե ամրացնող էլեմենտներ/գործարանային արտադրության/	հատ	130,00	0,27	35,27
37	8-282	Տանիքի մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի կառուցում	1գծմ	160,00	0,16	26,32
38		Հեղույս M8X30	կգ	11,80	1,79	21,13
39		Մետաղական ձող Փ16	տն	0,505	860,30	434,45
40		Մետաղական շերտապողպատ 30x6	մ	160,00	1,16	186,16
41		Մետաղական շերտապողպատ 30x7	մ	96,00	1,36	130,36
42	15- 614	Մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	32,50	1,54	50,11
43	6-128 13-4	Տանիքի օդատարների վերանորոգում B-15 բետոնով	մ3	0,90	79,25	71,32
44	20- 524	Գլխնոցի տեղադրում օդատար ուղիների վրա ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ. /գունավոր/	մ2	31,60	7,58	239,44
45	9-122 17-5	Օդատար ուղիների գլխնոցի մետաղական կմախքի կառուցում	տն	0,464	106,93	49,61
46		Պողպատե խողովակ 40x40x3	մ	72,00	2,28	164,07
47		Մետաղական շերտապողպատ 50x2	մ	244,00	0,63	154,81
48		Դյուբել մեխ	հատ	480,00	0,02	8,68
49	15- 614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	37,00	1,54	57,04
50	8-279	Տանիքի և օդատար ուղիների հպման մասերում 0,5մմ հաստ. ց/թիթեղի տեղադրում /գունավոր/	մ2	33,00	1,31	43,08
51		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ օդափոխության հորանների և տանիքի հպման մասերում տեղադրելու համար	մ2	33,00	5,20	171,58
52	23- 226	Առաջադած շին. աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	10,34	0,55	5,67
53	Շուկա	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 12կմ	տն	10,34	1,24	12,82
						17625,44
		<u>Տանիքի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ</u>	-	-		

1	23-77	Գոյություն ունեցող շին. աղբի հավաքում	տն	135,00	2,22	299,80
2	23-226	Գոյություն ունեցող շին. աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	135,00	0,55	74,02
3	Շուկա	Գոյություն ունեցող շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 12կմ	տն	135,00	1,24	167,42
4	8-291	գոլորշամեկուսիչ պոլիէթիլենային թաղանթ 1 շերտ	մ2	900,00	0,63	569,83
5	Շուկա	Ջերմամեկուսիչ փքապեղիտե ավազով և փոշով լցունված պարկերով 20սմ հաստ	մ2	900,00	3,62	3255,32
6	26-16	Օդատարների մեկուսացում ֆոլգայապատ ապակբամբակով 50մմ հաստ.	մ3	11,30	39,55	446,92
						4813,32
		<u>Տանիքի մտոցի մետաղական դռնակի կառուցում /ՄՏՂ-1, 2 հատ/</u>	-	-		
1	9-122	Մետաղական դռնակի կառուցում	տն	0,0754	106,93	8,06
2		Պողպատե անկյունակ L50x5	մ	7,20	3,10	22,33
3		Պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	7,12	1,86	13,26
4		Մետաղական թիթեղ 800x800x1,5	տն	0,0302	1105,20	33,38
5		Ծխնի	հատ	4,00	1,05	4,22
6		Մետաղական բռնակ	հատ	2,00	1,81	3,62
7		Փական	հատ	2,00	4,82	9,65
8		Փրփրապլաստ 900x900x40մմ	մ2	1,62	1,81	2,93
9	6-84	Մետաղական ներդիր էլեմենտներ տեղադրում	տն	0,0110	109,96	1,21
10		Պողպ. թիթեղ b=10	տն	0,0092	916,81	8,43
11		Ամրան Փ12A500C	տն	0,0018	452,13	0,81
12	15-616	Մետաղական էլեմենտների ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ2	6,00	0,76	4,56
						112,46
		<u>Տանիքի մտոցի մետաղական աստիճանների կառուցում /2հատ/</u>	-	-		
1	9-122	Աստիճանների մետաղական էլեմենտների կառուցում	տն	0,0642	106,94	6,87
2		Պողպատե անկյունակ L63x6	մ	8,00	3,64	29,14
3		Ամրան Փ16A500C	տն	0,0166	452,13	7,51
4		Պողպ. թիթեղ b=10	տն	0,0018	916,81	1,65
5		Ինքնապտուտակամեխ մանեկային գլխիկով M10, L=120մմ	հատ	64,00	0,23	14,47
6	15-621 164-7	Մետաղական էլեմենտների ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ2	5,00	1,44	7,20
						66,83
		<u>Շքամուտքի վերանորոգում</u>	-	-		

1	11-94	Պատերի, շեպերի և առաստաղի գաջի սվաղի քանդում	ւ2	271,00	0,25	69,04
2	23-174	Փայտե դռների քանդում	ւ2	11,00	1,69	18,57
3	23-172	Փայտե պատուհանների քանդում	ւ2	18,20	2,84	51,68
4	23-226	Առաջադած շին. աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	20,40	0,55	11,19
5	Շուկա	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 12կմ	տն	20,40	1,24	25,30
6	8-163 16-7	Մուտքի պատերի լրցում կանոնավոր ձևի Արթիկ տուփով	ւ3	2,20	33,68	74,09
7	46-51	Անցքերի շաղափում պատերում Φ 8, L=150մմ	հատ	16,00	0,53	8,44
8	6-80	Խարսխածողերի տեղադրում Φ8A240c-1	տն	0,0030	586,36	1,76
9	8-59	Պատերի հորիզոնական ամրանավորում Φ6Ac-1 ցանցով	տն	0,024	603,55	14,49
10	15-246-1	Պատերի բարելավված սվաղում գաջով	ւ2	160,00	2,79	446,13
11	15-277-1	նույնը շեպությունների	ւ2	76,00	6,81	517,39
12	11-57	Պատեր գաջե սվաղի վերանորոգում գաջով	ւ2	123,00	3,15	387,57
13	11-64	Առաստաղի գաջի սվաղի վերանորոգում գաջով	ւ2	38,00	3,65	138,85
14	15-247-1	Առաստաղի բարելավված սվաղում գաջով	ւ2	35,00	3,33	116,45
15	11-80	Պատերի և առաստաղի հին ներկի մաքրում	ւ2	1208,00	0,38	463,67
16	15-660	Պատերի և շեպերի ներկում ջրաղիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	ւ2	633,00	1,07	677,71
17	15-578	Պատերի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	ւ2	557,00	1,45	805,57
18	15-661	Առաստաղի ներկում ջրաղիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	ւ2	92,00	1,24	114,51
19	15-660	Աստիճանների կողային մակերեսների ներկում ջրաղիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	ւ2	42,00	1,07	44,97
20	15-661	Աստիճանների ստորին մակերեսների ներկում ջրաղիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	ւ2	316,00	1,24	393,33
21	9-22	Փայտե բռնածողի փոխում	ւ	144,00	3,28	472,02
22	15-621 164-7	Մետաղական բազրիքի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	ւ2	144,00	1,08	154,92
23	14-358	Բազրիքի փայտե բռնածողի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	ւ2	21,60	1,54	33,31
24	11-11	Ե/բետոնե հովհարների նորոգում բետոնով B 15	ւ3	0,50	50,26	25,13
25	11-55 8-1	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 2սմ հաստ	ւ2	26,40	1,27	33,43
26	11-77 11-11	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի երկաթայնացում	ւ2	26,40	0,26	6,92

27	15-528	Հովարի ստորին մակերեսների և ճակատների ներկում ճակատային ներկով	մ2	27,50	0,94	25,73
28	15-201 51-1	Նոր կառուցված արտաքին պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	մ2	11,00	2,08	22,84
29	15-528	Նոր կառուցված պատերի ներկում ճակատային ներկով	մ2	11,00	0,94	10,29
30	3-74	Փայտանյութ ներքին հարդարման աշխատանքների համար	100մ ² ուղ պր	0,920	117,31	107,92
31		Մետաղապլաստ բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի պատուհանի տեղադրում, բացվող	մ2	5,60	30,00	168,00
32		Մետաղապլաստ բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի պատուհանի տեղադրում, չբացվող	մ2	12,60	23,68	298,41
33		Ալյումինե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի դռան տեղադրում	մ2	12,60	80,00	1008,00
34		Ալյումինե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի դվերնափեղկի տեղադրում	մ2	2,40	60,29	144,69
39		Շվեցար	հաստ	4,00	19,59	78,37
						6970,67
		<u>ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ 1</u>	-	-		
		<u>Տանիքի վերանորոգում</u>	-	-		
1	23-159	Ալիքավոր ա/ց թերթերից կտուրի քանդում	մ2	1650,00	0,29	472,95
2	23-157	Մետ. Թիթեղով պիպերի քանդում	մ2	23,00	0,14	3,16
3	8-300 գ-0.8	Պիպերի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում	մ3	2,18	35,10	76,52
4	8-300 գ-0.8	Տանիքի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում	մ3	2,20	35,10	77,22
5	8-300 գ-0.8	Պատշգամբի փայտանյութի քանդում	մ3	1,52	35,10	53,35
6	10-71 գ=0,5	Ձեղնալուսամուտի քանդում	հաստ	10,00	5,46	54,64
7	8-17- B	Կավարամածի փոխում և լրացում	մ2	110,00	1,12	123,17
8		Կողափայտ փայտանյութ կավարամածի համար	մ3	3,30	190,00	627,00
9	10-201	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրդեհապաշտպանում հրակայուն լուծույթով	մ3	61,20	7,87	481,47

10	10-203	Կավարամածի մշակում հրակայուն լուծույթով	1մ ² մշակ մակ.	1610,00	0,26	415,30
11	9-24 4-1	Տանիքածածկույթի կառուցում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով КП-25 0,5մմ	մ ²	1610,00	7,00	11270,00
12	8-279	Ճակտոնների երեսպատում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով КП-25 0,5մմ	մ ²	4,00	1,31	5,22
13		Ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով КП-25 0,5մմ, ճակտոնների երեսպատման համար	մ ²	4,00	8,59	34,34
14		Ռետինե տափօղակ ցինկապատ պտտտակամեխ M 5x80	հատ	9660,00	0,02	174,70
15	8-300	Տանիքի փայտե էլեմենտների կառուցում, օգտագործելով նոր կողահատ փայտանյութ	մ ³	5,60	190,00	1064,00
16	8-277	Ջրհորդանի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ.	մ	240,00	22,00	5280,00
17		Կողահատ փայտանյութ ջրհորդանի կառուցման համար	մ ³	5,04	190,00	957,60
18		Հենակներ ջրհորդանի տեղադրման համար	հատ	400,00	0,32	126,60
19	8-17- B	Պիպերի տակ տախտակամածի կառուցում	մ ²	63,35	1,12	70,93
20		Կողահատ փայտանյութ պիպերի կառուցման համար	մ ³	2,18	190,00	414,20
21	8-279	Պիպերի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ.	մ ²	63,35	1,31	82,71
22		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ պիպերի կառուցման համար	մ ²	63,35	5,20	329,39
23	6-32 գ-0,4	Միջնապատերի երեսպատում գունավոր 0,5մմ հաստ. ց/թիթեղով	մ ²	26,40	5,93	156,43
24	8-279	Գոգնոցի կառուցում գունավոր 0,5մմ հաստ. ց/թիթեղով	մ ²	28,40	1,31	37,08
25		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ գոգնոցի կառուցման համար	մ ²	28,40	5,20	147,67
26	10-71 12-1	Ձեղնալուսամուտի կառուցում	հատ	12,00	53,06	636,77
27		Ծխնիներ	հատ	24,00	0,83	19,89
28		Շերտափեղկի փականի սարք	հատ	12,00	1,81	21,70
29	10-70 11-1	Ձեղնալուսամուտի փայտե շերտափեղկի կառուցում	մ ³	0,255	251,03	64,01
30	15- 565	Ձեղնալուսամուտի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	19,50	2,72	53,13
31	8-279	Ձեղնալուսամուտի պատերի երեսպատում 0,5մմ հաստ. Գունավոր ց/թիթեղով	մ ²	42,00	1,31	54,83
32		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ ձեղնալուսամուտների երեսպատման համար	մ ²	42,00	5,20	218,38

33	8-215-B	Ջրի խողովակների տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Ф150	մ	280,00	5,00	1400,00
34	8-227-B	Ձագարների տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Ф150	հատ	24,00	7,21	173,00
35	8-219-B	Ծունկերի տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Ф150	հատ	24,00	3,77	90,57
36		Ջրատար խողովակների պլաստմասե ամրացնող էլեմենտներ/գործարանային արտադրության/	հատ	280,00	0,27	75,96
37	8-282	Տանիքի մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի կառուցում	1գծմ	280,00	0,16	46,06
38		Հեղույս M8X30	կգ	21,00	1,79	37,60
39		Մետաղական ձող Ф16	տմ	0,884	860,30	760,50
40		Մետաղական շերտապողպատ 30x6	մ	280,00	1,16	325,77
41		Մետաղական շերտապողպատ 30x7	մ	168,00	1,36	228,13
42	15-614	Մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	66,70	1,54	102,83
43	8-30	Տանիքի օդատարների վերանորոգում հրակայուն աղյուսով	մ ³	3,33	200,47	667,57
44	15-201 51-1	Օդատարների սվաղում ց/ավազային շաղախով	մ ²	98,40	2,08	204,35
45	20-524	Գլխնոցի տեղադրում օդատար ուղիների վրա ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ. /գունավոր/	մ ²	24,60	5,50	135,30
46	9-122 17-5	Օդատար ուղիների գլխնոցի մետաղական կմախքի կառուցում	տմ	0,389	106,93	41,59
47		Պողպատե խողովակ 40x40x3	մ	52,80	2,28	120,32
48		Մետաղական շերտապողպատ 50x2	մ	240,00	0,63	152,28
49		Դյուբել մեխ	հատ	410,00	0,02	7,41
50	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	32,50	1,54	50,11
51	8-279	Տանիքի և օդատար ուղիների համան մասերում 0,5մմ հաստ. ց/թիթեղի տեղադրում /գունավոր/	մ ²	34,60	1,31	45,17
52		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ օդափոխության հորանների և տանիքի համան մասերում տեղադրելու համար	մ ²	34,60	5,20	179,90
53	23-226	Առաջադած շին. աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տմ	18,15	0,55	9,95
54	Շուկա	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 12կմ	տմ	18,15	0,52	9,38
						28468,12
		Տանիքի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ	-	-		
1	23-77	Գոյություն ունեցող շին. աղբի հավաքում	տմ	140,00	2,22	310,90
2	23-226	Գոյություն ունեցող շին. աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տմ	140,00	0,55	76,77
3	Շուկա	Գոյություն ունեցող շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 5կմ	տմ	140,00	0,52	72,34

4	8-291	գոլորշամեկուսիչ պոլիէթիլենային թաղանթ 1 շերտ	մ2	1150,00	0,63	728,11
5	Շուկա	Ջերմամեկուսիչ փքապեղիտե ավազով և փոշով լցունված պարկերով 20սմ հաստ	մ2	1150,00	3,62	4159,58
6	26-16	Օդատարների մեկուսացում ֆոլգայապատ ապակբամբակով 50մմ հաստ.	մ3	13,50	39,55	533,93
						5881,64
		<u>Տանիքի մտոցի մետաղական աստիճանների կառուցում /7հատ/</u>	-	-		
1	9-122	Աստիճանների մետաղական էլեմենտների կառուցում	տն	0,2247	106,94	24,03
2		Պողպատե անկյունակ L63x6	մ	28,00	3,64	101,99
3		Ամրան $\Phi 16A500C$	տն	0,0399	452,13	18,04
4		Պողպ. թիթեղ b=10	տն	0,0063	916,81	5,78
5		Ինքնապտուտակամեխ մանեկային գլխիկով M10, L=120մմ	հատ	224,00	0,23	50,64
6	15-621 164-7	Մետաղական էլեմենտների ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ2	17,50	1,44	25,19
7		Տանիքում մետաղական դռան տեղադրում	մ2	21,42	57,27	1226,71
						1452,39
		<u>Պատշգամբի տանիքի կառուցում</u>	-	-		
1	9-122	Մետաղական կարկասի կառուցում	տն	0,3320	106,94	35,50
2		Պողպատե խողովակ 30x60x2	մ	113,40	1,73	195,86
3	46-51	Անցքերի շաղափում պատերում $\Phi 12$, L=150մմ	հատ	168,00	0,53	88,67
4	6-84	Մետաղական ներդիր էլեմենտներ տեղադրում	տն	0,155	109,96	17,04
5		Պողպ. թիթեղ b=10	տն	0,132	916,81	121,02
6		Ամրան $\Phi 12A500C$	տն	0,023	452,13	10,40
7	8-17-B	Փայտե կավարամածի կառուցում	մ2	8,40	1,12	9,41
8		Կողահատ փայտանյութ կավարամածի համար	մ3	0,42	191,53	80,44
9	8-277	Ջրհորդանի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ.	մ	42,00	22,58	948,25
10		Կողահատ փայտանյութ ջրհորդանի կառուցման համար	մ3	0,63	191,53	120,66
11	10-203	Կավարամածի մշակում հրակայուն լուծույթով	1մ2 մշակ մակ.	8,40	0,26	2,17
12	9-24 4-1	Տանիքածածկույթի կառուցում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով KՊ-25 0,5մմ	մ2	40,00	9,82	392,87
13	8-279	Ճակտոնների երեսպատում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով KՊ-25 0,5մմ	մ2	6,20	1,31	8,09

14		Ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով КП-25 0,5մմ, ճակտոնների երեսպատման համար	մ2	6,20	8,59	53,23
15		Ռետինե տափօղակ ցինկապատ պտուտակամեխ M 5x80	հատ	240,00	0,02	4,34
16	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	20,50	1,54	31,60
17	8-279	Գոգնոցի կառուցում 0,5մմ հաստ. ց/թիթեղով /գունավոր/	մ2	21,00	1,31	27,42
18		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ հաստ. Գոգնոցի կառուցման համար	մ2	21,00	5,20	109,19
						2256,15
		<i>Շքամուտքի վերանորոգում</i>	-	-		
1	11-94	Պատերի, շեպերի և առաստաղի գաջի սվաղի քանդում	մ2	349,00	0,25	88,91
2	23-174	Փայտե դռների քանդում	մ2	54,52	1,69	92,05
3	23-172	Փայտե պատուհանների քանդում	մ2	27,30	2,84	77,53
4	23-226	Առաջադած շին. աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	26,20	0,55	14,37
5	Շուկա	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 5կմ	տն	26,20	0,52	13,54
6	15-246-1	Պատերի բարելավված սվաղում գաջով	մ2	145,00	2,79	404,31
7	15-277-1	նույնը շեպությունների	մ2	102,00	6,81	694,39
8	11-57	Պատեր գաջե սվաղի վերանորոգում գաջով	մ2	245,00	3,15	771,99
9	15-247-1	Առաստաղի բարելավված սվաղում գաջով	մ2	96,00	3,33	319,40
10	11-80	Պատերի և առաստաղի հին ներկի մաքրում	մ2	1771,00	0,38	679,76
11	15-660	Պատերի և շեպերի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	մ2	954,00	1,07	1021,39
12	15-578	Պատերի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ2	852,00	1,17	995,47
13	15-661	Առաստաղի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	մ2	96,00	1,24	119,49
14	15-660	Աստիճանների կողային մակերեսների ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	մ2	39,00	1,07	41,75
15	15-661	Աստիճանների ստորին մակերեսների ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	մ2	316,00	1,24	393,33
16	9-22	Փայտե բռնաձողի փոխում	մ	142,00	3,28	465,46
17	15-621 164-7	Մետաղական բազրիքի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ2	142,00	1,08	152,77
18	14-358	Բազրիքի փայտե բռնաձողի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ2	21,30	1,54	32,85
19	11-11	Ե/բետոնե հովհարների նորոգում բետոնով B 15	մ3	0,70	50,26	35,18

20	11-55 8-1	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 2սմ հաստ	մ2	10,50	1,27	13,29
21	11-77 11-11	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի երկաթայնացում	մ2	10,50	0,26	2,75
22	15- 528	Հովարի ստորին մակերեսների և ճակատների ներկում ճակատային ներկով	մ2	11,50	0,94	10,76
23	3-74	Փայտանյութ ներքին հարդարման աշխատանքների համար	100մ ² ուղ պր	0,960	117,31	112,62
24		Մետաղապլաստ բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի պատուհանի տեղադրում, բացվող	մ2	27,26	30,00	817,80
25		Մետաղապլաստ բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի պատուհանի տեղադրում, չբացվող	մ2	27,26	23,68	645,60
26		Ալյումինե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի դռան տեղադրում	մ2	19,11	80,00	1528,80
27		Ալյումինե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի դվերնափեղկի տեղադրում	մ2	8,19	60,29	493,74
28		Շվեցար	հաստ	7,00	19,59	137,15
						10176,44
		<u>ՄԱՅԱԹ ՆՈՎԱ 7</u>	-	-		
		<u>Տանիքի վերանորոգում</u>	-	-		
1	23- 159	Ալիքավոր ա/ց թերթերից կտուրի քանդում	մ2	997,00	0,29	285,77
2	23- 157	Մետ. Թիթեղով պիպերի քանդում	մ2	28,00	0,14	3,85
3	8-300 q-0.8	Պիպերի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում	մ3	1,60	35,10	56,16
4	8-300 q-0.8	Տանիքի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում	մ3	1,80	35,10	63,18
5	10-71 q=0,5	Ձեղնալուսամուտի քանդում	հաստ	1,00	5,46	5,46
6	8-17- B	Կավարամածի փոխում և լրացում	մ2	70,00	1,12	78,38
7		Կողահատ փայտանյութ կավարամածի համար	մ3	3,50	190,00	665,00
8	10- 201	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրդեհապաշտպանում հրակայուն լուծույթով	մ3	38,00	7,87	298,95
9	10- 203	Կավարամածի մշակում հրակայուն լուծույթով	1մ ² մշակ մակ.	997,00	0,26	257,18

10	9-24 4-1	Տանիքածածկույթի կառուցում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով КП-25 0,5մմ	մ2	997,00	7,00	6979,00
11	8-279	Ճակտոնների երեսպատում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով КП-25 0,5մմ	մ2	4,00	1,31	5,22
12		Ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով КП-25 0,5մմ, ճակտոնների երեսպատման համար	մ2	4,00	8,59	34,34
13		Ռետինե տափօղակ ցինկապատ պտուտակամեխ M 5x80	հատ	6000,00	0,02	108,51
14	8-300	Տանիքի փայտե էլեմենտների կառուցում, օգտագործելով նոր կողահատ փայտանյութ	մ3	4,20	190,00	798,00
15	8-277	Զրիհորդանի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ.	մ	147,00	22,00	3234,00
16		Կողահատ փայտանյութ ջրհորդանի կառուցման համար	մ3	5,15	190,00	978,50
17		Հենակներ ջրհորդանի տեղադրման համար	հատ	245,00	0,32	77,54
18	8-17- B	Պիպերի տակ տախտակամածի կառուցում	մ2	28,00	1,12	31,35
19		Կողահատ փայտանյութ պիպերի կառուցման համար	մ3	1,60	190,00	304,00
20	8-279	Պիպերի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ.	մ2	28,00	1,31	36,56
21		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ պիպերի կառուցման համար	մ2	28,00	5,20	145,59
22	6-32 գ-0,4	Միջնապատերի երեսպատում գունավոր 0,5մմ հաստ. ց/թիթեղով	մ2	30,00	5,93	177,76
23	10-71 12-1	Ձեղնալուսամուտի կառուցում	հատ	6,00	53,06	318,39
24		Ծխնիներ	հատ	12,00	0,83	9,95
25		Շերտափեղկի փականի սարք	հատ	6,00	1,81	10,85
26	10-70 11-1	Ձեղնալուսամուտի փայտե շերտափեղկի կառուցում	մ3	0,129	251,03	32,38
27	15- 565	Ձեղնալուսամուտի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	9,90	2,72	26,97
28	8-279	Ձեղնալուսամուտի պատերի երեսպատում 0,5մմ հաստ. Գունավոր ց/թիթեղով	մ2	21,00	1,31	27,42
29		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ ձեղնալուսամուտների երեսպատման համար	մ2	21,00	5,20	109,19
30	8-215- B	Զրիհու խողովակների տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Ф150	մ	120,00	5,00	600,00
31	8-227- B	Ձագարների տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Ф150	հատ	9,00	7,21	64,88
32	8-219- B	Օունկերի տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Ф150	հատ	9,00	3,77	33,96

33		Ջրատար խողովակների պլաստմասե ամրացնող էլեմենտներ/գործարանային արտադրության/	հատ	120,00	0,27	32,55
34	8-282	Տանիքի մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի կառուցում	1գծմ	148,00	0,16	24,35
35		Հեղույս M8X30	կգ	11,40	1,79	20,41
36		Մետաղական ձող Φ16	տն	0,470	860,30	404,34
37		Մետաղական շերտապողպատ 30x6	մ	148,00	1,16	172,19
38		Մետաղական շերտապողպատ 30x7	մ	88,80	1,36	120,58
39	15-614	Մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	30,50	1,54	47,02
40	8-30	Տանիքի օդատարների վերանորոգում հրակայուն աղյուսով	մ3	0,60	200,47	120,28
41	15-201 51-1	Օդատարների սվաղում ց/ավազային շաղախով	մ2	65,00	2,08	134,99
42	20-524	Գլխնոցի տեղադրում օդատար ուղիների վրա ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ. /գունավոր/	մ2	18,00	5,00	90,00
43	9-122 17-5	Օդատար ուղիների գլխնոցի մետաղական կմախքի կառուցում	տն	0,194	106,93	20,74
44		Պողպատե խողովակ 40x40x3	մ	25,00	2,28	56,97
45		Մետաղական շերտապողպատ 50x2	մ	126,00	0,63	79,95
46		Դյուբել մեխ	հատ	220,00	0,02	3,98
47	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	21,00	1,54	32,38
48	8-279	Տանիքի և օդատար ուղիների հպման մասերում 0,5մմ հաստ. ց/թիթեղի տեղադրում /գունավոր/	մ2	15,00	1,31	19,58
49		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ օդափոխության հորանների և տանիքի հպման մասերում տեղադրելու համար	մ2	15,00	5,20	77,99
50	23-226	Առաջադած շին. աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	10,97	0,55	6,02
51	Շուկա	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 5կմ	տն	10,97	0,52	5,67
						17328,27
		<u>Տանիքի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ</u>	-	-		
1	23-77	Գոյություն ունեցող շին. աղբի հավաքում	տն	85,00	2,22	188,76
2	23-226	Գոյություն ունեցող շին. աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	85,00	0,55	46,61
3	Շուկա	Գոյություն ունեցող շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 5կմ	տն	85,00	0,52	43,92
4	8-291	գոլորշամեկուսիչ պոլիէթիլենային թաղանթ 1 շերտ	մ2	760,00	0,63	481,19
5	Շուկա	Ջերմամեկուսիչ փքապեղիտե ավազով և փոշով լցունված պարկերով 20սմ հաստ	մ2	760,00	3,62	2748,94

6	26-16	Օդատարների մեկուսացում ֆոլգայապատ ապակրամբակով 50մմ հաստ.	ս3	4,50	39,55	177,98
						3687,40
		<i><u>Տանիքի մտոցի մետաղական աստիճանների կառուցում /3հատ/</u></i>	-	-		
1	9-122	Աստիճանների մետաղական էլեմենտների կառուցում	տն	0,0963	106,94	10,30
2		Պողպատե անկյունակ L63x6	մ	12,00	3,64	43,71
3		Ամրան Ф16А500С	տն	0,0249	452,13	11,26
4		Պողպ. թիթեղ b=10	տն	0,0027	916,81	2,48
5		Ինքնապտուտակամեխ մանեկային գլխիկով М10, L=120մմ	հատ	96,00	0,23	21,70
6	15-621 164-7	Մետաղական էլեմենտների ներկում յուղաներկով 2 անգամ	ս2	7,50	1,44	10,80
7		Տանիքում մետաղական դռան տեղադրում	ս2	15,60	57,27	893,41
						993,65
		<i><u>Շրամուտքի վերանորոգում</u></i>	-	-		
1	11-94	Պատերի, շեպերի և առաստաղի գաջի սվաղի քանդում	ս2	264,00	0,25	67,25
2	23-174	Փայտե դռների քանդում	ս2	13,20	1,69	22,29
3	23-172	Փայտե պատուհանների քանդում	ս2	35,70	2,84	101,38
4	23-226	Առաջադած շին. աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	20,00	0,55	10,97
5	Շուկա	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 5կմ	տն	20,00	0,52	10,33
6	15-246-1	Պատերի բարելավված սվաղում գաջով	ս2	120,00	2,79	334,60
7	15-277-1	նույնը շեպությունների	ս2	9,00	6,81	61,27
8	11-57	Պատեր գաջե սվաղի վերանորոգում գաջով	ս2	145,00	3,15	456,89
9	15-247-1	Առաստաղի բարելավված սվաղում գաջով	ս2	54,00	3,33	179,66
10	11-80	Պատերի և առաստաղի հին ներկի մաքրում	ս2	835,00	0,38	320,50
11	15-660	Պատերի և շեպերի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	ս2	504,00	1,07	539,60
12	15-578	Պատերի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	ս2	414,00	1,45	598,75
13	15-661	Առաստաղի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	ս2	54,00	1,24	67,21
14	15-660	Աստիճանների կողային մակերեսների ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	ս2	24,00	1,07	25,70
15	15-661	Աստիճանների ստորին մակերեսների ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	ս2	24,90	1,24	30,99

16	9-22	Փայտե բռնածողի փոխում	մ	74,00	3,28	242,56
17	15-621 164-7	Մետաղական բազրիքի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ ²	74,00	1,08	79,61
18	14-358	Բազրիքի փայտե բռնածողի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ ²	11,10	1,54	17,12
19	11-11	Ե/բետոնե հովհարների նորոգում բետոնով B 15	մ ³	0,30	50,26	15,08
20	11-55 8-1	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 2սմ հաստ	մ ²	14,00	1,27	17,73
21	11-77 11-11	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի երկաթայնացում	մ ²	14,00	0,26	3,67
22	15-528	Հովարի ստորին մակերեսների և ճակատների ներկում ճակատային ներկով	մ ²	15,00	0,94	14,03
23	3-74	Փայտանյութ ներքին հարդարման աշխատանքների համար	100մ ² ուղ պր	0,540	117,31	63,35
24		Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի պատուհանի տեղադրում, բացվող	մ ²	15,75	30,00	472,50
25		Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի պատուհանի տեղադրում, չբացվող	մ ²	19,95	23,68	472,48
26		Ալյումինե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի դռան տեղադրում	մ ²	9,90	80,00	792,00
27		Ալյումինե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի դվերնափեղկի տեղադրում	մ ²	0,66	60,29	39,79
28		Շվեցար	հաստ	5,00	19,59	97,96
						5155,28
		<u>ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ 5</u>	-	-		
		<u>Տանիքի վերանորոգում</u>	-	-		
1	23-159	Ալիքավոր ա/ց թերթերից կտուրի քանդում	մ ²	730,00	0,29	209,24
2	23-157	Մետ. Թիթեղով պիպերի քանդում	մ ²	25,00	0,14	3,43
3	23-157	Մետ. Թիթեղով ջրհորդանի քանդում քանդում /125x0,7/	մ ²	87,50	0,14	12,02
4	8-300 գ-0.8	Ջրհորդանի և Պիպերի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում	մ ³	3,51	35,10	123,20
5	8-300 գ-0.8	Տանիքի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում	մ ³	1,90	35,10	66,69
6	8-17- B	Կավարամածի փոխում և լրացում	մ ²	50,00	1,12	55,99

7		Կողահատ փայտանյութ կավարամածի համար	մ ³	1,50	190,00	285,00
8	10-201	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրդեհապաշտպանում հրակայուն լուծույթով	մ ³	27,80	7,87	218,71
9	10-203	Կավարամածի մշակում հրակայուն լուծույթով	1մ ² մշակ մակ.	730,00	0,26	188,30
10	9-24 4-1	Տանիքածածկույթի կառուցում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով КП-25 0,5մմ	մ ²	730,00	7,00	5110,00
11	8-279	Ճակտոնների երեսպատում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով КП-25 0,5մմ	մ ²	9,00	1,31	11,75
12		Ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով КП-25 0,5մմ, ճակտոնների երեսպատման համար	մ ²	9,00	8,59	77,27
13		Ռետինե տափօղակ ցինկապատ պտուտակամեխ M 5x80	հատ	4380,00	0,02	79,21
14	8-300	Տանիքի փայտե էլեմենտների կառուցում, օգտագործելով նոր կողահատ փայտանյութ	մ ³	4,70	190,00	893,00
15	8-277	Ջրհորդանի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ.	մ	125,00	22,00	2750,00
16		Կողահատ փայտանյութ ջրհորդանի կառուցման համար	մ ³	2,64	190,00	501,60
17		Հենակներ ջրհորդանի տեղադրման համար	հատ	210,00	0,32	66,46
18	8-17- B	Պիպերի տակ տախտակամածի կառուցում	մ ²	25,20	1,12	28,22
19		Կողահատ փայտանյութ պիպերի կառուցման համար	մ ³	0,87	190,00	165,30
20	8-279	Պիպերի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ.	մ ²	25,20	1,31	32,90
21		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ պիպերի կառուցման համար	մ ²	25,20	5,20	131,03
22	10-71 12-1	Ձեղնալուսամուտի կառուցում	հատ	4,00	53,06	212,26
23		Ծխնիներ	հատ	8,00	0,83	6,63
24		Շերտափեղկի փականի սարք	հատ	4,00	1,81	7,23
25	10-70 11-1	Ձեղնալուսամուտի փայտե շերտափեղկի կառուցում	մ ³	0,085	251,03	21,34
26	15- 565	Ձեղնալուսամուտի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	6,50	2,72	17,71
27	8-279	Ձեղնալուսամուտի պատերի երեսպատում 0,5մմ հաստ. Գունավոր ց/թիթեղով	մ ²	14,00	1,31	18,28
28		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ ձեղնալուսամուտների երեսպատման համար	մ ²	14,00	5,20	72,79
29	8-215- B	Ջրիոս խողովակների տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Ф150	մ	165,00	5,00	825,00

30	8-227-B	Ձագարների տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Փ150	հաստ	11,00	7,21	79,29
31	8-219-B	Ծունկերի տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Փ150	հաստ	11,00	3,77	41,51
32		Ջրատար խողովակների պլաստմասե ամրացնող էլեմենտներ/գործարանային արտադրության/	հաստ	165,00	0,27	44,76
33	8-282	Տանիքի մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի կառուցում	1գծմ	125,00	0,16	20,56
34		Հեղույս M8X30	կգ	8,80	1,79	15,76
35		Մետաղական ձող Փ16	տն	0,395	860,30	339,82
36		Մետաղական շերտապողպատ 30x6	մ	125,00	1,16	145,43
37		Մետաղական շերտապողպատ 30x7	մ	76,80	1,36	104,29
38	15-614	Մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	30,20	1,54	46,56
39	6-128 13-4	Օդատարների սվաղում ց/ավազային շաղախով	մ3	0,40	79,25	31,70
40	20-524	Գլխնոցի տեղադրում օդատար ուղիների վրա ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ. /գունավոր/	մ2	32,00	5,00	160,00
41	9-122 17-5	Օդատար ուղիների գլխնոցի մետաղական կմախքի կառուցում	տն	0,318	106,93	34,00
42		Պողպատե խողովակ 40x40x3	մ	36,00	2,28	82,03
43		Մետաղական շերտապողպատ 50x2	մ	231,00	0,63	146,57
44		Դյուբել մեխ	հաստ	360,00	0,02	6,51
45	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	28,86	1,54	44,49
46	8-279	Տանիքի և օդատար ուղիների հպման մասերում 0,5մմ հաստ. ց/թիթեղի տեղադրում /գունավոր/	մ2	31,00	1,31	40,47
47		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ օդափոխության հորանների և տանիքի հպման մասերում տեղադրելու համար	մ2	31,00	5,20	161,18
48	23-226	Առաջադած շին. աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	8,10	0,55	4,44
49	Շուկա	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 5կմ	տն	8,10	0,52	4,19
						13744,13
		<u>Տանիքի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ</u>	-	-		
1	23-77	Գոյություն ունեցող շին. աղբի հավաքում	տն	110,00	2,22	244,28
2	23-226	Գոյություն ունեցող շին. աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	110,00	0,55	60,32
3	Շուկա	Գոյություն ունեցող շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 5կմ	տն	110,00	0,52	56,84
4	8-291	Գոլորշամեկուսիչ պոլիէթիլենային թաղանթ 1 շերտ	մ2	550,00	0,63	348,23
5	Շուկա	Ջերմամեկուսիչ փքապեղիտե ավազով և փոշով լցնված պարկերով 20սմ հաստ	մ2	550,00	3,62	1989,36

6	26-16	Օդատարների մեկուսացում ֆոլգայապատ ապակբամբակով 50մմ հաստ.	մ3	6,25	39,55	247,19
						2946,22
		<u>Տանիքի մտոցի մետաղական դռնակի կառուցում /ՄՏԴ-1, 3 հատ/</u>	-	-		
1	9-122	Մետաղական դռնակի կառուցում	տն	0,1131	106,93	12,09
2		Պողպատե անկյունակ L50x5	մ	10,80	3,10	33,50
3		Պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	10,68	1,86	19,89
4		Մետաղական թիթեղ 800x800x1,5	տն	0,0453	1105,20	50,07
5		Ծխնի	հատ	6,00	1,05	6,33
6		Մետաղական բռնակ	հատ	3,00	1,81	5,43
7		Փական	հատ	3,00	4,82	14,47
8		Փրփրապլաստ 900x900x40մմ	մ2	2,43	1,81	4,39
9	6-84	Մետաղական ներդիր էլեմենտներ տեղադրում	տն	0,0165	109,96	1,81
10		Պողպ. թիթեղ b=10	տն	0,0138	916,81	12,65
11		Ամրան Φ12A500C	տն	0,0027	452,13	1,22
12	15-616	Մետաղական էլեմենտների ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ2	9,00	0,76	6,84
						168,69
		<u>Տանիքի մտոցի մետաղական աստիճանների կառուցում /3հատ/</u>	-	-		
1	9-122	Աստիճանների մետաղական էլեմենտների կառուցում	տն	0,0963	106,94	10,30
2		Պողպատե անկյունակ L63x6	մ	12,00	3,64	43,71
3		Ամրան Φ16A500C	տն	0,0249	452,13	11,26
4		Պողպ. թիթեղ b=10	տն	0,0027	916,81	2,48
5		Ինքնապտուտակամեխ մանեկային գլխիկով M10, L=120մմ	հատ	96,00	0,23	21,70
6	15-621 164-7	Մետաղական էլեմենտների ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ2	7,50	1,44	10,80
						100,24
		<u>Շքամուտքի վերանորոգում</u>	-	-		
1	11-94	Պատերի, շեպերի և առաստաղի գաջի սվաղի քանդում	մ2	181,00	0,25	46,11
2	23-174	Փայտե դռների քանդում	մ2	10,35	1,69	17,47
3	23-172	Փայտե պատուհանների քանդում	մ2	23,04	2,84	65,43
4	23-226	Առաջադած շին. աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	13,70	0,55	7,51
5	Շուկա	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 5կմ	տն	13,70	0,52	7,08
6	15-246-1	Պատերի բարելավված սվաղում գաջով	մ2	82,00	2,79	228,64
7	15-277-1	նույնը շեպությունների	մ2	72,00	6,81	490,16

8	11-57	Պատեր գաջե սվաղի վերանորոգում գաջով	մ ²	160,00	3,15	504,16
9	11-64	Առաստաղի գաջի սվաղի վերանորոգում գաջով	մ ²	35,00	3,65	127,89
10	15-247-1	Առաստաղի բարելավված սվաղում գաջով	մ ²	27,00	3,33	89,83
11	11-80	Պատերի և առաստաղի հին ներկի մաքրում	մ ²	919,00	0,38	352,74
12	15-660	Պատերի և շեպերի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	մ ²	547,00	1,07	585,64
13	15-578	Պատերի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ ²	475,00	1,45	686,98
14	15-661	Առաստաղի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	մ ²	78,00	1,24	97,09
15	15-660	Աստիճանների կողային մակերեսների ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	մ ²	25,00	1,07	26,77
16	15-661	Աստիճանների ստորին մակերեսների ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	մ ²	204,00	1,24	253,92
17	9-22	Փայտե բռնաձողի փոխում	մ	84,00	3,28	275,34
18	15-621 164-7	Մետաղական բազրիքի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ ²	84,00	1,08	90,37
19	14-358	Բազրիքի փայտե բռնաձողի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ ²	12,60	1,54	19,43
20	11-158	Մուտքի առաստաղի սվաղում ց/ավազային շաղախով	մ ²	22,50	4,33	97,48
21	11-51	Մուտքի պատերի սվաղի նորոգում ց/ավազային շաղախով	մ ²	25,00	2,65	66,30
22	15-528	Մուտքի պատերի և առաստաղի ներկում ճակատային ներկով	մ ²	67,50	0,94	63,15
23	3-74	Փայտանյութ ներքին հարդարման աշխատանքների համար	100մ ² ուղ պր	0,780	117,31	91,50
24		Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի պատուհանի տեղադրում, բացվող	մ ²	11,52	30,00	345,60
25		Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի պատուհանի տեղադրում, չբացվող	մ ²	11,52	23,68	272,83
26		Ալյումինե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի դռան տեղադրում	մ ²	10,35	80,00	828,00
27		Շվեցար	հատ	3,00	19,59	58,78
						5796,19
		<u>ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ 6</u>	-	-		
		<u>Տանիքի վերանորոգում</u>	-	-		

1	23-159	Ալիքավոր ա/ց թերթերից կտուրի քանդում	մ2	730,00	0,29	209,24
2	23-157	Մետ. թիթեղով պիպերի քանդում	մ2	25,20	0,14	3,46
3	23-157	Մետ. թիթեղով ջրհորդանի քանդում քանդում /125x0,7/	մ2	87,50	0,14	12,02
4	8-300 q-0.8	Ջրհորդանի և Պիպերի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում	մ3	3,51	35,10	123,20
5	8-300 q-0.8	Տանիքի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում	մ3	1,90	35,10	66,69
6	8-17-B	Կավարամածի փոխում և լրացում	մ2	55,00	1,12	61,58
7		Կողահատ փայտանյութ կավարամածի համար	մ3	1,65	190,00	313,50
8	10-201	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրդեհապաշտպանում հրակայուն լուծույթով	մ3	27,95	7,87	219,89
9	10-203	Կավարամածի մշակում հրակայուն լուծույթով	1մ ² մշակ մակ.	735,00	0,26	189,59
10	9-24 4-1	Տանիքածածկույթի կառուցում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով КП-25 0,5մմ	մ2	735,00	7,00	5145,00
11	8-279	Ճակտոնների երեսպատում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով КП-25 0,5մմ	մ2	9,00	1,31	11,75
12		Ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով КП-25 0,5մմ, ճակտոնների երեսպատման համար	մ2	9,00	8,59	77,27
13		Ռետինե տափօղակ ցինկապատ պտուտակամեխ M 5x80	հատ	4380,00	0,02	79,21
14	8-300	Տանիքի փայտե էլեմենտների կառուցում, օգտագործելով նոր կողահատ փայտանյութ	մ3	4,90	190,00	931,00
15	8-277	Ջրհորդանի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ.	մ	127,00	22,00	2794,00
16		Կողահատ փայտանյութ ջրհորդանի կառուցման համար	մ3	2,66	190,00	505,40
17		Հենակներ ջրհորդանի տեղադրման համար	հատ	212,00	0,32	67,10
18	8-17-B	Պիպերի տակ տախտակամածի կառուցում	մ2	25,20	1,12	28,22
19		Կողահատ փայտանյութ պիպերի կառուցման համար	մ3	0,87	190,00	165,30
20	8-279	Պիպերի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ.	մ2	25,20	1,31	32,90
21		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ պիպերի կառուցման համար	մ2	25,00	5,20	129,99
22	10-71 12-1	Ձեղնալուսամուտի կառուցում	հատ	4,00	53,06	212,26
23		Ծխնիներ	հատ	8,00	0,83	6,63
24		Շերտափեղկի փականի սարք	հատ	4,00	1,81	7,23

25	10-70 11-1	Ձեղնալուսամուտի փայտե շերտափեղկի կառուցում	ւ3	0,085	251,03	21,34
26	15- 565	Ձեղնալուսամուտի յուղաներկում 2 անգամ	ւ2	6,50	2,72	17,71
27	8-279	Ձեղնալուսամուտի պատերի երեսպատում 0,5մմ հաստ. Գունավոր ց/թիթեղով	ւ2	14,00	1,31	18,28
28		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ ձեղնալուսամուտների երեսպատման համար	ւ2	14,00	5,20	72,79
29	8-215- B	Ջրիոս խողովակների տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Փ150	մ	165,00	5,00	825,00
30	8-227- B	Ձագարների տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Փ150	հաստ	11,00	7,21	79,29
31	8-219- B	Ծունկերի տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Փ150	հաստ	11,00	3,77	41,51
32		Ջրատար խողովակների պլաստմասե ամրացնող էլեմենտներ/գործարանային արտադրության/	հաստ	165,00	0,27	44,76
33	8-282	Տանիքի մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի կառուցում	1գծմ	125,00	0,16	20,56
34		Հեղույս M8X30	կգ	8,80	1,79	15,76
35		Մետաղական ձող Փ16	տն	0,395	860,30	339,82
36		Մետաղական շերտապողպատ 30x6	մ	125,00	1,16	145,43
37		Մետաղական շերտապողպատ 30x7	մ	76,80	1,36	104,29
38	15- 614	Մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	ւ2	30,20	1,54	46,56
39	6-128 13-4	Տանիքի օդատարների վերանորոգում B-15 բետոնով	ւ3	0,50	79,25	39,62
40	20- 524	Գլխնոցի տեղադրում օդատար ուղիների վրա ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ. /գունավոր/	ւ2	32,00	5,00	160,00
41	9-122 17-5	Օդատար ուղիների գլխնոցի մետաղական կմախքի կառուցում	տն	0,318	106,93	34,00
42		Պողպատե խողովակ 40x40x3	մ	36,00	2,28	82,03
43		Մետաղական շերտապողպատ 50x2	մ	231,00	0,63	146,57
44		Դյուբել մեխ	հաստ	360,00	0,02	6,51
45	15- 614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	ւ2	28,86	1,54	44,49
46	8-279	Տանիքի և օդատար ուղիների հպման մասերում 0,5մմ հաստ. ց/թիթեղի տեղադրում /գունավոր/	ւ2	31,00	1,31	40,47
47		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ օդափոխության հորանների և տանիքի հպման մասերում տեղադրելու համար	ւ2	31,00	5,20	161,18
48	23- 226	Առաջադած շին. աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	8,50	0,55	4,66
49	Շուկա	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 5կմ	տն	8,50	0,52	4,39
						13909,47
		Տանիքի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ	-	-		

1	23-77	Գոյություն ունեցող շին. աղբի հավաքում	տն	110,00	2,22	244,28
2	23-226	Գոյություն ունեցող շին. աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	110,00	0,55	60,32
3	Շուկա	Գոյություն ունեցող շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 5կմ	տն	110,00	0,52	56,84
4	8-291	գոլորշամեկուսիչ պոլիէթիլենային թաղանթ 1 շերտ	մ2	550,00	0,63	348,23
5	Շուկա	Ջերմամեկուսիչ փքապեղիտե ավազով և փոշով լցնված պարկերով 20սմ հաստ	մ2	550,00	3,62	1989,36
6	26-16	Օդատարների մեկուսացում ֆոլգայապատ ապակեամբակով 50մմ հաստ.	մ3	6,25	39,55	247,19
						2946,22
		<u>Տանիքի մտոցի մետաղական դռնակի կառուցում /US7-1, 3 հատ/</u>	-	-		
1	9-122	Մետաղական դռնակի կառուցում	տն	0,1131	106,93	12,09
2		Պողպատե անկյունակ L50x5	մ	10,80	3,10	33,50
3		Պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	10,68	1,86	19,89
4		Մետաղական թիթեղ 800x800x1,5	տն	0,0453	1105,20	50,07
5		Ծխնի	հատ	6,00	1,05	6,33
6		Մետաղական բռնակ	հատ	3,00	1,81	5,43
7		Փական	հատ	3,00	4,82	14,47
8		Փրփրապլաստ 900x900x40մմ	մ2	2,43	1,81	4,39
9	6-84	Մետաղական ներդիր էլեմենտներ տեղադրում	տն	0,0165	109,96	1,81
10		Պողպ. թիթեղ b=10	տն	0,0138	916,81	12,65
11		Ամրան Փ12A500C	տն	0,0027	452,13	1,22
12	15-616	Մետաղական էլեմենտների ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ2	9,00	0,76	6,84
						168,69
		<u>Տանիքի մտոցի մետաղական աստիճանների կառուցում /3հատ/</u>	-	-		
1	9-122	Աստիճանների մետաղական էլեմենտների կառուցում	տն	0,0963	106,94	10,30
2		Պողպատե անկյունակ L63x6	մ	12,00	3,64	43,71
3		Ամրան Փ16A500C	տն	0,0249	452,13	11,26
4		Պողպ. թիթեղ b=10	տն	0,0027	916,81	2,48
5		Ինքնապտուտակամեխ մանեկային զլխիկով M10, L=120մմ	հատ	96,00	0,23	21,70
6	15-621 164-7	Մետաղական էլեմենտների ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ2	7,50	1,44	10,80
						100,24
		<u>Շքամուտքի վերանորոգում</u>	-	-		

1	11-94	Պատերի, շեղերի և առաստաղի գաջի սվաղի քանդում	մ2	220,00	0,25	56,04
2	23-174	Փայտե դռների քանդում	մ2	10,35	1,69	17,47
3	23-172	Փայտե պատուհանների քանդում	մ2	28,80	2,84	81,79
4	23-226	Առաջադած շին. աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	16,50	0,55	9,05
5	Շուկա	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 5կմ	տն	16,50	0,52	8,53
6	15-246-1	Պատերի բարելավված սվաղում գաջով	մ2	110,00	2,79	306,72
7	15-277-1	նույնը շեպությունների	մ2	75,00	6,81	510,58
8	11-57	Պատեր գաջե սվաղի վերանորոգում գաջով	մ2	180,00	3,15	567,18
9	11-64	Առաստաղի գաջի սվաղի վերանորոգում գաջով	մ2	23,00	3,65	84,04
10	15-247-1	Առաստաղի բարելավված սվաղում գաջով	մ2	35,00	3,33	116,45
11	11-80	Պատերի և առաստաղի հին ներկի մաքրում	մ2	1144,00	0,38	439,10
12	15-660	Պատերի և շեղերի ներկում ջրաղիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	մ2	557,00	1,07	596,34
13	15-578	Պատերի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ2	485,00	1,45	701,44
14	15-661	Առաստաղի ներկում ջրաղիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	մ2	72,00	1,24	89,62
15	15-660	Աստիճանների կողային մակերեսների ներկում ջրաղիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	մ2	25,00	1,07	26,77
16	15-661	Աստիճանների ստորին մակերեսների ներկում ջրաղիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	մ2	204,00	1,24	253,92
17	9-22	Փայտե բռնածողի փոխում	մ	84,00	3,28	275,34
18	15-621 164-7	Մետաղական բազրիքի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ2	84,00	1,08	90,37
19	14-358	Բազրիքի փայտե բռնածողի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ2	12,60	1,54	19,43
20	11-158	Մուտքի առաստաղի սվաղում ց/ավազային շաղախով	մ2	22,50	4,33	97,48
21	11-51	Մուտքի պատերի սվաղի նորոգում ց/ավազային շաղախով	մ2	25,00	2,65	66,30
22	15-528	Մուտքի պատերի և առաստաղի ներկում ճակատային ներկով	մ2	67,50	0,94	63,15
23	3-74	Փայտանյութ ներքին հարդարման աշխատանքների համար	100մ ² ուղ ամբ	0,780	117,31	91,50

24		Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի պատուհանի տեղադրում, բացվող	մ2	14,40	30,00	432,00
25		Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի պատուհանի տեղադրում, չբացվող	մ2	14,40	23,68	341,04
26		Ալյումինե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի դռան տեղադրում	մ2	10,35	80,00	828,00
27		Շվեցար	հաս	3,00	19,59	58,78
						6228,42
		<u>ԷՆԳԵԼՍ 18</u>	-	-		
		<u>Տանիքի վերանորոգում</u>	-	-		
1	23-159	Ալիքավոր ա/ց թերթերից կտուրի քանդում	մ2	850,00	0,29	243,64
2	23-157	Մետ. թիթեղով պիպերի քանդում	մ2	30,00	0,14	4,12
3	23-157	Մետ. թիթեղով ջրհորդանի քանդում քանդում /80x0,7/	մ2	56,00	0,14	7,69
4	8-300 գ-0.8	Ջրհորդանի և Պիպերի փայտե լեմենտների ապամոնտաժում	մ3	4,50	35,10	157,95
5	8-300 գ-0.8	Տանիքի փայտե լեմենտների ապամոնտաժում	մ3	2,20	35,10	77,22
6	10-71 գ=0,5	Ձեղնալուսամուտի քանդում	հաս	6,00	5,46	32,79
7	8-17-B	Կավարամածի փոխում և լրացում	մ2	85,00	1,12	95,17
8		Կողահատ փայտանյութ կավարամածի համար	մ3	4,25	190,00	807,50
9	10-201	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրդեհապաշտպանում հրակայուն լուծույթով	մ3	31,20	7,87	245,45
10	10-203	Կավարամածի մշակում հրակայուն լուծույթով	1մ2 մշակ մակ.	820,00	0,26	211,52
11	9-24 4-1	Տանիքածածկույթի կառուցում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով КП-25 0,5մմ	մ2	820,00	7,00	5740,00
12	8-279	Ճակտոնների երեսպատում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով КП-25 0,5մմ	մ2	7,00	1,31	9,14
13		Ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով КП-25 0,5մմ, ճակտոնների երեսպատման համար	մ2	7,00	8,59	60,10
14		Ռետինե տափօղակ ցինկապատ պտուտակամեխ M 5x80	հաս	4920,00	0,02	88,98
15	8-300	Տանիքի փայտե լեմենտների կառուցում, օգտագործելով նոր կողահատ փայտանյութ	մ3	5,20	190,00	988,00

16	8-277	Ջրհորդանի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ.	մ	148,00	22,00	3256,00
17		Կողահատ փայտանյութ ջրհորդանի կառուցման համար	մ ³	5,18	190,00	984,20
18		Հենակներ ջրհորդանի տեղադրման համար	հատ	248,00	0,32	78,49
19	8-17-B	Պիպերի տակ տախտակամածի կառուցում	մ ²	30,00	1,12	33,59
20		Կողահատ փայտանյութ պիպերի կառուցման համար	մ ³	1,70	190,00	323,00
21	8-279	Պիպերի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ.	մ ²	30,00	1,31	39,17
22		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ պիպերի կառուցման համար	մ ²	30,00	5,20	155,98
23	6-32 գ-0,4	Միջնապատերի երեսպատում գունավոր 0,5մմ հաստ. ց/թիթեղով	մ ²	12,00	5,93	71,10
24	10-71 12-1	Ձեղնալուսամուտի կառուցում	հատ	8,00	53,06	424,51
25		Ծխնիներ	հատ	16,00	0,83	13,26
26		Շերտափեղկի փականի սարք	հատ	8,00	1,81	14,47
27	10-70 11-1	Ձեղնալուսամուտի փայտե շերտափեղկի կառուցում	մ ³	0,170	251,03	42,68
28	15- 565	Ձեղնալուսամուտի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	13,00	2,72	35,42
29	8-279	Ձեղնալուսամուտի պատերի երեսպատում 0,5մմ հաստ. Գունավոր ց/թիթեղով	մ ²	28,00	1,31	36,56
30		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ ձեղնալուսամուտների երեսպատման համար	մ ²	28,00	5,20	145,59
31	8-215-B	Ջրհոս խողովակների տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Φ150	մ	143,00	5,00	715,00
32	8-227-B	Ջագարների տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Φ150	հատ	11,00	7,21	79,29
33	8-219-B	Ծունկերի տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Φ150	հատ	11,00	3,77	41,51
34		Ջրատար խողովակների պլաստմասե ամրացնող էլեմենտներ/գործարանային արտադրության/	հատ	143,00	0,27	38,79
35	8-282	Տանիքի մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի կառուցում	1գծմ	147,00	0,16	24,18
36		Հեղույս M8X30	կգ	11,40	1,79	20,41
37		Մետաղական ձող Φ16	տն	0,470	860,30	404,34
38		Մետաղական շերտապողպատ 30x6	մ	148,00	1,16	172,19
39		Մետաղական շերտապողպատ 30x7	մ	88,80	1,36	120,58
40	15- 614	Մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	30,50	1,54	47,02
41	8-30	Տանիքի օդատարների վերանորոգում հրակայուն աղյուսով	մ ³	2,05	200,47	410,97
42	15- 201 51-1	Օդատարների սվաղում ց/ավազային շաղախով	մ ²	250,00	2,08	519,18

43	20-524	Գլխնոցի տեղադրում օդատար ուղիների վրա ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ. /գունավոր/	մ ²	33,00	5,00	165,00
44	9-122 17-5	Օդատար ուղիների գլխնոցի մետաղական կմախքի կառուցում	տն	0,492	106,93	52,61
45		Պողպատե խողովակ 40x40x3	մ	82,00	2,28	186,86
46		Մետաղական շերտապողպատ 50x2	մ	225,00	0,63	142,76
47		Դյուբել մեխ	հատ	460,00	0,02	8,32
48	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	35,62	1,54	54,92
49	8-279	Տանիքի և օդատար ուղիների հպման մասերում 0,5մմ հաստ. ց/թիթեղի տեղադրում /գունավոր/	մ ²	40,00	1,31	52,22
52		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ օդափոխության հորանների և տանիքի հպման մասերում տեղադրելու համար	մ ²	40,00	5,20	207,98
50	23-226	Առաջադած շին. աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	9,35	0,55	5,13
51	Շուկա	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 5կմ	տն	9,35	0,52	4,83
						17897,38
		<u>Տանիքի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ</u>	-	-		
1	23-77	Գոյություն ունեցող շին. աղբի հավաքում	տն	207,00	2,22	459,69
2	23-226	Գոյություն ունեցող շին. աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	207,00	0,55	113,50
3	Շուկա	Գոյություն ունեցող շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 5կմ	տն	207,00	0,52	106,96
4	8-291	գոլորշամեկուսիչ պոլիէթիլենային թաղանթ 1 շերտ	մ ²	690,00	0,63	436,87
5	Շուկա	Ջերմամեկուսիչ փքապեղիտե ավազով և փոշով լցնված պարկերով 20սմ հաստ	մ ²	690,00	3,62	2495,75
6	26-16	Օդատարների մեկուսացում ֆոլգայապատ ապակբամբակով 50մմ հաստ.	մ ³	9,30	39,55	367,82
						3980,60
		<u>Տանիքի մտոցի մետաղական դռնակի կառուցում /ՄՏԴ-1, 2հատ/</u>	-	-		
1	9-122	Մետաղական դռնակի կառուցում	տն	0,0754	106,93	8,06
2		Պողպատե անկյունակ L50x5	մ	7,20	3,10	22,33
3		Պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	7,12	1,86	13,26
4		Մետաղական թիթեղ 800x800x1,5	տն	0,0302	1105,20	33,38
5		Ծխնի	հատ	4,00	1,05	4,22
6		Մետաղական բռնակ	հատ	2,00	1,81	3,62
7		Փակն	հատ	2,00	4,82	9,65
8		Փրփրապլաստ 900x900x40մմ	մ ²	1,62	1,81	2,93
9	6-84	Մետաղական ներդիր էլեմենտներ տեղադրում	տն	0,0110	109,96	1,21

10		Պողպ. թիթեղ b=10	տն	0,0092	916,81	8,43
11		Ամրան Φ12A500C	տն	0,0018	452,13	0,81
12	15-616	Մետաղական էլեմենտների ներկում յուղաներկով 2 անգամ	ւ2	6,00	0,76	4,56
						112,46
		<u>Տանիքի մտոցի մետաղական դռնակի կառուցում /US7-1, 2 հատ/</u>	-	-		
1	9-122	Մետաղական դռնակի կառուցում	տն	0,0754	106,93	8,06
2		Պողպատե անկյունակ L50x5	ւ	7,20	3,10	22,33
3		Պողպատե խողովակ 40x40x2	ւ	7,12	1,86	13,26
4		Մետաղական թիթեղ 800x800x1,5	տն	0,0302	1105,20	33,38
5		Ծխնի	հատ	4,00	1,05	4,22
6		Մետաղական բռնակ	հատ	2,00	1,81	3,62
7		Փական	հատ	2,00	4,82	9,65
8		Փրփրապլաստ 900x900x40մմ	ւ2	1,62	1,81	2,93
9	6-84	Մետաղական ներդիր էլեմենտներ տեղադրում	տն	0,0110	109,96	1,21
10		Պողպ. թիթեղ b=10	տն	0,0092	916,81	8,43
11		Ամրան Φ12A500C	տն	0,0018	452,13	0,81
12	15-616	Մետաղական էլեմենտների ներկում յուղաներկով 2 անգամ	ւ2	6,00	0,76	4,56
						112,46
		<u>Տանիքի մտոցի մետաղական դռնակի կառուցում /US7-2, 2 հատ/</u>	-	-		
1	9-122	Մետաղական դռնակի կառուցում	տն	0,1064	106,93	11,38
2		Պողպատե անկյունակ L50x5	ւ	9,60	3,10	29,78
3		Պողպատե խողովակ 40x40x2	ւ	7,92	1,86	14,75
4		Մետաղական թիթեղ 1200x900x1,5	տն	0,0510	1105,20	56,37
5		Ծխնի	հատ	4,00	1,05	4,22
6		Մետաղական բռնակ	հատ	2,00	1,81	3,62
7		Փական	հատ	2,00	4,82	9,65
8		Փրփրապլաստ 1200x900x40մմ	ւ2	2,16	1,81	3,91
9	6-84	Մետաղական ներդիր էլեմենտներ տեղադրում	տն	0,0109	109,96	1,20
10		Պողպ. թիթեղ b=10	տն	0,0091	916,81	8,34
11		Ամրան Φ12A500C	տն	0,0018	452,13	0,81
12	15-616	Մետաղական էլեմենտների ներկում յուղաներկով 2 անգամ	ւ2	8,40	0,76	6,38
						150,40
		<u>Տանիքի մտոցի մետաղական աստիճանների կառուցում /4հատ/</u>	-	-		
1	9-122	Աստիճանների մետաղական էլեմենտների կառուցում	տն	0,1284	106,94	13,73
2		Պողպատե անկյունակ L63x6	ւ	16,00	3,64	58,28
3		Ամրան Φ16A500C	տն	0,0332	452,13	15,01
4		Պողպ. թիթեղ b=10	տն	0,0036	916,81	3,30
5		Ինքնապտուտակամեխ մանեկային գլխիկով M10, L=120մմ	հատ	128,00	0,23	28,94

6	15-621 164-7	Մետաղական էլեմենտների ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ2	10,00	1,44	14,40
						133,66
		<i>Շքամուտքի վերանորոգում</i>	-	-		
1	11-94	Պատերի, շեպերի և առաստաղի գաջի սվաղի քանդում	մ2	232,60	0,25	59,25
2	23-174	Փայտե դռների քանդում	մ2	20,72	1,69	34,98
3	23-172	Փայտե պատուհանների քանդում	մ2	19,20	2,84	54,52
4	23-226	Առաջադած շին. աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	17,50	0,55	9,60
5	Շուկա	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 5կմ	տն	17,50	0,52	9,04
6	15-246-1	Պատերի բարելավված սվաղում գաջով	մ2	120,00	2,79	334,60
7	15-277-1	նույնը շեպությունների	մ2	30,60	6,81	208,32
8	11-57	Պատեր գաջե սվաղի վերանորոգում գաջով	մ2	180,00	3,15	567,18
9	15-247-1	Առաստաղի բարելավված սվաղում գաջով	մ2	82,00	3,33	272,82
10	11-80	Պատերի և առաստաղի հին ներկի մաքրում	մ2	971,40	0,38	372,85
11	15-660	Պատերի և շեպերի ներկում ջրաղիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	մ2	482,60	1,07	516,69
12	15-578	Պատերի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ2	452,00	1,45	653,71
13	15-661	Առաստաղի ներկում ջրաղիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	մ2	82,00	1,24	102,07
14	15-660	Աստիճանների կողային մակերեսների ներկում ջրաղիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	մ2	20,00	1,07	21,41
15	15-661	Աստիճանների ստորին մակերեսների ներկում ջրաղիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	մ2	198,00	1,24	246,45
16	9-22	Փայտե բռնաձողի փոխում	մ	72,00	3,28	236,01
17	15-621 164-7	Մետաղական բազրիքի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ2	72,00	1,08	77,46
18	14-358	Բազրիքի փայտե բռնաձողի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ2	10,80	1,54	16,65
19	3-74	Փայտանյութ ներքին հարդարման աշխատանքների համար	100մ ² ուղ պր	0,820	117,31	96,19
20		Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի պատուհանի տեղադրում, չբացվող	մ2	192,00	23,68	4547,14

21		Այլումինե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի դռան տեղադրում	մ2	11,76	80,00	940,80
22		Այլումինե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի վերնափեղկի տեղադրում	մ2	8,96	60,29	540,16
23		Շվեցար	հատ	4,00	19,59	78,37
						9996,28
		<u>ՄԱՆԱՀԻՆ ԿԱՅԱՐԱՆ 1</u>	-	-		
		<u>Տանիքի վերանորոգում</u>	-	-		
1	23-159	Ալիքավոր ա/ց թերթերից կտուրի քանդում	մ2	760,00	0,29	217,84
2	23-157	Մետ. թիթեղով պիպերի քանդում	մ2	24,90	0,14	3,42
3	23-157	Մետ. թիթեղով ջրհորդանի քանդում քանդում /125x0,7/	մ2	87,50	0,14	12,02
4	8-300 գ-0.8	Ջրհորդանի և Պիպերի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում	մ3	4,22	35,10	148,12
5	8-300 գ-0.8	Տանիքի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում	մ3	1,90	35,10	66,69
6	10-71 գ=0,5	Ձեղնալուսամուտի քանդում	հատ	2,00	5,46	10,93
7	8-17-B	Կավարամածի փոխում և լրացում	մ2	85,00	1,12	95,17
8		Կողահատ փայտանյութ կավարամածի համար	մ3	2,55	190,00	484,50
9	10-201	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրդեհապաշտպանում հրակայուն լուծույթով	մ3	29,10	7,87	228,93
10	10-203	Կավարամածի մշակում հրակայուն լուծույթով	1մ2 մշակ մակ.	760,00	0,26	196,04
11	9-24 4-1	Տանիքածածկույթի կառուցում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով КП-25 0,5մմ	մ2	760,00	7,00	5320,00
12	8-279	Ճակտոնների երեսպատում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով КП-25 0,5մմ	մ2	8,00	1,31	10,44
13		Ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով КП-25 0,5մմ, ճակտոնների երեսպատման համար	մ2	8,00	8,59	68,69
14		Ռետինե տափօղակ ցինկապատ պտտտակամեխ M 5x80	հատ	456,00	0,02	8,25
15	8-279	Պարապետի գլխնոցի կառուցում գունավոր 0,5մմ հաստ. ց/թիթեղով	մ2	8,00	1,31	10,44
16		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ պարապետի գլխնոցի կառուցման համար	մ2	8,00	5,20	41,60
17	8-300	Տանիքի փայտե էլեմենտների կառուցում, օգտագործելով նոր կողահատ փայտանյութ	մ3	4,10	190,00	779,00

18	8-277	Զրիորդանի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ.	մ	125,00	22,00	2750,00
19		Կողահատ փայտանյութ ջրիորդանի կառուցման համար	մ ³	2,70	190,00	513,00
16		Հենակներ ջրիորդանի տեղադրման համար	հատ	210,00	0,32	66,46
20	8-17-B	Պիպերի տակ տախտակամածի կառուցում	մ ²	24,90	1,12	27,88
21		Կողահատ փայտանյութ պիպերի կառուցման համար	մ ³	0,86	190,00	163,40
22	8-279	Պիպերի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ.	մ ²	24,90	1,31	32,51
23		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ պիպերի կառուցման համար	մ ²	24,90	5,20	129,47
24	10-71 12-1	Ձեղնալուսամուտի կառուցում	հատ	4,00	53,06	212,26
25		Ծխնիներ	հատ	8,00	0,83	6,63
26		Շերտափեղկի փականի սարք	հատ	4,00	1,81	7,23
27	10-70 11-1	Ձեղնալուսամուտի փայտե շերտափեղկի կառուցում	մ ³	0,085	251,03	21,34
28	15- 565	Ձեղնալուսամուտի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	6,50	2,72	17,71
29	8-279	Ձեղնալուսամուտի պատերի երեսպատում 0,5մմ հաստ. Գունավոր ց/թիթեղով	մ ²	14,00	1,31	18,28
30		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ ձեղնալուսամուտների երեսպատման համար	մ ²	14,00	5,20	72,79
31	8-215-B	Զրիոս խողովակների տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Φ150	մ	145,00	5,00	725,00
32	8-227-B	Ձագարների տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Φ150	հատ	9,00	7,21	64,88
33	8-219-B	Ծունկերի տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Φ150	հատ	9,00	3,77	33,96
34		Զրատար խողովակների պլաստմասե ամրացնող էլեմենտներ/գործարանային արտադրության/	հատ	145,00	0,27	39,34
35	8-282	Տանիքի մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի կառուցում	1գժմ	128,00	0,16	21,06
36		Հեղույս M8X30	կգ	9,50	1,79	17,01
37		Մետաղական ձող Φ16	տն	0,405	860,30	348,42
38		Մետաղական շերտապողպատ 30x6	մ	128,00	1,16	148,92
39		Մետաղական շերտապողպատ 30x7	մ	76,80	1,36	104,29
40	15- 614	Մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	30,50	1,54	47,02
41	6-128 13-4	Տանիքի օդատարների վերանորոգում B-15 բետոնով	մ ³	0,80	79,25	63,40
42	20- 524	Գլխնոցի տեղադրում օդատար ուղիների վրա ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ. /գունավոր/	մ ²	23,70	5,50	130,35

43	9-122 17-5	Օդատար ուղիների գլխնոցի մետաղական կմախքի կառուցում	տն	0,348	106,93	37,21
44		Պողպատե խողովակ 40x40x3	մ	54,00	2,28	123,05
45		Մետաղական շերտապողպատ 50x2	մ	183,00	0,63	116,11
46		Դյուբեյ մեխ	հատ	380,00	0,02	6,87
47	15- 614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	29,00	1,54	44,71
48	8-279	Տանիքի և օդատար ուղիների համան մասերում 0,5մմ հաստ. ց/թիթեղի տեղադրում /գունավոր/	մ ²	26,00	1,31	33,95
49		Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ օդափոխության հորանների և տանիքի համան մասերում տեղադրելու համար	մ ²	26,00	5,20	135,19
50	23- 226	Առաջադած շին. աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	8,36	0,55	4,58
51	Շուկա	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 12կմ	տն	8,36	1,24	10,37
						13996,73
		<u>Տանիքի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ</u>	-	-		
1	23-77	Գոյություն ունեցող շին. աղբի հավաքում	տն	105,00	2,22	233,18
2	23- 226	Գոյություն ունեցող շին. աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	105,00	0,55	57,57
3	Շուկա	Գոյություն ունեցող շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 12կմ	տն	105,00	1,24	130,22
4	8-291	գոլորշամեկուսիչ պոլիէթիլենային թաղանթ 1 շերտ	մ ²	690,00	0,63	436,87
5	Շուկա	Ջերմամեկուսիչ փքապեղիտե ավազով և փոշով լցոնված պարկերով 20սմ հաստ	մ ²	690,00	3,62	2495,75
6	26-16	Օդատարների մեկուսացում ֆոլգայապատ ապակբամբակով 50մմ հաստ.	մ ³	8,60	39,55	340,13
						3693,72
		<u>Տանիքի մտոցի մետաղական դռնակի կառուցում /ՄՏԴ-1, 2հատ/</u>	-	-		
1	9-122	Մետաղական դռնակի կառուցում	տն	0,0754	106,93	8,06
2		Պողպատե անկյունակ L50x5	մ	7,20	3,10	22,33
3		Պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	7,12	1,86	13,26
4		Մետաղական թիթեղ 800x800x1,5	տմ	0,0302	1105,20	33,38
5		Ծխնի	հատ	4,00	1,05	4,22
6		Մետաղական բռնակ	հատ	2,00	1,81	3,62
7		Փական	հատ	2,00	4,82	9,65
8		Փրփրապլաստ 900x900x40մմ	մ ²	1,62	1,81	2,93
9	6-84	Մետաղական ներդիր էլեմենտներ տեղադրում	տն	0,0110	109,96	1,21
10		Պողպ. թիթեղ b=10	տն	0,0092	916,81	8,43
11		Ամրան Φ12A500C	տն	0,0018	452,13	0,81

12	15-616	Մետաղական էլեմենտների ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ2	6,00	0,76	4,56
						112,46
		<i>Շքամուտքի վերանորոգում</i>	-	-		
1	11-94	Պատերի, շեպերի և առաստաղի գաջի սվաղի քանդում	մ2	147,00	0,25	37,45
2	23-174	Փայտե դռների քանդում	մ2	9,45	1,69	15,95
3	23-172	Փայտե պատուհանների քանդում	մ2	13,65	2,84	38,76
4	23-226	Առաջադած շին. աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	11,20	0,55	6,14
5	Շուկա	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 12կմ	տն	11,20	1,24	13,89
6	8-163 16-7	Մուտքի պատերի լրցում կանոնավոր ձևի Արթիկ տուփով	մ3	1,65	33,68	55,56
7	46-51	Անցքերի շաղափում պատերում Φ 8, L=150մմ	հատ	12,00	0,53	6,33
8	6-80	Խարսխածողերի տեղադրում Φ8A240c-1	տն	0,001	586,36	0,59
9	8-59	Պատերի հորիզոնական ամրանավորում Φ6Ac-1 ցանցով	տն	0,018	603,55	10,86
10	15-246-1	Պատերի բարելավված սվաղում գաջով	մ2	75,00	2,79	209,13
11	15-277-1	նույնը շեպությունների	մ2	57,00	6,81	388,04
12	11-57	Պատեր գաջե սվաղի վերանորոգում գաջով	մ2	95,00	3,15	299,34
13	11-64	Առաստաղի գաջի սվաղի վերանորոգում գաջով	մ2	28,00	3,65	102,31
14	15-247-1	Առաստաղի բարելավված սվաղում գաջով	մ2	15,00	3,33	49,91
15	11-80	Պատերի և առաստաղի հին ներկի մաքրում	մ2	964,00	0,38	370,01
16	15-660	Պատերի և շեպերի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	մ2	475,00	1,07	508,55
17	15-578	Պատերի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ2	418,00	1,45	604,54
18	15-661	Առաստաղի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	մ2	69,00	1,24	85,88
19	15-660	Աստիճանների կողային մակերեսների ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	մ2	32,00	1,07	34,26
20	15-661	Աստիճանների ստորին մակերեսների ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով /մածկումով/	մ2	240,00	1,24	298,73
21	9-22	Փայտե բռնածողի փոխում	մ	110,00	3,28	360,57
22	15-621 164-7	Մետաղական բազրիքի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ2	110,00	1,08	118,34
23	14-358	Բազրիքի փայտե բռնածողի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ2	16,50	1,54	25,44

24	11-11	Ե/բետոնե հովհարների նորոգում բետոնով B 15	մ ³	0,60	50,26	30,16
25	11-55 8-1	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 2սմ հաստ	մ ²	14,00	1,27	17,73
26	11-77 11-11	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի երկաթայնացում	մ ²	14,00	0,26	3,67
27	15-528	Հովարի ստորին մակերեսների և ճակատների ներկում ճակատային ներկով	մ ²	23,00	0,94	21,52
28	15-201 51-1	Նոր կառուցված արտաքին պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	մ ²	7,00	2,08	14,54
29	15-528	Նոր կառուցված պատերի ներկում ճակատային ներկով	մ ²	7,00	0,94	6,55
30	3-74	Փայտանյութ ներքին հարդարման աշխատանքների համար	100մ ² ուղ պր	0,690	117,31	80,94
31		Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի պատուհանի տեղադրում, բացվող	մ ²	4,20	30,00	126,00
32		Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի պատուհանի տեղադրում, չբացվող	մ ²	9,45	23,68	223,78
33		Ալյումինե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի դռան տեղադրում	մ ²	9,45	80,00	756,00
34		Շվեցար	հատ	3,00	19,59	58,78
						4980,26
		<u>Սայաթ Նովա 1</u>				
1	11-94	Պատերի, շեպերի և առաստաղի գաջի սվաղի քանդում	մ ²	614	0,28	171,33
2	15-246-1	Պատերի բարելավված սվաղում գիպսոնիտով/ցեմենտի խառնուրդով/	մ ²	614	4,54	2787,98
3		Ցեմենտ	տն	0,19	67,78	12,88
		Ընդամենը				2972,19
		<u>Սայաթ Նովա 7</u>				
1	11-94	Պատերի, շեպերի և առաստաղի գաջի սվաղի քանդում	մ ²	688	0,28	191,97
2	15-246-1	Պատերի բարելավված սվաղում գիպսոնիտով/ցեմենտի խառնուրդով/	մ ²	688	4,54	3123,99
3		Ցեմենտ	տն	2,1	67,78	142,33
		Ընդամենը				3458,30
		<u>Էնգելսի 18</u>				
1	11-94	Պատերի, շեպերի և առաստաղի գաջի սվաղի քանդում	մ ²	794	0,28	221,55

2	15-246-1	Պատերի բարելավված սվաղում գիպտոնիտով/ցեմենտի խառնուրդով/	մ ²	794	4,54	3605,31
3		Ցեմենտ	տն	0,24	67,78	16,27
		Ընդամենը				3843,12
		<u>Էնգելսի թաղամաս 18</u>	-	-		
1	23-115	Հարթակներում անցքերի բացում L=150մմ, Φ50մմ	հատ	18,00	1,344	24,20
2	8-400-1	Պղնձե ջիդերով մալուխի անցկացում BBΓ Hr 3x6մմ ²	մ	430,00	2,584	1111,12
3	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 60x40	մ	60,00	0,436	26,14
4	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 40x25	մ	72,00	0,360	25,92
5	Շուկա	Տուփախողովակի ամրացման պտուտակամեխ	հատ	67,00	0,045	3,02
6	Շուկա	Պլաստիկ լարան	հատ	50,00	0,030	1,50
7	Շուկա	Մալուխի փողկապի հիմք	հատ	50,00	0,020	0,98
		Ընդամենը				1192,88
		<u>Թումանյան 6</u>	-	-		
1	23-115	Հարթակներում անցքերի բացում L=150մմ, Φ50մմ	հատ	18,00	1,344	24,20
2	8-400-1	Պղնձե ջիդերով մալուխի անցկացում BBΓ Hr 3x6մմ ²	մ	840,00	2,584	2170,56
3	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 100x60	մ	24,00	0,781	18,75
4	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 100x40	մ	6,00	0,676	4,06
5	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 60x40	մ	24,00	0,436	10,46
6	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 40x25	մ	10,00	0,360	3,60
7	Շուկա	Տուփախողովակի ամրացման պտուտակամեխ	հատ	33,00	0,045	1,49
8	Շուկա	Պլաստիկ լարան	հատ	90,00	0,030	2,70
9	Շուկա	Մալուխի փողկապի հիմք	հատ	90,00	0,020	1,76
		Ընդամենը				2237,57
		<u>Սայաթ Նովա փ. 7</u>	-	-		
1	23-115	Հարթակներում անցքերի բացում L=150մմ, Φ50մմ	հատ	18,00	1,344	24,20
2	8-400-1	Պղնձե ջիդերով մալուխի անցկացում BBΓ Hr 3x6մմ ²	մ	400,00	2,584	1033,60
3	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 80x40	մ	36,00	0,600	21,60
4	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 60x40	մ	18,00	0,436	7,84
5	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 40x25	մ	80,00	0,360	28,80
6	Շուկա	Տուփախողովակի ամրացման պտուտակամեխ	հատ	68,00	0,045	3,07
7	Շուկա	Պլաստիկ լարան	հատ	50,00	0,030	1,50
8	Շուկա	Մալուխի փողկապի հիմք	հատ	50,00	0,020	0,98
		Ընդամենը				1121,58
		<u>Սայաթ Նովա փ. 1</u>	-	-		

1	23-115	Հարթակներում անցքերի բացում L=150մմ, Φ50մմ	հատ	18,00	1,344	24,20
2	8-400-1	Պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում BBΓ Нr 3x6մմ ²	մ	760,00	2,584	1963,84
3	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 80x40	մ	20,00	0,600	12,00
4	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 60x40	մ	60,00	0,436	26,14
5	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 40x25	մ	120,00	0,360	43,20
6	Շուկա	Տուփախողովակի ամրացման պտուտակամեխ	հատ	101,00	0,045	4,55
7	Շուկա	Պլաստիկ լարան	հատ	80,00	0,030	2,40
8	Շուկա	Մալուխի փողկապի հիմք	հատ	80,00	0,020	1,56
		Ընդամենը				2077,90
		<i><u>Սանահին կայարան թաղամաս 1</u></i>	-	-		
1	23-115	Հարթակներում անցքերի բացում L=150մմ, Φ50մմ	հատ	18,00	1,344	24,20
2	8-400-1	Պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում BBΓ Нr 3x6մմ ²	մ	690,00	2,584	1782,96
3	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 100x60	մ	18,00	0,780	14,04
4	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 80x40	մ	16,00	0,600	9,60
5	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 60x40	մ	28,00	0,436	12,20
6	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 40x25	մ	120,00	0,360	43,20
7	Շուկա	Տուփախողովակի ամրացման պտուտակամեխ	հատ	183,00	0,045	8,25
8	Շուկա	Պլաստիկ լարան	հատ	70,00	0,030	2,10
9	Շուկա	Մալուխի փողկապի հիմք	հատ	70,00	0,020	1,37
		Ընդամենը				1897,92
		<i><u>Սանահին Սարահարթ 2/2</u></i>	-	-		
1	23-115	Հարթակներում անցքերի բացում L=150մմ, Φ50մմ	հատ	40,00	1,344	53,77
2	8-400-1	Պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում BBΓ Нr 3x6մմ ²	մ	820,00	2,584	2118,88
3	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 100x60	մ	20,00	0,780	15,60
4	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 80x40	մ	26,00	0,600	15,60
5	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 60x40	մ	24,00	0,436	10,46
6	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 40x25	մ	84,00	0,360	30,24
7	Շուկա	Տուփախողովակի ամրացման պտուտակամեխ	հատ	78,00	0,045	3,52
8	Շուկա	Պլաստիկ լարան	հատ	80,00	0,030	2,40
9	Շուկա	Մալուխի փողկապի հիմք	հատ	80,00	0,020	1,56
		Ընդամենը				2252,03
		<i><u>Սանահին Սարահարթ 2/28</u></i>	-	-		
1	23-115	Հարթակներում անցքերի բացում L=150մմ, Φ50մմ	հատ	24,00	1,344	32,26
2	8-400-1	Պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում BBΓ Нr 3x6մմ ²	մ	880,00	2,584	2273,92

3	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 100x60	մ	20,00	0,780	15,60
4	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 100x40	մ	12,00	0,600	7,20
5	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 80x40	մ	20,00	0,436	8,71
6	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 60x40	մ	20,00	0,360	7,20
7	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 40x25	մ	120,00	0,360	43,20
8	Շուկա	Տուփախողովակի ամրացման պտուտակամեխ	հատ	92,00	0,045	4,15
9	Շուկա	Պլաստիկ լարան	հատ	90,00	0,030	2,70
10	Շուկա	Մալուխի փողկապի հիմք	հատ	90,00	0,020	1,76
		Ընդամենը	-	-		2396,71
		<u>Սանահին Սարահարթ 1/6</u>	-	-		
1	23-115	Հարթակներում անցքերի բացում L=150մմ, Φ50մմ	հատ	24,00	1,344	32,26
2	8-400-1	Պղնձե ջիդերով մալուխի անցկացում BBΓ Hr 3x6մմ ²	մ	500,00	2,584	1292,00
3	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 100x40	մ	24,00	0,780	18,72
4	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 80x40	մ	10,00	0,600	6,00
5	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 60x40	մ	20,00	0,436	8,71
6	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 40x25	մ	60,00	0,360	21,60
7	Շուկա	Տուփախողովակի ամրացման պտուտակամեխ	հատ	58,00	0,045	2,61
8	Շուկա	Պլաստիկ լարան	հատ	50,00	0,030	1,50
9	Շուկա	Մալուխի փողկապի հիմք	հատ	50,00	0,020	0,98
		Ընդամենը				1384,39
		<u>Սանահին Սարահարթ 1/8</u>	-	-		
1	23-115	Հարթակներում անցքերի բացում L=150մմ, Φ50մմ	հատ	18,00	1,344	24,20
2	8-400-1	Պղնձե ջիդերով մալուխի անցկացում BBΓ Hr 3x6մմ ²	մ	380,00	2,584	981,92
3	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 100x40	մ	10,00	0,780	7,80
4	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 80x40	մ	12,00	0,600	7,20
5	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 60x40	մ	18,00	0,436	7,84
6	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 40x25	մ	60,00	0,360	21,60
7	Շուկա	Տուփախողովակի ամրացման պտուտակամեխ	հատ	51,00	0,045	2,30
8	Շուկա	Պլաստիկ լարան	հատ	40,00	0,030	1,20
9	Շուկա	Մալուխի փողկապի հիմք	հատ	40,00	0,020	0,78
		Ընդամենը				1054,84
		<u>Թումանյան 5</u>	-	-		
1	23-115	Հարթակներում անցքերի բացում L=150մմ, Φ50մմ	հատ	18,00	1,344	24,20
2	8-400-1	Պղնձե ջիդերով մալուխի անցկացում BBΓ Hr 3x6մմ ²	մ	740,00	2,584	1912,16
3	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 100x40	մ	30,00	0,780	23,40
4	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 80x40	մ	20,00	0,600	12,00
5	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 60x40	մ	12,00	0,436	5,23

6	Շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 40x25	մ	70,00	0,360	25,20
7	Շուկա	Տուփախողովակի ամրացման պտուտակամեխ	հատ	67,00	0,045	3,02
8	Շուկա	Պլաստիկ լարան	հատ	80,00	0,030	2,40
9	Շուկա	Մալուխի փողկապի հիմք	հատ	80,00	0,020	1,56
		Ընդամենը				2009,17
			Ընդամենը			310270,513
			ԱԱՀ 20%			62054,103
			Ամբողջը			372324,616

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ ՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
Գործառնական Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
հ/հ 900262121222
հ/հ 900262001085
Համայնքի ղեկավար՝ Բ.Ղուսմաշյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Տիգրան և Հրաչ Դավթյաններ» ՍՊԸ
ՀՎՀՀ 07608741
ՀՀ Տավուշի մարզ, Գետահովիտ, 21-րդ փողոց 5
Կոնվերս բանկ ՓԲԸ
հ/հ 19300743856000
Տնօրեն՝ Տ.Դավթյան

