

ԴԻՄՈՒՄ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ*
գնանշման հարցումին մասնակցելու

Էլիտ Հիլզ ՍՊԸ հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել
Կադաստրի կոմիտե-ի կողմից ԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-20/05 ծածկագրով հայտարարված
գնանշման հարցումի 1 չափաբաժինն (չափաբաժիններին) և հրավերի
պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ:

Էլիտ Հիլզ ՍՊԸ -ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է
Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ:

Էլիտ Հիլզ ՍՊԸ -ի՝

- հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՝ 04421922
- էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝ elithilz@yahoo.com
- գործունեության հասցեն է՝ ք Երևան Բաջազունի 1

- հեռախոսահամարն է՝ 011 55 00 07

Սույնով Էլիտ Հիլզ ՍՊԸ -ն հայտարարում և հավաստում է, որ՝

1) բավարարում է «ԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-20/05»* ծածկագրով գնանշման հարցումի հրավերով սահմանված
մասնակցության իրավունքի պահանջներին և պարտավորվում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում,
հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել գնային առաջարկի չափով որակավորման
ապահովում.

2) «ԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-20/05»* ծածկագրով գնանշման հարցումին մասնակցելու շրջանակում՝

- թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային
համաձայնություն,

- բացակայում է հրավերով սահմանված՝ Էլիտ Հիլզ ՍՊԸ -ին

փոխկապակցված անձանց և (կամ) Էլիտ Հիլզ ՍՊԸ -ի

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս Էլիտ Հիլզ ՍՊԸ -ին

պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության
դեպք:

- ստորև ներկայացնում է հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ այն ֆիզիկական անձի
(անձանց) տվյալները, ով ուղղակի կամ անուղղակի ունի մասնակցի կանոնադրական կապիտալում
քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) ավել քան տաս տոկոսը, ներառյալ ըստ ներկայացնողի
բաժնետոմսերը, կամ այն անձի (անձանց) տվյալները, ով իրավունք ունի նշանակելու կամ ազատելու
մասնակցի գործադիր մարմնի անդամներին, կամ ստանում է մասնակցի կողմից իրականացվող
ձեռնարկատիրական կամ այլ գործունեության արդյունքում ստացված շահույթի տասնհինգ տոկոսից ավելին
(իրական շահառուներ)** և հավաստում, որ իրական շահառուների մասին ներկայացված տեղեկատվությունը
իրական է և չի պարունակում ոչ հավատի տեղեկություններ:

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Անունը Ազգանունը Հայրանունը | «Քաղաքացիների համար՝ նույնականացման քարտի կամ անձնագրի կամ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված անձը | Օտարերկրյա քաղաքացիների համար համապատասխան երկրի օրենսդրությամբ նախատեսված անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և |
|--------------------------------|--|--|

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Հարություն Արտաշեսի Եղիազարյան | ն/ք 002779437 տրված 12.10.2015թ 001 կողմից | |
| | | |
| | | |

Կից ներկայացվում է հրավերին կցված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները, արտադրողները և երաշխիքային ժամկետները:***

Կ. Տ.

Էլիտ Հիլզ ՍՊԸ տնօրեն Հ.Եղիազարյան

ՆԿԱՐԱԳԻՐ
սարքերի և սարքավորումների

Էլիտ Հիլզ ՍՊԸ ն ԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-20/05՝

ծածկագրով գնանշման հարցումի շրջանակում ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող սարքերի և սարքավորումների նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող սարքերի և սարքավորումների | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------------|--|------------------------|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագրերը | երաշխիքային ժամկետները |
| 5. Էլեկտրական լուսավորություն | | | | | | |
| 1 | STORCH | STORCH | STORCH | TORCH | Լուսադիոդային լուսատու 40վտ, առաստաղային, ձևը՝ ուղղանկյուն 600x600մմ, լուսային հոսքը 3800լմ, լուսային արդյունավետությունը 95լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 | 2 տարի |
| 2 | | | | | Լուսադիոդային լուսատու 18վտ, IP54 առաստաղային՝ կլոր Փ425մմ, լուսային հոսքը 1710լմ, լուսային արդյունավետությունը 95լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 | 2 տարի |
| 7. Հրդեհային ազդանշանում | | | | | | |
| 1 | DSC | DSC | DSC | DSC | 6 մուտքանի ղեկավարման հսկիչ պանել, ստեղծաշարով | 2 տարի |
| 7 | SISTEM SENSOR | SISTEM SENSOR | SISTEM SENSOR | SISTEM SENSOR | Ծխային տվիչ | 2 տարի |
| 8. Համակարգչային ցանց, Տեսահսկողություն | | | | | | |
| 3 | LINK | LINK | LINK | LINK | Խտացնող կոմուտացիոն ղեկավարվող սարք 24 port, 1000Mbit/second արագությամբ, եղադրումով | 2 տարի |
| Տեսահսկողություն | | | | | | |
| 1 | HIKVISION | HIKVISION | HIKVISION | HIKVISION | Ցանցային տեսաձայնագրիչ, 1HDMI | 2 տարի |

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--------|
| 6 | HIKVIZION | HIKVIZION | HIKVIZION | HIKVIZION | Տեսախցիկ 2ՄՊք, 2.8մմ, գիշեր /ցերեկ (ICR), ներքին տեղադրման, մոնտաժման կոմպլեկտով | 2 տարի |
| 7 | HIKVIZION | HIKVIZION | HIKVIZION | HIKVIZION | Տեսախցիկ 4ՄՊք, 3.6մմ, գիշեր /ցերեկ (ICR), 40մ, IP67, արտաքին տեղադրման, մոնտաժման կոմպլեկտով /կրոնշտեյն/ | 2 տարի |

Էլիտ Հիլզ ՍՊԸ տնօրեն Հ.Եղիազարյան

Կ. Տ.

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը փեղեկագրում հրապարակելը:

**Բյուզանդի 1/3 հասցեում գտնվող ՄՍ գրասենյակի
վերակառուցման և ընդլայնման աշխատանքներ**

Ճավալաթերթ-Նախահաշիվ

| NN | Աշխատանքների անվանումը | չ/մ | ժավալը | միավորի գինը հազար ՀՀ դրամ | ընդամենը հազար ՀՀ դրամ |
|----|---|----------------|--------|----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | 1. Քանդման աշխատանքներ | | | | |
| 1 | Գիպսակարտոնե միջնորմների քանդում | մ ² | 305 | 0.418 | 127.49 |
| 2 | 10սմ հաստությամբ միջնորմի քանդում | մ ³ | 7.2 | 11.495 | 82.764 |
| 3 | 40սմ հաստությամբ տուֆե շարվածքի քանդում | մ ³ | 0.9 | 19.855 | 17.8695 |
| 4 | Գրանիտե սալերով հատակների քանդում | մ ² | 57.36 | 1.045 | 59.9412 |
| 5 | Խեցե սալերով հատակների քանդում | մ ² | 44.02 | 0.5016 | 22.080432 |
| 6 | Կերամոգրանիտե սալերով հատակների քանդում | մ ² | 43.57 | 0.5016 | 21.854712 |
| 7 | Ց/ավազե հարթեցնող շերտի քանդում 30սմ հաստ | մ ³ | 15.7 | 7.106 | 111.5642 |
| 8 | Ց/ավազե հարթեցնող շերտի քանդում 20սմ հաստ | մ ³ | 1.1 | 10.1365 | 11.15015 |
| 9 | Լամինատե հատակի քանդում | մ ² | 360.63 | 0.1672 | 60.297336 |
| 10 | Գաջե ծեփի մաքրում պատերից | մ ² | 40 | 0.627 | 25.08 |
| 11 | Պլաստմասե վահանակից կախովի առաստաղի ապամոնտաժում | մ ² | 43.1 | 0.418 | 18.0158 |
| 12 | Գիպսակարտոնե առաստաղի քանդում | մ ² | 65 | 0.418 | 27.17 |
| 13 | Գաջե ծեփի մաքրում առաստաղից | մ ² | 14 | 0.7315 | 10.241 |
| 14 | Լատես ներկի մաքրում պատերից | մ ² | 227.2 | 0.17765 | 40.36208 |
| 15 | Լատես ներկի մաքրում առաստաղից | մ ² | 111.6 | 0.17765 | 19.82574 |
| 16 | Պատերից կերամիկական սալերի քանդում | մ ² | 119 | 0.627 | 74.613 |
| 17 | Պատերից ցեմենտավազային հարթաշերտի քանդում | մ ² | 119 | 0.5225 | 62.1775 |
| 18 | Մետաղապլաստե դռան ապամոնտաժում պահեստավորմամբ | մ ² | 18.9 | 0.836 | 15.8004 |
| 19 | Մետաղապլաստե պատուհանների ապամոնտաժում պահեստավորմամբ | մ ² | 8.82 | 1.045 | 9.2169 |
| 20 | Մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում պահեստավորմամբ | մ ² | 3.4 | 2.6125 | 8.8825 |
| 21 | Առասաղից լուսատուների ապամոնտաժում | հատ | 44 | 0.418 | 18.392 |
| 22 | Անջատիչների և վարդակների ապամոնտաժում տուփով | հատ | 38 | 0.2926 | 11.1188 |

| | | | | | |
|----|--|----------------|--------|---------|------------|
| 23 | Օդորակիչների ապամոնտաժում պահեստավորմամբ հետագայում տեղադրմամբ | կ-տ | 6 | 18.81 | 112.86 |
| 24 | Շին աղբի տեղափոխում շենքից դուրս | տ | 211.3 | 0.9405 | 198.72765 |
| 25 | Առաջացած շին. աղբի բարձում, տեղափոխում 7կմ հեռ.վրա | մ3 | 117.4 | 3.135 | 368.049 |
| | <i>Ընդամենը</i> | | | 0 | 0 |
| | <i>Ընդամենը (%)</i> | | | 0 | 0 |
| | 2. Շինարարական աշխատանքներ | | | 0 | 0 |
| 1 | Խամբարաբլոկե սալիկներով միջնորմների կառուցում h=100մմ | մ2 | 149.52 | 3.762 | 562.49424 |
| 2 | Ցեննետավազային շաղախով անցքերի լցում | մ3 | 0.460 | 14.63 | 6.7298 |
| 3 | Ամրան AIII դասի միջնորմների ամրակապման համար | կգ | 71 | 0.40546 | 28.78766 |
| 4 | Ամրան AI դասի միջնորմների ամրակապման համար | կգ | 22 | 0.35844 | 7.88557 |
| 5 | Անկյունակ L50x4 | մ | 32 | 1.1286 | 36.1152 |
| 6 | Ե/բ միաձույլ բարավորների պատրաստում B12,5 դասի բետոնից | մ3 | 0.13 | 130.207 | 16.92691 |
| 7 | Ամրան AIII դասի միջնորմների ամրակապման համար | կգ | 31 | 0.36366 | 11.27346 |
| 8 | Ամրան AI դասի միջնորմների ամրակապման համար | կգ | 12.00 | 0.3762 | 4.5144 |
| 9 | Ապամոնտաժված մետալուպլաստե դռների վերատեղադրում | մ2 | 11.34 | 1.1913 | 13.509342 |
| 10 | Թրծված ապակուց 12մմ հաստ դռների տեղադրում երկկողմանի բացվող ներառյալ բռնակների փականները | մ2 | 5.13 | 80.0784 | 410.801936 |
| 11 | Պողպատե խողովակների տեղադրում 60*60*2 մմ | մ | 9 | 2.75776 | 24.819795 |
| 12 | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 2.16 | 1.5675 | 3.3858 |
| 13 | Մետաղապլաստե վիտրաժների տեղադրում դուռ-պատուհան | մ2 | 55.20 | 27.0655 | 1494.0156 |
| | Հատակներ | | | 0 | 0 |
| 1 | Ցեննետավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ | մ ² | 586.24 | 1.45255 | 851.542912 |
| 2 | Լամինատե ծածկույթի իրականացում 9մմ հաստությամբ ներառյալ պարալոնի շերտը և շրիշակները 71 գծմ | մ ² | 93.69 | 5.65345 | 529.671731 |
| 3 | Զրամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ իզոգամով | մ ² | 37.11 | 1.2122 | 44.984742 |
| 4 | Խեցեսալե հատակների իրականացում | մ ² | 55.12 | 8.0256 | 442.371072 |
| 5 | Կերամոգրանիտե հատակների իրականացում 60*60սմ | մ ² | 433.4 | 7.91065 | 3428.47571 |
| 6 | Կերամոգրանիտե շրիշակների իրականացում 10սմ | մ ² | 12.1 | 8.48749 | 102.698629 |
| 7 | Ծածկի անցքերի փակում B15 դասի բետոնով | մ ³ | 0.34 | 33.1892 | 11.284328 |
| | Մուտքի կազմակերպում | | | 0 | 0 |
| 1 | III կարգի գրունտի քանդում ձեռքով | մ3 | 3.2 | 6.27 | 20.064 |

| | | | | | |
|------------------------------|---|----------------|--------|---------|------------|
| 2 | Միաձույլ հիմքերի իրականացում B15 դասի բետոնով | մ ³ | 3.2 | 56.43 | 180.576 |
| 3 | Մուտքի հատվածի մետաղական աստիճանների և հովհարի հիմնակմաղքի պատրաստում և տեղադրում | տ | 0.68 | 733.59 | 498.8412 |
| 4 | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ յուղաներկում | մ ² | 27.5 | 1.1495 | 31.61125 |
| 5 | Գլխավոր մուտքի աստիճանները և հարթակը երեսապատել բազալտե սալիկներով d=30մմ | մ ² | 10.08 | 14.7763 | 148.945104 |
| 6 | Գունավոր պրոֆիլավոր թիթեղի իրականացում d=0.5մմ հաստության | մ ² | 3.40 | 6.27 | 21.318 |
| 7 | Գունավոր հարթ թիթեղի իրականացում d=0.5մմ հաստության | մ ² | 1.04 | 5.643 | 5.86872 |
| 8 | ՊՎՔ նյութից ծածկարանի երեսապատում | մ ² | 4.4 | 3.8456 | 16.92064 |
| 9 | Անցքերի շաղափում պատի և ծածկի մեջ L=300մմ | հատ | 9 | 0.2508 | 2.2572 |
| 10 | Մայթի սալիկների տեղադրում | մ ² | 14.6 | 7.5658 | 110.46068 |
| 11 | Խճի նախաշերտի իրականացում | մ ³ | 0.73 | 7.72255 | 5.6374615 |
| 12 | Ավազի խառնուրդի իրականացում | մ ³ | 0.73 | 15.4556 | 11.2825515 |
| 13 | Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x150 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա (B15 դասի) | մ | 13.1 | 4.81745 | 63.108595 |
| Հարդարման աշխատանքներ | | | | 0 | 0 |
| 1 | Պատերի գաջե սվաղում, բարելավված որակի | մ ² | 280.73 | 1.7974 | 504.584102 |
| 2 | Պատերի սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով | մ ² | 130.36 | 1.70544 | 222.321158 |
| 3 | Պատերի երեսապատում հախճասալով | մ ² | 130.36 | 8.4018 | 1095.25865 |
| 4 | Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում, հիմնակմախքի պատրաստումով | մ ² | 37.11 | 3.70975 | 137.668823 |
| 5 | Մետաղական հարդարման անկյունակներ | մ | 240 | 0.1881 | 45.144 |
| 6 | Կոյուղու կանգնակների երեսապատում ջրակայուն գիպսաստվարաթղթով 12,5մմ մետաղական հիմնակմաղքով | մ ² | 2.16 | 4.18 | 9.0288 |
| 7 | Առաստաղի գաջե սվաղում, բարելավված որակի | մ ² | 32.0 | 2.2572 | 72.2304 |
| 8 | Դռների և պատուհանների շեպերի գաջե շաղախով | մ ² | 12 | 4.5144 | 54.1728 |
| 9 | Պատերի և շեպերի ծեփամածկում և ներկում լատեքսային ներկով | մ ² | 598.14 | 1.52779 | 913.832311 |
| 10 | Առաստաղից հեռուտացույց ամրացնելու մետաղական հիմնակմախք | հատ | 4 | 16.929 | 67.716 |
| 11 | Առաստաղի ծեփամածկում և ներկում լատեքսային ներկով | մ ² | 546.1 | 1.53511 | 838.320841 |
| 12 | Կախովի առաստաղի պատրաստում գիպսաստվարաթղթե սալերով մետաղական հիմնակմաղքով | մ ² | 420.48 | 5.08602 | 2138.56759 |
| Ընդամենը | | | | 0 | 0 |
| Ընդամենը (%) | | | | 0 | 0 |

| 3. Ջեռուցման համակարգ | | | | 0 | 0 |
|-----------------------|--|--------|-------|---------|------------|
| 1 | Այլումինե ջեռուցման սարքերի տեղադրում 0.12կՎտ H=0.5մ, ΔT=50 (42 սեկցիա) | էքմ | 10.1 | 10.3351 | 104.384005 |
| 2 | Այլումինե լավորակ մարտկոցների արժեքը | սեկցիա | 42 | 7.17915 | 301.5243 |
| 3 | Պոլիպրոպիլենե խողովակներ այլումինե շերտով տաք ջրի համար Φ40 PN20, փորձարկումով | մ | 42 | 4.6398 | 194.8716 |
| 4 | Պոլիպրոպիլենե խողովակներ այլումինե շերտով տաք ջրի համար Φ32 PN20, փորձարկումով | մ | 74 | 2.56025 | 189.4585 |
| 5 | Պոլիպրոպիլենե խողովակներ այլումինե շերտով տաք ջրի համար Φ25 PN20, փորձարկումով | մ | 80 | 1.62393 | 129.9144 |
| 6 | Պոլիպրոպիլենե խողովակներ այլումինե շերտով տաք ջրի համար Φ20 PN20, փորձարկումով | մ | 56 | 1.2749 | 71.3944 |
| 7 | Համակարգի լվացում և փորձարկում | մ | 252 | 0.209 | 52.668 |
| 8 | Ջեռուցիչների վերևի փական Φ15մմ | հատ | 21 | 3.5321 | 74.1741 |
| 9 | Ջեռուցիչների ներքևի փական Φ15մմ | հատ | 21 | 3.5321 | 74.1741 |
| 10 | Անցքերի բացում ծածկերում, միջորմներում և պատերում 150x150 | տեղ | 7 | 2.299 | 16.093 |
| 11 | Անցքերի փակում | մ3 | 0.032 | 144.994 | 4.6398 |
| 12 | Պլաստիկ ծալքավոր խողովակից պատյան Φ40, փորձարկումով | մ | 2.4 | 2.89465 | 6.94716 |
| 13 | Պլաստիկ ծալքավոր խողովակից պատյան Φ32, փորձարկումով | մ | 12 | 1.15995 | 13.9194 |
| 14 | Մետաղական խողովակից պատյան Φ50 ℓ=0.5մ (6հատ) | մ | 3 | 2.299 | 6.897 |
| 15 | Ջեռուցման սարքերի մոնտաժային կոմպլեկտ | հատ | 21 | 3.5321 | 74.1741 |
| 16 | Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր Φ32-40 | հատ | 80 | 0.4598 | 36.784 |
| 17 | Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր Φ20-Φ25 | հատ | 100 | 0.2299 | 22.99 |
| 18 | Ջեռուցման խողովակների ամրակապիչներ տեղադրումով | հատ | 350 | 0.19855 | 69.4925 |
| 19 | Ապահովիչ փականի տեղադրում DN25 | հատ | 9 | 4.6398 | 41.7582 |
| 20 | Հետադարձ փական Φ40 | հատ | 2 | 9.196 | 18.392 |
| 21 | Հետադարձ փական Φ32 | հատ | 4 | 4.598 | 18.392 |
| 22 | Գնդային փական Φ40 | հատ | 2 | 9.196 | 18.392 |
| 23 | Գնդային փական Φ32 | հատ | 4 | 4.598 | 18.392 |
| 24 | Դատարկման փական Φ20 | հատ | 2 | 2.299 | 4.598 |
| 25 | Ջրի մաքրման ֆիլտրի Φ40 | հատ | 2 | 9.196 | 18.392 |
| 26 | Ջրի մաքրման ֆիլտրի Φ20 | հատ | 2 | 2.299 | 4.598 |
| 27 | Հատակներում ակոսների բացում խողովակաշարերի տեղադրման համար | մ | 15 | 0.9196 | 13.794 |

| | | | | | |
|----|--|----------------|------|---------|---------|
| 28 | Ակոսների վերականգնում B15 դասի բետոնով | մ ³ | 0.38 | 109.725 | 41.6955 |
| 29 | Պոլիպրոպիլենե խողովակներ ապամոնտաժում ձևավոր մասերի հետ միասին | մ | 164 | 0.28215 | 46.2726 |
| 30 | Պոլիպրոպիլենե խողովակներ վերամոնտաժում | մ | 40 | 1.1495 | 45.98 |
| 31 | Առկա այլումինե ջեռուցման մարտկոցների վերատեղադրում | հատ | 18 | 11.5995 | 208.791 |
| 32 | Օդատար ցինկապատ թիթեղից d=0,7մմ տեղադրումով d=150 | մ ² | 8 | 14.421 | 115.368 |
| 33 | Օդափոխության ճաղաշար 1500x150, տեղադրումով | հատ | 4 | 23.199 | 92.796 |
| | <i>Ընդամենը</i> | | | 0 | 0 |
| | <i>Ընդամենը (%)</i> | | | 0 | 0 |
| | 4. Ջրամաշակարարում և Ջրահեռացում | | | 0 | 0 |
| | Ջրամատակարարում ցանց | | | 0 | 0 |
| 1 | Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում Ф32 PN10, փորձարկումով | մ | 4 | 1.1704 | 4.6816 |
| 2 | Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում Ф25 PN10, փորձարկումով | մ | 6 | 1.1704 | 7.0224 |
| 3 | Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում Ф20 PN10 փորձարկումով | մ | 12 | 1.1704 | 14.0448 |
| 4 | Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում Ф15 PN10 փորձարկումով | մ | 10 | 0.5852 | 5.852 |
| 5 | Համակարգի լվացում և փորձարկում | մ | 32 | 0.209 | 6.688 |
| 6 | Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր Ф32-15 | հատ | 40 | 0.11704 | 4.6816 |
| 7 | Գնդային փական Ф32, մոնտաժումով | հատ | 1 | 2.3408 | 2.3408 |
| 8 | Գնդային փական Ф25, մոնտաժումով | հատ | 1 | 2.3408 | 2.3408 |
| 9 | Գնդային փական Ф20, մոնտաժումով | հատ | 5 | 2.3408 | 11.704 |
| 10 | Ծորակ խառնիչ լվացարանների համար | հատ | 4 | 3.4485 | 13.794 |
| 11 | Ծորակ խառնիչ խոհանոցակոնքի համար | հատ | 1 | 4.598 | 4.598 |
| 12 | Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի լվացման տակառիկի համար d=15, L=0.5մ | հատ | 4 | 1.1704 | 4.6816 |
| 13 | Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ V=50լ | հատ | 1 | 52.25 | 52.25 |
| | Կոյուղու ցանց | | | 0 | 0 |
| 1 | Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում Ф=110, ռետինե սեղմիչ օղակներով փորձարկումով | մ | 12 | 1.1704 | 14.0448 |
| 2 | Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում Ф=50, ռետինե սեղմիչ օղակներով փորձարկումով | մ | 13 | 1.1704 | 15.2152 |
| 3 | Պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր d=110մմ | հատ | 10 | 1.1704 | 11.704 |
| 4 | Պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր d=50մմ | հատ | 9 | 0.6479 | 5.8311 |

| | | | | | |
|----|--|-----|------|---------|-----------|
| 5 | Ստուգիչ d=100մմ | հատ | 2 | 1.045 | 2.09 |
| 6 | Հոսակ d=50մմ | հատ | 2 | 2.09 | 4.18 |
| 7 | Ուղղանկյուն խեցե լվացարան շշաձև սիֆոնով | կ-տ | 4 | 45.98 | 183.92 |
| 8 | Զուգարանակոնք թեք թողարկով ցածր տեղակայքով լվացման տակառիկով | կ-տ | 4 | 34.485 | 137.94 |
| 9 | 1 բաժանմունքով խոհանոցակոնք շշաձև սիֆոնով | կ-տ | 1 | 28.215 | 28.215 |
| 10 | Կերամիկական լվացարան ապամոնտաժում հանձնում պատվիրատուին | հատ | 4 | 2.09 | 8.36 |
| 11 | Կերամիկական զուգարանակոնքի ապամոնտաժում հանձնում պատվիրատուին | հատ | 4 | 2.09 | 8.36 |
| 12 | Մետալալաստե և պոլիէթիլենե խողովակների ապամոնտաժում | մ | 78 | 0.24035 | 18.7473 |
| 13 | Մետաղական և թուջե խողովակների ապամոնտաժում | մ | 14 | 0.836 | 11.704 |
| | <i>Ընդամենը</i> | | | 0 | 0 |
| | <i>Ընդամենը (%)</i> | | | 0 | 0 |
| | 5. Էլեկտրական լուսավորություն | | | 0 | 0 |
| 1 | Լուսադիոդային լուսատու 40վտ, առաստաղային, ձևը՝ ուղղանկյուն 600x600մմ, լուսային հոսքը 3800լմ, լուսային արդյունավետությունը 95լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման հնդեքսը 80 | հատ | 94 | 20.5656 | 1933.1664 |
| 2 | Լուսադիոդային լուսատու 18վտ, IP54 առաստաղային՝ կլոր Փ425մմ, լուսային հոսքը 1710լմ, լուսային արդյունավետությունը 95լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման հնդեքսը 80 | հատ | 1 | 8.151 | 8.151 |
| 3 | Լուսադիոդային լուսատու 7վտ, IP54, ձևը՝ կլոր Փ125մմ, լուսային հոսքը 630լմ, լուսային արդյունավետությունը 90լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման հնդեքսը 80 | հատ | 13 | 2.7379 | 35.5927 |
| 4 | Լուսադիոդային լուսատու վթարային 10վտ, ձևը ուղղանկյուն, Exit նշանով | հատ | 4 | 9.5095 | 38.038 |
| 5 | Լուսադիոդային լուսատու վթարային 10վտ, ձևը ուղղանկյուն, ներսարքված մարտկոցով | հատ | 14 | 8.151 | 114.114 |
| 6 | Հաղորդալար պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 4մմ ² ՍՅՅ | մ | 1500 | 0.67925 | 1018.875 |
| 7 | Հաղորդալար պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 2,5մմ ² ՍՅՅ | մ | 3200 | 0.3344 | 1070.08 |
| 8 | Պոլիմիլիմետրիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Փ20 | մ | 1560 | 0.08569 | 133.6764 |
| 9 | Անջատիչ միատակ 220Վ, 6Ա | հատ | 6 | 2.7379 | 16.4274 |
| 10 | Անջատիչ երկտակ 220Վ, 6Ա | հատ | 8 | 2.7379 | 21.9032 |
| 11 | Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, 220Վ, 10Ա, խոնավադիմացկուն | հատ | 62 | 2.7379 | 169.7498 |

| | | | | | |
|----|---|----------------|------|---------|-----------|
| 12 | Հատակադիր տուփ հողանցման կոնտուրով կափարիչով, 4 խրոցակային վարդակով +1IP վարդակի համար, 220Վ, 10Ա | հատ | 17 | 8.151 | 138.567 |
| 13 | Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար | հատ | 76 | 0.17765 | 13.5014 |
| 14 | Ճյուղավորիչ տուփ | հատ | 20 | 0.1369 | 2.7379 |
| 15 | Երկաթակապ , տեղադրումով | հատ | 3900 | 0.00314 | 12.2265 |
| 16 | 100մմ-200մմ հաստության միջնորմի մեջ անցքի բացում | տեղ | 7 | 1.9437 | 13.6059 |
| 17 | 500մմ հաստության պատի մեջ անցքի բացում | տեղ | 2 | 1.36895 | 2.7379 |
| 18 | Պատերի մեջ ակոսների բացում | մ | 300 | 0.15675 | 47.025 |
| 19 | Անցքերի փակում B15 դասի բետոնով | մ ³ | 0.32 | 64.2675 | 20.5656 |
| | Ընդամենը | | | 0 | 0 |
| | Ընդամենը (%) | | | 0 | 0 |
| | 6. Էլեկտրատեխնիկական սարքավորումներ | | | 0 | 0 |
| 1 | Լուսավորության վահանակ, դռնակով(36 մոդուլի համար) | հատ | 1 | 21.4225 | 21.4225 |
| 2 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,63Ա | հատ | 1 | 4.2845 | 4.2845 |
| 3 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ,25Ա | հատ | 10 | 1.28535 | 12.8535 |
| 4 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ,16Ա | հատ | 5 | 1.36895 | 6.84475 |
| 5 | Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ,32Ա | հատ | 1 | 4.2845 | 4.2845 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեով կառավարման կոճակներով 220Վ, 16Ա | հատ | 2 | 0.8569 | 1.7138 |
| 7 | Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 5x16մմ2 BBΓHF | մ | 20 | 7.7121 | 154.242 |
| 8 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,63Ա | հատ | 1 | 4.2845 | 4.2845 |
| 9 | Պղնձե ծայրակալ 16մմ2 | հատ | 8 | 0.42845 | 3.4276 |
| 10 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Փ40 | մ | 20 | 0.08569 | 1.7138 |
| 11 | 100մմ-100մմ հաստության միջնորմի մեջ անցքի բացում | տեղ | 1 | 1.7138 | 1.7138 |
| 12 | 500մմ հաստության պատի մեջ անցքի բացում | տեղ | 2 | 0.8569 | 1.7138 |
| 13 | Անցքերի փակում B15 դասի բետոնով | մ ³ | 0.04 | 10.45 | 0.418 |
| 14 | Երկաթակապ , տեղադրումով | հատ | 50 | 0.05225 | 2.6125 |
| 15 | Գալվանացված շերտավոր պողպատ 40x5մմ | մ | 25 | 1.30103 | 32.525625 |
| 16 | Գալվանացված շերտավոր պողպատ 25x5 | մ | 30 | 0.8569 | 25.707 |
| 17 | Պողպատե անկյունակ 50x50x5, L=2,5մ | հատ | 4 | 2.14225 | 8.569 |
| 18 | Խրամուղու փորում հողանցման տեղադրման համար | մ ³ | 5.5 | 3.1141 | 17.12755 |
| 19 | Հետադարձ լիցք, տուփանումով | մ ³ | 5.5 | 1.5675 | 8.62125 |
| | Ընդամենը | | | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----|---|----------------|-----|---------|----------|
| | <i>Ընդամենը (%)</i> | | | 0 | 0 |
| | 7. Հրդեհային ազդանշանում | | | 0 | 0 |
| 1 | 6 մուտքանի ղեկավարման հսկիչ պանել, ստեղնաշարով | լրակ. | 1 | 125.4 | 125.4 |
| 2 | Բջջային հեռախոսահամարից ավտոմատ ահազանգի սարք տեղադրումով | լրակ. | 1 | 30.096 | 30.096 |
| 3 | Ավտոնոմ սնուցման բլոկ, 500Վտ | հատ | 1 | 30.096 | 30.096 |
| 4 | Մարտկոց 12Վ, 28 A | հատ | 1 | 20.064 | 20.064 |
| 5 | Ծրագրային ապահովում | հատ | 1 | 41.8 | 41.8 |
| 6 | Տազնապի կոճակ | հատ | 2 | 11.704 | 23.408 |
| 7 | Ծխային տվիչ | հատ | 23 | 13.376 | 307.648 |
| 8 | Զերմային տվիչ | հատ | 2 | 13.376 | 26.752 |
| 9 | Լուսաձայնային շշակ | հատ | 2 | 20.9 | 41.8 |
| 10 | Մալուխ հրակայուն 4x0,75մմ ² | մ | 260 | 0.3344 | 86.944 |
| 11 | Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x1.5մմ ² BPթ | մ | 2 | 0.836 | 1.672 |
| 12 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф15 | մ | 260 | 0.17974 | 46.7324 |
| 13 | Ճարմանդ | հատ | 650 | 0.02508 | 16.302 |
| 14 | 100մմ-200մմ հաստության միջնորմի մեջ անցքի բացում | տեղ | 10 | 0.836 | 8.36 |
| 15 | 500մմ հաստության պատի մեջ անցքի բացում | տեղ | 2 | 1.672 | 3.344 |
| 16 | Պատերի մեջ ակոսների բացում | մ | 240 | 0.13899 | 33.3564 |
| 17 | Անցքերի փակում B15 դասի բետոնով | մ ³ | 0.3 | 111.815 | 33.5445 |
| | <i>Ընդամենը</i> | | | | |
| | <i>Ընդամենը (%)</i> | | | | |
| | 8. Համակարգչային ցանց, Տեսահսկողություն | | | | |
| | Համակարգչային ցանց | | | | |
| 1 | Կոմուտացիոն պահարան 22U, 19" | Է-կ | 1 | 20.9 | 20.9 |
| 2 | PATCH PANEL 24 PORT 1000Mbit/secound արագություն ապահովող 5e կատեգորիայի տեղադրումով | հատ | 2 | 39.1875 | 78.375 |
| 3 | Խտացնող կոմուտացիոն ղեկավարվող սարք 24 port, 1000Mbit/secound արագությամբ, եղադրումով | հատ | 2 | 65.3125 | 130.625 |
| 4 | Ցանցային վարդակ, 5e կատեգորիայի, RJ45, 1000Mbit/secound արագություն ապահովող տուփով | հատ | 19 | 3.91875 | 74.45625 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|------|------|---------|-----------|
| 5 | Ցանցային վարդակ, 5e կատեգորիայի, RJ45, 1000Mbit/secound արագություն ապահովով սեղանի վրա տեղադրվող | հատ | 19 | 3.91875 | 74.45625 |
| 6 | Մալուխների կազմակերպիչ (Cabel manager) | հատ | 2 | 7.8375 | 15.675 |
| 7 | PATCH CORD 2մ երկարությամբ 5e կատեգորիայի | լրակ | 38 | 1.1286 | 42.8868 |
| 8 | Մալուխ, որը կապահովի 1000Mbit/secound արագություն UTP-5e | մ | 1600 | 0.32604 | 521.664 |
| 9 | Ավտոնոմ սնուցման աղբյուր, 500Վտ | հատ | 1 | 97.9688 | 97.96875 |
| 10 | Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ50 | մ | 120 | 0.2717 | 32.604 |
| 11 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ15 | մ | 200 | 0.06479 | 12.958 |
| 12 | Կոնեկտոր | հատ | 76 | 0.1369 | 10.40402 |
| 13 | Երկաթակապ, տեղադրումով | հատ | 3000 | 0.01254 | 37.62 |
| 14 | Ցանցի հավաստագրում մասնագիտասաված կազմակերպության կողմից (Fluke DTX կամ համարժեք սարքով, հավաստագիր և համակարգչային ցանցի գծագրերի տրամադրում) | կետ | 38 | 8.5899 | 326.4162 |
| Տեսահսկողություն | | | | 0 | 0 |
| 1 | Ցանցային տեսաձայնագրիչ, 1HDMI, 1VGA 16 մուտքով, տեղադրումով | հատ | 1 | 202.469 | 202.46875 |
| 2 | Կոշտ սկավառակ 6TB | հատ | 4 | 19.5938 | 78.375 |
| 3 | Մեխանիկական սնուցման աղբյուր, 500Վտ | հատ | 1 | 97.9688 | 97.96875 |
| 4 | Մարտկոց 12Վ, 28 A | հատ | 1 | 36.575 | 36.575 |
| 5 | Մոնիտոր 32" | հատ | 1 | 71.8438 | 71.84375 |
| 6 | Տեսախցիկ 2ՄՊք, 2.8մմ, գիշեր /ցերեկ (ICR), ներքին տեղադրման, մոնտաժման կոմպլեկտով | հատ | 12 | 19.5938 | 235.125 |
| 7 | Տեսախցիկ 4ՄՊք, 3.6մմ, գիշեր /ցերեկ (ICR), 40մ, IP67, արտաքին տեղադրման, մոնտաժման կոմպլեկտով /կրոնշտեյն/ | հատ | 2 | 52.25 | 104.5 |
| 8 | Մալուխ 4x0,75+1 CCTV | մ | 325 | 0.28111 | 91.359125 |
| 9 | Կոնեկտոր (connector RJ45cat 5e), 1000Mbit/secound արագությամբ | հատ | 28 | 0.13899 | 3.89158 |
| 10 | Ճարմանդ | հատ | 800 | 0.01254 | 10.032 |
| 11 | Տուփ 100 x100մմ IP55 | հատ | 2 | 2.6125 | 5.225 |
| 12 | Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ20 | մ | 25 | 0.1045 | 2.6125 |
| 13 | Պոլիէթիլենե սակառ 100x50մմ, ամրակապման դետալներով | մ | 40 | 1.30625 | 52.25 |
| 14 | Պոլիէթիլենե սակառ 50x50մմ, ամրակապման դետալներով | մ | 70 | 0.65313 | 45.71875 |
| 15 | 500մմ հաստության պատի մեջ անցքի բացում | տեղ | 1 | 3.333 | 3.333 |

| | | | | | |
|----|---|----------------|------|--------|-----------|
| 16 | Անցքերի փակում B15 դասի բետոնով | մ ³ | 0.02 | 62.7 | 1.254 |
| 17 | Ծրագրային ապահովում իր մեջ ներառված համակարգի կարգաբերում, ծրագրավորում | կետ | 14 | 3.2604 | 45.6456 |
| | Ընդամենը | | | | 28088.00 |
| | Շահույթ | 11% | | | 3089.68 |
| | Ընդամենը | | | | 31177.68 |
| | ԱԱՀ | 20% | | | 6235.54 |
| | Ընդամենը | | | | 37413.216 |

Էլիտ Հիլզ ՍՊԸ տնօրեն Ջ.Եղիազարյան