



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ


Հայաստանի Հանրապետություն
Երևան քաղաքի N160 միջնակարգ դպրոցի մեկ մասնաշենքի տանիքի կառուցման



ՔՆԳԲՈՒՄԻՐՈ ՅՎ ՃԱՎԱՆՈՒՄԵՐՈ



«ՄՏԵՊՈՈՒԵԿՏ»ՍՊԸ



Տնօրեն **Հ. Պողոսյան**

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված է օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համապատասխան:

Նախահաշիվը կազմված է նախագծային ծավալների հիման վրա:

Կոնստրուկտիվ էլեմենտների նյութածախսերը վերցված են 1984 թվի նորմերով:

Հիմնական աշխատավարձը եւ մեքենաների շահագործումը գնահատված են 1984 թվի գներով եւ վերահաշվարկված 2025թ. փետրվար գներով, համաձայն ռուբլուց դրամի անցման գործակիցներով`

աշխատավարձի մասով 2616.31

մեքենաների շահագործման մասով 3138.23

Ռուբլուց դրամի անցման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողների ամսական 283,216 հազ. դրամ միջին աշխատավարձի չափով:

Նյութերի արժեքները վերցված են ՀՀ ֆինանսների նախարարության` 2025 թվականի փետրվար ամսվա ինֆորմացիոն տեղեկագրից ավելացրած`

Այլ նյութեր- 5%

Պահեստային ծախսեր- 2%

Տրանսպորտային ծախսեր- 5.72%

Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի N160 միջնակարգ դպրոցի մեկ մասնաշենքի տանիքի վերանորոգում

Նախահաշվային ընդհանուր արժեքը կազմում է

11 291.29 հազ. դրամ

այդ թվում ԱԱՀ


1 881.88 հազ. դրամ

Ապամոնտաժված պիտանի նյութերը ընդունման-հանձնման ակտով կապալառուն հանձնում է պատվիրատուի տնօրինությանը:

Նյութերի արժեքները, որոնք բացակայում են ինֆորմացիոն տեղեկագրից շինարարության պահին կապալառու կազմակերպությունը պատվիրատուին պետք է ներկայացնի համապատասխան հաշիվ-ապրանքագրեր:

Վճարումները կատարել փաստացի կատարված աշխատանքների հիման վրա, ըստ վավերացված կատարողական ակտերի:

Կազմեց



Ա. Բաբայան

Ծրագրի
անվանումը

Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի N160 միջնակարգ դպրոցի մեկ մասնաշենքի տանիքի վերանորոգում

ԱՄՓՈԹ ՆԱԽԱՀԱՆԻՎ

NN	Անվանումը	Ընդամենը ամփոփ նախահաշվով-				հազ. դր.
		Հինարարական աշխատանքներ (հազար դրամ)	Սարքավորում- ներ (հազար դրամ)	Այլ ծախսեր (հազար դրամ)	Ընդամենը (հազար դրամ)	
	2	3	4	5	6	
նախ N1	Տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ	8 789.2			8 789.2	
	Ընդամենը	8 789.2			8 789.2	
0.15%	Շին աղբի տեղափոխման աշխատանքներ	13.2			13.2	
	Ընդամենը	8 802.4			8 802.4	
0.75%	Ժամանակավոր շենքեր եւ կառույցներ	66.0			66.0	
	Ընդամենը	8 868.4			8 868.4	
0.40%	Չնեռային թանկացումներ	35.5			35.5	
	Ընդամենը	8 903.8			8 903.8	
2.00%	Տեխնիկական հսկողություն					
0.60%	Հեղինակային հսկողություն			178.1	178.1	
				53.4	53.4	

	2	3	4	5	6
	Ընդամենը	8 903.8		231.5	9 135.3
3.00%	Հնախառնական ծախսեր	267.1		6.9	274.1
	Ընդամենը	9 171.0		238.4	9 409.4
20.00%	ԱԱՀ	1 834.2		47.7	1 881.9
	Ընդամենը	11 005.2		286.1	11 291.3
	Այդ թվում վերադարձի գումարը				9.903

ՆԳՃ



Ա. Բաբայան

Շրջափոխ անվանումը
Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի N160 միջնակարգ դպրոցի մեկ մասնաշենքի տանիքի վերանորոգում

Հիմարարական աշխատանքների արժեքը -	8 789.2 հազ. դր.	Ինդեքսավորումը	աշխատավարձին	<u>2616.31</u>
			մեք. եւ սարք. շահագործմանը	<u>3138.23</u>
			Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը	1.0572

Նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Այդ թվում՝										Նյութերի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը		
			Նյութերի ծախսը եւ արժեքը 1 միավորի համար					Մեքենա-մեխ. շահագործումը		Աշխատավարձը		1 մեխանիկական ծախսը / 1 մեխանիկական ծախսը			Զանգված	Զանգվածի միավորը
			անվանումը	մասնավոր դրոշմով	Քանակը	արժեքը	մեքենա-մեխ. շահագործումը	վճարվող գներով	վճարվող գներով	վճարվող գներով						
1.02x1.05x	1.0572															

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
P23-151	Միջևորմների քանորում 10սմ հաստությամբ ա/բլոկներից	մ²	15.0	1.056	0.344	0.900	0.050	0.156						15.84		
C23-77	Տանիքի աղբի հավաքում և տեղափոխում շենքից դուրս (2003)	տն	22.0	2.119	0.810	2.119								46.62		
C310-3.5 տն 1429	Շին աղբի բարձում ա/խնցնաթափերի վրա և տեղափոխում 5կմ	տն	22.0	2.459	0.400	1.047	0.450	1.412						54.09		
C310-1 տն 1429	Պիտանի նյութերի բարձում և տեղափոխում պահեստային տարածքներ միայն 1կմ	տն	5.0	1.894	0.400	1.047	0.270	0.847						9.47		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Տանիքային աշխատանքներ															
010 300	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների լրացում և հանգույցների ուժեղացում հյուսիսային տնով փայտանյութով, ոչ ավել 20% խոնավության	մ ³	10.07	188.27	12.60	32.97	2.10	6.59	փայտանյութ	մ ³	1.05	116.67	122.5	1895.89	131.34	148.72
									հավանելիչ	կգ	1.96	0.8	1.568			
									տուլ	մ ²	3.38	0.804	2.7175			
									մեխ	կգ	7.20	0.43	3.096			
									լար	կգ	4.38	0.333	1.4585			
									ց/թիթել	մ ²	1.200	3.980	4.776			
010 404	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.55մմ հաստությամբ գուժավոր ց/լորոֆիլավոր թիթելից КП-25 0.55 մմ կավարամածի պատրաստումով 1.46մ3	մ ²	461.3	8.12	0.397	1.04	0.013	0.04	փայտանյութ ըստ խախազի	մ ³	0.003	116.67	0.369	3744.11	6.22	7.04
									մեխ	կգ	0.071	0.430	0.031			
									կոլանք	կգ	0.520	2.000	1.040			
010 200	Փոքր ծածկեր և միացման տեղեր հարթ ցիմենտապատ 0.55 մմ թիթելից	մ ²	109.20	4.336	0.458	1.198	0.004	0.013	ց/թիթել	մ ²	1.150	2.400	2.760	473.51	2.76	3.13
010 201	Փայտյալ կոնստրուկցիաների հակահորիզոնական պաշտպանություն	մ ³	11.29	6.2	0.460	1.204	0.130	0.408	հակահորիզոնական	կգ	10.07	0.400	4.028	69.68	4.03	4.56
010 101	Զրթող խողովակների տեղադրում ցիմենտապատ թիթելից 1 հատը=6.2մ	կ-տ	8	24.36	2.12	5.547	0.03	0.094	խողովակներ	զմ	6.20	1.33	8.25	194.91	16.54	18.72
									ծագար	հատ	1.0	1.67	1.67			
									ծունկ	հատ	2.0	0.96	1.92			
									ջրկան	հատ	1.0	0.70	0.70			
									կոլանքներ	կգ	2.00	2.00	4.00			

[illegible]

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
115-664	Պատերի լատեքսային ներկում համադրած մածկապատումով /այդ թվում շեփերի/	մ²	15.0	1.795	0.397	1.04	0.010	0.03	ներկ մածիկ	կգ կգ	0.630 0.790	0.790 0.180	0.498 0.142	26.919	0.640	0.72

Ընդամենը /հազ. դր./

6 988.7

Վերադիր ծախսեր 13.3%

929.5

Ընդամենը /հազ. դր./

7 918.2

Շահույթ 11%

871.0

Սարքավորումներ

Ընդամենը /հազ. դր./

8 789.2

Կազմեց

Ա. Բաբայան

[illegible]