

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱԿԱԼՆԵՐԸ

Գ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավորը	Քանակը	Ընդամենը (հազ. դրամ)	Ընդամենը (տոկոս)
1	2	3	4	6	7
Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի N160 հիմնական դպրոցի մեկ մասնաշենքի տանիքի մասնակի վերանորոգում					
1-1. Տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ					
	Քանգաման աշխատանքներ				
1	Հարթ թիթեղյա տանիքածածկույթի քանդում.	մ ²	80.0	0.16	12.99
2	Տանիքածածկույթի տակ փայտամանի քանդում	մ ³	0.5	30.69	15.35
3	Միջնորմների քանդում 10սմ հաստությամբ պ/բլոկներից	մ ²	15.0	1.37	20.48
4	Տանիքի աղբի հավաքում և տեղափոխում շենքից դուրս (շոճ3)	տն	5.0	2.74	13.70
5	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	5.0	5.41	27.06
	Տանիքային աշխատանքներ			0.00	0.00
1	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների լուացում և հանգույցների ուժեղացում՝ հյուսիսային սոճու փայտանյութով, ոչ ավել 20% խոնավության	մ ³	0.50	243.46	121.73
2	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.55մմ հաստությամբ գունավոր ց/պոֆիլավոր թիթեղից КН-21 0.55 մմ	մ ²	80.0	9.96	796.41
3	Տանիքի ջրհորդան հարթ ցիմկապատ 0.55 մմ թիթեղից	մ ²	109.20	5.61	612.32
4	Փայտյա կոնստրուկցիաների հավաքողեային պաշտպանություն	մ ³	0.50	7.98	3.99
5	Ջրթող խողովակների Փ140 տեղադրում ցիմկապատ թիթեղից 1 հատը=12,0մ	կ-տ	8	42.80	342.41
6	Միջնորմների շարվածք 40սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով 15,0մ ²	մ ³	6.0	32.47	194.82
7	Ամրան Փ10 А500С	տն	0.06	465.70	27.94
8	Պատերի ցեմետ ավազե սվաղ	մ ²	15.0	2.26	33.92
9	Պատերի գաբե սվաղ	մ ²	15.0	3.17	47.49
10	Պատերի լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /աղ.թվում շեաների/	մ ²	15.0	2.32	34.81
	Ընդամենը				2305.4
	ԱԱԴ - 20 %				461.1
	Ամբողջը ներառյալ ԱԱԴ				2766.5
	Ամբողջ գումարը տառերով				

	«Կապալառու»				



Դպրոցի գեղարվեստ
ՍեյմաՅեկ

1. *Staphylococcus aureus*
 2. *Streptococcus pyogenes*
 3. *Streptococcus pneumoniae*
 4. *Streptococcus lactis*
 5. *Streptococcus faecalis*
 6. *Streptococcus salivarius*
 7. *Streptococcus viridans*
 8. *Streptococcus thermophilus*
 9. *Streptococcus faecalis*
 10. *Streptococcus faecalis*

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված է օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համապատասխան:
Նախահաշիվը կազմված է նախագծային ծավալների հիման վրա:

Կոնստրուկտիվ էլեմենտների նյութածախսերը վերցված են 1984 թվի նորմերով:

Հիմնական աշխատավարձը եւ մեքենաների շահագործումը գնահատված են 1984 թվի գներով եւ վերահաշվարկված 2025թ. փետրվար գներով, համաձայն ռուբլուց դրամի անցման գործակիցներով՝

աշխատավարձի մասով 2616.31

մեքենաների շահագործման մասով 3138.23

Ռուբլուց դրամի անցման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողների ամսական 283,216 հազ. դրամ միջին աշխատավարձի չափով:

Նյութերի արժեքները վերցված են ՀՀ ֆինանսների նախարարության՝ 2025 թվականի փետրվար ամսվա ինֆորմացիոն տեղեկագրից՝ ավելացրած՝

Այլ նյութեր- 5%

Պահեստային ծախսեր- 2%

Տրանսպորտային ծախսեր- 5.72%

Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի N160 հիմնական դպրոցի մեկ մասնաշենքի տանիքի մասնակի վերանորոգում

նախահաշվային ընդհանուր արժեքը կազմում է
այդ թվում ԱԱՀ

2 880.37 հազ. դրամ

480.06 հազ. դրամ

Ապամոնտաժված պիտանի նյութերը ընդունման-հանձնման ակտով կապալառուն հանձնում է պատվիրատուի տնօրինությանը:

Նյութերի արժեքները, որոնք բացակայում են ինֆորմացիոն տեղեկագրից շինարարության պահին կապալառու կազմակերպությունը պատվիրատուին պետք է ներկայացնի համապատասխան հաշիվ-ապրանքագրեր:

Վճարումները կատարել փաստացի կատարված աշխատանքների հիման վրա, ըստ վավերացված կատարողական ակտերի:

Կազմեց



Լ. Պողոսյան