

**ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ՝ Ք.ԵՐԵՎԱՆ, ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ  
ՎԱՐՉԱՎԱՆ ՇՐՋԱՆ,ՖԱՆԱՐՁՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 2.76 ՀԱՍՑԵՈՒՄ**

**Տեղային նախահաշիվ N 2-1  
Շինարարական աշխատանքներ**

հազ. դրամ

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդ.արժ հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Կշիռ
1	2	3	4	5	6,000	7
<b>1. Արտաքին բարեկարգման և հարդարման աշխատանքներ</b>						
1	Քայլուղիների ասֆալտաբետոնե ծածկույթի տակ տոփանված խճե շերտի իրականացում հմիջ.=100մմ հաստ.	100քմ	3,50	170,000	595,000	41,1%
2	Նույնի՝ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում,40 մմ հաստությամբ,տոգորված բիտումե մածիկով	100քմ	3,50	700,000	2 450,000	
3	Քայլուղիների 300*150մմ բազալտե քարերից եզրաքարերի տեղադրում,հիմքերի բետոնցումով՝ բետոն B15 դասի բետոնով	զ/մ	340,0	10,621	3 611,140	
4	Պատերի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով 30մմ հաստ.	քմ	300,0	20,000	6 000,000	
5	Պատերի վրա ցանցի ձգում,ներառյալ ցանցի արժեքը,4Յք -150x150մմ բջիջներով	քմ	300,0	1,000	300,000	
6	Հատակների երեսապատում բազալտե սալերով h=30մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	250,0	20,000	5 000,000	
<b>Ընդամենը 1-ով</b>					<b>17 956,140</b>	
<b>2. Ներքին հարդարման աշխատանքներ</b>						
1	Պատերի երկտակ երեսապատում 12.5մմ հաստ. գ/կարտոնով,1200քմ*2	ք.մ.	600,0	10,000	6 000,000	32,3%
2	Առաստաղի երեսապատում 9.5մմ հաստ. գ/կարտոնով	ք.մ.	500,0	5,763	2 881,500	
3	Պատերի լավորակ գաջե սվաղում	մ <sup>2</sup>	350,0	2,500	875,000	
4	Պատերի երկտակ ձեփամածկում և ներկում բարձրորակ լատեքսային ներկով,հարդարման անկյունակներով,	100մ <sup>2</sup>	13,5	230,000	3 105,000	
5	Առաստաղի երկտակ ձեփամածկում և ներկում բարձրորակ լատեքսային ներկով,	100մ <sup>2</sup>	5,0	250,000	1 250,000	

Ընդամենը 2-ով						14 111,500	
3. ԴՌՆԵՐ							
1	Մետաղապլաստե, բլոկով, գունավոր, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ դռների տեղադրում /տեղադրումը տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված են գնի մեջ/,	քմ	157,08	53,900	8 466,612	22,6%	
2	Մետաղապլաստե, բլոկով, գունավոր, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ դռների չբացվող մասերի տեղադրում /տեղադրումը տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված են գնի մեջ/	քմ	47,32	30,000	1 419,600		
Ընդամենը 3-ով						9 886,212	
4. ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ							
1	Մետաղապլաստե, բլոկով, գունավոր, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ պատուհանների տեղադրում /տեղադրումը տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված են գնի մեջ/ /բացվող մաս/	քմ	25,80	39,479	1 018,558	4,0%	
2	Մետաղապլաստե, բլոկով, գունավոր, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ պատուհանների տեղադրում /տեղադրումը տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված են գնի մեջ/ /չբացվող մաս/	քմ	12,90	30,000	387,000		
3	Բարդ փական	հատ	19,00	18,000	342,000		
Ընդամենը 4-ով						1 747,558	
Ընդամենը 1-ից 5 -ով						43 701,410	
ԻՆՔՆԱՐԺԵՔ						43 701,410	
ՇԱՀՈՒՅԹ 11%						4 807,155	
ԱՐԺԵՔ						48 508,565	
ԱԱՀ 20%						9 701,713	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ						58 210,278	

ՍՏԱՐՄԱԼԵ ՍՊԸ Տնօրեն Հայկ Ազիզյան