

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐՈՒ

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ»-ի և «ՀՈՎԶԱՎ» ՍՊԸ-ի միջև 07.11.19թ. կնքված
NՀԾ-ԳՀ-ԱՇՀԲ-2019/97 ծածկագրով «ՀՀ Վայոց ձոր մարզի Եղեգնաձոր համայնքի թիվ 2 մանկապարտեզ
ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգում՝ տանիքով» աշխատանքների կատարման պետական գնման
պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«30» Հունիսի, 2020թ.

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը», ի դեմս գործադիր տնօրեն Արթուր Սողոմոնյանի, որը գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՀՈՎԶԱՎ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Հարությունյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ կանաչարարության 07.11.19թ. թիվ 895-Ն որոշման 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետի պահանջներով և հիմք ընդունելով 07.11.19թ. կնքված «ՀՀ Վայոց ձոր մարզի Եղեգնաձոր համայնքի թիվ 2 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգում՝ տանիքով» աշխատանքների կատարման պետական գնման ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՀԲ-2019/97 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.8 կետերի դրույթները կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող Հավելված 1-ում (Օավալաթերթ- նախահաշիվ) համապատասխան տողերի մասով կատարել փոփոխություն՝ ըստ կից ներկայացված Հավելված 1-ի:
2. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
3. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
4. Համաձայնագիրը կազմված է 4 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Գանձապետարանի ԿԲ

Հ/Հ՝ 900018001231

Գործադիր տնօրեն

Արթուր Սողոմոնյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՀՈՎԶԱՎ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Վայոց ձորի մարզ, ք. Ջերմուկ,

Շահումյան փող., 11Ա

ՀՎՀՀ՝ 08909995

Հ/Հ՝ 16049004133400

ՎՏԲ Հայաստան Բանկ

Տնօրեն

Ա. Հարությունյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



«ՀՀ Վայոց ձոր մարզի Եղեգնաձոր համայնքի թիվ 2 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգում՝ տանիքով» աշխատանքների կատարման պետական գնման N ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/97 պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Ավելացվող ծավալներ			Միավոր	Եղած ծավալ	Նոր ծավալ	Տարբ-ն	Եղած արժեք	Նոր արժեք
2.1	Մանրահատակի " փայտյա պատվածքի քանդում	մ2	30	80	50	421	21,057.00	
2.2	Լինոլիումե հատակի քանդում	մ2	10	50	40	272	10,880.00	
2.9	Գաջի սվաղի մասնակի քանդում /պատերի " առաստաղի 30տոկոս/	մ2	107.7	438.4	330.7	140	46,424.00	
2.10	Ծեպերի գաջե սվաղի քանդում	մ2	26	60	34	711	24,163.00	
2.13	Ծին աղբի " ավելորդ գրունտի բարձում " տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա	Տ	17	75	58	2869	166,402.00	
3.1	Պատերի գաջե սվաղ բարձր որակի	մ2	582	682	100	1728	172,841.00	
3.3	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով /ներառյալ ջրակայուն մածիկը/	մ2	450	592	142	1658	235,469.00	
3.4	Պատերի ներկում յուղաներկ ներկով /ներառյալ ջրակայուն մածիկը/	մ2	450	552	102	1351	137,817.00	
3.5	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալերով	մ2	7	8	1	5527	5,527.00	
3.6	Ներսի Պատերի ց/ա սվաղ բարձր որակի	մ2	87	113	26	2027	52,695.00	
3.16	Ծեպերի գաջե սվաղ	մ2	106	140	34	4010	136,326.00	
5.1	Հատակի ց/ա սվաղ հարթեցնող շերտ	մ2	460	476	16	1272	20,355.00	
5.2	Հատակներ կ/ս	մ2	34	46	12	5966	71,593.00	
5.3	Լամինատե հատակի իրականացում 8մմ հաստ ներառյալ շրիշակը " սպունգը	մ2	426	431	5	5861	29,304.00	
7.8	Օդափոխության ճաղավանդակ	Հատ	2	12	10	2027	20,267.00	
8.2	Մետաղապատե դռների տեղադրում/ապակե փաթեթով/ Մետաղապատե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով, պրոֆիլ (արտերկիր)	մ2	52.34	56.34	4	32357	129,430.00	
8.6	Մետաղապատե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող	մ2	121	125.5	4.5	17188	77,345.00	
10.5	Նույնը Ф20	Գմ	15	75	60	2027	121,603.00	
10.8	Փական Ф20	Հատ	2	9	7	3439	24,075.00	
10.14	Ճկախողովակների տեղադրում	Հատ	6	7	1	1439	1,439.00	
10.18	Ցանցի փորձարկում	Գմ	25	75	50	62	3,115.00	
12.1	Պատուհանագոգերի տեղադրում 40սմ լայնությամբ սպիտակ	Գմ	0	67	67	3002	201,134.00	
12.2	Պատուհանագոգերի տեղադրում 25սմ լայնությամբ սպիտակ	Գմ	0	56	56	1973	110,488.00	
12.3	Կախովի առաստաղ պլաստիկից ներառյալ հիմնականամիսքը /սանհանգույցների համար/	մ2	0	30	30	2616	78,480.00	
12.4	Կախովի առաստաղ Ամստրոնգ տիպի	մ2	0	525	525	3422	1,796,550.00	
12.5	Աստիճանավանդակի հարթակների քանդում	մ2	0	9.36	9.36	1835	17,176.00	

	12.6	հատակի իրականացում պրեսզրանիտե սալերից	մ2	0	25	25	6948	173,700.00
	12.7	Աստիճանավանդակի ալյումինե բազրիքների իրականացում/ներառյալ նյութը և տեղադրումը/	Գմ	0	12.7	12.7	21014	266,878.00
	12.8	Շրիշակների իրականացում 70մմ հաստությամբ՝ կերամիկական սալիկից	մ2	0	3.15	3.15	6948	21,886.00
								4,174,419.00
Հանվող ծավալներ								
	1.1	Գոյություն ունեցող ագրոշիֆրե տանիքի ապամոնտաժում /ներառյալ ձեղնապատուհանը/	մ2	50	0	-50	79	-3,948.00
	1.3	Ձեղնապատուհանի տեղադրում, ցիկապատ թիթեղ 0,55մմ	Հատ	1	0	-1	22698	-22,698.00
	1.4	Շերտափեղկ ի տեղադրում	մ3	0.03	0	-0.03	416277	-12,488.00
	1.5	Տանիքի փայտյա տարրերի տեղադրում	մ3	1	0	-1	183397	-183,397.00
	1.6	Տանիքի ծածկույթի իրականացում ցիկապատ թիթեղից 0,55մմ ներառյալ կավարամածր/одпелетка/	մ2	50	0	-50	4308	-215,395.00
	1.7	Գազաթևամասի պատրաստում թիթեղից d=0.55մմ	մ2	10.7	0	-10.7	3027	-32,388.00
	1.8	Անցքերի բացում Φ12 հեղյուսների " դյուբելների համար	Հատ	20	0	-20	211	-4,211.00
	1.9	Հեղյուսներ, M12x160 /80 հատ/	Կգ	10	0	-10	1009	-10,090.00
	1.10	Կավարամածի եւ տախտակամածի մշակում հականեխիչ նյութով	մ2	240	0	-240	386	-92,650.00
	2.8	Առաստաղի գաջի մաքրում,ծրատում	մ2	300	0	-300	202	-60,540.00
	2.11	Առաստաղի ներկի մաքրում	մ2	160	0	-160	272	-43,518.00
	3.2	Պատերի գաջե սվաղ քսահարթում	մ2	749	205	-544	640	-348,421.00
	3.7	Դրսի պատերի ց/ա սվաղ բարձր որակի	մ2	180	121	-59	2036	-120,095.00
	3.9	Ե/բ միաձույլ բարավորների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	2	0.8	-1.2	53212	-63,855.00
	3.12	Անկյունակ 63x63x6մմ	Մ	30	0	-30	2299	-68,961.00
	3.13	Պատերի ցոկոլային մասի երեսպատում չիղկված բազալտե սալերով/ 2 շար	մ2	36	0	-36	13494	-485,782.00
	3.14	Ամրան 12AIII	S	0.55	0.05	-0.5	333164	-166,582.00
	3.15	Ամրան 6AI	S	0.29	0.03	-0.26	338981	-88,135.00
	4.1	Մետաղապլաստ շրջանակի իրականացում դռների համար Պրոֆիլ PH 100*50	Գմ	95	0	-95	3237	-307,562.00
	6.1	Առաստաղի գաջե սվաղ	մ2	460	0	-460	2027	-932,291.00
	6.2	Առաստաղի ներկում լատեքսաներկով	մ2	460	0	-460	816	-375,342.00
	8.3	Պատուհանագոգերի տեղադրում 30սմ լայնությամբ սպիտակ	Գմ	96.6	0	-96.6	2369	-228,836.00
	8.4	Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփայթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող	մ2	43.48	33.5	-9.98	24777	-247,274.00
	8.5	Պատուհանների բարդ փականների տեղադրում	Հատ	50	47	-3	5527	-16,582.00
	9.2	Ակոսների պատրաստում հաղորդալարերի համար	Գմ	160	120	-40	465	-18,600.00
	9.3	Ակոսների փակում գաջե սվաղով	մ2	18	8.5	-9.5	1456	-13,836.00
	10.4	Մետաղապլաստե խողովակի տեղադրում Φ25	Գմ	4	0	-4	2135	-8,539.00
	10.6	Նույնը Φ15	Գմ	6	0	-6	1960	-11,760.00

10.7	Փական Փ25	Հատ	1	0	-1	4299	-4,299.00
10.9	Փական Փ15	Հատ	2	0	-2	3316	-6,633.00
10.10	Ձտիչ Փ25մմ	Հատ	1	0	-1	8246	-8,246.00
10.11	Խոհանոցակոնքի տեղադրում	Հատ	2	0	-2	22063	-44,126.00
10.15	Ջրընդունիչ ծորակ-	Հատ	6	4	-2	4027	-8,054.00
11.5	Հոսանքների տեղադ.	Հատ	2	1	-1	3720	-3,720.00
11.7	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակների մոնտաժում Փ110	Գմ	17	6	-11	2492	-27,409.00
11.10	Սիֆոնների տեղադրում	Հատ	8	7	-1	1430	-1,430.00
11.11	Մաքրիչ Փ110	Հատ	3	0	-3	4246	-12,739.00
11.12	Ստուգիչ Փ110	Հատ	2	0	-2	3746	-7,493.00
11.13	Ստուգիչ Փ110	Հատ	2	0	-2	3746	-7,493.00
11.14	Թեքում 110 Կ= 135°	Հատ	4	0	-4	2729	-10,914.00
11.15	Ցանցի փորձարկում	Գմ	25	14	-11	272	-2,992.00
							-4,329,324.00

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Գանձապետարանի ԿԲ

Հ/Հ 900018001231

Գործադիր տնօրեն

Արթուր Սողոմոնյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՀՈՎԶԱՎ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Վայոց ձորի մարզ, ք. Ջերմուկ,

Շահումյան փող., 11Ա

ՀՎՀՀ՝ 08909995

Հ/Հ՝ 16049004133400

ՎՏԲ Հայաստան Բանկ

Տնօրեն

Ա. Հարությունյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ