

7527

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N° 111

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Շին Բարեկարգում» ՍՊԸ-ի միջև 09.02.2026թ. կնքված N° ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/56 ծածկագրով «Կապալային աշխատանքների կատարման» պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 22 » 06 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շին Բարեկարգում» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն՝ Ս.Պետրոսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՀՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 09.02.2026թ. կնքված «ՀՀ Արագածուրի մարզի Ուշիի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների կատարման N° ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/56 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետի դրույթները՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
2. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
3. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
4. Համաձայնագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում

են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

**Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ**

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Ը՝ 900011062834

Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն

Ս. Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շին Բարեկարգում» ՍՊԸ

Հասցե՝ Երևան քաղաք, Աջափնյակ
Շահումյան 16-րդ փողոց 180/1

ՀՎՀՀ՝ 01315884

Հ/հ՝ 1570030299134800

Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Տնօրեն

Ս.Պետրոսյան



Հավելված
2026թ. փետրվարի 09-ի
№ ՀՏՁԿ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/56 ծածկագրով
աշխատանքների գնման պայմանագրի

« 22 » 06 2026 թ.
կնքված Համաձայնագիր

«Հավելված 1
2026թ. փետրվարի 09-ի կնքված
№ ՀՏՁԿ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/56 ծածկագրով պայմանագրի

**« ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՌԻՇԻԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ » ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ № ՀՏՁԿ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/56 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ***

N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝ A*(B+C)
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին B+C	
			A	B	C	B+C	
1	Շինարարական աշխատանքներ/СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						191213751
1	Զանդման աշխատանքներ / Демонтажные работы Յինկապատ ալիքավոր թերթերից տանիքածակի ապամոնտաժում /Демонтаж кровли из оцинкованных волнистых листов	մ ²	1570.00	112	0	112	175275
2	Յինկապատ պողպատե թերթերից ջրհորղանների քանդում /Демонтаж желобов из оцинкованных стальных листов	մ ²	178.40	112	0	112	19917
3	Ջրիոս խողովակների քանդում թիթեղից (կոմպ 10) /Демонтаж водосточных труб (комп 10)	զմ	34.00	123	0	123	4187
4	տանիքի օդափոխության պատուհանների քանդում /демонтаж окон для вентиляции на крыше	հատ	2.00	2848	0	2848	5695
5	Տանիքի վնասված կավարամանի ապամոնտաժում /Демонтаж поврежденного кровельного обрешётки	մ ²	1037.00	266	0	266	275406
6	Տանիքի ջերմամեկուսիչ խարամի հավաքում և իջեցում 99.5մ3 /Сборка и опускание кровельного теплоизоляционного шлака 99.5м3	տն	59.70	1862	0	1862	111149
7	Տանիքի վնասված փայտե կրող կոստրուկցիաների ապամոնտաժում /демонтаж поврежденных деревянных несущих конструкций	մ ³	12.30	21183	0	21183	260555
8	լամինատե հատակի ապամոնտաժում բետոնե հարթեցնող շերտի հետ միասին /Демонтаж ламината вместе с выравнивающим слоем бетона	մ ²	610.00	1226	0	1226	747647
9	Հատակներից կերամիկական սալիկների ապամոնտաժում բետոնե հարթեցնող շերտի հետ միասին /Демонтаж керамической плитки с пола вместе с выравнивающим слоем бетона	մ ²	410.00	1090	0	1090	447076
10	Բազալտե սալերից հատակների ապամոնտաժում /Демонтаж полов из базальтовых пли	մ ²	65.00	4666	0	4666	303288
11	Փայտե շրիշակների ապամոնտաժում /Демонтаж деревянных плинтусов	զմ	458.50	14	0	14	6355
12	Սանհանգույցների ափական թասերի ապամոնտաժում բետոնե բարձի հետ համատեղ /Демонтаж азиатских чаш для санузлов в сочетании с бетонной подушкой	մ ³	3.40	17725	0	17725	60266
13	Սանհանգույցների բաժանարարների ապամոնտաժում /Демонтаж перегородок в санузлах	մ ³	14.40	8840	0	8840	127291
14	Առկա մետաղական դռների ապամոնտաժում /Демонтаж существующих металлических дверей	մ ²	3.78	4251	0	4251	16067
15	Առկա մետաղապլաստե պատուհանների ապամոնտաժում (89 հատ) /Демонтаж существующих металлопластиковых окон (89 шт)	մ ²	309.63	2146	0	2146	664581
16	Առկա մետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում (48 հատ) /Демонтаж существующих металлопластиковых дверей (48 шт)	մ ²	103.08	1346	0	1346	138796

17	Պատուհանների և դռների շեփերի սվաղի քանդում /Разборка штукатурки оконных и дверных наличников	մ2	217.55	1080	0	1080	235019
18	Դեֆորմացիոն կարանների հատվածում հարդարման շերտերի հեռացում և կարանների մաքրում /Удаление отделочных слоев в области деформационных швов и очистка швов	մ2	12.36	1080	0	1080	13353
19	Մետաղական պրոֆիլավոր թերթերից ծածկի ապամոնտաժում /Разборка казирки из металлических профилированных листов	մ2	39.85	112	0	112	4449
20	Մետաղական կավարանների պատրաստում և տեղադրում	տն	0.46	45090	0	45090	20741
21	Առաստաղի զաջե սվաղի քանդում հարդարման շերտերի հետ /Снос потолочного гипсокартона с помощью отделочных слоев	մ2	157.00	1172	0	1172	184042
22	Առաստաղի հարդարման շերտերի հեռացում /Удаление слоев отделки потолка	մ2	115.00	182	0	182	20882
23	Պատերից կերամիկական սալիկների ապամոնտաժում սվաղի հետ համատեղ /Демонтаж керамической плитки со стен в сочетании со штукатуркой	մ2	243.40	1586	0	1586	386028
24	Պատերից զաջե սվաղի ապամոնտաժում հարդարման շերտերի հետ համատեղ /Демонтаж штукатурки со стен, царапаная	մ2	148.00	1080	0	1080	159884
25	Պատերից առկա ներկի հեռացում, քերծուտելով /Удаление существующей краски со стен	մ2	2051.00	182	0	182	372421
26	Պլաստմասե պատուհանազդերի ապամոնտաժում 250 մմ /Демонтаж пластиковых подоконников 250мм	զմ	191.00	261	0	261	49756
27	Առկա լուսատուների ապամոնտաժում /Демонтаж существующих светильников	հատ	135.00	499	0	499	67365
28	այլումինե ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում / Демонтаж алюминиевых радиаторов отопления 47լ-տ	Էլմ	92.12	756	0	756	69634
29	Ջերմամատակարարման մետաղական խողովակների ապամոնտաժում Ф50մմ /Демонтаж металлических труб теплоснабжения Ф50мм	զմ	125.00	673	0	673	84076
30	Ջերմամատակարարման մետաղական խողովակների ապամոնտաժում Ф32մմ /Демонтаж металлических труб теплоснабжения Ф32мм	զմ	213.00	389	0	389	82893
31	Ջերմամատակարարման մետաղական խողովակների ապամոնտաժում Ф25մմ /Демонтаж металлических труб теплоснабжения Ф25мм	զմ	325.00	389	0	389	126480
32	Առկա կերամիկական լվացարանների ապամոնտաժում / Разборка существующих керамических раковин	լ-տ	4.00	568	0	568	2273
33	Արտաքին պատերի քարե շարվածքի վնասված քարերի ապամոնտաժում /Демонтаж поврежденных каменной облицовки наружных стен	մ3	13.00	13483	0	13483	175276
34	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /Погрузка строй.муссора на а/самосвалы и вывоз на расстояние 13км	տն	270.61	3638	0	3638	984597
35	Առկա խամբարքետոնե աստիճանների ապամոնտաժում հարթակների հետ համատեղ /Разборка существующих бутобетонных лестниц вместе с площадками	մ3	13.10	12793	0	12793	167591
36	Առկա եզրաքարերի ապամոնտաժում /Демонтаж существующих бордюров	զմ	325.00	1011	0	1011	328689
37	Առկա ա/բետոնե ծածկույթի քանդում /Разборка существующей А/бетонной шпкрития	մ3	198.60	4267	0	4267	847450
38	Առկա խճի շերտի քանդում /Разборка существующей щебеночного покрытия	մ3	238.32	538	0	538	128328
39	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա երկվատորով (խամբարքետոն, եզրաքարեր, ասֆալտ, խիճ) /Погрузка строй.муссора на а/самосвалы с экскаватором (асфалт, щебень)	մ3	473.15	513	0	513	242865
40	Շին աղբի տեղափոխում 13կմ (խամբարքետոն, եզրաքարեր, ասֆալտ, խիճ) / Вывоз строй.муссора на расстояние 13км (асфалт, щебень)	տն	973.75	2719	0	2719	2647615
41	Տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ /Работы по ремонту кровли Գոլորշամեկուսիչ շերտի իրականացում 184գ/մ2 /Пароизоляция184г/м2/	մ2	0.00	788	0	788	0
42	Ջերմամեկուսիչ սալ հանքարամբակ100մմ 100կգ/մ2 /Теплоизоляционная плита100мм,100кг/м2/	մ2	0.00	2808	0	2808	0
43	Գոլորշամեկուսիչ շերտ, այլումինե թաղանթով 180գ/մ2 /пароизоляционная фольгированная пленка180г/м2/	մ2	0.00	788	0	788	0
44	Տանիքի կրող տարրերի մոնտաժում (Եզրակապողներ, կանգնակներ, տափաստ) /Монтаж несущих элементов крыши (стропильная балка, стойки, мауэрлат)	մ3	16.34	183559	0	183559	2999349

45	Բիտումային հիմքով ջրամեկուսիչ /իզոգամ/ / Гидроизоляция на основе битума /изогам/	մ2	0.00	1593	0	1593	0
46	Հոծ տախտակամանի իրականացում 50x800մմ / сплошного настила 50x800 мм	մ2	181.00	7715	0	7715	1396357
47	Կավարամանի կառուցում 50x50մմ չոտուներից /Строительство обрешетки из 50x50мм брусков	մ2	0.00	6144	0	6144	0
48	Պիպի իրականացում 50x200մմ փայտ չորուներից / изготовление кайенки из деревянных брусков размером 50x200 мм	մ2	44.80	7715	0	7715	345618
49	տանիքի օդափոխության պատուհանների մոնտաժում /монтаж окон для вентиляции на крыше	հատ	4.00	32102	0	32102	128408
50	Տանիքածածկի մոնտաժում КП-21-0,5մմ գունավոր թիթեղներից տանիքածածկի մոնտաժում /Монтаж кровли КП-21-0,5мм из цветных листов	մ2	1570.00	6576	0	6576	10324917
51	Ջրհորդանների մոնտաժում 0,5մմ հարթ գունավոր ցինկապատ թիթեղներից /Около желобов из плоских цветных оцинкованных листов толщиной 0,5 мм	մ2	124.00	8757	0	8757	1085841
52	Ջրատար խողովակների մոնտաժում Ф140մմ գունավոր ցինկապատ խողովակներից, 7.0մ բարձրությամբ / Монтаж водопроводных труб из цветных оцинкованных труб толщиной 140 мм, высотой 7,0 м	կ-տ	8.00	51178	0	51178	409425
53	Ջրատար խողովակների մոնտաժում Ф140մմ գունավոր ցինկապատ խողովակներից, 2.0մ բարձրությամբ / Монтаж водопроводных труб из цветных оцинкованных труб толщиной 140 мм, высотой 2,0 м	կ-տ	14.00	23921	0	23921	334895
54	Տանիքի անվտանգության մետաղական ճաղաշարի տեղադրում Н-600մմ /Монтаж защитной металлической ограждение кровельной Н-600мм	զմ	176.00	1537	0	1537	270461
55	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում /Масляная окраска стальных элементов за 2 раза	տն	0.54	35710	0	35710	19169
56	Ձևարգելների տեղադրում 3000x146x416մմ 30հատ / монтаж снегозадержателя 3000x146x416мм 30шт	զմ	90.00	3340	0	3340	300623
57	Ջրատար խողովակներում տաքացնող պարույրների տեղադրում SRL-24 /Монтаж нагревательных кабелей в водопроводных трубах SRL-24	զմ	108.00	568	0	568	61299
58	Չերմային ավտոմատ ռելե սվիչով ТР-79М , 16 А, / Температурное реле и Автоматика с датчиком ТР-79М 16 А,	հատ	2.00	18905	0	18905	37810
59	Ավտոմատ անջատիչի տուփ 2 մոդուլայի /Коробка автоматического переключателя с 2 модулями	հատ	3.00	7916	0	7916	23748
60	Փայտամանի հակահրդեհային պաշտպանություն /Огнезащита деревянных конструкции	մ3	9.20	10577	0	10577	97304
61	Կավարամանի և տախտակամանի հակահրդեհային պաշտպանություն / Огнезащита обрешетки	մ2	1507.20	343	0	343	516231
62	Կավարամանի և տախտակամանի մշակում հականեխիչ նյութով /Онтисептирование обрешетки	մ2	1507.20	901	0	901	1357565
63	Ներքին հարդարման աշխատանքներ /Работы по внутренней отделке Միջնորմների կառուցում 100մմ լայնությամբ բետոնե թվկներով, ամրակիրմամբ և անցքերի բեխիմացմամբ /Строительство перегородок из бетонных блоков шириной 100 мм, армирование и бетонирование отверстий.	մ2	143.00	4041	0	4041	577917
64	Շարվածքի ամրակիրում Ас-1 /Армирование кладки стен Ас-1	տն	0.87	351287	0	351287	305620
65	Միաձուլ ե/բետոնե բարավորների իրականացում В15 դասի բետոնից /Реализация монолитных ж/бетонных перемичек	մ3	1.45	71758	0	71758	104049
66	Ամրան Ф14մմ А500С / Арматура Ф14mm А500С	տն	0.59	329475	0	329475	195379
67	Ամրան Ф6մմ А240 /Арматура Ф6mm А240	տն	0.56	283220	0	283220	158603
68	Այլումինե ջերմակամրջակով պատուհանների տեղադրում 4+4մմ ապակեփաթեթներով /խուլ մաս/ 72 հատ /Установка алюминиевых окон со стеклопакетами 4+4 мм / глухая часть/ термомостом	մ2	155.99	47152	0	47152	7355261
69	Նույնը բացվող մաս ջերմակամրջակով /բացվող մաս/ / То же самое с /открывающейся частью/ термомостом	մ2	155.95	86959	0	86959	13561279
70	Այլումինե ջերմակամրջակով դռների տեղադրում /6 հատ/ / Установка алюминиевых дверей с термомостом /6 шт/	մ2	12.49	96820	0	96820	1209282
71	ՄԴՖ-ից փայտե շրջանակներով դռների տեղադրում / Монтаж дверей с деревянными рамами из МДФ	մ2	59.23	34042	0	34042	2016318
72	Դռների և պատուհանների շեպերի սվաղում գաջով /Оштукатуривание дверных и оконных наличников	մ2	236.40	4992	0	4992	1180118
73	Դռների և պատուհանների շեպերի սվաղում ց/ավազով /Оштукатуривание дверных и оконных наличников	մ2	6.12	3972	0	3972	24310

74	Պլաստմասե պատուհանագրագերի տեղադրում 300մմ լայնությամբ /Установка пластиковых подоконников шириной 300 мм	մ2	18.99	1599	0	1599	30367
75	Պատուհանագրգի արժեքը B=300մմ /Стоимость подоконников B=300мм	զմ	63.30	2719	0	2719	172106
76	Պատերի գաջե սվաղի իրականացում /Выполнение штукатурки для стен	մ2	175.00	2244	0	2244	392683
77	Պատերի և առաստաղի դեֆորմացիոն կարանների ռետինե միջադիրների տեղադրում այլուսինե շրջանակներով 50մմ /Установка резиновых прокладок для деформационных швов стен и потолка с алюминиевыми рамами 50 мм	զմ	0.00	3272	0	3272	0
78	Հատակի դեֆորմացիոն կարանների ռետինե միջադիրների տեղադրում այլուսինե շրջանակներով 50մմ / Установка резиновых прокладок для деформационных швов пола с алюминиевыми рамами 50 мм	զմ	0.00	3272	0	3272	0
79	Պատերի քսահարթում զիպսոկիտով /Выравнивание стен гипсом	մ2	0.00	1553	0	1553	0
80	Պատերի սվաղում ց/ավազով /Штукатурка стен	մ2	243.40	1640	0	1640	399178
81	Պատերի երեսապատում հաղճասալով /Облицовка стен керамической плиткой	մ2	243.40	7733	0	7733	1882164
82	Դռների և պատուհանների շեփերի երեսապատում հաղճասալով / Облицовка дверных и оконных наличников керамической плиткой	մ2	8.12	7733	0	7733	62790
83	Առաստաղների լավիրակ սվաղում գաջով /штукатурка потолков алебастром	մ2	0.00	2692	0	2692	0
84	Պլաստմասե առաստաղների իրականացում /Выполнение пластиковых потолков	մ2	0.00	6666	0	6666	0
85	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով համատարած մածիկապատմամբ և նախանեկմամբ / Покраска стен шпаклевкой с использованием грунтовки и латексной краски	մ2	2407.00	1169	0	1169	2813470
86	Դռների և պատուհանների շեփերի ներկում լատեքսային ներկով համատարած մածիկապատմամբ և նախանեկմամբ / Покраска дверных и оконных наличников шпаклевкой с использованием грунтовки и латексной краски	մ2	236.40	1169	0	1169	276321
87	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով համատարած մածիկապատմամբ /Покраска потолков шпаклевкой с использованием грунтовки и латексной краски	մ2	715.00	1313	0	1313	939060
88	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ / Ц/песчанная стяжка толщ. 30мм	մ2	12.30	1161	0	1161	14281
89	Աստիճանահարթակների երեսապատում մամլոգրանիտով / Устройство полов из мамлогранита с клеевым слоем	մ2	12.30	11446	0	11446	140782
90	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսապատում մամլոգրանիտ սալերով /Облицовка лестниц из мамлогранита	մ2	21.30	15197	0	15197	323686
91	Ց/ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում հատակների տակ 30մմ հաստությամբ /выполнение выравнивающего слоя из ц/песка под полом сечением 30 мм	մ2	960.00	1161	0	1161	1114598
92	Հատակների ցրամեկուսացում բիտումյին հիմքով փաթեցման նյութերով / Гидроизоляция полов упаковочными материалами на основе битума	մ2	0.00	1554	0	1554	0
93	50մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ / Ц/песчанная стяжка толщ. 50мм	մ2	80.00	1793	0	1793	143429
94	Br-4 ամրակալի ցանցի տեղադրում 150x150x4մմ /Монтаж арматурной сетки Br-4 150x150x4мм	տն	0.00	19767	0	19767	0
95	Br-4 ամրակալի ցանցի արժեքը 150x150x4մմ /Стоимость арматурной сетки Br-4 150x150x4мм	մ2	0.00	612	0	612	0
96	Մամլոգրանիտ հատակների իրականացում / Устройство полов из мамлогранита	մ2	543.80	11446	0	11446	6224150
97	Չրիշակների իրականացում 10սմ բարձրությամբ միֆ-ից / изготовление плитусов высотой 10 см из МДФ	զմ	733.00	1552	0	1552	1137381
98	Վինիլային հատակների իրականացում 2մմ հաստությամբ, / Выполнение виниловых полов толщиной 2 мм,	մ2	700.00	8326	0	8326	5828347
99	Աստիճանների այլուսինե ճաղաշարի տեղադրում H=1200մմ, / Установка алюминиевых перил лестницы H=1200 мм,	զմ	0.00	22577	0	22577	0
100	Սպորտ դահլիճի պատուհանների նեյլոնե պաշտպանիչ ցանցի տեղադրում /Ф6մմ, 100x100մմ բջիջով / Установка нейлоновой защитной сетки для окон спортивного зала /Ф6mm, с ячейкой 100x100 мм/	մ2	0.00	2175	0	2175	0
101	Բեմի հատակի երեսապատում փայտե 15մմ հաստությամբ «Ան տեսակի փայտից / Облицовка пола сцены вагонка толщиной 15 мм из дерева типа " АБ	մ2	20.00	5104	0	5104	102078

102	Բեմի դիմացի հատվածի երեսապատում փայտե 12.5 մմ հաստությամբ «Ան տեսակի փայտից / Облицовка передней части сцены вагонка толщиной 12,5 мм из дерева типа " Ан	Վ2	2.40	4877	0	4877	11706
103	Բեմի փայտե երեսապատման երկշերտ լաքապատում /двухслойный лак	Վ2	22.40	750	0	750	16795
104	Սանհանգույցի ջրակայուն լամինատե բաժանարարների տեղադրում, ներառյալ, մետաղական կանգնակները, դռների ծխիկները և այլ դետալներ / Установка водонепроницаемых ламинатных перегородок для ванной комнаты, включая металлические стойки, дверные петли и другие детали	Վ2	48.30	20392	0	20392	984925
105	Գուլքային կավարամածի (տախտակամածի) տեղադրում և ապամոնտաժում ներքին հարդարման աշխատանքների ժամանակ /Монтаж и демонтаж палуби во время внутренних отделочных работ	Վ2	296.00	1340	0	1340	396560
106	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ /Наружная отделка Ճակատների մաքրում ավազաշթով /Очистка фасадов пескоструйной обработкой	Վ2	742.00	249	0	249	184639
107	Ճակատների լվացում /Мытье фасадов	Վ2	742.00	216	0	216	160317
108	Ճակատների շարվաքի իրականացում տուֆաքարից / Выполнение облицовки фасадов из туфа 13Վ2	Վ3	2.60	26899	0	26899	69937
109	պատերի վնասված ց/ավազե սվաղի քանդում և փոխարինում /Демонтаж поврежденной штукатурки из стен	Վ2	522.00	896	0	896	467931
110	Պատերի սվաղում ց/ավազով /Штукатурка стен	Վ2	72.00	1464	0	1464	105414
111	Արտաքին պատերի լավորակ ներկում ճակատային ներկով համատարած մաիլապատմամբ /Качественная покраска наружных стен фасадной краской	Վ2	522.00	900	0	900	469972
112	Գուլքային կավարամածի (տախտակամածի) տեղադրում և ապամոնտաժում ներքին հարդարման աշխատանքների ժամանակ /Монтаж и демонтаж палуби во время внутренних отделочных работ	Վ2	174.00	914	0	914	159076
113	Բազալտե պատուհանագոգերի տեղադրում 50մմ հաստությամբ, 200մմ լայնությամբ /Установка базальтовых подоконников толщиной 50 мм и шириной 200 мм	Վ2	23.40	17138	0	17138	401028
114	Թեքահարթակներ և աստիճաններ /Пандусы и лестницы Փոստրակների քանդում III կարգի գրունտում հիմքերի կամար /выкопать котлован в грунте класса III	Վ3	1.47	4712	0	4712	6927
115	Խճի նախաշերտի իրականացում 150մմ /Выполнение щебенного слоя с трабовкой высотой 150 мм	Վ3	1.20	7363	0	7363	8836
116	В 20 բետոնե հիմքով խամբարրետոնե աստիճանների պատրաստում /изготовление лестницы из бутабетона	Վ3	5.40	40594	0	40594	219209
117	В 20 բետոնե հիմքով խամբարրետոնե թեքահարթակների պատրաստում /изготовление пандусы из бутабетона	Վ3	2.80	40594	0	40594	113664
118	Տրամելուսացում բիտումային մածիկով /Гидроизоляция битумной шпаклевкой	Վ2	4.30	827	0	827	3557
119	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով Вр-1, 4մմ, 100x100մմ բջիջով /выполнение выравнивающего слоя из ц/песка сечением 30 мм Арматурная сетка с ячейкой 100x100 мм, Вр-1, 4 мм,	Վ2	17.80	3545	0	3545	63103
120	Թեքահարթակների հորիզոնական երեսապատում 50մմ հաստությամբ բազալտաքարով /Горизонтальная облицовка пандусов базальтовым камнем сечением 50 мм	Վ2	4.40	12714	0	12714	55944
121	Թեքահարթակների ուղղահիգ երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտաքարով /Вертикальная облицовка пандусов базальтовым камнем сечением 30 мм	Վ2	0.90	21883	0	21883	19695
122	Աստիճանների հորիզոնական երեսապատում 50մմ հաստությամբ բազալտաքարով /Облицовка лестницы по горизонтали базальтовым камнем сечением 50 мм	Վ2	13.40	16188	0	16188	216921
123	Աստիճանների ուղղահիգ երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտաքարով /Облицовка вертикальной лестницы базальтовым камнем толщиной 30 мм	Վ2	5.60	16188	0	16188	90654
124	Աստիճանների և թեքահարթակների այլումինե բռնածողերի տեղադրում Н-900մմ / Установка алюминиевых поручней длялестницы и пандусов Н-900мм	զմ	20.00	19179	0	19179	383576
125	Սալվաճք /отмстка Առկա ա/բետոնե ծածկույթի քանդում / Разборка существующей А/бетонной шпкрития	Վ3	64.00	4267	0	4267	273096
126	Առկա խճի շերտի քանդում / Разборка существующей щебеночного покрытия	Վ3	77.00	538	0	538	41462
127	Բետոնե երաքարերի ապամոնտաժում /Демонтаж бетонных бордюров	զմ	265.00	1011	0	1011	268008

128	Հին աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա Էքսկավատորով (եզրաքարեր,աֆալտ, խիճ)/ Погрузка строй.муссора на а/самосвалы с экскаватором (асфалт, щебень)	մ3	152.93	513	0	513	78496
129	Հին աղբի տեղափոխում 13կմ (եզրաքարեր,աֆալտ, խիճ) /Вывоз строй.муссора на расстояние 13км (асфалт, щебень)	տն	316.05	2719	0	2719	859340
130	Պատերի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով /Гидроизоляция стен битумной шпаклевкой	մ2	48.60	827	0	827	40203
131	Խճի նախաշերտի իրականացում տոփանումով 150մմ բարձրությամբ /Выполнение щебенного слоя с трабовкой высотой 150 мм	մ3	18.70	13005	0	13005	243189
132	Բետոնե սալվածքի իրականացում В15 դասի բետոնից / Выполнение бетонной атмоски из бетона класса В15	մ3	56.40	36651	0	36651	2067113
133	Սալվածքի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե ջարդվածքով /Облицовка плиты базальтовой Брекчой толщиной 30 мм	մ2	141.40	8749	0	8749	1237167
134	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ, բետոնե հիմքով В-15 / Установка базальтовых бордюров 300x150 мм Бетон В15	զմ	265.00	9749	0	9749	2583419
135	Խաղաղապարակ /Игровая площадка Տարրածքի հարթեցում մեխանիզմով /Выравнивание поверхности с помощью механизма	մ2	2114.00	14	0	14	28750
136	Բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա /Разработка экскаваторами с погрузкой на а/самосвалы в грунтах 3-ой группы	մ3	527.80	660	0	660	348089
137	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	976.43	2719	0	2719	2654913
138	Խճի նախաշերտի իրականացում տոփանումով 300մմ բարձրությամբ /Выполнение щебенного слоя с трабовкой высотой 300 мм	մ3	452.40	8259	0	8259	3736186
139	В 15 դասի բետոնից բարձի իրականացում ամրանավորված Փ6մմ А240 ամրանային 100x100մմ ցանցով /Выполнение подушки из бетона класса В 15, армированного арматурой Ф6мм, А240 сеткой 100x100 мм,	մ3	303.20	36651	0	36651	11112565
140	Ամրանային ցանց Փ6մմ А240, 100x100մմ բջիցով /Арматурная сетка с ячейкой 100x100 мм, Ф6мм, А240	տն	6.56	377622	0	377622	2477203
141	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ, բետոնե հիմքով В-15 /Установка базальтовых бордюров 300x150 мм Бетон В15	զմ	235.00	9749	0	9749	2290956
142	Ավազացեմենտային խարնուրդի տեղադրում 150մմ հաստությամբ /укладка Цементно-песчаной смеси толщиной 150 мм	մ3	27.60	11397	0	11397	314569
143	60մմ հաստությամբ բետոնե սալիկների տեղադրում /Укладка бетонной плитки толщиной 60 мм	մ2	0.00	6228	0	6228	0
144	20մմ հաստությամբ ռետինե լցված հատակների իրականացում / Реализация резиновых напольных покрытий толщиной 20 мм	մ2	1332.49	24713	0	24713	32930155
145	Խաղաղապարակի մետաղական ցանկապատների պատրաստում և տեղադրում / Установка металлических ограждений для детской площадки	տն	7.56	66238	0	66238	500467
146	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 50x3,0մմ /Металлическая прямоугольная труба 50x3.0 мм	զմ	767.88	1586	0	1586	1217884
147	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 10x20x1,5մմ /Металлическая прямоугольная труба 10x20x1,5 мм	զմ	6862.98	269	0	269	1843876
148	Թերթապողպատ 5մմ / Листовая сталь 5 мм	տն	0.10	542841	0	542841	52656
149	Ելսնի (12-80 մմ) /Петля(12-80 мм)	հատ	3.00	1359	0	1359	4078
150	բռնակ կողպեկով /ручка с замком	հատ	1.00	3965	0	3965	3965
151	Ցանկապատի հենասյունների տակ փոսորակների փորում выкопать котлован под столбы забора	մ3	20.90	4712	0	4712	98480
152	Բնահողի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /Погрузка излишнего грунта на а/самосвалы и вывоз на расстояние 13км	տն	38.67	3638	0	3638	140679
153	Խճի նախաշերտի իրականացում տոփանումով 300մմ բարձրությամբ / Выполнение щебенного слоя с трабовкой высотой 300 мм	մ3	2.30	7363	0	7363	16936
154	В15 դասի բետոնից հիմքերի կառուցում / Строительство фундаментов из бетона класса В15	մ3	18.60	47184	0	47184	877614
155	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում հավառոտոզին ներկով / Двухслойная покраска металлических элементов антикоррозийной краской	մ2	420.00	1269	0	1269	532841
156	Պողպատե Փ40x3,0մմ խողովակների պահուսակների պատրաստում լուսատուների համար / Изготовление стальных держателей для труб Ф40x3, 0 мм для светильников	տն	0.04	83857	0	83857	3447

157	Մետաղական խողովակ 40x3,0մմ / Металлическая труба 40x3.0 мм	զմ	15.00	1677	0	1677	25150
158	արևային փողոցային լույսատուների տեղադրում լուսադիոդային 40լտ հզորությամբ /солнечный уличный Светодиодный светильник мощностью 40 Вт	հատ	6.00	57464	0	57464	344781
159	Մետաղական աղբամանների տեղադրում /Установка металлических мусорных баков	հատ	3.00	5169	0	5169	15506
160	Մետաղական աղբամանների արժեքը /Стоимость металлических мусорных баков	հատ	3.00	22979	0	22979	68938
161	Մետաղական կարկասով փայտե չորտուներից նստարանների տեղադրում / Установка скамеек с деревянными сиденьями с металлическим каркасом	հատ	3.00	6495	0	6495	19485
162	Մետաղական կարկասով փայտե չորտուներից նստարանների արժեքը /Стоимость скамеек с деревянными сиденьями с металлическим каркасом	հատ	3.00	34469	0	34469	103407
163	Աստիճանների բնանդդերի տեղադրում Н-900մմ /Установка алюминиевых поручней для лестницы и пандусов Н-600мм	զմ	0.00	19179	0	19179	0
164	Բասկետբոլի ցանցի տեղադրում կանգնակով /Установка баскетбольной сетки с подставкой	կ-տ	2.00	30455	0	30455	60909
165	Բասկետբոլի ցանցի արժեքը կանգնակով /Стоимость баскетбольной сетки с подставкой	կ-տ	2.00	242048	0	242048	484096
166	Ֆուտբոլի շարժական դարպասների տեղադրում / Установка переносных футбольных ворот	կ-տ	2.00	18254	0	18254	36508
167	Ֆուտբոլի շարժական դարպասների արժեքը / Стоимость переносных футбольных ворот	կ-տ	2.00	136344	0	136344	272687
168	Վալեյբոլի ցանցի տեղադրում / Сетка для волейбола	կ-տ	1.00	11800	0	11800	11800
169	Վալեյբոլի ցանց արժեքը / Сетка для волейбола	կ-տ	1.00	80427	0	80427	80427
170	Տարածքի բարելավում /Благоустройство территории Առկա մետաղական ցավապատի ապամոնտաժում / Демонтаж существующей металлической забора	տն	37.27	24576	0	24576	915988
171	Սարքավորում և արտահանում /Погрузка вывоз на расстояние 13км	տն	37.27	3638	0	3638	135610
172	Բազալտե եզրագլուխի տեղադրում 300x150մմ, բետոնե հիմքով В-15 /Установка базальтовых бордюров 300x150 мм Бетон В15	զմ	499.00	9749	0	9749	4864626
173	Ասֆալտ բետոնե ծակոյթի տակ ավազակաձային շերտի իրականացում տոփանտով 100մմ հաստությամբ / Нанесение слоя песчано-гальванического под асфальтобетонную п с толщиной 100 мм	մ3	198.60	7893	0	7893	1567647
174	Խճի նախաշերտի իրականացում քիտումի տարածումով 4.12տ 1000քմ, 150մմ հաստությամբ / подготовка слоя щебни с нанесением битума 4,12 т на 1000 кв. м. толщиной 150 мм	մ2	1986.00	1356	0	1356	2692480
175	Քիտումի տարածում / Нанесение битума	տն	8.18	199179	0	199179	1629748
176	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնի կրականցում 50մմ հաստությամբ / мелкозернистого асфальтобетона толщиной 50 мм	մ2	1986.00	3779	0	3779	7505451
177	Փոսորակների քանդում լուսատուների հենարանների տակ котлованов под опоры светильников	մ3	3.50	4712	0	4712	16492
178	Բնահողի բարձում և/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /Погрузка излишнего грунта на а/самосвалы и вывоз на расстояние 13км	տն	6.48	3638	0	3638	23559
179	Խճի նախաշերտի իրականացում 100մմ հաստությամբ / подготовка слоя щебни, с толщиной 100 мм	մ3	0.30	7363	0	7363	2209
180	В15 դասի բետոնից հիմքերի կառուցում / Строительство фундаментов из бетона класса В15	մ3	3.20	47184	0	47184	150987
181	Մետաղական հենասյուների պատրաստում և տեղադրում	հատ	16.00	12139	0	12139	194227
182	108x4մ պողպատե խողովակի արժեքը / Стоимость стальных труб 108x4мм	զմ	91.00	3874	0	3874	352575
183	40x3մ պողպատե խողովակի արժեքը / Стоимость стальных труб 40x3мм	զմ	45.00	1677	0	1677	75450
184	Արևային փողոցային լույսատուների տեղադրում լուսադիոդային 40լտ հզորությամբ / солнечный уличный Светодиодный светильник мощностью 40 Вт	հատ	16.00	57464	0	57464	919417
185	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում հավառոտղին ներկով /Двухслойная покраска металлических элементов антикоррозийной краской	մ2	25.67	1269	0	1269	32567
186	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում հողատարածքի պարագծով /Изготовление металлического ограждения по периметру участка	տն	8.79	66238	0	66238	582099
187	պողպատե խողովակ □ 60x60x3.0մմ / стальная труба 60x60x3.0 мм	զմ	695.14	1983	0	1983	1378149

188	պողպատե խողովակ 50x50x3.0մմ /стальная труба 50x50x3,0 мм	զմ	726.89	1586	0	1586	1152874
189	պողպատե խողովակ 10x10x1,5մմ /стальная труба 10x10x1,5 мм	զմ	0.00	237	0	237	0
190	թերթապողպատ 3.0մմ /листовая сталь 3,0 мм	տն	0.00	542841	0	542841	1411
191	Անկյունակ 30x30x3մմ /Угольник 30x30x3 мм	զմ	0.00	510	0	510	0
192	Կետային հիմքերի բանրում, III կարգի գրունտներում ձեռքով կողայիցքով /выкопать котлован в грунте класса III	մ3	78.20	4712	0	4712	368474
193	Բնահողի բարձրում ա/հիքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ / Погрузка излишнего грунта на а/самосвалы и вывоз на расстояние 13км	տն	144.67	3638	0	3638	526367
194	Խճի նախաշերտի իրականացում 200մմ բարձրությամբ տոփանումով / подготовка слоя щебни, с толщиной 200 мм	մ3	13.30	7363	0	7363	97933
195	Կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնե հիմքերով խամբարաբետոնից / Подготовка точечных оснований подготовка бетонными гикмерами класса в-15 из хамкабетона	մ3	33.30	35034	0	35034	1166644
196	Պողպատե էլեմենտների հակոռոզիոն պաշտպանություն երկշերտ յուրաներկում / Двухслойная покраска металлических элементов антикоррозийной краской	մ2	5636.00	1269	0	1269	7150224
197	Բետոնե հանդիսատեսների հարթակի վնասված հատվածների վերանորոգում Mapegrout 430 կամ համարժեք կլուբով /Ремонт поврежденных участков бетонной зрительской площадки с помощью mapegrout 430 или аналогичного материала	մ2	0.00	8408	0	8408	0
198	Հարթակի և տրիբունայի երեսապատում բազալտե 50մմ սափկներով /Облицовка платформы и трибуны базальтовой плиткой толщиной 50 мм	մ2	246.00	12714	0	12714	3127762
199	Փայտե 50x50մմ լաքապատվա չորուկներից նստարանների պատրաստում / Изготовление скамеек из деревянных брусов 50x50мм, покрытых лаком	մ3	2.16	190563	0	190563	411616
2	Էլեկտրամատակարարում /электроснабжение						5756931
1	Եռաֆազ ուժային վահանի ապամոնտաժում /демонтаж трехфазной силовой шита	հատ	1.00	1857	0	1857	1857
2	Ավտոմատ անջատիչի ապամոնտաժում /Демонтаж автоматического выключателя	հատ	25.00	1332	0	1332	33296
3	Ավտոմատ անջատիչների տուփերի ապամոնտաժում / Демонтаж автоматических распределительных коробок	հատ	4.00	2371	0	2371	9482
4	Վարդակների ապամոնտաժում / Демонтаж розеток	հատ	26.00	172	0	172	4482
5	Անջատիչների ապամոնտաժում /Демонтаж переключателей	հատ	37.00	156	0	156	5766
6	Առկա պատերում փորվածքների իրականացում / Выполнение существующих стенах штроб	զմ	2670.00	355	0	355	948464
7	Առկա պատերում փորվածքների փակում /Заделка	մ2	133.50	2538	0	2538	338791
8	Պատերում ացքերի բացում և փակում /Выполнение и закрытие отверстие в стенах	հատ	48.00	1344	0	1344	64503
9	Հողանցման էլեկտրոդ 3,0մ, 16մմ 1վ-տ /Электрод заземления	զմ	3.00	1154	0	1154	3462
10	Խրամուղով 25x4 չափի շերտապողպատով հողանցում հորիզոնական դիրքով	զմ	63.00	737	0	737	46406
11	Մետաղական էլեկտրական պահարանի տեղադրում 500x400x200 մմ /Металлический электрический шкаф 500x400x200 мм	կ-տ	1.00	9726	0	9726	9726
12	Մետաղական էլեկտրական պահարանի արժեքը 500x400x200 մմ / Металлический электрический шкаф 500x400x200 мм	կ-տ	1.00	57448	0	57448	57448
13	Անջատիչ բաժանիչ - DXw-IS 4P, 100A / Автоматический выключатель-DX3-IS 4P, 100A	հատ	1.00	16802	0	16802	16802
14	Ավտոմատ անջատիչ - DRX-125 4P, 63A, / Автоматический выключатель - DRX-125 4P, 63A,	հատ	4.00	9482	0	9482	37929
15	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25Ա / Трехполюсный автоматический выключатель 25А	հատ	2.00	6468	0	6468	12936
16	Վահանակ ներկառուցվող 20+4 մոդուլ մետաղական դռնակով / Панельный встраиваемый модуль 20+4 металлическая дверь	հատ	1.00	24454	0	24454	24454
17	Վահանակ ներկառուցվող 12+4 մոդուլ մետաղական դռնակով /Панельный встраиваемый модуль 12+4 металлическая дверь	հատ	1.00	16775	0	16775	16775
18	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 1P C10A /Однополюсный автоматический выключатель 1P C10A	հատ	12.00	3466	0	3466	41591

19	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 1P C16A /Однополюсный автоматический выключатель 1P C16A	հատ	15.00	3579	0	3579	53688
20	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 1P C25A / Однополюсный автоматический выключатель 1P C25A	հատ	4.00	3806	0	3806	15223
21	պաշտպանիչ անջատման սարք (ՊԱՍ) ТХш 2P, AC16A / устройства защитного отключения(УЗО) ТХш 2P, AC16A	հատ	15.00	15342	0	15342	230133
22	պաշտպանիչ անջատման սարք (ՊԱՍ) ТХш 2P, AC25A / устройства защитного отключения(УЗО) ТХш 2P, AC25A	հատ	4.00	16654	0	16654	66618
23	Մալոլիս ВВГнг-LS 3x4մմ /Кабель ВВГнг-LS 3x4мм	զմ	256.00	965	0	965	247060
24	Մալոլիս ВВГнг-LS 3x2,5մմ /Кабель ВВГнг-LS 3x2,5мм	զմ	2360.00	690	0	690	1628565
25	Մալոլիս ВВГнг-LS 2x1,5մմ /Кабель ВВГнг-LS 2x1,5мм	զմ	560.00	383	0	383	214306
26	Բաժանման տուփերի տեղադրում / Установка разделительных ящиков	հատ	75.00	170	0	170	12745
27	Վարդակների տեղադրում / установка розеток	հատ	67.00	1228	0	1228	82249
28	Մեկտեղանի անջատիչների տեղադրում / Установка одностенных выключателей	հատ	14.00	1585	0	1585	22193
29	Երկտեղանի անջատիչների տեղադրում / Установка двухпозиционных переключателей	հատ	20.00	2192	0	2192	43834
30	Առաստաղային լուսատուների տեղադրում «Էդե տիպի 18W 4000K 1350lum	հատ	321.00	3664	0	3664	1176102
31	Առաստաղային լուսատուների տեղադրում «Էդե տիպի 60x60 36W 4000K	հատ	30.00	9668	0	9668	290044
3	Զերմամատակարարում և օդափոխություն /Теплоснабжение и вентиляция						18495548
1	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժային լույլազմ H=500մմ / Монтажный комплект алюминиевых радиаторов отопления H=500 мм	Էլմ	284.48	756	0	756	215038
2	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոց 500x80x100մմ, 172 Վտ, 0,41լ / Алюминиевая батарея отопления 500x80x100 мм, 172 Вт, 0,41 л	սեկցիա	1016.00	4532	0	4532	4604024
3	Պողպատե էլեկտրատեղակայված խողովակներ dy65 (U76x4.0մմ) /Стальные сварные трубы dy65 (U76x4,0 мм)	զմ	10.00	3871	0	3871	38710
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում PN20, PPR U63x10,50մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը / Монтаж полипропиленового трубопровода PN20, PPR U63x10,50 мм, включая фасонные детали	զմ	18.00	8988	0	8988	161789
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում PN20, PPR U50x8,30մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը /Монтаж полипропиленового трубопровода PN20, PPR U50x8,30 мм, включая фасонные детали	զմ	40.00	6009	0	6009	240352
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում PN20, PPR U40x6,7մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը, փորձարկումով /Монтаж полипропиленового трубопровода PN20, PPR U40x6,7 мм, включая фасонные детали	զմ	106.00	5020	0	5020	532108
7	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում PN20, PPR U32x5,4մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը, փորձարկումով / Монтаж полипропиленового трубопровода PN20, PPRU32x5,4 мм, включая фасонные детали	զմ	232.00	3063	0	3063	710727
8	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում PN20, PPR U25x4,2մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը, փորձարկումով / Монтаж полипропиленового трубопровода PN20, PPRU25x4,2 мм, включая фасонные детали	զմ	199.00	3020	0	3020	600906
9	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում PN20, PPR U20x3,4մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը, փորձարկումով / Монтаж полипропиленового трубопровода PN20, PPRU20x3,4 мм, включая фасонные детали	զմ	128.00	3386	0	3386	433396
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում PN20, PPR U16x2,2մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը, փորձարկումով / Монтаж полипропиленового трубопровода PN20, PPRU16x2,2 мм, включая фасонные детали	զմ	192.00	3261	0	3261	626168
11	Պոլիպրոպիլենային գնդիկավոր փականի տեղադրում U25մմ /Установка шарового крана из полипропилена U25 мм	հատ	21.00	8196	0	8196	172117
12	Պոլիպրոպիլենային գնդիկավոր փականի տեղադրում U32մմ /Установка шарового крана из полипропилена U32мм	հատ	2.00	9646	0	9646	19292
13	Պողպատե փական U50մմ / Стальной крана U50 мм	հատ	2.00	36495	0	36495	72991
14	Մարտկոցի միացման կոմպլեկտ /Комплект для подключения радиаторов	կ-տ	91.00	1699	0	1699	154637
15	Ավտոմատ օդափոխման փական U15մմ, ջեռուցիչի վրա Автоматический клапан слива воздуха U15 мм, на нагревателе	հատ	91.00	6587	0	6587	599452

16	Զեռուցման մարտկոցի հետադարձ գծի փական U15մմ /крана обратной линии нагревательной батареи U15 мм	հատ	91.00	5704	0	5704	519039
17	Զեռուցման մարտկոցի վերին փական ջերմակարգավորվող գլխիկով U15մմ / Верхний крана батареи отопления с терморегулируемой головкой U15 мм	հատ	91.00	4979	0	4979	453061
18	Մարտկոցի խցան, ռետինե մեկուսիչով /Пробка батареи с резиновой изоляцией	հատ	91.00	170	0	170	15464
19	Անցում մետաղալիտեից 20 1/2 ազուցանանելով ներքին / Переход на металлополиэтилен с 20 1/2 агукаманек внутренний	հատ	182.00	510	0	510	92782
20	Պողպատ-պոլիպրոպիլեն միացություն U50մմ /Соединение сталь-полипропилен U50 мм	հատ	2.00	2832	0	2832	5664
21	Հորատում միջնորմներում (լայն 100-200մմ) U25մմ / Сверление в перегородках (шириной 100-200 мм) U25 мм	տեղ	26.00	2469	0	2469	64186
22	Հորատում պատերում (լայն 500մմ) U32մմ /Сверление в стенах (ширина 500 мм) U32 мм	տեղ	5.00	4914	0	4914	24572
23	Հորատում ծածկերում (լայն 300մմ) U50մմ / Сверление в крышках (ширина 300 мм) U50 мм	տեղ	4.00	3464	0	3464	13855
24	Խողովակածն ռետինե ջերմամեկուսիչ հատակի նախաշերտի միջով անցնող խողովակների համար, δ=5մմ, U32մմ /Трубчатый резиновый утеплитель для труб, проходящих через предпольный слой пола, δ=5 мм, U32 мм	զմ	17.00	170	0	170	2889
25	Խողովակածն ռետինե ջերմամեկուսիչ հատակի նախաշերտի միջով անցնող խողովակների համար, δ=5մմ, U25մմ /Трубчатый резиновый утеплитель для труб, проходящих через предпольный слой пола, δ=5 мм, U25 мм	զմ	12.00	136	0	136	1631
26	Պատյան պողպատյա խողովակից միջնորմային ծածկերում U50մմ, l=0,3մ 4հատ / футляр из стальной трубы в межэтажных перекрытиях U50 мм, l=0,3 м	զմ	1.20	2793	0	2793	3351
27	Պատյան պողպատյա խողովակից միջնորմներում U25մմ, l=0,2մ 26հատ /футляр из стальной трубы в перегородках U25 мм, l=0,2 м	զմ	5.20	1544	0	1544	8031
28	Պատյան պողպատյա խողովակից պատերում U32մմ, l=0,5մ 5հատ футляр из стальной трубы в перегородках U32 мм, l=0,5 м	զմ	2.50	1816	0	1816	4541
29	Կաթսայատուն /Котельная Զեռուցման հատակի կաթսայի ապամոնտաժում демонтаж котлов отопления	հատ	2.00	18102	0	18102	36204
30	Կաթսայատան կենտրոնախույզ շրջանառության պոմպերի ապամոնտաժում / Демонтаж центробежных циркуляционных насосов котельной	հատ	3.00	4219	0	4219	12658
31	Կաթսայատան կենտրոնախույզ լիցքավորման պոմպերի ապամոնտաժում / Демонтаж центробежных заправочных насосов котельной	հատ	1.00	4219	0	4219	4219
32	Խողովակներ ապամոնտաժում / Демонтаж труб	զմ	30.00	389	0	389	11675
33	Սողակային փականների ապամոնտաժում Dy50մմ / Разборка задвижек Dy50мм	հատ	4.00	337	0	337	1348
34	Ջրատաքացման կաթսայի տեղադրում, ջերմատվությունը 100կՎտ / Установка водогрейного котла, тепловая мощность 100 кВт	կ-տ	2.00	197389	0	197389	394777
35	Ջրատաքացման կաթսայի արժեքը ջերմատվությունը 100կՎտ /Установка водогрейного котла, тепловая мощность 100 кВт	կ-տ	2.00	1123430	0	1123430	2246861
36	Ավտոմատացված գազային վառելիքով աշխատող այրիչ, ջերմային հզորությունը մինչև 120 կՎտ տեղադրում / Автоматизированная газовая горелка, тепловая мощность до 120 кВт	կ-տ	2.00	41189	0	41189	82378
37	Ավտոմատացված գազային վառելիքով աշխատող այրիչ, ջերմային հզորությունը մինչև 120 կՎտ արժեքը / Автоматизированная газовая горелка, тепловая мощность до 120 кВт	կ-տ	2.00	278129	0	278129	556259
38	Ընդարձակման մեմբրանային բացի տեղադրում V=150լ /Расширительный мембранный резервуар V=150 л	հատ	1.00	12928	0	12928	12928
39	Ընդարձակման մեմբրանային բացի արժեքը V=150լ /Расширительный мембранный резервуар V=150 л	հատ	1.00	60640	0	60640	60640
40	Շրջանառության կենտրոնախույզ պոմպի տեղադրում ջեռուցման համար Dy 50մմ, 850Վտ, H-16մ, 350լ/ր /Циркуляционный центробежный насос для отопления dy 50 мм, 850 Вт, H-16м, 350 л/мин	կ-տ	1.00	26952	0	26952	26952
41	Շրջանառության կենտրոնախույզ պոմպի արժեքը ջեռուցման համար Dy 50մմ, 850Վտ, H-16մ, 350լ/ր /Циркуляционный центробежный насос для отопления dy 50 мм, 850 Вт, H-16м, 350 л/мин	կ-տ	1.00	66180	0	66180	66180

42	Կարճ շրջանառու պոմպի տեղադրում G=1,2մա/ժամ, H=6,0մ, N=0,55կՎտ /насоса с короткой циркуляцией G=1,2 м3/час, H=6,0 м, N=0,55 кВт	կ-տ	1.00	22143	0	22143	22143
43	Կարճ շրջանառու պոմպի արժեքը G=1,2մա/ժամ, H=6,0մ, N=0,55կՎտ /насоса с короткой циркуляцией G=1,2 м3/час, H=6,0 м, N=0,55 кВт	կ-տ	1.00	24511	0	24511	24511
44	Զեռուցման ջրի լրասնուցման պոմպի տեղադրում G=1,2մա/ժամ, H=22մ, N=0,55կՎտ /Установка подающего насоса для нагревательной воды G=1,2 м3/ч, H=22 м, N=0,55 кВт	կ-տ	1.00	23557	0	23557	23557
45	Զեռուցման ջրի լրասնուցման պոմպի արժեքը G=1,2մա/ժամ, H=22մ, N=0,55կՎտ / Установка подающего насоса для нагревательной воды G=1,2 м3/ч, H=22 м, N=0,55 кВт	կ-տ	1.00	36767	0	36767	36767
46	Մագնիսական ջրամշակման սարքի տեղադրում / Магнитное устройство для обработки воды	հատ	1.00	40044	0	40044	40044
47	Մագնիսական ջրամշակման սարքի արժեքը /Магнитное устройство для обработки воды	հատ	1.00	137876	0	137876	137876
48	Ապահովիչ փական dy32մմ / Предохранительный клапан dy32мм	հատ	2.00	23422	0	23422	46844
49	Պայթուկային փական 150x400մմ / Взрывной клапан 150x400 мм	հատ	2.00	81924	0	81924	163848
50	Չտիչ dy65մմ Фильтр dy65մմ	հատ	1.00	47031	0	47031	47031
51	Պողպատե ջրագազատար խողովակներ, dy15մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը / Стальные водогазопроводные трубы, диаметр 15 мм, включая фасонные детали	զմ	2.00	1307	0	1307	2613
52	Պողպատե ջրագազատար խողովակներ, dy25մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը / Стальные водогазопроводные трубы, диаметр 25 мм, включая фасонные детали	զմ	9.00	1850	0	1850	16653
53	Մետաղական էլեկտրակապողական խողովակներ, dy20մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը	զմ	1.00	1493	0	1493	1493
54	Մետաղական էլեկտրակապողական խողովակներ, dy25մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը	զմ	18.00	1850	0	1850	33306
55	Մետաղական էլեկտրակապողական խողովակներ, dy32մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը	զմ	10.00	2145	0	2145	21449
56	Մետաղական էլեկտրակապողական խողովակներ, dy50մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը	զմ	20.00	2915	0	2915	58307
57	Մետաղական էլեկտրակապողական խողովակներ, dy65մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը	զմ	45.00	3933	0	3933	176990
58	Փական dy20մմ / Клапан dy20мм	հատ	1.00	4163	0	4163	4163
59	Փական dy25մմ / Клапан dy25мм	հատ	10.00	6315	0	6315	63155
60	Սողակային փական, կցաշրջողովակ Dy50մմ / задвижка, с фланцем Dy50мм	հատ	8.00	36495	0	36495	291963
61	Սողակային փական, կցաշրջողովակ Dy80մմ / задвижка, с фланцем Dy80мм	հատ	2.00	57372	0	57372	114744
62	Հետադարձ փական dy25մմ / Обратный клапан dy25мм	հատ	2.00	5217	0	5217	10433
63	Հետադարձ փական dy50մմ / Обратный клапан dy50мм	հատ	2.00	11119	0	11119	22238
64	Ավտոմատ օդահան dy15մմ	հատ	1.00	4149	0	4149	4149
65	Ղառարկման փական dy25մմ / сливной клапан dy25мм	հատ	2.00	6315	0	6315	12631
66	Ճնշաչափ / Манометр	հատ	4.00	2810	0	2810	11241
67	Զերմամանոմետր "Росма" / Термометр "Росма"	հատ	5.00	5558	0	5558	27788
68	Եռաշաղկ փական էլ. շարժիչով /Трехступенчатый клапан с электронным приводом	հատ	1.00	34343	0	34343	34343
69	Մ25մմ ռետինե խողովակ /У25 мм резиновая трубка	զմ	5.00	136	0	136	680
70	Մետաղական կոնստրուկցիայի խողովակների ամրացման համար /конструкция для крепления труб	տն	0.00	663902	0	663902	1992
71	Արտադրվող մետաղական թիթեղ 1.2x1.2, ճ=4մմ, զետևախողովակի ձևով /Металлический лист с канавками 1,2x1, 2, ճ=4 м	տն	0.05	700402	0	700402	31672
72	Խողովակաշարի ներկում 2 անգամ /Покраска трубопровода 2 раза	մ2	19.10	1269	0	1269	24232
73	Ծխատար խողովակների և ծխնեղյակի ներկում հրակայուն լազրով 2 շերտ /Покраска дымоходов и дымоходов огнеупорным лаком в 2 слоя	մ2	11.70	2587	0	2587	30267

74	Ծխատար խողովակների և ծխնելույզի ջերմամեկուսացում կրթաթիթեղապատ հանքարամբակով δ=40մմ	մ3	0.53	37422	0	37422	19834
75	խողովակների ջերմամեկուսացում կրթաթիթեղապատ հանքարամբակով δ=30մմ /Теплоизоляция труб фольгированной минеральной пробкой δ=30 мм	մ3	0.90	37422	0	37422	33680
76	N=100կՎտ հզորությամբ կաթսաների կարգաբերում և գործարկում, պարամետրերի գործիքային ստուգումով /Настройка и ввод в эксплуатацию котлов мощностью N=100 кВт с инструментальной проверкой параметров	կ-տ	2.00	67718	0	67718	135436
77	Արտաքին ջերմային ցանց /Внешняя тепловая сеть խողովակաշարի կառուցու էլեկտրատեղակայված խողովակներից dy65, Ø76x4.0մմ	զմ	88.00	3213	0	3213	282738
78	խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում /Гидравлические испытания трубопровода	կմ	0.09	79538	0	79538	6999
79	Սահող հենարանների տեղադրում dy65 /Установка опор скольжения dy65	տն	0.05	510598	0	510598	23896
80	Անշարժ հենարանների տեղադրում dy65/Установка стационарных опор dy65	տն	0.00	510598	0	510598	1593
81	խողովակների ուժեղացված հակակոռոզին ջրամեկուսացում Ф75մմ	զմ	88.00	1026	0	1026	90244
82	խողովակների ջերմամեկուսացում կրթաթիթեղապատ հանքարամբակով, d=40մմ /Теплоизоляция труб фольгированной минеральной ватой, d=40 мм	մ3	1.30	37422	0	37422	48649
83	Խրամուղու փորում ձեռքով / Выкапывание траншеи вручную	մ3	5.00	2528	0	2528	12642
84	Բնահողի մշակում երակավարով, բարձելով անքնաթափերի կոս / Разработка экскаваторами с погрузкой на а/самосвалы в грунтах 3-ой группы	մ3	32.56	660	0	660	21474
85	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	60.24	2719	0	2719	163782
86	3-րդ կարգի բնահողի մշակում երակավարով կողիցք	մ3	31.08	541	0	541	16813
87	Խրամուղու հետիցք տեղի բնահողով մեխանիզմով (բացառելով շին. աղբը) / Задняя задвижка траншеи с механизмом заделки места (за исключением строительного мусора)	մ3	27.97	413	0	413	11561
88	Խրամուղու հետիցք տեղի բնահողով ձեռքով (բացառելով շին. աղբը) / Заделка траншеи ручным шифовальным станком (за исключением строительного мусора)	մ3	3.11	1292	0	1292	4015
89	Ավազային շերտի նախապատրաստում / Подготовка песчаного слоя	մ3	4.80	7030	0	7030	33746
90	խողովակի բիտումային ծածկապատում /Битумное покрытие	մ2	101.20	827	0	827	83715
91	Բետոն В7.5 դասի / Бетон В7.5	մ3	5.00	31054	0	31054	155272
92	В 20 դասի բետոնից ջերմատարի պատրաստում /Изготовление теплоотовада из бетона класса в 20	մ3	14.75	65510	0	65510	966266
93	Ամրան Ф8մմ А500с /Арматура Ф8мм А500с	տն	0.66	283220	0	283220	186925
94	Ամրան Ф14մմ А500с /Арматура Ф14мм А500с	տն	0.93	329475	0	329475	306412
95	Ամրանային ցան Ф4Вр-I /арматурная сетка Ф4Вр-I	տն	0.06	377622	0	377622	20769
96	Օդափոխության Ուղղանկյուն օդափոխության 110x55մմ պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում / Монтаж полиэтиленовых труб прямоугольной вентиляции 110x55мм	զմ	25.00	2441	0	2441	61037
97	խողովակների միացման պոլիէթիլենային դետալ 110x55մմ / Полиэтиленовая деталь для соединения труб 110x55мм	հատ	20.00	1259	0	1259	25181
98	Օդափոխության Ф110մմ խողովակների տեղադրում / Монтаж вентиляционных труб Ф110mm	զմ	15.00	2643	0	2643	39647
99	Սեղմակ առաստաղի 110x55մմ /Зажим для потолка 110x55мм	հատ	30.00	245	0	245	7341
100	Անցում պոլիէթիլենային կանալային Ф100- 110x55մմ /Переход на полиэтиленовый канал Ф100-110x55мм	հատ	6.00	1803	0	1803	10817
101	Եռարաշխիչ կանալային օդափոխության 110x55մմ պոլիէթիլենային /Тройник канальный вентиляционный 110x55мм полиэтилен	հատ	9.00	2294	0	2294	20650
102	Կանալային ծուկ 110x55մմ /Колена 90 вертикальное 110x55мм	հատ	17.00	1830	0	1830	31110
103	Ճաղաշար պոլիէթիլենային 110x55մմ / Решетка из полиэтилена 110x55 мм из полиэтилена 110x55 мм	հատ	17.00	2235	0	2235	37998
104	Կանալային օդափոխիչի տեղադրում, Ф100մմ, 25Վտ, 250մ3/ժ / Установка канального вентилятора, Ф100 мм, 25 Вт, 250 м3/ч	հատ	6.00	19284	0	19284	115702
105	Եկուն միացում Ф110մմ, / Гибкое соединение Ф110mm,	հատ	12.00	1472	0	1472	17661
106	Պատերի հորատում Ф130մմ, L=500մմ / Сверление стен Ф 130 мм, L=500 мм	տեղ	6.00	4914	0	4914	29487

107	Յինվապատ պողպատից $\Phi 110$ մմ օդափոխության պաշտպանիչ ցանց /Защитная сетка для вентиляции из оцинкованной стали $\Phi 110$ mm	հատ	6.00	4914	0	4914	29484
4	Ներքին ջրամատակարարման համակարգ /Внутренняя система водоснабжения						1137728
1	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի տեղադրում $V=80$ լ / Электрический водонагреватель $V=80$ л	կ-տ	1.00	18530	0	18530	18530
2	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի արժեքը $V=80$ լ / Электрический водонагреватель $V=80$ л	կ-տ	1.00	52852	0	52852	52852
3	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի տեղադրում $V=120$ լ / Электрический водонагреватель $V=120$ л	կ-տ	1.00	23039	0	23039	23039
4	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի արժեքը $V=120$ լ / Электрический водонагреватель $V=120$ л	կ-տ	1.00	91917	0	91917	91917
5	Ցնցուխի տեղադրում խառնիչով / Установка душевой со смесителем	հատ	3.00	12157	0	12157	36472
6	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենային խողովակներ PPR $d=25 \times 4.2$, PN20, (ներառյալ ձևավոր մասերը), լվացումով, քրրացումով, փորձարկումով / Полипропиленовые трубы для водоснабжения PPR $d=25 \times 4.2$, PN20, (включая формованные детали), с промывкой, хлорированием, испытанием	զմ	10.00	3318	0	3318	33179
7	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենային խողովակներ PPR $d=20 \times 3.4$, PN20, (ներառյալ ձևավոր մասերը), լվացումով, քրրացումով, փորձարկումով / Полипропиленовые трубы для водоснабжения PPR $d=20 \times 3.4$, PN20, (включая формованные детали), с промывкой, хлорированием, испытанием	զմ	70.00	2521	0	2521	176482
8	Ծորակ-խառնիչ լվացարանների համար / Смеситель для раковин	հատ	12.00	10832	0	10832	129983
9	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի համար / Гибкая трубка для унитаза	հատ	10.00	1699	0	1699	16993
10	Փական $U20$ մմ / Клапан $U20$ Мм	հատ	4.00	4163	0	4163	16652
11	Չողիկավոր փական $U15$ մմ / Шаровой кран $U15$ мм	հատ	23.00	4322	0	4322	99397
12	խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ հասակի նախաշերտի միջով անցնող խողովակների համար, $\delta=5$ մմ, $U25$ մմ	զմ	3.00	113	0	113	340
13	Հորատում պատերում (լայն 100 մմ) $U25$ մմ / Трубчатая резиновая теплоизоляция для труб, проходящих через предпольный слой пола, $\delta=5$ мм, $U25$ мм	տեղ	2.00	2013	0	2013	4026
14	Հորատում պատերում (լայն 700 մմ) $U25$ մմ / Сверление в стенах (ширина 700 мм) $U25$ мм	տեղ	6.00	4914	0	4914	29487
15	Հորատում ծածկերում (լայն 300 մմ) $U25$ մմ / Сверление в крышках (ширина 300 мм) $U25$ мм	տեղ	3.00	2818	0	2818	8454
16	Պողպատե խողովակներից պաշտպանիչ պատյանի տեղադրում, $l=100$ մմ, $U25$ մմ ճհատ / Установка защитного кожуха из стальных труб, $l=100$ мм, $U25$ мм	զմ	0.60	1544	0	1544	927
17	Պողպատե խողովակներից պաշտպանիչ պատյանի տեղադրում, $l=700$ մմ, $U25$ մմ ճհատ / Установка защитного кожуха из стальных труб, $l=700$ мм, $U25$ мм	զմ	2.10	1544	0	1544	3243
18	Պողպատե խողովակներից պաշտպանիչ պատյանի տեղադրում, $l=300$ մմ, $U25$ մմ 7հատ / Установка защитного кожуха из стальных труб, $l=300$ мм, $U25$ мм	զմ	1.50	1544	0	1544	2317
19	Պողպատե խողովակների (պատյանի) ներկում հակաքայքայիչ ներկով երկու շերտով / Покраска стальных труб (обшивки) антикоррозийной краской в два слоя	մ2	0.40	1269	0	1269	507
20	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար / Металлоконструкции для армирования труб	կգ	5.00	664	0	664	3320
21	Հանդերձարանի ջրամատակարարում Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի տեղադրում $V=80$ լ / Электрический водонагреватель $V=80$ л	կ-տ	1.00	18530	0	18530	18530
22	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի արժեքը $V=80$ լ / Электрический водонагреватель $V=80$ л	կ-տ	1.00	52852	0	52852	52852
23	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի տեղադրում $V=100$ լ / Электрический водонагреватель $V=100$ л	կ-տ	1.00	20386	0	20386	20386
24	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի արժեքը $V=100$ լ / Электрический водонагреватель $V=100$ л	կ-տ	1.00	68938	0	68938	68938
25	Ջրամատակարարման արտաքին պոլիէթիլենային խողովակներ PE $d=25 \times 2.3$, PN16, (ներառյալ ձևավոր մասերը), լվացումով, քրրացումով, փորձարկումով / Наружные полиэтиленовые трубы для водоснабжения PE $d=25 \times 2.3$, PN16, (включая формованные детали), с промывкой, хлорированием, испытанием	զմ	5.00	460	0	460	2302

26	Տրամատվարարման պոլիպրոպիլենային խողովակներ PPR d=25x4.2, PN20, (ներառյալ ձևավոր մասերը), լվացումով, քլորացումով, փորձարկումով Полипропиленовые трубы для водоснабжения PPR d=25x4,2, PN20, (включая формованные детали), с промывкой, хлорированием, испытанием	զմ	13.00	3318	0	3318	43133
27	Տրամատվարարման պոլիպրոպիլենային խողովակներ PPR d=20x3.4, PN20, (ներառյալ ձևավոր մասերը), լվացումով, քլորացումով, փորձարկումով Полипропиленовые трубы для водоснабжения PPR d=20x3,4, PN20, (включая формованные детали), с промывкой, хлорированием, испытанием	զմ	30.00	2521	0	2521	75635
28	Ծորակ-խառնիչ լվացարանների համար /Смеситель для раковин	հատ	2.00	10832	0	10832	21664
29	Ցնցուկի տեղադրում խառնիչով / Установка душевой со смесителем	հատ	3.00	12157	0	12157	36472
30	Ճկուն խողովակ 15մմ, (լվացարանի և զուգարանակնոցի համար) / Гибкая трубка 15 мм, (для раковины и унитаза)	հատ	4.00	1699	0	1699	6797
31	Ղնդիկավոր փական d=25մմ / Шаровой кран d=25 мм	հատ	1.00	5930	0	5930	5930
32	Ղնդիկավոր փական d=20մմ / Шаровой кран d=20 мм	հատ	4.00	4888	0	4888	19552
33	խողովակածն ուղիներ ջերմամեկուսիչ հատակի նախաշերտի միջով անցնող խողովակների համար, δ=5մմ, U25մմ	զմ	1.50	113	0	113	170
34	Հորատում պատերում (լայն 500մմ) U25մմ /Сверление в стенах (ширина 500 мм) U25 мм	տեղ	3.00	4914	0	4914	14743
35	Պողպատե խողովակներից պաշտպանիչ պատյանի տեղադրում, l=500մմ, U25մմ Յիատ / Установка защитного кожуха из стальных труб, l=500 мм, U25 мм	զմ	1.50	1544	0	1544	2317
36	Պողպատե խողովակների (պատյանի) ներկում հակաքայքայիչ ներկով երկու շերտով /Покраска стальных труб (обшивки) антикоррозийной краской в два слоя	մ2	0.15	1269	0	1269	190
5	Ներքին կոյուղի /Внутренняя канализация						6543855
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ Φ100մմ, փորձարկումով /Прокладка трубопроводов из поливинилхлоридовых труб Φ100мм /с гидравлическим испытанием/	զմ	60.00	2122	0	2122	127321
2	Պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասերի տեղադրում 100մմ / Монтаж фасонных деталей из поливинилхлорида 100мм	հատ	30.00	1893	0	1893	56804
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ Φ50մմ, փորձարկումով /Прокладка трубопроводов из поливинилхлоридовых труб Φ50мм /с гидравлическим испытанием/	զմ	22.00	1477	0	1477	32500
4	Պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասերի տեղադրում 50մմ /Монтаж фасонных деталей из поливинилхлорида 50мм	հատ	11.00	1214	0	1214	13351
5	Լվացարանակնոց պլաստմասե սիֆոնով , ճկուն միացումով և պատվանդանով /Раковина с пластиковым сифоном, гибким соединением и подставкой	կ-տ	11.00	19334	0	19334	212674
6	Լվացարանակնոց սակավաշարժ անձանց համար, պլաստմասե սիֆոնով , ճկուն միացումով և պատվանդանով Раковина с пластиковым сифоном, гибким соединением и подставкой Умывальник для людей с ограниченными возможностями, с пластиковым сифоном, гибким соединением и подставкой для Раковина с пластиковым сифоном, гибким соединением и подставкой	կ-տ	3.00	51055	0	51055	153164
7	Նիկելե բռնածողի տեղադրում լվացարանի շուրջ поручень вокруг раковины с защитой слива напольный	կ-տ	3.00	18762	0	18762	56286
8	Բռնածող նիկելե լվացարանի ծավղող / Складная никелевая раковина с ручкой	կ-տ	3.00	14797	0	14797	44391
9	Չուգարանակնոց շեղ թողարկումով, լվացման ցածր տեղադրվող խեցե բաքով և ճկուն միացումով / Унитаз с косым выпуском, низко расположенным раковинным бачком для смыва и гибким соединением	կ-տ	10.00	41452	0	41452	414518
10	Նիկելեպատ պողպատե բռնածողի տեղադրում /Установка рукоятки из фанеры с нейлоновым покрытием	կ-տ	2.00	18762	0	18762	37524
11	Պլաստմասե ստուգիչ d=110մմ / Пластиковый люк d=110 мм	հատ	3.00	2075	0	2075	6224
12	Խոհանոցակնոց մետաղական, չփանգոտվող, 2 բաժանմունքով, շշան և պլաստմասե սիֆոնով և ճկուն միացումով /Кухонный гарнитур: металлический, из нержавеющей стали, с 2 отделениями, пластиковым сифоном в форме бутылки и гибким соединением	հատ	1.00	21979	0	21979	21979
13	Պլաստմասե ստուգիչ d=110մմ / Пластиковый люк d=110 мм	հատ	3.00	2075	0	2075	6224

14	Պլաստմասե մաքրիչ d=150մմ / Пластиковый очиститель d=150 мм	հատ	3.00	2800	0	2800	8399
15	Հոսակ նիկելապատ Մ50մմ / трап никелированный Մ50 мм	հատ	4.00	4692	0	4692	18768
16	Անցում d=100/50 մմ /Переход d=100/50 мм	հատ	2.00	1293	0	1293	2586
17	Հորատում պատերում (լայն 700մմ) Մ100մմ / Сверление в стенах (ширина 700 мм) Մ100 мм	տեղ	6.00	4914	0	4914	29487
18	Հորատում պատերում (լայն 100մմ) Մ100մմ /Сверление в стенах (ширина 100 мм) Մ100 мм	տեղ	2.00	2469	0	2469	4937
19	Հորատում ծածկերում (լայն 300մմ) Մ100մմ /Установка защитного кожуха из стальных труб, l=700 мм, Մ100 мм	տեղ	8.00	3464	0	3464	27709
20	Պողպատե խողովակներից պաշտպանիչ պաշտյանի տեղադրում, l=700մմ, Մ100մմ 6հատ /Установка защитного кожуха из стальных труб, l=700 мм, Մ100 мм	զմ	4.20	5304	0	5304	22277
21	Պողպատե խողովակներից պաշտպանիչ պաշտյանի տեղադրում, l=100մմ, Մ100մմ 2հատ / Установка защитного кожуха из стальных труб, l=100 мм, Մ100 мм	զմ	0.20	5304	0	5304	1061
22	Պողպատե խողովակներից պաշտպանիչ պաշտյանի տեղադրում, l=300մմ, Մ100մմ 8հատ	զմ	2.40	5304	0	5304	12730
23	Պողպատե խողովակների (պատյանի) ներկում հակաքայքայիչ ներկով երկու շերտով / Покраска стальных труб (обшивки) антикоррозийной краской в два слоя	մ2	3.00	1269	0	1269	3806
24	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար / Металлоконструкции для армирования труб	կգ	5.00	664	0	664	3320
25	Հանդերձարանի ներքին կոյուղի Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդի խողովակներ Φ 100մմ, փորձարկումով /Прокладка трубопроводов из поливинилхлоридовых труб Φ 100мм /с гидравлическим испытанием/	զմ	18.00	2122	0	2122	38196
26	Պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասերի տեղադրում 100մմ / Монтаж фасонных деталей из поливинилхлорида 100мм	հատ	9.00	1893	0	1893	17041
27	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդի խողովակներ Φ 50մմ, փորձարկումով /Прокладка трубопроводов из поливинилхлоридовых труб Φ 50мм /с гидравлическим испытанием/	զմ	10.00	1477	0	1477	14773
28	Պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասերի տեղադրում 50մմ / Монтаж фасонных деталей из поливинилхлорида 50мм	հատ	5.00	1214	0	1214	6069
29	Կոյուղու ֆեկալային պոմպի տեղադրում G=240լ/րոպ, H=10մ, N=600Վտ /Канализационный фекальный насос G=240 л / мин, H=10 м, N=600 Вт	հատ	1.00	29866	0	29866	29866
30	Կոյուղու ֆեկալային պոմպի արժեք G=240լ/րոպ, H=10մ, N=600Վտ / Канализационный фекальный насос G=240 л / мин, H=10 м, N=600 Вт	հատ	1.00	91422	0	91422	91422
31	Լվացարանակոնք պլաստմասե սիֆոնով, ճկուն միացումով և պատվանդանով /Раковина с пластиковым сифоном, гибким соединением и подставкой	կ-տ	2.00	19334	0	19334	38668
32	Չուգարանակոնք շեղ թողարկումով, լվացման ցածր տեղադրվող խեցե բացով և ճկուն միացումով / Унитаз с косым выпуском, низко расположенным раковинным бачком для смыва и гибким соединением	կ-տ	2.00	41452	0	41452	82904
33	Պլաստմասե մաքրիչ d=100մմ /Пластиковый очиститель d=100 мм	հատ	1.00	2347	0	2347	2347
34	Հոսակ նիկելապատ Մ50մմ / трап никелированный Մ50 мм	հատ	3.00	4692	0	4692	14076
35	Անցում d=100/50 մմ / Переход d=100/50 мм	հատ	2.00	1293	0	1293	2586
36	Հորատում պատերում (լայն 500մմ) Մ100մմ /Сверление в стенах (ширина 500 мм) Մ100 мм	տեղ	3.00	3464	0	3464	10391
37	Պողպատե խողովակներից պաշտպանիչ պաշտյանի տեղադրում, l=500մմ, Մ100մմ 3հատ /Установка защитного кожуха из стальных труб, l=500 мм, Մ100 мм	զմ	1.50	5304	0	5304	7956
38	Պողպատե խողովակների (պատյանի) ներկում հակաքայքայիչ ներկով երկու շերտով /Покраска стальных труб (обшивки) антикоррозийной краской в два слоя	մ2	0.50	1269	0	1269	634
39	Պլաստմասե մաքրիչ d=100մմ / Очиститель пластмасс d=100мм	հատ	2.00	2347	0	2347	4693
40	Կոյուղագծի միացում կեղտաջրերի կուտակման սեպտիկ հորին / Подключение канализационной линии к септику для накопления сточных вод	տեղ	1.00	22949	0	22949	22949
41	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար / Металлоконструкции для армирования труб	կգ	5.00	664	0	664	3320

42	Պլաստմասե ստուգիչ d=110մմ / Пластиковый люк d=110 мм	հատ	2.00	2075	0	2075	4149
43	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առածգական կյուբով / Уплотнение между корпусом и трубой эластичным материалом	մ3	0.01	121730	0	121730	609
44	Խցափակում B12.5 դասի բետոնով / Герметизация бетоном класса B12.5	մ3	0.10	178467	0	178467	17847
45	Խոհանոցակոնք մետաղական, չճանգոտվող, 2 բաժանմունքով, շշածև պլաստմասե սիֆոնով և ճկուն միացումով /Кухонный гарнитур: металлический, из нержавеющей стали, с 2 отделениями, пластиковым сифоном в форме бутылки и гибким соединением	հատ	2.00	21979	0	21979	43959
46	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առածգական կյուբով / Уплотнение между корпусом и трубой эластичным материалом	մ3	0.00	121730	0	121730	365
47	Խցափակում B12.5 դասի բետոնով / Герметизация бетоном класса B12.5	մ3	0.01	178467	0	178467	1785
48	Հակափրփեմային ծորակ հողովակավոր փականով d=50մմ /Пожарный кран с зажимным клапаном d=50 мм	կ-տ	2.00	55359	0	55359	110717
49	Հորատում պատերում (լայն 500մմ) Մ32մմ /Сверление в стенах (ширина 500 мм) Մ32 мм	տեղ	12.00	4914	0	4914	58973
50	Հորատում պատերում (լայն 500մմ) Մ65մմ /Сверление в стенах (ширина 500 мм) Մ65 мм	տեղ	1.00	4914	0	4914	4914
51	Հորատում ծածկերում (լայն 300մմ) Մ50մմ /Сверление в крышках (ширина 300 мм) Մ50 мм	տեղ	17.00	4914	0	4914	83545
52	Պողպատե խողովակներից պաշտպանիչ պատյանի տեղադրում, l=500մմ, Մ50մմ 12հատ /Установка защитного кожуха из стальных труб, l=500 мм, Մ50 мм	զմ	6.00	2728	0	2728	16370
53	Պողպատե խողովակներից պաշտպանիչ պատյանի տեղադրում, l=500մմ, Մ65մմ 1հատ /Установка защитного кожуха из стальных труб, l=500 мм, Մ65 мм	զմ	0.50	3565	0	3565	1782
54	Պողպատե խողովակներից պաշտպանիչ պատյանի տեղադրում, l=300մմ, Մ50մմ 17հատ / Установка защитного кожуха из стальных труб, l=300 мм, Մ50 мм	զմ	5.10	2728	0	2728	13915
55	Պողպատե խողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով երկու շերտ / Установка защитного кожуха из стальных труб, l=500 мм, Մ50 мм	մ2	9.32	1269	0	1269	11824
56	Ծորակ-խառնիչ խոհանոցակոնքերի համար /Смеситель-Смеситель для кухонных форм	հատ	2.00	11965	0	11965	23930
57	Ջրամատակարարման արտաքին պոլիէթիլենային խողովակներ PE d=20x2.0, PN16, (ներառյալ ձևավոր մասերը), լվացումով, քլորացումով, փորձարկումով /Наружные полиэтиленовые трубы для водоснабжения PE d=20x2.0, PN16, (включая формованные детали), с промывкой, хлорированием, испытанием	զմ	10.00	397	0	397	3975
58	Խեցե լվացարան շշածև պլաստմասե սիֆոնով, ճկուն միացումով և պատկանդանով / Раковина с пластиковым сифоном, гибким соединением и подставкой	կ-տ	39.00	19334	0	19334	754027
59	Մանկական խեցե լվացարան շշածև պլաստմասե սիֆոնով, ճկուն միացումով և պատկանդանով / Раковина с пластиковым сифоном, гибким соединением и подставкой	կ-տ	8.00	16842	0	16842	134734
60	Տաշտակի (Падон) տեղադրում 900x90x55մմ եզրալափերով / Установка поддона с размерами кромки 900x90x55 мм	կ-տ	30.00	25431	0	25431	762918
61	Էլեկտրական անխարթային ջրատաքացուցիչ տեղադրում /Электрический проточный водонагреватель	հատ	65.00	14639	0	14639	951561
62	Էլեկտրական անխարթային ջրատաքացուցիչ արժեքը / Электрический проточный водонагреватель	հատ	65.00	19149	0	19149	1244710
63	Ջրատաքացուցիչ բոլերի տեղադրում / Болер водонагревателя	կ-տ	1.00	18530	0	18530	18530
64	Ջրատաքացուցիչ բոլերի արժեքը / Болер водонагревателя	կ-տ	1.00	52852	0	52852	52852
65	Տաք ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենային խողովակներ PPR d=25x4.2, PN20, (ներառյալ ձևավոր մասերը), լվացումով, քլորացումով, փորձարկումով /Полипропиленовые трубы для горячего водоснабжения PPR d=25x4.2, PN20, (включая формованные детали), с промывкой, хлорированием, испытанием	զմ	24.00	3579	0	3579	85884
66	Արևային ջրատաքացուցիչ տեղադրում 250լ /ռչ ճնշումային/ Солнечный водонагреватель 250л / без давления/	կ-տ	1.00	43373	0	43373	43373
67	Արևային ջրատաքացուցիչ արժեքը 250լ /ռչ ճնշումային/ /Солнечный водонагреватель 250л / без давления/	կ-տ	1.00	268091	0	268091	268091

68	Պողպատե խողովակներ U50մմ, (ներառյալ ձևավոր մասերը), վառումով, քլորացումով, փորձարկումով /Стальные трубы U50 мм (включая формованные детали), с промывкой, хлорированием, испытанием	զմ	40.00	3065	0	3065	122586
6	Ցածր լարման համակարգեր /НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ						6360414
1	Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգ /Система пожарной сигнализации Վթարային ելք և էվակուցիայի ուղղությունը ցույց տվող մարտկոցով լուսատուների տեղադրում 3-վտ / Установка светильников с батареей, указывающей направление аварийного выхода и эвакуации 3 Вт	հատ	40.00	6640	0	6640	265602
2	Անալոգային ջերմային տվիչ հասցեային ИП 101-А009-PR, մարտկոցով կամ համարժեք / Аналоговый тепловой датчик с адресом ИП 101-А009-PR, с батареей или эквивалентом	հատ	50.00	5262	0	5262	263077
3	Անալոգային ջերմային տվիչի արժեքը հասցեային ИП 101-А009-PR, մարտկոցով կամ համարժեք / Аналоговый тепловой датчик с адресом ИП 101-А009-PR, с батареей или эквивалентом	հատ	50.00	28060	0	28060	1403022
4	Անալոգային ծխի տվիչի տեղադրում հասցեային ИП 212-64 -R3, մարտկոցով կամ համարժեք / Аналоговый датчик дыма с адресом ИП212-64-R3, с батареей или эквивалентом	հատ	50.00	2681	0	2681	134067
5	Անալոգային ծխի տվիչի արժեքը հասցեային ИП 212-64 -R3, մարտկոցով կամ համարժեք / Аналоговый датчик дыма с адресом ИП212-64-R3, с батареей или эквивалентом	հատ	50.00	5706	0	5706	285311
6	Հասցեային մակնիշի տեղադրում АМП-4ИК3-R3 կամ համարժեք / Адресная АМП-4ИК3-R3 или эквивалент	հատ	4.00	16121	0	16121	64484
7	Հասցեային մակնիշի արժեքը АМП-4ИК3-R3 կամ համարժեք / Адресная АМП-4ИК3-R3 или эквивалент	հատ	4.00	57025	0	57025	228101
8	Հասցեային մեկուսի տեղադրում N3/1 R3 կամ համարժեք /Изолятор адресного провода N3/1 R3 или аналогичный	հատ	12.00	289	0	289	3473
9	Հասցեային մեկուսի արժեքը N3/1 R3 կամ համարժեք /Изолятор адресного провода N3/1 R3 или аналогичный	հատ	12.00	2507	0	2507	30090
10	Վառվարման համակարգի տեղադրում Sonar SPM-B10025-DW կամ համարժեք / Система управления гидролокатор SPM-B10025-DW или аналогичный	հատ	1.00	79631	0	79631	79631
11	Վառվարման համակարգի արժեքը Sonar SPM-B10025-DW կամ համարժեք / Система управления гидролокатор SPM-B10025-DW или аналогичный	հատ	1.00	607259	0	607259	607259
12	Ընդունող կարգավորիչ սարքի տեղադրում «Рубеж-20П» կամ համարժեք /Приемное устройство управления "Рубеж-20П" или аналогичное ему	հատ	2.00	27779	0	27779	55558
13	Ընդունող կարգավորիչ սարքի արժեքը «Рубеж-20П» կամ համարժեք /Приемное устройство управления "Рубеж-20П" или аналогичное ему	հատ	2.00	158027	0	158027	316055
14	Ավտոնոմ սնուցման մարտկոցի տեղադրում, 40Վտ, 3ա 13.2v, p 20, br 12 2x40 կամ համարժեք / Аккумулятор с автономным питанием, 40 Вт, 3 МКА 13,2 в, В 20, br 12 2x40 или аналогичный	հատ	2.00	7315	0	7315	14630
15	Ավտոնոմ սնուցման մարտկոցի արժեքը, 40Վտ, 3ա 13.2v, p 20, br 12 2x40 կամ համարժեք / Аккумулятор с автономным питанием, 40 Вт, 3 МКА 13,2 в, В 20, br 12 2x40 или аналогичный	հատ	2.00	28527	0	28527	57055
16	Ինդիկացիոն բլոկի տեղադրում «Рубеж-БИУ» կամ համարժեք / Блок индикации "Рубеж-БИУ" или аналогичный	հատ	1.00	18082	0	18082	18082
17	Ինդիկացիոն բլոկի արժեքը «Рубеж-БИУ» կամ համարժեք /Блок индикации "Рубеж-БИУ" или аналогичный	հատ	1.00	74012	0	74012	74012
18	Շղթաների միջակա մոդուլ UK-2P կամ համարժեք /Промежуточный модуль цепей UK-2P или аналогичный	հատ	1.00	212	0	212	212
19	Ձեռքի հրդեհային ազդասարքի տեղադրում ИПР 513-11ИК3-А-R3 կամ համարժեք /Ручная пожарная сигнализация IPR 513-11ICZ-A-R3 или эквивалент	հատ	12.00	2550	0	2550	30602
20	Ձեռքի հրդեհային ազդասարքի արժեքը ИПР 513-11ИК3-А-R3 կամ համարժեք /Ручная пожарная сигнализация IPR 513-11ICZ-A-R3 или эквивалент	հատ	12.00	4570	0	4570	54841
21	Լուսանայլային ազդասարքի տեղադրում Sonar SCS-820 /Световой звуковой сигнализатор гидролокатор SCS-820	հատ	5.00	6749	0	6749	33745
22	Լուսանայլային ազդասարքի արժեքը Sonar SCS-820 /Световой звуковой сигнализатор гидролокатор SCS-820	հատ	5.00	40947	0	40947	204736
23	Մալուխ ԿՏՔՅВ 2x0.5մմմ / Кабель	մ	920.00	269	0	269	247084

24	Չանգի և ժամացույցային համակարգ /Система звонков и часов "Ղեկավարող" ժամացույց-կայանի ապամոնտաժում /Демонтаж "ведущих" часов-станции	Կ-տ	1.00	2165	0	2165	2165
25	Էլեկտրոնային "Ղեկավարող" ժամացույցի ապամոնտաժում /Разборка электронных светодиодных часов	հատ	1.00	1434	0	1434	1434
26	Չանգ դպրոցական ապամոնտաժում /Звонок в школу демонтаж	հատ	1.00	1434	0	1434	1434
27	"Ղեկավարող" ժամացույց-կայանի տեղադրում /ЧС-2-06-ШКОЛА	Կ-տ	1.00	15847	0	15847	15847
28	"Ղեկավարող" ժամացույց-կայանի արժեքը /ЧС-2-06-ШКОЛА	Կ-տ	1.00	106032	0	106032	106032
29	Էլեկտրոնային "Ղեկավարող" ժամացույցի տեղադրում, համալրված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր P-100B-R /Электронные управляемые часы, оснащенные термометром, индикация в красном креплении R-100B-R	հատ	2.00	3451	0	3451	6903
30	Էլեկտրոնային "Ղեկավարող" ժամացույցի արժեքը, համալրված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր P-100B-R /Электронные управляемые часы, оснащенные термометром, индикация в красном креплении R-100B-R	հատ	2.00	9192	0	9192	18383
31	Չանգ դպրոցականի տեղադրում 220Վ M3M-1	հատ	3.00	3159	0	3159	9476
32	Չանգ դպրոցականի արժեքը 220Վ M3M-1	հատ	3.00	6655	0	6655	19964
33	Մալուխ 2*1,5 / Кабель 2*1,5	մ	45.00	323	0	323	14528
34	Տեսահսկման համակարգ /Система видеонаблюдения Տեխնիկայի տեղադրում 2 MP, IP68, / камера 2 МБ, IP68	Կ-տ	14.00	5850	0	5850	81907
35	Տեխնիկայի արժեքը 2 MP, IP68, /камера 2 МБ, IP68	Կ-տ	14.00	24799	0	24799	347189
36	Տեխնիկայի տեղադրում 2 MP, IP55, 860 /Установка камер 2 МБ, IP55, 860	Կ-տ	9.00	6171	0	6171	55538
37	Տեխնիկայի արժեքը 2 MP, IP55, 860 /Установка камер 2 МБ, IP55, 860	Կ-տ	9.00	27575	0	27575	248176
38	Մալուխ RJ- 45 / Кабель RJ-45	զմ	320.00	693	0	693	221635
39	Պոլիէթիլենային մալուխ անցումների տեղադրում 25x25 մմ /Монтаж полиэтиленовых кабельных коробов	զմ	320.00	736	0	736	235414
40	Ցանցային սվիչի տեղադրում 16 x RJ45, 48 Gbps, POE lite /Сетевой свич 16x RJ45, 48 Гбит / с, POE lite	հատ	2.00	15914	0	15914	31828
41	Ցանցային սվիչի արժեքը 16 x RJ45, 48 Gbps, POE lite /Сетевой свич 16x RJ45, 48 Гбит / с, POE lite	հատ	2.00	137876	0	137876	275751
42	Ցանցային Տեսաձայնագրիչի տեղադրում 32 6 32MP, RJ-45 / Сетевой видеомонитор 32 6 32 МП, RJ-45	Կ-տ	1.00	9283	0	9283	9283
43	Ցանցային Տեսաձայնագրիչի արժեքը 32 6 32MP, RJ-45 /Сетевой видеомонитор 32 6 32 МП, RJ-45	Կ-տ	1.00	80427	0	80427	80427
44	Կոշտ սկավառակի տեղադրում 4ТВ, (3.5", SATAIII, 5400rpm, 256MB) /Жесткий диск 4 ТБ, (3,5 дюйма, SATAII, 5400 об / мин, 256 МБ)	հատ	1.00	4818	0	4818	4818
45	Կոշտ սկավառակի արժեքը 4ТВ, (3.5", SATAIII, 5400rpm, 256MB) / Жесткий диск 4 ТБ, (3,5 дюйма, SATAII, 5400 об / мин, 256 МБ)	հատ	1.00	41746	0	41746	41746
46	Մոնիտորի տեղադրում 920 x 1080 FHD, Էկրանի ֆորմատ – 16:9 /Монитор 920 x 1080 FHD, формат экрана – 16:9	հատ	1.00	6189	0	6189	6189
47	Մոնիտորի արժեքը 920 x 1080 FHD, Էկրանի ֆորմատ – 16:9 / Монитор 920 x 1080 FHD, формат экрана – 16:9	հատ	1.00	53618	0	53618	53618
7	Ջրամատակարարման արտաքին ցանց /Наружная сеть водоснабжения						589391
1	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում մեխանիզմով, կողիցք /Разработка грунта экскаваторами в отвал в грунтах 3-ой группы	մ3	57.50	541	0	541	31105
2	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողիցքով /Обработка траншеи в грунтах класса III вручную, бортиком	մ3	6.40	2528	0	2528	16182
3	Ավազե բարձի իրականացում /Устройство песчаной подушки	մ3	9.24	7030	0	7030	64960
4	Խրամուղու հետիցք տեղի բնահողով մեխանիզմով (բացառելով շին. աղբը) /Задняя задвижка траншеи с механизмом заделки места (за исключением строительного мусора)	մ3	49.20	413	0	413	20334

5	Խրամուղու հետլիցք տեղի բնահողով ձեռքով (բացառելով շին. աղբը) / Заделка траншеи ручным шлифовальным станком (за исключением строительного мусора)	Մ3	5.47	1292	0	1292	7066
6	Բնահողի բարձում ա/ի նքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /Погрузка излишнего грунта на а/самосвалы и вывоз на расстояние 13км	տն	17.08	3638	0	3638	62128
7	Ջրագծի միացում գոյություն ունեցող ջրագծին /Подключение водопровода к существующему водопроводу	տեղ	1.00	2669	0	2669	2669
8	Ջրաչափական հոր 720x720x600(հ) մետաղական կափարիչով, ջրաչափական հանգույցի տեղադրման համար / лической крышкой для установки водомерного узла	հատ	1.00	70528	0	70528	70528
9	Կ=32մ ջրաչափական հանգույցի տեղադրում (քրոնոզ փական, ֆիլտր, խողովակառու պարուրակով 3ձ և 1ձ ստուգաչափված ջրաչափ)	կ-տ	1.00	25278	0	25278	25278
10	Պողպատե խողովակներ Մ50մմ, (ներառյալ ձևավոր մասերը), վաճուճով, քլորացումով, փորձարկումով /Стальные трубы М50 мм (включая формованные детали), с промывкой, хлорированием, испытанием	զմ	77.00	2468	0	2468	190062
11	Խողովակների ուժեղացված հակակոռոզիոն քրամեկուսացում Փ50մմ	զմ	77.00	892	0	892	68653
12	Փական Մ50մմ / Клапан М50мм	հատ	2.00	10326	0	10326	20652
13	Գնդիկավոր փական Մ20մմ / Шаровой кран М20 мм	հատ	2.00	4888	0	4888	9776
8	Արտաքին կոյուղի /Наружная канализация						3166094
1	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում մեխանիզմով, կողիցք /Разработка грунта экскаваторами в отвал в грунтах 3-ой группы	Մ3	288.00	541	0	541	155794
2	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողիցքով /Обработка траншеи в грунтах класса III вручную, бортиком	Մ3	32.00	2528	0	2528	80908
3	Կոյուղու պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակներ Փ150մմ, SN8 լայնածեղով փորձարկումով /Трубы полистиленовые гофрированные канализационные Ф150мм, ширина SN8, с испытанием	զմ	250.00	4621	0	4621	1155250
4	Ձևավոր մասերի տեղադրում 150մմ / Монтаж фасонных деталей 150мм.	հատ	125.00	2404	0	2404	300438
5	Ավազի նախաշերտի իրականացում 250մմ հաստությամբ նոր կառուցվող կոյուղագծի համար / Реализация слоя грунтового песка толщиной 250 мм для новой строящейся канализационной линии	Մ3	65.00	7030	0	7030	456972
6	Խրամուղու հետլիցք տեղի բնահողով մեխանիզմով (բացառելով շին. աղբը) / Задняя задвижка траншеи с механизмом заделки места (за исключением строительного мусора)	Մ3	229.50	413	0	413	94887
7	Խրամուղու հետլիցք տեղի բնահողով ձեռքով (բացառելով շին. աղբը) / Заделка траншеи ручным шлифовальным станком (за исключением строительного мусора)	Մ3	25.50	1292	0	1292	32939
8	Բնահողի բարձում ա/ի նքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ / Погрузка излишнего грунта на а/самосвалы и вывоз на расстояние 13км	տն	120.25	3638	0	3638	437518
9	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղուն /Подключение к существующей	տեղ	3.00	22949	0	22949	68847
10	Հանդերձարանի արտաքին կոյուղի Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում մեխանիզմով, կողիցք /Разработка грунта экскаваторами в отвал в грунтах 3-ой группы	Մ3	16.20	541	0	541	8763
11	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողիցքով /Обработка траншеи в грунтах класса III вручную, бортиком	Մ3	1.80	2528	0	2528	4551
12	Ավազի նախաշերտի իրականացում 250մմ հաստությամբ նոր կառուցվող կոյուղագծի համար / Реализация слоя грунтового песка толщиной 250 мм для новой строящейся канализационной линии	Մ3	3.80	7030	0	7030	26715
13	Խրամուղու հետլիցք տեղի բնահողով մեխանիզմով (բացառելով շին. աղբը) / Задняя задвижка траншеи с механизмом заделки места (за исключением строительного мусора)	Մ3	12.80	413	0	413	5290
14	Խրամուղու հետլիցք տեղի բնահողով ձեռքով (բացառելով շին. աղբը) / Заделка траншеи ручным шлифовальным станком (за исключением строительного мусора)	Մ3	1.40	1292	0	1292	1808

15	Բնահողի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /Погрузка излучного грунта на а/самосвалы и вывоз на расстояние 13км	տն	7.03	3638	0	3638	25578
16	Ե/բետոնյա կոյուղու կլոր d=700մմ դիտահողի կառուցում հավաքովի էլեմենտներից, B25 դասի բետոնից (հատակի սալ, առվակ, ե/բ օղակ) /Ж /Б бетонный канализационный люк круглой формы d=700 мм, конструкция из сборных элементов, бетона класса B25 (плита перекрытия, ж/б, кольцо Е/В)	մ3	1.30	120228	0	120228	156296
17	Թուլջե մտոց	հատ	1.00	73637	0	73637	73637
18	Կոյուղու պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակներ Փ100մմ, SN8 լայնվածքով, փորձարկումով / Трубы полиэтиленовые гофрированные канализационные Ф100мм, ширина SN8, с испытанием	զմ	5.00	3233	0	3233	16164
19	Չևավոր մասերի տեղադրում 100մմ / Монтаж фасонных деталей 100мм.	հատ	3.00	1837	0	1837	5510
20	Կոյուղու պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակներ Փ150մմ, SN8 լայնվածքով, փորձարկումով / Трубы полиэтиленовые гофрированные канализационные Ф150мм, ширина SN8, с испытанием	զմ	10.00	4621	0	4621	46213
21	Չևավոր մասերի տեղադրում 150մմ / Монтаж фасонных деталей 150мм.	հատ	5.00	2403	0	2403	12016
9	Լրացուցիչ աշխատանքներ 1						28394621
1	Պատերի լավորակ գիպսոնիտ սվաղ	մ2	2414.00	2244	0	2244	5416775
2	«Արմսթրոնգ» տիպի կախովի առաստաղի պատրաստում /ակուստիկ/, ցինկապատ պրոֆիլներով	մ2	483.60	12230	0	12230	5914428
3	Պատուհանների բարդ փական	հատ	52.00	8382	0	8382	435864
4	Պատուհանների միջատապաշտպան ցանց	մ2	48.60	9500	0	9500	461700
5	B-12.5 դասի բետոնից պատուհանագոգերի տակ բետոնե շերտի պատրաստում	մ3	2.34	33481	0	33481	78346
6	20x20x2մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	7560.00	369	0	369	2789640
7	Աստիճանի մետաղական բազրիքի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.40	557344	0	557344	222938
8	Պատի մետաղական բռնածող	զմ	23.00	6916	0	6916	159068
9	Խարամի ջերմոմեկուսիչ շերտի պատրաստում	մ3	180.00	7223	0	7223	1300140
10	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	136.00	2609	0	2609	354824
11	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցը	մ3	65.00	541	0	541	35162
12	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա	մ3	148.00	660	0	660	97607
13	Բնահողի ետիցք բուլդոզերով, տեղափոխելով 30մ	մ3	36.00	226	0	226	8136
14	Բնահողի ետիցք ձեռքով	մ3	117.00	1292	0	1292	151136
15	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 7կմ հեռավորության վրա	տն	170.00	1733	0	1733	294610
16	Գրունտի խտացում և ամրացում թրթրագլոնով. 6 անցումով 25սմ շերտի հաստությամբ	մ3	506.25	232	0	232	117450
17	Չետիցքի խտացում տոփանիչով	մ3	165.00	248	0	248	40920
18	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ3	506.25	7893	0	7893	3996049
19	Գաբիոնային շարվածքի իրականացում	մ3	103.00	7093	0	7093	730579
20	Խամբար	մ3	103.00	4191	0	4191	431673
21	Պողպատե ցանց d=4մմ, բշիջը 50x100մմ ցինկապատ	մ2	249.00	1621	0	1621	403629
22	Դրոշակածողի տեղադրում	կ-տ	1.00	91643	0	91643	91643

23	Սանհանգույցի հայելի	մ2	6.00	4660	0	4660	27960
24	Գալարավարագույր	մ2	210.00	11176	0	11176	2346960
25	Դռների արգելափակիչներ հատակին ձգվող	հատ	31.00	1341	0	1341	41571
26	Առաստաղի երեսպատում 9.5մմ հաստությամբ գ/կարտոնից, ցինկապատ պրոֆիլներով	մ2	574.00	4261	0	4261	2445814
Արժեք							261658334
ԱԱՀ							52331667
Ընդամենը՝							313990000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

**Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ**

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900011062834

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Ս. Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շին Բարեկարգում» ՍՊԸ

Հասցե՝ Երևան քաղաք, Աջափնյակ Շահումյան 16-րդ
փողոց 180/1

ՀՎՀՀ՝ 01315884

Հ/հ՝ 1570030299134800

Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն

Ս.Պետրոսյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ուշիի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների նպատակով կազմակերպված № ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/56 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 09.02.2026 թ. կնքված № ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/56 պայմանագրում 22.06.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ կողմերի հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 22.06.2026 года в договор № ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/56 заключенный 09.02.2026 года в результате процедуры закупки под кодом № ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/56 организованной с целью приобретения Строительные работы для своих нужд и копия утвержденного сторонами документа, в котором содержится внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития