

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
07.07.2025թ. ԿՆՔՎԱԾ N ԶԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/2-Ա ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ
ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ք. Երևան

«06» *Տարբեր* 2026թ.

«Ջրային կոմիտեն», ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա. Մանուկյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՇԻՆԱՐՎԵՍ» ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Վարդանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2026 թվականի մարտի 26-ի N 372-Ն և ապրիլի 18-ի N 517-Ն որոշումները, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 56-րդ կետի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթակետերը, ինչպես նաև 07.07.2025թ. կնքված N ԶԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/2-Ա ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և մասնագիտական խմբի 20.04.2026թ. արձանագրությունը /եզրակացություն/ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրով նախատեսված.

1) Չափաբաժին 1 - ամբարտակների կառուցման աշխատանքներ - Արմաշի պոմպակայանի 4-րդ գոտու ՕԿՋ-ի կառուցման,

2) Չափաբաժին 2 - ամբարտակների կառուցման աշխատանքներ - ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ համայնքի Պարույր Սևակ բնակավայրի Արագածի-1 պոմպակայանի շուրջ 20 հազ. խմ ծավալով ՕԿՋ-ի կառուցման,

3) Չափաբաժին 4 - ամբարտակների ամրացման աշխատանքներ - Արմաշի պոմպակայանի 3-րդ գոտու ՕԿՋ-ի նորոգման,

աշխատանքների 2026 թվականի կատարման համար Պայմանագրի N 3 Հավելվածով սահմանված վճարման ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված N 2-ի:

4) Պայմանագրի ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎՆԵՐԸ (Հավելված թիվ 1) հաստատել նոր խմբագրությամբ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.2 Չափաբաժին 1- ամբարտակների կառուցման աշխատանքներ - Արմաշի պոմպակայանի 4-րդ գոտու ՕԿՋ-ի կառուցման աշխատանքների նախահաշվային արժեքը ավելանում է 1,888,771 (մեկ միլիոն ութ հարյուր ութսունույոթ հազար յոթ հարյուր յոթանասուն մեկ) դրամով և կազմում է 75,782,393 (յոթանասունհինգ միլիոն յոթ հարյուր ութսուններկու հազար երեք հարյուր ինսուն երեք) դրամ, իսկ պայմանագրի արժեքը ավելանում է 1,257,585 (մեկ միլիոն երկու հարյուր հիսունյոթ հազար հինգ հարյուր ութսունհինգ) դրամով և կազմում է 50,457,585 (հիսուն միլիոն չորս հարյուր հիսունյոթ հազար հինգ հարյուր ութսունհինգ) դրամ:

Չափաբաժին 2 - ամբարտակների կառուցման աշխատանքներ - ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ համայնքի Պարույր Սևակ բնակավայրի Արագածի-1 պոմպակայանի շուրջ 20 հազ. խմ ծավալով ՕԿՋ-ի կառուցման աշխատանքների նախահաշվային արժեքը ավելանում է 1,092,210 (մեկ միլիոն ինսուններկու հազար երկու հարյուր տասը) դրամով և կազմում է 153,615,970 (մեկ հարյուր հիսուներեք միլիոն վեց հարյուր տասնհինգ հազար ինը հարյուր յոթանասուն) դրամ, իսկ պայմանագրի արժեքը ավելանում է 737,288 (յոթ հարյուր երեսունյոթ հազար երկու հարյուր ութսունույոթ) դրամով և կազմում է 103,697,288 (մեկ հարյուր երեք միլիոն վեց հարյուր ինսունյոթ հազար երկու հարյուր ութսունույոթ) դրամ:

Չափաբաժին 4 - ամբարտակների ամրացման աշխատանքներ - Արմաշի պոմպակայանի 3-րդ գոտու ՕԿՋ-ի նորոգման աշխատանքների նախահաշվային արժեքը ավելանում է 4,529,707 (չորս միլիոն հինգ հարյուր քսանինը հազար յոթ հարյուր յոթ) դրամով և կազմում է 65,133,742 (վաթսունհինգ միլիոն մեկ հարյուր երեսուներեք հազար յոթ հարյուր քառասուններկու) դրամ, իսկ պայմանագրի արժեքը ավելանում է 3,049,500 (երեք միլիոն քառասունինը հազար հինգ հարյուր) դրամով և կազմում է 43,849,500 (քառասուներեք միլիոն ութ հարյուր քառասունինը հազար հինգ հարյուր) դրամ:

1.3 Պայմանագրի 5.1 կետի «192 960 000 (մեկ հարյուր ինսուներկու միլիոն իննը հարյուր վաթսուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 32 160 000 (երեսուներկու միլիոն մեկ հարյուր վաթսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն» բառերը և թվերը փոխարինել «198,004,373 (մեկ հարյուր ինսուներեք միլիոն չորս հազար երեք հարյուր յոթանասուներեք) ՀՀ դրամ, որից 33,000,729 (երեսուներեք միլիոն յոթ հարյուր քսանինը) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն» բառերով և թվերով:

1. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը: Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են մինչև սույն Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների վրա և գործում է մինչև կողմերի կողմից սույն համաձայնագրով և Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 43 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե

ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա

Հ/Հ 900011039899

ՀՎՀՀ 02555816

scws@scws.am

Կողմերի գլխավոր քարտուղար

Ա. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինարվեստ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Արաբկիր Սոսեյի փ., շենք 1 բն 61

Հ/Հ 2471204255480000

ՀՎՀՀ 00221091

հեռ. 033-82-07-07

Էլ. huugt.shinarvest@gmail.com

Տնօրեն

Ա. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ



Հավելված N 1
 «07» հուլիսի 2025թ.
 N «ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/2-Ա» աշխատանքների
 կատարման գնման պայմանագրի
 «06» 2026թ.
 կնքված Համաձայնագիր 1-ի
 «Հավելված N 1
 «07» հուլիսի 2025թ.
 N «ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/2-Ա» աշխատանքների
 կատարման գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
 «ԱՄԲԱՐՏԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Չափաբաժին 1
 ամբարտակների կառուցման աշխատանքներ - Արմաշի պոմպակայանի 4-րդ գոտու ՕԿՋ-ի կառուցման
 աշխատանքների,

Հ/Հ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա- վորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)
1	2	3	4	5	6	7
		<u>1. ՕԿՋ-ի կառուցման աշխատանքներ</u>				
		<u>Հողային, քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ</u>				
1.1	46-83	Գոյություն ունեցող բետոնե հորի և հենարանների փխրեցում, հետագա էքսկավատորով քանդման համար (ծավալի 20%)	մ³	4.00	27.829	111.31
1.2	1-173	Գոյություն ունեցող փխրեցված բետոնե թափոնների քանդում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	մ³	20.0	1.228	24.56
1.3	3-րդ հավաքածու, k=1	Բարձած բետոնի թափոնների տեղափոխում մինչև 1կմ թափոնավայր	տ	48.00	1.150	55.20
1.4	1-236	IV կարգի բնահողերի կտրում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ կողիցքով ճանապարհի հարթակի ստեղծման համար	մ³	175.0	0.295	51.58

1.5	1-171	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով և տեղափոխումով մինչև 50մ դամբայի լիցքի ստեղծման համար	մ³	10192.0	0.767	7815.64
1.6	1-171	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով և տեղափոխումով մինչև 100մ թափոնավայր	մ³	1520.0	0.767	1165.60
1.7	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով դամբայի լիցքի ստեղծման համար	մ³	4368.0	0.621	2714.63
1,7,1		IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով գոյություն ունեցող խողովակների ապամոնտաժման և նոր խրամուղու բացման համար	մ³	220.2	0.603	132.78
1,7,2		IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով գոյություն ունեցող խողովակների ապամոնտաժման համար	մ³	33.2	6.4360	213.55
1.8	1-450, 1-1170, 1- 1175	Ճանապարհի լիքքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերից բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 20մ, խտացումով 6-տ գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ³	135.0	0.379	51.12
1.9	36-1, k=1.025	Դամբայի լիցքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերից, շերտային խտացումով	մ³	13480.0	0.349	4706.77
1.10	1-536, 1- 1170, 1-1175	Նախապատրաստական 30ամ հաստ. շերտի ստեղծում գեոմեմբրանի տակ, հարթեցումով բուլդոզերով, տեղափոխումով մինչև 10մ, օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերից, խտացումով 6-տ գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ³	1080.0	0.209	225.87
1.11	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու ստեղծման համար	մ³	221.2	0.621	137.45
1.12	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու ստեղծման համար, ներառյալ խարսխային խրամուղին 58m³	մ³	64.8	5.711	370.28
1.13	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10ամ հաստ., օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերից	մ³	16.0	2.620	41.92

1,13,1		Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստ, ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը և մատակարարումը:	մ3	12.0	8.037	96.44
1.14	1-968	Պաշտպանիչ հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով	մ³	79.5	1.354	107.65
1,14,1		Պաշտպանիչ հետլիցքի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը և մատակարարումը:	մ3	67.7	5.91	400.107
1.15	1-260, 1-1185	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ, տոփանումով	մ³	106	0.238	25.24
1,15,1		Հետլիցքի բուլդոզերով, տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողով, խտացում 6տ - ոց գլղոնով, երկու անցումով մեկ հետքի վայով:	մ3	244.7	0.145	35.482
1.16	1-968	Խարսխային խրամուղու հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով	մ³	58	1.354	78.54
1.17	1-1204, k=0.1	Բազմամյա խոտի սերմերի ցանում, ներառյալ սերմերի արժեքը, մատակարարումը	մ²	2100.0	0.082	172.81
1.18	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում	մ³	1586.5	0.096	152.04
1.19	1-538	Թափոնավայրի բարեկարգում բետոնի թափոնների հարթեցումով	մ³	20.0	0.096	1.92
		<i>Ընդամենը ըստ հողային, քանդման, ապամոնտաժման աշխատանքների</i>				18888.48
		<i>Հակաֆիլտրացիոն աշխատանքներ</i>				
1.20	42-72 Բասիս ՄՊԸ	Գեոտեքստիլային նախաշերտի տեղադրում , ներառյալ արժեքը, մատակարարումը (հաշվի առնել գեոտեքստիլի քանակի ավելացումը եզրածածկվածքների հաշվին և ներառել համապատասխան աշխատանքների միավոր արժեքի մեջ)	մ²	3800.0	1.004	3813.38

1.21	42-72, Բասիս ՍՊԸ	Հակաֆիլտրացիոն շերտի ստեղծում գեոմեմբրանի տեղադրումով , ներառյալ արժեքը, մատակարարումը, (հաշվի առնել գեոմեմբրանի քանակի ավելացումը եզրածածկվածքների հաշվին և ներառել համապատասխան աշխատանքների միավոր արժեքի մեջ)	մ²	3800.0	2.987	11351.01
		<i>Ընդամենը ըստ հակաֆիլտրացիոն աշխատանքների</i>				15164.39
		<i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i>				
1.22	22-405, k=0.5	Գոյություն ունեցող Φ500մմ պողպատե խողովակի կտրում շուրթերի հարթեցմամբ	տեղ	1.0	13.630	13.63
1.23	22-74, k=0.6	Գոյություն ունեցող Φ500մմ պողպատե խողովակների ապամոնտաժ և պահեստավորում տեղում	մ	12.0	2.286	27.44
1.24	22-74,	Պողպատե խողովակներ Φ530x6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և փորձարկում	մ	75.5	90.039	6797.94
1.25	22-73,	Պողպատե խողովակներ Φ426x5մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և փորձարկում	մ	148.5	57.265	8503.78
1.26	22-389	Սեպավոր փական Φ400մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.0	730.293	1460.59
1.27	22-438, k=0.5	Ճկուն միացում Φ400մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.0	146.892	293.78
1.28	22-438,	Պողպատե կցաշուրթ Φ400մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.0	70.390	140.78
1.29	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր - եռաբաշխիկ Φ400մմ, արմունկ Φ400մմ -10հատ, ձազար Φ500x400մմ -1հատ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.655	1874.888	1228.05

1.30	22-74, կիրառելի	Պողպատե պատյան -խողովակներ Φ530x6մմ, L=0.2մ, 4հատ, 51.8կգ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	0.8	90.039	72.03
1,30-1		D500մմ խցուկային կոմպեստոր, արժեքը, մատակարարումը, տեղադրումը	լրակ	1.0	567.00	567.000
1,30-2		Ջրի մատակարարման հանգույցի իրականացում 6մմ հաստությամբ թերթապողպատից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը:	տ	0.09420	510.30	48.070
1,30-3		Ջրի մատակարարման հանգույցի և պողպատե DN500մմ խողովակի հերմետիկ եռակցում , ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը:	տեղ	1.0	21.20	21.200
1,30-4		Մզման խողովակաշարի խարխիսային հենարանի իրականացում միաձույլ B15դասի բետոնից , ներառյալ նյութերի արժեքը , մատակարարում:	մ3	9.34	54.20	506.228
1,30-5		Մզման խողովակաշարի խարխիսային հենարանի 100x6մմ թերթապողպատե ելեմենտի տեղադրում , ներառյալ նյութերի արժեքը , մատակարարում:	տ	0.0353	479.92	16.941
1,30-6		Գոյություն ունեցող պոլիէթիլեն de=400մմ խողովակների ապամոնտաժում	մ	165.0	0.852	140.58
1,30-7		Ապամոնտաժված խողովակների բարձումը ինքնաթափ մեքենաներ	տ	5.78	0.740	4.277
1,30-8		Բարձված խողովակների տեղափոխումը մինչև 200մ պահեստավորումով	տ	5.78	1.110	6.416
1,30-9		Պահեստավորված խողովակների բարձումը ինքնաթափ մեքենաներ	տ	5.78	0.740	4.277
1,30-10		Բարձված խողովակների տեղափոխումը մինչև 200մ մոնտաժման համար	տ	5.78	1.110	6.416
1,30-11		Ապամոնտաժված պոլիէթիլեն de=400մմ խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով:	մ	165.00	1.421	234.465

		<u>Ե/բ կլոր հոր D=2.0մ, H=1.5մ, 2հատ</u>				0.00
1.31	22-446	D2000, H=1500մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	Ս ³	4.440	53.628	238.11
1.32	շուկա	KIՎ-20 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ 126.9կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.59մ3 արժեք, մատակարարում	Ն ³ Ի	2.0	99.988	199.98
1.33	22-450	Հորերի պատերի իրականացում լեկալ աղյուսով, h=0.7մ բարձրությամբ, ներառյալ աղյուսի, ցեմենտե շաղախի արժեքը, մատակարարումը	Ս ³	1.0	111.425	111.42
1.34	շուկա	KIՎ-20-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 35.4կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.59մ3 արժեք, մատակարարում	Ն ³ Ի	2.0	99.988	199.98
1.35	շուկա	KIՎ-1-20-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով, 85կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.51մ3, արժեք, մատակարարում	հատ	2.0	228.787	457.57
1.36	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ, արժեք և մատակարարում	մ	6.0	2.427	14.56
1.37	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան Φ18մմ A500c դասի, արժեք և մատակարարում	տ	0.0082	431.382	3.53
1.38	7-291	Մեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0220	849.510	18.69
1.39	Ինֆորմ	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	Ս ³	0.100	47.760	4.78
1.40	Ինֆորմ	Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	Ս ³	1.360	38.003	51.68
1.41	8-27	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	21	1.103	23.16

1.42	6-30	Միաձույլ բետոնե հենարանի ստեղծում B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.040	70.538	2.82
		<i>Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</i>				21420.17
		<i>Մեկուսիչ աշխատանքներ</i>				
1.43	15-613	Մետաղական մակերևույթի ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	10.0	0.934	9.34
1.44	22-135	Φ530x6մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	63.5	5.445	345.78
1.45	22-134	Φ425x5մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	148.5	4.517	670.77
1.46	ինֆորմ	Պողպատե Φ426մմ խողովակի հերմետիկ լծորդում գեոմեմբրանային համապատասխան անուրով - ցինկապատ պողպատե ժապավեն 50x2մմ, L=1.8մ, արժեք, մատակարարում	տեղ	3.00	1.543	4.63
		<i>Ընդամենը ըստ մեկուսիչ աշխատանքների</i>				1030.53
		Ընդամենը ըստ 1-ին բաժնի				56503.56
		<u>2. Մատուցող խողովակի փականային հոր</u>				
		<i>Հողային աշխատանքներ</i>				
2.1	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով փոսորակի և խրամուղու ստեղծման համար	մ ³	81.0	0.621	50.34
2.2	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով փոսորակի և խրամուղու ստեղծման համար	մ ³	2.5	5.711	14.31

2.3	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով	մ³	6	1.354	8.12
2.4	1-260, 1- 1185	Հետլիցքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլղոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ, տոփանումով	մ³	54	0.238	12.86
2.5	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում, տեղափոխումով մինչև 10մ	մ³	23.5	0.096	2.25
		<i>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</i>				87.88
		<i>Շինարարական աշխատանքներ</i>				
2.6	6-1	Ենթաշերտ միաձույլ բետոնից B7.5 դասի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ³	0.65	42.016	27.31
2.7	6-22 կիրառելի	Երկաթբետոնե միաձույլ հիմքերի ստեղծում B15 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ³	1.730	62.857	108.74
2.8	ինֆորմ	Ամրան Փ6 A240 դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0183	526.389	9.63
2.9	ինֆորմ	Ամրան Փ12 A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0432	431.382	18.64
2.10	6-235	Երկաթբետոնե միաձույլ պատերի ստեղծում B15 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ³	4.350	94.924	412.92
2.11	ինֆորմ	Ամրան Փ6 A240 դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0088	526.389	4.63
2.12	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.2399	603.422	144.76
2.13	ինֆորմ	Ամրան Փ12 A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0202	431.382	8.71
2.14	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ³	1.10	9.988	10.99

2.15	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B12.5, F150 ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ³	0.50	47.751	23.88
2.16	ինֆորմ	Ամրան Փ6 A240 դասի, արժեք, մատակարարում (ցանց Ց1)	տ	0.0100	526.389	5.26
2.17	11-55	Հատակի ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի ստեղծում 20մմ հաստ., ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ²	6.250	1.306	8.16
2.18	6-173	Երկաթբետոնե միաձույլ ծածկի սալի ստեղծում B20, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ³	1.710	80.077	136.93
2.19	ինֆորմ	Ամրան Փ6 A240 դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0030	526.389	1.58
2.20	ինֆորմ	Ամրան Փ3BpI դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0030	770.325	2.31
2.21	ինֆորմ	Ամրան Փ12-16 A500Cդասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.1762	431.382	76.01
2.22	6-82	Ներդիր դետալներ ՆԴ-1, ՆԴ-2, պատրաստում և տեղադրում	տ	0.0196	144.061	2.82
2.23	ինֆորմ	Ներդիր դետալ - L100x10մմ 0.7մ, արժեք, մատակարարում	մ	0.7000	9.307	6.52
2.24	ինֆորմ	Ներդիր դետալ -ամրան Փ12 A500Cդասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0058	431.382	2.50
2.25	ինֆորմ	Ներդիր դետալ -պողպատե թիթեղ 10մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0032	766.474	2.45
		<u>Պատյան խողովակներ</u>			0.000	0.00
2.26	6-82	Պողպատե պատյան խողովակներ-տեղադրում	տ	0.1740	144.061	25.07
2.27	շուկա	Պողպատե խողովակներ Փ630x7մմ, արժեք, մատակարարում	մ	0.4	141.287	56.51
2.28	շուկա	Պողպատե խողովակներ Փ530x6մմ, արժեք, մատակարարում	մ	0.2	86.228	17.25
2.29	ինֆորմ	Ամրան Փ12-16 A500Cդասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.1155	431.382	49.82
2.30	շուկա	Բիտումե մածիկով ներծծված խծուծ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	կգ	1	1.926	1.93

2.31	9-46	Մետաղական ելարանի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.0170	206.343	3.51
2.32	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L50x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	3.80	1.836	6.98
2.33	ինֆորմ	Ամրան $\Phi 18$ A240դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.005	526.389	2.84
2.34	9-118	Մետաղական դուռնակ ՄԴ-1, պատրաստում, և տեղադրում	տ	0.0666	110.565	7.36
2.35	ինֆորմ	Շվեդեր N10 , արժեք, մատակարարում	մ	3.6	5.777	20.80
2.36	ինֆորմ	Անկյունակ L56x36x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	3.72	1.692	6.29
2.37	ինֆորմ	Անկյունակ L40x40x3մմ, արժեք, մատակարարում	մ	0.1	1.200	0.12
2.38	ինֆորմ	Պողպատե թերթ հաստ. 4մմ, արժեք, մատակարարում	տ	0.0249	801.909	19.97
2.39	շուկա	Ռետինե միջադիր - $\Phi 20$ մմ, արժեք, մատակարարում	մ	3.52	0.924	3.25
2.40	շուկա	Փական 2հատ ծխնիյով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	10.785	10.78
		<i>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</i>				1247.25
		<i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i>				
2.41	22-390	Սեպավոր փական $\Phi 500$ մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	1104.123	1104.12
2.42	22-389	Սեպավոր փական $\Phi 400$ մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	577.135	577.14
2.43	22-439, k=0.5	Ճկուն միացում $\Phi 500$ մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	264.014	264.01
2.44	22-438, k=0.5	Ճկուն միացում $\Phi 400$ մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	146.892	146.89
2.45	22-439,	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 500$ մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	91.511	91.51
2.46	22-438,	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 400$ մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	70.390	70.39

2.47	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր - եռաբաշխիկ $\Phi 500 \times 400$ մմ 1 հատ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.153	1874.888	286.86
2.48	22-401, k=0.5	Պողպատե եռաբաշխիչի վրա $\Phi 200$ մմ անցքի բացում	տեղ	1.0	5.977	5.98
2.49	6-30	Միաձույլ բետոնե հենարանի ստեղծում B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.040	70.538	2.82
		<i>Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</i>				2549.72
		<i>Մեկուսիչ աշխատանքներ</i>				
2.50	15-613	Մետաղական մակերևույթի ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	6.0	0.934	5.61
2.51	8-27	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	29.2	1.103	32.20
2.52	30-357, կիրառելի	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով	տ/մետաղ	0.0666	13.025	0.87
		<i>Ընդամենը ըստ մեկուսիչ աշխատանքների</i>				38.67
		Ընդամենը ըստ 2-րդ բաժնի				3923.52
		<u>3. Մետաղական ցանկապատ</u>				
		<i>Հողային աշխատանքներ</i>				
3.1	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	7.1	5.711	40.55
3.2	1-538, 1-547	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում, տեղափոխումով մինչև 50 մ	մ ³	7.1	0.322	2.29
		<i>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</i>				42.84
		<i>Ծինարարական աշխատանքներ</i>				

3.3	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե հիմքերի կառուցում, B12.5 դասի, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ3	8.400	57.099	479.63
3.4	9-47	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում	տ	2.488	154.165	383.62
3.5	ինֆորմ	Պողպատե քառակուսի խողովակ 60x4մմ, 71հատ, L=2.6մ, 3հատը L=2.8մ, արժեք, մատակարարում	մ	193.0	4.422	853.38
3.6	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ 50x5մմ, արժեք, մատակարարում	մ	21.4	2.427	51.93
3.7	ինֆորմ	Ցինկապատ մետաղական ցանց Փ3Bp1 50x50մմ, արժեք, մատակարարում, 443.4մ2	տ	0.9844	770.325	758.31
3.8	ինֆորմ	Ցինկապատ ամրանալար Փ6 AcI դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0984	526.389	51.80
3.9	ինֆորմ	Ամրան Փ8 AcI դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0086	526.389	4.53
3.10	շուկա	Կախովի կողպեք 3հատ ծխնիյով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.0	12.325	24.65
		<i>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</i>				2607.84
		<i>Մեկուսիչ աշխատանքներ</i>				
3.11	15-613,	Մետաղական ցանկապատի դրան, դարպասի, խողովակների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութի արժեքը , մատակարարումը	Մ ²	40	0.943	37.72
		<i>Ընդամենը ըստ մեկուսիչ աշխատանքների</i>				37.72
		Ընդամենը ըստ 3-րդ բաժնի				2688.40
		Ընդամենը՝ ըստ 1-3 բաժինների				63115.48

		Չնախատեսված ծախսերի մնացած 50% -ի գումարը Պատվիրատուի կողմից Կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերի (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացման դեպքում:				0.00
		Չնախատեսված ծախսերի - Կապալառու				36.51
		Ընդամենը՝ չնախատեսված ծախսերով				63151.99
		ԱԱՀ 20%				12630.40
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				75782.39

Չափաբաժին 2

ամբարտակների կառուցման աշխատանքներ - ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ համայնքի Պարույր Սևակ բնակավայրի Արագածի-1 պոմպակայանի շուրջ 20 հազ. խմ ծավալով ՕԿՋ-ի կառուցման աշխատանքների

Հ/Հ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)
1	2	3	4	5	6	7
		<u>1. ՕԿՋ-ի կառուցման աշխատանքներ</u>				
		<u>Հողային, քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ</u>				
1.1	ՎՀ-144, 01.0.7.2015թ	Գոյություն ունեցող բետոնե հիմքերի փխրեցում, հիդրոմուրճով հետագա էքսկավատորով քանդման համար (ծավալի 10%)	մ³	90.00	7.322	658.96
1.2	1-173	Գոյություն ունեցող շինաղբի և բետոնե թափոնների քանդում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	մ³	1800.0	1.216	2188.84
	3-րդ հավաքածու, k=1	Բարձած շինաղբի և բետոնի թափոնների տեղափոխում մինչև 1կմ թափոնավայր	տ	4320.00	1.139	4919.56
1.4	1-538	Թափոնավայրի բարեկարգում բետոնի թափոնների հարթեցումով	մ³	1800.0	0.089	160.26
1.5	1-171	IV կարգի բնահողերի քանդում ՕԿՋ-ի հիմքերի իրականացման համար էքսկավատորով բարձումով և տեղափոխումով մինչև 50մ հետագայում դամբայի լիցքում օգտագործմամբ համար	մ³	2880.0	0.715	2060.38
1.6	1-171	IV կարգի բնահողերի քանդում ՕԿՋ-ի ուրվագծի իրականացման համար էքսկավատորով բարձումով և տեղափոխումով մինչև 50մ հետագայում դամբայի լիցքի և նախապատրաստական շերտի ստեղծման համար	մ³	8616.0	0.715	6163.97

1.7	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով հետագայում դամբայի լիցքի ստեղծման համար	մ ³	2154.0	0.580	1248.94
1.8	1-171	IV կարգի բնահողերի քանդում ՕԿՁ- ի ուրվագծի իրականացման համար էքսկավատորով բարձրումով և տեղափոխումով մինչև 100մ	մ ³	3080.0	0.715	2203.46
1.9	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում	մ ³	3080.0	0.089	274.23
1.10	36-1, k=1.025	Դամբայի լիցքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերից, շերտային խտացումով /խտացման շերտերի հաստությունը, գլղոնի անցման քանակը մեկ հետքի վրայով նայել տեխնիկական մասնագրերում/	մ ³	11600.0	0.329	3812.10
1,10,1		III կարգի բնահողերի քանդումը էքսկավատորով բարձրումով լիրքի իրականացման համար	մ ³	800.0	0.582	465.60
1,10,2		Բարձված բնահողերի տեղափոխումը մինչև 1կմ լիրքի իրականացման համար	տ	1480.0	1.103	1632.44
1,10,3		ՕԿՁ-ի ուրվագծի իրականացման համար լիցքի իրականացում բերովի բնահողերից շերտային խտացումով:	մ ³	800.0	0.310	248.00
1.11	1-536, 1-1170, 1-1175	Նախապատրաստական 30սմ հաստ. շերտի ստեղծում գեոմեմբրանի տակ, հարթեցումով բուլդոզերով , տեղափոխումով մինչև 10մ, օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերից , խտացումով 6-տ գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	2050.0	0.194	398.30
1.12	1-236	IV կարգի բնահողերի կտրում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ կողիցքով ճանապարհի հարթակի ստեղծումով /1200մ2, 4մ լայնությամբ/	մ ³	600.0	0.734	440.67
1.13	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու ստեղծման համար	մ ³	565.4	0.580	327.83
1.14	1-171	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձրումով խրամուղու ստեղծման համար և տեղափոխումով մինչև 100մ	մ ³	26.3	0.715	18.82

1.15	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու ստեղծման համար,	մ ³	18.3	6.006	109.91
1.16	1-961, 1-968	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խարսխայի խրամուղու ստեղծման համար և հետլիցք տոփանումով	մ ³	77.5	4.830	374.29
1.17	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստ., օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերից	մ ³	15.4	2.755	42.43
1.18	1-968	Պաշտպանիչ հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով	մ ³	94.3	1.424	134.29
1.19	1-260, 1-1185	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ, տոփանումով	մ ³	474	0.221	104.85
1.20	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում	մ ³	26.3	0.089	2.34
1.21	PEP-88 3-73, k=0.9, ինֆորմ	Գաբիոնի տեղադրում, չոր պայմաններում առանց ցանցի գործման, ներառյալ քարի արժեքը, մատակարարումը, քարի տրամաչափը 15–25սմ, քարը պետք է լինի ամուր, բնական, մաքուր և դիմացկուն:	մ ³	350.0	13.492	4722.06
1.22	շուկա	Պատրաստի գաբիոնի ցինկապատ ցանցապարկ 2x1x1 չափերի, լարի Φ2.7մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	175	21.829	3820.00
1.23	շուկա	Ցինկապատ լար գաբիոնի ցանցապարկի կապելու համար, արժեք, մատակարարում	մ	2782.50	0.056	157.06
1.24	1-1204, k=0,5	Բազմամյա խոտի սերմերի ցանում, ներառյալ սերմերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	2200.0	0.312	685.51

		<i>Ընդամենը ըստ հողային, քանդման, ապամոնտաժման աշխատանքների</i>				37375.13
		<i><u>Հակաֆիլտրացիոն աշխատանքներ</u></i>				
1.25	42-72 Բասիս ՄՊԸ	Գեոտեքստիլային նախաշերտի տեղադրում , ներառյալ արժեքը, մատակարարումը (հաշվի առնել գեոտեքստիլի քանակի ավելացումը եզրածածկվածքների հաշվին և ներառել համապատասխան աշխատանքների միավոր արժեքի մեջ)	մ ²	6980.0	0.996	6951.98
1.26	42-72, Բասիս ՄՊԸ	Հակաֆիլտրացիոն շերտի ստեղծում գեոմեմբրանի տեղադրումով , ներառյալ արժեքը, մատակարարումը, (հաշվի առնել գեոմեմբրանի քանակի ավելացումը եզրածածկվածքների հաշվին և ներառել համապատասխան աշխատանքների միավոր արժեքի մեջ)	մ ²	6980.0	2.960	20662.01
		<i>Ընդամենը ըստ հակաֆիլտրացիոն աշխատանքների</i>				27613.99
		<i><u>Բետոնային աշխատանքներ</u></i>				
1.27	6-20	Դատարկման և հեռացնող խողովակների սկզբնամասերի բեկանացում B15, F150, W4 դասի միաձույլ բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	5.10	87.406	445.77
		<i>Ընդամենը ըստ բետոնային աշխատանքների</i>				445.77
		<i><u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u></i>				
1.28	22-74	Պողպատե խողովակներ Φ530x6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և փորձարկում	մ	154.0	80.287	12364.23
1.29	22-390	Մետաղական փական Φ500մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2.00	1102.058	2204.12

1.30	22-439, k=0.5	Ճկուն միացում $\Phi 500$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա, , արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2.00	261.352	522.70
1.31	22-439	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 500$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա, , արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	4.00	90.456	361.82
1.32	22-390, կիրառելի	Ուլտրաձայնային ջրաչափ կցաշուրթային $\Phi 500$ մմ, մարտկոցով, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	լրակ	1.00	1325.215	1325.21
1.33	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր - եռաբաշխիկ $\Phi 500$ մմ, արմունկ $\Phi 500$ մմ -7հատ, ձագար $\Phi 700 \times 500$ մմ - 1հատ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.879	1961.207	1723.90
		<u>Ե/բ կլոր հոր $D=2.0$մ, $H=1.5$մ, 2հատ</u>				
1.34	22-446	D2000, H=1600մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մոնոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ ³	6.570	52.305	343.64
1.35	շուկա	KII-20 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ 126.9կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.59մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	3.0	99.010	297.03
1.36	22-450	Հորերի պատերի իրականացում լեկալ աղյուսով, h=0.7մ բարձրությամբ, ներառյալ աղյուսի, ցեմենտե շաղախի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.5	111.061	166.59
1.37	շուկա	KII-20-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 35.4կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.59մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	3.0	99.010	297.03
1.38	ինֆորմ	KIII-1-20-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մոնոցով, 85կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.51մ ³ , արժեք, մատակարարում	հատ	3.0	226.549	679.65
1.39	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ 150x5մմ, արժեք և մատակարարում	մ	9.6	1.968	18.89
1.40	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան $\Phi 18$ մմ A500c դասի, արժեք և մատակարարում	տ	0.0123	404.279	4.96

1.41	7-291	Մեյսմակայությունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0330	703.056	23.20
1.42	Ինֆորմ	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ³	0.300	49.429	14.83
1.43	Ինֆորմ	Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ³	2.190	37.636	82.42
1.44	8-27	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ²	32	1.114	35.66
		<i>Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</i>				20465.89
		<i>Մեկուսիչ աշխատանքներ</i>				
1.45	15-613	Մետաղական մակերևույթի ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ²	15.0	0.964	14.46
1.46	22-135	Փ530x6մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	145.0	5.325	772.08
1.47	ինֆորմ	Պողպատե Փ500մմ խողովակի հերմետիկ լծորդում գեոմեմբրանային համապատասխան անուրով - ցինկապատ պողպատե ժապավեն 50x2մմ, L=2,0մ, արժեք, մատակարարում	տեղ	3.00	1.487	4.46
		<i>Ընդամենը ըստ մեկուսիչ աշխատանքների</i>				791.00
		Ընդամենը ըստ 1-ին բաժնի				86691.78

		<u>2. Մղման խողովակաշարի և փականային հորերի կառուցման աշխատանքների ծավալներ</u>				
		<u>Հողային, քանդման աշխատանքներ</u>				
2.1	ՎՀ-144, 01.07.2015թ	Գոյություն ունեցող բետոնե ջրանցքի պատերի և հատակի փխրեցում, հետագա էքսկավատորով քանդման համար (ծավալի 10%)	մ³	0.00	7.322	0.00
2.2	1-173	Գոյություն ունեցող փխրեցված բետոնե թափոնների քանդում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	մ³	5.5	1.146	6.30
2,2.1		Գոյություն ունեցող բետոնե հարթակի միջանկյալ հենարանի կեսի փխրեցում, հետագա էքսկավատորով քանդելու համար/ծավալ 40%/	մ³	2.2	7.322	16.11
2.3	3-րդ հավաքածու, k=1	Բարձած բետոնի թափոնների տեղափոխում մինչև 1կմ թափոնավայր	տ	13.20	1.068	14.10
2.4	1-236	Մղման խողովակաշարի ճանապարհի և ուղեգծի հարթեցում IV կարգի բնահողերի կտրում / միջինը 50սմ հաստ/ բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ կողիցքով	մ³	135.0	0.274	36.97
2.5	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով փոսորակի և խրամուղու ստեղծման համար	մ³	467.5	0.580	271.09
2.6	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով փոսորակի և խրամուղու ստեղծման համար	մ³	14.5	6.006	86.85
2.7	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստ., օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերից	մ³	17.6	2.755	48.49
2.8	1-968	Պաշտպանիչ հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով	մ³	105.9	1.424	150.81

2,8,1		III կարգի բնահողերի քանդումը էքսկավատորով բարձումով լիցքի իրականացման համար	մ ³	293	0.582	170.53
2,8,2		Բարձված բնահողերի տեղափոխումը մինչև 1 կմ լիցքի իրականացման համար	մ ³	542.05	1.103	597.88
2.9	1-260, 1-1185	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ, տոփանումով	մ ³	388.5	0.221	85.94
2,9,1		Լիցքի իրականացում օգտակար հանույթի և բերովի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ տոփանումով	մ ³	398	0.310	123.38
2.10	1-538, 1-547	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում, տեղափոխումով մինչև 50մ	մ ³	0.0	0.300	0.00
		<i>Ընդամենը ըստ հողային, քանդման աշխատանքների</i>				1608.45
		<i><u>Շինարարական աշխատանքներ, երկու փականային հորեր</u></i>				
2.11	6-1	Ենթաշերտ միաձույլ բետոնից B7.5 դասի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ ³	1.3	41.664	54.16
2.12	6-22 կիրառելի	Երկաթբետոնե միաձույլ հիմքերի ստեղծում B15 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	3.46	62.006	214.54
2.13	ինֆորմ	Ամրան Φ6 A240 դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0366	413.174	15.12
2.14	ինֆորմ	Ամրան Φ12 A500 Դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0864	404.279	34.93
2.15	6-235	Երկաթբետոնե միաձույլ պատերի ստեղծում B15 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	8.70	92.702	806.50

2.16	ինֆորմ	Ամրան Փ6 A240 դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0176	413.174	7.27
2.17	ինֆորմ	Ամրան Փ8 A500Շդասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.4800	444.967	213.58
2.18	ինֆորմ	Ամրան Փ12 A500Շդասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0404	404.279	16.33
2.19	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	2.20	9.875	21.72
2.20	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B12.5, F150 ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.00	47.263	47.26
2.21	ինֆորմ	Ամրան Փ6 A240 դասի, արժեք, մատակարարում (ցանց Ց1)	տ	0.0200	413.174	8.26
2.22	11-55	Հատակի ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի ստեղծում 20սմ հաստ., ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	12.500	1.352	16.90
2.23	6-173	Երկաթբետոնե միաձույլ ծածկի սալի ստեղծում B20, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	3.420	78.675	269.07
2.24	ինֆորմ	Ամրան Փ6 -Փ14մմ A240 դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0182	413.174	7.52
2.25	ինֆորմ	Ամրան Փ3ԵրԻ դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0060	673.804	4.04
2.26	ինֆորմ	Ամրան Փ12-16 A500Շդասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.3402	404.279	137.54
2.27	6-82	Ներդիր դետալներ ՆԴ-1, ՆԴ-2, պատրաստում և տեղադրում	տ	0.0392	141.061	5.53

2.28	ինֆորմ	Ներդիր դետալ - L100x10մմ 0.7մ, արժեք, մատակարարում	մ	1.40	8.429	11.80
2.29	ինֆորմ	Ներդիր դետալ -ամրան Φ12 A500Շղասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0116	404.279	4.69
2.30	ինֆորմ	Ներդիր դետալ -պողպատե թիթեղ 10մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0064	611.789	3.92
		<i>Պատյան խողովակներ</i>				0.00
2.31	6-82	Պողպատե պատյան խողովակներ- տեղադրում	տ	0.1290	141.061	18.20
2.32	շուկա	Պողպատե խողովակներ Φ630x7մմ, արժեք, մատակարարում	մ	1.2	133.928	160.71
2.33	ինֆորմ	Ամրան Φ12-16 A500Շղասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.2310	404.279	93.39
2.34	շուկա	Բիտումե մածիկով ներծծված խծուծ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	կգ	2	1.907	3.81
2.35	9-46	Մետաղական ելարանի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.0340	198.090	6.74
2.36	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L50x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	7.60	1.587	12.06
2.37	ինֆորմ	Ամրան Φ18 A240ղասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.011	413.174	4.46
2.38	6-30	Միաձույլ բետոնե հենարանի ստեղծում B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.080	67.686	5.41

2.39	9-118	Մետաղական դուռնակ ՄԴ-1, պատրաստում, և տեղադրում	տ	0.1332	115.931	15.44
2.40	ինֆորմ	Շվեյկեր N10 , արժեք, մատակարարում	մ	7.2	5.431	39.10
2.41	ինֆորմ	Անկյունակ L56x36x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	7.44	1.587	11.80
2.42	ինֆորմ	Անկյունակ L40x40x3մմ, արժեք, մատակարարում	մ	0.2	0.961	0.19
2.43	ինֆորմ	Պողպատե թերթ հաստ. 4մմ, արժեք, մատակարարում	տ	0.0498	635.497	31.65
2.44	շուկա	Ռետինե միջադիր -Φ20մմ, արժեք, մատակարարում	մ	7.04	0.915	6.44
2.45	շուկա	Փական 2հատ ծխնիյով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.0	10.679	21.36
2,45,1		Մղման խողովակաշարի միաձույլ բետոնե խարխիսային հենարանի ստեղծում B15 դասի բետոնից , ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը/100x6մմ պողպատե թերթ 7,5մ/	մ3	9.3	72.349	675.74
2,45,2		Մղման խողովակաշարի խարխիսային հենարանի պատրաստում, տեղադրում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը/100x6մմ պողպատե թերթ 7,5մ/	տ	0.0	639.143	22.56
2,45,3		Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W 4 ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	1.5	78.373	117.56
		<i>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</i>				3147.34
		<i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i>				

2.46	22-405, k=0.5	Գոյություն ունեցող Φ500մմ պողպատե խողովակի կտրում, շուրթերի հարթեցմամբ	տեղ	0.0	13.552	0.00
2.46,1		Գոյություն ունեցող Φ600մմ պողպատե խողովակի կտրում, շուրթերի հարթեցմամբ	տեղ	1.0	24.373	24.37
2.47	22-74, k=0.6	Պողպատե Φ500մմ խողովակների ապամոնտաժ և հանձնում ՋՕԸ պահեստ	մ	28.0	2.254	63.12
2.48	сметные цены на погрузочные работы	Ապամոնտաժված խողովակների բարձում ինքնաթափ	տ	2.2	5.698	12.54
2.49	3-րդ հավաքածու, k=1	Բարձած ապամոնտաժված խողովակների տեղափոխում մինչև 5կմ ՋՕԸ պահեստ	տ	2.20	1.979	4.35
2.50	22-76, k=0.6	Պողպատե Φ700մմ խողովակների ապամոնտաժ պահեստավորում տեղում	մ	18.0	3.185	57.33
2.51	22-74	Պողպատե խողովակներ Φ530x6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և փորձարկում	մ	236.0	80.287	18947.78
2.51,1		Պողպատե խողովակ DN325x5մմ. արժեքը, մատակարարումը, մոնտաժ, փորձարկում	մ	6.5	27.257	177.17
2.52	22-390	Մետաղական փական Φ500մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4.0	1102.058	4408.23
2.52,1		Մետաղական փական Φ300մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	228.883	228.88
2.53	22-439, k=0.5	Ճկուն միացում Φ500մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4.0	261.352	1045.41
2.53,1		Ճկուն միացում Φ300մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	79.226	79.23
2.54	22-439,	Պողպատե կցաշուրթ Φ500մմ, P1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4.0	90.456	361.82
2.54,1		Պողպատե կցաշուրթ Φ300մմ, P1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	41.492	41.49

2.55	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր - եռաբաշխիկ $\Phi 500$ մմ-2հատ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.270	1961.207	529.53
2.55,1		Պողպատե ձևավոր մասեր - եռաբաշխիկ անցումային DN600xDN300մմ-1հատ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.115	1875.180	215.65
2.55,2		Պողպատե ձևավոր մասեր - եռաբաշխիկ անցումային DN600xDN500մմ-1հատ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.094	1875.180	176.27
2.56	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր - արմունկ $\Phi 500$ մմ -14հատ, տեղադրում	տ	1.539	770.215	1185.36
2.57	շուկա ՄԵՏԱԼԳՐՈՒՊ	Պողպատե արմունկ $\Phi 500$ մմ, $\alpha=90^\circ$ - 4հատ, $\alpha=60^\circ$ -1հատ, $\alpha=45^\circ$ -4հատ, $\alpha=30^\circ$ -2հատ, $\alpha=15^\circ$ -3հատ, արժեք, մատակարարում	հատ	16.0	259.349	4149.59
		<i>Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</i>				31708.11
		<i>Մեկուսիչ աշխատանքներ</i>				
2.58	15-613	Մետաղական մակերևույթի ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	73.0	0.964	70.37
2.59	22-135	$\Phi 530 \times 6$ մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	220.0	5.325	1171.44
2.59.1		DN325մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	5.0	3.246	16.23
2.60	8-27	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	73.80	1.114	82.23
		<i>Ընդամենը ըստ մեկուսիչ աշխատանքների</i>				1340.26
		Ընդամենը ըստ 2-րդ բաժնի				37804.16

		<u>3. Մետաղական ցանկապատ</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
3.1	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	10.2	6.006	61.26
3.2	1-538, 1-547	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում, տեղափոխումով մինչև 50մ	մ ³	10.2	0.300	3.06
		<u>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				64.32
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե հիմքերի կառուցում, B12.5 դասի, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ³	12.020	56.486	678.97
3.4	9-47	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում	տ	3.554	151.222	537.39
3.5	ինֆորմ	Պողպատե քառակուսի խողովակ 60x4մմ, 103հատ, L=2.6մ, 3հատը L=2.8մ, արժեք, մատակարարում	մ	276.2	3.814	1053.41
3.6	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ 50x5մմ, արժեք, մատակարարում	մ	21.4	1.968	42.12
3.7	ինֆորմ	Ցինկապատ մետաղական ցանց Փ3Bp1 50x50մմ, արժեք, մատակարարում, 635,6մ ²	տ	1.4110	673.804	950.74
3.8	ինֆորմ	Ցինկապատ ամրանալար Փ6 AcI դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.1410	413.174	58.26
3.9	ինֆորմ	Ամրան Փ8 AcI դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0373	413.174	15.41
3.10	շուկա	Կախովի կողպեք 3հատ ծխնիյով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.0	12.205	24.41
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				3360.71
		<u>Մեկուսիչ աշխատանքներ</u>				
3.11	15-613,	Մետաղական ցանկապատի դրան, դարպասի, խողովակների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութի արժեքը , մատակարարումը	Մ ²	53	0.972	51.54
		<u>Ընդամենը ըստ մեկուսիչ աշխատանքների</u>				51.54
		Ընդամենը ըստ 3-րդ բաժնի				3476.57

		Ընդամենը՝ ըստ 1-3 բաժինների				127972.50
		Չնախատեսված ծախսերի մնացած 50% -ի գումարը Պատվիրատուի կողմից Կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերի (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացման դեպքում:				0.00
		Չնախատեսված ծախսերի - Կապալառու				40.81
		Ընդամենը՝ չնախատեսված ծախսերով				128013.31
		ԱԱՀ 20%				25602.66
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				153615.972

Չափաբաժին 4
ամբարտակների ամրացման աշխատանքներ - Արմաշի պոմպակայանի 3-րդ գոտու ՕԿՋ-ի նորոգման
աշխատանքների,

Հ/Հ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)
1	2	3	4	5	6	7
		<u>1. ՕԿՋ-ի կառուցման աշխատանքներ</u>				
		<u>Հողային, քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ</u>				
1.1	E1-21, E1-22 կիրառելի	ՕԿՋ-ի մեջ և հարակից տարածքում լցրած ծառերի ճյուղերի հավաքում , բարձում ինքնաթափ	տ	20.0	2.447	48.94
1.2	3-րդ հավաքածու, k=1	Բարձած ճյուղերի տեղափոխում մինչև 1կմ թափոնավայր	տ	20.00	1.103	22.07
1.3	1-959	ՕԿՋ-ի հատակի մաքրում բերվածքներից ձեռքով	մ ³	239.00	1.891	452.05
1.4	1-168	Հավաքած բերվածքների բարձում ինքնաթափ	մ ³	239.0	0.368	87.85
1.5	3-րդ հավաքածու, k=1	Բարձած բերվածքների տեղափոխում մինչև 1կմ թափոնավայր	տ	250.00	1.103	275.86
1.6	1-173	Գոյություն ունեցող ե/բետոնե սալերի քանդում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	մ ³	15.0	1.181	17.72
1.7	3-րդ հավաքածու, k=1	Բարձած ե/բետոնի թափոնների տեղափոխում մինչև 1կմ թափոնավայր	տ	36.00	1.103	39.72
1.8	1-170	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով և տեղափոխումով մինչև 50մ ժամանակավոր կուտակումով /քանդված պատի վերականգնման համար/	մ ³	26.0	0.580	15.09
1.9	1-170	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով , /քանդված պատի վերականգնման համար/	մ ³	70.0	0.580	40.62

1.10	3-րդ հավաքածու, k=1	Բարձրագույն տեղափոխում մինչև 1 կմ թափոնավայր	տ	126.00	1.103	139.03
1.11	շուկա	Գոյություն ունեցող ե/բետոնե պատերի 8մ երկարությամբ, հատակի 8.4մ երկարությամբ, 8մ լայնությամբ, 0.3մ հաստությամբ փխրեցում հիդրոնուրձով /թեքահարթակի ստեղծման համար/ /7.8*0.8/	մ ³	6.24	6.621	41.31
1.12	46-84	Գոյություն ունեցող ե/բետոնե պատերի 8մ երկարությամբ, հատակի 8.4մ երկարությամբ, 8մ լայնությամբ, 0.3մ հաստությամբ քանդում չքանդվող կառույցին կցման հատվածում /քանդված պատի վերականգնման համար/	մ ³	1.56	30.932	48.25
1.13	1-173	Գոյություն ունեցող ե/բետոնե թափոնների էքսկավատորով բարձրումով ինքնաթափ	մ ³	7.8	1.181	9.21
1.14	3-րդ հավաքածու, k=1	Բարձրագույն ե/բետոնի թափոնների տեղափոխում մինչև 1 կմ թափոնավայր	տ	18.72	1.103	20.66
1.15	շուկա	ՕԿՋ-ի եզրամասի քայքայված հորերի բետոնի փխրեցում հիդրոնուրձով /8.5*0.2/	մ ³	1.70	6.621	11.26
1.16	1-173	Գոյություն ունեցող բետոնե հորերի քանդում էքսկավատորով բարձրումով ինքնաթափ	մ ³	8.5	1.181	10.04
1.17	3-րդ հավաքածու, k=1	Բարձրագույն բետոնի թափոնների տեղափոխում մինչև 1 կմ թափոնավայր	տ	20.40	1.103	22.51
1.18	1-51	Լիրքային բնահողի կտրում էքսկավատորով կողիցքով, ՕԿՋ-ի ճանապարհի ստեղծման համար	մ ³	30.0	0.432	12.96
1.19	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով ՕԿՋ-ի հեռացնող, գերլցման խողովակաշարի խրամուղու, մղման խողովակաշարի փոստրակների ստեղծման համար	մ ³	122.2	0.432	52.81
1.20	1-961	ՕԿՋ-ի գեոմեմբրանի կողպեքի խրամուղու քանդում լիրքային III կարգի բնահողերում ձեռքով	մ ³	60.00	3.340	200.38

1.21	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	2.76	9.859	27.21
1.22	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստ., օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերից	մ ³	2.9	2.702	7.84
1.23	1-968	Պաշտպանիչ հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով	մ ³	20.2	1.397	28.21
1.24	1-968	ՕԿՋ-ի գեոմեմբրանի կողպեքի խրամուղու հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով	մ ³	60	1.397	83.79
1.25	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով / հենարանների շուրջը/	մ ³	4	1.397	5.59
1.26	1-260, 1-1185	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ, տոփանումով	մ ³	103.9	0.228	23.74
1.27	1-537, 1-546	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում, տեղափոխումով մինչև 50մ	մ ³	51.0	0.295	15.05
1.28	1-538	Թափոնավայրի բարեկարգում ավելորդ բնահողերի, բերվածքների և բետոնի թափոնների և ծառի ճյուղերի հարթեցումով	մ ³	590.6	0.092	54.31
1.29	46-39	ՕԿՋ-ի պատի վրա անցքի բացում Φ600մմ, L=0.2մ -2տեղ, ջրընդունիչի պատի վրա անցքի բացում Φ600մմ, L=0.4մ -1տեղ	մ ³	0.30	97.115	29.13
1.30	сметные цены на погрузочные работы п29	Շինաղբի բարձում ինքնաթափ	տ	0.70	0.736	0.51
1.31	3-րդ հավաքածու, k=1	Բարձած շինաղբի տեղափոխում մինչև 1կմ թափոնավայր	տ	0.70	1.103	0.77
		Ընդամենը ըստ հողային, քանդման, ապամոնտաժման աշխատանքների				1844.50

		<i>Շինարարական աշխատանքներ</i>				
1.32	13-263	ՕԿՋ-ի պատերի, պատերի ետնամասի 0.5մ բարձրությամբ հատվածի մաքրում	մ ²	618.00	0.486	300.20
1.33	13-263	ՕԿՋ-ի հատակի մաքրում	մ ²	2660.00	0.486	1292.12
1.34	сметные цены на погрузочные работы п29	Շինադրի բարձում ինքնաթափ	տ	2.40	0.736	1.77
1.35	3-րդ հավաքածու, k=1	Բարձած շինադրի տեղափոխում մինչև 1կմ թափոնավայր	տ	2.40	1.103	2.65
1.36	6-1	ՕԿՋ-ի պատերի և հատակի խոռոչների փակում միաձույլ բետոնով B7.5 դասի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ ³	1.0	41.450	41.45
1.37	6-1	ՕԿՋ-ի պատերի խոռոչների փակում միաձույլ բետոնով B15, F150, W4 դասի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ ³	0.5	77.565	38.78
1.38	6-90	Քանդված հենապատի կառուցում B15, F150, W4 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	10.56	89.011	939.96
1.39	37-727	Ամրան Φ12-Φ14մմ A500C, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.429	500.932	214.90
1.40	37-727	Ամրան Φ8մմ A240, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.178	581.863	103.57
1.41	8-27 k=0.5, կիրառելի	Հին և նոր բետոնի ամուր կապակցման համար SikaLatex նյութով ցեմենտավազե ջրային շաղախի քսում մաքրված հին բետոնի մակերևույթին	մ ²	3278	0.900	2951.23
1.42	15-201	ՕԿՋ-ի պատերի, պատերի ետնամասի 0.5մ բարձրությամբ հատվածի ցեմենտավազային հարթեցնող սվաղի իրականացում միջինը 50մմ հաստ. ամրանացանցի վրա	մ ²	618.0	3.633	2245.28
1.43	15-304	Պատերի ամրանավորում ցանցով Φ3Bp-I 150x150մմ ի, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը /ամրանացանցի ամրացում դյուբել մեխերով/	մ ²	618	1.054	651.35

1.44	11-55, 11-56	Հատակի ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի ստեղծում 50մմ հաստ., ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը, /ամրանացանցի ամրացում դյուբել մեխերով/	մ2	2660.000	2.823	7510.37
1.45	6-86	Հատակի ամրանավորում ցանցով Փ3Bp-I 150x150մմ /ամրանացանցի ամրացում դյուբել մեխերով/	տ	1.967	26.245	51.61
1.46	ինֆորմ	Ամրանացանց Փ3Bp-I 150x150մմ, արժեքը, մատակարարումը	մ2	2554.000	0.627	1600.63
1.47	շուկա	Դյուբել մեխ , արժեքը, մատակարարումը , (15664հատ, 1հատի քաշը 4գր)	կգ	62.7	1.897	118.85
1.48	15-201, կիրառելի	ՕԿՋ-ի անկյունային հատվածների կորացում ցեմենտավազային շաղախով, 426մ երկարությամբ, (3.5մ3)	մ2	116.7	2.692	314.10
1.49	6-30	Միաձույլ բետոնե հենարանի ստեղծում B15 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	7.680	71.323	547.76
1.50	9-153 կիրառելի	Մետաղական հենարան, պատրաստում, տեղադրում	տ	0.1211	78.062	9.45
1.51	ինֆորմ	Թերթապողպատ 700x400x10մմ, 4հատ, արժեք, մատակարարում	տ	0.0879	767.537	67.47
1.52	ինֆորմ	Պողպատե շվեյլեր N10 L=0.4մ -8հատ, արժեք, մատակարարում	մ	3.20	5.691	18.21
1.53	ինֆորմ	Պողպատե ամրան Փ12 A500c L=0.4մ -16հատ, արժեք, մատակարարում	տ	0.006	424.892	2.42
1,53-1		Թերթապողպատ 100x6մմ, 17,5 մ արժեք, մատակարարում	տ	0.082	419.200	34.54
1,53-2		Միջանկյալ հենարանի մետաղական մասի էլեմենտների արժեք, մատակարարում	տ	0.063	549.100	34.59
		<i>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</i>				19093.27
		<i>Հակաֆիտրագիոն աշխատանքներ</i>				

1.54	42-72 Բասիս ՄՊԸ	Գեոտեքստիլային նախաշերտի տեղադրում, ներառյալ արժեքը, մատակարարումը (հաշվի առնել գեոտեքստիլի քանակի ավելացումը եզրածածկվածքների հաշվին և ներառել համապատասխան աշխատանքների միավոր արժեքի մեջ)	մ ²	3580.0	0.991	3546.23
1.55	42-72, Բասիս ՄՊԸ	Հակաֆիլտրացիոն շերտի ստեղծում գեոմեմբրանի տեղադրումով, ներառյալ արժեքը, մատակարարումը, (հաշվի առնել գեոմեմբրանի քանակի ավելացումը եզրածածկվածքների հաշվին և ներառել համապատասխան աշխատանքների միավոր արժեքի մեջ)	մ ²	3580.0	2.944	10540.63
1.56	ինֆորմ	Պողպատե Φ500մմ խողովակի հերմետիկ լծորդում գեոմեմբրանային համապատասխան անուրով - ցինկապատ պողպատե ժապավեն 50x2մմ, L=1.8մ, արժեք, մատակարարում	տեղ	2.00	1.520	3.04
		<i>Ընդամենը ըստ հակաֆիլտրացիոն աշխատանքների</i>				14089.90
		<i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i>				
1.57	22-405	Արմաշի պ/կ գոյություն ունեցող մղման Φ500մմ պողպատե խողովակի կտրում շուրթերի հարթեցմամբ	տեղ	0.00	27.198	0.00
1,57-1		Արմաշի պ/կ գոյություն ունեցող մղման Φ700մմ պողպատե խողովակի կտրում շուրթերի հարթեցմամբ	տեղ	1.00	36.990	36.99
1.58	22-74	Պողպատե Φ530x6մմ խողովակ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ, փորձարկում	մ	81.40	88.714	7221.34
1.59	22-135	Φ530x6մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	37.4	5.352	200.16
1.60	22-390	Պողպատե փական Φ500մմ, P=1.0ՄՊա, ձեռքի ռեդուկտորով, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.00	1523.960	1523.96

1,60-1		Պողպատե փական $\Phi 500$ մմ, $P=1.0$ ՄՊաձեռքի ռեդուկտորով, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.00	1759.058	1759.06
1.61	22-439, $k=0.5$	Ճկուն միացում $\Phi 500$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա, , արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.00	260.070	260.07
1.62	22-439	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 500$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա, , արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.00	83.032	83.03
1.63	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր $\Phi 500$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա - եռաբաշխիկ, արմունկ - 7հատ, ձագար $\Phi 700 \times \Phi 500$ -1հատ, , արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	տ	1.38	1844.149	2546.77
1.64	22-75, MetalGrup	Պողպատե պատյան խողովակ $\Phi 630 \times 7$ մմ, $L=0.4$ մ -1հատ, $L=0.2$ մ - 2հատ, $L=0.1$ մ -2հատ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	մ	1.00	0.000	0.00
1.65	22-511, $k=0.6$	$\Phi 630$ մմ խողովակ-պատյանների ծայրերի փակում պոլիմեր-ցեմենտ- ավազային շաղախով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	հատ	5.0	16.657	83.28
1.66	22-511, $k=0.8$	$\Phi 630$ մմ խողովակ-պատյանների ծայրերի փակում խծուծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	հատ	5.0	23.548	117.74
1,66- 1		Արմաշի պ/կ գոյություն ունեցող մղման $DN700$ մմ պողպատե խողովակի ապամոնտաժում, բարձումով ինքնաթափ, տեղափոխումով 4կմ Արմաշի պ/կ տարածք 1,1տ	մ	1.1	2.659	2.92
1,66- 2		Նախագծվող $DN500$ մմ պողպատե խողովակի եռակցումը $DN600$ մմ պողպատե խողովակին	տեղ	1.0	42.990	42.99
1,66- 3		Պողպատե $DN630$ մմ $P=1.0$ ՄՊա մոնտաժում, արժեքը, մատակարարումը, փորձարկումը	մ	7.0	101.000	707.00

1,66-4		Փ630x8մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	4.0	4.660	18.64
1,66-5		Կոմպեսատոր DN630մմ P=1.0ՄՊա մոնտաժում, արժեքը, մատակարարումը,	լրակ	1.0	717.660	717.66
1,66-6		Պողպատե կցաշուրթ N630մմ P=1.0ՄՊա , արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.0	174.900	174.90
		<u>Ե/բ կլոր հոր D=2.0մ, H=2.4մ, 1հատ</u>				
1.67	22-446	D2000, H=2400մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ3	2.220	52.848	117.32
1.68	շուկա	KII/Դ-20 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ 126.9կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.59մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	98.484	98.48
1.69	22-450	Հորերի պատերի իրականացում լեկալ աղյուսով, h=1մ բարձրությամբ, ներառյալ աղյուսի, ցեմենտե շաղախի արժեքը, մատակարարումը	մ3	1.4	110.365	154.51
1.70	շուկա	KII-20-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 35.9կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.39մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	65.100	65.10
1.71	շուկա	KII-20-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 35.4կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.59մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	98.484	98.48
1.72	ինֆորմ	KII/II-1-20-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով , 85կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.51մ3, արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	225.344	225.34
1.73	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ , արժեք և մատակարարում	մ	4.8	2.434	11.68

1.74	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան Φ18մմ A500c դասի , արժեք և մատակարարում	տ	0.0127	424.892	5.40
1.75	7-291	Մեյսմակայությունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0112	857.545	9.60
1.76	Ինֆորմ	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.100	47.042	4.70
1.77	Ինֆորմ	Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ3	0.680	37.431	25.45
1.78	8-27	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	17	1.109	18.85
		<i>Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</i>				16331.45
		<i>Մեկուսիչ աշխատանքներ</i>				
1.79	15-613	Մետաղական մակերևույթի ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	36.0	0.950	34.18
		<i>Ընդամենը ըստ մեկուսիչ աշխատանքների</i>				34.18
		Ընդամենը ըստ 1-ին բաժնի				51393.31
		<u>2. Մետաղական ցանկապատ</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
2.1	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	7.5	3.340	25.05
2.2	1-538, 1-547	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում, տեղափոխումով մինչև 50մ	մ ³	7.5	0.309	2.32
		<i>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</i>				27.37

		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
2.3	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե հիմքերի կառուցում, B12.5 դասի, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ3	8.880	56.374	500.60
2.4	9-47	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում	տ	2.609	152.532	398.00
2.5	ինֆորմ	Պողպատե քառակուսի խողովակ 60x4մմ, 137հատ, L=2.6մ, 3հատը L=2.8մ, արժեք, մատակարարում	մ	203.4	4.612	938.00
2.6	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ 50x5մմ, արժեք, մատակարարում	մ	21.4	2.434	52.09
2.7	ինֆորմ	Ցինկապատ մետաղական ցանց Փ3Вр1 50x50մմ, արժեք, մատակարարում, 831.6մ2	տ	1.0252	758.736	777.86
2.8	ինֆորմ	Ամրանալար Փ6 АсІ դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.1070	505.823	54.12
2.9	ինֆորմ	Ամրան Փ8 АсІ դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0092	505.823	4.65
2.10	շուկա	Կախովի կողպեք 3հատ ծխնիյով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.0	12.140	24.28
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				2749.595
		<u>Մեկուսիչ աշխատանքներ</u>				
2.11	15-613,	Մետաղական ցանկապատի դրան, դարպասի, խողովակների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութի արժեքը , մատակարարումը	Մ ²	43	0.958	41.197
		<u>Ընդամենը ըստ մեկուսիչ աշխատանքների</u>				41.197
		Ընդամենը ըստ 2-րդ բաժնի				2818.16
		Ընդամենը՝ ըստ 1-2 բաժինների				54211.46

		Չնախատեսված ծախսերի մնացած 50% -ի գումարը Պատվիրատուի կողմից Կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերի (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացման դեպքում:				0.00
		Չնախատեսված ծախսերի 1.5%՝ կապալառու				66.65
		Ընդամենը՝ չնախատեսված ծախսերով				54278.12
		ԱԱՀ 20%				10855.62
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				65133.742

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զրային կոմիտե

ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա

Հ/Հ 900011039899

ՀՎՀՀ 02555816

scws@scws.am

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար

(ստորագրություն)

Կ. Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինարվեստ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Արաբկիր Սոսոյի փ., շենք 1 բն 61

Հ/Հ 2471204255480000

ՀՎՀՀ 00221091

հեռ. 033-82-07-07

էլ. huugl.shinarvest@gmail.com

Տնօրեն

Կ. ՏԱՐԳԱՐՅԱՆ

(ստորագրություն)

00221091



N «ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/2-Ա» աշխատանքների
կատարման գնման պայմանագրի
« 06 » Մայիս 2026թ.
կնքված Համաձայնագրի 1-ի
«Հավելված N 3
«07» հուլիսի 2025թ.
N «ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/2-Ա» աշխատանքների
կատարման գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
2026թ.

ՀՀ դրամ

[illegible]

4	45241147/Ք 2	ամբարտակների ամրացման աշխատանքներ - Արմաշի պոմպակայանի 3-րդ գոտու ՕԿՋ-ի նորոգման աշխատանքների	5,470,300	5,470,300	5,470,300	5,470,300	5,470,300	5,470,300	5,470,300	5,470,300
Ընդամենը			35,374,000	35,374,000	35,374,000	35,374,000	35,374,000	35,374,000	35,374,000	35,374,000

**Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով»*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զրային կոմիտե

ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա

Հ/Հ 900011039899

ՀՎՀՀ 02555816

scws@scws.am

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար

Ս. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

(ստորագրություն)

Կ. Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինարվեստ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Արաբկիր Սոսոյի փ., շենք 1 բն 61

Հ/Հ 2471204255480000

ՀՎՀՀ 00221091

հեռ. 033-82-07-07

էլ. hurugt.shinarvest@gmail.com

Տնօրեն

Ս. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

(ստորագրություն)

