Աշխատանքների գնացուցակ

Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման և պահպանման աշխատանքներ

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավոր	Միավորի առավելագույն գինը /ՀՀ դրամ/
1	2	3	4
Բակային և հասարակական տարածքների ընթացիկ նորոգման,պահպանման և հիմնանորոգման աշխատանքներ			
1	Մետաղական ջարդոնների,այդ թվում նաև թափքերի հավաքում և տեղափոխում	1խմ	4000
2	Վթարներից հետո տարածքների սանիտարական մաքրում,առաջացած աղբի և այլ մնացորդների տեղափոխում	1խմ	3000
3	Զրուցատաղավարների վնասված տարրերի/մետաղական և փայտե/ փոխարինում, վերանորոգում, ներկում, լաքապատում	1գծ/մ	2500
4	Նստարանների վնասված տարրերի /մետաղական և փայտե/ փոխարինում, վերանորոգում, ներկում, լաքապատում	1գծ/մ	2500
5	Աղբամանների վնասված տարրերի /մետաղական և փայտե/ փոխարինում, վերանորոգում, ներկում, լաքապատում	1գծ/մ	2000
6	Մանկական խաղերի վնասված տարրերի /մետաղական և փայտե/ փոխարինում, վերանորոգում, ներկում, լաքաատում	1 հատ	3000
7	Մարզասարքերի տեղադրման աշխատանքներ/բետոնե հիմքով/	1 հատ	3000
8	Մանկական խաղերի վտանգ ներկայացնող տարրերի ապամոնտաժում	1 հատ	2000
9	Հայտարարության տախտակների վնասված տարրերի ամրացում, վերանորոգում, ներկում	1 հատ	2000
10	Ցայտաղբյուրների վնասված դետալների փոխարինում, վերանորոգում / առանց ապրանքի արժեքի/	1 հատ	3000
11	Հասարակ փայտաձողերով Նստարանների հիմնանորոգում	1 հատ	18000
12	Ցայտաղբյուրների ձեռքբերում տեղադրումով/տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/	1 հատ	40000
13	Ցայտիչի ձեռքբերում տեղադրում Φ15 մմ	1 հատ	7000
14	Ավտոմատ ձեռքբերում ցայտիչի տեղադրում Φ15 մմ	1 հատ	20000
15	Եռակցման աշխատանքներ	1 տեղ	500
16	Արհեստական խոտի տեղադրում/ 30մմ հաստությամբ/	1ք/մ	10000
17	Սիզամարգի տեղադրում/չիմ/	1ք/մ	7000
18	Տախտակների նորոգում և ներկում	1գծ/մ	2000
19	խողովակ Φ50 մմ	1գծ/մ	3500
20	խողովակΦ76 մմ	1գծ/մ	4700
21	խողովակΦ100 մմ	1գծ/մ	6500
22	խողովակի ապամոնտաժում Φ15-50մմ	1գծ/մ	500
23	խողովակի ապամոնտաժում Φ76-100մմ	1գծ/մ	500

Digitally signed by HARUTYUNYAN HOVHANNES 3911810547
Date: 2023.03.28 20:28:33 AMT

24	Պոլիվինիլխլորիդ - Φ100 մմ	1գծ/մ	2000
25	Պոլիվինիլխլորիդ - Φ150 մմ	1գծ/մ	3000
26	Պոլիվինիլխլորիդ - Φ200 մմ	1գծ/մ	4000
27	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակ-Φ150 մմ	1գծ/մ	6500
28	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակ-Φ200 մմ	1գծ/մ	9000
29	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակ-Φ250 մմ	1գծ/մ	13000
30	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակ-Φ300 մմ	1գծ/մ	14000
31	Ապամոնտաժում Φ100-300 մմ	1գծ/մ	1000
32	Կոյուղագծերի խցանումների բացում / դիտահորից դիտահոր/	1 անգամ մաքրել	30000
33	Դիտահորերի պատերի և հատակի վերանորոգում	1 խմ	25000
34	Դիտահորերի ծածկի տեղադրում, նիշերի ուղղում / առանց ծածկի արժեքի/	1 հատ	20000
35	Դիտահորի ծածկ թուջե մտոցով	1 հատ	35000
36	Դիտահորի տակդիր	1հատ	35000
37	Դիտահորի շրջանակ H-1000մմ D-1000մմ	1հատ	50000
38	Հեղեղատար համակարգի կառուցում	1 գծ/մ	32000
39	Հեղեղատար համակարգի մաքրում	1 գծ/մ	5000
40	Պոլիմերային դիտահոր	1 հատ	25000
41	Ասֆալտբետոնյա ծածկի վնասված հատվածների վերանորոգում 5սմ	1 ք/մ	3500
42	Եզրաքարերի եղածի ուղղում/վերատեղադրում/	1 գծ/մ	2000
43	Եզրաքարերի տեղադրում/առանց ապրանքի արժեքի/	1գծ/մ	2500
44	Նոր բետոնե եզրաքար /150X300մմ//գինը առանց տեղադրման/	1 գծ/մ	6900
45	Նոր բետոնե եզրաքար /70X200մմ//գինը առանց տեղադրման/	1 գծ/մ	5500
46	Նոր բազալտե եզրաքար /150X300մմ/լավորակ առանց ծակոտկեն/գինը առանց տեղադրման/	1 գծ/մ	11530
47	Նոր բազալտե եզրաքար /80*200մմ/լավորակ առանց ծակոտկեն /գինը առանց տեղադրման/	1 գծ/մ	6640
48	Բետոնե և բազալտե սալիկների վնասված հատվածների վերանորոգում /առանց սալիկի արժեքի/	1 ք/մ	4000
49	Բազալտե սալիկների ձեռքբերում և տեղադրում 30մմ լավորակ /առանց ծակոտկեն/	1ք/մ	12000
50	Բազալտե սալիկների ձեռքբերում և տեղադրում 40մմ լավորակ /առանց ծակոտկեն/	1 ք/մ	18000
51	Բետոնե գեղարվեստական սալերի ձեռքբերում տեղադրում 50մմ հաստությամբ/ռետրո հին քաղաք/ տեսակի	1ք/մ	13500
52	Բետոնե Աստիճանների վնասված հատվածների վերանորոգում	1 գծ/մ	4000
53	Թեքահարթակների վնասված հատվածների վերանորոգում, բազալտե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	1 ք/մ	13000
54	Բազրիքների վնասված հատվածների վերանորոգում	1 գծ/մ	3000
55	Նոր բազրիքների պատրաստում և տեղադրում ներկելով	1 գծ/մ	6000
56	Հենապատերի վնասված արտաքին հատվածների վերանորոգում	1 ք/մ	5000
57	Հենապատերի վնասված հատվածների վերանորոգում փլման դեպքում	1խ/մ	31000

58	Պատերի սվաղում ցեմենտ շաղախով /առանց մետաղական ցանցի/	1 ք/մ	4000
59	Պատերի սվաղում ցեմ/շաղախով / մետաղական ցանցով/	1 ք/մ	6000
60	Պատերի բիտումապատում 2 շերտ	1 ք/մ	7000
61	Պատերի ներկում ֆասադային ներկով անհրաժեշտության դեպքում սվաղի իրականացում	1 ք/մ	4500
62	Պատերի մաքրում ավազե շիթով անհրաժեշտության դեպքում լաքապատում	1 ք/մ	8800
63	Հարդարման աշխատանքներ լատեքսային ներկով լավորակ	1 ք/մ	5900
64	Կաֆել մետլախով սալիկապատման աշխատանքներ/տեսքը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	1 ք/մ	13000
65	Արգելապատնեշների և ցանկապատների վերանորոգում	1 ք/մ	3000
66	Արգելապատնեշների պատրաստում /տեսքը և չափսը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	1 գծ/մ	45000
67	Վթարային պատշգամբների քանդում, վերանորոգում	1 հատ	200000
68	Սյուների ապամոնտաժում, տեղադրում, ներկում/f=50-100mm, h=3-4,5m/	1 հատ	6000
69	Աղբամանների հարթակների վերանորոգում/50 մմ/	1 ք/մ	4000
70	Աղբամանների հարթակների կառուցում/50-100 մմ/	1 ք/մ	6000
71	Շենքերի, շինությունների, սյուների վրայից հայտարարությունների պոկում, ըստ անհրաժեշտության մաքրում հղկաթղթով	1 ք/մ	1000
72	Բետոնապատում մինչև 10 սմ	1 ք/մ	6000
73	Բետոնե ծաղկամանների վերանորոգում, ըստ անհրաժեշտության փոխարինում	1 հատ	25000
74	Խրամուղու քանդում ձեռքով/ 3-րդ կարգի բնահող/	1 խմ	5000
75	Քանդման աշխատանքների իրականացում և առաջացած շին աղբի տեղափոխում այդ թվում նաև շինությունների և ինքնակամ զավթված տարածքների	1 խմ	10000
76	Լուսավորության համակարգի ձեռքբերում տեղադրումով/լեդ լուսատու արևային/	90 վտ	40000
		120 վտ	50000
		150 վտ	70000
77	Այրված լուսատուների փոխարինում/առանց ապրանքի արժեքի/	1 հատ	6000
78	Էլեկտրական մալուխների , տեղադրում, միացում /առանց ձեռքբերման/	1 գծ/մ	1000
79	Էլեկտրական վարդակների, լուսատուների, ապահովիչների և անջատիչների , փոխարինում/ ներառյալ ապրանքը/	1 հատ	5000
80	Օրգապակյա տառերի վերանորոգում և փոխարինում/առանց արժեքի/	1 գծ/մ	18000
81	Օրգապակյա տառերի լուսատուների վերանորոգում և փոխարինում/առանց արժեքի/	1 գծ/մ	7000
82	Վնասված ճանապարհային նշանների ուղղում, վերականգնում, վերանորոգում, ապամոնտաժում	1 հատ	2000
83	Հարթ տանիքի վերանորոգում 1շերտ	1 ք/մ	6500
84	Հարթ տանիքի վերանորոգում 2շերտ	1 ք/մ	8500
85	Ցինկապատ ծալքավոր թիթեղով տանիքի կառուցում 5 մմ հաստությամբ	1 ք/մ	12000

86	Տանիքում փայտե կարկասի կառուցում լավորակ տախտակներով	1 խմ	320000
87	Փայտե մասերի պատում հականեխիչ և հրակայուն նյութով լավորակ	1 ք/մ	6000
88	Ռոգման խողովակաշարի նորոգում,անհրաժեշտության դեպքում նորի անցկացում/առանց նյութի ձեռքբերման/ բաց տարածքում	1գծ/մ	1000
89	Ռոգման խողովակաշարի անցկացում բաց տարածքում	1գծ/մ	2000
90	Խաղահրապարակում ավազե ծածկույթի իրականացում	1 խմ	12000
91	Մանկական խաղահրապարակում ռետինե հատակի պատրաստում 30մմ հաստությամբ/առանց բետոնե հիմքի/	1 ք/մ	14000
92	ՈՒղղանկյուն խողովակներով կարկասի հավաքում 3մմ պատերի հաստությամբ	1 տ	380000
93	ՈՒղղանկյունխողովակներով /8*8/ հենասյուների տեղադրում Н-6մ բարձրությամբ բետոնացումով	1 հատ	28000
94	Երկաթե դետալների ներկում 2 շերտ	1 ք/մ	2000
95	Տախտակներով աբալովկայի աշխատանք	1 ք/մ	4500
96	Տուֆ քարով պատի շար 1 տակ /ներառյալ ապրանքը/	1ք/մ	8000
97	Տուֆ քարով պատի շար 2 տակ /ներառյալ ապրանքը/	1ք/մ	12000
98	Թեթևաբետոնե բլոկներով պատի շար 10սմ	1ք/մ	6000
99	Թեթևաբետոնե բլոկներով պատի շար 20սմ	1ք/մ	6500
100	Հարթ թիթեղյա ծածկույթի քանդում	1ք/մ	1500
101	Բազալտե սալերի հղկում	1ք/մ	3000
102	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով	1գծ/մ	700
103	Մետաղական ցանցի տեղադրում 200*200*4մմ	1ք/մ	2000
104	Մետաղական ցանցի տեղադրում 55*55*1.4մմ	1քմ	800
105	Բազալտե եզրաքարերի եզրահանում	1գծ/մ	500
106	Կոտրված կամ բացակայող ապակիների տեղադրում /3 մմ/	1 ք/մ	3500
107	Մետաղական տարրերի նորոգում և ներկում	1 գծ/մ	1000
108	Նստարանների վերանորոգում	1 գծ/մ	1000
109	Կանգառասրահի ծածկի փոխարինում	1 ք/մ	9000
110	Ջեռուցման կաթսաների ընթացիկ վերանորոգում/առանց պահեստամասերի/	1 հատ	35000
111	Նոր նստարան մետաղական ուղղակյուն խողովակով 1800 մմ /մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 60x30 մմ չափսերի, 3մմ պատի հաստությամբ 50x30մմ չափսերի հղկված և լաքապատ փայտե տախտակ/	1 հատ	50000
112	Պլաստիկ շշերի համար նախատեսված աղբամանների կառուցում և տեղադրում /1խմ տարողությամբ/	1 հատ	30000
	Ընդամենը		2130970
	Ամբողջը		2130970

<<Ժիր շին>> ՍՊԸ տնօրեն Ժիրայր Նալբանդյան