

28.12.2022 թվականին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-22/69-1 գնման պայմանագրի

ք. Մեծամոր

«22» 12 2023թ.

Մեծամորի համայնքապետարանը ի դեմս համայնքի ղեկավար՝ Վ. Խաչատրյանի, ով գործում է «ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմ» ՀԿ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԷՄԹԻԵՅ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Տ. Մելիքյանի, ով գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով, գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 28.12.2022թ. կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-22/69-1 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 1.1, 8.5, 8.8 կետերը և հաշվի առնելով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման պահանջը, նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ, հետևյալ կերպ. «Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 266,585,046.00 (երկու հարյուր վաթսուվեց միլիոն հինգ հարյուր ութսունհինգ հազար քառասունվեց) ՀՀ դրամի որից 44,430,841.00 (քառասունչորս միլիոն չորս հարյուր երեսուն հազար ութ հարյուր քառասունմեկ) ՀՀ դրամ՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

1.2 Պայմանագրի Հավելված 1-ով սահմանված «ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ»-ի աղյուսակի «Գումար» սյունակում 1-ին չափաբաժինը փոփոխել և սահմանել 266,585,046.00 ՀՀ դրամ:

1.3 Պայմանագրի Հավելված 1.1-ով, ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշվին կից հաստատել նաև սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ով ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշիվը:

1.4 Ավելացված լրացուցիչ աշխատանքների մասով հաստատել վճարման ժամանակացույցը համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ գնման Պայմանագրով նախատեսված դրույթները, պայմանները, Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1, 2, 3 հավելվածները հանդիսանում են սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան

ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական կենտրոն 1

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ gnumnermecamor@mail.ru

Հ/Հ 900332239061

ՀՎՀՀ 04440608

Համայնքի ղեկավար՝
/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԷՄԹԻԵՅ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Էրեբունի, Վարդաշեն 4փ., 42տ.


«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ mtallc2021@gmail.com

Հ/Հ 220533334094000

ՀՎՀՀ 00497639

Տնօրեն՝ Տ. Մելիքյան
/ստորագրություն/



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԱԽԿԻՆ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՅԻ ՇԵՆՔԸ ՄԵԾԱՄՈՐԻ
ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔ ԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
(Ավելացված լրացուցիչ աշխատանքների մասով)**

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը /հազար ՀՀ դրամ/	Ընդամենը արժեքը /հազար ՀՀ դրամ/
1	2	3	4	5	6
1	Ճարտ.շին. մաս				
2	Հատակներ				
3	Լամինատե հատակների իրականացում 8մմ	մ2	330.4751	6.93	2290.523
4	Դռներ				
5	Այլումինե եռաշերտ,ծայնա և ջերմամեկուսիչ արտաքին դուռ գույնը մոխրագույն(անդրացիտ) փոշեներկված, տեղադրում , բացվող մաս	մ2	26.739	146.320	3912.451
6	Այլումինե եռաշերտ,ծայնա և ջերմամեկուսիչ արտաքին դուռ գույնը մոխրագույն(անդրացիտ) փոշեներկված, տեղադրում , չբացվող մաս	մ2	20.638	71.252	1470.499
7	Գիպոսսովարաթղթե լյուկերի տեղադրում 50x50սմ	հատ	24	19.72	473.225
8	Գիպոսսովարաթղթե լյուկերի տեղադրում 40x40սմ	հատ	1	15.42	15.421
9	Հեռհաղորդակցության համակարգ				0.000
10	Սերվերային պահարան 600x600,24Ս	հ-լիր	1	48.00	48.003
11	Մալուխի հորիզոնական կազմակերպիչ 1Ս, / 19	հատ	8	5.52	44.191
12	Ցանցային պահարանի հեղյուս / 4 x (60лт шайба гайка)	հատ	24	0.72	17.240
13	Մոնտաժային դարակ, 400մմ խորությամբ / 19"	հատ	1	20.93	20.929
14	Հոսանքի մատակարարման միավոր, 8 ելք, 19", 16Ա /19-дюймовая панель электропитания, 8 x 230 В/16 А, 1Ս,с выключателем, серая	հատ	2	5.88	11.765
15	Ցանցային պասիվ բաժանարար Cat 5 UTP, 24 մուտք/19" Patch Panel, 24xRJ45, DG+, 568A/B, UTP, PowerCat 5, 1Ս, Graphite	հատ	4	10.29	41.180
16	Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար / (16) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet Ports/(2) 1 Gbps SFP Ethernet Ports Management Interface	հատ	1	7.06	7.060
17	Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար / (24) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet Ports/(2) 1 Gbps SFP Ethernet Ports Management Interface	հատ	1	20.98	20.978

18	Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար / (48) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet Ports/(4) 1 Gbps SFP Ethernet Ports Management Interface	հատ	1	46.38	46.380
19	Ցանցային ուղղորդիչ	հատ	1	45.25	45.254
20	Անխափան սնուցման աղբյուր 1000 ՎԱ/Тип: инверторный (online); Тип монтажа: Rack (в стойку); Входное напряжение: 1 фаза (220 В); Диапазон входного напряжения (В): 190-276; Максимальная выходная мощность (ВА): 1000; Эффективная выходная мощность (Вт): 900	հատ	1	46.39	46.387
21	Ցանցային վարդակ պատի 1xRJ45/ Cove ring W? Support f/Rj45 connect white	հատ	36	5.00	179.844
22	Վարդակների տեղադրման տուփ (հատակի)	հատ	40	17.96	718.317
23	Լար HDMI 15մ	հատ	1	23.27	23.273
24	Keystone Module 1xRJ45 (WE8W),	հատ	36	8.45	304.228
25	Ցանցային վարդակի շրջանակ 1xRJ45/ Single frame white	հատ	36	2.51	90.301
26	Ցանցային վարդակ մոզաիկ / Mod Mosaic 22.5x45mm Angled Module, Shuttered, 1xRJ45 DG+ 568A/B UTP PowerCat 6, White	հատ	40	2.45	97.978
27	Անլար կապի սարք / 802.11a/n/ac CAP XL ac	հատ	4	12.93	51.730
28	Ցանցային մալուխ, միացուցիչներով / Patch cord UTP RJ45 Cat.5 1m	հատ	80	0.40	31.606
29	Ցանցային մալուխ, միացուցիչներով / Patch cord UTP RJ45 Cat.5 2m	հատ	76	0.53	40.071
30	Մալուխ / Cable UTP Cat5	մ	3200	0.35	1110.681
31	Ճկախողովակ 25մմ չիրկիզվող / Труба гофрированная негорючая. 25мм	մ	1300	0.54	702.132
32	Մոնտաժային կյուլթեր	հ-լիր	1	43.10	43.099
33	Զրագծի արտաքին տեղամաս				
34	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ3	42	0.46	19.153
35	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողիցք	մ3	4.4	3.35	14.722
36	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա	մ3	10.6	0.78	8.249
37	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 5 կմ	տն	20.8	1.85	38.519
38	Ավազի հիմնատակի պատրաստում	մ3	3.6	5.96	21.473
39	Խողովակի պաշտպանիչ շերտ ավազով	մ3	8	4.66	37.255
40	Յետիցք մեխանիզմով	մ3	42	0.06	2.676
41	Յետիցք ձեռքով	մ3	4.4	1.40	6.157
42	Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից de 63 PN 10 փորձարկումով	գմ	70	1.31	91.692
43	Խողովակաշարի լվացում վարակագերծումով	կմ	0.07	98.52	6.896
44	Մետաղական զգոն 2"	հատ	2	1.33	2.665
45	Պարուրակային կցորդիչ DN 63X2	հատ	2	1.85	3.705
46	Սողնակային փականի տեղադրում de 50	հատ	1	38.16	38.163
47	Ցանցավոր զտիչ de 50	հատ	1	12.73	12.730
48	Պոլիէթիլենային անկյուն ձգվող de 63	հատ	3	4.95	14.847
49	Զրաչափ Ф50	հատ	1	56.05	56.053
50	Պոլիէթիլենային ներդիր de 63	հատ	2	3.21	6.426
51	Պողպատե ազատ կցաշուրթ de 63	հատ	2	7.29	14.577
52	Ռետինե ներդիր Ф50	հատ	4	2.71	10.839
53	Ե/բետոնե կլոր հորի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից D1000մմ	մ3	1.62	50.10	81.155

54	Բետոնե հիմքի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնից	մ3	0.2	40.43	8.085
55	Պատի օղակ KC 10-9	հատ	1	10.13	10.128
56	Պատի օղակ KC 10-3	հատ	3	12.24	36.715
57	Ծածկի սալ ՈՈ 10	հատ	1	7.03	7.033
58	Հատակի սալ ՈՒ 10	հատ	1	9.48	9.484
59	Թուջե մտոց	հատ	1	96.25	96.248
60	Խճի նախաշերտ 100 մմ հաստ.	մ3	0.15	9.22	1.383
61	Ասֆալտի կտրում	զմ	20	0.39	7.815
62	Ասֆալտի քանդում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	1	0.78	0.778
63	Շին.աղբի տեղափոխում 5 կմ	տն	2.4	1.85	4.444
64	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ2	10	1.45	14.545
65	Բիտումի տարածում 4.12տ/1000մ2	տն	0.0412	260.56	10.735
66	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ2	10	5.61	56.098
67	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 3սմ հաստությամբ Բ տիպի	մ2	10	3.06	30.571
68	Կոյուղագծի արտաքին տեղամաս				
69	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ3	132	0.46	60.194
70	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողիցք	մ3	10	3.35	33.460
71	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	41	0.78	31.906
72	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 5 կմ	տն	73	1.85	135.186
73	Ավազի հիմնատակի պատրաստում	մ3	11	5.96	65.613
74	Խողովակի պաշտպանիչ շերտ ավազով	մ3	30	4.66	139.705
75	Յետիցք մեխանիզմով	մ3	132	0.06	8.409
76	Յետիցք ձեռքով	մ3	10	1.40	13.992
77	Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակներից Ф300 PN 8 փորձարկումով	զմ	114	12.66	1443.048
78	Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակներից Ф250 PN 8 փորձարկումով	զմ	50	12.13	606.678
79	Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակներից Ф200 PN 8 փորձարկումով	զմ	24	8.34	200.193
80	Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակներից Ф150 PN 8 փորձարկումով	զմ	27	5.15	139.173
81	Ե/բետոնե կլոր հորի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից D1000մմ,7 հատ	մ3	4.78	58.25	278.418
82	Բետոնե հիմքի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնից	մ3	1.4	40.43	56.597
83	Պատի օղակ KC 10-9	հատ	12	10.13	121.539
84	Պատի օղակ KC 10-3	հատ	3	12.24	36.715
85	Ծածկի սալ ՈՈ 10	հատ	7	7.03	49.234
86	Հատակի սալ ՈՒ 10	հատ	7	9.48	66.389
87	Թուջե մտոց	հատ	7	96.25	673.734
88	Խճի նախաշերտ 100 մմ հաստ.	մ3	1.05	9.22	9.684
89	Դիտահորերի արտաքին մակերեսի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ2	47	1.08	50.984
90	Մետաղական աստիճան L 50x4 անկյունակներով	տն	0.075	748.54	56.140

91	Մետաղական աստիճանի յուղաներկում 2 անգամ	ՍՂ	5.1	1.66	8.483
92	Մետաղական դետալների տեղադրում -80X8	տն	0.0384	121.30	4.658
93	Անֆալտի կտրում	զմ	40	0.39	15.630
94	Անֆալտի քանդում էքսկավատորով բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա	մ3	2	0.78	1.556
95	Շին.աղբի տեղափոխում 5 կմ	տն	4.8	1.85	8.889
96	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ2	20	1.45	29.091
97	Բիտումի տարածում 4.12տ/1000մ2	տն	0.0824	260.56	21.470
98	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ2	20	5.50	110.089
99	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 3սմ հաստությամբ Բ տիպի	մ2	20	3.00	60.037
100	Սարքավորումներ				
101	Սերերային պահարան 600x600,24Ս	հ-լիր	1	155.80	155.796
102	Հոսանքի մատակարարման միավոր, 8 էլք, 19", 16Ա /19-дюймовая панель электропитания, 8 x 230 В/16 А, 1Ս,с выключателем, серая	հատ	2	33.74	67.471
103	Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար / (16) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet Ports/(2) 1 Gbps SFP Ethernet Ports Management Interface	հատ	1	40.49	40.486
104	Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար / (24) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet Ports/(2) 1 Gbps SFP Ethernet Ports Management Interface	հատ	1	120.31	120.307
105	Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար / (48) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet Ports/(4) 1 Gbps SFP Ethernet Ports Management Interface	հատ	1	265.98	265.982
106	Անխափան սնուցման աղբյուր 1000 ՎԱ/Тип: инверторный (online); Тип монтажа: Rack (в стойку); Входное напряжение: 1 фаза (220 В); Диапазон входного напряжения (В): 190-276; Максимальная выходная мощность (ВА): 1000; Эффективная выходная мощность (Вт): 900	հատ	1	233.85	233.852
107	Անլար կապի սարք / 802.11a/n/ac CAP XL ac	հատ	4	74.16	296.660
	ԸՆդամենը				18404.205
	ԱԱՀ				3680.841
	ԸՆդամենը				22085.046

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
 ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական
 կենտրոն 1
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ gnumnermecamor@mail.ru
 Հ/Հ 900332239061
 ՀՎՀՀ 04440608

Համայնքի ղեկավար — Ս. Մելիքյան
 /ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԷՄԹԻԵՅ» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Երևան, Էրեբունի, Վարդաշեն 4փ., 42տ.
 «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
 Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ mtallc2021@gmail.com
 Հ/Հ 220533334094000
 ՀՎՀՀ 00497639

Տնօրեն՝ Ս. Մելիքյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.

