ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2
20.10.2023 թվականին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/76-2 գնման պայմանագրի

ք. Մեծամոր «30» հունվարի 2024թ.

Մեծամորի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար՝ Վ. Խաչատրյանի, ով գործում է «ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմ» ՀԿՀ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, ԱՐԹ ՎԱՐԴ» ՍՊԸ և «Նարսեր Շին» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս «ԱՐԹ ՎԱՐԴ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Է. Խաչատրյանի, ով գործում է Ընկերության կանոնադրության և «ԱՐԹ ՎԱՐԴ» ՍՊԸ-ի և «Նարսեր Շին» ՍՊԸ-ի միջև «07» սեպտեմբերի 2023թ-ին կնքված «Համատեղ գործունեության կազմելու մասին համաձայնագիր N 02»-ի հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին հիշատակվելու դեպքում՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով, գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 20.10.2023թ. կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/76-2 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենսդրությամբ և հաշվի առնելով, որ համադրման արդյունքում անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալների և գնի նվազեցում, Կողմերը որոշեցին.

1. Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ հետևյալ կերպ. «5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 5,160,000.00 (հինգ միլիոն մեկ հարյուր վաթսուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 860,000.00 (ութ հարյուր վաթսուն հազար) ՀՀ դրամը ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:
2. Պայմանագրի շրջանակում նոյեմբերի 28-ին կնքված Համաձայնագիր 1-ի «1. Համաձայնագրի առարկան» մասի 1-ին պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ հետևյալ կերպ. «Հետագա համագործակցության և Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ձեռքբերման համար հատկացված 5,160,000.00 (հինգ միլիոն մեկ հարյուր վաթսուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 860,000.00 (ութ հարյուր վաթսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն, շրջանակներում գնում կատարելու նպատակով Կողմերը որոշեցին.»:
3. Պայմանագրի Հավելված 1-ով ներկայացված «ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ» աղյուսակի «Գումար» սյունակի «5,160,000.00» թիվը փոփոխել «4,720,763.28»:
4. Պայմանագրի Հավելված 1-ով ներկայացված «ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ»-ը փոփոխել և հաստատել համաձայն կից ներկայացվող Հավելված 1-ի:
5. Պայմանագրի շրջանակում նոյեմբերի 28-ին կնքված Համաձայնագիր 1-ի Հավելված N 3 – ով ներկայացված «Վճարման ժամանակացույց»-ը փոփոխել և հաստատել ըստ կից ներկայացված Հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ գնման Պայմանագրով նախատեսված դրույթները, պայմանները, Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1, 2 հավելվածները հանդիսանում են սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Մեծամորի համայնքապետարան
ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական կենտրոն 1
gnumnermecamor@mail.ru
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900332001503; 900332001594
ՀՎՀՀ 04440608

Համայնքի ղեկավար՝ ------------------------- Վ. Խաչատրյան
/ստորագրություն/
Կ.S.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ԱՐԹ ՎԱՐԴ» ՍՊԸ և «Նարսեր Շին» ՍՊԸ կոնսորցիում
ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Ոստան, Երևանյան 13
artvard2022@mail.ru
«ԱԿԲԱ Բանկ» ԲԲԸ «Արարատ» մ/ճ
ՀՀ 220013334986000
ՀՎՀՀ 04240143

Տնօրեն՝ ------------------------- Է. Խաչատրյան
/ստորագրություն/
Կ.S.

Հավելված N 1
«20» հոկտեմբերի 2023թ. կնքված
ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱԾՁԲ-23/76-2 ծածկագրով պայմանագրի
«30» հունվարի 2024թ. կնքված
թիվ 2 համաձայնագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Նոր Կեսարիա բնակավայրի խմելու ջրամատակարարման ցանցի կառուցման աշխատանքների կատարման

NN	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	I Ջրամատակարարման ցանցի վերանորոգում և ընդլայնում				
1	III-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով, 0,25խմ շերեփով՝կողալցումով Выемка грунта III категории экскаватором ковшом 0,25 см с боковой планировкой	1000խմ 1000м3	0.313	600.000	187.800
2	III-րդ կարգի հողի լրամշակում ձեռքով մինչև 2մ Обработка почвы III степени вручную до 2 м	խմ м3	15.7	2.500	39.250
3	III-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով բարձումով ա/հ վրա Выемка грунта III класса с погрузкой экскаватора на а/м	1000խմ 1000м3	0.094	0.600	0.056
4	Ավելորդ բնահողի հեռացում մինչև 2կմ Вывоз грунта до 2 км.	տ т	169.1	0.500	84.550
5	Ավազե փռող-հարթեցնող շերտի պատրաստում 10մմ հաստությամբ Приготовление рассыпно-выравнивающего слоя песка толщиной 10 мм	խմ м3	31.3	4.500	140.850
6	Ջրամատակարարման պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում Ф110 x6,6մմ 10մթն Укладка полиэтиленовых труб водопровода Ф110 x6,6мм 10отм	Գմ м	7	3.640	25.480
7	Ջրամատակարարման պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում Ф90 x5,4մմ 10մթն Укладка полиэтиленовых труб водопровода Ф90 x5,4мм 10отм	Գմ м	440	2.250	990.000
8	Ջրամատակարարման պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում Ф75 x4,5մմ 10մթն Укладка полиэтиленовых труб водопровода Ф75 x4,5мм 10отм	Գմ м	75	1.400	105.000
9	Ավազե պաշտպանիչ շերտի պատրաստում 200մմ հաստությամբ Подготовка песчано-рассыпного выравнивающего слоя	խմ м3	62.8	4.500	282.600
10	III կարգի հողով ետլիցք բուլդոզերով հարթեցումով Обратная засыпка грунтом III категории бульдозером	1000խմ 1000м3	0.245	200.000	49.000
11	II կարգի հողով ետլիցք ձեռքով հարթեցումով Обратная засыпка грунтом II категории вручную	խմ м3	67.9	0.400	27.160
12	Պոլիէթիլենե խամութ-անցումի տեղադրում Ф110x90 Монтаж полиэтиленового хамута-перехода Ф110x90	հատ шт	1	8.000	8.000
13	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասերի /անկյուն/տեղադրում Ф90x90 Пластмассовые фасонные детали/угол/установкаФ90x90	հատ шт	1	8.000	8.000
14	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասերի /անկյուն/տեղադրում Ф75x75 Пластмассовые фасонные детали/угол/установка Ф75x75	հատ шт	4	6.000	24.000
15	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասերի /եռաբախշիչ/տեղադրում Ф90x90x90 Пластмассовые формованные детали/треугольник/установка Ф90x90x90	հատ шт	1	12.037	12.037
16	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասերի /քառաբախշիչ/տեղադրում Ф 90x90x75x75 Пластмассовые формованные детали/креставина/установка Ф 90x90x75x75	հատ шт	2	18.000	36.000
17	Պոլիէթիլենե փականի տեղադրում Ф90 Установка полиэтиленового клапана Ф90	հատ шт	2	25.000	50.000
18	Պոլիէթիլենե փականի տեղադրում Ф75	հատ	4	18.000	

	Установка полиэтиленового клапана Φ75	шт			72.000
19	B12,5 բետոնով հարթ. շերտի պատ րաստում հորերի տակ B12.5 с бетонным полом. изготовление слоя стены под колодцами	խմ м3	2.73	35.000	95.550
20	Ջրամատակարարման կլոր հավաքովի բետոնե դիտահորերի պատրաստում Устр-во круглых сборных железобетонных колодцев для водоснабжения	խմ м3	8.26	35.000	289.100
21	Ջրամատակարարման կլոր հավաքովի բետոնե դիտահորեր Φ1500, H=1000Люки круглые сборные железобетонные для водоснабжения Φ1500 H=1000	հատշт	7	40.000	280.000
22	Ջրամատակարարման կլոր հավաքովի բետոնե դիտահորեր Φ1500, H=500 Люки круглые сборные железобетонные для водоснабжения Φ1500, H=500	Հատ шт	7	25.000	175.000
23	Ծածկի ե/բ սալ 1,7*1,7մ թուջե մտոցով Покрытые сборные железобетонны 1,7*1,7м с чугуном люком	հատ шт	7	90.000	630.000
24	Մետաղական էլեմենտներ հողերի սեյսմակայունության համար Металлические элементы для сейсмостойкости грунтов	կգ кг	70	0.600	42.000
25	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում իր տակդիրով DN-100 Установка пожарного гидранта DN-100	կոմպ кшмп	1	95.176	95.176
26	Ջրագծի հորերի արտաքին մակերեսի քսուկային ջրամեկուսացում 2 տակ բիտումով Смазываемая гидроизоляция наружной поверхности колодцев водовода 2 под битумом	Քմ м2	78.4	0.800	62.720
	Ընդամենը I				**3,811.329**
	II Ջրամատակարարման աշտարակի տարածքի պարսպապատում, ջրագծի միացում խորքային հորին Ограждение территории водонапорной башни, подключение водовода к глубокому колодцу				
3	Մետաղական կցաշուրթ Φ 150 Металлический фланец Φ 150	Հատ шт	4	12.000	48.000
4	Պողպատե ձևավոր մասերի /անկյուն/տեղադրում Φ159x4,5 Фасонные детали стальные/уголок/установка Φ 159x4,5	Հատ шт	2	8.000	16.000
5	Պողպատե ձևավոր մասերի /եռաբաշխիկն/տեղադրում Φ150 Фасонные детали стальные/трехстороннийк/установка Φ 150	Հատ шт	1	16.000	16.000
7	Մետաղից պոլիէթիլենի անցում Φ110 Переход с металла на полиэтилен Φ110	Հատ шт	2	15.000	30.000
8	Ջրամատակարարման պողպատե խողովակների անցկացում Φ159x4,5մմ Укладка металиескх труб водопровода Φ159x4,5мм 10мтн	Գմ м	1.5	8.000	12.000
9	Մետաղական խողովակների ներկում Покраска металлических труб	100քմ 100м2	0.008	80.000	0.640
	Ընդամենը II				**122.640**
	Ընդամենը I+II				**3,933.969**
	ԱԱՀ 20 %				**786.794**
	Ընդամենը				**4,720.763**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Մեծամորի համայնքապետարան
ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական կենտրոն 1
gnumnermecarnor@mail.ru
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900332001503; 900332001594
ՀՎՀՀ 04440608

Համայնքի ղեկավար՝ ------------------------ Վ. Խաչատրյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ԱՐԹ ՎԱՐԴ» ՍՊԸ և «Նարսեր Շին» ՍՊԸ կոնսորցիում
ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Ոստան, Երևանյան 13
artvard2022@mail.ru
«ԱԿԲԱ Բանկ» ԲԲԸ «Արարատ» մ/ճ
ՀՀ 220013334986000
ՀՎՀՀ 04240143

Տնօրեն՝ ------------------------Է. Խաչատրյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Հավելված N 3
«20» հոկտեմբերի 2023թ. կնքված
ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/76-2 ծածկագրով պայմանագրի
«30» հունվարի 2024թ. կնքված
թիվ 2 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի					
չ/հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**		
			նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
2	45241170/512	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Նոր Կեսարիա բնակավայրի խմելու ջրամատակարարման ցանցի կառուցման աշխատանքներ	4,720,763.28	4,720,763.28	4,720,763.28

* Ծանոթություն. Գնման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները նախատեսված են Մեծամորի համայնքապետարանի հրապարակած, փոփոխված և լրացված գնման պլանի համապատասխան անվանատողերով:
Վճարումը կիրականացվի ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:
Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով և հրավերում ներկայացվելու են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվելու է կոնկրետ գումարի չափ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական կենտրոն 1
gnumnermecamor@mail.ru
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900332001503; 900332001594
ՀՎՀՀ 04440608

Համայնքի ղեկավար՝ ------------------------ Վ. Խաչատրյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՐԹ ՎԱՐԴ» ՍՊԸ և «Նարսեր Շին» ՍՊԸ կոնսորցիում
ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Ոստան, Երևանյան 13
artvard2022@mail.ru
«ԱԿԲԱ Բանկ» ԲԲԸ «Արարատ» մ/ճ
ՀՀ 220013334986000
ՀՎՀՀ 04240143

Տնօրեն՝ ------------------------Է. Խաչատրյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.