

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2/1

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «ՔԱՆՔԱՐՇԻՆ» ՍՊԸ, «ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ Կոնսորցիումի միջև 16.06.2025թ. կնքված «ՀՀ Արմավիրի մարզի «Վարդանաշենի ԲԱ», «Տանձուտի ԲԱ» և «Խանջյանի ԲԱ» ՀՈԱԿ-ների կառուցման» աշխատանքների կատարման թիվ ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-

2025/4 պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան «22» 02 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՔԱՆՔԱՐՇԻՆ» ՍՊԸ, «ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ Կոնսորցիումը (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս «ՔԱՆՔԱՐՇԻՆ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Գ.Զոհրաբյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, ի դեմս «ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Ա.Սարգսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հոկտեմբերի 26-ի թիվ 1869-Ն որոշման առաջին կետի առաջին ենթակետի (ժբ) կետի պահանջները, ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և 16.06.2025թ. Կողմերի միջև կնքված «ՀՀ Արմավիրի մարզի «Վարդանաշենի ԲԱ», «Տանձուտի ԲԱ» և «Խանջյանի ԲԱ» ՀՈԱԿ-ների կառուցման» աշխատանքների կատարման թիվ ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/4 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը,

կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ, հետևյալ բովանդակությամբ՝
 «5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում 521,931,235 (հինգ հարյուր քսանմեկ միլիոն ինը հարյուր երեսունմեկ հազար երկու հարյուր երեսունհինգ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն, ընդ որում՝
1-ին չափաբաժնի գինը կազմում է՝ 156,551,442 (հարյուր հիսունվեց միլիոն հինգ հարյուր հիսունմեկ հազար չորս հարյուր քառասուներկու) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն, որից 29,471,442 (քսանինը միլիոն չորս հարյուր յոթանասունմեկ հազար չորս հարյուր քառասուներկու) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն, կազմում է տեղակապվող մասի շինարարական աշխատանքների արժեքը:
2-րդ չափաբաժնի գինը կազմում է՝ 197,302,477 (հարյուր ինսունյոթ միլիոն երեք հարյուր երկու հազար չորս հարյուր յոթանասունյոթ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն, որից 70,222,477 (յոթանասուն միլիոն երկու հարյուր քսաներկու հազար չորս հարյուր յոթանասունյոթ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն, կազմում է տեղակապվող մասի շինարարական աշխատանքների արժեքը:

3-րդ չափաբաժնի գինը կազմում է՝ 168,077,316 (հարյուր վաթսուներե միլիոն յոթանասուներե հազար երեք հարյուր տասնվեց) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն, որից 40,997,316 (քառասուն միլիոն ինը հարյուր ինսուներե հազար երեք հարյուր տասնվեց) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն, կազմում է տեղակապվող մասի շինարարական աշխատանքների արժեքը:

Պայմանագրի ընդհանուր գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:Ս

3. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:
4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
5. Համաձայնագիրը կազմված է 137 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Չափաբաժին 1՝ 900011058808
Չափաբաժին 2՝ 900011058816
Չափաբաժին 3՝ 900011058824

Կենտրոնական գանձապահարան

Գործադիր տնօրեն
Ս. Բաղդասարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՔԱՆԿԱՐՇԻՆ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք.Արտաշատ
Ներսիսյան 17Ա.

ՀՎՀՀ՝ 05020638

Հ/հ՝ 220013337161000

Բանկ՝ «Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ»
ՓԲԸ
Տնօրեն՝
Գ.Զոհրաբյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, Արարատի մարզ,
գ.Շահումյան, Արցախի 5

ՀՎՀՀ՝ 04225743

Հ/հ՝ 220013333657000

Բանկ՝ «Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ»
ՓԲԸ
Տնօրեն՝
Ա.Սարգսյան



Հավելված

2025թ. հունիսի 16-ի
 N ՀՏՁԶ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/4 ծածկագրով
 պետական գնման պայմանագրի
 «23» 02 2025թ.
 կնքված N 2/1 համաձայնագրի

«Հավելված 1
 2025թ. հունիսի 16-ի
 N ՀՏՁԶ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/4 ծածկագրով
 պետական գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«ՀՀ Արմավիրի մարզի ՈՎարդանաշենի ԲԱ ՀՈԱԿ-ի կառուցման» աշխատանքների կատարման թիվ ՀՏՁԶ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/4 պայմանագրի

N	Նկարագրություն	Չափ ման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
				A	B	C	
1	Շինարարական աշխատանքներ						74282731
1	Միաձուլվ հատակասալ-3,01 նիշ /Монолитная плита - 3,01 отметке խճի նախաշերտի պատրաստում /Подготовка слой щебня	մ3	13.20	14705	0	14705	194108
2	Միաձուլվ ե/բ հատակասալի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /Монолитная плита из бетона В15	մ3	18.00	42873	0	42873	771714
3	Ցանց Ф5մմ բջիջը150x150 արժեքը/Сетка Р5мм ячейка 150x150 значение	մ2	180.00	1001	0	1001	180169
4	Միաձուլվ ե/բ ծածկի սալ - 0,10նիշ/Монолитная железобетонная плита -0,10 отметке Միաձուլվ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում В25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса В25	մ3	24.70	69868	0	69868	1725745
5	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	2029.90	432	0	432	876937
6	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	100.60	339	0	339	34089
7	Միաձուլվ ե/բ ծածկի սալ +3,15նիշ/Монолитная железобетонная плита +3,15 отметке Միաձուլվ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում В25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса В25	մ3	26.70	69868	0	69868	1865482
8	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	2202.70	432	0	432	951588
9	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	108.50	339	0	339	36766

10	"Ա" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси А" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	մ3	4.10	96616	0	96616	396125
11	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	2.10	88119	0	88119	185051
12	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	3.50	96108	0	96108	336376
13	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	312.00	394	0	394	122800
14	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	184.50	394	0	394	72617
15	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	48.60	394	0	394	19128
16	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	284.40	432	0	432	122864
17	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	118.70	339	0	339	40223
18	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	12.00	1117	0	1117	13408
19	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339	10850
20	"Բ" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ / Ж/Б Монолитная рама по оси Б" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	մ3	6.10	96616	0	96616	589356
21	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	3.40	88119	0	88119	299606
22	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	2.30	96108	0	96108	221047
23	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	416.00	394	0	394	163733
24	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	318.60	394	0	394	125398
25	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	83.30	394	0	394	32786
26	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	184.60	432	0	432	79749
27	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	186.10	339	0	339	63062
28	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	16.00	1117	0	1117	17877
29	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339	10850

30	"Գ" և "Դ" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси Г и Д" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	մ3	8.20	96616	0	96616	792249
31	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	6.80	88119	0	88119	599212
32	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	832.00	394	0	394	327467
33	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	637.20	394	0	394	250796
34	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	166.60	394	0	394	65572
35	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	631.20	339	0	339	213888
36	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	32.00	1117	0	1117	35754
37	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	64.00	339	0	339	21700
38	"Ե" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси Е" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	մ3	4.10	96616	0	96616	396125
39	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	3.40	88119	0	88119	299606
40	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	5.80	96108	0	96108	557424
41	Ամրան Ф28А500С /арматура	կգ	260.90	394	0	394	102688
42	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	208.00	394	0	394	81867
43	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	318.60	394	0	394	125398
44	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	83.30	394	0	394	32786
45	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	465.60	432	0	432	201144
46	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	326.30	339	0	339	110570
47	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	16.00	1117	0	1117	17877
48	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339	10850
49	"1" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 1" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	4.60	88119	0	88119	405349
50	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	7.20	96108	0	96108	691974

51	Ամրան Φ 18A500C /արմատրա	կգ	416.90	394	0	394	164088
52	Ամրան Φ 16A500C /արմատրա	կգ	109.20	394	0	394	42980
53	Ամրան Φ 10A500C /արմատրա	կգ	599.00	432	0	432	258774
54	Ամրան Φ 8A240 /արմատրա	կգ	275.60	339	0	339	93390
55	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ փայտ 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339	10850
56	"2" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 2" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	4.60	88119	0	88119	405349
57	Ամրան Φ 18A500C /արմատրա	կգ	416.90	394	0	394	164088
58	Ամրան Φ 16A500C /արմատրա	կգ	109.20	394	0	394	42980
59	Ամրան Φ 8A240 /արմատրա	կգ	248.40	339	0	339	84173
60	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ փայտ 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339	10850
61	"3" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 3" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	4.60	88119	0	88119	405349
62	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից / железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	0.80	96108	0	96108	76886
63	Ամրան Φ 18A500C /արմատրա	կգ	416.90	394	0	394	164088
64	Ամրան Φ 16A500C /արմատրա	կգ	109.20	394	0	394	42980
65	Ամրան Φ 10A500C /արմատրա	կգ	50.10	432	0	432	21644
66	Ամրան Φ 8A240 /արմատրա	կգ	249.70	339	0	339	84613
67	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ փայտ 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339	10850
68	"4" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 4" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	4.20	88119	0	88119	370102
69	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից / железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	7.00	96108	0	96108	672753
70	Ամրան Φ 18A500C /արմատրա	կգ	372.20	394	0	394	146494
71	Ամրան Φ 16A500C /արմատրա	կգ	97.80	394	0	394	38493
72	Ամրան Φ 10A500C /արմատրա	կգ	554.20	432	0	432	239420
73	Ամրան Φ 8A240 /արմատրա	կգ	231.10	339	0	339	78311
74	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ փայտ 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339	10850
75	Ե/բ միաձույլ հեծան Ջ-1 /Ж/Б Балка Ջ-1 Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	0.60	88119	0	88119	52872

76	Ամրան Φ 16A500C /арматура	կգ	51.10	394	0	394	20112
77	Ամրան Φ 8A240 /арматура	կգ	18.70	339	0	339	6337
78	Պողպատե տափօղակ 100x100x12մմ/ шайба 100x100x12mm	հատ	12.00	313	0	313	3753
79	Հեծաններում և ճածկի սալերում ամրանների կցման թույլատրելի հատվածներ/Допустимые площади крепления арматуры в балках и накладках Ամրան և խարսխային տափօղակ/Армирование и анкерная шайба	կգ	9.97	394	0	394	3924
80	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса B25	մ3	2.40	67697	0	67697	162472
81	Ամրան Φ 12A500C /арматура	կգ	233.80	394	0	394	92021
82	Ամրան Φ 10A500C /арматура	կգ	98.50	432	0	432	42553
83	Ամրան Φ 8A240 /арматура	կգ	31.80	339	0	339	10776
84	Պատեր և պարապետ /Стены и парапет Պատերի շար 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Кладка стен толщиной 20 см. с легкими бетонными блоками	մ3	78.00	26637	0	26637	2077689
85	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5	մ3	19.50	34987	0	34987	682250
86	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	կգ	891.80	78	0	78	69997
87	Ամրան Φ 12A500C /арматура	կգ	425.90	394	0	394	167630
88	Ամրան Φ 10A500C /арматура	կգ	465.90	432	0	432	201273
89	Պարապետի ե/բ սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /железобетонных колонны из бетона класса B25 парапета	մ3	3.68	91218	0	91218	335684
90	Պարապետի ե/բ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /железобетонных Балки из бетона класса B25 парапета	մ3	4.20	82802	0	82802	347768
91	Ամրան Φ 12A500C /арматура	կգ	335.90	394	0	394	132207
92	Ամրան Φ 8A240 /арматура	կգ	232.50	339	0	339	78785
93	Միջնորմեր 100մմ /Перегородки 100мм Միջնորմերի շարվածք 100 հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 100, с легкими бетонными блоками	մ3	24.40	32465	0	32465	792145
94	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5	մ3	6.10	34987	0	34987	213422
95	Շարվածքի ամրանավորում	կգ	675.90	78	0	78	53051

	/Армирование						
96	Ամրան Φ 12A500C /арматура	կգ	395.20	394	0	394	155547
97	Ամրան Φ 10A500C /арматура	կգ	280.70	432	0	432	121265
98	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса B15	մ3	0.64	82640	0	82640	52890
99	Ամրան Φ 12A500C /арматура	կգ	57.70	394	0	394	22710
100	Ամրան Φ 8A240 /арматура	կգ	27.30	339	0	339	9251
101	Միջնորմներ 200մմ /Перегородки 200мм Միջնորմների շարվածք 200 հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 200. с легкими бетонными блоками	մ3	13.80	26637	0	26637	367591
102	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5	մ3	3.50	34987	0	34987	122455
103	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	կգ	200.10	78	0	78	15706
104	Ամրան Φ 12A500C /арматура	կգ	119.90	394	0	394	47191
105	Ամրան Φ 10A500C /арматура	կգ	80.20	432	0	432	34647
106	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса B15	մ3	0.16	82640	0	82640	13222
107	Ամրան Φ 12A500C /арматура	կգ	15.30	394	0	394	6022
108	Ամրան Φ 8A240 /арматура	կգ	7.30	339	0	339	2474
109	Նկուղային հարկի աստիճան և հենապատ /Подвальные лестницы и подпорная стенка էծի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	մ3	1.10	14705	0	14705	16176
110	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса B25	մ3	2.00	67697	0	67697	135393
111	Միաձույլ ե/բ հենապատի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /железобетонной подпорной стенки из бетона класса B-25	մ3	5.50	77990	0	77990	428942
112	Ամրան Φ 12A500C /арматура	կգ	190.60	394	0	394	75018
113	Ամրան Φ 10A500C /арматура	կգ	208.30	432	0	432	89988
114	Ամրան Φ 8A240 /арматура	կգ	23.60	339	0	339	7997
115	Յանց Φ 5մմ բջիջը 150x150 /Сетка P5мм ячейка 150x150	մ2	37.00	1001	0	1001	37035
116	Մուտքի աստիճան և թեքահարթակ /Входная лестница и пандус B-15 դասի բետոնով խամբարատոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса B-15	մ3	1.40	44489	0	44489	62284

117	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	Մ3	0.70	14705	0	14705	10294
118	Արտաքին աստիճան /наружный лестница В-15 դասի բետոնով խամբարաբետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса В-15	Մ3	1.10	44489	0	44489	48938
119	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	Մ3	0.30	14705	0	14705	4412
120	Ճարտարապետական մաս /Архитектурная часть Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных конструкций	Մ3	4.75	204188	0	204188	969894
121	Տանիքածածկույթի պատրաստում КП-25-0,5մմ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ,կավարամածի պատրաստումով /профилированный лист КП- 25-0,5мм цветной	Մ2	216.00	8303	0	8303	1793476
122	Կավարամածի տախտակ 50x50 - /Обрешетка 50x50	Մ3	1.14	145975	0	145975	166411
123	Գազաթի տախտակ 50x250 / Конекный доска 50x250	Մ2	8.00	8068	0	8068	64541
124	Ջրատար խողովակ 100x150, 0.5 հարթ զինկ	կ-տ	4.00	26841	0	26841	107364
125	գունավոր թիթեղից 3400մմ/ /водосточный труб 100x150 0,5mm, 3400mm, цветной	զմ	30.20	16527	0	16527	499109
126	Ջրհորդանի տախտակ 50x450/Доска для Водосточный желоб 50x450	Մ3	0.68	145975	0	145975	99263
127	Ձնարգել զինկապատ գունավոր L=2մ/ Снежный защит, 2 метров в длине, фабричный цвет	հատ	16.00	7044	0	7044	112706
128	Գոգնոց գունավոր հարթ զինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.600մմ լայնությամբ հերմետիկով/Фартук из гладкого оцинкованного листа / герметичный / шириной 600 мм, толщиной 0,5 мм	Մ2	19.50	4739	0	4739	92418
129	Գազաթի գունավոր հարթ զինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Водопровод из гладкого оцинкованного цветного листа	Մ2	10.00	4739	0	4739	47394
130	Քիվի իրականացում 30մմ հաստ.փայտից/Выполнение карниза из дерева толщиной 30 мм	Մ3	0.55	204188	0	204188	112304
131	Քիվի գունավոր հարթ զինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Плоская плита для реализации карниза	Մ2	23.00	4739	0	4739	109006
132	Փայտյա կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն /Покрытие	Մ3	4.75	9230	0	9230	43842

	деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором						
133	Վաճարամածի, ջրհորդանի, գազաթի տախտակների հակահրդեհային պաշտպանություն /Всего обрешоток, водосточная доска и верхняя доска	մ2	216.00	300	0	300	64696
134	Վաճարամածի, ջրհորդանի, գազաթի տախտակների պատում հակաևեխիչ նյութով /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	մ2	216.00	907	0	907	195914
135	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի պատրաստում և տեղադրում /Изготовление и монтаж металлических лестниц для подъема на крышу	տ	0.09	197375	0	197375	16777
136	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Уголник 63x 63x5мм цена	զմ	7.60	2064	0	2064	15690
137	Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը/ Стоимость стальной трубы 16 мм	զմ	5.40	576	0	576	3108
138	Մետաղական դռան պատրաստում և տեղադրում / Изготовление и установка металлических дверей	տ	0.02	117696	0	117696	2912
139	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Уголник 63x 63x5мм цена	զմ	3.36	2064	0	2064	6937
140	Պողպատե թիթեղ 0,5մմ արժեքը 1մ2-3,9կգ /Лист стальной 0,5мм цена 1м2-3,9кг	մ2	1.00	2202	0	2202	2202
141	Դռան փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных дверных конструкций	մ3	0.03	211334	0	211334	5495
142	Մետաղական էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических элементов антикоррозийной краской	մ2	2.50	1022	0	1022	2555
143	Դռան էլեմենտների ներկում /Покраска дверных элементов	մ2	1.00	4359	0	4359	4359
144	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ /цементно-песчаная стяжка 30 мм	մ2	171.00	1492	0	1492	255098
145	Գոլորշամեկուսիչ շերտի զուսպան В կամ համարժեքը/ Пароизоляция Изоспан В	մ2	171.00	634	0	634	108465
146	Փքապերլիտե ավազով լցնված պարկեր 200 մմ հաստ./171մ2/ /мешок с упакованным перлитовым	մ3	34.20	32531	0	32531	1112545

	песком 200mm						
147	12մմ հաստ նրբատախտակից անցողիների հատակի պատրաստում /Фанера 12 мм	Մ2	13.00	8064	0	8064	104832
148	Փայտյա 200x50մմ չորսուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում /Деревянные Брус 200*50	Մ3	0.32	205173	0	205173	65655
149	Այլումինե անկյունակ 40x40x4 L - 100 մմ /54 հատ /алюминиевый уголок 40*40*4 L-100 мм	Կգ	12.80	1501	0	1501	19218
150	Տանիքի պատուհանների պատրաստում /Подготовка окон	հատ	2.00	47398	0	47398	94796
151	Շերտափեղկի յուղաներկում /покраска жалюзи	Մ2	3.80	2567	0	2567	9753
152	Պատուհաններ, դռներ, վիտրաժներ /Окна, двери, витражи Պատուհան այլումինե ըրկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , բացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	Մ2	29.58	96233	0	96233	2846581
153	Պատուհան այլումինե ըրկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , չբացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	Մ2	8.58	52172	0	52172	447637
154	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 250մմ լայնությամբ /Установка пластиковых подоконников шириной 250мм	Մ2	38.16	749	0	749	28579
155	Պատուհանագոգ լայնությունը 250մմ արժեքը /Пластиковый подоконник шириной 250мм	գմ	21.80	2236	0	2236	48751
156	Վիտրաժ այլումինե ըրկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , բացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	Մ2	1.89	96233	0	96233	181881
157	Վիտրաժ այլումինե ըրկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , չբացվող /витраж с	Մ2	2.31	52172	0	52172	120518

	алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся						
158	ՄԴՖ կոմպոզից, մոխրագույն երկկողմանի լամինացված դռներ /мдф двери ламинированный двухсторонний	մ2	26.46	50316	0	50316	1331362
159	Դուռ ալյումինե, բլուկով, մոխրագույն, 46 մմ հաստ, խոլ, պրոֆիլ /двери с алюминиевым блоком, серое, толщиной 45 мм,	մ2	15.12	74546	0	74546	1127135
160	Հրակայուն դուռ, ապակեպատ մոխրագույն ՉՈՍՏ EI 60, ապակի E-60, հրակայուն ապակեպատ EW-60: //Дверь противопожарная серая, остекленная, ГОСТ ЭИ, стекло E-60 противопожарное стекло ЭВ-60	մ2	5.88	123214	0	123214	724498
161	Արտաքին դուռ ալյումինե բլուկով, մոխրագույն 60մմ հաստ ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 դвери с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное	մ2	11.69	107151	0	107151	1252592
162	Շեփուբյուրների գաջե սվաղ /штукатурка откосов	մ2	27.50	5811	0	5811	159806
163	Շեփուբյուրների ք/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով Краска откосов латексная	մ2	27.50	2542	0	2542	69910
164	Ներքին հարդարման աշխատանքներ նկուղ /Внутренние отделочные работы подвал Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	մ2	358.00	2634	0	2634	942879
165	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	մ2	358.00	2036	0	2036	728709
166	Պատերի լավորակ ց/ալվազե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	մ2	133.00	2180	0	2180	289937
167	Պատերի երեսպատում հախճապարկ /Отделка стен керамической плиткой	մ2	133.00	9370	0	9370	1246159
168	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	մ2	46.50	3152	0	3152	146555

169	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для потолка с латексной краской	մ2	46.50	2202	0	2202	102382
170	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով /Установка пластикового подвесного потолка	մ2	6.40	8253	0	8253	52818
171	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով 600x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	մ2	112.80	7828	0	7828	883030
172	Հատակներ նկուղի /пол подвала 30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	մ2	165.70	1514	0	1514	250787
173	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ /Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	մ2	165.70	2583	0	2583	428084
174	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки	մ2	15.30	8916	0	8916	136420
175	Մամլոգրանիտ սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600 /Изготовление пола из керамической плитки 600*600	մ2	148.10	12795	0	12795	1894874
176	Մամլոգրանիտ սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում /плинтус из пресгранита H= 100	զմ	141.00	1426	0	1426	201042
177	Ներքին հարդարման աշխատանքներ 1-ին հարկ /Внутренние отделочные работы 1 этаж Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	մ2	287.40	2634	0	2634	756937
178	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	մ2	287.40	2036	0	2036	585003
179	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	մ2	208.40	2180	0	2180	454308
180	Պատերի երեսպատում հախճապարկով /Отделка стен керамической плиткой	մ2	208.40	9370	0	9370	1952629

181	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	մ2	61.90	3152	0	3152	195091
182	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для потолка с латексной краской	մ2	61.90	2202	0	2202	136289
183	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով /Установка пластикового подвесного потолка	մ2	10.40	8253	0	8253	85829
184	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով 600x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	մ2	91.90	7828	0	7828	719419
185	Հատակներ 1-ին հարկ /он первого этажа Հատակների տակ թեթև բետոնի շերտ B12,5 դասի բետոնից /Слой легкого бетона под полами из бетона класса B12,5	մ3	9.90	34924	0	34924	345750
186	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	մ2	150.30	1514	0	1514	227479
187	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ/Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	մ2	16.40	2583	0	2583	42369
188	Բժշկական վինիլային հատակ 2 մմ .Նախաշերտերով, շրիշակով/ Медицинский винил 2 мм	մ2	96.90	12818	0	12818	1242058
189	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки	մ2	16.40	8916	0	8916	146228
190	Մամլոգրանիտ սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600/Изготовление пола из керамической плитки 600*600	մ2	37.00	12795	0	12795	473399
191	Մամլոգրանիտ սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում /плинтус из пресгранита H= 100	գմ	26.00	1426	0	1426	37072
192	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ /Наружные отделочные работы Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 50մմ հաստ	մ2	5.45	15278	0	15278	83266

	b=250մմ բազալտե սալերից /Монтаж наружных подоконников из базальтовых плит толщиной 50мм b=250мм						
193	Շեպերի երեսապատում տրավերտինե 30մմ հաստ. սալերով /травертин откоса 30mm	Վ2	2.80	32122	0	32122	89942
194	Շեպերի երեսապատում կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը/ Alikabond откоса	Վ2	5.45	21865	0	21865	119166
195	Շեպերի երեսապատում շերտավոր պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը /Декоративные стеновые панели откоса	Վ2	9.63	33501	0	33501	322618
196	Արտաքին պատերի երեսապատում տրավերտինե 30մմ հաստ. սալերով ,սալերի խարսխումով //травертин 30mm	Վ2	100.00	33610	0	33610	3360980
197	Ճակատային շերտավոր պանելներ փայտի ֆակտուրայով 26 մմ հաստ. Teak	Վ2	78.00	33501	0	33501	2613105
198	Երանգի, այլումինե կարկասի, անկյունակների և եզրակալների հետ միասին	Վ2	78.00	1655	0	1655	129107
199	Երեսապատում այլումինե կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը հայլային էֆեկտով/ Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас с зеркальным эффектом.	Վ2	41.00	21865	0	21865	896482
200	Երեսապատում այլումինե կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас	Վ2	15.00	21865	0	21865	327981
201	Պարապետի ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5 բջիջը 50x50 ցանցով /Парапетная цементно-песчаная штукатурка Р1.5 ячейка с сеткой 50x50	Վ2	30.00	3840	0	3840	115207
202	Պարապետի ծեփամածկում /Штукатурка парапета	Վ2	30.00	243	0	243	7296
203	Պարապետի ճակատային ներկում /Покраска фасада парапета	Վ2	30.00	659	0	659	19772
204	Բազալտե 30 մմ սալիկներով որմնախարիսի երեսապատում,սալերի խարսխումով /Облицовка цоколя из базальт	Վ2	25.00	18457	0	18457	461434
205	Բազալտե որմնախուփի տեղադրում 30x70,55զմ /настенный из базальт 30*70,55	Վ2	3.85	13977	0	13977	53811

206	Փոշենեկված մետաղից ճաղաշարների, պատրաստում , տեղադրում 20x20x2 /перила 20*20*2	զմ	17.00	62559	0	62559	1063499
207	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում 500 մմ լայն. /28,0 զճմ/ /Базальтовая чаша 30mm	վշ	14.00	13977	0	13977	195676
208	Հովարի առաստաղի ց/ավազե սվաղ ցանցով /потолочная штукатурка/песчаная штукатурка	վշ	4.50	4095	0	4095	18427
209	Հովարի առաստաղի դեկորատիվ պրոֆիլավոր թիթեղից երեսապատում <<Սոֆիտ>> տեսակի հիմնականախցի պատրաստումով /Профилированный листовой металлический фасад типа Софит	վշ	4.50	8655	0	8655	38946
210	Ջրամեկուսիչ շերտ պոլիմեր քիտումային մեկ շերտ 4 մմ /հզոգամ//նկուղի պատեր/ /гидроизоляция 4 мм	վշ	150.00	2416	0	2416	362337
211	Նկուղի պատերի ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5 բջիջը 50x50 ցանցով /Цементно-песчаная штукатурка для стен подвалов П1,5 ячейка с сеткой 50x50	վշ	150.00	3840	0	3840	576036
212	Հենապատի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки с креплением базальтовых плит	վշ	28.00	17962	0	17962	502940
213	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում 400 մմ լայն. /9,5 զճմ/ /Монтаж базальтовой плиты 30 мм, толщиной 400 мм. /9.5 погонных метров/	վշ	3.80	13977	0	13977	53112
214	Արտաքին հարդարման աշխատանքների համար տախտակամածի տեղադրում և քանդում /Доска для наружных отделочных работ	վշ	160.00	928	0	928	148470
215	Արտաքին աստիճանների երեսապատում բազալտե 30 մմ սալերով /Облицовка наружной лестницы базальтовыми плитами толщиной 30 мм	վշ	17.00	17136	0	17136	291314
216	Հարթակների երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով /Облицовка площадок базальтовыми плитами 30 мм	վշ	8.00	13265	0	13265	106116
217	Թեքահարթակի երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով /Облицовка пандуса базальтовыми плитами толщиной 30 мм	վշ	6.50	13265	0	13265	86219

218	Այլ հարդարման աշխատանքներ /прочие отделочные работы	մ2	10.00	3152	0	3152	31517
219	Աստիճանավանդակների տակ գաջի սվաղի իրականացում/Выполнение гипсовой штукатурки под лестничными клетками	մ2	10.00	2202	0	2202	22018
220	Աստիճանավանդակների տակ լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով /Покраска под лестничными клетками латексной краской	մ2	5.38	10088	0	10088	54231
221	Ներքին աստիճանների երեսապատում կերամիկական սալերից	հատ	16.00	7299	0	7299	116776
222	պատրաստված պատրաստի աստիճանահատերով 280x1200x12, 16հատ /Облицовка внутренних лестниц готовыми ступенями из керамической плитки 280*1200*12	մ2	5.00	17057	0	17057	85283
223	Կերամիկական սալ 280x1200x12 արժեքը / керамической плитки 280*1200*12	մ2	5.20	10156	0	10156	52811
224	Ներքին աստիճանների դիմային մասի երեսապատում մամլոգրանիտ սալերով 165 և 180 մմ բարձրությամբ/Вид на внутреннюю лестницу плитам мамлогранита высотой 165 и 180 мм	զմ	8.00	62559	0	62559	500470
225	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ /հկժՃԼԴԼԽՆՇՃԼԶ ԶՇՆԿԶ ԺՁԺԿԺՃԺԼԶ	մ2	270.00	11450	0	11450	3091578
226	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով 100մմ հաստ.խտությունը	հատ	1405.00	13	0	13	17577
227	100-150 կգ/խմ ; ներառյալ սոսինձ /Утепление наружных стен минеральной ватой 100 мм, 100-150 кг/м3/	հատ	350.00	125	0	125	43792
228	Սալվածք /Отмостка Տարածքի համահարթեցում ձեռքով /Ручное выравнивание территории	մ2	48.00	265	0	265	12727
229	Խճի շերտի պատրաստում 100մմ հաստ 40-70 ֆրակցիայի թՐՈՉՈռ 100 ԿԿ ԻՐՈՍՓՈՐ 40-70	մ3	4.80	14705	0	14705	70585
230	B-15 դասի բետոնից սալվածքի պատրաստում 100մմ հաստությամբ /կսՈՑՈ Ոջ ոպՑՏվՈ ՍսՈրրՈ ը 15 ՑՏսրՈվՑռ 100 ԿԿ	մ3	4.80	40295	0	40295	193414
231	Սալվածքի իրականացում 30մմ հաստ.բազալտ սալերով /Отмостка Ոջ ոՈջՈսՖՑՈ 30 mm	մ2	48.00	13202	0	13202	633717

232	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի /Монтаж базальтовых бордюров с бетонным основанием 150x300	զմ	50.00	10965	0	10965	548254
233	Մուտքի ապակե հովար Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*900мм	մ2	1.60	19368	0	19368	30989
234	Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 5600*1600мм	մ2	9.00	22889	0	22889	205999
235	Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*1600мм	մ2	2.90	19368	0	19368	56167
236	Գետնախորշ -1 / ПРЯМОКА 1 Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15	մ3	3.20	71602	0	71602	229126
237	Ցանց Ф8մմ բջիջը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200	կգ	75.80	339	0	339	25686
238	Ծածկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.01	189055	0	189055	1465
239	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	զմ	6.90	488	0	488	3367
240	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հավակողոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	35309	0	35309	274
241	Ծածկոց օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /органическое стекло 10 мм	մ2	3.00	19368	0	19368	58104
242	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /Снос грунта 3 степени вручную	մ3	9.00	2917	0	2917	26250
243	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/հնքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км	տ	16.20	2477	0	2477	40129
244	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5գծմ/ /Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/	մ2	1.50	13977	0	13977	20965
245	Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի հենապատի երեսապատում, սալերի խարսխումով /Облицовка	մ2	13.00	18457	0	18457	239946

	подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой						
246	Գետնախորշ -2 Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15	մ3	2.00	71602	0	71602	143203
247	Ցանց Փ8մմ բջիջը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200	կգ	47.40	339	0	339	16062
248	Ծածկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.01	189055	0	189055	1465
249	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	գմ	6.90	488	0	488	3367
250	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	35309	0	35309	274
251	ծածկոց օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /органическое стекло 10 мм	մ2	3.00	19368	0	19368	58104
252	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ծեռքով	մ3	5.00	2917	0	2917	14583
253	Բնահողի բարձում ծեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км	տ	9.00	2477	0	2477	22294
254	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5գծմ/ /Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/	մ2	1.40	13977	0	13977	19568
255	Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի հենապատի երեսապատում, սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой	մ2	12.00	18457	0	18457	221488
2	Զեռուցում						2789872
1	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /219x0,28=61,32էկմ. / Монтаж алюминиевых батареи отопления H=500мм /219x0,28=61,32 кв. м./	էկմ	61.32	871	0	871	53399
2	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը Стоимость алюминиевых батареи отопления	հատ	219.00	5005	0	5005	1096029
3	Փ20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ Сборка трубопровода с полипропиленалюминиевым	գմ	48.00	3791	0	3791	181979

	слоем П20х3,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/						
4	Ф25х4,2մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем П25х4,2мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	125.00	3461	0	3461	432658
5	Ф32х5,4մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով /Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем Ф32х5,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	45.00	3390	0	3390	152538
6	Ф40х6,7մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով /Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем Ф40х6,7мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	50.00	5296	0	5296	264814
7	Թերմոստատիկ փական Ф15մմ Термостатический клапан Ф15	հատ	24.00	5625	0	5625	134999
8	Վարգավորիչ փական Ф15մմ Клапан регулирующий Ф15	հատ	24.00	5625	0	5625	134999
9	Օդահեռացման փական Вен тилиационный клапан	հատ	24.00	873	0	873	20946
10	Անցքերի բացում պատերում 150х150մմ, 4հատ шт Проемы в стенах 150х150мм, 4 шт.	մ3	0.05	25080	0	25080	1129
11	Անցքերի բացում ծածկերում 150х150մմ, 16հատ шт Отверстия в крышках 150х150мм, 16 шт.	մ3	0.07	83294	0	83294	5997
12	Անցքերի վերականգնում Восстановление дырок	հատ	20.00	1106	0	1106	22114
13	Մետաղական խողովակից պարկուճ l=0.5մ, Ф80մմ, 40հատ шт Металлическая трубка-капсула l=0,5м, L80мм, 40 шт.	զմ	20.00	5351	0	5351	107027
14	Ջեռուցման սարքերի միացման կոմպլեկտ Комплект подключения отопительных	հատ	24.00	1564	0	1564	37535

	приборов							
15	Պոլիպրոպիլենայի խողովակների ձևավոր մասեր Ф20-Ф25 Фасонные детали из полипропиленовых труб Р20-Р25	հատ	120.00	50	0	50	6006	
16	Պոլիպրոպիլենայի խողովակների ձևավոր մասեր Ф32-Ф40 Фасонные детали из полипропиленовых труб Р32-Р40	հատ	66.00	150	0	150	9909	
17	խողովակների ամրակապիչներ Хомуты для труб	հատ	268.00	25	0	25	6705	
18	Փնդային փական Ф32մմ Кран шаровой Ф32ХХ	հատ	2.00	7693	0	7693	15386	
19	Փնդային փական Ф25մմ Кран шаровой Ф25ХХ	հատ	2.00	6676	0	6676	13352	
20	Փնդային փական Ф20մմ Кран шаровой	հատ	6.00	5525	0	5525	33149	
21	Դատարկման փական Ф32մմ Клапан сливной Ф32	հատ	2.00	8327	0	8327	16655	
22	Դատարկման փական Ф25մմ Клапан сливной Ф25	հատ	2.00	7101	0	7101	14203	
23	Դատարկման փական Ф20մմ Клапан сливной Ф20	հատ	6.00	4724	0	4724	28345	
3	Ջերմամատակարարում Теплоснабжение						428819	
1	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ H=5մ n=1400, պտ/րոպե G=2մ3 մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով Циркуляционный насос с тепловой трубкой H=5м, n=1400, об/мин G=2м3/час, с монтажным комплектом	հատ	2.00	75418	0	75418	150837	
2	Ջրի սնուցման պոմպ H=25մ, G=2մ3 մ3/ժամ, n=1400 պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով/Насос подачи воды H=25м, G=2м3/час, n=1400 об/мин с монтажным комплектом	հատ	1.00	31477	0	31477	31477	
3	հիդրավիկ սլաք 1", 2մ3 մ3/ժամ/гидравлическая стрела 1", 2х3/час	հատ	1.00	8255	0	8255	8255	
4	Ապահովող փական d=25/ Предохранительный клапан	հատ	2.00	24317	0	24317	48634	
5	Դատարկման փական Ф25մմ / Клапан сливной Ф25	հատ	10.00	7092	0	7092	70919	
6	Յետադարձ փական Ф32մմ / Обратный клапан	հատ	2.00	8225	0	8225	16450	
7	Յետադարձ փական Ф20մմ / Обратный клапан	հատ	1.00	5930	0	5930	5930	
8	Փնդային փական Ф32մմ / Кран шаровой Ф32ХХ	հատ	4.00	7683	0	7683	30732	
9	Փնդային փական Ф20մմ / Шаровой кран	հատ	8.00	5518	0	5518	44140	
10	Ավտոմատ օդափնջման փական	հատ	2.00	6047	0	6047	12094	

	d=20/ Автоматическая вентиляция						
11	Մանոմետր/ Манометр	հատ	3.00	3117	0	3117	9350
4	Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր Системы приточно-вытяжной вентиляции						1885935
1	Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգ Вентиляция приточная Н-1 И вытяжная система А-1 Զերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազդեցատ, БУТ 1500 ЭГ -ներածման օդամուղ L = 1175մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -արտածման օդամուղ L = 1200մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -ջերմոփոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18ԿՏ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БЮТ 1500 ЕГ -воздухозаборник L = 1175м3/час P220РА -вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА -входные и выходные фильтры -теплообменник -электрический воздушнонагреватель 18кВт -система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) -монтажный комплект	կ-տ	1.00	175465	0	175465	175465
2	Ներածման ազդեցատի օդահովացուցիչ Qսառ=10 կՎտ Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Qսառ=10 կՎտ մոնտաժային կոմպլեկտ - Входной блок воздухоохладителя Qcold=10	կ-տ	1.00	85950	0	85950	85950

	кВт Наружный блок кондиционера Qcold=10 кВт монтажный комплект						
3	Աղմկախիլացուցիչ d=300,L=900 - Глушитель d=300, L=900	հատ	2.00	31293	0	31293	62587
4	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=300 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=300 для наружного воздуха	հատ	1.00	6034	0	6034	6034
5	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=300 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=300 для вытяжного воздуха	հատ	1.00	6034	0	6034	6034
6	Ֆիլտր F-7 d=300 Фильтр	հատ	1.00	31379	0	31379	31379
7	Ճկուն ներդիր d=300 Гибкая вставка	հատ	4.00	4756	0	4756	19023
8	Օդատար ցինկապատ թիթեղից б=0,5մմ,d=150մմ,90զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	42.39	5525	0	5525	234197
9	Օդատար ցինկապատ թիթեղից б=0,5մմ,d=200մմ,35զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	21.98	5525	0	5525	121436
10	Օդատար ցինկապատ թիթեղից б=0,5մմ,d=250մմ,25զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	19.63	5525	0	5525	108452
11	Օդատար ցինկապատ թիթեղից б=0,7մմ,d=300մմ,25զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	23.55	6169	0	6169	145283
12	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ	հատ	9.00	3677	0	3677	33091
13	փականով 160x160 Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 160x160	հատ	5.00	5403	0	5403	27017
14	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ	հատ	6.00	3677	0	3677	22061
15	փականով 300x200 Регулируемый возврат вентиляционной решетки	հատ	7.00	4402	0	4402	30817
16	с клапаном 300x200	հատ	1.00	5403	0	5403	5403
17	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=150 Регулятор расхода воздуха	հատ	14.00	5893	0	5893	82503
18	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=100 Регулятор расхода воздуха	հատ	3.00	4579	0	4579	13738
19	Օդի հոսքի կարգավորիչ	հատ	1.00	7207	0	7207	7207

	d=200 Регулятор расхода воздуха						
20	Օդառղարերի մեկուսացում ֆոլգալապատ հանքային բանրակով 40մմ հաստ. Изоляция воздуховодов фольгированной минеральной ватой толщиной 40 мм.	մ2	110.00	1998	0	1998	219736
21	Բնական օդափոխության համակարգ Система естественной вентиляции Օդառղար ցինկապատ թիթեղից б=0,5մմ, d=150մմ, 25գմ րմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	11.78	5525	0	5525	65082
22	Օդափոխության արտաձման ծաղաշար 150x150 150x150 Вентиляционная решетка	հատ	5.00	3527	0	3527	17633

23	<p>Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգ Вентиляция приточная Н-2 И вытяжная система А-2</p> <p>Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազդեցատ, ВЕНТС ВУТ 600ПЭЭС</p> <p>- ներածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ</p> <p>- արտածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ</p> <p>- ներածման և արտածման ֆիլտրեր</p> <p>- ջերմոփոխանակիչ</p> <p>- էլեկտրական օդատաքացուցիչ 244S</p> <p>- ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով (Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում)</p> <p>- մոնտաժային կոմպլեկտ</p> <p>Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС БЮТ 600ПЭЭС</p> <p>- воздухозаборник L = 500м3/час P150РА</p> <p>- вытяжной канал L = 500м3/час P150РА</p> <p>- входные и выходные фильтры</p> <p>- теплообменник</p> <p>- электрический воздушнонагреватель 2кВт</p> <p>- система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе)</p> <p>- монтажный комплект</p>	կ-տ	1.00	134561	0	134561	134561
24	Աղմկախլացուցիչ d=200, L=900 Глушитель	հատ	2.00	19499	0	19499	38997
25	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=200 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для наружного воздуха	հատ	1.00	5471	0	5471	5471

26	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=200 արտածվող օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для вытяжного воздуха	հատ	1.00	5471	0	5471	5471
27	Ֆիլտր F-10 d=200 Фильтр	հատ	1.00	28752	0	28752	28752
28	Ծկուն ներդիր d=200 Гибкая вставка	հատ	4.00	3562	0	3562	14248
29	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 6=0,5մմ, d=200մմ, 30զմ րմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	18.84	5525	0	5525	104088
30	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար 300x150 Регулируемая вентиляционная решетка	հատ	4.00	4653	0	4653	18611
31	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար 300x100 Регулируемая вентиляционная решетка	հատ	4.00	3902	0	3902	15608
5	Էլեկտրատեխնիկական մաս Электрическая часть						2397836
1	Բաշխիչ վահան մուտքային 125Ա եռաֆազ, խմբային 2x16+5x32+1x50+1x100Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Щит распределительный ввод 125А трехфазный, группа 2x16+5x32+1x50+1x100А трехфазный автомат с переключателями	կ-տ	1.00	122691	0	122691	122691
2	Ուժային վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Ввод силового щита 25А трехфазный, группа 6x16А однофазный автоматический с переключателями	կ-տ	2.00	19319	0	19319	38638
3	Ուժային վահանակ մուտքային 80Ա եռաֆազ, խմբային 3x16Ա միաֆազ 1x16Ա+2x32Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Вход силовой панели 80А трехфазный, группа 3x16А однофазный 1x16А+2x32А трехфазный с автоматическими выключателями	կ-տ	1.00	40127	0	40127	40127
4	Լուսավորման վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Ввод панели освещения 25А трехфазный, с групповыми однофазными	կ-տ	2.00	19319	0	19319	38638

	автоматическими выключателями 6x16А						
5	Առաստաղի ԼԵԴ լուսատու 18Վտ Потолочный светодиодный светильник 18Вт	հատ	43.00	3792	0	3792	163051
6	ԼԵԴ լուսատու առաստաղի, ցայտաանթափանց 9Վտ Светодиодный потолочный светильник, антибликовый, 9 Вт.	հատ	6.00	2851	0	2851	17106
7	Պատի ԼԵԴ լուսատու ցայտաանթափանց 9Վտ Светодиодный настенный светильник матовый 9 Вт	հատ	2.00	2862	0	2862	5725
8	Վթարային ԼԵԴ լուսատու 18Վտ ներկառուցված մարտկոցով Аварийный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 18 Вт.	հատ	5.00	47454	0	47454	237271
9	Էվակուացիոն ԼԵԴ լուսատու 9Վտ ներկառուցված մարտկոցով Эвакуационный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 9 Вт.	հատ	6.00	13933	0	13933	83596
10	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 5x35մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x35мм2, монтаж ВВГ	զմ	15.00	13035	0	13035	195522
11	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 5x25մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x25мм2, монтаж ВВГ	զմ	15.00	10399	0	10399	155991
12	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 5x10մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x10мм2, монтаж ВВГ	զմ	70.00	3596	0	3596	251741
13	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 5x4մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x4мм2,	զմ	25.00	1128	0	1128	28203

	մոնտաժ ՎՎԴ						
14	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 3x4մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ՎՎԴ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 3x4мм2, монтаж ՎՎԴ	զմ	140.00	775	0	775	108447
15	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 3x2,5մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ՎՎԴ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x2,5мм2, монтаж ՎՎԴ	զմ	520.00	558	0	558	289988
16	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 3x1,5մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ՎՎԴ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x1,5мм2, монтаж ՎՎԴ	զմ	315.00	417	0	417	131446
17	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրտ խողովակ Փ15, տեղադրումով- Полиэтилен электротехнический Гофрированная труба Р15, с установкой	զմ	15.00	408	0	408	6124
18	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաստեղյ թաքնը-ված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով Переключатель обычной версии, скрытая одна звезда - для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	17.00	1920	0	1920	32646
19	Անջատիչ ջրանթափանց, միաստեղյ թաքնը-ված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով Переключатель водонепроницаемый, скрытая одна звезда для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	6.00	2296	0	2296	13774
20	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկստեղյ թաքնը-ված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով - Переключатель для обычной версии, скрытый с двумя клавишами. для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	4.00	2667	0	2667	10668

21	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 220Վ, 10Ա, տեղադրումով Розетка биполярная 220В, 10А, с установкой	հատ	51.00	1705	0	1705	86934
22	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար, տեղադրումով Коробка выключателей, розетки для установки, с установкой	հատ	78.00	150	0	150	11711
23	Ծյուղավորիչ տուփ, տեղադրումով Распределительная коробка с установкой	հատ	20.00	338	0	338	6756
24	Երկաթակապ, տեղադրումով Железный переплет, с установкой	հատ	2170.00	13	0	13	27147
25	Խրամուղու քանդում հողանցման համար 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով հողանցման համար Выкапывание траншеи для заземления в грунте 3 класса при ручном заземлении	մ3	1.50	2917	0	2917	4375
26	Հորզնական հողանց 40x4մմ շերտապողպատից Горизонтальная шлифовка из стальной пластины 40x4мм.	զմ	4.00	1030	0	1030	4118
27	Խրամուղու հետիցք ձեռքով Засыпка канавы своими руками	մ3	1.50	1220	0	1220	1830
28	Հողանցման հաղորդիչ 1x10մմ2 մ2 մ2ВВГ Заземлитель 1x10мм2 ВВГ	զմ	15.00	420	0	420	6298
29	Ուղղահայաց հողանցիչներ 50x5մմ անկյունակից L=1.5մ Вертикальные заземлители 50x5мм от угла L=1,5м	հատ	23.00	3614	0	3614	83117
30	Էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU Зарядная станция для электромобилей	կ-տ	1.00	194157	0	194157	194157
6	Հրդեհային ազդանշանում և պահպանություն Пожарная сигнализация и защита						1189085
1	Ղեկավարման վահանակ 4 Панель управления	հատ	1.00	14770	0	14770	14770
2	Պլաստիկ տուփ ОРУ-4W Пластиковая коробка	հատ	1.00	14313	0	14313	14313
3	Պլաստիկ տուփ ОРУ-2 Пластиковая коробка	հատ	1.00	7219	0	7219	7219
4	Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор	հատ	1.00	4979	0	4979	4979
5	Վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար С2000М Клавиатура панели управления	հատ	1.00	4883	0	4883	4883
6	Ծխի տվիչ Rubezh- Датчик дыма ИП-212	հատ	21.00	10679	0	10679	224252
7	Ջերմային տվիչ Rubezh- Термальный датчик ИП-212/101-15 А3R1	հատ	29.00	10741	0	10741	311496

8	Հրդեհային ձեռքի սեղանակ Rubezh ИП513- Зажим для огнестрельного оружия	հատ	4.00	2190	0	2190	8758
9	Ներքին շփակ ОПОП124-7 Внутренний звуковой сигнал	հատ	2.00	3466	0	3466	6932
10	Անտենա ANT-GSM-1 Антенна	հատ	1.00	6388	0	6388	6388
11	Սնուցման աղբյուր Ралан (12в 4а) Источник пищи	հատ	1.00	9619	0	9619	9619
12	Մարտկոց 6.5 А 12 V АКБ Батарея	հատ	2.00	6267	0	6267	12533
13	Մալուխ-КСПЭВ 2x0.5 Кабель	զմ	290.00	292	0	292	84764
14	Մալուխ -КСПЭВ- 2x0.75 Кабель	զմ	20.00	295	0	295	5897
15	Պղնձե ջղերով հաղարդալար ПВЗ- 3x1.5 Виноградная лоза с медными прожилками	զմ	5.00	221	0	221	1103
16	Ամրակապման ճարմանդ- Застежка-пряжка Застежка- пряжка	հատ	630.00	25	0	25	15763
17	Պլաստիկ մալուխուղի սափտակ 12x7մմ զծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտ տներին համապատասխան ինքնակաշուն Efael 10010 ABR Пластиковый кабель-канал белый 12x7мм линейный разрез IP 44, ISO 9001:2000, стандарту EN 50085-2-1 подходящий самоклеящийся материал Эфалель 10010 АБР	զմ	315.00	1376	0	1376	433490
18	Ծրագրային ապահովում Программное обеспечение	հատ	1.00	21924	0	21924	21924
7	Չափի սարքավորումներ Оборудование связи						1319025
1	Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel & Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափսի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч- панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS- 310-D. монтаж (с дверцами)	հատ	1.00	30339	0	30339	30339
2	Կոմունիկացիոն պահարանի դարակ 19", 500մմ	հատ	1.00	12837	0	12837	12837

	խորությամբ Полка шкафа связи 19", глубина 500мм						
3	Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով C13 ստանդարտի բլոկ (PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով ИТК RH12-8D3 մակնիշի 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок C13 (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка ИТК марки RH12-8D3	հատ	1.00	17297	0	17297	17297
4	Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով Euro Schuko ստանդարտի բլոկ (PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով Molex 25-DO150P3 մակնիշի 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок Euro Schuko (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка Molex 25-DO150P3	հատ	1.00	16812	0	16812	16812
5	Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ առ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/secound արագությամբ, /24port gigabit smart switch/, արտադրողականությունը առնվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առնվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի - Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2K Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года	հատ	2.00	27468	0	27468	54936
6	MIKROTIK RB2011IL-RM	հատ	1.00	12774	0	12774	12774

7	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի :Molex PID -00174 Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Молекс ПИД-00174	հատ	4.00	7299	0	7299	29197
8	Մալուխային կարգավորիչ (Cable Management) 19", (հորիզոնական փակ կափարիչով) 1U, տեղադրումով Molex 25.C001G - Кабельный менеджмент (Cable Management) 19":, (с горизонтальной закрытой крышкой) 1U, с установкой Молекс 25.C001G	հատ	4.00	7785	0	7785	31139
9	Անխափան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 B SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հատ	1.00	78564	0	78564	78564
10	Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, լարանցման հորիզոնական շրիշակային սակառի մեջ տեղադրվող, անկյունային սպիտակ, տեղադրումով Сетевая розетка с крепежным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с скорость в закрепленной, натянутой горизонтальной планке встроенный, угловой белый, с фурнитурой	հատ	14.00	10979	0	10979	153705
11	Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, (կախովի առաստաղի տակ տեղադրվող) տեսախցիկ միացնելու համար տեղադրումով Сетевая розетка с монтажным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с предусмотрена скорость (размещена под подвесным потолком) с установкой для подключения камеры	հատ	5.00	10979	0	10979	54895
12	Միակցիչ լար 2մ (Patch Cord) Հասանելիության կամուտատորներ - Հեռահաղորդակցման	հատ	14.00	1110	0	1110	15537

	<p>վահանակ միացման համար(Switch -Patch panel) Միակցիչ լար Cat 5e կարգի, 2մ, գունավոր պաշտպանիչ ամիատ աղի համալրման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով Соединительный кабель 2м (Патч-корд) Коммутаторы доступа - Телекоммуникационная панель для подключения (Switch-Patch панель) Соединительный кабель класса Cat 5e, 2 м, в комплекте с цветным защитным кронштейном. по возможности рабочая температура -10..55°C в цвете, ISO/IEC 11801, гарантированные 400 сбросов</p>						
13	<p>Միակցիչ լար 3մ (Patch Cord) աշխատատեղի համար Cat 5e կարգի, 3մ, գունավոր պաշտպանիչ ամիատ աղի համալրման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով Соединительный кабель 3м (Патч Корд) для рабочего места, класс Cat 5e, 3м, с возможностью добавления цветного защитного кронштейна, рабочая температура -10..55°C, цвет ISO/IEC 11801, Гарантированные 400 переключений</p>	հատ	5.00	1844	0	1844	9221
14	<p>Մալուխ UTP CAT 6 UTP AWG24 մալուխ 6 UTP-CAA-00325 -10..55 °C, 1000BASE-T-Gigabit Ethernet ապահովվում, տեղադրումով Кабель</p>	գմ	370.00	393	0	393	145425
15	<p>Լարանցման սակառ, օգտագործվող կտրվածքը 2740 , 1 միջնապատի հնարավորությամբ , պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 45մմ մոդուլային հենքի ինտեգրման հնարավորությամբ EN 13501-1 ստանդարտի, ջերմաստիճանային պայմաններ -5փ+60°C PVC, Договор на электромонтаж,</p>	գմ	180.00	3117	0	3117	560977

	б/у разрез 2740, с возможностью 1 перегородки, пластиковый кабель-канал с возможностью установки белой модульной опоры 45 мм по стандарту EN 13501-1, температурный режим - 5ψ+60°С ПВХ,						
16	<p>Ցանցի թեստավորում և հավաստագրում (Network Testing and Certification) Ցանցի հավաստագրում մասնագիտացված կազմակերպության կողմից /Fluke DTX կամ համարժեք սարքով, հավաստագրի (տրամադրվում է համակարգչային ցանց հավաստագրող կազմակերպության կողմից) և համակարգչային ցանցի զծագրերի տրամադրմամբ/ համարժեք "ISO/IEC 11801 Class D" (հետևյալ Minimum channel return loss=10, Maximum channel insertion loss=24, Minimum channel NEXTloss=30.1, Minimum channel PSNEXTloss=27.1, Minimum channel ACRF=17.4, Minimum channel PSACRF=14.4 փաթամետրերով) Fluke DTX-1800 / կամ համարժեք սարքով/ Сетевое тестирование и сертификация</p> <p>Сертификация сети специализированной организацией /Fluke</p> <p>При использовании DTX или аналогичного устройства сертификат (предоставляется компьютером) организацией по сертификации сети) и компьютерной сети</p> <p>Предоставление чертежей, соответствующих стандарту ISO/IEC 11801, класс Dc (следующие: Минимальные обратные потери канала = 10, Максимальные вносимые потери канала = 24, Минимум: канал NEXTloss=30.1, Минимальный канал PSNEXTloss=27.1, Минимальный канал ACRF=17,4, Минимальный канал с параметрами PSACRF=14,4) Fluke DTX-1800 / или с эквивалентным устройством/</p>	Կ-տ	58.00	1644	0	1644	95370
8	Տեսահսկման համակարգ						1399965

	Система видеонаблюдения						
1	Ծրագրային համակարգ Ivideon/Видеоаналитик Ivideon	Կ-տ	1.00	131541	0	131541	131541
2	Աշխատանքային կայան / ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղնաշար, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAM 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ և 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера 1920x1080, клавиатуру, мышь	Կ-տ	1.00	93382	0	93382	93382
3	Սերերային պահարան 600x600,12U 19"ITK Серверный шкаф	հատ	1.00	98988	0	98988	98988
4	Մոնտաժային դարակ, 350մմ խորուրջամբ, 1U, RAL 9005 ITK FSO5-350P Монтажная стойка	հատ	1.00	13400	0	13400	13400
5	Ցանցային պահարանի հեղուկ Molex305-076 -Винт сетевого шкафа	հատ	4.00	1892	0	1892	7567
6	Հոսանքի մատակարարման միավոր, 8 ելք, 19", 16Ա - блок питания	հատ	1.00	16812	0	16812	16812
7	Մալուխի հորիզոնական կազմակերպիչ 1U 19" - Горизонтальный кабельный органайзер	հատ	3.00	8285	0	8285	24856
8	Էկրանացված ցանցային պասիվ բաժանարար, 1U, (24 մուտք) экранированный сетевой пассивный сплиттер	հատ	1.00	24220	0	24220	24220
9	F/UTPcat5e էկրանացված ցանցային կարճ լար միացուցիչներով, 1մ, դեղին Molex PCD-03001-0* - с экранированными сетевыми разъемами для коротких проводов	հատ	1.00	3075	0	3075	3075
10	Օպտիկակալի բաժանման միավորի հմալի 19" 1U K3DC8,RAL 7034 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	46825	0	46825	46825
11	Օպտիկակալի բաժանման միավորի հմալի 19" 1U K3DC48,RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	7767	0	7767	7767
12	Թերաօպտիկական կարճ մալուխ LC-LC միացուցիչով, 1մ ITK FPC09- LCU-LCU-C1L-1M - Короткий оптоволоконный кабель	հատ	1.00	8164	0	8164	8164
13	Ցանցային մատակարարների օպտիկամանրաթելային կապուղու մոդուլ SFP/ SFP Модуль	հատ	1.00	5867	0	5867	5867

14	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար SFP մուտքերով делитель с управляемым входом	հատ	1.00	7202	0	7202	7202
15	Վառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель	հատ	1.00	10027	0	10027	10027
16	Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք- Цифровой видеорегиистратор	հատ	1.00	43005	0	43005	43005
17	Շոշո սկվառակ/HDD 8TB- Жесткий диск	հատ	1.00	9654	0	9654	9654
18	զմ ուրբթածև IP տեսախցիկ 6 Մա, 1/2.8" - Купольная IP-камера	հատ	5.00	12178	0	12178	60888
19	Ջրակայուն միացման տուփ-ամրակ / Այլումինե / IP66 / 100x43.2x129մմ Крепление к водонепроницаемой распределительной коробке	հատ	8.00	8389	0	8389	67113
20	Ներքին կիրառման FTP cat 5e էկրանացված ցանցային գալարազույգ մալուխ - Экранированная сетевая витая пара FTP категории 5e для использования внутри помещений	զմ	135.00	483	0	483	65151
21	Օպտիկական 8 մանրաթելային մալուխ 9/125 ОКМБ-03 Оптический 8-волоконный кабель	զմ	45.00	575	0	575	25884
22	Ազդանշանային մալուխ КДПЭПГМнг(А)-HF 8x1,00- Сигнальный кабель	զմ	135.00	3657	0	3657	493672
23	Երկշերտ ճկախողրվակ ,ø32մմ- Двухслойный шланг	զմ	135.00	536	0	536	72345
24	Մոնտաժային աշխատանքների իրականացման նյութեր և հավելյալ պարագաներ - Монтажные материалы и аксессуары	կ-տ	1.00	62559	0	62559	62559
9	Ներքին ջրամատակարարման ցանց Внутренняя сеть водопровода						1888517
1	Պողպատե խողովակի տեղադրում հողի մեջ Φ50մմ փորձարկումով Монтаж стальной трубы в грунте с тестом Φ50мм. с эквивалентным устройством/	զմ	10.00	2262	0	2262	22622
2	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Φ50մմ պատերի վրա, Монтаж стальных трубопроводов на стены Φ50	զմ	6.00	2562	0	2562	15372
3	Պողպատե խողովակաշարի փորձարկում D50մմ- Испытание стальных трубопроводов	զմ	6.00	100	0	100	602

4	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	15.00	1571	0	1571	23562
5	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	2.00	1015	0	1015	2030
6	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	6.00	762	0	762	4572
7	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	18.00	711	0	711	12807
8	Փ32մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	5.00	3131	0	3131	15655
9	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	10.00	3066	0	3066	30656
10	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ - монтаж полипропиленового трубопровода на стену /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	5.00	3465	0	3465	17323
11	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленовых труб на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	105.00	3420	0	3420	359060
12	Փ50մմ փակվանի տեղադրում - установка клапана	հատ	1.00	15191	0	15191	15191

13	Փ32մմ փականի տեղադրում- установка клапана	հատ	1.00	8327	0	8327	8327
14	Փ25մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	5.00	7101	0	7101	35507
15	Փ20մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	4.00	4724	0	4724	18896
16	Փ15մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	46.00	4124	0	4124	189683
17	Լվացարանի ծորակ խառնիչ - Смеситель для раковины	հատ	13.00	13486	0	13486	175315
18	Ջրաչափ տեղադրում 25մմ - Установка счетчика воды	հատ	1.00	20272	0	20272	20272
19	Ֆիլտր 25մմ Фильтр	հատ	1.00	4029	0	4029	4029
20	Ջրատաքացուցիչ ԱՐԻՍՏՆՆ V=100լ N=1.5ԿՎՏ- Нагреватель воды	հատ	3.00	21196	0	21196	63588
21	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ծեղքով- Обработка почвы 3 класса вручную	մ3	12.00	2917	0	2917	35000
22	Ավելորդ բնահողի բարձում ծեղքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /2մ3 մ3/ - Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/2м3/	տ	3.60	2477	0	2477	8918
23	Խրամուղու հետիցք ծեղքով - Засыпка канавы своими руками	մ3	10.00	1220	0	1220	12197
24	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80մմ- Монтаж пожарного гидранта	հատ	1.00	7966	0	7966	7966
25	Պողպատե կցորդիչ L=0.2, Փ89 -Стальная муфта	հատ	1.00	2252	0	2252	2252
26	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод	մ3	0.50	5112	0	5112	2556
27	Անցքի բացում պատում Փ200մմ, 1հատ փտ - Открытие дыры в стене	մ3	0.02	25080	0	25080	394
28	Կցամաս 50x25 - Вложение	հատ	2.00	2252	0	2252	4504
29	Կցաշուրթ 80մմ-фланец	հատ	1.00	1877	0	1877	1877
30	Հակահրդեհային փականի տեղադրում D50մմ, /ներառյալ ճկախողովակը , մետաղական պահարան գործարանային արտադրության ЕС-51-1РСК- 50 Установка крана пожарного D50мм./включая шланг, шкаф металлический заводского производства	կ-տ	2.00	98494	0	98494	196988
31	Պողպատե խողովակների յուղաներկում 2 անգամ - Покраска маслом стальных труб 2 раза	մ2	3.00	1445	0	1445	4334
32	Խողովակների ամրացման մասեր /ֆիտինգներ/- Детали для крепления труб /фитинги/	հատ	120.00	125	0	125	15014
33	Միացում գործող ջրագծին D50x100մմ-Подключение к существующему водопроводу D50x100мм.	տեղ	1.00	13548	0	13548	13548

34	խոհանոցակոնքի ծորակ խառնի-смеситель для кухни	հատ	2.00	13486	0	13486	26972
35	Ե/բ հավաքովի էլեմենտն տեղից ջրամատակարարման կյոր դիտահորի պատրաստում D1500մմ Изготовление круглого колодца водопровода Д1500мм из сборных элементов	մ3	2.60	144862	0	144862	376641
36	Թուլքե մտոց Ф530	հատ	2.00	62559	0	62559	125117
37	Մետաղական աստիճանի տեղադրում-Монтаж металлической ступени	տ	0.01	670274	0	670274	6703
38	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	35309	0	35309	353
39	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.02	605733	0	605733	12115
10	Ներքին կոյուղու ցանց Внутренняя канализация						2323735
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф150մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ в грунте У150мм /с гидроиспытанием/	զմ	10.00	3232	0	3232	32320
2	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену Р100мм /с гидроиспытанием/	զմ	25.00	1161	0	1161	29029
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену Р100мм /с гидроиспытанием/	զմ	35.00	1858	0	1858	65015
4	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену У50мм /с гидравлическим испытанием/	զմ	45.00	1465	0	1465	65913
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում/ Установка керамической мойки	հատ	11.00	20979	0	20979	230766
6	Կերամիկական զուգարանակոնք /Керамический унитаз	հատ	12.00	45427	0	45427	545128
7	Լոգարան /Ванная	հատ	4.00	23960	0	23960	95840
8	Հոսանքների տեղադրում Ф100մմ/ Установка потоков	հատ	7.00	11810	0	11810	82669
9	Միացուն գործող կոյուղագծին Ф150x150մմ /Рядом с существующей	տեղ	2.00	25891	0	25891	51781

	канализационной линией						
10	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод	մ3	2.00	5112	0	5112	10225
11	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ծեղքով / Обработка почвы 3 класса вручную	մ3	25.00	2917	0	2917	72917
12	Ավելորդ բնահողի բարձում ծեղքով ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /8մ3 մ3/ Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/8м3/	տ	14.40	2477	0	2477	35671
13	Խրամուղու հետիցք ծեղքով / Засыпка канавы своими руками	մ3	17.00	1220	0	1220	20735
14	Անցքերի բացում պատերում Ф350մմ, 2շառ Проемы в стенах 350мм, 2шп.	մ3	0.10	25080	0	25080	2408
15	Անցքերի բացում ծածկում Ф100մմ Открытие отверстий в крышке У100мм	հատ	6.00	4562	0	4562	27374
16	Անցքերի բացում ծածկում Ф300մմ Открытие отверстий в крышке У300мм	հատ	9.00	4562	0	4562	41061
17	Բացված անցքերի խցափակում էլաստիկ կյուրով/ Заделка открытых отверстий эластичным материалом	տեղ	17.00	563	0	563	9572
18	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտ տերից կոյուղու կիր դիտահորի պատրաստում Ф1500/ Подготовка круглого люка для канализации из сборных эл/бетонных элементов Ф1500	մ3	5.20	87124	0	87124	453047
19	Թուջե մոնց Ф530	հատ	2.00	62559	0	62559	125117
20	Մետաղական աստիճանի տեղադրում / Монтаж металлической ступени	տ	0.04	670274	0	670274	26811
21	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հավակոռոզիոն ներկով Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.04	35309	0	35309	1412
22	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.02	605733	0	605733	12115
23	Հաշմանդամի լվացարանի տեղադրում/ Установка туалета для инвалидов	հատ	1.00	50729	0	50729	50729
24	Հաշմանդամի զուգարանակոնք / Установка туалета для инвалидов	հատ	1.00	85095	0	85095	85095
25	Ф50մմ ծունկ	հատ	10.00	1674	0	1674	16738
26	Ф50մմ եռաբաշխիչ трехсторонний	հատ	16.00	1977	0	1977	31628

27	Ф50մմ a=1350 թեքում/изгиб	հատ	6.00	1286	0	1286	7716
28	Ф100x50մմ քառաքաշխիչ/ четырёхсторонний	հատ	1.00	4037	0	4037	4037
29	Ф100x50մմ եռաքաշխիչ/ трехсторонний	հատ	6.00	2214	0	2214	13287
30	Ф100մմ ստուգիչ/ Проверочный	հատ	6.00	2337	0	2337	14022
31	Ф50մմ ստուգիչ /Проверочный	հատ	1.00	1736	0	1736	1736
32	Ф100մմ եռաքաշխիչ трехсторонний	հատ	9.00	2477	0	2477	22295
33	Ф100մմ a=1350 թեքում изгиб	հատ	12.00	1674	0	1674	20086
34	Ф50x100մմ անցում переход	հատ	1.00	1474	0	1474	1474
35	Ф150մմ a=1350 թեքում изгиб	հատ	2.00	2812	0	2812	5625
36	Ф100x50x50մմ քառաքաշխիչ четырёхсторонний	հատ	1.00	4037	0	4037	4037
37	Ф100 քառաքաշխիչ четырёхсторонний	հատ	1.00	3436	0	3436	3436
38	Ф150x100մմ անցում переход	հատ	2.00	2437	0	2437	4874
11	Արևային ֆոտոէլեկտրային համակարգ Солнечная фотоэлектрическая система						1365980
1	ՄԲՎ /մուտքային բաշխիչ վահան /входно- распределительный щит եռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3р 32А 10kA трехфазный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	12027	0	12027	12027
2	Եռաֆազ ինվերտոր 8վվտ / Трёхфазный инвертор	հատ	1.00	81459	0	81459	81459
3	Ֆոտոէլեկտրային մոդուլ 330Վտ պիկային հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-S JA Solar/Фотоэлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт JAP72S01-330-S	հատ	24.00	10492	0	10492	251818
4	Փոփոխական հոսանքի արկղ/ коробка переменного тока Մետաղական արկղ 400*300*160մմ Металлический ящик	հատ	1.00	18581	0	18581	18581
5	Բառարևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4р 32А 6kA Четырёхполюсный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	8212	0	8212	8212
6	Բառարևեռ դիֆերենցիալ հոսանքի անջատիչ 4р 32А 100ma УЗО Четырёхполюсный дифференциальный выключатель	հատ	1.00	17754	0	17754	17754
7	Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ իմպուլսային գերարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4р AC (SPD) квадрупольный импульсный переменного тока сетевой	հատ	1.00	9419	0	9419	9419

	фильтр						
8	Հաստուն հոսանքի արկղ/Толстый блок питания Մետաղական արկղ 400x300x160մմ (IP55)Металлический ящик	հատ	1.00	18581	0	18581	18581
9	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 p10A Автоматический выключатель постоянного тока	հատ	2.00	6456	0	6456	12912
10	Հաստատուն հոսանքի իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2p DC (SPD)Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հատ	2.00	4322	0	4322	8644
11	Ապահովիչների պահուսակ ինդիկատորով CHM10X38/ Держатель предохранителя с индикатором	հատ	4.00	46293	0	46293	185174
12	Հաստատուն հոսանքի ապահովիչների 15A CHM10X38 Предохранители постоянного тока	հատ	4.00	8349	0	8349	33395
13	Մալուխ պղնձե հաստատուն հոսանքի 1x4մմ2 մ2 մ2SFPV1-1x4մմԱ Медный кабель постоянного тока	զմ	50.00	2664	0	2664	133213
14	SFPV1-1X4 մալուխի կցորդիչ 1x4մմ2 մ2 մ2QC4.10-35 кабельный разъем	հատ	8.00	15684	0	15684	125469
15	Մալուխ պղնձե ջիդերով, մեկուսացված հատվածքը՝ВВГ 4x4մմ2 մ2 մ2Кабель с медными жилами, изолированный, раздел	զմ	15.00	992	0	992	14874
16	Մետաղական ճկուն խողովակ Ф18մմ/Металлическая гибкая труба	զմ	2.00	832	0	832	1664
17	Պլաստմասե ճկուն խողովակ Ф14մմ/Пластиковая гибкая труба	զմ	5.00	483	0	483	2417
18	Մետաղական խողովակ Ф50մմ / Металлическая труба	զմ	1.00	2468	0	2468	2468
19	Պլաստիկ լարատար 50x50մմ /Пластиковый шнур	զմ	10.00	1240	0	1240	12398
20	Մետաղական լարատար 50x50մմ/Металлическая проволока	զմ	6.00	2916	0	2916	17498
21	Մետաղական կանգնակ- (խ-կ 60x40x3մմ) / Металлическая подставка	տ	0.03	53044	0	53044	1501
22	60x40x3մմ խողովակի արժեքը/ стоимость трубы	զմ	6.40	1827	0	1827	11691
23	Մանեկ և հեղուկ M3.5x15	հատ	20.00	63	0	63	1251
24	պղնձե հողանցման հաղորդիչ, ПВ-1 1x4մմ2 մ2 մ2-медный провод заземления,	զմ	35.00	339	0	339	11857

25	պղնձե հողանցման հաղորդալար ПВ-1 1x4մմ2 մ2/ медный провод заземления	զմ	5.00	429	0	429	2145
26	պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПВ-1 1x10մմ2 մ2 / медный провод заземления	զմ	2.00	597	0	597	1193
27	Ցինկապատ շերտապողպատ 30x3մ / Оцинкованный стальной лист	զմ	70.00	932	0	932	65255
28	Ցինկապատ անկյունապողպատ 50x50x5մմ L=3000մմ / Уголок из оцинкованной стали	հատ	14.00	8523	0	8523	119317
29	Տուֆե կամ բետոնե քար 400x250x200մմ Туф или бетонный камень	հատ	13.00	200	0	200	2602
30	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x4մմ2 մ2 մ2 / Терминал медный провод	հատ	30.00	63	0	63	1877
31	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x6մմ2 մ2 մ2 / Терминал медный провод	հատ	32.00	88	0	88	2803
32	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x10մմ2 մ2 մ2 / Терминал медный провод	հատ	2.00	150	0	150	300
33	Շերտապողպատ / Էլեկտրոդ կցորդիչ Листовая сталь / Электродная муфта	հատ	14.00	2252	0	2252	31530
34	Շերտապողպատ / շերտապողպատ կցորդիչ/ Листовая сталь/муфта из листовой стали	հատ	5.00	2064	0	2064	10322
35	Շերտապողպատ / փառ ամրակ / Листовая сталь/настенный кронштейн	հատ	20.00	2127	0	2127	42540
36	Շերտապողպատ թիմետալիկ ամրակ / Биметаллический кронштейн из листовой стали	հատ	1.00	2502	0	2502	2502
37	Հողանցման հաղորդածող 40x4 L=3000մմ, 5հատ փտ Заземляющий проводник	զմ	15.00	1040	0	1040	15597
38	Պտուտակ և դյուբել M8x70/Винт и дюбель	հատ	20.00	250	0	250	5005
39	Մետաղական խողովակ Ф50x2մմ L=2000մմ, 1հատ փտ Металлическая труба	զմ	2.00	2343	0	2343	4685
40	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողմից Обработка почвы 3 класса с ручной засыпкой	մ3	15.48	2917	0	2917	45150
41	Բնահողի հետիցք Обратная засыпка грунта	մ3	15.48	1220	0	1220	18881
12	Արևային տաք ջրամատակարարարում Солнечное горячее водоснабжение						540472
1	Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 մ2/30հատ փտ վակուումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հատ	1.00	41135	0	41135	41135

2	Ծավալային ջերմափոխանակիչ էլեկտրական ջեռուցիչով V=200լ Объемный теплообменник с электронагревателем V=200л	հատ	1.00	59670	0	59670	59670
3	Ընդարձակման անոթ V=30լ Расширительный бак	հատ	1.00	23753	0	23753	23753
4	Դրենաժային բաք /շժանգոտվող պողպատ կամ պղինձ/ V=20լ Дренажный бак / нержавеющая сталь или медь	հատ	1.00	34986	0	34986	34986
5	Ավտոմատ խառնիչ dy20 ջերմակարգավորիչով Автоматический смеситель с термостатом dy20.	հատ	1.00	7646	0	7646	7646
6	Ապահովիչ փական P=6բար / Предохранительный клапан P=6бар	հատ	1.00	39702	0	39702	39702
7	Ապահովիչ փական P=3բար/ Предохранительный клапан	հատ	1.00	26427	0	26427	26427
8	Արևային կարգավորիչ /контролер/	հատ	1.00	6294	0	6294	6294
9	Շրջանառու բաք V=20լ / Циркуляционный резервуар	հատ	1.00	18470	0	18470	18470
10	Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=10մ, N=0,16-0,3կվտ Циркуляционный насос	հատ	1.00	34291	0	34291	34291
11	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC / 25-60 180 G=2000լ/ժամ, H=2մ, Циркуляционный насос	հատ	1.00	28464	0	28464	28464
12	Ավտոմատ օդահան կափույր dy15մմ/ Автоматический воздухоотводчик	հատ	1.00	4591	0	4591	4591
13	PPR փական dy20մմ	հատ	6.00	3320	0	3320	19920
14	PPR հետադարձ փական dy20մմ / клапан	հատ	1.00	3320	0	3320	3320
15	PPR հետադարձ փական dy15մմ / обратный клапан	հատ	3.00	2945	0	2945	8834
16	Պղնձե խողովակներ Φ 22մմ ներառյալ ձևավոր մասերը/ Медные трубы \varnothing 22мм включая фасонные части	զմ	14.00	5815	0	5815	81409
17	Φ 25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճուժով և հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж полипропиленового трубопровода Φ 25x4,2мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	22.00	3461	0	3461	76148
18	Պղինձ-պոլիպրոպիլեն միացություն / Медно-полипропиленовый компаунд	հատ	2.00	2127	0	2127	4254
19	Անխափան սնուցման սարք USP / 0,8-1կվտ Источник бесперебойного питания	հատ	1.00	13363	0	13363	13363
20	$d=32$ մմ պղնձե խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	36.00	175	0	175	6306

	теплоизоляция медных труб с резиновой изоляцией						
21	Պղնձե խողովակների փորձարկում և լվացում/ Проверка и промывка медных труб	զմ	14.00	101	0	101	1415
22	Անցքերի բացում Ф=100մմ, L=350մմ, 2հատ шт, 0,006մ ³ մ ³ Открытие отверстий	մ ³	0.00	25025	0	25025	75
13	Սարքավորումներ Оборудование						14088028
1	Պատին տեղադրվող էլեկտրական ջեռուցման կաթսա 20կվտ համալրված ավտոմատ կառավարման համակարգով մոնտաժային կոմպլեկտով/ Настенный электрический котел отопления 20 кВт оснащен автоматической системой управления с монт	կ-տ	2.00	199668	0	199668	399337
2	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ H=5մ , n=1400, պտ/րոպե G=2մ ³ մ ³ /ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով	հատ	2.00	470166	0	470166	940332
3	Ջրի սնուցման պոմպ H=25մ , G=2մ ³ մ ³ /ժամ, n=1400 պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով Циркуляционный насос с тепловой трубкой с монтажным комплектом	հատ	1.00	81651	0	81651	81651
4	հիդրավիկ սլաք 1", 2մ ³ մ ³ /ժամ / гидравлическая стрела	հատ	1.00	72990	0	72990	72990
5	Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ագրեգատ, БУТ 1500 ЭГ - ներածման օդամուղ L = 1175մ ³ մ ³ /ժամ P220ՊԱ - արտածման օդամուղ L = 1200մ ³ մ ³ /ժամ P220ՊԱ - ներածման և արտածման ֆիլտրեր - ջերմոփոխանակիչ - էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18ԿՎՏ - ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով (ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) - մոնտաժային կոմպլեկտ Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БУТ 1500 ЕГ - воздухозаборник L =	կ-տ	1.00	1444775	0	1444775	1444775

	<p>1175м3/час P220PA - вытяжной канал L = 1200м3/час P220PA - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздушнонагреватель 18кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект</p>						
6	<p>Ներածման ազդեցատի օդահովացուցիչ Qսառ=10 կՎտ Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Qսառ=10 կՎտ մոնտաժային կոմպլեկտ / Входной блок воздухоохладителя Qcold=10 кВт Наружный блок кондиционера Qcold=10 кВт монтажный</p>	կ-տ	1.00	471871	0	471871	471871
7	<p>Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազդեցատ, ВЕНТС ВУТ 600ПЭЭС - ներածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ - արտածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ - ներածման և արտածման ֆիլտրեր - ջերմփոխանակիչ - էլեկտրական օդատաքացուցիչ 2կՎՏ - ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով (ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) - մոնտաժային կոմպլեկտ Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС БЮТ 600ПЭЭС - воздухозаборник L = 500м3/час P150РА - вытяжной канал L = 500м3/час P150РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздушнонагреватель 2кВт - система автоматического</p>	կ-տ	1.00	1083591	0	1083591	1083591

	управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект						
8	Էլեկտրոնորհիւների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU/ Зарядная станция для электромобилей	կ-տ	1.00	1714403	0	1714403	1714403
9	Ղեկավարման վահանակ гранит 4 Панель управления	հատ	1.00	33259	0	33259	33259
10	Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор	հատ	1.00	15676	0	15676	15676
11	Վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար C2000M Клавиатура панели управления	հատ	1.00	43115	0	43115	43115
12	Սնուցման աղբյուր Рапан (12в 4а Источник питания	հատ	1.00	43966	0	43966	43966
13	Մարտկոց 6.5 A 12 V АКБ Батарея	հատ	2.00	45734	0	45734	91469
14	Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel & Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափսի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռնակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)	հատ	1.00	115706	0	115706	115706
15	Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ առ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/secound արագությամբ, /24port gigabit smart switch/ ,արտադրողականությամբ ևնր առկազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առկազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C-14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի Устройство с коммуникационным управлением (уровень	հատ	2.00	123369	0	123369	246738

	коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2К Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года.						
16	MIKROTIK RB2011IL-RM	հատ	1.00	71823	0	71823	71823
17	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի Molex PID -00174 Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Молекс ПИД-00174	հատ	4.00	64452	0	64452	257806
18	Անխափան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հատ	1.00	652745	0	652745	652745
19	Աշխատանքային կայան / ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղնաշար, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAM 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ արտ 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера	կ-տ	1.00	824564	0	824564	824564
20	Օպտիկակայի բաժանման միավորի համար 19" 1U K3DC48.RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	68580	0	68580	68580
21	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար SFP մուտքերով Импульсный разветвитель с управлением по входу и входами SFP	հատ	1.00	63594	0	63594	63594
22	Վառվարվող կոմուտացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель	հատ	1.00	88537	0	88537	88537
23	Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք Ըիֆրոյայ վիդեոռեգիստրատոր	հատ	1.00	379733	0	379733	379733
24	Վոշտ սկվառակ/HDD 8TB/Жесткий диск	հատ	1.00	85240	0	85240	85240
25	զմ քմբբթածն. IP տեսախցիկ 6 Մշ, 1/2.8"/ Купольная IP-	հատ	5.00	107529	0	107529	537643

	камера						
26	Զրատաքացուցիչ ԱՐԻՍՏՈՆ V=100լ N=1.544S/ Нагреватель воды	հատ	3.00	60608	0	60608	181825
27	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80մմ Монтаж пожарного гидранта	հատ	1.00	44193	0	44193	44193
28	Եռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3ր 32A 10kA /трехфазный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	80014	0	80014	80014
29	Եռաֆազ ինվերտոր 8վվտ Трехфазный инвертор	հատ	1.00	719283	0	719283	719283
30	Ֆոտովոլտային մոդուլ 330Վտ պիկային հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-SJA Solar /Фотоэлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт	հատ	24.00	92646	0	92646	2223500
31	Քառաբևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4ր 32A 6kA Четырехполюсный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	46324	0	46324	46324
32	Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4ր AC (SPD) /квадрупольный импульсный переменного токасетевой фильтр	հատ	1.00	80545	0	80545	80545
33	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 p10A /Автоматический выключатель постоянного тока	հատ	2.00	34406	0	34406	68812
34	Հաստատուն հոսանքի իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2ր DC (SPD) Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հատ	2.00	35543	0	35543	71086
35	Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 m2/30հատ տ վակուումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հատ	1.00	363221	0	363221	363221
36	Ավտոմատ խառնիչ dy20 ջերմակարգավորիչով/Автоматический смеситель с термостатом dy20.	հատ	1.00	55266	0	55266	55266
37	Արևային կարգավորիչ /контролер/	հատ	1.00	55572	0	55572	55572
38	Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=10մ, N=0,16- 0,3կվտ Циркуляционный насос	հատ	1.00	106131	0	106131	106131
39	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC/ 25-60 180 G=2000լ/ժամ, H=2մ,Циркуляционный насос	հատ	1.00	54697	0	54697	54697
40	Անխափան սնուցման սարք USP/ 0,8-1կվտ Источник бесперебойного питания	հատ	1.00	108415	0	108415	108415

14	Տեղակայում - Շինարարական աշխատանքներ						9266783
1	Հողային աշխատանքներ - III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողայիցքով	1000մ ³	1.06	407378	0	407378	430803
2	Գրունտի մշակում ձեռքով	100մ ³	1.18	292398	0	292398	343568
3	Գրունտի ետլիցք տուփանում	1000մ ³	0.11	50747	0	50747	5425
4	Գրունտի մշակում էքսկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափեր	1000մ ³	1.07	499759	0	499759	534043
5	Գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռ.	տ	1709.70	1311	0	1311	2240630
6	Ե/բ կոնստրուկցիաներ - Բազալտե խճե շերտ տոփանումով	մ ³	9.50	14457	0	14457	137342
7	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7.5 դասի բետոնից	մ ³	9.50	33629	0	33629	319478
8	Ե/բ միաձույլ հիմնային հեծանների իրականացում B25 դասի բետոնով	մ ³	43.67	78164	0	78164	3413422
9	Ամրան A500C դասի 16մմ	տ	1.86	344970	0	344970	640506
10	Ամրան A240c դասի 8մմ	տ	1.19	269663	0	269663	321034
11	Ե/բ միաձույլ ենթայունների իրականացում B25 դասի բետոնով	մ ³	1.82	96087	0	96087	175262
12	Ամրան A500C դասի 22մմ	տ	0.46	344970	0	344970	160377
13	Ամրան A240c դասի 8մմ	տ	0.14	269663	0	269663	37888
14	Պատերի, հիմքերի և զանգվածների կողային հիդրոնեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսումով	100մ ²	3.31	105232	0	105232	348423
15	Ամրան A500C դասի 10մմ /Ե/բ հենապատեր/	տ	0.46	344970	0	344970	158583
15	Արտաքին ջրամատակարարում						1374485
1	Ասֆալտի ծածկույթի կտրում	զմ	5.00	269	0	269	1343
2	Ասֆալտի ծածկույթի քանդում էքսկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափեր	1000մ ³	0.00	941738	0	941738	1883
3	IV կարգի քանդում էքսկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափեր	1000մ ³	0.00	705281	0	705281	1199
4	IV կարգի քանդում ձեռքով	100մ ³	0.02	515684	0	515684	8767
5	փխրեցված գրունտի մշակում էքսկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափեր	1000մ ³	0.02	705281	0	705281	10861
6	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ ³	1.40	7739	0	7739	10834
7	Ետլիցք ավազով	մ ³	0.32	6596	0	6596	2111
8	Խճե միաշերտ հիմնատակի իրականացում	100մ ²	0.03	148158	0	148158	4889
9	Բիտումի տարածում խճաշերտի վրա 4.12տ/1000մ ²	տ	0.01	214925	0	214925	2923
10	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոն h=6սմ	100մ ²	0.03	488827	0	488827	16131
11	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ“ տիպ h=4սմ	100մ ²	0.03	342592	0	342592	11306
12	Ավելնորդ գրունտի տեղափոխում 5կմ	տ	4.30	1680	0	1680	7226

13	Պոլիէթիլեն խողովակներ d=50մմ	զմ	20.00	938	0	938	18757
14	Համակարգի փորձարկում, լվացում և ախտահանում	100մ	0.20	10086	0	10086	2017
15	Գնդային փական d=50	հատ	1.00	20403	0	20403	20403
16	Ականոց ազատ կցաշուրթով D75	հատ	2.00	24550	0	24550	49099
17	անցում 75*50	հատ	2.00	12798	0	12798	25596
18	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում D80	հատ	1.00	79551	0	79551	79551
19	հորի հավաքովի ե/բ էլեմենտներ Մ1500 մոնտաժ	մ3	4.40	59898	0	59898	263552
20	Հատակի սալ KԼԿԻ-10	հատ	2.00	24423	0	24423	48845
21	Պատի օղակ KԼԿ10-6	հատ	2.00	53632	0	53632	107264
22	Ե/բ ծածկի սալ Մ1800 մ, H=0.2մ	հատ	2.00	149589	0	149589	299178
23	Թուջե T տիպի մտոցի տեղադրում d= 700մմ	հատ	2.00	124978	0	124978	249957
24	Թուջե կափարիչ "Մ" տիպի	հատ	2.00	63922	0	63922	127843
25	Բետոնե բարձիկի իրականացում B15 դասի բետոնից	մ3	0.08	36887	0	36887	2951
16	Արտաքին կոյուղի						6155330
1	Ասֆալտի ծածկույթի կտրում	զմ	13.00	269	0	269	3491
2	Ասֆալտի ծածկույթի քանդում էքսկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափեր	1000մ 3	0.00	941738	0	941738	1883
3	IV կարգի քանդում էքսկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափեր	1000մ 3	0.00	705281	0	705281	2751
4	IV կարգի քանդում ձեռքով	100մ3	0.04	515684	0	515684	20112
5	V կարգի քանդում էքսկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափեր	1000մ 3	0.00	941738	0	941738	2449
6	IV կարգի քանդում ձեռքով	100մ3	0.04	515684	0	515684	20112
7	փխրեցված գրունտի մշակում էքսկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափեր	1000մ 3	0.01	705281	0	705281	4584
8	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	1.30	7739	0	7739	10060
9	ետլիցք ավազով	100մ3	0.04	735332	0	735332	28678
10	Խճե միաշերտ հիմնատակի իրականացում	100մ2	0.13	148158	0	148158	19261
11	Բիտումի տարածում խճաշերտի վրա 4.12տ/1000մ2	տ	0.05	214925	0	214925	11520
12	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոն h=6սմ	100մ2	0.13	488827	0	488827	63548
13	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ“ տիպ h=4սմ	100մ2	0.13	342592	0	342592	44537
14	Ավելնորոգ գրունտի տեղափոխում 5կմ	տ	10.40	1680	0	1680	17476
15	Պոլիէթիլենային խողովակ Մ=200մմ	զմ	13.00	6710	0	6710	87232
16	Կոյուղու հորի հավաքովի ե/բ էլեմենտներ Մ1500 մոնտաժ	մ3	4.40	59898	0	59898	263552
17	Հատակի սալ KԼԿԻ-15	հատ	2.00	24423	0	24423	48845
18	Պատի օղակ KԼԿ15-9	հատ	2.00	53632	0	53632	107264
19	Ե/բ ծածկի սալ Մ1800 մ, H=0.2մ	հատ	2.00	149589	0	149589	299178
20	Թուջե մտոցի տեղադրում	հատ	1.00	124978	0	124978	124978

21	Բետոնե բարձիկի իրականացում B7,5 դասի բետոնից	մ3	0.16	33478	0	33478	5357
22	հորի հատակի նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնից	մ3	0.30	33478	0	33478	10043
23	Սուզապոմպ SEG 40. 12.E 2. 50B Q=4,17/վրկ N=1,8կվտ. n=2750պտ/ր H=20մ	հատ	1.00	313454	0	313454	313454
24	Կոյուղու մաքրման կայան Greenline 25m3	հատ	1.00	4644967	0	4644967	4644967
17	Մաքրման կայանի արտաքին էլեկտրամատակարարում: 0.4ԿՎ ստորգետնյա մալուխային ցանց						3155627
1	Ե/բ հենասյուների տեղադրում մեկ հենարանով	հատ	2.00	42498	0	42498	84996
2	Չեխայուն ՍՎ-10,5	հատ	2.00	131638	0	131638	263276
3	Չեխայուն ՍՎ-9,5	հատ	2.00	114542	0	114542	229085
4	Էլիադորդման գիծ СИП 3 4x35 մալուխ	գմ	65.00	1419	0	1419	92261
5	Մեկուսիչ	հատ	2.00	4274	0	4274	8548
6	Ստորգետնյա մալուխային գիծ - Մալուխ այլումինե АBBГ 4x50մմ2, խրամուղում	գմ	30.00	1892	0	1892	56745
7	Էլտեխնիկական պլաստմե ծայքախողովակ եկշերտ Մ75մմ	գմ	30.00	2347	0	2347	70421
8	Մալուխի ծայրակալ այլումինե 50 քմմ	լրակ ազմ	8.00	14714	0	14714	117714
9	IV կարգի գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով	100մ3	0.01	30516	0	30516	244
10	Խրամուղու հետիցք մշակված գրունտից մեղանիզմով	1000մ3	0.01	50747	0	50747	274
11	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ3	0.60	1021	0	1021	612
12	Ավազ	մ3	2.64	7739	0	7739	20430
13	Ազդանային ժապավենի տեղադրում խրամուղում П3С-125	գմ	24.00	134	0	134	3222
14	Ավտոմատ անջատիչ 125Ա	հատ	1.00	7394	0	7394	7394
15	Հորզոնական հողանց 25x4մմ շերտապողպատից	գմ	22.00	710	0	710	15614
16	Ուղղահայաց հողանցիչներ 50x50x5մմ անկյունակից L=2.5մ	հատ	44.00	4938	0	4938	217275
17	IV կարգի գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով	մ3	6.20	9782	0	9782	60649
18	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ3	6.20	1494	0	1494	9262
19	Հաշմանդամների վերհան սարք աստիճանների վրա տեղադրվող	հատ	1.00	1897606	0	1897606	1897606
18	Արտաքին բարեկարգում						3019810
1	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ2	2.78	1512	0	1512	4204
2	Ավազակոպճային հարթեցնող շերտ հմիք=100մմ	մ3	27.80	8549	0	8549	237649
3	Խճային հիմք 140մմ	100մ2	2.78	141989	0	141989	394728
4	Բիտումի ցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	1.15	214925	0	214925	246175

5	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=40սմ „Բ“ տիպ	100ս2	2.78	342592	0	342592	952407
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	100ս	0.95	1061898	0	1061898	1008803
7	Նստարան	հատ	2.00	87922	0	87922	175843
19	Էլ.ցանցերի 0.4կՎտ համակարգի միացման բաժանորդային վճար						1587500
1	Էլ.ցանցերին 0,4 կՎտ համակարգի միացման բաժանորդային վճար համաձայն ՀԾԿՀ-ի կողմից սահմանված կարգերի	լրակ ազմ	1.00	1587500	0	1587500	1587500
Արժեք							130459535
ԱԱՀ							26091907
Ընդամենը՝							156551442

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«ՀՀ Արմավիրի մարզի ԸՏանձուտի ԲԱ ՀՈԱԿ-ի կառուցման» աշխատանքների կատարման թիվ ՀՏՁԷ-ԱԲՄ-ԱՇԶԲ-2025/4 պայմանագրի

N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝
				Երկթեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
			A	B	C	B+C	A*(B+C)
1	Շինարարական աշխատանքներ						74282731
1	Միաձույլ հատակասալ-3,01 նիշ /Монолитная плита - 3,01 отметке խճի նախաշերտի պատրաստում /Подготовка слой щебня	ս3	13.20	14705	0	14705.20	194108
2	Միաձույլ ե/բ հատակասալի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /Монолитная плита из бетона B15	ս3	18.00	42873	0	42873.00	771714
3	Ցանց Ф5սմ բջիջը 150x150 արժեքը/Сетка P5мм ячейка 150x150 значение	ս2	180.00	1001	0	1000.90	180169
4	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ - 0,10նիշ/Монолитная железобетонная плита -0,10 отметке Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса B25	ս3	24.70	69868	0	69868.20	1725745

5	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	2029.90	432	0	432.00	876937
6	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	100.60	339	0	338.90	34089
7	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ +3,15միշ/Монолитная железобетонная плита +3,15 отметке Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса B25	մ3	26.70	69868	0	69868.20	1865482
8	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	2202.70	432	0	432.00	951588
9	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	108.50	339	0	338.90	36766
10	"Ա" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси А" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	մ3	4.10	96616	0	96615.80	396125
11	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	2.10	88119	0	88119.50	185051
12	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	3.50	96108	0	96107.50	336376
13	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	312.00	394	0	393.60	122800
14	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	184.50	394	0	393.60	72617
15	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	48.60	394	0	393.60	19128
16	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	284.40	432	0	432.00	122864
17	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	118.70	339	0	338.90	40223
18	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	12.00	1117	0	1117.30	13408
19	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339.10	10850
20	"Բ" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ / Ж/Б Монолитная рама по оси Б" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	մ3	6.10	96616	0	96615.80	589356
21	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	3.40	88119	0	88119.50	299606
22	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	2.30	96108	0	96107.50	221047
23	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	416.00	394	0	393.60	163733
24	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	318.60	394	0	393.60	125398
25	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	83.30	394	0	393.60	32786
26	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	184.60	432	0	432.00	79749
27	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	186.10	339	0	338.90	63062
28	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	16.00	1117	0	1117.30	17877
29	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339.10	10850
30	"Գ " և "Դ" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси Г и Д" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	մ3	8.20	96616	0	96615.80	792249
31	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона	մ3	6.80	88119	0	88119.50	599212

	класс B25						
32	Ամրան Ф25А500С /арматура	Կգ	832.00	394	0	393.60	327467
33	Ամրան Ф18А500С /арматура	Կգ	637.20	394	0	393.60	250796
34	Ամրան Ф16А500С /арматура	Կգ	166.60	394	0	393.60	65572
35	Ամրան Ф8А240 /арматура	Կգ	631.20	339	0	338.90	213888
36	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	32.00	1117	0	1117.30	35754
37	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	64.00	339	0	339.10	21700
38	"Ե" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси Е" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	մ3	4.10	96616	0	96615.80	396125
39	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	3.40	88119	0	88119.50	299606
40	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	5.80	96108	0	96107.50	557424
41	Ամրան Ф28А500С /арматура	Կգ	260.90	394	0	393.60	102688
42	Ամրան Ф25А500С /арматура	Կգ	208.00	394	0	393.60	81867
43	Ամրան Ф18А500С /арматура	Կգ	318.60	394	0	393.60	125398
44	Ամրան Ф16А500С /арматура	Կգ	83.30	394	0	393.60	32786
45	Ամրան Ф10А500С /арматура	Կգ	465.60	432	0	432.00	201144
46	Ամրան Ф8А240 /арматура	Կգ	326.30	339	0	338.90	110570
47	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	16.00	1117	0	1117.30	17877
48	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339.10	10850
49	"1" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 1" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	4.60	88119	0	88119.50	405349
50	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	7.20	96108	0	96107.50	691974
51	Ամրան Ф18А500С /арматура	Կգ	416.90	394	0	393.60	164088
52	Ամրան Ф16А500С /арматура	Կգ	109.20	394	0	393.60	42980
53	Ամրան Ф10А500С /арматура	Կգ	599.00	432	0	432.00	258774
54	Ամրան Ф8А240 /арматура	Կգ	275.60	339	0	338.90	93390
55	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339.10	10850
56	"2" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 2" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	4.60	88119	0	88119.50	405349
57	Ամրան Ф18А500С /арматура	Կգ	416.90	394	0	393.60	164088
58	Ամրան Ф16А500С /арматура	Կգ	109.20	394	0	393.60	42980
59	Ամրան Ф8А240 /арматура	Կգ	248.40	339	0	338.90	84173
60	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339.10	10850
61	"3" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 3" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից /	մ3	4.60	88119	0	88119.50	405349

	железобетонных Балки из бетона класса В25						
62	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	0.80	96108	0	96107.50	76886
63	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	416.90	394	0	393.60	164088
64	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	109.20	394	0	393.60	42980
65	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	50.10	432	0	432.00	21644
66	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	249.70	339	0	338.90	84613
67	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339.10	10850
68	"4" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 4" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	4.20	88119	0	88119.50	370102
69	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	7.00	96108	0	96107.50	672753
70	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	372.20	394	0	393.60	146494
71	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	97.80	394	0	393.60	38493
72	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	554.20	432	0	432.00	239420
73	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	231.10	339	0	338.90	78311
74	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339.10	10850
75	ե/բ միաձույլ հեծան Յ-1 /Ж/Б Балка Յ-1 Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	0.60	88119	0	88119.50	52872
76	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	51.10	394	0	393.60	20112
77	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	18.70	339	0	338.90	6337
78	Պողպատե տափօղակ 100x100x12մմ/ шайба 100x100x12mm	հատ	12.00	313	0	312.80	3753
79	Հեծաններում և ծածկի սալերում ամրանների կցման թույլատրելի հատվածներ/Допустимые площади крепления арматуры в балках и накладках Ամրան և խարսխային տափօղակ/Армирование и анкерная шайба	կգ	9.97	394	0	393.60	3924
80	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում В25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса В25	մ3	2.40	67697	0	67696.60	162472
81	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	233.80	394	0	393.60	92021
82	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	98.50	432	0	432.00	42553
83	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	31.80	339	0	338.90	10776
84	Պատեր և պարապետ /Стены и парапет Պատերի շար 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Кладка стен толщиной 20 см. с легкими бетонными блоками	մ3	78.00	26637	0	26637.00	2077689
85	Անցքերի լցում В7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса В7,5	մ3	19.50	34987	0	34987.20	682250
86	Շարվածքի ամրանակիրում	կգ	891.80	78	0	78.50	69997

	/Армирование						
87	Ամրան Փ12A500C /арматура	Կգ	425.90	394	0	393.60	167630
88	Ամրան Փ10A500C /арматура	Կգ	465.90	432	0	432.00	201273
89	Պարապետի ե/բ սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /железобетонных колонны из бетона класса B25 парапета	մ3	3.68	91218	0	91218.50	335684
90	Պարապետի ե/բ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /железобетонных Балки из бетона класса B25 парапета	մ3	4.20	82802	0	82802.00	347768
91	Ամրան Փ12A500C /арматура	Կգ	335.90	394	0	393.60	132207
92	Ամրան Փ8A240 /арматура	Կգ	232.50	339	0	338.90	78785
93	Միջնորմներ 100մմ /Перегородки 100мм Միջնորմների շարվածք 100 հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 100. с легкими бетонными блоками	մ3	24.40	32465	0	32465.00	792145
94	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5	մ3	6.10	34987	0	34987.20	213422
95	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	Կգ	675.90	78	0	78.50	53051
96	Ամրան Փ12A500C /арматура	Կգ	395.20	394	0	393.60	155547
97	Ամրան Փ10A500C /арматура	Կգ	280.70	432	0	432.00	121265
98	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса B15	մ3	0.64	82640	0	82640.00	52890
99	Ամրան Փ12A500C /арматура	Կգ	57.70	394	0	393.60	22710
100	Ամրան Փ8A240 /арматура	Կգ	27.30	339	0	338.90	9251
101	Միջնորմներ 200մմ /Перегородки 200мм Միջնորմների շարվածք 200 հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 200. с легкими бетонными блоками	մ3	13.80	26637	0	26637.00	367591
102	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5	մ3	3.50	34987	0	34987.20	122455
103	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	Կգ	200.10	78	0	78.50	15706
104	Ամրան Փ12A500C /арматура	Կգ	119.90	394	0	393.60	47191
105	Ամրան Փ10A500C /арматура	Կգ	80.20	432	0	432.00	34647
106	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса B15	մ3	0.16	82640	0	82640.00	13222
107	Ամրան Փ12A500C /арматура	Կգ	15.30	394	0	393.60	6022
108	Ամրան Փ8A240 /арматура	Կգ	7.30	339	0	338.90	2474
109	Նկուղային հարկի աստիճան և հենապատ /Подвальные лестницы и подпорная стенка Խճի շերտի պատրաստում տոփանում /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	մ3	1.10	14705	0	14705.20	16176
110	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса B25	մ3	2.00	67697	0	67696.60	135393

111	Միաձույլ ե/ք հենապատի փափրաստում B-25 դասի բետոնից /железобетонной подпорной стенки из бетона класса B-25	Մ3	5.50	77990	0	77989.50	428942
112	Ամրան Ф12А500С /арматура	ԿԳ	190.60	394	0	393.60	75018
113	Ամրան Ф10А500С /арматура	ԿԳ	208.30	432	0	432.00	89988
114	Ամրան Ф8А240 /арматура	ԿԳ	23.60	339	0	338.90	7997
115	Ցանց Ф5մմ բջիջը150x150 /Сетка Р5мм ячейка 150x150	Մ2	37.00	1001	0	1000.90	37035
116	Մուտքի աստիճան և թերահարթակ /Входная лестница и пандус В-15 դասի բետոնով խամքարաբետոնի փափրաստում /Бутобетон из бетона класса В-15	Մ3	1.40	44489	0	44488.80	62284
117	Խճի շերտի փափրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	Մ3	0.70	14705	0	14705.20	10294
118	Արտաքին աստիճան /наружный лестница В-15 դասի բետոնով խամքարաբետոնի փափրաստում /Бутобетон из бетона класса В-15	Մ3	1.10	44489	0	44488.80	48938
119	Խճի շերտի փափրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	Մ3	0.30	14705	0	14705.20	4412
120	Ճարտարապետական մաս /Архитектурная часть Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных конструкций	Մ3	4.75	204188	0	204188.30	969894
121	Տանիքածածկույթի փափրաստում КП-25-0,5մմ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ,կավարամածի փափրաստումով /профилированный лист КП-25-0,5мм цветной	Մ2	216.00	8303	0	8303.10	1793476
122	Շափարամածի, տախտակ 50x50 - /Обрешетка 50x50	Մ3	1.14	145975	0	145974.60	166411
123	Գազաթի տախտակ 50x250 / Конекный доска 50x250	Մ2	8.00	8068	0	8067.60	64541
124	Ջրատար խողովակ 100x150, 0.5 հարթ ջինկ	Կ-տ	4.00	26841	0	26841.00	107364
125	գունավոր թիթեղից 3400մմ/ /водосточный труб 100x150 0,5mm, 3400mm, цветной	Գմ	30.20	16527	0	16526.80	499109
126	Ջրհորդանի տախտակ 50x450/Доска для Водосточный желоб 50x450	Մ3	0.68	145975	0	145974.60	99263
127	Ձնարգել ջինկապատ գունավոր L=2մ/ Снежный запрет, 2 метров в длине, фабричный цвет	հատ	16.00	7044	0	7044.10	112706
128	Գոգնոց գունավոր հարթ ջինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.600մմ լայնությամբ հերմետիկով/Фартук из гладкого оцинкованного листа / герметичный / шириной 600 мм, толщиной 0,5 мм	Մ2	19.50	4739	0	4739.40	92418
129	Գազաթի գունավոր հարթ ջինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Водопровод из гладкого оцинкованного цветного листа	Մ2	10.00	4739	0	4739.40	47394
130	Քիվի իրականացում 30մմ հաստ փայտից/Выполнение карниза из дерева толщиной 30 мм	Մ3	0.55	204188	0	204188.30	112304
131	Քիվի գունավոր հարթ ջինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Плоская плита для реализации карниза	Մ2	23.00	4739	0	4739.40	109006

132	Փայտյա կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	մ3	4.75	9230	0	9229.80	43842
133	Վավարամածի, ջրհորդանի, զագաթի տախտակների հակահրդեհային պաշտպանություն /Всего обрешоток, водосточная доска и верхняя доска	մ2	216.00	300	0	299.50	64696
134	Վավարամածի, ջրհորդանի, զագաթի տախտակների պատում հականեխիչ նյութով /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	մ2	216.00	907	0	907.00	195914
135	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի պատրաստում և տեղադրում /Изготовление и монтаж металлических лестниц для подъема на крышу	տ	0.09	197375	0	197374.80	16777
136	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Уголник 63x 63x5мм цена	զմ	7.60	2064	0	2064.40	15690
137	Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը/ Стоимость стальной трубы 16 мм	զմ	5.40	576	0	575.50	3108
138	Մետաղական դռան պատրաստում և տեղադրում / Изготовление и установка металлических дверей	տ	0.02	117696	0	117696.40	2912
139	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Уголник 63x 63x5мм цена	զմ	3.36	2064	0	2064.40	6937
140	Պողպատե թիթեղ 0,5մմ արժեքը 1մ2-3,9կգ /Лист стальной 0,5мм цена 1м2-3,9кг	մ2	1.00	2202	0	2202.10	2202
141	Դռան փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных дверных конструкций	մ3	0.03	211334	0	211333.80	5495
142	Մետաղական էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических элементов антикоррозийной краской	մ2	2.50	1022	0	1021.90	2555
143	Դռան էլեմենտների ներկում /Покраска дверных элементов	մ2	1.00	4359	0	4359.30	4359
144	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ /цементно-песчаная стяжка 30 мм	մ2	171.00	1492	0	1491.80	255098
145	Գոլորշամեկուսիչ շերտ՝ իզոսպան В կամ համարժեք/ Пароизоляция Изоспан В	մ2	171.00	634	0	634.30	108465
146	Փրապերիտե ավազով լցունված պարկեր 200 մմ հաստ./171մ2/ /мешок с упакованным перлитовым песком 200mm	մ3	34.20	32531	0	32530.60	1112545
147	12մմ հաստ նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում /Фанера 12 мм	մ2	13.00	8064	0	8064.00	104832
148	Փայտյա 200x50մմ չորսուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում /Деревянные Брус 200*50	մ3	0.32	205173	0	205173.00	65655
149	Ալյումինե անկյունակ 40x40x4 L - 100 մմ /54 հատ/ /алюминиевый уголок 40*40*4 L-100 мм	կգ	12.80	1501	0	1501.40	19218
150	Տանիքի պատուհանների պատրաստում /Подготовка окон	հատ	2.00	47398	0	47398.10	94796
151	Շերտափեղկի յուղաներկում /покраска жалюзи	մ2	3.80	2567	0	2566.70	9753

152	Պատուհաններ, դռներ, վիտրաժներ /Окна, двери, витражи Պատուհան այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , բացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	Ս2	29.58	96233	0	96233.30	2846581
153	Պատուհան այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , չբացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	Ս2	8.58	52172	0	52172.10	447637
154	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 250մմ լայնությամբ /Установка пластиковых подоконников шириной 250мм	Ս2	38.16	749	0	748.90	28579
155	Պատուհանագոգ լայնությունը 250մմ արժեքը /Пластиковый подоконник шириной 250мм	զմ	21.80	2236	0	2236.30	48751
156	Վիտրաժ այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , բացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	Ս2	1.89	96233	0	96233.30	181881
157	Վիտրաժ այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , չբացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	Ս2	2.31	52172	0	52172.10	120518
158	ՄՂՖ նյութից, մոխրագույն երկկողմանի լամինացված դռներ /мдф двери ламинированный двухсторонний	Ս2	26.46	50316	0	50316.00	1331362
159	Դուռ այլումինե, բլոկով, մոխրագույն, 46 մմ հաստ, լուս, պրոֆիլ /двери с алюминиевым блоком, серое, толщиной 45 мм,	Ս2	15.12	74546	0	74546.00	1127135
160	Ջրակայուն դուռ , ապակեպատ մոխրագույն ԳՈՍՏ E1 60, ապակի E-60 , հրակայուն ապակեպատ EW-60: / /Дверь противопожарная серая, остекленная, ГОСТ ЭИ, стекло E-60 противопожарное стекло ЭВ-60	Ս2	5.88	123214	0	123213.90	724498
161	Արտաքին դուռ այլումինե բլոկով, մոխրագույն 60մմ հաստ ջերմակամրջակով ապակեփաթեթով 4+4 դուռեր ս աлюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное	Ս2	11.69	107151	0	107150.80	1252592
162	Շեփուղյունների գաղտ սվաղ /штукатурка откосов	Ս2	27.50	5811	0	5811.10	159806
163	Շեփուղյունների ք/որակ լատեքսային ներկում համատարած	Ս2	27.50	2542	0	2542.20	69910

	մածկապատումով Краска откосов латексная						
164	Ներքին հարդարման աշխատանքներ նկուղ /Внутренние отделочные работы подвал Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	մ2	358.00	2634	0	2633.70	942879
165	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	մ2	358.00	2036	0	2035.50	728709
166	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	մ2	133.00	2180	0	2180.00	289937
167	Պատերի երեսպատում հախճասալով /Отделка стен керамической плиткой	մ2	133.00	9370	0	9369.60	1246159
168	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	մ2	46.50	3152	0	3151.70	146555
169	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для потолка с латексной краской	մ2	46.50	2202	0	2201.80	102382
170	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով /Установка пластикового подвесного потолка	մ2	6.40	8253	0	8252.80	52818
171	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով 600 x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	մ2	112.80	7828	0	7828.30	883030
172	Հատակներ նկուղի /пол подвала 30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	մ2	165.70	1514	0	1513.50	250787
173	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ /Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	մ2	165.70	2583	0	2583.50	428084
174	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки	մ2	15.30	8916	0	8916.40	136420
175	Մամլոգրանիտ սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600/Изготовление пола из керамической плитки 600*600	մ2	148.10	12795	0	12794.60	1894874
176	Մամլոգրանիտ սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում /плинтус из пресгранита H= 100	զմ	141.00	1426	0	1425.80	201042
177	Ներքին հարդարման աշխատանքներ 1-ին հարկ /Внутренние отделочные работы 1 этаж Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	մ2	287.40	2634	0	2633.70	756937
178	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	մ2	287.40	2036	0	2035.50	585003
179	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	մ2	208.40	2180	0	2180.00	454308

180	Պատերի երեսապատում հախճապարկով /Отделка стен керамической плиткой	մ2	208.40	9370	0	9369.60	1952629
181	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	մ2	61.90	3152	0	3151.70	195091
182	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով /Качественная краска для потолка с латексной краской	մ2	61.90	2202	0	2201.80	136289
183	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով /Установка пластикового подвесного потолка	մ2	10.40	8253	0	8252.80	85829
184	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով 600 x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	մ2	91.90	7828	0	7828.30	719419
185	Հատակներ 1-ին հարկ /on первого этажа Հատակների տակ թեթև բետոնի շերտ B12,5 դասի բետոնից /Слой легкого бетона под полами из бетона класса B12,5	մ3	9.90	34924	0	34924.20	345750
186	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	մ2	150.30	1514	0	1513.50	227479
187	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ /Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	մ2	16.40	2583	0	2583.50	42369
188	Բժշկական վինիլային հատակ 2 մմ նախաշերտերով, շրիշակով /Медицинский винил 2 мм	մ2	96.90	12818	0	12817.90	1242058
189	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки	մ2	16.40	8916	0	8916.40	146228
190	Մամլոգրանիտ սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600/Изготовление пола из керамической плитки 600*600	մ2	37.00	12795	0	12794.60	473399
191	Մամլոգրանիտ սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում /плинтус из пресгранита H= 100	զմ	26.00	1426	0	1425.80	37072
192	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ /Наружные отделочные работы Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 50մմ հաստ b=250մմ բազալտ սալերից /Монтаж наружных подоконников из базальтовых плит толщиной 50мм b=250мм	մ2	5.45	15278	0	15278.10	83266
193	Շեպերի երեսապատում տրավերտինե 30մմ հաստ սալերով /травертин откоса 30mm	մ2	2.80	32122	0	32122.20	89942
194	Շեպերի երեսապատում կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը/ Alikabond откоса	մ2	5.45	21865	0	21865.40	119166
195	Շեպերի երեսապատում շերտավոր պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը /Декоративные стеновые панели откоса	մ2	9.63	33501	0	33501.30	322618
196	Արտաքին պատերի երեսապատում տրավերտինե 30մմ հաստ սալերով սալերի	մ2	100.00	33610	0	33609.80	3360980

	խարսխումով //травертин 30mm						
197	Ճակատային շերտավոր պանելներ փայտի ֆակտուրայով 26 մմ հաստ. Teak	մ2	78.00	33501	0	33501.30	2613105
198	Երանգի, այլումինե կարկասի, անկյունակների և եզրակալների հետ միասին	մ2	78.00	1655	0	1655.20	129107
199	Երեսպատում այլումինե կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը հայլային էֆեկտով/ Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас с зеркальным эффектом.	մ2	41.00	21865	0	21865.40	896482
200	Երեսպատում այլումինե կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас	մ2	15.00	21865	0	21865.40	327981
201	Պարապետի ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5 բջիջը 50x50 ցանցով /Парапетная цементно-песчаная штукатурка Р1.5 ячейка с сеткой 50x50	մ2	30.00	3840	0	3840.20	115207
202	Պարապետի ծեփամածկում /Штукатурка парапета	մ2	30.00	243	0	243.20	7296
203	Պարապետի ճակատային ներկում /Покраска фасада парапета	մ2	30.00	659	0	659.10	19772
204	Բազալտե 30 մմ սալիկներով որմնախարիսի երեսպատում, սալերի խարսխումով /Облицовка цоколя из базальт	մ2	25.00	18457	0	18457.40	461434
205	Բազալտե որմնախուփի տեղադրում 30x70,55զմ /настенный из базальт 30*70,55	մ2	3.85	13977	0	13976.90	53811
206	Փոշենեկված մետաղից ճաղաշարների պատրաստում, տեղադրում 20x20x2 /перила 20*20*2	զմ	17.00	62559	0	62558.70	1063499
207	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում 500 մմ լայն. /28,0 զմմ/ /Базальтовая чаша 30mm	մ2	14.00	13977	0	13976.90	195676
208	Հովարի առաստաղի ց/ավազե սվաղ ցանցով /потолочная штукатурка/песчаная штукатурка	մ2	4.50	4095	0	4094.90	18427
209	Հովարի առաստաղի դեկորատիվ պրոֆիլավոր թիթեղից երեսպատում <<Սոֆիտ>> տեսակի հիմնակմախքի պատրաստումով /Профилированный листовой металлический фасад типа ,Софитс	մ2	4.50	8655	0	8654.60	38946
210	Ջրամեկուսիչ շերտ պղնձեր բիտումային մեկ շերտ 4 մմ /իզոզամ/նկուղի պատեր/ /гидроизоляция 4 мм	մ2	150.00	2416	0	2415.60	362337
211	Նկուղի պատերի ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5 բջիջը 50x50 ցանցով /Цементно-песчаная штукатурка для стен подвалов П1,5 ячейка с сеткой 50x50	մ2	150.00	3840	0	3840.20	576036
212	Հենապատի երեսպատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки с креплением базальтовых плит	մ2	28.00	17962	0	17962.20	502940

213	Քաղալտե 30 մմ թասակի տեղադրում 400 մմ լայն. /9,5 գծմ/ /Монтаж базальтовой плиты 30 мм, толщиной 400 мм. /9.5 погонных метров/	մ2	3.80	13977	0	13976.90	53112
214	Արտաքին հարդարման աշխատանքների համար տախտակամածի տեղադրում և քանդում /Доска для наружных отделочных работ	մ2	160.00	928	0	927.90	148470
215	Արտաքին աստիճանների երեսապատում բազալտե 30 մմ սալերով /Облицовка наружной лестницы базальтовыми плитами толщиной 30 мм	մ2	17.00	17136	0	17136.10	291314
216	Հարթակների երեսապատում 30մմ հաստ,բազալտե սալերով /Облицовка площадок базальтовыми плитами 30 мм	մ2	8.00	13265	0	13264.50	106116
217	Թեքահարթակի երեսապատում 30մմ հաստ,բազալտե սալերով /Облицовка пандуса базальтовыми плитами толщиной 30 мм	մ2	6.50	13265	0	13264.50	86219
218	Այլ հարդարման աշխատանքներ /прочие отделочные работы	մ2	10.00	3152	0	3151.70	31517
219	Աստիճանավանդակների տակ գաջի սվաղի իրականացում/Выполнение гипсовой штукатурки под лестничными клетками	մ2	10.00	2202	0	2201.80	22018
220	Աստիճանավանդակների տակ լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Покраска под лестничными клетками латексной краской	մ2	5.38	10088	0	10087.50	54231
221	Ներքին աստիճանների երեսապատում կերամիկական սալերից	հատ	16.00	7299	0	7298.50	116776
222	պատրաստված պատրաստի աստիճանահատերով 280x1200x12,16հատ /Облицовка внутренних лестниц готовыми ступенями из керамической плитки 280*1200*12	մ2	5.00	17057	0	17056.60	85283
223	Կերամիկական սալ 280x1200x12 արժեքը / керамической плитки 280*1200*12	մ2	5.20	10156	0	10156.00	52811
224	Ներքին աստիճանների դիմային մասի երեսապատում մամլոգրանիտե սալերով 165 և 180 մմ բարձրությամբ/Вид на внутреннюю лестницу с плитами мамлогранита высотой 165 и 180 мм	գմ	8.00	62559	0	62558.70	500470
225	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ /հկժՃԼԴԼԽԸՃԼՀ ՀԸՂԿՁ ձՁժկխժժԼՀ	մ2	270.00	11450	0	11450.30	3091578
226	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով 100մմ հաստ.խտությունը	հատ	1405.00	13	0	12.50	17577
227	100-150 կգ/խմ ; ներառյալ սոսինձ /Утепление наружных стен минеральной ватой 100 мм, 100-150 кг/м3/	հատ	350.00	125	0	125.10	43792
228	Սալվածք /Отмостка Տարածքի համահարթեցում ձեռքով /Ручное выравнивание территории	մ2	48.00	265	0	265.20	12727
229	Խճի շերտի պատրաստում 100մմ հաստ 40-70 ֆրակցիայի թՐՈՂՈՒ 100 ԿՎ ԻՐՈՍՓՈՒ 40-70	մ3	4.80	14705	0	14705.20	70585

230	B-15 դասի բետոնից սալվածքի պատրաստում 100մմ հաստությամբ /ԿՈՒՅՈՒ Ոչ ույՑՏԿՈՒ ՍսՈրրՈ ը 15 ՑՏսրՈԿՑո 100 ԿԿ	Վ3	4.80	40295	0	40294.60	193414
231	Սալվածքի իրականացում 30մմ հաստ բազալտե սալերով /Отмостка Ոչ ոՈչՈսՖՑՈ 30 mm	Վ2	48.00	13202	0	13202.40	633717
232	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի /Монтаж базальтовых бордюров с бетонным основанием 150x300	զվ	50.00	10965	0	10965.10	548254
233	Մուտքի ապակե հովար Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*900мм	Վ2	1.60	19368	0	19368.00	30989
234	Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 5600*1600мм	Վ2	9.00	22889	0	22888.80	205999
235	Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*1600мм	Վ2	2.90	19368	0	19368.00	56167
236	Գետնախորշ -1 / ПРЯМОКА 1 Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15	Վ3	3.20	71602	0	71601.70	229126
237	Ցանց Փ8մմ բջիջը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200	Լզ	75.80	339	0	338.90	25686
238	Ծածկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.01	189055	0	189055.00	1465
239	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	զվ	6.90	488	0	488.00	3367
240	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	35309	0	35309.40	274
241	Ծածկոց օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /органическое стекло 10 мм	Վ2	3.00	19368	0	19368.00	58104
242	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /Снос грунта 3 степени вручную	Վ3	9.00	2917	0	2916.70	26250
243	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км	տ	16.20	2477	0	2477.10	40129
244	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5զմմ/ /Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/	Վ2	1.50	13977	0	13976.90	20965
245	Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի հենապատի երեսապատում, սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой	Վ2	13.00	18457	0	18457.40	239946
246	Գետնախորշ -2 Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15	Վ3	2.00	71602	0	71601.70	143203
247	Ցանց Փ8մմ բջիջը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200	Լզ	47.40	339	0	338.90	16062

248	Ծածկի մետաղական կարկափ պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.01	189055	0	189055.00	1465
249	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	զմ	6.90	488	0	488.00	3367
250	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	35309	0	35309.40	274
251	ծածկոց օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /органическое стекло 10 мм	մ2	3.00	19368	0	19368.00	58104
252	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	5.00	2917	0	2916.70	14583
253	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/հնքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км	տ	9.00	2477	0	2477.10	22294
254	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5գծմ/ Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/	մ2	1.40	13977	0	13976.90	19568
255	Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի հեևապատի երեսապատում, սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой	մ2	12.00	18457	0	18457.40	221488
2	Ջեռուցում						2789872
1	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /219x0,28=61,32էկմ./ Монта ж алюминиевых батарей отопления H=500мм /219x0,28=61,32 кв.м./	էկմ	61.32	871	0	870.80	53399
2	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը Стоимость алюминиевых батарей отопления	հատ	219.00	5005	0	5004.70	1096029
3	Փ20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /լվացում և հիդրավիկ փորձարկումով/ Сбо рка трубопровода с полипропиленалюминиевым слоем П20x3,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	48.00	3791	0	3791.20	181979
4	Փ25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /լվացում և հիդրավիկ փորձարկումով/Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем П25x4,2мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	125.00	3461	0	3461.30	432658
5	Փ32x5,4մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /լվացում և հիդրավիկ փորձարկումով Сборк а трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем Ф32x5,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	45.00	3390	0	3389.70	152538

6	Φ40x6,7մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով /С6 орка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем Φ40x6,7мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	50.00	5296	0	5296.30	264814
7	Թերմոստատիկ փական Φ15մմ Термостатический клапан Φ15	հատ	24.00	5625	0	5625.00	134999
8	Վարձավորիչ փական Φ15մմ Клапан регулирующий Φ15	հատ	24.00	5625	0	5625.00	134999
9	Օդահեռացման փական Вентиляционный клапан	հատ	24.00	873	0	872.70	20946
10	Անցքերի բացում պատերում 150x150մմ, 4հատ шт Проемы в стенах 150x150мм, 4 шт.	մ3	0.05	25080	0	25079.60	1129
11	Անցքերի բացում ծածկերում 150x150մմ, 16հատ шт Отверстия в крышках 150x150мм, 16 шт.	մ3	0.07	83294	0	83293.60	5997
12	Անցքերի վերականգնում Восстановление дырок	հատ	20.00	1106	0	1105.70	22114
13	Մետաղական խողովակից պարկուճ l=0,5մ, Φ80մմ, 40հատ шт Металлическая трубка-капсула l=0,5м, L80мм, 40 шт.	զմ	20.00	5351	0	5351.40	107027
14	Ջեռուցման սարքերի միացման կոմպլեկտ Комплект подключения отопительных приборов	հատ	24.00	1564	0	1564.00	37535
15	Պոլիպրոպիլենայի խողովակների ձևավոր մասեր Φ20-Φ25 Фасонные детали из полипропиленовых труб P20-P25	հատ	120.00	50	0	50.10	6006
16	Պոլիպրոպիլենայի խողովակների ձևավոր մասեր Φ32-Φ40 Фасонные детали из полипропиленовых труб P32-P40	հատ	66.00	150	0	150.10	9909
17	Խողովակների ամրակապիչներ Хомуты для труб	հատ	268.00	25	0	25.00	6705
18	Գնդային փական Φ32մմ Кран шаровой Φ32XX	հատ	2.00	7693	0	7693.10	15386
19	Գնդային փական Φ25մմ Кран шаровой Φ25XX	հատ	2.00	6676	0	6675.90	13352
20	Գնդային փական Φ20մմ Кран шаровой	հատ	6.00	5525	0	5524.90	33149
21	Դատարկման փական Φ32մմ Клапан сливной Φ32	հատ	2.00	8327	0	8327.50	16655
22	Դատարկման փական Φ25մմ Клапан сливной Φ25	հատ	2.00	7101	0	7101.30	14203
23	Դատարկման փական Φ20մմ Клапан сливной Φ20	հատ	6.00	4724	0	4724.10	28345
3	Ջերմամատակարարում Теплоснабжение						428819
1	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ H=5մ ,n=1400,պտ/րոպե G=2մ3 մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով Циркуляционный насос с тепловой трубкой H=5м, n=1400, об/мин G=2м3/час, с монтажным комплектом	հատ	2.00	75418	0	75418.40	150837
2	Ջրի սնուցման պոմպ H=25մ, G=2մ3 մ3/ժամ, n=1400պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով/Насос подачи воды H=25м, G=2м3/час, n=1400об/мин с монтажным комплектом	հատ	1.00	31477	0	31477.30	31477

3	հիդրավիկ սլաք 1", 2Մ3 մ3/ժամ/гидравлическая стрела 1", 2x3/час	հատ	1.00	8255	0	8255.20	8255
4	Ապահովիչ փական d=25/ Предохранительный клапан	հատ	2.00	24317	0	24317.00	48634
5	Ղառարկման փական Ф25մմ / Клапан сливной Ф25	հատ	10.00	7092	0	7091.90	70919
6	Չեղարդարձ փական Ф32մմ / Обратный клапан	հատ	2.00	8225	0	8225.20	16450
7	Չեղարդարձ փական Ф20մմ/ Обратный клапан	հատ	1.00	5930	0	5929.90	5930
8	Գնդային փական Ф32մմ / Кран шаровой Ф32ХХ	հատ	4.00	7683	0	7682.90	30732
9	Գնդային փական Ф20մմ/ Шаровой кран	հատ	8.00	5518	0	5517.50	44140
10	Ավտոմատ օդափեռացման փական d=20/ Автоматическая вентиляция	հատ	2.00	6047	0	6047.10	12094
11	Մանոմետր/ Манометр	հատ	3.00	3117	0	3116.80	9350
4	Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր Системы приточно-вытяжной вентиляции						1885935
1	Օդափոխության ներածման և-1 ԵՎ Ա- 1 արտածման համակարգ Вентиляция приточная Н-1 И вытяжная система А-1 Զերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ագրեգատ, ВУТ 1500 ЭГ -ներածման օդամուղ L = 1175մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -արտածման օդամուղ L = 1200մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -ջերմփոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18ԿՎՏ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով(ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոնսլիցիտ Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БИУТ 1500 ЕГ - воздухозаборник L = 1175м3/час P220РА - вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздухонагреватель 18кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект	կ-տ	1.00	175465	0	175465.10	175465
2	Ներածման ագրեգատի օդափոխացուցիչ Qսառ=10 կՎտ Օդափոխացուցիչի արտաքին բլոկ Qսառ=10 կՎտ մոնտաժային կոնսլիցիտ - Входной блок воздухоохладителя Qсold=10	կ-տ	1.00	85950	0	85950.00	85950

	кВт Наружный блок кондиционера Qcold=10 кВт монтажный комплект						
3	Աղմկախիլացուցիչ d=300,L=900 - Глушитель d=300, L=900	հատ	2.00	31293	0	31293.40	62587
4	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=300 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=300 для наружного воздуха	հատ	1.00	6034	0	6034.50	6034
5	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=300 արտածվող օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=300 для вытяжного воздуха	հատ	1.00	6034	0	6034.50	6034
6	Ֆիլտր F-7 d=300 Фильтр	հատ	1.00	31379	0	31379.10	31379
7	Ճկուն ներդիր d=300 Гибкая вставка	հատ	4.00	4756	0	4755.70	19023
8	Օդատար ցինկապատ թիթեղից б=0,5մմ,d=150մմ,90զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	42.39	5525	0	5524.80	234197
9	Օդատար ցինկապատ թիթեղից б=0,5մմ,d=200մմ,35զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	21.98	5525	0	5524.80	121436
10	Օդատար ցինկապատ թիթեղից б=0,5մմ,d=250մմ,25զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	19.63	5525	0	5524.80	108452
11	Օդատար ցինկապատ թիթեղից б=0,7մմ,d=300մմ,25զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	23.55	6169	0	6169.10	145283
12	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 160x160 Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 160x160	հատ	9.00	3677	0	3676.80	33091
13	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 300x200 Регулируемый возврат вентиляционной решетки	հատ	6.00	3677	0	3676.80	22061
14	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 300x200 Регулируемый возврат вентиляционной решетки	հատ	7.00	4402	0	4402.40	30817
15	с клапаном 300x200	հատ	1.00	5403	0	5403.40	5403
16	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=150 Регулятор расхода воздуха	հատ	14.00	5893	0	5893.10	82503
17	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=100 Регулятор расхода воздуха	հատ	3.00	4579	0	4579.40	13738
18	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=200 Регулятор расхода воздуха	հատ	1.00	7207	0	7206.80	7207
19	Օդատարերի մեկուսացում Ֆոլգայապատ հանքային բամբակով 40մմ հաստ. Изоляция воздуховодов фольгированной минеральной ватой толщиной 40 мм.	մ2	110.00	1998	0	1997.60	219736
20	Բնական օդափոխության համակարգ Система естественной вентиляции Օդատար ցինկապատ թիթեղից б=0,5մմ,d=150մմ,25զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	11.78	5525	0	5524.80	65082
21	Օդափոխության արտածման ճաղաշար 150x150 Вентиляционная решетка	հատ	5.00	3527	0	3526.60	17633

23	<p>Օդափոխության ներածման Ն-2 ԵՎ Ա-2 արտածման համակարգ Вентиляция приточная Н-2 И вытяжная система А-2</p> <p>Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազրեգատ, ВЕНТС ВУТ 600ПЭЭС</p> <p>-ներածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ</p> <p>-արտածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ</p> <p>-ներածման և արտածման ֆիլտրեր</p> <p>-ջերմոփոխանակիչ</p> <p>-էլեկտրական օդատաքացուցիչ 2ԿՎՏ</p> <p>-ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում)</p> <p>-մոնտաժային կոմպլեկտ</p> <p>Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС БЮТ 600ПЕЕС</p> <p>- воздухозаборник L = 500м3/час P150РА</p> <p>- вытяжной канал L = 500м3/час P150РА</p> <p>- входные и выходные фильтры</p> <p>- теплообменник</p> <p>- электрический воздушонагреватель 2кВт</p> <p>- система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе)</p> <p>- монтажный комплект</p>	կ-տ	1.00	134561	0	134560.70	134561
24	Աղմկախիլացուցիչ d=200,L=900 Глушитель	հատ	2.00	19499	0	19498.60	38997
25	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=200 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для наружного воздуха	հատ	1.00	5471	0	5471.40	5471
26	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=200 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для вытяжного воздуха	հատ	1.00	5471	0	5471.40	5471
27	Ֆիլտր F-10 d=200 Фильтр	հատ	1.00	28752	0	28751.60	28752
28	Ըկուն ներդիր d=200 Гибкая вставка	հատ	4.00	3562	0	3562.10	14248
29	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, d=200մմ, 30գմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	18.84	5525	0	5524.80	104088
30	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար 300x150 Регулируемая вентиляционная решетка	հատ	4.00	4653	0	4652.70	18611
31	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար 300x100 Регулируемая вентиляционная решетка	հատ	4.00	3902	0	3902.00	15608
5	Էլեկտրատեխնիկական մաս Электрическая часть						2397836

1	Բաշխիչ վահան մուտքային 125Ա եռաֆազ, խմբային 2x16+5x32+1x50+1x100Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Щит распределительный ввод 125А трехфазный, группа 2x16+5x32+1x50+1x100А трехфазный автомат с переключателями	կ-տ	1.00	122691	0	122691.40	122691
2	Ուժային վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Ввод силового щита 25А трехфазный, группа 6x16А однофазный автоматический с переключателями	կ-տ	2.00	19319	0	19319.00	38638
3	Ուժային վահանակ մուտքային 80Ա եռաֆազ, խմբային 3x16Ա միաֆազ 1x16Ա+2x32Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Вход силовой панели 80А трехфазный, группа 3x16А однофазный 1x16А+2x32А трехфазный с автоматическими выключателями	կ-տ	1.00	40127	0	40127.30	40127
4	Լուսավորման վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Ввод панели освещения 25А трехфазный, с групповыми однофазными автоматическими выключателями 6x16А	կ-տ	2.00	19319	0	19319.00	38638
5	Առաստաղի ԼԵԴ լուսատու 18Վտ Потолочный светодиодный светильник 18Вт	հատ	43.00	3792	0	3791.90	163051
6	ԼԵԴ լուսատու առաստաղի, ցայտաանթափանց 9Վտ Светодиодный потолочный светильник, антибликовый, 9 Вт.	հատ	6.00	2851	0	2851.00	17106
7	Պատի ԼԵԴ լուսատու ցայտաանթափանց 9Վտ Светодиодный настенный светильник матовый 9 Вт	հատ	2.00	2862	0	2862.30	5725
8	Վթարային ԼԵԴ լուսատու 18Վտ ներկառուցված մարտկոցով Аварийный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 18 Вт.	հատ	5.00	47454	0	47454.10	237271
9	Էվակուացիոն ԼԵԴ լուսատու 9Վտ ներկառուցված մարտկոցով Эвакуационный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 9 Вт.	հատ	6.00	13933	0	13932.70	83596
10	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ ատվածքը 5x35մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x35мм2, монтаж ВВГ	զմ	15.00	13035	0	13034.80	195522

11	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 5x25մմ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x25мм2, монтаж ВВГ	զմ	15.00	10399	0	10399.40	155991
12	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 5x10մմ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x10мм2, монтаж ВВГ	զմ	70.00	3596	0	3596.30	251741
13	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 5x4մմ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x4мм2, монтаж ВВГ	զմ	25.00	1128	0	1128.10	28203
14	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 3x4մմ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 3x4мм2, монтаж ВВГ	զմ	140.00	775	0	774.60	108447
15	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 3x2,5մմ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x2,5мм2, монтаж ВВГ	զմ	520.00	558	0	557.70	289988
16	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 3x1,5մմ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x1,5мм2, монтаж ВВГ	զմ	315.00	417	0	417.30	131446
17	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական զոֆրե խողովակ Φ 15, տեղադրումով-Полиэтилен электротехнический Гофрированная труба P15, с установкой	զմ	15.00	408	0	408.30	6124
18	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաստեղն թաքնըված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով Переключатель обычной версии, скрытая одна звезда - для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	17.00	1920	0	1920.40	32646
19	Անջատիչ ջրանթափանց, միաստեղն թաքնըված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով Переключатель водонепроницаемый, скрытая одна звезда для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	6.00	2296	0	2295.70	13774

20	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկստեղծ թաքնը-ված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով - Переключатель для обычной версии, скрытый с двумя клавишами. для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	4.00	2667	0	2666.90	10668
21	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 220Վ, 10Ա, տեղադրումով Розетка биполярная 220В, 10А, с установкой	հատ	51.00	1705	0	1704.60	86934
22	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար, տեղադրումով Коробка выключателей, розетки для установки, с установкой	հատ	78.00	150	0	150.10	11711
23	Ծյուղավորիչ տուփ, տեղադրումով Распределительная коробка с установкой	հատ	20.00	338	0	337.80	6756
24	Երկաթկապ, տեղադրումով Железный переплет, с установкой	հատ	2170.00	13	0	12.50	27147
25	Խրամուղու քանդում հողանցման համար 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով հողանցման համար Выкапывание траншеи для заземления в грунте 3 класса при ручном заземлении	մ3	1.50	2917	0	2916.70	4375
26	Հորզնական հողանց 40x4մմ շերտապողպատից Горизонтальная шлифовка из стальной пластины 40x4мм.	զմ	4.00	1030	0	1029.50	4118
27	Խրամուղու հետիցք ձեռքով Засыпка канавы своими руками	մ3	1.50	1220	0	1219.70	1830
28	Հողանցման հաղորդիչ 1x10մմ2 մ2 մ2ВВГ Заземлитель 1x10мм2 ВВГ	զմ	15.00	420	0	419.90	6298
29	Ուղղահայաց հողանցիչներ 50x5մմ անկյունակից L=1.5մ Вертикальные заземлители 50x5мм от угла L=1,5м	հատ	23.00	3614	0	3613.80	83117
30	Էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU Зарядная станция для электромобилей	կ-տ	1.00	194157	0	194157.30	194157
6	Հրդեհային ազդանշանում և պահպանություն Пожарная сигнализация и защита						1189085
1	Ղեկավարման վահանակ 4 Панель управления	հատ	1.00	14770	0	14770.40	14770
2	Պլաստիկ տուփ OPU-4W Пластиковая коробка	հատ	1.00	14313	0	14313.40	14313
3	Պլաստիկ տուփ OPU-2 Пластиковая коробка	հատ	1.00	7219	0	7219.30	7219
4	Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор	հատ	1.00	4979	0	4979.50	4979
5	Վահանակի ղեկավարման ստեղծաշար С2000М Клавиатура панели управления	հատ	1.00	4883	0	4882.80	4883
6	Ծխի տվիչ Rubezh- Датчик дыма ИП-212	հատ	21.00	10679	0	10678.70	224252
7	Ջերմային տվիչ Rubez- Термальный датчик ИП-212/101-15 А3R1	հատ	29.00	10741	0	10741.20	311496
8	Հրդեհային ձեռքի սեղմակ Rubezh ИП513- Зажим для огнестрельного оружия	հատ	4.00	2190	0	2189.60	8758
9	Ներքին շչակ ОПОП124-7 Внутренний звуковой сигнал	հատ	2.00	3466	0	3465.80	6932

10	Անտենա ANT-GSM-1 Антенна	հատ	1.00	6388	0	6388.10	6388
11	Անուցման աղբյուր Рапан (12в 4а) Источник пищи	հատ	1.00	9619	0	9619.30	9619
12	Մարտկոց 6.5 A 12 V АКБ Батарея	հատ	2.00	6267	0	6266.60	12533
13	Մալուխ-КСПЭВ 2x0.5 Кабель	զմ	290.00	292	0	292.30	84764
14	Մալուխ -КСПЭВ- 2x0.75 Кабель	զմ	20.00	295	0	294.80	5897
15	Պղնձե շղերով հաղարդալար ПВ3-3x1.5 Виноградная лоза с медными прожилками	զմ	5.00	221	0	220.70	1103
16	Ամրակապման ճարմանդ-Застежка-пряжка Застежка-пряжка	հատ	630.00	25	0	25.00	15763
17	Պլաստիկ մալուխուղի սալիտակ 12x7մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտն ունեցող համապատասխան ինքնակապուց Efafel 10010 ABR Пластиковый кабель-канал белый 12x7мм линейный разрез IP 44, ISO 9001:2000, стандарту EN 50085-2-1 подходящий самоклеящийся материал Эфапель 10010 АБР	զմ	315.00	1376	0	1376.20	433490
18	Ծրագրային ապահովում Программное обеспечение	հատ	1.00	21924	0	21924.20	21924
7	Վապի սարքավորումներ Оборудование связи						1319025
1	Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափսի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռակներով, IP20 պաշտպանվածությամբ, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)	հատ	1.00	30339	0	30338.60	30339
2	Կոմունիկացիոն պահարանի դարակ 19", 500մմ խորությամբ Полка шкафа связи 19", глубина 500мм	հատ	1.00	12837	0	12837.10	12837
3	Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով C13 ստանդարտի բլոկ (PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով ITK PH12-8D3 մակնիշի 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок C13 (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка ИТК марки PH12-8D3	հատ	1.00	17297	0	17297.50	17297

4	Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով Euro Schuko ստանդարտի բլոկ (PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով Molex 25-DO150P3 մակնիշի 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок Euro Schuko (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка Molex 25-DO150P3	հատ	1.00	16812	0	16812.00	16812
5	Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ առ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/second արագությամբ, /24port gigabit smart switch/, արտադրողականությունը առնվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առնվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի - Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2K Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года	հատ	2.00	27468	0	27467.80	54936
6	MIKROTIK RB2011IL-RM	հատ	1.00	12774	0	12774.20	12774
7	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի :Molex PID -00174 Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Молекс ПИД-00174	հատ	4.00	7299	0	7299.20	29197
8	Մալուխային կարգավորիչ (Cable Management) 19", (հորիզոնական փակ կափարիչով) 1U, տեղադրումով Molex 25.C001G - Кабельный менеджмент (Cable Management) 19":, (с горизонтальной закрытой крышкой) 1U, с установкой Молекс 25.C001G	հատ	4.00	7785	0	7784.80	31139
9	Անխափան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հատ	1.00	78564	0	78564.00	78564
10	Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, լարանցման հորիզոնական շրիշակային սակառի մեջ տեղադրվող, անկյունային սպիտակ, տեղադրումով Сетевая розетка с крепежным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с	հատ	14.00	10979	0	10978.90	153705

	скорость в закрепленной, натянутой горизонтальной планке встроенный, угловой белый, с фурнитурой						
11	Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, (կախովի առաստաղի տակ տեղադրվող) տեսախցիկ միացնելու համար տեղադրումով Сетевая розетка с монтажным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с предусмотрена скорость (размещена под подвесным потолком) с установкой для подключения камеры	հատ	5.00	10979	0	10978.90	54895
12	Միակցիչ լար 2մ (Patch Cord) Հասանելիության կամուտատորներ - Հեռահաղորդակցման վահանակ միացման համար (Switch -Patch panel) Միակցիչ լար Cat 5e կարգի, 2մ, գունավոր պաշտպանիչ ամհատ ատի համարման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10..55'C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով Соединительный кабель 2м (Патч-корд) Коммутаторы доступа - Телекоммуникационная панель для подключения (Switch-Patch панель) Соединительный кабель класса Cat 5e, 2 м, в комплекте с цветным защитным кронштейном. по возможности рабочая температура -10..55'C в цвете, ISO/IEC 11801, гарантированные 400 сбросов	հատ	14.00	1110	0	1109.80	15537
13	Միակցիչ լար 3մ (Patch Cord) աշխատատեղի համար Cat 5e կարգի, 3մ, գունավոր պաշտպանիչ ամհատ ատի համարման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը - 10..55'C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով Соединительный кабель 3м (Патч Корд) для рабочего места, класс Cat 5e, 3м, с возможностью добавления цветного защитного кронштейна, рабочая температура -10..55'C, цвет ISO/IEC 11801, Гарантированные 400 переключений	հատ	5.00	1844	0	1844.20	9221
14	Մալուխ UTP CAT 6 UTP AWG24 մալուխ 6 UTP-CAA-00325 , -10..55 'C, 1000BASE-T-Gigabit Ethernit ապահովվում, տեղադրումով Кабель	գմ	370.00	393	0	393.00	145425

15	<p>Լարանցման սակառօգտագործվող կտրվածքը 2740 ,1 միջնապատի հնարավորությամբ , պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 45մմ մոդուլային հենքի ինտեգրման հնարավորությամբ EN 13501-1 ստանդարտի, ջերմաստիճանային պայմաններ - 5փ+60°С PVC, Договор на электромонтаж, б/у разрез 2740, с возможностью 1 перегородки, пластиковый кабель-канал с возможностью установки белой модульной опоры 45 мм по стандарту EN 13501-1, температурный режим - 5փ+60°С ПВХ.</p>	զմ	180.00	3117	0	3116.50	560977
16	<p>Ցանցի թեստավորում և հավաստագրում (Network Testing and Certification) Ցանցի հավաստագրում մասնագիտացված կազմակերպության կողմից /Fluke DTX կամ համարժեք սարքով, հավաստագրի (տրամադրվում է համակարգչային ցանց հավաստագրող կազմակերպության կողմից) և համակարգչային ցանցի գծագրերի տրամադրմամբ/ համարժեք "ISO/IEC 11801 Class D" (հետևյալ Minimum channel return loss=10, Maximum channel insertion loss=24, Minimum channel NEXTloss=30.1, Minimum channel PSNEXTloss=27.1, Minimum channel ACRF=17.4, Minimum channel PSACRF=14.4 պարամետրերով) Fluke DTX-1800 / կամ համարժեք սարքով/ Сетевое тестирование и сертификация Сертификация сети специализированной организацией /Fluke При использовании DTX или аналогичного устройства сертификат (предоставляется компьютером) организацией по сертификации сети) и компьютерной сети Предоставление чертежей, соответствующих стандарту ,ISO/IEC 11801, класс Dt (следующие: Минимальные обратные потери канала = 10, Максимальные вносимые потери канала = 24, Минимум: канал NEXTloss=30.1, Минимальный канал PSNEXTloss=27.1, Минимальный канал ACRF=17,4, Минимальный канал с параметрами PSACRF=14,4) Fluke DTX-1800 / или с эквивалентным устройством/</p>	կ-տ	58.00	1644	0	1644.30	95370
8	Տեսահսկման համակարգ Система видеонаблюдения						1399965
1	Ծրագրային համակարգ Ivideon/Видеоаналитик Ivideon	կ-տ	1.00	131541	0	131541.50	131541

2	Աշխատանքային կայան / ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղնաշար, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAN 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ սև 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера 1920x1080, клавиатуру, мышь	կ-տ	1.00	93382	0	93382.50	93382
3	Սերվերային պահարան 600x600,12U 19"ITK Серверный шкаф	հատ	1.00	98988	0	98987.90	98988
4	Մոնտաժային դարակ, 350սմ խորությամբ,1U, RAL 9005 ITK FS05-350P Монтажная стойка	հատ	1.00	13400	0	13400.10	13400
5	Ցանցային պահարանի հեղուկ Molex305-076 -Винт сетевого шкафа	հատ	4.00	1892	0	1891.80	7567
6	Հոսանքի մատակարարման միավոր, 8 ելք, 19", 16Ա - блок питания	հատ	1.00	16812	0	16812.00	16812
7	Մալուխի հորիզոնական կազմակերպիչ 1U 19" - Горизонтальный кабельный органайзер	հատ	3.00	8285	0	8285.30	24856
8	Էկրանացված ցանցային պասիվ բաժանարար, 1U, (24 մուտք) экранированный сетевой пассивный сплиттер	հատ	1.00	24220	0	24220.20	24220
9	F/UTPcat5e էկրանացված ցանցային կարծ լար միացուցիչներով, 1մ, դեղին Molex PCD-03001-0* - с экранированными сетевыми разъемами для коротких проводов	հատ	1.00	3075	0	3075.40	3075
10	Օպտիկակալի բաժանման միավորի հմալիր 19" 1U КЗДС8,RAL 7034 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	46825	0	46825.20	46825
11	Օպտիկակալի բաժանման միավորի հմալիր 19" 1U КЗДС48,RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	7767	0	7766.80	7767
12	Թեյքսօպտիկական կարծ մալուխ LC-LC միացուցիչով,1մ ITK FPC09-LCU-LCU-C1L-1M - Короткий оптоволоконный кабель	հատ	1.00	8164	0	8163.90	8164
13	Ցանցային մատակարարների օպտիկամանրաթելային կապուղու մոդուլ SFP/ SFP Модуль	հատ	1.00	5867	0	5866.80	5867
14	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար SFP մուտքերով делитель с управляемым входом	հատ	1.00	7202	0	7202.10	7202
15	Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель	հատ	1.00	10027	0	10026.90	10027
16	Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք-Цифровой видеорегистратор	հատ	1.00	43005	0	43005.10	43005
17	Կոշտ սկզկառակ/HDD 8TB- Жесткий диск	հատ	1.00	9654	0	9653.50	9654
18	գմ քմբեթաձև IP տեսախցիկ 6 Մս, 1/2.8" - Купольная IP-камера	հատ	5.00	12178	0	12177.70	60888
19	Ջրակայուն միացման տուփ-ամրակ / Ալյումինե / IP66 / 100x43.2x129սմ Крепление к водонепроницаемой распределительной коробке	հատ	8.00	8389	0	8389.10	67113

20	Ներքին կիրառման FTP cat 5e Եկրանացված ցանցային զալարազույգ մալուխ - Экранированная сетевая витая пара FTP категории 5e для использования внутри помещений	զմ	135.00	483	0	482.60	65151
21	Օպտիկական 8 մանրաթելային մալուխ 9/125 ОКМБ-03 Оптический 8-волоконный кабель	զմ	45.00	575	0	575.20	25884
22	Ազդանշանային մալուխ КДПЭПГМнг(А)-HF 8x1,00- Сигнальный кабель	զմ	135.00	3657	0	3656.80	493672
23	Երկշերտ ճկախողովակ ,Փ32մմ- Двухслойный шланг	զմ	135.00	536	0	535.90	72345
24	Մոնտաժային աշխատանքների իրականացման կյուբեր և հավելյալ պարագաներ - Монтажные материалы и аксессуары	կ-տ	1.00	62559	0	62558.70	62559
9	Ներքին ջրամատակարարման ցանց Внутренняя сеть водопровода						1888517
1	Պողպատե խողովակի տեղադրում հողի մեջ Ф50մմ փորձարկումով Монтаж стальной трубы в грунте с тестом Ф50мм. с эквивалентным устройством/	զմ	10.00	2262	0	2262.20	22622
2	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Ф50մմ պատերի վրա, Монтаж стальных трубопроводов на стены Ф50	զմ	6.00	2562	0	2562.00	15372
3	Պողպատե խողովակաշարի փորձարկում D50մմ-Испытание стальных трубопроводов	զմ	6.00	100	0	100.30	602
4	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	15.00	1571	0	1570.80	23562
5	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	2.00	1015	0	1014.80	2030
6	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով- Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	6.00	762	0	762.00	4572
7	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	18.00	711	0	711.50	12807
8	Փ32մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով- Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	5.00	3131	0	3131.00	15655

9	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով - Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	10.00	3066	0	3065.60	30656
10	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/-монтаж полипропиленового трубопровода на стену /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	5.00	3465	0	3464.70	17323
11	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով -Монтаж полипропиленовых труб на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	105.00	3420	0	3419.60	359060
12	Փ50մմ փակակնի տեղադրում - установка клапана	հատ	1.00	15191	0	15191.40	15191
13	Փ32մմ փակակնի տեղադրում- установка клапана	հատ	1.00	8327	0	8327.50	8327
14	Փ25մմ փակակնի տեղադրում - установка клапана	հատ	5.00	7101	0	7101.30	35507
15	Փ20մմ փակակնի տեղադրում - установка клапана	հատ	4.00	4724	0	4724.10	18896
16	Փ15մմ փակակնի տեղադրում - установка клапана	հատ	46.00	4124	0	4123.50	189683
17	Լվացարանի ծորակ խառնիչ - Смеситель для раковины	հատ	13.00	13486	0	13485.80	175315
18	Ջրաչափ տեղադրում 25մմ -Установка счетчика воды	հատ	1.00	20272	0	20272.10	20272
19	Ֆիլտր 25մմ Фильтр	հատ	1.00	4029	0	4028.80	4029
20	Ջրատաքացուցիչ ԱՐԻՍՈՆ V=100լ N=1.5ԿՎՏ- Нагреватель воды	հատ	3.00	21196	0	21195.90	63588
21	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով- Обработка почвы 3 класса вручную	մ3	12.00	2917	0	2916.70	35000
22	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /2մ3 մ3/ - Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/2м3/	տ	3.60	2477	0	2477.10	8918
23	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով -Засыпка канавы своими руками	մ3	10.00	1220	0	1219.70	12197
24	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80մմ- Монтаж пожарного гидранта	հատ	1.00	7966	0	7966.20	7966
25	Պողպատե կցորդիչ L=0.2, Ф89 - Стальная муфта	հատ	1.00	2252	0	2252.10	2252
26	Ավազի շերտի պատրաստում h=10սմ հաստ խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h=10 см под трубопровод	մ3	0.50	5112	0	5112.40	2556
27	Անցքի բացում պատում Փ200մմ, 1հատ шт - Открытие дыры в стене	մ3	0.02	25080	0	25079.60	394
28	Կցամաս 50x25 - Вложение	հատ	2.00	2252	0	2252.10	4504
29	Կցաշերտ 80մմ-фланец	հատ	1.00	1877	0	1876.80	1877

30	Հակահրդեհային փականի տեղադրում D50մմ, /ներառյալ ճկախողովակը, մետաղական պահարան գործարանային արտադրության ЕС-51-1РСК-50 Установка крана пожарного Д50мм, /включая шланг, шкаф металлический заводского производства	կ-տ	2.00	98494	0	98494.00	196988
31	Պողպատե խողովակների յուղաներկում 2 անգամ - Покраска маслом стальных труб 2 раза.	մ2	3.00	1445	0	1444.50	4334
32	Խողովակների ամրացման մասեր /ֆիտինգներ/- Детали для крепления труб /фитинги/	հատ	120.00	125	0	125.10	15014
33	Միացում գործող ջրագծին D50x100մմ-Подключение к существующему водопроводу D50x100мм.	տեղ	1.00	13548	0	13547.60	13548
34	խոհանոցակույրի ծորակ խառնի-смеситель для кухни	հատ	2.00	13486	0	13485.80	26972
35	Ե/ր հավաքովի էլեմենտ տերից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D1500մմ Изготовление круглого колодца водопровода Д1500мм из сборных элементов	մ3	2.60	144862	0	144861.90	376641
36	Թուփե մտոց Ф530	հատ	2.00	62559	0	62558.70	125117
37	Մետաղական աստիճանի տեղադրում-Монтаж металлической ступени	տ	0.01	670274	0	670273.70	6703
38	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	35309	0	35309.40	353
39	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.02	605733	0	605732.80	12115
10	Ներքին կոյուղու ցանց Внутренняя канализация						2323735
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф150մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ в грунте У150мм /с гидроиспытанием/	զմ	10.00	3232	0	3232.00	32320
2	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену Р100мм /с гидроиспытанием/	զմ	25.00	1161	0	1161.10	29029
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену Р100мм /с гидроиспытанием/	զմ	35.00	1858	0	1857.60	65015
4	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену У50мм /с гидравлическим испытанием/	զմ	45.00	1465	0	1464.70	65913
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում/ Установка керамической мойки	հատ	11.00	20979	0	20978.70	230766

6	Կերամիկական զուգարանակոնք /Керамический унитаз	հատ	12.00	45427	0	45427.30	545128
7	Լոգարան /Ванная	հատ	4.00	23960	0	23959.90	95840
8	Հոսակների տեղադրում $\Phi 100$ մմ/ Установка потоков	հատ	7.00	11810	0	11809.90	82669
9	Միացում գործող կոյուղագծին $\Phi 150 \times 150$ մմ /Рядом с существующей канализационной линией	տեղ	2.00	25891	0	25890.70	51781
10	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод	մ3	2.00	5112	0	5112.40	10225
11	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով / Обработка почвы 3 класса вручную	մ3	25.00	2917	0	2916.70	72917
12	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի նրկաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /8մ3 մ3/ Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/8м3/	տ	14.40	2477	0	2477.10	35671
13	Խրամուղու հետևիցը ձեռքով / Засыпка канавы своими руками	մ3	17.00	1220	0	1219.70	20735
14	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 350$ մմ, 2հատ Проемы в стенах 350мм, 2шт.	մ3	0.10	25080	0	25079.60	2408
15	Անցքերի բացում ծածկում $\Phi 100$ մմ Открытие отверстий в крышке $\Phi 100$ мм	հատ	6.00	4562	0	4562.30	27374
16	Անցքերի բացում ծածկում $\Phi 300$ մմ Открытие отверстий в крышке $\Phi 300$ мм	հատ	9.00	4562	0	4562.30	41061
17	Բացված անցքերի խցակալում էլաստիկ նյութով/ Заделка открытых отверстий эластичным материалом	տեղ	17.00	563	0	563.00	9572
18	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտն տներից կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում $\Phi 1500$ / Подготовка круглого люка для канализации из сборных эл/бетонных элементов $\Phi 1500$	մ3	5.20	87124	0	87124.40	453047
19	Թուշե մոնց $\Phi 530$	հատ	2.00	62559	0	62558.70	125117
20	Մետաղական աստիճանի տեղադրում / Монтаж металлической ступени	տ	0.04	670274	0	670273.70	26811
21	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.04	35309	0	35309.40	1412
22	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.02	605733	0	605732.80	12115
23	Հաշմանդամի լվացարանի տեղադրում/ Установка туалета для инвалидов	հատ	1.00	50729	0	50729.20	50729
24	Հաշմանդամի զուգարանակոնք / Установка туалета для инвалидов	հատ	1.00	85095	0	85094.60	85095
25	$\Phi 50$ մմ ծունկ	հատ	10.00	1674	0	1673.80	16738
26	$\Phi 50$ մմ եռաբաշխիչ տրեխորոննի	հատ	16.00	1977	0	1976.70	31628
27	$\Phi 50$ մմ $a=1350$ թեքում/իզգիծ	հատ	6.00	1286	0	1286.00	7716
28	$\Phi 100 \times 50$ մմ քառաբաշխիչ/ четырёхсторонний	հատ	1.00	4037	0	4036.50	4037
29	$\Phi 100 \times 50$ մմ եռաբաշխիչ/ трехсторонний	հատ	6.00	2214	0	2214.50	13287

30	Φ100մմ ստուգիչ/ Проверочный	հատ	6.00	2337	0	2336.90	14022
31	Φ50մմ ստուգիչ /Проверочный	հատ	1.00	1736	0	1736.40	1736
32	Φ100մմ եռաբաշխիչ трехсторонний	հատ	9.00	2477	0	2477.20	22295
33	Φ100մմ a=1350 թեքում изгиб	հատ	12.00	1674	0	1673.80	20086
34	Φ50x100մմ անցում переход	հատ	1.00	1474	0	1473.60	1474
35	Φ150մմ a=1350 թեքում изгиб	հատ	2.00	2812	0	2812.40	5625
36	Φ100x50x50մմ քառաբաշխիչ четырехсторонний	հատ	1.00	4037	0	4036.50	4037
37	Φ100 քառաբաշխիչ четырехсторонний	հատ	1.00	3436	0	3436.00	3436
38	Φ150x100մմ անցում переход	հատ	2.00	2437	0	2437.00	4874
11	Արևային ֆոտովոլտային համակարգ Солнечная фотоэлектрическая система						1365980
1	ՄԲՎ /մուտքային բաշխիչ վահան /входно-распределительный щит եռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3р 32А 10kA трехфазный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	12027	0	12027.10	12027
2	Եռաֆազ ինվերտոր 8կվտ / Трехфазный инвертор	հատ	1.00	81459	0	81459.30	81459
3	Ֆոտովոլտային մոդուլ 330Վտ պիկային հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-S JA Solar/Фотоэлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт JAP72S01-330-S	հատ	24.00	10492	0	10492.40	251818
4	Փոփոխական հոսանքի արկղ/ коробка переменного тока Մետաղական արկղ 400*300*160մմ Металлический ящик	հատ	1.00	18581	0	18581.10	18581
5	Զառարկետ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4р 32А 6kA Четырехполюсный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	8212	0	8211.70	8212
6	Զառարկետ դիֆերենցիալ հոսանքի անջատիչ 4р 32А 100ma УЗО Четырехполюсный дифференциальный выключатель	հատ	1.00	17754	0	17754.40	17754
7	Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4р AC (SPD) квадрупольный импульсный переменного тока сетевой фильтр	հատ	1.00	9419	0	9418.70	9419
8	Հաստուն հոսանքի արկղ/Толстый блок питания Մետաղական արկղ 400x300x160մմ (IP55)Металлический ящик	հատ	1.00	18581	0	18581.10	18581
9	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 р10А Автоматический выключатель постоянного тока	հատ	2.00	6456	0	6456.10	12912
10	Հաստատուն հոսանքի իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2р DC (SPD)Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հատ	2.00	4322	0	4322.20	8644
11	Ապահովիչների պահունակ ինդիկատորով СНМ10Х38/ Держатель предохранителя с индикатором	հատ	4.00	46293	0	46293.50	185174
12	Հաստատուն հոսանքի ապահովիչների 15А СНМ10Х38 Предохранители	հատ	4.00	8349	0	8348.70	33395

	постоянного тока						
13	Մալուխ պղնձե հաստատուն հոսանքի 1x4մմ2 մ2 մ2SFPV1-1x4մմԱ Медный кабель постоянного тока	զմ	50.00	2664	0	2664.30	133213
14	SFPV1-1X4 մալուխի կցորդիչ 1x4մմ2 մ2 մ2QC4. 10-35 кабельный разъем	հատ	8.00	15684	0	15683.60	125469
15	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը՝ВВГ 4x4մմ2 մ2 մ2Кабель с медными жилами, изолированный, раздел	զմ	15.00	992	0	991.60	14874
16	Մետաղական ճկուն խողովակ Φ18մմ Металлическая гибкая труба	զմ	2.00	832	0	832.20	1664
17	Պլաստմասե ճկուն խողովակ Φ14մմ/Пластиковая гибкая труба	զմ	5.00	483	0	483.40	2417
18	Մետաղական խողովակ Φ50մմ / Металлическая труба	զմ	1.00	2468	0	2467.70	2468
19	Պլաստիկ լարատար 50x50մմ /Пластиковый шнур	զմ	10.00	1240	0	1239.80	12398
20	Մետաղական լարատար 50x50մմ/Металлическая проволока	զմ	6.00	2916	0	2916.40	17498
21	Մետաղական կանգնակ- (խ-կ 60x40x3մմ) / Металлическая подставка	տ	0.03	53044	0	53044.20	1501
22	60x40x3մմ խողովակի արժեքը/ стоимость трубы	զմ	6.40	1827	0	1826.70	11691
23	Մանեկ և հեղուկ M3.5x15	հատ	20.00	63	0	62.60	1251
24	պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПВ-1 1x4մմ2 մ2 մ2-медный провод заземления,	զմ	35.00	339	0	338.80	11857
25	պղնձե հողանցման հաղորդալար ПВ-1 1x4մմ2 մ2 մ2/ медный провод заземления,	զմ	5.00	429	0	429.00	2145
26	պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПВ-1 1x10մմ2 մ2 մ2 / медный провод заземления,	զմ	2.00	597	0	596.50	1193
27	Ցինկապատ շերտապողպատ 30x3մ/ Оцинкованный стальной лист	զմ	70.00	932	0	932.20	65255
28	Ցինկապատ անկյունապողպատ 50x50x5մմ L=3000մմ / Уголок из оцинкованной стали	հատ	14.00	8523	0	8522.70	119317
29	Տուֆե կամ բետոնե քար 400x250x200մմ Туф или бетонный камень	հատ	13.00	200	0	200.20	2602
30	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x4մմ2 մ2 մ2 / Терминал медный провод	հատ	30.00	63	0	62.60	1877
31	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x6մմ2 մ2 մ2 / Терминал медный провод	հատ	32.00	88	0	87.60	2803
32	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x10մմ2 մ2 մ2 / Терминал медный провод	հատ	2.00	150	0	150.10	300
33	Շերտապողպատ / Էլեկտրոդ կցորդիչ Листовая сталь / Электродная муфта	հատ	14.00	2252	0	2252.10	31530
34	Շերտապողպատ / շերտապողպատ կցորդիչ/ Листовая сталь/муфта из листовой стали	հատ	5.00	2064	0	2064.40	10322
35	Շերտապողպատ / փառ ամրակ / Листовая сталь/настенный кронштейн	հատ	20.00	2127	0	2127.00	42540
36	Շերտապողպատ բիմետալիկ ամրակ / Биметаллический кронштейн из листовой стали	հատ	1.00	2502	0	2502.40	2502
37	Հողանցման հաղորդածող 40x4 L=3000մմ, 5հատ տ	զմ	15.00	1040	0	1039.80	15597

	Заземляющий проводник						
38	Պտուտակ և դյուբել M8x70/Винт и дюбель	հատ	20.00	250	0	250.20	5005
39	Մետաղական խողովակ $\Phi 50 \times 2$ մմ L=2000մմ, 1հատ տ Металлическая труба	զմ	2.00	2343	0	2342.50	4685
40	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողմից Обработка почвы 3 класса с ручной засыпкой	մ3	15.48	2917	0	2916.70	45150
41	Բնահողի հետիցք Обратная засыпка грунта	մ3	15.48	1220	0	1219.70	18881
12	Արևային տաք ջրամատակարարում Солнечное горячее водоснабжение						540472
1	Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 m2 m2/30հատ տ վակումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հատ	1.00	41135	0	41135.00	41135
2	Ծավալային ջերմափոխանակիչ էլեկտրական ջեռուցիչով V=200լ Объемный теплообменник с электронагревателем V=200л	հատ	1.00	59670	0	59670.40	59670
3	Ընդարձակման անոթ V=30լ Расширительный бак	հատ	1.00	23753	0	23752.80	23753
4	Դրենաժային բար /չժանգոտվող պողպատ կամ պղինձ/ V=20լ Дренажный бак / нержавеющая сталь или медь	հատ	1.00	34986	0	34985.80	34986
5	Ավտոմատ խառնիչ dy20 ջերմակարգավորիչով Автоматический смеситель с термостатом dy20.	հատ	1.00	7646	0	7645.80	7646
6	Ապահովիչ փական P=6բար / Предохранительный клапан P=6бар	հատ	1.00	39702	0	39701.70	39702
7	Ապահովիչ փական P=3բար/Предохранительный клапан	հատ	1.00	26427	0	26426.80	26427
8	Արևային կարգավորիչ /կոնտրոլեր/ /կոնտրոլեր/	հատ	1.00	6294	0	6293.50	6294
9	Շրջանառու բար V=20լ / Циркуляционный резервуар	հատ	1.00	18470	0	18470.30	18470
10	Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=10մ, N=0,16-0,3կվտ Циркуляционный насос	հատ	1.00	34291	0	34290.60	34291
11	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC / 25-60 180 G=2000լ/ժամ, H=2մ, Циркуляционный насос	հատ	1.00	28464	0	28463.50	28464
12	Ավտոմատ օդահան կափոյր dy15մմ/ Автоматический воздухоотводчик	հատ	1.00	4591	0	4591.20	4591
13	PPR փական dy20մմ	հատ	6.00	3320	0	3320.00	19920
14	PPR հետադարձ փական dy20մմ / клапан	հատ	1.00	3320	0	3320.00	3320
15	PPR հետադարձ փական dy15մմ / обратный клапан	հատ	3.00	2945	0	2944.70	8834
16	Պղնձե խողովակներ $\Phi 22$ մմ ներառյալ ձևավոր մասերը/ Медные трубы У22мм включая фасонные части	զմ	14.00	5815	0	5815.00	81409
17	$\Phi 25 \times 4,2$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж полипропиленового трубопровода $\Phi 25 \times 4,2$ мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	22.00	3461	0	3461.30	76148
18	Պղինձ-պոլիպրոպիլեն միացություն / Медно-полипропиленовый компаунд	հատ	2.00	2127	0	2127.00	4254

19	Անխափան սնուցման սարք USP / 0,8-1կվտ Источник бесперебойного питания	հատ	1.00	13363	0	13363.20	13363
20	d=32մմ պղնձե խողովակների ջերմամեկուսացում ուստիև ջերմամեկուսիչով / теплоизоляция медных труб с резиновой изоляцией	զմ	36.00	175	0	175.20	6306
21	Պղնձե խողովակների փորձարկում և լվացում / Проверка и промывка медных труб	զմ	14.00	101	0	101.00	1415
22	Անցքերի բացում Ф=100մմ, L=350մմ, 2հատ шт, 0,006մ3 Открытие отверстий	մ3	0.00	25025	0	25024.50	75
13	Սարքավորումներ Оборудование						14088028
1	Պատին տեղադրվող էլեկտրական ջեռուցման կաթսա 20կվտ համալրված ավտոմատ կառավարման համակարգով մոնտաժային կոմպլեկտով / Настенный электрический котел отопления 20 кВт оснащен автоматической системой управления с монт	կ-տ	2.00	199668	0	199668.40	399337
2	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ H=5մ , n=1400, պտ/րոպե G=2մ3 մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով	հատ	2.00	470166	0	470165.80	940332
3	Ջրի սնուցման պոմպ H=25մ , G=2մ3 մ3/ժամ, n=1400 պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով Циркуляционный насос с тепловой трубкой с монтажным комплектом	հատ	1.00	81651	0	81651.20	81651
4	հիդրավլիկ սլաք 1", 2մ3 մ3/ժամ / гидравлическая стрела	հատ	1.00	72990	0	72990.40	72990
5	Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ագրեգատ, БУТ 1500 ЭГ - ներածման օդամուղ L = 1175մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ - արտածման օդամուղ L = 1200մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ - ներածման և արտածման ֆիլտրեր - ջերմփոխանակիչ - էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18կՎՏ - ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով (ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) - մոնտաժային կոմպլեկտ Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БУТ 1500 ЕГ - воздухозаборник L = 1175մ3/час P220РА - вытяжной канал L = 1200մ3/час P220РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздухонагреватель 18кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе)	կ-տ	1.00	1444775	0	1444775.50	1444775

	- монтажный комплект						
6	Ներածման ազրեգատի օդահովացուցիչ Q _{առ} =10 կՎտ Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Q _{առ} =10 կՎտ մոնտաժային կոմպլեկտ / Входной блок воздухоохладителя Q _{cold} =10 кВт Наружный блок кондиционера Q _{cold} =10 кВт монтажный	կ-տ	1.00	471871	0	471871.40	471871
7	Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազրեգատ, ВЕНТС BYT 600ПЭЭС -ներածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -արտածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -ջերմոփոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 24ՎՏ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով(ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС БЮТ 600ПЕЕС - воздухозаборник L = 500м3/час P150РА - вытяжной канал L = 500м3/час P150РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздухонагреватель 2кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления	կ-տ	1.00	1083591	0	1083591.10	1083591

	(Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект						
8	Էլեկտրոնորհիների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU/ Зарядная станция для электромобилей	կ-տ	1.00	1714403	0	1714402.90	1714403
9	Ղեկավարման վահանակ 4 гранит 4 Панель управления	հատ	1.00	33259	0	33258.80	33259
10	Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор	հատ	1.00	15676	0	15676.00	15676
11	Վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար C2000M Клавиатура панели управления	հատ	1.00	43115	0	43114.90	43115
12	Սնուցման աղբյուր Рапан (12в 4а Источник питания	հատ	1.00	43966	0	43965.50	43966
13	Մարտկոց 6.5 A 12 V АКБ Батарея	հատ	2.00	45734	0	45734.30	91469
14	Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel & Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափսի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռնակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)	հատ	1.00	115706	0	115706.00	115706

15	<p>Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ առ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/secound արագությամբ, /24port gigabit smart switch/, արտադրողականությունը առնվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առնվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով երաշխիք 3 տարի</p> <p>Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2K Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года.</p>	հատ	2.00	123369	0	123368.80	246738
16	MIKROTIK RB2011IL-RM	հատ	1.00	71823	0	71823.00	71823
17	<p>Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի Molex PID - 00174</p> <p>Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип .Молекс ПИД-00174</p>	հատ	4.00	64452	0	64451.60	257806
18	<p>Անխափան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT</p> <p>2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания</p>	հատ	1.00	652745	0	652744.90	652745
19	<p>Աշխատանքային կայան / ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղնաշար, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAN 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ առ 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24'</p> <p>Рабочая станция / включает монитор компьютера</p>	կ-տ	1.00	824564	0	824564.20	824564
20	<p>Օպտիկակալի բաժանման միավորի հմալիր 19" 1U K3DC48,RAL 7035</p> <p>Блок оптического разделения в сборе</p>	հատ	1.00	68580	0	68580.30	68580
21	<p>8 PoE մուտքով կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար SFP մուտքերով</p> <p>Импульсный разветвитель с управлением по входу и входами SFP</p>	հատ	1.00	63594	0	63594.20	63594
22	<p>Վառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE</p> <p>Управляемый коммутационный делитель</p>	հատ	1.00	88537	0	88537.50	88537
23	<p>Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք</p> <p>Цифровой видеорегиистратор</p>	հատ	1.00	379733	0	379733.30	379733
24	<p>Շրջանակավառ/ HDD 8TB/Жесткий диск</p>	հատ	1.00	85240	0	85240.10	85240

25	զմ ումրթթածն. IP տեսախցիկ 6 Մս, 1/2.8"/ Купольная IP-камера	հատ	5.00	107529	0	107528.60	537643
26	Ջրատաքացուցիչ ԱԴԻՍՏՆՆ V=100լ N=1.5ԿՎՏ/ Нагреватель воды	հատ	3.00	60608	0	60608.40	181825
27	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80սմ Монтаж пожарного гидранта	հատ	1.00	44193	0	44192.90	44193
28	Եռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3р 32А 10кА /трехфазный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	80014	0	80013.90	80014
29	Եռաֆազ ինվերտոր 8վոլտ Трехфазный инвертор	հատ	1.00	719283	0	719282.80	719283
30	Ֆոտովոլտային մոդուլ 330Վտ պիկային հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-SJA Solar /Фотозлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт	հատ	24.00	92646	0	92645.90	2223500
31	Քառաբևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4р 32А 6кА Четырехполюсный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	46324	0	46323.80	46324
32	Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4р AC (SPD) /квадрупольный импульсный переменного тока сетевой фильтр	հատ	1.00	80545	0	80544.50	80545
33	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 р10А /Автоматический выключатель постоянного тока	հատ	2.00	34406	0	34406.00	68812
34	Հաստատուն հոսանքի իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2р DC (SPD) Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հատ	2.00	35543	0	35543.00	71086
35	Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 m2 m2/30հատ տ վակուումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հատ	1.00	363221	0	363221.00	363221
36	Ավտոմատ խառնիչ dy20 ջերմակարգավորիչով/Автоматический смеситель с термостатом dy20.	հատ	1.00	55266	0	55266.00	55266
37	Արևային կարգավորիչ /контролер/	հատ	1.00	55572	0	55571.80	55572
38	Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=10մ, N=0,16-0,3կվտ Циркуляционный насос	հատ	1.00	106131	0	106130.90	106131
39	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC/ 25-60 180 G=2000լ/ժամ, H=2մ,Циркуляционный насос	հատ	1.00	54697	0	54697.00	54697
40	Անխափան սնուցման սարք USP/ 0,8-1կվտ Источник бесперебойного питания	հատ	1.00	108415	0	108415.20	108415
14	Տեղակապում -Շինարարական աշխատանքներ						9327748
1	Հողային աշխատանքներ - III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողայիցքով	1000մ3	1.06	410050	0	410049.60	433627
2	Գրունտի մշակում ձեռքով	100մ3	1.18	294315	0	294315.40	345950
3	Գրունտի ետլիցք տոփանում	1000մ3	0.11	51079	0	51079.40	5458
4	Գրունտի մշակում էքսկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափեր	1000մ3	1.07	503037	0	503036.60	537535
5	Գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռ.	տ	1709.70	1319	0	1319.30	2255556
6	Ե/բ կոնստրուկցիաներ - Բազալտ խճե շերտ տոփանումով	մ3	9.50	14552	0	14551.70	138241
7	Բետոնե նախապատրաստական շերտ	մ3	9.50	33850	0	33849.80	321573

	B7.5 դասի բետոնից						
8	Ե/բ միաձուլյալ հիմնային հեծանների իրականացում B25 դասի բետոնով	մ3	43.67	78677	0	78676.70	3435654
9	Ամրան A500C դասի 16մմ	տ	1.86	347233	0	347232.60	644707
10	Ամրան A240c դասի 8մմ	տ	1.19	271431	0	271431.40	323139
11	Ե/բ միաձուլյալ ենթասյունների իրականացում B25 դասի բետոնով	մ3	1.82	96717	0	96716.90	176412
12	Ամրան A500C դասի 22մմ	տ	0.46	347233	0	347232.60	161428
13	Ամրան A240c դասի 8մմ	տ	0.14	271431	0	271431.40	38136
14	Պատերի, հիմքերի և զանգվածների կողային հիդրոմեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսումով	100մ2	3.31	105922	0	105922.20	350709
15	Ամրան A500C դասի 10մմ /Ե/բ հենապատեր/	տ	0.46	347233	0	347232.60	159623
15	Արտաքին ջրամատակարարում						8046409
1	Ասֆալտի ծածկույթի կտրում	զմ	426.00	270	0	270.30	115144
2	Ասֆալտի ծածկույթի քանդում էրկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափեր	1000մ3	0.01	947914	0	947913.80	11375
3	IV կարգի քանդում էրկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափեր	1000մ3	0.22	709906	0	709906.40	156790
4	IV կարգի քանդում ձեռքով	100մ3	0.25	519065	0	519065.40	127379
5	V կարգի քանդում էրկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափեր	1000մ3	0.20	947914	0	947913.80	193848
6	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	40.89	7790	0	7789.50	318513
7	Ետիցք ավազով	100մ3	1.23	740154	0	740154.30	909428
8	Խճե միաշերտ հիմնատակի իրականացում	100մ2	2.71	149129	0	149129.40	403991
9	Բիտումի տարածում խճաշերտի վրա 4.12տ/1000մ2	տ	1.12	216335	0	216334.70	241451
10	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոն h=6սմ	100մ2	2.71	492033	0	492032.70	1332917
11	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „P“ տիպ h=4սմ	100մ2	2.71	344839	0	344839.20	934169
12	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 5կմ	տ	458.10	1691	0	1691.40	774817
13	Պոլիէթիլեն խողովակներ d=50մմ	զմ	426.00	944	0	944.20	402246
14	Համակարգի փորձարկում, լվացում և ախտահանում	100մ	4.26	10152	0	10152.10	43248
15	Բետոնե բարձիկի իրականացում B7.5 դասի բետոնից	մ3	0.15	33698	0	33697.70	5055
16	հորի հավաքովի ե/բ էլեմենտներ Մ1500 մոնտաժ	մ3	2.20	60291	0	60291.00	132640
17	Հիմքի ե/բ օղակ ՀՍ-1.5	հատ	1.00	24583	0	24582.80	24583
18	Պատի ե/բ օղակ ՊՕ-1,5	հատ	1.00	53984	0	53983.90	53984
19	Մետաղական աստիճան	տ	0.01	686425	0	686425.30	6658
20	դիտահորի ե/բ ծածկի սալ	հատ	1.00	128036	0	128036.00	128036
21	Ջրաչափ d=50	հատ	1.00	66677	0	66676.70	66677
22	Չտիչ d=50	հատ	1.00	7375	0	7374.90	7375
23	Գնդային փական d=50	հատ	2.00	20536	0	20536.50	41073
24	Ականոց ազատ կցաշուրթով D75	հատ	2.00	24711	0	24710.70	49421
25	անցում 75x50	հատ	2.00	12882	0	12882.00	25764
26	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում D80	հատ	1.00	80072	0	80072.40	80072
27	հորի հավաքովի ե/բ էլեմենտներ Մ1500 մոնտաժ	մ3	3.30	60291	0	60291.00	198960
28	Հատակի սալ KԼԿԴ-10	հատ	3.00	24583	0	24582.80	73749
29	Պատի օղակ KԼԿ10-6	հատ	3.00	53984	0	53983.90	161952
30	Ե/բ ծածկի սալ Մ1800 մ, H=0.2մ	հատ	3.00	150570	0	150569.90	451710
31	Թուլքե T տիպի մտոցի տեղադրում	հատ	3.00	125798	0	125797.90	377394

	d=700մ						
32	Թուջե կափարիչ "Պ" տիպի	հատ	3.00	64341	0	64340.80	193022
33	Բետոնե բարձիկի իրականացում B15 դասի բետոնից	մ3	0.08	37129	0	37128.50	2970
16	Արտաքին կոյուղի						8175597
1	Ասֆալտի ծածկույթի կտրում	զմ	44.00	270	0	270.30	11893
2	Ասֆալտի ծածկույթի քանդում էքսկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափեր	1000մ3	0.00	947914	0	947913.80	1896
3	IV կարգի քանդում էքսկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափեր	1000մ3	0.01	709906	0	709906.40	9371
4	IV կարգի քանդում ձեռքով	100մ3	0.13	519065	0	519065.40	68517
5	V կարգի քանդում էքսկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափեր	1000մ3	0.01	947914	0	947913.80	8342
6	IV կարգի քանդում ձեռքով	100մ3	0.13	519065	0	519065.40	68517
7	փխրեցված գրունտի մշակում էքսկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափեր	1000մ3	0.02	709906	0	709906.40	15618
8	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	2.90	7790	0	7789.50	22590
9	ետլիցք ավազով	100մ3	0.13	740154	0	740154.30	97700
10	Խճե միաշերտ հիմնատակի իրականացում	100մ2	0.44	149129	0	149129.40	65617
11	Բիտումի տարածում խճաշերտի վրա 4.12տ/1000մ2	տ	0.18	216335	0	216334.70	39221
12	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոն h=6սմ	100մ2	0.44	492033	0	492032.70	216494
13	Տաք մանրահատիկ ավետոն „Բ“ տիպ h=4սմ	100մ2	0.44	344839	0	344839.20	151729
14	Ավելնորդ գրունտի տեղափոխում 5կմ	տ	49.30	1691	0	1691.40	83385
15	Պոլիէթիլենային խողովակ Մ=200մմ	զմ	53.00	6754	0	6754.20	357970
16	Կոյուղու հորի հավաքովի ե/բ էլեմենտներ Մ1500 մոնտաժ	մ3	8.80	60291	0	60291.00	530561
17	Հատակի սալ KԼԿԼ-15	հատ	4.00	24583	0	24582.80	98331
18	Պատի օղակ KԼԿ15-9	հատ	4.00	53984	0	53983.90	215936
19	Ե/բ ծածկի սալ Մ1800 մ, H=0.2մ	հատ	4.00	150570	0	150569.90	602280
20	Թուջե մտոցի տեղադրում	հատ	4.00	125798	0	125797.90	503192
21	Բետոնե բարձիկի իրականացում B7.5 դասի բետոնից	մ3	0.16	33698	0	33697.70	5392
22	հորի հատակի նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից	մ3	0.30	33698	0	33697.70	10109
23	Սուզապոմպ SEG 40. 12.E 2. 50B Q=4,17լ/վրկ N=1,8կվտ. n=2750պտ/ր H=20մ	հատ	1.00	315510	0	315509.50	315510
24	Կոյուղու մաքրման կայան Greenline 25m3	հատ	1.00	4675428	0	4675428.40	4675428
17	Մաքրման կայանի արտաքին էլեկտրամատակարարում:0.4ԿՎ ստորգետնյա մալուխային ցանց						3580751
1	N1 և N2 դիտակետերի արտաքին էլ լուսավորություն - Պլաստմասե պահարան արտաքին էլ լուսավորության համար, չափերը 500x400x200մմ: մուտքային 25Ա եռաֆազ (1հատ), և էլքային 16Ա (2հատ) եռաֆազ ավտոմատ էլ անջատիչներ, 50Ա եռաֆազ մոդուլային կոնտակտոր, Սկոճ 220վ (1հատ), միաֆազ 2Ա ավտոմատ էլ անջատիչ կոնտակտորի կոճի պաշտպ. համար (1հատ), ծրագրավորվող ժամանակի ռելե 220վ,	կ-տ	1.00	76056	0	76055.60	76056

	30Ա (1հատ), մոնտաժման պղնձե հաղորդալար կթ-3 (1x4)մմ (2մետր), մետաղական ձողաքանոն (DIN) էլ սարքերի ամրացման համար 35x7.5մմ (1մետր)						
2	Հենասյան կանգնակ, պողպատե խողովակ 120x3 5մմ, L=8.5մ	հատ	2.00	47613	0	47613.00	95226
3	Հենասյան հիմքի քանդում մեխանիզմով	1000Մ3	0.00	410050	0	410049.90	492
4	Հենասյունների ներկում 2 անգամ բարձրորակ մետաղի ներկով	100Մ2	0.12	133044	0	133044.40	15965
5	Բետոն հենասյան հիմքի համար B20 դասի	Մ3	5.60	38617	0	38617.30	216257
6	Պահունակ երկաթյա խողովակից Փ-32մմ, L=1.5մ	հատ	5.00	3704	0	3703.60	18518
7	Լուսադիոդային (LED) լուսատու արտաքին էլ լուսավորության համար, 80-85վտ հզոր, 10000-11000լմ լուսային հոսքով, 4000-5000կ զունային ջերմաստիճանով, IP65-67 պաշտպանվածության աստիճանով	հատ	5.00	34245	0	34245.20	171226
8	Ալյումինե հաղորդալար լուսատուների միացման համար ԱՊՎ (1x2.5)մմ պլաստմասե ալիքավոր ՍԽՃ ճկախողովակում:	100մ	1.20	30146	0	30146.30	36176
9	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական զոֆրե խողովակ այրմանը չնպաստող Փ16մմ	100մ	1.20	56684	0	56683.90	68021
10	ճյուղավորման միակցիչ սարք SV-15 (կոմպլ)	հատ	5.00	11366	0	11366.30	56832
11	Մետաղական բաշխիչ տուփ, հենասյունների համար	հատ	5.00	971	0	971.00	4855
12	Ալյումինե մալուխ՝ ABBԳր -4x6 մմ կտր. պատերով, էլ տեխնիկական պլաստմասե երկշերտ ՍԽՃ ծայքախողովակում	100մ	0.10	45191	0	45191.00	4519
13	Ալյումինե մալուխ՝ ABBԳր -4x4 մմ կտր. խրամուղում, էլ տեխնիկական պլաստմասե երկշերտ ՍԽՃ ծայքախողովակում	100մ	1.07	38922	0	38922.40	41647
14	Հողանցման համար պղնձե, հաղորդալար ՍԽ-3 1x4մմ2 խրամուղում էլ տեխնիկական պլաստմասե երկշերտ ՍԽՃ ծայքախողովակում	զմ	107.00	387	0	387.00	41413
15	էլեկտրատեխնիկական պլաստմասե ծայքախողովակ Փ32մմ	100մ	1.07	56684	0	56683.90	60652
16	Խրամուղու քանդում մեխանիզմով	1000Մ3	0.03	410050	0	410049.90	12621
17	Խրամուղու քանդում ձեռքով	Մ3	3.42	5191	0	5190.70	17752
18	Խրամուղու հետիցք մշակված գրունտից մեղանիզմով	1000Մ3	0.02	51079	0	51079.40	1092
19	Գրունտի ետիցք ձեռքով	Մ3	2.38	1504	0	1503.70	3571
20	Ավազ	Մ3	10.45	7790	0	7789.50	81400
21	Ազդանային ժապավենի տեղադրում խրամուղում Ս3С-125	զմ	95.00	135	0	135.20	12845
22	Հորզոնական հողանց 40x4մմ շերտապողպատից	զմ	22.00	911	0	911.10	20044
23	Ռեզոնանսային հողանցիներ 50x5մմ անկունակից L=2.5մ	հատ	6.00	4971	0	4970.60	29824

24	Ստորգետնյա մալուխային զիծ - Մալուխ այլումինե ABBF 4x50մմ2, խրամուղում	զմ	30.00	1904	0	1904.10	57124
25	Էլտեխնիկական պլաստմե ծալքախողովակ երկշերտ U75մմ	զմ	30.00	2363	0	2362.80	70885
26	Մալուխի ծայրակալ այլումինե 50 քմմ	լրակազմ	8.00	14811	0	14810.80	118486
27	IV կարգի գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով	100մ3	0.01	30716	0	30715.80	265
28	Խրամուղու հետիցք մշակված գրունտից մեղանիզմով	1000մ3	0.01	51079	0	51079.40	276
29	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ3	0.60	1027	0	1027.40	616
30	Ավազ	մ3	2.64	7790	0	7789.50	20564
31	Ազդանային ժապավենի տեղադրում խրամուղում ՈՅՑ-125	զմ	24.00	135	0	135.20	3245
32	Ավտոմատ անջատիչ 125Ա	հատ	1.00	7442	0	7442.10	7442
33	Հորզոնական հողանց 25x4մմ շերտապողպատից	զմ	22.00	714	0	714.40	15717
34	Ռեղդահայաց հողանցիչներ 50x50x5մմ անկյունակից L=2.5մ	հատ	44.00	4971	0	4970.60	218707
35	IV կարգի գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով	մ3	6.20	9846	0	9846.20	61046
36	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ3	6.20	1504	0	1503.70	9323
37	Հաշմանդամների վերհան սարք աստիճանների վրադեղադրվող	հատ	1.00	1910050	0	1910050.00	1910050
18	Արտաքին բարեկարգում						27800726
1	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ2	13.23	1522	0	1522.20	20136
2	Ավազակոպձային հարթեցնող շերտ հմիջ=100մմ	մ3	132.28	8605	0	8604.60	1138214
3	Խճային հիմք 140մմ	100մ2	13.23	142920	0	142919.80	1890543
4	Բիտումի ցաքաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	5.45	216335	0	216334.70	1179002
5	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=40մմ „Բ“տիպ	100մ2	13.23	344839	0	344839.20	4561533
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափի բետոնե հիմքի վրա	100մ	3.76	1068862	0	1068862.40	4018923
7	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=40մմ „Բ“տիպ	100մ2	5.39	344839	0	344839.20	1858683
8	Ավազակոպձային հարթեցնող շերտ հմիջ=100մմ	մ3	53.90	8605	0	8604.60	463787
9	Խճային հիմք 140մմ	100մ2	5.39	142920	0	142919.80	770338
10	Բիտումի ցաքաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	2.22	216335	0	216334.70	480414
11	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=40մմ „Բ“տիպ	100մ2	5.39	344839	0	344839.20	1858683
12	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափի բետոնե հիմքի վրա	100մ	2.94	1068862	0	1068862.40	3142455
13	Ցանկապատ - Խճի նախաշերտի իրականացում	մ3	2.03	14552	0	14551.70	29467
14	Կետային հիմքերի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ3	14.60	55665	0	55665.40	812715
15	Ամրան A500C դասի	տ	0.13	352358	0	352358.10	45666
16	Հենասյունների տեղադրում	տ	1.64	84991	0	84991.30	139335
17	Ուղղանկյուն պողպատե խողովակ 80x80x4	զմ	153.30	3798	0	3798.10	582241
18	Ցանկապատի մետաղական մասերի տեղադրում	տ	6.59	144872	0	144872.10	954128
19	Ուղղանկյուն պողպատե խողովակ 80x80x4	զմ	426.32	3798	0	3798.10	1619185
20	Ժապավենային պողպատ 100x100	տ	2.56	586301	0	586300.70	1499640
21	Դարպաս մետաղական 2 հատ	տ	0.32	96730	0	96730.40	31360
22	80x80x4մմ պողպատե խողովակների արժեքը	զմ	27.12	3798	0	3798.10	103003

23	Պողպատ շերտավոր	տ	0.06	586301	0	586300.70	37758
24	ծխնի	հատ	8.00	2581	0	2581.20	20650
25	փական	հատ	2.00	3687	0	3687.40	7375
26	Յանկապատի ներկում	100մ2	1.01	83935	0	83935.20	84775
27	Նստարան	հատ	3.00	88498	0	88498.20	265495
28	Տարածքի կանաչապատում - Սևահողի մշակում պահուստում բարձելով ինքնաթափի վրա	1000մ3	0.04	431911	0	431910.60	16002
29	Գրունտի տեղափոխում դեպի լիցք 7կմ -ից	տ	44.40	270	0	270.30	12001
30	Բուսաշերտի տեղադրում	100մ2	2.47	31178	0	31178.30	77010
31	Սերմի ցանում	100մ2	2.47	32474	0	32474.30	80212
19	Էլ.ցանցերի 0.4կՎտ համակարգի միացման բաժանորդային վճար						1587500
1	Էլ.ցանցերին 0.4 կՎտ համակարգի միացման բաժանորդային վճար համաձայն ՀԾԿՀ-ի կողմից սահմանված կարգերի	լրակազմ	1.00	1587500	0	1587500.00	1587500
Արժեք							164418731
ԱԱՀ							32883746
Ընդամենը՝							197302477

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ուսանչյանի ԲԱ ՀՈԱԿ-ի կառուցման» աշխատանքների կատարման թիվ ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇԶԲ-2025/4 պայմանագրի

N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
			A	B	C	B+C	A*(B+C)
1	Շինարարական աշխատանքներ						74282731
1	Միաձուլյ հատակասալ-3,01 միջ /Монолитная плита - 3,01 отметке էնճի նախաշերտի պատրաստում /Подготовка слой щебня	մ3	13.20	14705	0	14705.20	194108
2	Միաձուլյ ե/բ հատակասալի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /Монолитная плита из бетона В15	մ3	18.00	42873	0	42873.00	771714
3	Ցանց Փ5մմ բջիջը150x150 արժեքը/Сетка Р5мм ячейка 150x150 значение	մ2	180.00	1001	0	1000.90	180169
4	Միաձուլյ ե/բ ծածկի սալ - 0,10միջ/Монолитная железобетонная плита -0,10 отметке Միաձուլյ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում В25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса В25	մ3	24.70	69868	0	69868.20	1725745
5	Ամրան Փ10А500С /арматура	կգ	2029.90	432	0	432.00	876937
6	Ամրան Փ8А240 /арматура	կգ	100.60	339	0	338.90	34089
7	Միաձուլյ ե/բ ծածկի սալ +3,15միջ/Монолитная железобетонная плита +3,15 отметке Միաձուլյ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում В25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса В25	մ3	26.70	69868	0	69868.20	1865482

8	Ամրան Φ 10A500C /արմատրա	Կզ	2202.70	432	0	432.00	951588
9	Ամրան Φ 8A240 /արմատրա	Կզ	108.50	339	0	338.90	36766
10	"Ա" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси А" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	Մ3	4.10	96616	0	96615.80	396125
11	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	Մ3	2.10	88119	0	88119.50	185051
12	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	Մ3	3.50	96108	0	96107.50	336376
13	Ամրան Φ 25A500C /արմատրա	Կզ	312.00	394	0	393.60	122800
14	Ամրան Φ 18A500C /արմատրա	Կզ	184.50	394	0	393.60	72617
15	Ամրան Φ 16A500C /արմատրա	Կզ	48.60	394	0	393.60	19128
16	Ամրան Φ 10A500C /արմատրա	Կզ	284.40	432	0	432.00	122864
17	Ամրան Φ 8A240 /արմատրա	Կզ	118.70	339	0	338.90	40223
18	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	12.00	1117	0	1117.30	13408
19	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339.10	10850
20	"Բ" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ / Ж/Б Монолитная рама по оси Б" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	Մ3	6.10	96616	0	96615.80	589356
21	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	Մ3	3.40	88119	0	88119.50	299606
22	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	Մ3	2.30	96108	0	96107.50	221047
23	Ամրան Φ 25A500C /արմատրա	Կզ	416.00	394	0	393.60	163733
24	Ամրան Φ 18A500C /արմատրա	Կզ	318.60	394	0	393.60	125398
25	Ամրան Φ 16A500C /արմատրա	Կզ	83.30	394	0	393.60	32786
26	Ամրան Φ 10A500C /արմատրա	Կզ	184.60	432	0	432.00	79749
27	Ամրան Φ 8A240 /արմատրա	Կզ	186.10	339	0	338.90	63062
28	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	16.00	1117	0	1117.30	17877
29	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339.10	10850
30	"Գ" և "Դ" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси Г и Д" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	Մ3	8.20	96616	0	96615.80	792249
31	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	Մ3	6.80	88119	0	88119.50	599212
32	Ամրան Φ 25A500C /արմատրա	Կզ	832.00	394	0	393.60	327467
33	Ամրան Φ 18A500C /արմատրա	Կզ	637.20	394	0	393.60	250796
34	Ամրան Φ 16A500C /արմատրա	Կզ	166.60	394	0	393.60	65572
35	Ամրան Φ 8A240 /արմատրա	Կզ	631.20	339	0	338.90	213888
36	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	32.00	1117	0	1117.30	35754
37	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	64.00	339	0	339.10	21700

38	"Ե" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси Е" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	մ3	4.10	96616	0	96615.80	396125
39	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	3.40	88119	0	88119.50	299606
40	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	5.80	96108	0	96107.50	557424
41	Ամրան Ф28А500С /арматура	կգ	260.90	394	0	393.60	102688
42	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	208.00	394	0	393.60	81867
43	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	318.60	394	0	393.60	125398
44	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	83.30	394	0	393.60	32786
45	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	465.60	432	0	432.00	201144
46	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	326.30	339	0	338.90	110570
47	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	16.00	1117	0	1117.30	17877
48	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339.10	10850
49	"1" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 1" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	4.60	88119	0	88119.50	405349
50	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	7.20	96108	0	96107.50	691974
51	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	416.90	394	0	393.60	164088
52	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	109.20	394	0	393.60	42980
53	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	599.00	432	0	432.00	258774
54	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	275.60	339	0	338.90	93390
55	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339.10	10850
56	"2" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 2" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	4.60	88119	0	88119.50	405349
57	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	416.90	394	0	393.60	164088
58	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	109.20	394	0	393.60	42980
59	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	248.40	339	0	338.90	84173
60	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339.10	10850
61	"3" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 3" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	4.60	88119	0	88119.50	405349
62	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	0.80	96108	0	96107.50	76886
63	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	416.90	394	0	393.60	164088
64	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	109.20	394	0	393.60	42980
65	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	50.10	432	0	432.00	21644
66	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	249.70	339	0	338.90	84613

67	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339.10	10850
68	"4" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси 4" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	Մ3	4.20	88119	0	88119.50	370102
69	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	Մ3	7.00	96108	0	96107.50	672753
70	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	372.20	394	0	393.60	146494
71	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	97.80	394	0	393.60	38493
72	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	554.20	432	0	432.00	239420
73	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	231.10	339	0	338.90	78311
74	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339.10	10850
75	ե/բ միաձույլ հեծան Ջ-1 /Ж/Б Балка Ջ-1 Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	Մ3	0.60	88119	0	88119.50	52872
76	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	51.10	394	0	393.60	20112
77	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	18.70	339	0	338.90	6337
78	Պողպատե տափօղակ 100x100x12մմ/ шайба 100x100x12mm	հատ	12.00	313	0	312.80	3753
79	Հեծաններում և ծածկի սալերում ամրանների կցման թույլատրելի հատվածներ/Допустимые площади крепления арматуры в балках и накладках Ամրան և խարսխային տափօղակ/Армирование и анкерная шайба	կգ	9.97	394	0	393.60	3924
80	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում В25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса В25	Մ3	2.40	67697	0	67696.60	162472
81	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	233.80	394	0	393.60	92021
82	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	98.50	432	0	432.00	42553
83	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	31.80	339	0	338.90	10776
84	Պատեր և պարապետ /Стены и парапет Պատերի շար 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Кладка стен толщиной 20 см. с легкими бетонными блоками	Մ3	78.00	26637	0	26637.00	2077689
85	Անցքերի լցում В7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса В7,5	Մ3	19.50	34987	0	34987.20	682250
86	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	կգ	891.80	78	0	78.50	69997
87	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	425.90	394	0	393.60	167630
88	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	465.90	432	0	432.00	201273
89	Պարապետի ե/բ սյուների պատրաստում В- 20 դասի բետոնից /железобетонных колонны из бетона класса В25 парапета	Մ3	3.68	91218	0	91218.50	335684
90	Պարապետի ե/բ պարզունակների պատրաստում В-20 դասի բետոնից /железобетонных Балки из бетона класса В25 парапета	Մ3	4.20	82802	0	82802.00	347768

91	Ամրան Φ 12A500C /арматура	Կգ	335.90	394	0	393.60	132207
92	Ամրան Φ 8A240 /арматура	Կգ	232.50	339	0	338.90	78785
93	Միջնորմներ 100մմ /Перегородки 100мм Միջնորմների շարվածք 100 հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 100. с легкими бетонными блоками	մ3	24.40	32465	0	32465.00	792145
94	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5	մ3	6.10	34987	0	34987.20	213422
95	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	Կգ	675.90	78	0	78.50	53051
96	Ամրան Φ 12A500C /арматура	Կգ	395.20	394	0	393.60	155547
97	Ամրան Φ 10A500C /арматура	Կգ	280.70	432	0	432.00	121265
98	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса B15	մ3	0.64	82640	0	82640.00	52890
99	Ամրան Φ 12A500C /арматура	Կգ	57.70	394	0	393.60	22710
100	Ամրան Φ 8A240 /арматура	Կգ	27.30	339	0	338.90	9251
101	Միջնորմներ 200մմ /Перегородки 200мм Միջնորմների շարվածք 200 հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 200. с легкими бетонными блоками	մ3	13.80	26637	0	26637.00	367591
102	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5	մ3	3.50	34987	0	34987.20	122455
103	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	Կգ	200.10	78	0	78.50	15706
104	Ամրան Φ 12A500C /арматура	Կգ	119.90	394	0	393.60	47191
105	Ամրան Φ 10A500C /арматура	Կգ	80.20	432	0	432.00	34647
106	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса B15	մ3	0.16	82640	0	82640.00	13222
107	Ամրան Φ 12A500C /арматура	Կգ	15.30	394	0	393.60	6022
108	Ամրան Φ 8A240 /арматура	Կգ	7.30	339	0	338.90	2474
109	Նկուղային հարկի աստիճան և հենապատ /Подвальные лестницы и подпорная стенка Խճի շերտի պատրաստում սոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	մ3	1.10	14705	0	14705.20	16176
110	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса B25	մ3	2.00	67697	0	67696.60	135393
111	Միաձույլ ե/բ հենապատի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /железобетонной подпорной стенки из бетона класса B-25	մ3	5.50	77990	0	77989.50	428942
112	Ամրան Φ 12A500C /арматура	Կգ	190.60	394	0	393.60	75018
113	Ամրան Φ 10A500C /арматура	Կգ	208.30	432	0	432.00	89988
114	Ամրան Φ 8A240 /арматура	Կգ	23.60	339	0	338.90	7997
115	Ցանց Φ 5մմ բջիջը 150x150 /Сетка P5мм ячейка 150x150	մ2	37.00	1001	0	1000.90	37035
116	Մուտքի աստիճան և թեքահարթակ /Входная лестница и пандус B-15 դասի բետոնով խամբարբետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона	մ3	1.40	44489	0	44488.80	62284

	класс В-15						
117	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	Մ3	0.70	14705	0	14705.20	10294
118	Արտաքին աստիճան /наружный лестница В-15 դասի բետոնով խամքարաբետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса В-15	Մ3	1.10	44489	0	44488.80	48938
119	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	Մ3	0.30	14705	0	14705.20	4412
120	Ճարտարապետական մաս /Архитектурная часть Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных конструкций	Մ3	4.75	204188	0	204188.30	969894
121	Տանիքածածկույթի պատրաստում КП-25-0,5մ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ,կավարամածի պատրաստումով /профилированный лист КП-25-0,5мм цветной	Մ2	216.00	8303	0	8303.10	1793476
122	Վավարամածի, տախտակ 50x50 - /Обрешетка 50x50	Մ3	1.14	145975	0	145974.60	166411
123	Գազաթի տախտակ 50x250 / Конекный доска 50x250	Մ2	8.00	8068	0	8067.60	64541
124	Ջրատար խողովակ 100x150, 0.5 հարթ ջինկ.	կ-տ	4.00	26841	0	26841.00	107364
125	գունավոր թիթեղից 3400մմ/ /водосточный труб 100x150 0,5mm, 3400mm, цветной	զմ	30.20	16527	0	16526.80	499109
126	Ջրհորդանի տախտակ 50x450/Доска для Водосточный желоб 50x450	Մ3	0.68	145975	0	145974.60	99263
127	Ձնարգել ջինկապատ գունավոր L=2մ/ Снежный запрет, 2 метров в длине, фабричный цвет	հատ	16.00	7044	0	7044.10	112706
128	Գոգնոց գունավոր հարթ ջինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.600մմ լայնությամբ հերմետիկով/Фартук из гладкого оцинкованного листа / герметичный / шириной 600 мм, толщиной 0,5 мм	Մ2	19.50	4739	0	4739.40	92418
129	Գազաթի գունավոր հարթ ջինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Водопровод из гладкого оцинкованного цветного листа	Մ2	10.00	4739	0	4739.40	47394
130	Քիվի իրականացում 30մմ հաստ. փայտից/Выполнение карниза из дерева толщиной 30 мм	Մ3	0.55	204188	0	204188.30	112304
131	Քիվի գունավոր հարթ ջինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Плоская плита для реализации карниза	Մ2	23.00	4739	0	4739.40	109006
132	Փայտյա կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	Մ3	4.75	9230	0	9229.80	43842
133	Վավարամածի, ջրհորդանի, գազաթի տախտակների հակահրդեհային պաշտպանություն /Всего обрешоток, водосточная доска и верхняя доска	Մ2	216.00	300	0	299.50	64696

134	Կավարամածի, ջրհորղանի, գազաթի տախտակների պատում հականեխիչ նյութով /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	մ2	216.00	907	0	907.00	195914
135	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի պատրաստում և տեղադրում /Изготовление и монтаж металлических лестниц для подъема на крышу	տ	0.09	197375	0	197374.80	16777
136	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Уголник 63x 63x5мм цена	զմ	7.60	2064	0	2064.40	15690
137	Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը/ Стоимость стальной трубы 16 мм	զմ	5.40	576	0	575.50	3108
138	Մետաղական դռան պատրաստում և տեղադրում / Изготовление и установка металлических дверей	տ	0.02	117696	0	117696.40	2912
139	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Уголник 63x 63x5мм цена	զմ	3.36	2064	0	2064.40	6937
140	Պողպատե թիթեղ 0,5մմ արժեքը 1մ2-3,9կգ /Лист стальной 0,5мм цена 1м2-3,9кг	մ2	1.00	2202	0	2202.10	2202
141	Դռան փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных дверных конструкций	մ3	0.03	211334	0	211333.80	5495
142	Մետաղական էլեմենտների ներկում հավակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических элементов антикоррозийной краской	մ2	2.50	1022	0	1021.90	2555
143	Դռան էլեմենտների ներկում /Покраска дверных элементов	մ2	1.00	4359	0	4359.30	4359
144	Ցեմենտ հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ /цементно-песчаная стяжка 30 мм	մ2	171.00	1492	0	1491.80	255098
145	Գոլորշամեկուսիչ շերտ՝ իզոսպան В կամ համարժեք/ Пароизоляция Изоспан В	մ2	171.00	634	0	634.30	108465
146	Փրպաբլիտե ավազով լցոված պարկեր 200 մմ հաստ /171մ2/ /мешок с упакованным перлитовым песком 200mm	մ3	34.20	32531	0	32530.60	1112545
147	12մմ հաստ նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում /Фанера 12 мм	մ2	13.00	8064	0	8064.00	104832
148	Փայտյա 200x50մմ չորսուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում /Деревянные Брус 200*50	մ3	0.32	205173	0	205173.00	65655
149	Այլումինե անկյունակ 40x40x4 L - 100 մմ /54 հատ/ /алюминиевый уголок 40*40*4 L-100 мм	կգ	12.80	1501	0	1501.40	19218
150	Տանիքի պատուհանների պատրաստում /Подготовка окон	հատ	2.00	47398	0	47398.10	94796
151	Շերտափեղկի յուղաներկում /покраска жалюзи	մ2	3.80	2567	0	2566.70	9753
152	Պատուհաններ, դռներ, փտրածներ /Окна, двери, витражи Պատուհան այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ, ջերմակարգչակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	մ2	29.58	96233	0	96233.30	2846581

153	Պատուհան այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ / չբացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	մ2	8.58	52172	0	52172.10	447637
154	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 250մմ լայնությամբ /Установка пластиковых подоконников шириной 250мм	մ2	38.16	749	0	748.90	28579
155	Պատուհանագոգ լայնությունը 250մմ արժեքը /Пластиковый подоконник шириной 250мм	զմ	21.80	2236	0	2236.30	48751
156	Վիտրաժ այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	մ2	1.89	96233	0	96233.30	181881
157	Վիտրաժ այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, չբացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	մ2	2.31	52172	0	52172.10	120518
158	ՄՂՖ նյութից, մոխրագույն երկկողմանի լամինացված դռներ /мдф двери ламинированный двухсторонний	մ2	26.46	50316	0	50316.00	1331362
159	Դուռ այլումինե, բլոկով, մոխրագույն, 46 մմ հաստ, խուլ, պրոֆիլ /двери с алюминиевым блоком, серое, толщиной 45 мм,	մ2	15.12	74546	0	74546.00	1127135
160	Ջրակայուն դուռ, ապակեպատ մոխրագույն ԳՈՍՏ EI 60, ապակի E-60, հրակայուն ապակեպատ EW-60: /Дверь противопожарная серая, остекленная, ГОСТ ЭИ, стекло E-60 противопожарное стекло ЭВ-60	մ2	5.88	123214	0	123213.90	724498
161	Արտաքին դուռ այլումինե բլոկով, մոխրագույն 60մմ հաստ ջերմակամրջակով ապակեփաթեթով 4+4 դուռեր ս ալյումինեյան բլոկով, սերու, տոլշույնույ 60 մմ, ս տերուպաքետու 4+4 մմ, ս քոֆույնու	մ2	11.69	107151	0	107150.80	1252592
162	Շեփուքույնների գաջե սվաղ /штукатурка откосов	մ2	27.50	5811	0	5811.10	159806
163	Շեփուքույնների ք/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով Краска откосов латексная	մ2	27.50	2542	0	2542.20	69910
164	Ներքին հարդարման աշխատանքներ նկող /Внутренние отделочные работы подвал Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	մ2	358.00	2634	0	2633.70	942879
165	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	մ2	358.00	2036	0	2035.50	728709

166	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	մ2	133.00	2180	0	2180.00	289937
167	Պատերի երեսապատում հախճապարով /Отделка стен керамической плиткой	մ2	133.00	9370	0	9369.60	1246159
168	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	մ2	46.50	3152	0	3151.70	146555
169	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для потолка с латексной краской	մ2	46.50	2202	0	2201.80	102382
170	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով /Установка пластикового подвесного потолка	մ2	6.40	8253	0	8252.80	52818
171	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով 600x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	մ2	112.80	7828	0	7828.30	883030
172	Հատակներ նկուղի /пол подвала 30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	մ2	165.70	1514	0	1513.50	250787
173	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ/Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	մ2	165.70	2583	0	2583.50	428084
174	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки	մ2	15.30	8916	0	8916.40	136420
175	Մամրոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600/Изготовление пола из керамической плитки 600*600	մ2	148.10	12795	0	12794.60	1894874
176	Մամրոգրանիտե սալիկներով, H=100մմ շրիշակների իրականացում /плинтус из пресгранита H= 100	գմ	141.00	1426	0	1425.80	201042
177	Ներքին հարդարման աշխատանքներ 1-ին հարկ /Внутренние отделочные работы 1 этаж Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	մ2	287.40	2634	0	2633.70	756937
178	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	մ2	287.40	2036	0	2035.50	585003
179	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	մ2	208.40	2180	0	2180.00	454308
180	Պատերի երեսապատում հախճապարով /Отделка стен керамической плиткой	մ2	208.40	9370	0	9369.60	1952629
181	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	մ2	61.90	3152	0	3151.70	195091
182	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для потолка с латексной краской	մ2	61.90	2202	0	2201.80	136289

183	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով /Установка пластикового подвесного потолка	մ2	10.40	8253	0	8252.80	85829
184	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով 600x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	մ2	91.90	7828	0	7828.30	719419
185	Հատակներ 1-ին հարկ /on первого этажа Հատակների տակ թեթև բետոնի շերտ B12,5 դասի բետոնից /Слой легкого бетона под полами из бетона класса B12,5	մ3	9.90	34924	0	34924.20	345750
186	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	մ2	150.30	1514	0	1513.50	227479
187	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ/Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	մ2	16.40	2583	0	2583.50	42369
188	Բժշկական վինիլային հատակ 2 մմ .սախաշերտերով .շրիշակով/Медицинский винил 2 мм	մ2	96.90	12818	0	12817.90	1242058
189	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки	մ2	16.40	8916	0	8916.40	146228
190	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600/Изготовление пола из керамической плитки 600*600	մ2	37.00	12795	0	12794.60	473399
191	Մամլոգրանիտե սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում /плитус из пресгранита H= 100	զմ	26.00	1426	0	1425.80	37072
192	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ /Наружные отделочные работы Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 50մմ հաստ b=250մմ բազալտե սալերից /Монтаж наружных подоконников из базальтовых плит толщиной 50мм b=250мм	մ2	5.45	15278	0	15278.10	83266
193	Շեպերի երեսապատում տրավերտինե 30մմ հաստ. սալերով /травертин откоса 30mm	մ2	2.80	32122	0	32122.20	89942
194	Շեպերի երեսապատում կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը/ Alikabond откоса	մ2	5.45	21865	0	21865.40	119166
195	Շեպերի երեսապատում շերտավոր պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը /Декоративные стеновые панели откоса	մ2	9.63	33501	0	33501.30	322618
196	Արտաքին պատերի երեսապատում տրավերտինե 30մմ հաստ. սալերով .սալերի խարսխումով //травертин 30mm	մ2	100.00	33610	0	33609.80	3360980
197	Ճակատային շերտավոր պանելներ փայտի ֆակտուրայով 26 մմ հաստ. Teak	մ2	78.00	33501	0	33501.30	2613105
198	Երանգի, այլումինե կարկասի, անկյունակների և եզրակալների հետ միասին	մ2	78.00	1655	0	1655.20	129107

199	Երեսապատում այլումինե կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը հայլային էֆեկտով/ Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас с зеркальным эффектом.	մ2	41.00	21865	0	21865.40	896482
200	Երեսապատում այլումինե կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас	մ2	15.00	21865	0	21865.40	327981
201	Պարապետի ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5 բջիջը 50x50 ցանցով /Парапетная цементно-песчаная штукатурка Р1.5 ячейка с сеткой 50x50	մ2	30.00	3840	0	3840.20	115207
202	Պարապետի ծեփամածկում /Штукатурка парапета	մ2	30.00	243	0	243.20	7296
203	Պարապետի ճակատային ներկում /Покраска фасада парапета	մ2	30.00	659	0	659.10	19772
204	Բազալտե 30 մմ սալիկներով որմնախարիսիսի երեսապատում, սալերի խարսխումով /Облицовка цоколя из базальт	մ2	25.00	18457	0	18457.40	461434
205	Բազալտե որմնախուլիի տեղադրում 30x70,55զմ /настенный из базальт 30*70,55	մ2	3.85	13977	0	13976.90	53811
206	Փոշենեկված մետաղից ճաղաշարների, պատրաստում, տեղադրում 20x20x2 /перила 20*20*2	զմ	17.00	62559	0	62558.70	1063499
207	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում 500 մմ լայն. /28,0 գծմ/ /Базальтовая чаша 30mm	մ2	14.00	13977	0	13976.90	195676
208	Հովարի առաստաղի ց/ավազե սվաղ ցանցով /потолочная штукатурка/песчаная штукатурка	մ2	4.50	4095	0	4094.90	18427
209	Հովարի առաստաղի դեկորատիվ պրոֆիլավոր թիթեղից երեսապատում <<Սոֆիտ>> տեսակի հիմնակմախքի պատրաստումով /Профилированный листовой металлический фасад типа ,Софитс	մ2	4.50	8655	0	8654.60	38946
210	Ջրամեկուսիչ շերտ պղմեր բիտումային մեկ շերտ 4 մմ /իզոգամ/ /նկուղի պատեր/ /гидроизоляция 4 мм	մ2	150.00	2416	0	2415.60	362337
211	Նկուղի պատերի ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5 բջիջը 50x50 ցանցով /Цементно-песчаная штукатурка для стен подвалов П1,5 ячейка с сеткой 50x50	մ2	150.00	3840	0	3840.20	576036
212	Հենապատի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки с креплением базальтовых плит	մ2	28.00	17962	0	17962.20	502940
213	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում 400 մմ լայն. /9,5 գծմ/ /Монтаж базальтовой плиты 30 мм, толщиной 400 мм. /9.5 погонных метров/	մ2	3.80	13977	0	13976.90	53112
214	Արտաքին հարդարման աշխատանքների համար տախտակամածի տեղադրում և քանդում /Доска для наружных отделочных работ	մ2	160.00	928	0	927.90	148470
215	Արտաքին աստիճանների երեսապատում բազալտե 30 մմ սալերով /Облицовка наружной	մ2	17.00	17136	0	17136.10	291314

	лестницы базальтовыми плитами толщиной 30 мм						
216	Հարթակների երեսապատում 30մմ հաստ,բազալտե սալերով /Облицовка площадок базальтовыми плитами 30 мм	մ2	8.00	13265	0	13264.50	106116
217	Թեքահարթակի երեսապատում 30մմ հաստ,բազալտե սալերով /Облицовка пандуса базальтовыми плитами толщиной 30 мм	մ2	6.50	13265	0	13264.50	86219
218	Այլ հարդարման աշխատանքներ /прочие отделочные работы	մ2	10.00	3152	0	3151.70	31517
219	Աստիճանավանդակների տակ գաջի սվաղի իրականացում/Выполнение гипсовой штукатурки под лестничными клетками	մ2	10.00	2202	0	2201.80	22018
220	Աստիճանավանդակների տակ լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով /Покраска под лестничными клетками латексной краской	մ2	5.38	10088	0	10087.50	54231
221	Ներքին աստիճանների երեսապատում կերամիկական սալերից	հատ	16.00	7299	0	7298.50	116776
222	պատրաստված պատրաստի աստիճանահատերով 280x1200x12,16հատ /Облицовка внутренних лестниц готовыми ступенями из керамической плитки 280*1200*12	մ2	5.00	17057	0	17056.60	85283
223	Կերամիկական սալ 280x1200x12 արժեքը / керамической плитки 280*1200*12	մ2	5.20	10156	0	10156.00	52811
224	Ներքին աստիճանների դիմային մասի երեսապատում մամլոգրանիտե սալերով 165 և 180 մմ բարձրությամբ/Вид на внутреннюю лестницу с плитами мамлогранита высотой 165 и 180 мм	զմ	8.00	62559	0	62558.70	500470
225	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ /հլժՃԼԴԼԽԸԾԼԶ ԶԸՐԿՁ ձՁժկխժժԼԶ	մ2	270.00	11450	0	11450.30	3091578
226	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով 100մմ հաստ.խտությունը	հատ	1405.00	13	0	12.50	17577
227	100-150 կգ/խմ ; ներառյալ սոսինձ /Утепление наружных стен минеральной ватой 100 мм, 100-150 кг/м3/	հատ	350.00	125	0	125.10	43792
228	Սալվածք /Отмостка Տարածքի համահարթեցում ձեռքով /Ручное выравнивание территории	մ2	48.00	265	0	265.20	12727
229	Խճի շերտի պատրաստում 100մմ հաստ 40-70 ֆրակցիայի թՐՈՉՈՒ100 ՎՎ ԻՐՈՍՓՈՌ 40-70	մ3	4.80	14705	0	14705.20	70585
230	В-15 դասի բետոնից սալվածքի պատրաստում 100մմ հաստությամբ /կմՑՈ Ոչ ուլՑՏվՈ ՍսՈրրՈ ը 15 ՑՏսըՈվՏո 100 ՎՎ	մ3	4.80	40295	0	40294.60	193414
231	Սալվածքի իրականացում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով /Отмостка Ոչ ոՈչՈսՖՑՈ 30 mm	մ2	48.00	13202	0	13202.40	633717
232	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի /Монтаж базальтовых бордюров с бетонным основанием 150x300	զմ	50.00	10965	0	10965.10	548254

233	Մուտքի ապակե հովար Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*900мм	մ2	1.60	19368	0	19368.00	30989
234	Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 5600*1600мм	մ2	9.00	22889	0	22888.80	205999
235	Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*1600мм	մ2	2.90	19368	0	19368.00	56167
236	Գետնախորշ -1 / ПРЯМОКА 1 Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15	մ3	3.20	71602	0	71601.70	229126
237	Ցանց Փ8մմ բջիջը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200	կգ	75.80	339	0	338.90	25686
238	Ծածկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.01	189055	0	189055.00	1465
239	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	գմ	6.90	488	0	488.00	3367
240	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	35309	0	35309.40	274
241	Ծածկոց օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /органическое стекло 10 мм	մ2	3.00	19368	0	19368.00	58104
242	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /Снос грунта 3 степени вручную	մ3	9.00	2917	0	2916.70	26250
243	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км	տ	16.20	2477	0	2477.10	40129
244	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5գմ/ /Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/	մ2	1.50	13977	0	13976.90	20965
245	Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի հենապատի երեսապատում, սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой	մ2	13.00	18457	0	18457.40	239946
246	Գետնախորշ -2 Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15	մ3	2.00	71602	0	71601.70	143203
247	Ցանց Փ8մմ բջիջը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200	կգ	47.40	339	0	338.90	16062
248	Ծածկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.01	189055	0	189055.00	1465
249	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	գմ	6.90	488	0	488.00	3367
250	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	35309	0	35309.40	274
251	Ծածկոց օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /органическое стекло 10 мм	մ2	3.00	19368	0	19368.00	58104

252	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	5.00	2917	0	2916.70	14583
253	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/հնքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км	տ	9.00	2477	0	2477.10	22294
254	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5գծմ/ Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/	մ2	1.40	13977	0	13976.90	19568
255	Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի հենապատի երեսապատում, սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой	մ2	12.00	18457	0	18457.40	221488
2	Զեռուցում						2789872
1	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /219x0,28=61,32էկմ./ Монтаж алюминиевых батарей отопления H=500мм /219x0,28=61,32 кв.м./	էկմ	61.32	871	0	870.80	53399
2	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը Стоимость алюминиевых батарей отопления	հատ	219.00	5005	0	5004.70	1096029
3	Փ20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /լվացում ով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ Сборка трубопровода с полипропиленалюминиевым слоем П20x3,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	48.00	3791	0	3791.20	181979
4	Փ25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /լվացում ով և հիդրավլիկ փորձարկումով/Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем П25x4,2мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	125.00	3461	0	3461.30	432658
5	Փ32x5,4մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /լվացում ով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем Ф32x5,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	45.00	3390	0	3389.70	152538
6	Փ40x6,7մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /լվացում ով և հիդրավլիկ փորձարկումով /Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем Ф40x6,7мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	50.00	5296	0	5296.30	264814
7	Թերմոստատիկ փական Փ15մմ Термостатический клапан Ф15	հատ	24.00	5625	0	5625.00	134999
8	Վարգավորիչ փական Փ15մմ Клапан регулирующей Ф15	հատ	24.00	5625	0	5625.00	134999
9	Օդաձեռնարկ փական Вентиляционный клапан	հատ	24.00	873	0	872.70	20946
10	Անցքերի բացում պատերում 150x150մմ,4հատ шт Проемы в стенах	մ3	0.05	25080	0	25079.60	1129

	150x150մմ, 4 շտ.						
11	Անցքերի բացում ծածկերում 150x150մմ, 16հատ շտ Отверстия в крышках 150x150мм, 16 шт.	ս3	0.07	83294	0	83293.60	5997
12	Անցքերի վերականգնում Восстановление дырок	հատ	20.00	1106	0	1105.70	22114
13	Մետաղական խողովակից պարկուճ l=0.5մ, Ф80մմ, 40հատ շտ Металлическая трубка-капсула l=0,5м, L80мм, 40 шт.	զմ	20.00	5351	0	5351.40	107027
14	Ջեռուցման սարքերի միացման կոմպլեկտ Комплект подключения отопительных приборов	հատ	24.00	1564	0	1564.00	37535
15	Պոլիպրոպիլենայի խողովակների ձևավոր մասեր Ф20-Ф25 Фасонные детали из полипропиленовых труб P20-P25	հատ	120.00	50	0	50.10	6006
16	Պոլիպրոպիլենայի խողովակների ձևավոր մասեր Ф32-Ф40 Фасонные детали из полипропиленовых труб P32-P40	հատ	66.00	150	0	150.10	9909
17	խողովակների ամրակապիչներ Хомуты для труб	հատ	268.00	25	0	25.00	6705
18	Գնդային փական Ф32մմ Кран шаровой Ф32ХХ	հատ	2.00	7693	0	7693.10	15386
19	Գնդային փական Ф25մմ Кран шаровой Ф25ХХ	հատ	2.00	6676	0	6675.90	13352
20	Գնդային փական Ф20մմ Кран шаровой	հատ	6.00	5525	0	5524.90	33149
21	Ղատարկման փական Ф32մմ Клапан сливной Ф32	հատ	2.00	8327	0	8327.50	16655
22	Ղատարկման փական Ф25մմ Клапан сливной Ф25	հատ	2.00	7101	0	7101.30	14203
23	Ղատարկման փական Ф20մմ Клапан сливной Ф20	հատ	6.00	4724	0	4724.10	28345
3	Ջերմամատակարարում Теплоснабжение						428819
1	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ H=5մ ,n=1400,պտ/րոպե G=2մ3 մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով Циркуляционный насос с тепловой трубкой H=5м, n=1400, об/мин G=2м3/час, с монтажным комплектом	հատ	2.00	75418	0	75418.40	150837
2	Ջրի սնուցման պոմպ H=25մ, G=2մ3 մ3/ժամ, n=1400պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով/Насос подачи воды H=25м, G=2м3/час, n=1400об/мин с монтажным комплектом	հատ	1.00	31477	0	31477.30	31477
3	հիդրավիկ սլաք 1", 2մ3 м3/ժամ/гидравлическая стрела 1", 2x3/час	հատ	1.00	8255	0	8255.20	8255
4	Ապահովիչ փական d=25/ Предохранительный клапан	հատ	2.00	24317	0	24317.00	48634
5	Ղատարկման փական Ф25մմ / Клапан сливной Ф25	հատ	10.00	7092	0	7091.90	70919
6	Հետադարձ փական Ф32մմ / Обратный клапан	հատ	2.00	8225	0	8225.20	16450
7	Հետադարձ փական Ф20մմ/ Обратный клапан	հատ	1.00	5930	0	5929.90	5930
8	Գնդային փական Ф32մմ / Кран шаровой Ф32ХХ	հատ	4.00	7683	0	7682.90	30732
9	Գնդային փական Ф20մմ/ Шаровой кран	հատ	8.00	5518	0	5517.50	44140
10	Ավտոմատ օդափոխման փական d=20/ Автоматическая вентиляция	հատ	2.00	6047	0	6047.10	12094

11	Մանոմետր/ Манометр	հատ	3.00	3117	0	3116.80	9350
4	Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր Системы приточно-вытяжной вентиляции						1885935
1	Օդափոխության ներածման և-1 ԵՎ Ա-1 արտածման համակարգ Вентиляция приточная Н-1 И вытяжная система А-1 Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ագրեգատ, ВУТ 1500 ЭГ -ներածման օդամուղ L = 1175մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -արտածման օդամուղ L = 1200մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -ջերմփոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18ԿՏ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БЮТ 1500 ЕГ - воздухозаборник L = 1175м3/час P220РА - вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздухонагреватель 18кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект	կ-տ	1.00	175465	0	175465.10	175465
2	Ներածման ագրեգատի օդահովացուցիչ Qսառ=10 կՎտ Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Qսառ=10 կՎտ Մոնտաժային կոմպլեկտ - Входной блок воздухоохладителя Qсoid=10 кВт Наружный блок кондиционера Qсoid=10 кВт монтажный комплект	կ-տ	1.00	85950	0	85950.00	85950
3	Աղմկախլացուցիչ d=300, L=900 - Глушитель d=300, L=900	հատ	2.00	31293	0	31293.40	62587
4	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=300 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=300 для наружного воздуха	հատ	1.00	6034	0	6034.50	6034
5	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=300 արտածվող օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=300 для вытяжного воздуха	հատ	1.00	6034	0	6034.50	6034
6	Ֆիլտր F-7 d=300 Фильтр	հատ	1.00	31379	0	31379.10	31379
7	Ճկուն ներդիր d=300 Гибкая вставка	հատ	4.00	4756	0	4755.70	19023
8	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0.5մմ, d=150մմ, 90զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный	մ2	42.39	5525	0	5524.80	234197

	ЛИСТ						
9	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ,d=200մմ,35զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	21.98	5525	0	5524.80	121436
10	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ,d=250մմ,25զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	19.63	5525	0	5524.80	108452
11	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ,d=300մմ,25զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	23.55	6169	0	6169.10	145283
12	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 160x160 Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 160x160	հատ	9.00	3677	0	3676.80	33091
13	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 300x200 Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 300x200	հատ	6.00	3677	0	3676.80	22061
14	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=150 Регулятор расхода воздуха	հատ	7.00	4402	0	4402.40	30817
15	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=100 Регулятор расхода воздуха	հատ	1.00	5403	0	5403.40	5403
16	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=200 Регулятор расхода воздуха	հատ	14.00	5893	0	5893.10	82503
17	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=100 Регулятор расхода воздуха	հատ	3.00	4579	0	4579.40	13738
18	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=200 Регулятор расхода воздуха	հատ	1.00	7207	0	7206.80	7207
19	Օդատարերի մեկուսացում Ֆոլգայապատ հանրային բամբակով 40մմ հաստ. Изоляция воздуховодов фольгированной минеральной ватой толщиной 40 мм.	մ2	110.00	1998	0	1997.60	219736
20	Բնական օդափոխության համակարգ Система естественной вентиляции Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ,d=150մմ,25զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	11.78	5525	0	5524.80	65082
21	Օդափոխության արտածման ճաղաշար 150x150 Вентиляционная решетка	հատ	5.00	3527	0	3526.60	17633

23	<p>Օդափոխության ներածման Լ-2 ԵՎ Ա-2 արտածման համակարգ Вентиляция приточная Н-2 И вытяжная система А-2</p> <p>Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ագրեգատ, ВЕНТС БУТ 600ПЭЭС</p> <p>-ներածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ</p> <p>-արտածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ</p> <p>-ներածման և արտածման ֆիլտրեր</p> <p>-ջերմփոխանակիչ</p> <p>-էլեկտրական օդատաքացուցիչ 2ԿՎՏ</p> <p>-ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և ղեկավարման վահանակով (Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում)</p> <p>-մոնտաժային կոմպլեկտ</p> <p>Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС БЮТ 600ПЭЭС</p> <p>- воздухозаборник L = 500м3/час P150РА</p> <p>- вытяжной канал L = 500м3/час P150РА</p> <p>- входные и выходные фильтры</p> <p>- теплообменник</p> <p>- электрический воздухонагреватель 2кВт</p> <p>- система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе)</p> <p>- монтажный комплект</p>	կ-տ	1.00	134561	0	134560.70	134561
24	Աղմկախլացուցիչ d=200, L=900 Глушитель	հատ	2.00	19499	0	19498.60	38997
25	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=200 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для наружного воздуха	հատ	1.00	5471	0	5471.40	5471
26	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=200 արտածվող օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для вытяжного воздуха	հատ	1.00	5471	0	5471.40	5471
27	Ֆիլտր F-10 d=200 Фильтр	հատ	1.00	28752	0	28751.60	28752
28	Ճկուն ներդիր d=200 Гибкая вставка	հատ	4.00	3562	0	3562.10	14248
29	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, d=200մմ, 30գմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	18.84	5525	0	5524.80	104088
30	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար 300x150 Регулируемая вентиляционная решетка	հատ	4.00	4653	0	4652.70	18611
31	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար 300x100 Регулируемая вентиляционная решетка	հատ	4.00	3902	0	3902.00	15608
5	Էլեկտրատեխնիկական մաս Электрическая часть						2397836

1	Բաշխիչ վահան մուտքային 125Ա եռաֆազ, խմբային 2x16+5x32+1x50+1x100Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Щит распределительный ввод 125А трехфазный, группа 2x16+5x32+1x50+1x100А трехфазный автомат с переключателями	կ-տ	1.00	122691	0	122691.40	122691
2	Ուժային վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Ввод силового щита 25А трехфазный, группа 6x16А однофазный автоматический с переключателями	կ-տ	2.00	19319	0	19319.00	38638
3	Ուժային վահանակ մուտքային 80Ա եռաֆազ, խմբային 3x16Ա միաֆազ 1x16Ա+2x32Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Вход силовой панели 80А трехфазный, группа 3x16А однофазный 1x16А+2x32А трехфазный с автоматическими выключателями	կ-տ	1.00	40127	0	40127.30	40127
4	Լուսավորման վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Ввод панели освещения 25А трехфазный, с групповыми однофазными автоматическими выключателями 6x16А	կ-տ	2.00	19319	0	19319.00	38638
5	Առաստաղի ԼԵԴ լուսատու 18Վտ Потолочный светодиодный светильник 18Вт	հատ	43.00	3792	0	3791.90	163051
6	ԼԵԴ լուսատու առաստաղի, ցայտաանթափանց 9Վտ Светодиодный потолочный светильник, антибликовый, 9 Вт.	հատ	6.00	2851	0	2851.00	17106
7	Պատի ԼԵԴ լուսատու ցայտաանթափանց 9Վտ Светодиодный настенный светильник матовый 9 Вт	հատ	2.00	2862	0	2862.30	5725
8	Վթարային ԼԵԴ լուսատու 18Վտ ներկառուցված մարտկոցով Аварийный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 18 Вт.	հատ	5.00	47454	0	47454.10	237271
9	Էվակուացիոն ԼԵԴ լուսատու 9Վտ ներկառուցված մարտկոցով Эвакуационный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 9 Вт.	հատ	6.00	13933	0	13932.70	83596
10	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ ատվածքը 5x35մմ ² մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x35мм ² , монтаж ВВГ	զմ	15.00	13035	0	13034.80	195522
11	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ ատվածքը 5x25մմ ² մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный	զմ	15.00	10399	0	10399.40	155991

	кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x25мм2, монтаж ВВГ						
12	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ ալվածքը 5x10մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x10мм2, монтаж ВВГ	զմ	70.00	3596	0	3596.30	251741
13	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ ալվածքը 5x4մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x4мм2, монтаж ВВГ	զմ	25.00	1128	0	1128.10	28203
14	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ ալվածքը 3x4մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 3x4мм2, монтаж ВВГ	զմ	140.00	775	0	774.60	108447
15	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ ալվածքը 3x2,5մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x2,5мм2, монтаж ВВГ	զմ	520.00	558	0	557.70	289988
16	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ ալվածքը 3x1,5մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x1,5мм2, монтаж ВВГ	զմ	315.00	417	0	417.30	131446
17	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ 15, տեղադրումով-Полиэтилен электротехнический Гофрированная труба P15, с установкой	զմ	15.00	408	0	408.30	6124
18	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաստեղն թաքնըված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով Переключатель обычной версии, скрытая одна звезда - для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	17.00	1920	0	1920.40	32646
19	Անջատիչ ջրանթափանց, միաստեղն թաքնըված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով Переключатель водонепроницаемый, скрытая одна звезда для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	6.00	2296	0	2295.70	13774
20	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկստեղն թաքնըված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով - Переключатель для обычной версии, скрытый с двумя клавишами. для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	4.00	2667	0	2666.90	10668
21	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 220Վ, 10Ա, տեղադրումով Розетка биполярная 220В, 10А, с установкой	հատ	51.00	1705	0	1704.60	86934

22	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար, տեղադրումով Коробка выключателей, розетки для установки, с установкой	հատ	78.00	150	0	150.10	11711
23	Ծյուղավորիչ տուփ, տեղադրումով Распределительная коробка с установкой	հատ	20.00	338	0	337.80	6756
24	Երկաթալվալ, տեղադրումով Железный переплет, с установкой	հատ	2170.00	13	0	12.50	27147
25	Խրամուղու քանդում հողանցման համար 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով հողանցման համար Выкапывание траншеи для заземления в грунте 3 класса при ручном заземлении	մ3	1.50	2917	0	2916.70	4375
26	Հորզոնական հողանց 40x4մմ շերտապողպատից Горизонтальная шлифовка из стальной пластины 40x4мм.	զմ	4.00	1030	0	1029.50	4118
27	Խրամուղու հետիցք ձեռքով Засыпка канавы своими руками	մ3	1.50	1220	0	1219.70	1830
28	Հողանցման հաղորդիչ 1x10մմ ² м2 ВВГ Заземлитель 1x10мм ² ВВГ	զմ	15.00	420	0	419.90	6298
29	Ուղղահայաց հողանցիչներ 50x5մմ անկյունակից L=1.5մ Вертикальные заземлители 50x5мм от угла L=1,5м	հատ	23.00	3614	0	3613.80	83117
30	Էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU Зарядная станция для электромобилей	կ-տ	1.00	194157	0	194157.30	194157
6	Հրդեհային ազդանշանում և պահպանություն Пожарная сигнализация и защита						1189085
1	Ղեկավարման վահանակ 4 Панель управления	հատ	1.00	14770	0	14770.40	14770
2	Պլաստիկ տուփ OPU-4W Пластиковая коробка	հատ	1.00	14313	0	14313.40	14313
3	Պլաստիկ տուփ OPU-2 Пластиковая коробка	հատ	1.00	7219	0	7219.30	7219
4	Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор	հատ	1.00	4979	0	4979.50	4979
5	Վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար С2000М Клавиатура панели управления	հատ	1.00	4883	0	4882.80	4883
6	Ծխի տվիչ Rubezh- Датчик дыма ИП-212	հատ	21.00	10679	0	10678.70	224252
7	Ջերմային տվիչ Rubez- Термальный датчик ИП-212/101-15 А3R1	հատ	29.00	10741	0	10741.20	311496
8	Հրդեհային ձեռքի սեղմակ Rubezh ИП513- Зажим для огнестрельного оружия	հատ	4.00	2190	0	2189.60	8758
9	Ներքին շչակ ОПОП124-7 Внутренний звуковой сигнал	հատ	2.00	3466	0	3465.80	6932
10	Անտենա ANT-GSM-1 Антенна	հատ	1.00	6388	0	6388.10	6388
11	Մսուցման աղբյուր Рапан (12в 4а) Источник пищи	հատ	1.00	9619	0	9619.30	9619
12	Մարտկոց 6.5 А 12 V АКБ Батарея	հատ	2.00	6267	0	6266.60	12533
13	Մալուխ-КСПЭВ 2x0.5 Кабель	զմ	290.00	292	0	292.30	84764
14	Մալուխ -КСПЭВ- 2x0.75 Кабель	զմ	20.00	295	0	294.80	5897
15	Պղնձե ջղերով հաղարդալար ПВ3- 3x1.5 Виноградная лоза с медными прожилками	զմ	5.00	221	0	220.70	1103

16	Ամրակապման ճարմանդ-Застежка-пряжка Застежка-пряжка	հատ	630.00	25	0	25.00	15763
17	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 12x7մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտն տերիին համապատասխան ինքնակաշուն Efafel 10010 ABR Пластиковый кабель-канал белый 12x7мм линейный разрез IP 44, ISO 9001:2000, стандарту EN 50085-2-1 подходящий самоклеящийся материал Эфапель 10010 АБР	գմ	315.00	1376	0	1376.20	433490
18	Ծրագրային ապահովում Программное обеспечение	հատ	1.00	21924	0	21924.20	21924
7	Չափի սարքավորումներ Оборудование связи						1319025
1	Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափսի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռնակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)	հատ	1.00	30339	0	30338.60	30339
2	Կոմունիկացիոն պահարանի դարակ 19", 500մմ խորությամբ Полка шкафа связи 19", глубина 500мм	հատ	1.00	12837	0	12837.10	12837
3	Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով C13 ստանդարտի բլոկ (PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով ИТК PH12-8D3 մակնիշի 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок C13 (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка ИТК марки PH12-8D3	հատ	1.00	17297	0	17297.50	17297
4	Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով Euro Schuko ստանդարտի բլոկ (PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով Molex 25-DO150P3 մակնիշի 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок Euro Schuko (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка Molex 25-DO150P3	հատ	1.00	16812	0	16812.00	16812

5	Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ առ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/secound արագությամբ, /24port gigabit smart switch/, արտադրողականությունը առնվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առնվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով երաշխիք 3 տարի - Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2К Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года	հատ	2.00	27468	0	27467.80	54936
6	MIKROTIK RB2011IL-RM	հատ	1.00	12774	0	12774.20	12774
7	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի :Molex PID -00174 Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Молекс ПИД-00174	հատ	4.00	7299	0	7299.20	29197
8	Մալուխային կարգավորիչ (Cable Management) 19", (հորիզոնական փակ կափարիչով) 1U, տեղադրումով Molex 25.C001G - Кабельный менеджмент (Cable Management) 19::, (с горизонтальной закрытой крышкой) 1U, с установкой Молекс 25.C001G	հատ	4.00	7785	0	7784.80	31139
9	Անխափան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հատ	1.00	78564	0	78564.00	78564
10	Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, լարանցման հորիզոնական շրիշակային սակառի մեջ տեղադրվող, անկյունային սպիտակ, տեղադրումով Сетевая розетка с крепежным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с скорость в закрепленной, натянутой горизонтальной планке встроенный, угловой белый, с фурнитурой	հատ	14.00	10979	0	10978.90	153705

11	Յանցային վարդակ ամրացման կոնսլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, (կախովի առաստաղի տակ տեղադրվող) տեսախցիկ միացնելու համար տեղադրումով Сетевая розетка с монтажным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с предусмотрена скорость (размещена под подвесным потолком) с установкой для подключения камеры	հատ	5.00	10979	0	10978.90	54895
12	Միակցիչ լար 2մ (Patch Cord) Հասանելիության կամուտատորներ - Հեռահաղորդակցման վահանակ միացման համար(Switch -Patch panel) Միակցիչ լար Cat 5e կարգի, 2մ, գունավոր պաշտպանիչ ամհատ աղի համարման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով Соединительный кабель 2м (Патч-корд) Коммутаторы доступа - Телекоммуникационная панель для подключения (Switch-Patch панель) Соединительный кабель класса Cat 5e, 2 м, в комплекте с цветным защитным кронштейном. по возможности рабочая температура -10..55°C в цвете, ISO/IEC 11801, гарантированные 400 сбросов	հատ	14.00	1110	0	1109.80	15537
13	Միակցիչ լար 3մ (Patch Cord) աշխատատեղի համար Cat 5e կարգի, 3մ, գունավոր պաշտպանիչ ամհատ աղի համարման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը - 10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով Соединительный кабель 3м (Патч Корд) для рабочего места, класс Cat 5e, 3м, с возможностью добавления цветного защитного кронштейна, рабочая температура -10..55°C, цвет ISO/IEC 11801, Гарантированные 400 переключений	հատ	5.00	1844	0	1844.20	9221
14	Մալուխ UTP CAT 6 UTP AWG24 մալուխ 6 UTP-CAA-00325 ,-10..55 °C, 1000BASE-T-Gigabit Ethemet ապահովվում, տեղադրումով Кабель	զմ	370.00	393	0	393.00	145425
15	Լարանցման սակառ,օգտագործվող կտրվածքը 2740 ,1 միջնապատի հնարավորությամբ , պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 45մմ մոդուլային հենքի ինտեգրման հնարավորությամբ EN 13501-1 ստանդարտի, ջերմաստիճանային պայմաններ - 5փ+60°C PVC, Договор на электромонтаж, б/у разрез 2740, с возможностью 1 перегородки, пластиковый кабель-канал с	զմ	180.00	3117	0	3116.50	560977

	возможностью установки белой модульной опоры 45 мм по стандарту EN 13501-1, температурный режим - 5ψ+60°С ПВХ,						
16	<p>Ցանցի թեստավորում և հավաստագրում (Network Testing and Certification)</p> <p>Ցանցի հավաստագրում մասնագիտացված կազմակերպության կողմից /Fluke DTX կամ համարժեք սարքով, հավաստագրի (տրամադրվում է համակարգչային ցանց հավաստագրող կազմակերպության կողմից) և համակարգչային ցանցի գծագրերի տրամադրմամբ/ համարժեք "ISO/IEC 11801 Class D" (հետևյալ Minimum channel return loss=10, Maximum channel insertion loss=24, Minimum channel NEXTloss=30.1, Minimum channel PSNEXTloss=27.1, Minimum channel ACRF=17.4, Minimum channel PSACRF=14.4 պարամետրերով) Fluke DTX-1800 / կամ համարժեք սարքով/ Сетевое тестирование и сертификация Сертификация сети специализированной организацией /Fluke</p> <p>При использовании DTX или аналогичного устройства сертификат (предоставляется компьютером) организацией по сертификации сети и компьютерной сети Предоставление чертежей, соответствующих стандарту ,ISO/IEC 11801, класс Dб (следующие: Минимальные обратные потери канала = 10, Максимальные вносимые потери канала = 24, Минимум: канал NEXTloss=30.1, Минимальный канал PSNEXTloss=27.1, Минимальный канал ACRF=17.4, Минимальный канал с параметрами PSACRF=14.4) Fluke DTX-1800 / или с эквивалентным устройством/</p>	Կ-տ	58.00	1644	0	1644.30	95370
8	Տեսահսկման համակարգ Система видеонаблюдения						1399965
1	Ծրագրային համակարգ Ivideon/Видеоаналитик Ivideon	Կ-տ	1.00	131541	0	131541.50	131541
2	Աշխատանքային կայան / ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղնաշար, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAM 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ փտ 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24'	Կ-տ	1.00	93382	0	93382.50	93382
	Рабочая станция / включает монитор компьютера 1920x1080, клавиатуру, мышь						

3	Սերվերային պահարան 600x600,12U 19"ITK Серверный шкаф	հատ	1.00	98988	0	98987.90	98988
4	Մոնտաժային դարակ, 350մմ խորությամբ,1U, RAL 9005 ITK FS05- 350P Монтажная стойка	հատ	1.00	13400	0	13400.10	13400
5	Ցանցային պահարանի հեղուկ Molex305-076 -Винт сетевого шкафа	հատ	4.00	1892	0	1891.80	7567
6	Հոսանքի մատակարարման միավոր, 8 էջ, 19", 16Ա - блок питания	հատ	1.00	16812	0	16812.00	16812
7	Մալուխի հորիզոնական կազմակերպիչ 1U 19" - Горизонтальный кабельный органайзер	հատ	3.00	8285	0	8285.30	24856
8	Էկրանացված ցանցային պասիվ բաժանարար, 1U, (24 մուտք) экранированный сетевой пассивный сплиттер	հատ	1.00	24220	0	24220.20	24220
9	F/UTPcat5e էկրանացված ցանցային կարծ լար միացուցիչներով, 1մ, դեղին Molex PCD-03001-0* - с экранированными сетевыми разъемами для коротких проводов	հատ	1.00	3075	0	3075.40	3075
10	Օպտիկակալի բաժանման միավորի հմալիր 19" 1U КЗДС8,RAL 7034 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	46825	0	46825.20	46825
11	Օպտիկակալի բաժանման միավորի հմալիր 19" 1U КЗДС48,RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	7767	0	7766.80	7767
12	Թեթևօպտիկական կարծ մալուխ LC- LC միացուցիչով,1մ ITK FPC09-LCU- LCU-C1L-1M - Короткий оптоволоконный кабель	հատ	1.00	8164	0	8163.90	8164
13	Ցանցային մատակարարների օպտիկամանրաթելային կապուղու մոդուլ SFP/ SFP Модуль	հատ	1.00	5867	0	5866.80	5867
14	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար SFP մուտքերով делитель с управляемым входом	հատ	1.00	7202	0	7202.10	7202
15	Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель	հատ	1.00	10027	0	10026.90	10027
16	Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք- Цифровой видеорегистратор	հատ	1.00	43005	0	43005.10	43005
17	Կոշտ սկվառակ/HDD 8TB- Жесткий диск	հատ	1.00	9654	0	9653.50	9654
18	զմ ումրեթաձև IP տեսախցիկ 6 Մա, 1/2.8" - Купольная IP-камера	հատ	5.00	12178	0	12177.70	60888
19	Ջրակայուն միացման տուփ-ամրակ / Այլումինե / IP66 / 100x43.2x129մմ Крепление к водонепроницаемой распределительной коробке	հատ	8.00	8389	0	8389.10	67113
20	Ներքին կիրառման FTP cat 5e Էկրանացված ցանցային զալարազույգ մալուխ - Экранированная сетевая витая пара FTP категории 5e для использования внутри помещений	զմ	135.00	483	0	482.60	65151
21	Օպտիկական 8 մանրաթելային մալուխ 9/125 ОКМБ-03 Оптический 8- волоконный кабель	զմ	45.00	575	0	575.20	25884
22	Ազդանշանային մալուխ КДПЭПГМнг(А)-HF 8x1,00- Сигнальный кабель	զմ	135.00	3657	0	3656.80	493672
23	Երկշերտ ճկախողովակ ,օ32մմ- Двухслойный шланг	զմ	135.00	536	0	535.90	72345

24	Մոնտաժային աշխատանքների իրականացման նյութեր և հավելյալ պարագաներ - Монтажные материалы и аксессуары	կ-տ	1.00	62559	0	62558.70	62559
9	Ներքին ջրամատակարարման ցանց Внутренняя сеть водопровода						1888517
1	Պողպատե խողովակի տեղադրում հողի մեջ Ф50մմ փորձարկումով Монтаж стальной трубы в грунте с тестом Ф50мм. с эквивалентным устройством/	զմ	10.00	2262	0	2262.20	22622
2	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Ф50մմ պատերի վրա, Монтаж стальных трубопроводов на стены Ф50	զմ	6.00	2562	0	2562.00	15372
3	Պողպատե խողովակաշարի փորձարկում D50մմ-Испытание стальных трубопроводов	զմ	6.00	100	0	100.30	602
4	Ф32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	15.00	1571	0	1570.80	23562
5	Ф25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	2.00	1015	0	1014.80	2030
6	Ф20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	6.00	762	0	762.00	4572
7	Ф15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	18.00	711	0	711.50	12807
8	Ф32մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	5.00	3131	0	3131.00	15655
9	Ф25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	10.00	3066	0	3065.60	30656
10	Ф20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/-монтаж полипропиленового трубопровода на стену /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	5.00	3465	0	3464.70	17323

11	Փ15մմ պոլիթրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով Монтаж полипропиленовых труб на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	105.00	3420	0	3419.60	359060
12	Փ50մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	1.00	15191	0	15191.40	15191
13	Փ32մմ փականի տեղադրում- установка клапана	հատ	1.00	8327	0	8327.50	8327
14	Փ25մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	5.00	7101	0	7101.30	35507
15	Փ20մմ փականի տեղադրում -установка клапана	հատ	4.00	4724	0	4724.10	18896
16	Փ15մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	46.00	4124	0	4123.50	189683
17	Լվացարանի ծորակ խառնիչ - Смеситель для раковины	հատ	13.00	13486	0	13485.80	175315
18	Ջրաչափ տեղադրում 25մմ -Установка счетчика воды	հատ	1.00	20272	0	20272.10	20272
19	Ֆիլտր 25մմ Фильтр	հատ	1.00	4029	0	4028.80	4029
20	Ջրատաքացուցիչ ԱՐԻՍՏՈՆ V=100լ N=1.5ԿՎՏ- Нагреватель воды	հատ	3.00	21196	0	21195.90	63588
21	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով-Обработка почвы 3 класса вручную	մ3	12.00	2917	0	2916.70	35000
22	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /2մ3 մ3/ - Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/2м3/	տ	3.60	2477	0	2477.10	8918
23	Խրամուղու հետիցք ձեռքով -Засыпка канавы своими руками	մ3	10.00	1220	0	1219.70	12197
24	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80մմ- Монтаж пожарного гидранта	հատ	1.00	7966	0	7966.20	7966
25	Պողպատե կցորդիչ L=0.2, Փ89 - Стальная муфта	հատ	1.00	2252	0	2252.10	2252
26	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод.	մ3	0.50	5112	0	5112.40	2556
27	Անցքի բացում պատում Փ200մմ, 1հատ шт - Открытие дыры в стене	մ3	0.02	25080	0	25079.60	394
28	Կցամաս 50x25 - Вложение	հատ	2.00	2252	0	2252.10	4504
29	Կցաշուրթ 80մմ-фланец	հատ	1.00	1877	0	1876.80	1877
30	Հակահրդեհային փականի տեղադրում D50մմ, /սերառյալ ճկախողովակը , մետաղական պահարան գործարանային արտադրության ЕС-51-1РСК-50 Установка крана пожарного D50мм./включая шланг, шкаф металлический заводского производства	կ-տ	2.00	98494	0	98494.00	196988
31	Պողպատե խողովակների յուղաներկում 2 անգամ - Покраска маслом стальных труб 2 раза.	մ2	3.00	1445	0	1444.50	4334
32	Խողովակների ամրացման մասեր /ֆիտինգներ/- Детали для крепления труб /фитинги/	հատ	120.00	125	0	125.10	15014
33	Միացում գործող ջրագծին D50x100մմ- Подключение к существующему водопроводу D50x100мм.	տեղ	1.00	13548	0	13547.60	13548
34	Խոհանոցակույրի ծորակ խառնիչ-смеситель для кухни	հատ	2.00	13486	0	13485.80	26972

35	Ե/բ հավաքովի էլեմենտն տներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D1500մմ Изготовление круглого колодца водопровода Д1500мм из сборных элементов	մ3	2.60	144862	0	144861.90	376641
36	Թուղթ մտոց Ф530	հատ	2.00	62559	0	62558.70	125117
37	Մետաղական աստիճանի տեղադրում- Монтаж металлической ступени	տ	0.01	670274	0	670273.70	6703
38	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հակապոռոզիոն ներկով Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	35309	0	35309.40	353
39	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.02	605733	0	605732.80	12115
10	Ներքին կոյուղու ցանց Внутренняя канализация						2323735
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф150մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ в грунте У150мм /с гидроиспытанием/	զմ	10.00	3232	0	3232.00	32320
2	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену Р100мм /с гидроиспытанием/	զմ	25.00	1161	0	1161.10	29029
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену Р100мм /с гидроиспытанием/	զմ	35.00	1858	0	1857.60	65015
4	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену У50мм /с гидравлическим испытанием/	զմ	45.00	1465	0	1464.70	65913
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում/ Установка керамической мойки	հատ	11.00	20979	0	20978.70	230766
6	Կերամիկական զուգարանակոնք /Керамический унитаз	հատ	12.00	45427	0	45427.30	545128
7	Լոգարան /Ванная	հատ	4.00	23960	0	23959.90	95840
8	Հոսակների տեղադրում Ф100մմ/ Установка потоков	հատ	7.00	11810	0	11809.90	82669
9	Միացուն գործող կոյուղագծին Ф150x150մմ /Рядом с существующей канализационной линией	տեղ	2.00	25891	0	25890.70	51781
10	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод	մ3	2.00	5112	0	5112.40	10225
11	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով / Обработка почвы 3 класса вручную	մ3	25.00	2917	0	2916.70	72917
12	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /8մ3 մ3/ Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/8м3/	տ	14.40	2477	0	2477.10	35671
13	Խրամուղու հետվիցք ձեռքով / Засыпка канавы своими руками	մ3	17.00	1220	0	1219.70	20735

14	Անցքերի բացում պատերում Ф350մմ,2հատ Проемы в стенах 350мм, 2шт.	մ3	0.10	25080	0	25079.60	2408
15	Անցքերի բացում ծածկում Ф100մմ Открытие отверстий в крышке У100мм	հատ	6.00	4562	0	4562.30	27374
16	Անցքերի բացում ծածկում Ф300մմ Открытие отверстий в крышке У300мм	հատ	9.00	4562	0	4562.30	41061
17	Բացված անցքերի խցավակում էլաստիկ նյութով/ Заделка открытых отверстий эластичным материалом	տեղ	17.00	563	0	563.00	9572
18	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտն Կոնկրետից կոնկրետ կլոր դիտահորի պատրաստում Ф1500/ Подготовка круглого люка для канализации из сборных эл/бетонных элементов Ф1500	մ3	5.20	87124	0	87124.40	453047
19	Թուղթ մտոց Ф530	հատ	2.00	62559	0	62558.70	125117
20	Մետաղական աստիճանի տեղադրում / Монтаж металлической ступени	տ	0.04	670274	0	670273.70	26811
21	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.04	35309	0	35309.40	1412
22	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.02	605733	0	605732.80	12115
23	Հաշմանդամի լվացարանի տեղադրում/ Установка туалета для инвалидов	հատ	1.00	50729	0	50729.20	50729
24	Հաշմանդամի զուգարանակոնք / Установка туалета для инвалидов	հատ	1.00	85095	0	85094.60	85095
25	Ф50մմ ծունկ	հատ	10.00	1674	0	1673.80	16738
26	Ф50մմ եռաբաշխիչ տրեխորոննի	հատ	16.00	1977	0	1976.70	31628
27	Ф50մմ a=1350 թեքում/իզգիծ	հատ	6.00	1286	0	1286.00	7716
28	Ф100x50մմ քառաբաշխիչ/ չորեխորոննի	հատ	1.00	4037	0	4036.50	4037
29	Ф100x50մմ եռաբաշխիչ/ տրեխորոննի	հատ	6.00	2214	0	2214.50	13287
30	Ф100մմ ստուգիչ/ Փրոճերոննի	հատ	6.00	2337	0	2336.90	14022
31	Ф50մմ ստուգիչ /Փրոճերոննի	հատ	1.00	1736	0	1736.40	1736
32	Ф100մմ եռաբաշխիչ տրեխորոննի	հատ	9.00	2477	0	2477.20	22295
33	Ф100մմ a=1350 թեքում իզգիծ	հատ	12.00	1674	0	1673.80	20086
34	Ф50x100մմ անցում քերոծ	հատ	1.00	1474	0	1473.60	1474
35	Ф150մմ a=1350 թեքում իզգիծ	հատ	2.00	2812	0	2812.40	5625
36	Ф100x50x50մմ քառաբաշխիչ չորեխորոննի	հատ	1.00	4037	0	4036.50	4037
37	Ф100 քառաբաշխիչ չորեխորոննի	հատ	1.00	3436	0	3436.00	3436
38	Ф150x100մմ անցում քերոծ	հատ	2.00	2437	0	2437.00	4874
11	Արևային ֆոտոէլեկտրային համակարգ Солнечная фотоэлектрическая система						1365980
1	ՄԲԿ /մուտքային բաշխիչ վահան /входно-распределительный щит եռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3р 32А 10кА տրեխորոննի входной автоматический выключатель	հատ	1.00	12027	0	12027.10	12027
2	Եռաֆազ ինվերտոր 8կվտ / Трехфазный инвертор	հատ	1.00	81459	0	81459.30	81459
3	Ֆոտոէլեկտրային մոդուլ 330Վտ պիկային իզոլյուցիայի միաֆազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-S JA Solar/Фотозэлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт JAP72S01-	հատ	24.00	10492	0	10492.40	251818

	330-S						
4	Փոփոխական հոսանքի արկղ/ коробка переменного тока Մետաղական արկղ 400*300*160մմ Металлический ящик	հատ	1.00	18581	0	18581.10	18581
5	Քառարևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4p 32A 6kA Четырехполюсный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	8212	0	8211.70	8212
6	Քառարևեռ դիֆերենցիալ հոսանքի անջատիչ 4p 32A 100ma Y3O Четырехполюсный дифференциальный выключатель	հատ	1.00	17754	0	17754.40	17754
7	Փոփոխական հոսանքի քառարևեռ իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4p AC (SPD) квадрупольный импульсный переменного тока сетевой фильтр	հատ	1.00	9419	0	9418.70	9419
8	Հաստուն հոսանքի արկղ/Толстый блок питания Մետաղական արկղ 400x300x160մմ (IP55) Металлический ящик	հատ	1.00	18581	0	18581.10	18581
9	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 p10A Автоматический выключатель постоянного тока	հատ	2.00	6456	0	6456.10	12912
10	Հաստատուն հոսանքի իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2p DC (SPD) Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հատ	2.00	4322	0	4322.20	8644
11	Ապահովիչների պահուսակ ինդիկատորով CHM10X38/ Держатель предохранителя с индикатором	հատ	4.00	46293	0	46293.50	185174
12	Հաստատուն հոսանքի պահուսակների 15A CHM10X38 Предохранители постоянного тока	հատ	4.00	8349	0	8348.70	33395
13	Մալուխ պղնձե հաստատուն հոսանքի 1x4մմ2 m2 m2SFPV1-1x4մմ2 Медный кабель постоянного тока	զմ	50.00	2664	0	2664.30	133213
14	SFPV1-1X4 մալուխի կցորդիչ 1x4մմ2 m2 m2QC4.10-35 кабельный разъем	հատ	8.00	15684	0	15683.60	125469
15	Մալուխ պղնձե շիդերով, մեկուսացված հատվածքը՝ВВГ 4x4մմ2 m2 m2Кабель с медными жилами, изолированный, раздел	զմ	15.00	992	0	991.60	14874
16	Մետաղական ճկուն խողովակ Φ18մմ Металлическая гибкая труба	զմ	2.00	832	0	832.20	1664
17	Պլաստմասե ճկուն խողովակ Φ14մմ/ Пластиковая гибкая труба	զմ	5.00	483	0	483.40	2417
18	Մետաղական խողովակ Φ50մմ / Металлическая труба	զմ	1.00	2468	0	2467.70	2468
19	Պլաստիկ լարատար 50x50մմ / Пластиковый шнур	զմ	10.00	1240	0	1239.80	12398
20	Մետաղական լարատար 50x50մմ/ Металлическая проволока	զմ	6.00	2916	0	2916.40	17498
21	Մետաղական կանգնակ- (խ-կ 60x40x3մմ) / Металлическая подставка	տ	0.03	53044	0	53044.20	1501
22	60x40x3մմ խողովակի արժեքը/ стоимость трубы	զմ	6.40	1827	0	1826.70	11691
23	Մանեկ և հեղուկ M3.5x15	հատ	20.00	63	0	62.60	1251

24	պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПВ-1 1x4մմ2 մ2 մ2-медный провод заземления,	զմ	35.00	339	0	338.80	11857
25	պղնձե հողանցման հաղորդալար ПВ-1 1x4մմ2 մ2 մ2/ медный провод заземления,	զմ	5.00	429	0	429.00	2145
26	պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПВ-1 1x10մմ2 մ2 մ2 / медный провод заземления,	զմ	2.00	597	0	596.50	1193
27	Ցինկապատ շերտապողպատ 30x3մ/ Оцинкованный стальной лист	զմ	70.00	932	0	932.20	65255
28	Ցինկապատ անկյունապողպատ 50x50x5մմ L=3000մմ / Уголок из оцинкованной стали	հատ	14.00	8523	0	8522.70	119317
29	Տուֆե կամ բետոնե քար 400x250x200մմ Туф или бетонный камень	հատ	13.00	200	0	200.20	2602
30	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x4մմ2 մ2 մ2 / Терминал медный провод	հատ	30.00	63	0	62.60	1877
31	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x6մմ2 մ2 մ2 / Терминал медный провод	հատ	32.00	88	0	87.60	2803
32	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x10մմ2 մ2 մ2 / Терминал медный провод	հատ	2.00	150	0	150.10	300
33	Շերտապողպատ / էլեկտրոդ կցորդիչ Листовая сталь / Электродная муфта	հատ	14.00	2252	0	2252.10	31530
34	Շերտապողպատ / շերտապողպատ կցորդիչ/ Листовая сталь/муфта из листовой стали	հատ	5.00	2064	0	2064.40	10322
35	Շերտապողպատ / պատ ամրակ / Листовая сталь/настенный кронштейн	հատ	20.00	2127	0	2127.00	42540
36	Շերտապողպատ բիմետալիկ ամրակ / Биметаллический кронштейн из листовой стали	հատ	1.00	2502	0	2502.40	2502
37	Հողանցման հաղորդածող 40x4 L=3000մմ, 5հատ տ Заземляющий проводник	զմ	15.00	1040	0	1039.80	15597
38	Պտուտակ և դյուբել M8x70/Винт и дюбель	հատ	20.00	250	0	250.20	5005
39	Մետաղական խողովակ Ф50x2մմ L=2000մմ, 1հատ տ Металлическая труба	զմ	2.00	2343	0	2342.50	4685
40	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողմից Обработка почвы 3 класса с ручной засыпкой	մ3	15.48	2917	0	2916.70	45150
41	Բնահողի հետվիցք Обратная засыпка грунта	մ3	15.48	1220	0	1219.70	18881
12	Արևային տաք ջրամատակարարարում Солнечное горячее водоснабжение						540472
1	Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 մ2 մ2/30հատ տ վակուումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հատ	1.00	41135	0	41135.00	41135
2	Ծավալային ջերմափոխանակիչ էլեկտրական ջեռուցիչով V=200լ Объемный теплообменник с электронагревателем V=200л	հատ	1.00	59670	0	59670.40	59670
3	Ընդարձակման անոթ V=30լ Расширительный бак	հատ	1.00	23753	0	23752.80	23753
4	Ղրենաժային բար /չժանգոտվող պողպատ կամ պղինձ/ V=20լ Дренажный бак / нержавеющая сталь или медь	հատ	1.00	34986	0	34985.80	34986

5	Ավտոմատ խառնիչ dy20 ջերմակարգավորիչով Автоматический смеситель с термостатом dy20.	հատ	1.00	7646	0	7645.80	7646
6	Ապահովիչ փական P=6բար / Предохранительный клапан P=6бар	հատ	1.00	39702	0	39701.70	39702
7	Ապահովիչ փական P=3բար/Предохранительный клапан	հատ	1.00	26427	0	26426.80	26427
8	Արևային կարգավորիչ /контролер/	հատ	1.00	6294	0	6293.50	6294
9	Շրջանառու բար V=20լ / Циркуляционный резервуар	հատ	1.00	18470	0	18470.30	18470
10	Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=10մ, N=0,16-0,3կվտ Циркуляционный насос	հատ	1.00	34291	0	34290.60	34291
11	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC / 25-60 180 G=2000լ/ժամ, H=2մ, Циркуляционный насос	հատ	1.00	28464	0	28463.50	28464
12	Ավտոմատ օդահան կափույր dy15մմ/ Автоматический воздухоотводчик	հատ	1.00	4591	0	4591.20	4591
13	PPR փական dy20մմ	հատ	6.00	3320	0	3320.00	19920
14	PPR հետադարձ փական dy20մմ / клапан	հատ	1.00	3320	0	3320.00	3320
15	PPR հետադարձ փական dy15մմ / обратный клапан	հատ	3.00	2945	0	2944.70	8834
16	Պղնձե խողովակներ Ф22մմ ներառյալ ձևավոր մասերը/ Медные трубы У22мм включая фасонные части	զմ	14.00	5815	0	5815.00	81409
17	Ф25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճուճով և հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж полипропиленового трубопровода Ф25x4,2мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	22.00	3461	0	3461.30	76148
18	Պղինձ-պոլիպրոպիլեն միացություն / Медно-полипропиленовый компаунд	հատ	2.00	2127	0	2127.00	4254
19	Անխափան սնուցման սարք USP / 0,8- 1կվտ Источник бесперебойного питания	հատ	1.00	13363	0	13363.20	13363
20	d=32մմ պղնձե խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչով / теплоизоляция медных труб с резиновой изоляцией	զմ	36.00	175	0	175.20	6306
21	Պղնձե խողովակների փորձարկում և վաճուճ/ Проверка и промывка медных труб	զմ	14.00	101	0	101.00	1415
22	Անցքերի բացում Ф=100մմ, L=350մմ, 2հատ шт, 0,006մ3 մ3 Открытие отверстий	մ3	0.00	25025	0	25024.50	75
13	Սարքավորումներ Оборудование						14088028
1	Պատին տեղադրվող էլեկտրական ջեռուցման կաթսա 20կվտ համալրված ավտոմատ կառավարման համակարգով մոնտաժային կոմպլեկտով/ Настенный электрический котел отопления 20 кВт оснащен автоматической системой управления с МОНТ	կ-տ	2.00	199668	0	199668.40	399337
2	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ H=5մ ,n=1400,պտ/րոպե G=2մ3 մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով	հատ	2.00	470166	0	470165.80	940332

3	Զրի սնուցման պոմպ H=25մ ,G=2մ3 մ3/ժամ,n=1400պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով Циркуляционный насос с тепловой трубкой с монтажным комплект	հատ	1.00	81651	0	81651.20	81651
4	հիդրավիկ սլաք 1", 2մ3 մ3/ժամ / гидравлическая стрела	հատ	1.00	72990	0	72990.40	72990
5	Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազդեցատ,БУТ 1500 ЭГ -ներածման օդամուղ L = 1175մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -արտածման օդամուղ L = 1200մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -ջերմփոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18ԿՎՏ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БУТ 1500 ЭГ - воздухозаборник L = 1175м3/час P220РА - вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздухонагреватель 18кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект	կ-տ	1.00	1444775	0	1444775.50	1444775
6	Ներածման ազդեցատի օդահովացուցիչ Qսառ=10 կՎտ Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Qսառ=10 կՎտ մոնտաժային կոմպլեկտ / Входной блок воздухоохладителя Qcold=10 кВт Наружный блок кондиционера Qcold=10 кВт монтажный	կ-տ	1.00	471871	0	471871.40	471871

7	<p>Զերմույթյան ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազդեցատ, ВЕНТС БУТ 600ПЭЕС</p> <p>-ներածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ</p> <p>-արտածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ</p> <p>-ներածման և արտածման ֆիլտրեր</p> <p>-ջերմփոխանակիչ</p> <p>-էլեկտրական օդատաքացուցիչ 244S</p> <p>-ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով(ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում)</p> <p>-մոնտաժային կոմպլեկտ</p> <p>Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС БЮТ 600ПЕЕС</p> <p>- воздухозаборник L = 500м3/час P150РА</p> <p>- вытяжной канал L = 500м3/час P150РА</p> <p>- входные и выходные фильтры</p> <p>- теплообменник</p> <p>- электрический воздухонагреватель 2кВт</p> <p>- система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе)</p> <p>- монтажный комплект</p>	կ-տ	1.00	1083591	0	1083591.10	1083591
8	<p>Էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU/ Зарядная станция для электромобилей</p>	կ-տ	1.00	1714403	0	1714402.90	1714403
9	<p>Ղեկավարման վահանակ 4</p> <p>Панель управления</p>	հատ	1.00	33259	0	33258.80	33259
10	<p>Տրանսֆորմատոր TR-40VA</p> <p>Трансформатор</p>	հատ	1.00	15676	0	15676.00	15676
11	<p>Վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար C2000M Клавиатура панели управления</p>	հատ	1.00	43115	0	43114.90	43115
12	<p>Սնուցման աղբյուր Рапан (12в 4а</p> <p>Источник питания</p>	հատ	1.00	43966	0	43965.50	43966
13	<p>Մարտկոց 6.5 А 12 V АКБ Батарея</p>	հատ	2.00	45734	0	45734.30	91469
14	<p>Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափսի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռնակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)</p>	հատ	1.00	115706	0	115706.00	115706

15	Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ առ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/secound արագությամբ, /24port gigabit smart switch/, արտադրողականությունը առնվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առնվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով երաշխիք 3 տարի Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2K Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года.	հատ	2.00	123369	0	123368.80	246738
16	MIKROTİK RB2011IL-RM	հատ	1.00	71823	0	71823.00	71823
17	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի Molex PID - 00174 Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип .Молекс ПИД-00174	հատ	4.00	64452	0	64451.60	257806
18	Անխափան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հատ	1.00	652745	0	652744.90	652745
19	Աշխատանքային կայան / ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղնաշար, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAM 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ առ 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера	կ-տ	1.00	824564	0	824564.20	824564
20	Օպտիկական բաժանման միավորի հմայիր 19" 1U K3DC48, RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	68580	0	68580.30	68580
21	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար SFP մուտքերով Импульсный разветвитель с управлением по входу и входами SFP	հատ	1.00	63594	0	63594.20	63594
22	Վառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель	հատ	1.00	88537	0	88537.50	88537
23	Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք Цифровой видеорегистратор	հատ	1.00	379733	0	379733.30	379733
24	Չոշտ սկզբնական/HDD 8TB/Жесткий диск	հատ	1.00	85240	0	85240.10	85240
25	զմ քմբթթածն. IP տեսախցիկ 6 Մս, 1/2 8"/ Купольная IP-камера	հատ	5.00	107529	0	107528.60	537643

26	Ջրատաքացուցիչ ԱՐԻՍՏՈՆ V=100լ N=1.5ԿԿՏ/ Нагреватель воды	հատ	3.00	60608	0	60608.40	181825
27	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80մմ Монтаж пожарного гидранта	հատ	1.00	44193	0	44192.90	44193
28	Եռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3ր 32A 10kA /трехфазный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	80014	0	80013.90	80014
29	Եռաֆազ ինվերտոր 8կվտ Трехфазный инвертор	հատ	1.00	719283	0	719282.80	719283
30	Ֆոտովոլտային մոդուլ 330Կտ պիկային հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-SJA Solar /Фотозлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт	հատ	24.00	92646	0	92645.90	2223500
31	Քառաբևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4ր 32A 6kA Четырехполюсный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	46324	0	46323.80	46324
32	Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4ր AC (SPD) /квадрупольный импульсный переменного тока сетевой фильтр	հատ	1.00	80545	0	80544.50	80545
33	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 ր10A /Автоматический выключатель постоянного тока	հատ	2.00	34406	0	34406.00	68812
34	Հաստատուն հոսանքի իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2ր DC (SPD) Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հատ	2.00	35543	0	35543.00	71086
35	Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 m2 m2/30հատ առ վակուումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հատ	1.00	363221	0	363221.00	363221
36	Ավտոմատ խառնիչ dy20 ջերմակարգավորիչով/Автоматический смеситель с термостатом dy20.	հատ	1.00	55266	0	55266.00	55266
37	Արևային կարգավորիչ /контролер/	հատ	1.00	55572	0	55571.80	55572
38	Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=10մ, N=0,16-0,3կվտ Циркуляционный насос	հատ	1.00	106131	0	106130.90	106131
39	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC/ 25- 60 180 G=2000լ/ժամ, H=2մ,Циркуляционный насос	հատ	1.00	54697	0	54697.00	54697
40	Անխափան սնուցման սարք USP/ 0,8- 1կվտ Источник бесперебойного питания	հատ	1.00	108415	0	108415.20	108415
14	Տեղակապում -Շինարարական աշխատանքներ						14889922
1	Հողային աշխատանքներ - III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափեր	1000մ 3	0.24	501374	0	501373.90	117823
2	Գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռ.	տ	387.75	1315	0	1314.90	509856
3	Ժայռային գրունտի մշակում հիդրոնուրճով	մ3	940.35	5388	0	5388.00	5066568
4	Գրունտի մշակում էքսկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափեր	1000մ 3	0.94	842630	0	842630.30	792367
5	Գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռ.	տ	1974.74	1315	0	1314.90	2596599
6	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողայիցով	1000մ 3	0.10	408694	0	408694.50	39304
7	Գրունտի մշակում ձեռքով	100մ3	0.11	293343	0	293342.60	31347
8	Գրունտի ետիցք տոփանում	1000մ 3	0.11	50911	0	50910.60	5440

9	Ե/բ կոնստրուկցիաներ - Բազալտե խճե շերտ տողանունով	մ3	9.50	14504	0	14503.70	137785
10	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7.5 դասի բետոնից	մ3	9.50	33738	0	33737.90	320510
11	Ե/բ միաձույլ հիմնային հեծանների իրականացում B25 դասի բետոնով	մ3	43.67	78417	0	78416.60	3424297
12	Ամրան A500C դասի 16մմ	տ	1.86	346085	0	346084.80	642576
13	Ամրան A240c դասի 8մմ	տ	1.19	270534	0	270534.20	322071
14	Ե/բ միաձույլ ենթայունների իրականացում B25 դասի բետոնով	մ3	1.82	96397	0	96397.20	175829
15	Ամրան A500C դասի 22մմ	տ	0.46	346085	0	346084.80	160895
16	Ամրան A240c դասի 8մմ	տ	0.14	270534	0	270534.20	38010
17	Պատերի, հիմքերի և զանգվածների կողային հիդրոմեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուժով	100մ2	3.31	105572	0	105572.10	349549
18	Ամրան A500C դասի 10մմ /Ե/բ հենապատեր/	տ	0.46	346085	0	346084.80	159095
15	Արտաքին ջրամատակարարում						1477983
1	Ասֆալտի ծածկույթի կտրում	զմ	5.00	269	0	269.40	1347
2	Ասֆալտի ծածկույթի քանդում էքսկավատորով բարձելով ավտոինքնաթիռներ	1000մ3	0.00	944781	0	944780.50	1890
3	IV կարգի քանդում էքսկավատորով բարձելով ավտոինքնաթիռներ	1000մ3	0.00	707560	0	707559.80	1167
4	IV կարգի քանդում ձեռքով	100մ3	0.02	517350	0	517349.70	8536
5	V կարգի քանդում էքսկավատորով բարձելով ավտոինքնաթիռներ	1000մ3	0.00	944781	0	944780.50	2097
6	IV կարգի քանդում ձեռքով	100մ3	0.00	517350	0	517349.70	1149
7	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	0.35	7764	0	7763.80	2717
8	Ետլիցք ավազով	100մ3	0.06	737708	0	737707.70	46107
9	Խճե միաշերտ հիմնատակի իրականացում	100մ2	0.06	148636	0	148636.40	8175
10	Բիտումի տարածում խճաշերտի վրա 4.12տ/1000մ2	տ	0.01	215620	0	215619.60	2932
11	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոն h=6սմ	100մ2	0.03	490406	0	490406.30	16183
12	Տաք մանրահատիկ ասֆալտ „Բ“ տիպ h=4սմ	100մ2	0.03	343699	0	343699.30	11342
13	Ավելնորդ գրունտի տեղափոխում 5կմ	տ	4.32	1686	0	1685.60	7282
14	Պոլիէթիլեն խողովակներ d=50մմ	զմ	5.00	941	0	941.20	4706
15	Համակարգի փորձարկում, լվացում և ախտահանում	100մ	0.05	10118	0	10118.50	506
16	Բետոնե բարձիկի իրականացում B7.5 դասի բետոնից	մ3	0.15	33586	0	33586.30	5038
17	հորի հավաքովի ե/բ էլեմենտներ Մ1500 մոնտաժ	մ3	2.20	60092	0	60091.70	132202
18	Հիմքի ե/բ օղակ ՀՍ-1.5	հատ	1.00	24502	0	24501.60	24502
19	Պատի ե/բ օղակ ՊՕ-1.5	հատ	1.00	53805	0	53805.50	53805
20	Մետաղական աստիճան	տ	0.01	684156	0	684156.40	6636
21	դիտահորի ե/բ ծածկի սալ	հատ	1.00	127613	0	127612.80	127613
22	Զրաչափ d=50	հատ	1.00	66456	0	66456.40	66456
23	Չտիչ d=50	հատ	1.00	7350	0	7350.50	7350
24	Գնդային փական d=50	հատ	2.00	20469	0	20468.60	40937
25	Ականոց ազատ կցաշուրթով D75	հատ	2.00	24629	0	24629.00	49258
26	անցում 75*50	հատ	2.00	12839	0	12839.40	25679
27	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում D80	հատ	1.00	79808	0	79807.80	79808
28	հորի հավաքովի ե/բ էլեմենտներ Մ1500 մոնտաժ	մ3	2.20	60092	0	60091.70	132202

29	Հատակի սալ KLD-10	հատ	1.00	24502	0	24501.60	24502
30	Պատի օղակ KLD-6	հատ	1.00	53805	0	53805.50	53805
31	Ե/բ ծածկի սալ Մ1800 մ, H=0.2մ	հատ	1.00	150072	0	150072.20	150072
32	Թուջե T տիպի մոնցի տեղադրում d=700մմ	հատ	2.00	125382	0	125382.10	250764
33	Թուջե կափարիչ "Մ" տիպի	հատ	2.00	64128	0	64128.10	128256
34	Բետոնե բարձիկի իրականացում B15 դասի բետոնից	մ3	0.08	37006	0	37005.80	2960
16	Արտաքին կոյուղի						7056622
1	Ասֆալտի ծածկույթի կտրում	զմ	29.00	269	0	269.40	7813
2	Ասֆալտի ծածկույթի քանդում երկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափեր	1000մ 3	0.00	944781	0	944780.50	2409
3	IV կարգի քանդում երկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափեր	1000մ 3	0.01	707560	0	707559.80	6156
4	IV կարգի քանդում ձեռքով	100մ3	0.06	517350	0	517349.70	30006
5	V կարգի քանդում երկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափեր	1000մ 3	0.01	944781	0	944780.50	5480
6	IV կարգի քանդում ձեռքով	100մ3	0.09	517350	0	517349.70	45009
7	գրունտի բարձում երկավատորով ավտոինքնաթափեր	1000մ 3	0.02	707560	0	707559.80	12312
8	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	2.90	7764	0	7763.80	22515
9	ետլիցք ավազով	100մ3	0.09	737708	0	737707.70	64181
10	Խճե միաշերտ հիմնատակի իրականացում	100մ2	0.17	148636	0	148636.40	25863
11	Բիտումի տարածում խճաշերտի վրա 4.12տ/1000մ2	տ	0.07	215620	0	215619.60	15458
12	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոն h=6սմ	100մ2	0.17	490406	0	490406.30	85331
13	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ“ տիպ h=4սմ	100մ2	0.17	343699	0	343699.30	59804
14	Ավելնորդ գրունտի տեղափոխում 5կմ	տ	18.56	1686	0	1685.60	31285
15	Պոլիէթիլենային խողովակ Մ=200մմ	զմ	29.00	6732	0	6731.80	195223
16	Կոյուղու հորի հավաքովի ե/բ էլեմենտներ Մ1500 մոնտաժ	մ3	6.60	60092	0	60091.70	396605
17	Հատակի սալ KLD-15	հատ	3.00	24502	0	24501.60	73505
18	Պատի օղակ KLD-9	հատ	3.00	53805	0	53805.50	161416
19	Ե/բ ծածկի սալ Մ1800 մ, H=0.2մ	հատ	3.00	150072	0	150072.20	450217
20	Թուջե մոնցի տեղադրում	հատ	3.00	125382	0	125382.10	376146
21	Բետոնե բարձիկի իրականացում B7,5 դասի բետոնից	մ3	0.16	33586	0	33586.30	5374
22	հորի հատակի նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնից	մ3	0.30	33586	0	33586.30	10076
23	Սուզապոմպ SEG 40. 12.E 2. 50B Q=4,17լ/վրկ N=1,8կվտ. n=2750պտ/ր H=20մ	հատ	1.00	314467	0	314466.60	314467
24	Կոյուղու մաքրման կայան Greenline 25m3	հատ	1.00	4659974	0	4659973.80	4659974
17	Մաքրման կայանի արտաքին էլեկտրամատակարարում:0.4ԿՎ ստորգետնյա մալուխային ցանց						2485508
1	Ստորգետնյա մալուխային գիծ - Մալուխ ալյումինե ABBF 4x50մմ2, խրամուղում	զմ	30.00	1898	0	1897.80	56935
2	Էլտեխնիկական պլաստմե ծալքախողովակ եկշերտ Մ75մմ	զմ	30.00	2355	0	2355.10	70653
3	Մալուխի ծայրակալ ալյումինե 50 քմմ	լրակա զմ	8.00	14762	0	14761.80	118094
4	IV կարգի գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով	100մ3	0.01	30614	0	30614.30	265

5	Խրամուղու հետիցք մշակված գրունտից մեխանիզմով	1000մ 3	0.01	50911	0	50910.60	275
6	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ3	0.60	1024	0	1024.00	614
7	Ավազ	մ3	2.64	7764	0	7763.80	20496
8	Ազդանային ժապավենի տեղադրում խրամուղում ՈՅՑ-125	զմ	24.00	135	0	134.80	3235
9	Ավտոմատ անջատիչ 125Ա	հատ	1.00	7418	0	7417.70	7418
10	Հորզոնական հողանց 25x4մմ շերտապողպատից	զմ	22.00	712	0	712.10	15665
11	Ուղղահայաց հողանցիչներ 50x50x5մմ անկյունակից L=2.5մ	հատ	44.00	4954	0	4954.20	217984
12	IV կարգի գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով	մ3	6.20	9814	0	9813.60	60845
13	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ3	6.20	1499	0	1498.70	9292
14	Հաշմանդամների վերհան սարք աստիճանների վրա տեղադրվող	հատ	1.00	1903736	0	1903736.30	1903736
18	Արտաքին բարեկարգում						6666895
1	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ2	5.41	1517	0	1517.20	8208
2	Ավազակոպճային հարթեցնող շերտ հմից=400մմ	մ3	216.40	8576	0	8576.10	1855877
3	Խճային հիմք 140մմ	100մ2	5.41	142447	0	142447.30	770640
4	Բիտումի ցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	2.23	215620	0	215619.60	480599
5	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=40մմ „Բ“ տիպ	100մ2	5.41	343699	0	343699.30	1859413
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափի բետոնե հիմքի վրա	100մ	1.34	1065329	0	1065329.30	1427541
7	Նստարան	հատ	3.00	88206	0	88205.70	264617
19	Էլ.ցանցերի 0.4կՎտ համակարգի միացման բաժանորդային վճար						1587500
1	Էլ.ցանցերին 0,4 կՎտ համակարգի միացման բաժանորդային վճար համաձայն ՀԾԿՀ-ի կողմից սահմանված կարգերի	լրակա զմ	1.00	1587500	0	1587500.00	1587500
Արժեք							140064430
ԱԱՀ							28012886
Ընդամենը՝							168077316

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԲԱՆՔԱՐՇԻՆ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք.Արտաշատ
Ներսիսյան 17Ա.

ՀՎՀՀ՝ 05020638

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Արարատի մարզ,
գ.Շահումյան, Արցախի 5

ՀՎՀՀ՝ 04225743

Չափաբաժին 1՝ 900011058808

Չափաբաժին 2՝ 900011058816

Չափաբաժին 3՝ 900011058824

Կենտրոնական գանձապետարան

Հ/հ՝ 220013337161000

Հ/հ՝ 220013333657000

Բանկ՝ «Ալբրա Կրեդիտ Ագրիկուլ»
ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Գ.Գոնիարյան

Ստորագրություն



Բանկ՝ «Ալբրա Կրեդիտ Ագրիկուլ»
ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Ա.Սարգսյան

Ստորագրություն



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը՝ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Հ Արմավիրի մարզի «Վարդանաշենի ԲԱ», «Տանձուտի ԲԱ» և «Խանջյանի ԲԱ» ՀՈԱԿ-ների» կառուցման աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 16.06.2025թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/4 պայմանագրում 23.02.2026թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝	Տեղակապման աշխատանքների արդյունքում պայմանագրի ընդհանուր գնի փոփոխության հիմքի առկայությունը
Փոփոխության նկարագրություն՝	Տեղակապման աշխատանքների արդյունքում պայմանագրի ընդհանուր գնի փոփոխություն
Փոփոխության հիմնավորում՝	Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 23.02.2026 года в договор N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/4 заключенный 16.06.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/4 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:	Наличие основания для изменения общей стоимости договора в результате выполнения привязки
Описание изменения:	Изменение общей стоимости договора в результате выполнения привязки
Обоснование изменения:	Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития