



«ԲԼՅՈՒ ՄԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» ՍՊԸ

ՀԱՍՅԵ

**ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՆԱՇԵՆ
ԳՅՈՒՂ**

**ՆԱԽԱԳԾԻ
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ**

**ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ԵՎ Ա. ՕԶԱՆՅԱՆ ՓՈԴՈՅՆԵՐԻ ԳԱԶԱՏԱՐՆԵՐԻ
ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ**

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԱՐԱՔՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՕԲՅԵԿՏ

№ 23-24

ՆԱԽԱԳԾՈՂ

«ԲԼՅՈՒ ՄԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» ՍՊԸ

ՏՆՕՐԵՆ

Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ _____

ՆԱԽԱԳԾՈՂ

Ռ. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ _____



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ 17134

(լիցենզիաի համարը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԻՆՃԵՆԵՐԱԿԱՆ, ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԸ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻ, ԻՆՉՊԵՍՆԱԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅՆԱԿԱՆ ՉԱՐՈՇՈՒՄ, ԶՊԱՎԱՆՋՐԴ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
(գործունեության տեսակը)

Տրված է « 03 ՄԱՅԻՍԻ 2019թ. » « ԲԼՅՈՒ ՄԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆԱ » ԱՊԸ ԵՐԵՎԱՆ, ՆՈՐ ՆՈՐԸ, ԳՅՈՒՐՋՅԱՆ Փ. 17, 89

(լիցենզիան տալու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումն ու գտնվելու վայրը
իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար ազգանունը, անունն ու բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ **ԱՆԺԱՄԿԵՏ**

**ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝**



(ստորագրություն)

Կ.Տ. 827

Վ. ՎԵՐՍԻՆՅԱՆ
(անուն, ազգանուն)

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ակնաշեն գյուղի Թումանյան և Ա. Օգանյան փողոցների գազատարների կառուցում

Բ Ա Յ Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

Նախահաշիվը կազմված է նախագծի աշխատանքային ծավալների համապատասխան:
Նյութերի այն արժեքները, որոնք բացակայում են ինֆորմացիոն տեղեկագրքից վերցված են
մոնիտորինգի արդյունքով, շուկայական գներով:

Նախահաշիվը կազմված է հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերով.

- CHuII IV-5-82,
- CHuII IV-2-82
- “Ինֆորմացիոն տեղեկագիր” 06.2024թ. շինարարական նյութերի,
պատրաստվածքների կողմնորոշիչ գներ:

Միջին աշխատավարձի չափը կազմում է 261836 դրամ

Հիմնական աշխատանքի ինդեքսը կազմում է 2418.80 :

Մեքենամեխանիզմների շահագործման ինդեքսը կազմում է 3161.49 :

- Վերադիր ծախսերը կազմում են – 13.3%
- Շահույթը- 11%
- Տրանսպորտային ծախսեր – 6.15 %
- Պահեստավորման ծախսեր- 2%
- Այլ նյութեր- 5%
- ԱԱՀ-20%

Կազմեց՝

Հ. Դավթյան

№ 23-24

Ամփոփ նախահաշվային հաշվարկի ընդհանուր գումար՝ **14830.91** հազ. դրամ

Այդ թվում վերադարձվող գումար՝ 23.18 հազ. դրամ

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՔԻ ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ակնաշեն գյուղի Թումանյան և Ա. Օզանյան փողոցների գազատարների կառուցում

(կառույցի անվանումը)

№ Հ/Հ	№№ Նախահաշվի և հաշվարկի համարը	Կառույցի, մասերի, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը (հազ. դրամ)				
			Ծինմոնտաժային աշխատանքներ	Այդ թվում նյութա- տեխնիկական ռեսուրսները	Սարքավորում	Այլ ծախսեր	Ընդամենը նախահաշվային արժեք (հազ. դրամ)
1	2	3	4	5	6	7	8
Գլուխ 2. Ծինարարության հիմնական օբյեկտներ							
1	ԼՆ 1	Գազամատակարարում	10304.02	5718.08	1193.50		11497.52
		Ընդամենը գլուխ 2:	10304.02	5718.08	1193.50		11497.52
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-7:	10304.02	5718.08	1193.50	0.00	11497.52
Գլուխ 8. Ժամանակավոր կառույցներ և շինություններ							
2	1.50%	Ժամանակավոր կառույցներ և շինություններ	154.56	85.77			154.56
		Ընդամենը գլուխ 8:	154.56	85.77			154.56
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-8:	10458.58	5803.85	1193.50	0.00	11652.08
Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր							
3	0.70%	Զմեռային թանկացումներ	73.21	40.63			73.21
		Ընդամենը	10531.79	40.63			10531.79
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-9:	10531.79	5844.48	1193.50	0.00	11725.29
Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն ծախսեր							
4	2.0%	Տեխնիկական հսկողություն				210.64	210.64
5	0.6%	Հեղինակային հսկողություն				63.19	63.19
		Ընդամենը գլուխ 10:				273.83	273.83

		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-10:	10531.79	5844.48	1193.50	273.83	11999.12
Չնախատեսնված աշխատանքների ծախսեր							
6	3%	Չնախատեսնված աշխատանքներ և ծախսեր	315.95	175.33	35.81	8.21	359.97
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ:	10847.75	6019.81	1229.31	282.04	12359.09
	20%	ԱԱՀ	2169.55	1203.96	245.86	56.41	2471.82
		Ընդամենը ներառյալ ԱԱՀ	13017.30	7223.78	1475.17	338.45	14830.91
Գլուխ 12. Նախագծանախահաշվային աշխատանքների և փորձաքննության ծախսեր							
7	Պայմ.	Նախագծանախահաշվային աշխատանքներին ծախսեր առանց ԱԱՀ					0.00
							0.00
8	Պայմ.	Պարտադիր փորձաքննության ծախսեր ներառյալ ԱԱՀ					0.00
		Ընդամենը գլուխ 12:				0.00	0.00
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ:	13017.30	7223.78	1475.17	338.45	14830.91

Կազմեց՝ _____ Հ. Դավթյան

Ստուգեց՝ _____

Շինարարության անվանումը

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ակնաշեն գյուղի Թումանյան և Ա. Օզանյան փողոցների գազատարների կառուցում

Տեղային նախահաշիվ թիվ

1

Գազամատակարարում
նախահաշվի անվանումը

Հիմք № 23-24

Նախահաշվային արժեքը **11497.52** հազ. դրամ

Միջին աշխատավարձը

261836 դրամ *Նյութեր*

- 1.1369

Անցումային գործակիցները:

աշխատավարձի - **2418.80**

մեքենաների շահագործման - **3161.49**

Հ/Հ	Շինժր, նորմատիվի համար	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձի միավորը ռուբ./հազար դրամ	Մեքեն,շահագործման միավորը ռուբ./հազար դրամ	Նյութեր անվանումը (հազար դրամ)						Միավորի արժեքը հազար դրամ	Միավորի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Նյութերի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ			
							Նյութերի անվանումը	չափման միավորը	Քանակը միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազար դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը (Գ)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Միջին ճնշման գազատար																			
1	1-965	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների	մ³	3.34	2.05								4.96	4.96	16.57				
					4.959														
2	6-13	Բետոնե հիմքեր միաձուլլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյունների համար	մ³	3.34	2.780	0.340							7.80	44.84	149.86	123.80			
					6.72	1.07											բետոն B-12.5	մ³	1.020
							վահան	մ²	1.170	3.91	3.500	4.66	37.04						
							տախտակ	մ³	0.013	0.04	116.67	1.66							
3	ս 310-5 տ.մ.կ 29	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով տեղափոխում 5կմ	տն	5.3	0.400	0.500							2.55	2.55	13.63				
					0.97	1.581													
4	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ	կգ	64.8	0.0148	0.005							0.05	0.44	28.82	25.48			
					0.04	0.02													
					Պողպատե խողովակներ էլեկտրոդ								կգ				1.000	64.80	0.342
								կգ	0.004	0.259	0.900	0.004							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=57x3մմ	կգ	170.1	0.0148	0.005							0.05	0.44	74.87	66.11
					0.04	0.02	Պողպատե խողովակներ էլեկտրոդ	կգ	1.000	170.10	0.338	0.38	0.39			
6	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	7.88	0.0148	0.005							0.05	0.57	4.47	4.06
					0.04	0.02	Պողպատե խողովակներ էլեկտրոդ	կգ	1.000	7.88	0.450	0.51	0.52			
7	շուկա	Պարունիտի տեղադրում	կգ	0.90										1.28	1.15	1.15
							Պարունիտ	կգ	1.0	0.90	1.124	1.28	1.28			
8	6-82	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (թիթեղ) 3մմ	կգ	17.1	0.025	0.015							0.11	0.59	10.14	8.32
					0.06	0.05	Պողպատյա թիթեղ 3մմ	կգ	1.0	17.10	0.428	0.49	0.49			
9	20-696	Մետաղական շինվածքներ պատերից ամրացման համար (Անկյունակ 45x4մմ)	կգ	28.60	0.061	0.0046							0.16	0.52	14.96	10.33
					0.15	0.01	Անկյունակ 45x4մմ	կգ	1.0	28.60	0.318	0.36	0.36			
10	22-86	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով	մ	245.0	0.25	0.16							1.11	2.97	728.04	455.96
					0.60	0.51	խողովակ Ø57x3.5մմ	մ	1.00	245.00	1.637	1.86	1.86			
11	22-362	Ձևավոր մասերի տեղադրում (արմունկ, անցում, եռաբաշխիչ, խցափակիչ)	կգ	11.2	0.190	0.162							0.97	2.34	26.16	15.28
					0.46	0.51	Ձևավոր մասեր	կգ	1.00	11.20	1.200	1.36	1.36			
12	22-429	Կցաշուրթերի մոնտաժում ժպ-50մմ	հատ	2	0.22	0.23							1.26	5.52	11.05	8.53
					0.53	0.73	պողպատե կցաշուրթ	հատ	1	2	3.75	4.3	4.26			
13	22-383	Սողնակային փականի տեղադրում ժպ-50մմ	հատ	1	0.79	0.06							2.10	49.94	49.94	47.84
					1.91	0.19	Սողնակային փական 50մմ	հատ	1	1	42.1	47.84	47.84			
14	13-121 գ-2	Հենասյուների և գազատարի մակերևույթների նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով	մ ²	51.7	0.041	0.004							0.11	0.21	10.81	5.03
					0.10	0.01	լուծիչ նախաներկ ԴՓ - 021	կգ	0.03	1.55	1.084	0.04	0.10			
15	15-613	Հենասյուների և գազատարի լուղաներկում երկու անգամ	մ ²	51.7	0.214	0.0003							0.52	0.91	46.87	20.06
					0.52	0.0009	լուղաներկ	կգ	0.273	14.11	1.250	0.39	0.39			
16	25-392	Գազատարի փչամաքրում	զմ	245.0	0.005	0.02							0.08	0.11	25.88	7.42
					0.012	0.063	Նյութեր	մ	1.000	245.00	0.027	0.03	0.03			
17	1-1774	Ուղեգծի մաքրում թփերից	մ ²	130		0.003							0.01	0.01	1.37	
						0.011										
18	24-351	Պողպատե ժպ50 խողովակի միացում գործող գազատարին	հատ	1	2.89	3.27							17.33	17.76	17.76	0.44
					6.99	10.338	խողովակ Շամոտ	զմ կգ	0.23 0.28	0.23 0.28	1.637 0.025	0.43 0.01	0.44			
19	19-40	ՊԳԿԿ-50-ի տեղադրում	կոմպլ.	1	7.6	2.37							25.88	1382.73	1382.73	1356.85
					18.38	7.49	ՊԳԿԿ-50	հատ	1.0	1.00	1193.5	1356.85	1356.85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Բետոնե հարթակի կառուցում Կուրս-01» G 400-ի տակ														
20	1-961	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով	մ ³	1.1	1.100 2.661								2.66	2.66	2.93	
21	8-10	Ավազե նախապատրաստական շերտի պատրաստում ձեռքով	մ ³	0.55	0.40 0.97	0.32 1.01	ավազ	մ ³	1.10	0.61	2.000	2.50	1.98 2.50	4.48	2.46	1.38
22	6-33	Բետոնե հարթակի պատրաստում միաձուլլ բետոնից B12.5 (M150)	մ ³	1.1	2.41 5.83	1.21 3.83							9.65 39.97	49.62	54.59	33.64
							Բետոն B-12.5	մ ³	1.015	1.12	26.500	30.58				
							վահան	մ ²	1.1600	1.28	3.500	4.62				
							տախտակ	մ ³	0.0360	0.0396	116.667	4.77				
23	շուկա	Ամրանային ցանցի պատրաստում Ф8 А1	կգ	26.10									0.00 0.31	0.31	8.04	8.041
							Ամրան	կգ	1.00	26.10	0.271	0.31				
24	ս.մ.կ 29	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով տեղափոխում 5կմ	տն	1.76	0.400 0.97	0.500 1.581							2.55	2.55	4.48	
Ցածր ճնշման գազատար																
25	1-965	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյուների	մ ³	32.36	2.05 4.959								4.96	4.96	160.46	
26	6-13	Բետոնե հիմքեր միաձուլլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյուների համար	մ ³	32.36	2.780 6.72	0.340 1.07							7.80 37.04	44.84	1451.09	1198.71
							բետոն B-12.5	մ ³	1.020	33.01	26.500	30.73				
							վահան	մ ²	1.170	37.86	3.500	4.66				
							տախտակ	մ ³	0.013	0.40	116.67	1.66				
27	ս.մ.կ 29	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով տեղափոխում 5կմ	տն	51.8	0.400 0.97	0.500 1.581							2.55	2.55	131.94	
28	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ	կգ	2980.76	0.0148 0.04	0.005 0.02							0.05 0.39	0.44	1325.53	1171.90
							Պողպատե խողովակներ	կգ	1.000	2980.76	0.342	0.39				
							էլեկտրոդ	կգ	0.004	11.923	0.900	0.004				
29	9-153	Անշարժ հենարանների տեղադրում	կգ	270	0.0148 0.04	0.00498 0.02							0.05 0.58	0.63	169.73	155.81
							Պողպ. կոնստրուկցիաներ	կգ	1.000	270.00	0.500	0.57				
							էլեկտրոդ	կգ	0.004	1.08	0.900	0.004				
							հեղյուս, մանեկ	կգ	0.004	1.08	1.000	0.00				
30	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	72.68	0.0148 0.04	0.005 0.02							0.05 0.52	0.57	41.23	37.48
							Պողպատե խողովակներ	կգ	1.000	72.68	0.450	0.51				
							էլեկտրոդ	կգ	0.004	0.29	0.900	0.004				
31	շուկա	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	9.20										1.28	11.75	11.75
							Պարոնիտ	կգ	1.0	9.20	1.124	1.28	1.28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	6-82	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (թիթեղ) 3մմ	կգ	129.6	0.025	0.015							0.11	0.59	76.88	63.04
					0.06	0.05	Պողպատյա թիթեղ 3մմ	կգ	1.0	129.60	0.428	0.49	0.49			
33	22-87	Պողպատե զագատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով	մ	13.0	0.27	0.17							1.19	4.55	59.21	43.73
					0.65	0.54	խողովակ Ø89x4մմ	մ	1.00	13.00	2.959	3.36	3.36			
34	22-87	Պողպատե զագատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով	մ	266.0	0.27	0.17							1.19	3.42	909.10	592.41
					0.65	0.54	խողովակ Ø76x3.5մմ	մ	1.00	266.00	1.959	2.23	2.23			
35	22-86	Պողպատե զագատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով	մ	505.0	0.25	0.16							1.11	2.97	1500.65	939.83
					0.60	0.51	խողովակ Ø57x3.5մմ	մ	1.00	505.00	1.637	1.86	1.86			
36	22-362	Ձևավոր մասերի տեղադրում (արմունկ, անցում, եռաբաշխիչ, խցափակիչ)	կգ	66.3	0.190	0.162							0.97	2.34	154.88	90.45
					0.46	0.51	Ձևավոր մասեր	կգ	1.00	66.30	1.200	1.36	1.36			
37	22-430	Կցաշուրթերի մոնտաժում ժպ-80մմ	հատ	4	0.31	0.31							1.73	10.26	41.03	34.11
					0.75	0.98	պողպատե կցաշուրթ	հատ	1	4	7.50	8.5	8.53			
38	22-384	Սողնակային փականի տեղադրում ժպ-80մմ	հատ	2	1.31	0.09							3.45	75.45	150.91	144.00
					3.17	0.28	Սողնակային փական 80մմ	հատ	1	2	63.3	72.00	72.00			
39	13-121 գ-2	Հենասյուների և զագատարի մակերևույթների նախաներկում ΓΦ -021 2 շերտով	մ ²	285.3	0.041	0.004							0.11	0.21	59.66	27.76
					0.10	0.01	լուծիչ	կգ	0.03	8.56	1.084	0.04	0.10			
40	15-613	Հենասյուների և զագատարի լուղաներկում երկու անգամ	մ ²	285.3	0.214	0.0003							0.52	0.91	258.63	110.68
					0.52	0.0009	լուղաներկ	կգ	0.273	77.89	1.250	0.39	0.39			
41	25-392	Գագատարի փչամաքրում	գմ	784.0	0.005	0.02							0.08	0.11	82.81	23.76
					0.012	0.063	Նյութեր	մ	1.000	784.00	0.027	0.03	0.03			
42	24-352	Պողպատե ժպ70 խողովակի միացում գործող զագատարին	հատ	1	2.96	3.35							17.75	18.27	18.27	0.52
					7.16	10.591	խողովակ Ø76x3.5մմ	մ	0.23	0.23	1.959	0.51	0.52			
							Շամոտ	կգ	0.40	0.40	0.025	0.01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Մետաղական պաշտպանիչ ցանց տեղ 1 H-3մ														
43	1-962	Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով	մ ³	2.5	1.940 4.692								4.69	4.69	11.73	
44	1-970	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ ³	2.5	0.664 1.606								1.61	1.61	4.02	
45	9-131	Մետաղական պաշտպանիչ ցանցի կառուցում	կգ	11.3	0.0361 0.09	0.057 0.18							0.27 0.52	0.79	8.90	5.77
							Պողպ. կոնստրուկցիաներ	կգ	1.0	11.28	0.450	0.51				
							էլեկտրոդ	կգ	0.004	0.05	0.900	0.004				
							շին. հեղուս	կգ	0.0049	0.06	1.000	0.01				
46	8-52-1	Մեկուսիչների տեղադրում IIIA-10A	հատ	8	0.23 0.56	0.01 0.03							0.59 5.12	5.70	45.63	40.93
					0.46	0.08							1.37			
47	8-471-2	Ուղահայաց հողանցում (էլեկտրոդը անկյունավոր պողպատից 63x63x5մմ)	հատ	3	1.11	0.25	անկյունակ 63x63x5մմ	մ	2.50	7.50	1.650	4.69	4.69	6.06	18.17	14.07
48	8-472-6	Հորիզոնական հողանցում (40x4մմ շերտապողպատից)	մ	7.5	0.13 0.31	0.017 0.05							0.37 0.56	0.92	6.93	4.17
							պողպատ շերտ. 40x4մմ	մ	1.00	7.50	0.489	0.56	0.56			
Ընդամենը															8193.21	5718.08
Վերադիր ծախսեր			13.3%												1089.70	760.50
Ընդամենը															9282.90	6478.59
Շահույթ			11%												1021.12	712.64
Ընդամենը															10304.02	7191.23
*Սարքավորում															1193.50	
Ընդամենը															11497.52	7191.23
Ընդամենը նախահաշվով															11497.52	7191.23

Կազմեց՝

Հ. Դավթյան

**ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ակնաշեն գյուղի Թումանյան և Ա. Օզանյան փողոցների
գազատարների կառուցում**

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ				№ 23-24	
Հ/Հ №	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6
Միջին ճնշման գազատար					
1	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար	մ ³	3.34	5.91	19.77
2	Բետոնե հիմքեր միաձուլվ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյուների համար	մ ³	3.34	53.49	178.75
3	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով տեղափոխում 5կմ	տն	5.3	3.04	16.25
4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ	կգ	64.8	0.53	34.37
5	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=57x3մմ	կգ	170.1	0.53	89.31
6	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	7.88	0.68	5.33
7	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	0.90	1.52	1.37
8	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (թիթեղ) 3մմ	կգ	17.1	0.71	12.10
9	Մետաղական շինվածքներ պատերից ամրացման համար (Անկյունակ 45x4մմ)	կգ	28.60	0.62	17.85
10	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø57x3.5մմ	մ	245.0	3.54	868.40
11	Ձևավոր մասերի տեղադրում (արմունկ, անցում, եռաբաշխիչ, խցափակիչ)	կգ	11.2	2.79	31.21
12	Կցաշուրթերի մոնտաժում ժպ-50մմ	հատ	2	6.59	13.17
13	Սողնակային փականի տեղադրում ժպ-50մմ	հատ	1	59.57	59.57
14	Հենասյուների և գազատարի մակերևույթների նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով	մ ²	51.7	0.25	12.90
15	Հենասյուների և գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	51.7	1.08	55.90
16	Գազատարի փչամաքրում	զմ	245.0	0.13	30.87

1	2	3	4	5	6
17	Ուղեգծի մաքրում թփերից	մ ²	130	0.01	1.63
18	Պողպատե ձվ50 խողովակի միացում գործող զազատարին	հատ	1	21.19	21.19
19	ՊԳԿԿ-50-ի տեղադրում	կոմպլ.	1	225.71	225.71
Բետոնե հարթակի կառուցում Կուրս-01» G 400-ի տակ					
20	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով	մ ³	1.1	3.17	3.49
21	Ավազե նախապատրաստական շերտի պատրաստում ձեռքով	մ ³	0.55	5.34	2.94
22	Բետոնե հարթակի պատրաստում միաձույլ բետոնից B12.5 (M150)	մ ³	1.1	59.19	65.11
23	Ամրանային ցանցի պատրաստում Ф8 А1	կգ	26.10	0.37	9.59
24	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով տեղափոխում 5կմ	տն	1.76	3.04	5.35
Ցածր ճնշման զազատար					
25	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար	մ ³	32.36	5.91	191.39
26	Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյունների համար	մ ³	32.36	53.49	1730.84
27	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով տեղափոխում 5կմ	տն	51.8	3.04	157.37
28	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ	կգ	2980.76	0.53	1581.08
29	Անշարժ հենարանների տեղադրում	կգ	270	0.75	202.45
30	Կիսախողովակների տեղադրում զազախողովակների տակ	կգ	72.68	0.68	49.17
31	Պարոնիտի տեղադրում	կգ	9.20	1.52	14.02
32	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (թիթեղ) 3մմ	կգ	129.6	0.71	91.70
33	Պողպատե զազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø89x4մմ	մ	13.0	5.43	70.62
34	Պողպատե զազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø76x3.5մմ	մ	266.0	4.08	1084.36
35	Պողպատե զազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø57x3.5մմ	մ	505.0	3.54	1789.96

1	2	3	4	5	6
36	Ձևավոր մասերի տեղադրում (արմունկ, անցում, եռաբաշխիչ, խցափակիչ)	կգ	66.3	2.79	184.73
37	Կցաշուրթերի մոնտաժում ժպ-80մմ	հատ	4	12.23	48.93
38	Մոդնակային փականի տեղադրում ժպ-80մմ	հատ	2	90.00	180.00
39	Հենապուների և գազատարի մակերևույթների նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով	մ ²	285.3	0.25	71.16
40	Հենապուների և գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	285.3	1.08	308.49
41	Գազատարի փչամաքրում	գմ	784.0	0.13	98.78
42	Պողպատե ժպ70 խողովակի միացում գործող գազատարին	հատ	1	21.80	21.80
Մետաղական պաշտպանիչ ցանց տեղ			1		
43	Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով	մ ³	2.5	5.60	13.99
44	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ ³	2.5	1.92	4.79
45	Մետաղական պաշտպանիչ ցանցի կառուցում	կգ	11.3	0.94	10.61
46	Մեկուսիչների տեղադրում IIIA-10A	հատ	8	6.80	54.43
47	Ուղահայաց հողանցում (էլեկտրողը անկյունավոր պողպատից 63x63x5մմ)	հատ	3	7.22	21.67
48	Հորիզոնական հողանցում (40x4մմ շերտապողպատից)	մ	7.5	1.10	8.27
Ընդամենը				9772.75	
Շահույթ		11%			1075.00
Ընդամենը					10847.75
* Սարքավորում					1193.50
Ընդամենը					12041.25
ԱԱՀ		20%			2408.25
Ընդամենը					14449.50
Ընդամենը նախահաշվով					14449.50

Կազմեց՝

Հ. Ղափթյան

**Строительство газопроводов улиц Туманяна и А. Озаяна села Артмет общины Аракс Армавирского
марза РА**

ОБЪЕМНЫЙ ЛИСТ-СМЕТА

№ 23-24

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Общая стоимость единицы, тысяча драм	Общая стоимость, тысяча драм
1	2	3	4	5	6
	Газопровод среднего давления				
1	Рытье ям вручную для стоек в грунтах III кат.	м ³	3.34	5.91	19.77
2	Бетонный фундамент под опоры из бетона марки В-12.5 (М150) класса	м ³	3.34	53.49	178.75
3	Погрузка разработанного грунта вручную в автосамосвалы, перевозка на расстояние 5км	тн	5.3	3.04	16.25
4	Установка металлических стоек d=76x3мм	кг	64.8	0.53	34.37
5	Установка металлических стоек d=57x3мм	кг	170.1	0.53	89.31
6	Установка металлических чаш под газопровод	кг	7.88	0.68	5.33
7	Паронит	кг	0.90	1.52	1.37
8	Установка металлического листа под опоры 3мм	кг	17.1	0.71	12.10
9	Металл. конструкции для крепления на стенах (угольник 45x4мм)	кг	28.60	0.62	17.85
10	Монтаж надземного газопровода с испытанием Ø57x3.5мм	пм	245.0	3.54	868.40
11	Установка фасонных частей	кг	11.2	2.79	31.21
12	Приварка фланцев dy50мм	шт	2	6.59	13.17
13	Монтаж задвижки dy50мм	шт	1	59.57	59.57
14	Грунтовка газопровода и стоек грунтовкой ГФ – 021 2 раза	м ²	51.7	0.25	12.90
15	Окраска газопровода и стоек антикоррозионной масляной краской 2 раза	м ²	51.7	1.08	55.90

1	2	3	4	5	6
16	Продувка газопровода	м	245.0	0.13	30.87
17	Расчистка трассы от кустарников	м ²	130	0.01	1.63
18	Врезка проектируемого газопровода Ду50мм в действующий газопровод	шт	1	21.19	21.19
19	Монтаж ШРП-50	комп.	1	225.71	225.71
Изготовление бетонированной площадки					
20	Рытье ям вручную в грунтах III категории	м ³	1.1	3.17	3.49
21	Устройство песчаных оснований вручную	м ³	0.55	5.34	2.94
22	Изготовление бетонированной площадки из бетона В12.5 (М150)	м ³	1.1	59.19	65.11
23	Изготовление арматурной сетки, Ø8 АІ	кг	26.10	0.37	9.59
24	Погрузка разработанного грунта вручную в автосамосвалы, перевозка на расстояние 5км	тн	1.76	3.04	5.35
Газопровод низкого давления					
25	Рытье ям вручную для стоек в грунтах III кат.	м ³	32.36	5.91	191.39
26	Бетонный фундамент под опоры из бетона марки В-12.5 (М150) класса	м ³	32.36	53.49	1730.84
27	Погрузка разработанного грунта вручную в автосамосвалы, перевозка на расстояние 5км	тн	51.8	3.04	157.37
28	Установка металлических стоек d=76x3мм	кг	2980.76	0.53	1581.08
29	Монтаж неподвижных опор	кг	270	0.75	202.45
30	Установка металлических чаш под газопровод	кг	72.68	0.68	49.17
31	Паронит	кг	9.20	1.52	14.02
32	Установка металлического листа под опоры 3мм	кг	129.6	0.71	91.70
33	Монтаж надземного газопровода с испытанием Ø89x4мм	пм	13.0	5.43	70.62
34	Монтаж надземного газопровода с испытанием Ø76x3.5мм	пм	266.0	4.08	1084.36
35	Монтаж надземного газопровода с испытанием Ø57x3.5мм	пм	505.0	3.54	1789.96

1	2	3	4	5	6
36	Установка фасонных частей	кг	66.3	2.79	184.73
37	Приварка фланцев ду80мм	шт	4	12.23	48.93
38	Монтаж задвижки ду80мм	шт	2	90.00	180.00
39	Грунтовка газопровода и стоек грунтовкой ГФ – 021 2 раза	м ²	285.3	0.25	71.16
40	Окраска газопровода и стоек антикоррозионной масляной краской 2 раза	м ²	285.3	1.08	308.49
41	Продувка газопровода	м	784.0	0.13	98.78
42	Врезка проектируемого газопровода Ду70мм в действующий газопровод	шт	1	21.80	21.80
	Металлическая защитная сетка мест		1		
43	Рытье ям вручную в грунтах IV категории	м ³	2.5	5.60	13.99
44	Разравнивание лишнего грунта на месте	м ³	2.5	1.92	4.79
45	Осуществление металлической защитной сетки	кг	11.3	0.94	10.61
46	Изолятор ШСА-10А	шт	8	6.80	54.43
47	Вертикальное заземление (электрод из угловой оцинкованной стали 63х63х5м)	шт	3	7.22	21.67
48	Горизонтальное заземление (сталь полос. 4х40мм)	пм	7.5	1.10	8.27
Итого			9772.75		
	Прибыль	11%			1075.00
	всего				10847.75
	Оборудование				1193.50
	Всего				12041.25
	НДС	20%			2408.25
	Итого				14449.50
	Всего по смете				14449.50

Составил: А. Давтян