

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Ձեթ-Պրոֆիլ» ՍՊԸ-ի միջև 2025թ. հուլիսի 11-ին կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/23-2 ծածկագրով Պետության կարիքների համար Կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«02» 04 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ձեթ-Պրոֆիլ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն՝ Ռոբերտ Ջաքարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2025թ. հուլիսի 11-ին կնքված «ՀՀ Արմավիրի մարզի Խանջյանի ԱՀակոբյանի անվան միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/23-2 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 3.1.9, 3.3.3, 8.5 և 8.15 կետի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ի:
2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.  
«Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 387,175,880 (երեք հարյուր ութսունյոթ միլիոն հարյուր յոթանասունհինգ հազար ութ հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը»:
3. Պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը 2026 թվականի մարտի 31-ից վերսկսել իսկ կատարման ժամկետի ավարտը սահմանել 2026 թվականի մայիսի 03-ը:
4. Պայմանագրի Հավելված 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 2-ի:
5. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

6. Սույն Համաձայնագրում չնշված Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
7. Համաձայնագիրը կազմված է 21 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային  
զարգացման հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ուլենբոու 31  
ՀՎՀՀ՝ 00846441  
Հ/Հ՝ 900011058311



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Չեթ-ՊրոՖիլ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Արտաշատ,  
Մարտի 83  
ՀՎՀՀ՝ 04214335  
Հ/Հ՝ 1150000331970100



Հավելված

2025թ. հուլիսի 11-ի  
 N ՀՏԶԳ-ԴՎՀԲՄ-ԱԵՁԲ-2025/23-2 ծածկագրով  
 պետական գնման պայմանագրի  
 «02» 04 2026 թ.  
 կնքված N 311 համաձայնագրի

«Հավելված  
 2025թ. հուլիսի 11-ի  
 N ՀՏԶԳ-ԴՎՀԲՄ-ԱԵՁԲ-2025/23-2 ծածկագրով  
 պետական գնման պայմանագրի

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խանջյանի Ա.Հակոբյանի անվան միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման»  
 աշխատանքների պետական գնման N ՀՏԶԳ-ԴՎՀԲՄ-ԱԵՁԲ-2025/23-2 պայմանագրի

Պայմանագրի N		ՀՏԶԳ-ԴՎՀԲՄ-ԱԵՁԲ-2025/23-2-L2					
Պայմանագրի անվանում		«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խանջյանի Ա. Հակոբյանի անվան միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքներ					
N	Եկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝
				Ելույթ	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
			A	B	C	B+C	A*(B+C)
<b>1</b>	<b>Շինարարական աշխատանքներ</b>						<b>122017544</b>
1	Ջրհորդանների քանդում	մ2	189.00	130	0	130	24494
2	Ջրհավաքների քանդում	հատ	22.00	313	0	313	6889
3	Ձագարների քանդում	հատ	22.00	313	0	313	6889
4	Ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում	գմ	116.00	139	0	139	16163
5	Տանիքի ջրհորդանների տախտակամածի քանդում	մ2	243.00	100	0	100	24375
6	Տանիքածածկի թիթեղի մասնակի քանդում	մ2	180.00	130	0	130	23325
7	Փայտե կոնստրուկցիաների մասնակի ապամոնտաժում	մ3	6.80	20413	0	20413	138806
8	Առաջացած և գոյություն ունեցող շին. աղբի հավաքում, բարձում և տեղափոխում 5կմ	տ	180.00	2700	0	2700	485919
9	Կառուցողական աշխատանքներ - Տանիքի ծածկույթի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից d=0.55մմ /K7-21-0.55/	մ2	180.00	6317	0	6317	1137038
10	Ջրհորդանի իրականացում ցինկապատ հարթ թիթեղից d=0.55, b=1300մմ	գմ	270.00	6608	0	6608	1784160
11	Ջրհավաքների իրականացում գործարանային գոնածածկույթով գունավոր ցինկապատ հարթ թիթեղից d=0.55մմ /22 հատ/	մ2	0.00	4412	0	4412	0
12	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում գործարանային գոնածածկույթով գունավոր ցինկապատ թիթեղից Փ100մմ, հմիջ.=6մ, ներառյալ ջրի ս ձագարները, անկունակները	կ-տ	0.00	39920	0	39920	0
13	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում գործարանային գոնածածկույթով գունավոր ցինկապատ թիթեղից Փ100մմ, հմիջ.=3.5մ, ներառյալ ջրի ս ձագարները, անկունակները	կ-տ	0.00	35957	0	35957	0
14	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում գործարանային գոնածածկույթով գունավոր ցինկապատ թիթեղից Փ100մմ, հմիջ.=6.5մ, ներառյալ ջրի ս ձագարները, անկունակները	կ-տ	0.00	43882	0	43882	0
15	Կավարամածի, եզրային տախտակամածի տեղադրում	մ3	12.20	45218	0	45218	551664
16	Եզրային տախտակամած /տախտակ h=50մմ/	մ3	12.20	143736	0	143736	1753564
17	Փայտանյութի լրացում տանիքի կոնստրուկցիաների համար	մ3	6.80	190795	0	190795	1297464
18	Փայտանյութ ձեղնապատուհանների համար	մ3	1.07	143736	0	143736	153367
19	Փայտյա ելարանների իրականացում 100x60մմ չորուներից /4 հատ/	մ3	0.12	198809	0	198809	23837
20	Փայտյա շերտափեղկերի տեղադրում	հատ	4.00	4550	0	4550	18231

21	Փայտյա շերտափեղկերի արժեքը /900x900մմ/	Մ2	3.24	17600	0	17600	57025
22	Շերտափեղկերի յուղաներկում բարելավված դրակի 2 շերտ	Մ2	6.48	2476	0	2476	16044
23	Ծխնիներ, փական շերտափեղկերի համար	կ-տ	4.00	1643	0	1643	6571
24	Կավարամածի և տախտակամածի հրապաշտպանում	Մ2	1650.00	276	0	276	455483
25	Կավարամածի և տախտակամածի մշակում հականեխիչ նյութով	Մ2	1650.00	341	0	341	56274Է
26	Փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	Մ3	48.00	8494	0	8494	40773Է
27	Փայտյա կառուցվածքների մշակում հականեխիչ նյութով	Մ3	48.00	2813	0	2813	13502Է
28	Ջերմամեկուսիչ շերտ պատրաստում հանքաքամքակից, 15-35կգ/մմ 50մմ հաստությամբ	Մ2	1230.00	3676	0	3676	452162Է
29	Ամրանային ցանցի տեղադրում	տ	0.00	22788	0	22788	0
30	Ամրանային ցանցի արժեքը Փ 4Bpl 150x150մմ բջիջներով	Մ2	0.00	702	0	702	0
31	Ցեմենտ-ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում h=30մմ, ցանով	Մ2	0.00	1211	0	1211	0
32	Քանդման եւ ապամոնտաժման աշխատանքներ - Միջնորդների քանդում 100մմ հաստության	Մ2	282.54	1091	0	1091	308205
33	Միջնորդների քանդում 200մմ հաստության	Մ3	38.30	10044	0	10044	384667
34	Մետաղապատե պատուհանների ապամոնտաժում, պատուհանազդով և պահեստավորում	Մ2	316.90	2075	0	2075	657501
35	Մետաղապատե դռների ապամոնտաժում և պահեստավորում	Մ2	123.10	1551	0	1551	190984
36	Փայտյա դռների ապամոնտաժում	Մ2	0.00	1551	0	1551	0
37	Սանրահատակի ապամոնտաժում, շրիշակների հետ միասին	Մ2	945.20	726	0	726	686527
38	Կերամիկական սալիկներից հատակների քանդում կապակցող շերտի հետ միասին	Մ2	598.60	574	0	574	343303
39	Լինոլեումի քանդում	Մ2	135.60	201	0	201	27205
40	Փայտյա հատակի քանդում հինակմախքի հետ միասին	Մ3	11.98	20413	0	20413	244544
41	Բազալտե սալիկների քանդում իր կապակցող նյութով	Մ2	40.40	1434	0	1434	57948
42	Հախճասալի քանդում ցեմենտ-ավազային սվաղի հետ միասին	Մ2	158.60	1053	0	1053	167023
43	Հատակի խարամաքետոնե շերտի քանդում	Մ3	63.62	3329	0	3329	21172
44	Հատակի ցեմենտ-ավազային շերտի քանդում 50մմ հաստության	Մ2	1808.00	821	0	821	1484458
45	Գացի սվաղի քանդում պատերից, սյուներից, հեծաններից	Մ2	2340.00	1053	0	1053	2464277
46	Ներքին պատերի ցեմենտ ավազե սվաղի քանդում	Մ2	240.00	250	0	250	59830
47	Ջրաեմուլսիոն ներկի մաքրում պատերից	Մ2	740.00	378	0	378	279730
48	Գացի սվաղի քանդում առաստաղներից	Մ2	0.00	1377	0	1377	0
49	Ջրաեմուլսիոն ներկի մաքրում առաստաղից, հեծաններից	Մ2	100.00	378	0	378	37804
50	Աստիճանների պողպատե բազրիքների ապամոնտաժում	տ	1.20	46722	0	46722	56056
51	Պատուհանների պողպատե ճաղաղանդակների ապամոնտաժում	տ	1.40	46722	0	46722	65410
52	Շին, աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 5 կմ	տ	880.00	2106	0	2106	1852866
53	Կառուցողական աշխատանքներ - Գիպսաստվարաթղթե սալերով միջնորդների պատրաստում, 50մմ հաստ, հանքաքամքակե միջադիրով, մետաղական հիմնակմախքով, գիպսաստվարաթղթե սալերի հաստությունը - 12.5մմ	Մ2	56.00	9379	0	9379	52597
54	Միջնորդների կառուցում թեթևաքետոնե բլոկներից 100մմ հաստությամբ	Մ2	563.00	3565	0	3565	200764
55	Մնցքերի շաղախում Փ10մմ, L=150մմ	հատ	736.00	346	0	346	254936
56	Մնցքերի ներարկում պոլիմերցեմենտային շաղախով	Մ3	0.73	160939	0	160939	117485
57	Բլոկերի դատարկությունների լցում B7.5 դասի թեթև բետոնով	Մ3	13.10	29831	0	29831	39091
58	Միջնորդների շարվածքի ամրանավորում	տ	1.05	79538	0	79538	83374
59	Ամրան Փ8A500C /Ուոսաստան/	տ	1.05	327562	0	327562	344395
60	Ե/բ միանույն բարավորի պատրաստում B15 դասի բետոնից /b=100մմ/	Մ3	0.80	76954	0	76954	61371

61	Ամրան Φ12A500C /Ուռաստան/	տ	0.15	326583	0	326583	47551
62	Ամրան Φ6A240 /Ուռաստան/	տ	0.20	293339	0	293339	59225
63	Փրփրապատ 20մմ	Մ2	0.60	303	0	303	182
64	Փրփրապատ 30մմ	Մ2	28.15	338	0	338	9513
65	Այլումինե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով, ներքին խուլ դռների տեղադրում /Ներառյալ սարքերը, կողպեքները/	Մ2	38.64	88588	0	88588	3423035
66	Այլումինե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով ջերմակամրջակով արտաքին խուլ դռների տեղադրում, /Ներառյալ սարքերը, կողպեքները/	Մ2	7.58	98909	0	98909	749729
67	Այլումինե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով ջերմակամրջակով 4+4մմ ապակեփաթեթով արտաքին դռների տեղադրում, /Ներառյալ սարքերը, կողպեքները, ապակեփաթեթը/	Մ2	5.57	98909	0	98909	550922
68	Այլումինե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով ջերմակամրջակով 4+4մմ ապակեփաթեթով արտաքին չբացվող մասի տեղադրում, /Ներառյալ, ապակեփաթեթը/ չբացվող	Մ2	0.77	48165	0	48165	37087
69	ՄՂՖ-ից խուլ դռների տեղադրում երկտակ ներկված, ՄՂՖ-ից շրջանակով, ներառյալ՝ ՄՂՖ-ից երեսակալները	Մ2	10.29	55420	0	55420	570269
70	ՄՂՖ-ից թրծված 6մմ հաստ. ապակիով դռների տեղադրում երկտակ ներկված, ՄՂՖ-ից շրջանակով, ներառյալ՝ ՄՂՖ-ից երեսակալները	Մ2	39.90	58940	0	58940	2351699
71	ՄՂՖ դռների՝ կողպեքներ, բռնակներ, ծիսիկներ	կ-տ	27.00	6336	0	6336	17107E
72	ՄՂՖ-ով երեսպատված մետաղական խուլ դռան տեղադրում	Մ2	1.47	92938	0	92938	13661E
73	Այլումինե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով ջերմակամրջակով արտաքին խուլ դռան տեղադրում, /Ներառյալ սարքերը, կողպեքները, ապակեփաթեթը/	Մ2	2.40	98909	0	98909	237381
74	Այլումինե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով ջերմակամրջակով 4+4մմ ապակեփաթեթով արտաքին դռների տեղադրում, /Ներառյալ սարքերը, կողպեքները, ապակեփաթեթը/	Մ2	14.16	98909	0	98909	140054E
75	Այլումինե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով ջերմակամրջակով 4+4մմ ապակեփաթեթով արտաքին չբացվող մասի տեղադրում, /Ներառյալ, ապակեփաթեթը/ չբացվող	Մ2	20.71	48165	0	48165	99749C
76	Սանհանգույցների լամինացված ՄՂՖ-ից միջնորմներ, դռնակներ - Լամինացված ՄՂՖ-ից դռների տեղադրում /Ներառյալ սարքերը, կողպեքները/	Մ2	8.80	15481	0	15481	136237
77	Լամինացված ՄՂՖ-ից միջնորմների տեղադրում այլուսին շրջանակով	Մ2	19.98	7741	0	7741	15466C
78	Մետաղապատե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով, երկշերտ 4+4մմ ապակեփաթեթով, ուժեղացման ներդիրները 1,20մմ հաստությամբ մետաղաթերթից պատուհանների տեղադրում, /գույնը՝ սպիտակ/, /Ներառյալ ապակեփաթեթը, բռնակ փակիչը, սարքերը/ բացվող	Մ2	107.34	24946	0	24946	2677677
79	Մետաղապատե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով, երկշերտ 4+4մմ ապակեփաթեթով, ուժեղացման ներդիրները 1,20մմ հաստությամբ մետաղաթերթից պատուհանների տեղադրում, /գույնը՝ սպիտակ/, /Ներառյալ ապակեփաթեթը, սարքերը/ չբացվող	Մ2	209.72	16338	0	16338	3426429
80	Բարդ փականի եւ սովորականի գնային տարբերությունը	հատ	79.00	5160	0	5160	40767#
81	Միջաթապաշտպան ցանց	Մ2	107.34	5160	0	5160	55392#
82	Պատուհանագոգերի տեղադրում	Մ2	317.06	894	0	894	283420
83	Պլաստմասե սպիտակ պատուհանագոգերի արժեքը B=300մմ	գմ	168.70	2477	0	2477	417875
84	Հատակներ - հարամաքտոնե շերտի իրականացում	Մ3	266.12	7748	0	7748	2062027
85	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 50մմ հաստությամբ, ցանցի տեղադրմամբ /հատակների տակ/	Մ2	1807.95	1848	0	1848	3340802
86	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 20մմ հաստությամբ, /հատակների տակ/	Մ2	9.70	889	0	889	8622
87	Ամրանային ցանցի տեղադրում	տ	2.45	22788	0	22788	55783
88	Ամրանային ցանցի արժեքը Φ 4Bpl 150x150մմ	Մ2	1807.95	702	0	702	1268584

	բջիջներով						
89	Հատակների ջրամեկուսացում ջրամեկուսիչ բաակյութով	մ2	123.77	2175	0	2175	269159
90	Կերամիկական սալիկներով հատակների պատրաստում /Իսպանական արտադրության կամ համարժեք/	մ2	0.00	8069	0	8069	0
91	Հատակների երեսպատում կերամոզրանիտ սալերով /չսահող/ /Իտալական արտադրության կամ համարժեք/	մ2	576.38	12640	0	12640	7285380
92	Աստիճանահարթակների երեսպատում կերամոզրանիտ սալերով /չսահող/ /Իտալական արտադրության կամ համարժեք/	մ2	9.70	8523	0	8523	82671
93	Աստիճանահատերի երեսպատում աստճանի կերամոզրանիտ սալերով /վալիկավոր, եզրերը կորացված, չսահող/ գործարանային արտադրության /Իտալական արտադրության կամ համարժեք/	մ2	16.50	19948	0	19948	329135
94	Աստիճանահատերի դիմային հատվածի երեսպատում կերամոզրանիտ սալերով /Իտալական արտադրության կամ համարժեք/	մ2	8.25	19948	0	19948	164567
95	Վինիլային ծածկույթի իրականացում 2 մմ հաստությամբ /տարբեր գույների/, ինքնահարթեցվող շերտի հետ միասին	մ2	1092.19	11589	0	11589	12657750
96	Վինիլային հոմոգեն ծածկույթի իրականացում 4 մմ հաստությամբ /տարբեր գույների/, ինքնահարթեցվող շերտի հետ միասին /տարբեր խաղերի համար գծանշմանը/	մ2	146.96	15659	0	15659	2301170
97	Լամինատ հատակի պատրաստում AC 5 դասի, 12մմ /ներառյալ սպունգը/	մ2	0.00	7477	0	7477	0
98	Կերամոզրանիտ շրիշակների տեղադրում h=80մմ	գմ	321.50	1382	0	1382	444190
99	Կերամիկական սալիկներով շրիշակների տեղադրում h=80մմ	գմ	78.40	1025	0	1025	80340
100	Շրիշակների պատրաստում ՄՐՖ-ից լամինացված H=80մմ	գմ	788.40	1406	0	1406	1108730
101	Դռների այլումինե շեմեր, փոշեներկված	գմ	38.60	831	0	831	32060
102	Ներքին հարդարում - Գիպսատվարաթղթե պատերի մածկապատում	մ2	112.00	244	0	244	27330
103	Պատերի սվաղում գիպսնիտով բարելավված որակի	մ2	2349.90	3634	0	3634	8539300
104	Ներքին շեփերի և սյուների սվաղում գիպսնիտով	մ2	225.70	8468	0	8468	1911120
105	Պատերի, սյուների և շեփերի ներկում վազվող լատեքսային ներկով, դիզայներական լուծումներով բարձրորակ, ծեփամածկումով	մ2	3390.40	2659	0	2659	9013950
106	Պատերի յուղաներկում բարձրորակ, մածկապատմամբ	մ2	94.80	2002	0	2002	189740
107	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ2	274.10	1667	0	1667	457040
108	Ներքին շեփերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ2	11.00	4465	0	4465	49110
109	Պատերի երեսպատում հախճաասյով /բարձրորակ, իսպանական արտադրության կամ համարժեք/	մ2	205.10	8726	0	8726	1789770
110	Խողովակների ցողարում ջրակայուն գիպսատվարաթղթե 12.5մմ հաստ սալերով, մետաղական հիմնակմախքի պատրաստմամբ	մ2	45.00	5014	0	5014	225630
111	Առաստաղի և հեծանների սվաղում գիպսնիտով, բարելավված որակի	մ2	128.00	4259	0	4259	545160
112	Առաստաղի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով, բարելավված որակի	մ2	0.00	1840	0	1840	0
113	Առաստաղների, հեծանների ներկում լատեքսային ներկով, բարձրորակ, դիզայներական լուծումներով ծեփամածկումով	մ2	1212.20	3008	0	3008	3646210
114	Կախովի առաստաղի պատրաստում «Արմատրոնգե տիպի, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	636.71	4584	0	4584	2918520
115	Կախովի առաստաղի պատրաստում շերտավոր պլաստիկից, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	42.77	4379	0	4379	187310
116	Աստիճանների պատրաստի այլումինե արծաթափայլ խողովակավոր ճաղաշարի տեղադրում, h=120մմ	գմ	17.60	31995	0	31995	563111
117	Այլումինե անկյունակներ հախճաասի համար	գմ	45.00	681	0	681	30625
118	Սվաղի ցիկնապատ անկյունակներ	գմ	380.00	681	0	681	258600
119	Գուլբային փայտամածի տեղադրում եւ ապամոնտաժում ներքին աշխատանքների համար	մ2	292.00	1485	0	1485	433730

120	Արտաքին հարդարում - ճակատների սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարձրորակ, մետաղացանցի վրա	մ2	790.00	3806	0	3806	3006456
121	Շեփերի ցեմենտ ավազե շաղախով սվաղում, մետաղական ցանցի տեղադրումով /b=15սմ/	զմ	590.00	711	0	711	419697
122	Մետաղական ցանցի արժեքը Ф4Вр1 150x150մմ բքիքներով	մ2	790.00	659	0	659	520578
123	Ճակատների, շեփերի և քիվերի ներկում Ֆասադային ներկով, ծեփամանկումով	մ2	1267.00	1024	0	1024	1297142
124	Հարթակի երեսապատում հղկված ոչ ծակոտկեն բազալտ սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	34.60	13165	0	13165	455520
125	Աստիճանների երեսապատում հղկված ոչ ծակոտկեն բազալտ սալերով 30մմ հաստությամբ վրադիր սալերը եզրագծի մեկ կողմից աղեղային հղկումով	մ2	17.06	16517	0	16517	281691
126	Որմնախարսիսի և պատերի երեսապատում բազալտ հղկված ոչ ծակոտկեն սալերով 30մմ հաստությամբ, մետաղական ցանցով	մ2	12.00	28447	0	28447	341362
127	Մետաղական ցանցի արժեքը Ф4Вр1 150x150մմ բքիքներով	մ2	12.00	610	0	610	7322
128	Թասակների իրականացում բազալտ հղկված ոչ ծակոտկեն սալերով երեսապատման սալերով 50մմ հաստությամբ	մ2	39.60	41387	0	41387	163890Ե
129	Բազալտ սալերի երեսապատման համար բետոնացում В15 դասի բետոնով	մ3	5.30	40225	0	40225	21319Զ
130	Ամրանավորում Մ12А500с քարերի խոռոչների բետոնացման համար	տ	0.60	326583	0	326583	19595С
131	Բետոնե հարթակների, աստիճանների պատրաստում В15 դասի բետոնով	մ3	7.20	35837	0	35837	25802Է
132	Բազալտ պատուհանագոգերի տեղադրում 250x50մմ կտրվածքի	մ2	0.00	19388	0	19388	С
133	Աստիճանների պատրաստի այլուսինե արծաթափայլ խողովակավոր ճաղաշարի տեղադրում, h=90սմ	զմ	14.20	28899	0	28899	41036Դ
134	Գույքային փայտամանի տեղադրում եւ ապամոնտաժում արտաքին աշխատանքների համար	100մ2	9.00	88405	0	88405	795646
135	Մետաղական խողովակներով ճաղաշար դռների պատրաստում	տ	0.58	94688	0	94688	54929
136	Բառակուսի կտրվածքի խողովակ 50x50x3մմ	կգ	374.58	354	0	354	13273Զ
137	Բառակուսի կտրվածքի ծող 12մմ	կգ	205.56	516	0	516	10612Դ
138	Մետաղական ցանց 20x20մմ	մ2	25.56	1760	0	1760	4498Ե
139	Մետաղական թիթեղ -200x200x10մմ	կգ	11.28	425	0	425	479
140	Ամրան Ф20 А500С L=200 /Ուսաստան/	կգ	71.16	326	0	326	2321Զ
141	Բոնակ, Փական, ծխսիներ	կ-տ	6.00	9622	0	9622	5772Զ
142	Մետաղական մասերի յուղաներկում 2 շերտ	մ2	51.06	1447	0	1447	7387Դ
143	Հովիար 1 - Ծածկարանի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում	տ	0.50	181734	0	181734	90794
144	Բառակուսի կտրվածքի խողովակ 50x50x3մմ	կգ	348.36	354	0	354	123441
145	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 50x30x3մմ	կգ	151.20	352	0	352	53224
146	Խողովակների յուղաներկում 2 շերտ	մ2	23.40	1447	0	1447	3385Դ
147	Ամրան Ф20 А500С L=250մմ /Ուսաստան/	կգ	14.82	326	0	326	483Դ
148	Եռակցման աշխատանքներ /կետային/	տեղ	456.00	971	0	971	44276Զ
149	Անցքերի շաղախում Ф12մմ, L=100մմ	հատ	24.00	346	0	346	8313
150	Անցքերի ներարկում պոլիմերցեմենտային շաղախով	մ3	0.01	160943	0	160943	1931
151	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում զուսավոր ցինկապատ արոֆիլավոր թիթեղից d=0.5մմ /КП-25-0.5/	մ2	12.30	6355	0	6355	78164
152	Հովարի երեսապատում այլուկարնոյե սալիկներով 4 մմ հաստությամբ, կոնստրուկտիվ էլեմենտների հետ միասին, այլուսին կարկասով, /բարձրորակ/, /փոքրածակայ/	մ2	17.10	40172	0	40172	686936
153	Հովար 2 - Ծածկարանի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում	տ	0.78	181734	0	181734	1412Զ2
154	Բառակուսի կտրվածքի խողովակ 50x50x3մմ	կգ	535.35	354	0	354	1897Ը1
155	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 50x30x3մմ	կգ	241.92	352	0	352	851ԷԶ
156	Խողովակների յուղաներկում 2 շերտ	մ2	36.60	1447	0	1447	529Է5
157	Ամրան Ф20 А500С L=250մմ /Ուսաստան/	կգ	22.23	326	0	326	72Է1
158	Եռակցման աշխատանքներ /կետային/	տեղ	600.00	971	0	971	5825Զ2

159	Անցքերի շաղափում $\Phi 120$ մմ, L=100մմ	հատ	36.00	346	0	346	12470
160	Անցքերի ներարկում պոլիէթիլենմետալիկ շաղախով	Մ3	0.02	160943	0	160943	3863
161	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում զուևավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից $d=0.5$ մմ /K7-25-0.5/	Մ2	19.20	6355	0	6355	122011
162	Հովարի երեսապատում այլուկաբույր սալիկներով 4 մմ հաստությամբ, կոնստրուկտիվ էլեմենտների հետ միասին, այլուփին կարկասով, /բարձրորակ/, /փոքրածավալ/	Մ2	22.50	40172	0	40172	903863
<b>2 Ջրամատակարարման ցանց</b>							<b>970713</b>
1	Անցքերի բացում պատի մեջ $\Phi 120$ մմ	հատ	9.00	3212	0	3212	28904
2	Պատյանի տեղադրում $\Phi 108$ մմ պողպատե խողովակից L=0.5մ	զմ	1.00	4005	0	4005	4005
3	Պողպատե պատյանի ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ	Մ2	0.16	1378	0	1378	220
4	Խցափակում պատյանի եւ խողովակի միջեւ առածգական կյուրով	Մ3	0.01	22640	0	22640	136
5	Անցքերի ցափակում B12.5 բետոնով	Մ3	0.02	196779	0	196779	3936
6	Հատակի բետոնե շերտի քանդում	Մ3	0.70	19924	0	19924	13947
7	Ենթաշերտի պատրաստում B15 դասի բետոնեց	Մ3	0.70	37287	0	37287	26101
8	Շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 5 կմ	տ	1.54	2106	0	2106	3243
9	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 15-50$ մմ	զմ	35.00	457	0	457	15991
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի ապամոնտաժում	զմ	55.00	113	0	113	6237
11	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $\Phi 25 \times 2.3$ մմ հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	117.00	1500	0	1500	17548Ե
12	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $\Phi 20 \times 1.9$ մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	64.00	1457	0	1457	9325Ե
13	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այլուփինե շերտով խողովակներից $\Phi 20 \times 3$ մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	9.50	1815	0	1815	1724Ե
14	Պողպատ-պոլիէթիլեն միացություն $\Phi 20$ մմ	հատ	5.00	4563	0	4563	2281Ե
15	Փական $\Phi 20$ մմ	հատ	5.00	540	0	540	269Ե
16	Խրոմապատ անկուռային փական $\Phi 15$ մմ	հատ	38.00	3704	0	3704	1407Ե
17	Գնդիկային փական $\Phi 15$ մմ	հատ	2.00	3704	0	3704	740Ե
18	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի տակադիկի համար	հատ	11.00	1408	0	1408	1548Ե
19	Ճկուն խողովակ լվացարանակոնքերի համար	հատ	26.00	1408	0	1408	3660Ե
20	Խոհանոցային կոնքի խառնիչի տեղադրում	հատ	2.00	12756	0	12756	2551Է
21	Ծորակների տեղադրում	կ-տ	13.00	7769	0	7769	10099Ե
22	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	115.00	111	0	111	1281Ե
23	Ջրատաքացուցիչների տեղադրում «Արիստոնե տիպի N=1.5կվտ/ժ, V=80լ	հատ	1.00	46590	0	46590	46590
24	Համակարգի լվացում, ախտահանում	զմ	138.50	86	0	86	1190Է
25	Սակավաշարժ խմբերի համար սանհանգույցի ակտետարներ /ռոնաձողեր, հենակներ և այլն/ պատրաստի գործարանային արտադրության	կ-տ	1.00	158403	0	158403	15840Է
<b>3 Կոյուղու ցանց</b>							<b>153594Ե</b>
1	Անցքերի բացում պատի վրա, 300x300x500մմ չափերի	հատ	2.00	3212	0	3212	642Է
2	Պատյանի տեղադրում $\Phi 219$ մմ պողպատե խողովակից, L=0.5մ	զմ	1.00	18781	0	18781	1878
3	Պողպատե պատյանի ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ	Մ2	1.00	1378	0	1378	137Է
4	Խցափակում պատյանի եւ խողովակի միջեւ առածգական կյուրով	Մ3	0.05	22640	0	22640	113Է
5	Անցքերի ցափակում B12.5 բետոնով	Մ3	0.05	196779	0	196779	983Է
6	Անցքերի բացում հատակի վրա, 150x150x300մմ չափերի	Մ3	0.09	80556	0	80556	725Է
7	Հատակի բետոնե շերտի քանդում	Մ3	0.20	19924	0	19924	398Է
8	Ենթաշերտի պատրաստում B15 դասի բետոնեց	Մ3	0.20	37287	0	37287	745Է
9	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 50-100$ մմ	զմ	28.00	1163	0	1163	3255Է
10	Պոլիէթիլեն խողովակների ապամոնտաժում	զմ	60.00	516	0	516	3094Է

11	Լվացարանների ապամոնտաժում	կ-տ	13.00	732	0	732	9510
12	Չուզարանակոնքի ապամոնտաժում	կ-տ	11.00	825	0	825	9077
13	Շին. արքի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 5 կմ	տ	7.00	2106	0	2106	14739
14	խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիմինիլբորիդե խողովակներից, սեղմիչ օղակներով $\Phi 110$ մմ, հիդրակվիկ փորձարկումով	զմ	49.00	1711	0	1711	83823
15	խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիմինիլբորիդե խողովակներից, սեղմիչ օղակներով $\Phi 50$ մմ, հիդրակվիկ փորձարկումով	զմ	87.00	1573	0	1573	136848
16	Անցում $\Phi 100/50$ մմ	հատ	10.00	1500	0	1500	15001
17	Ստուգիչ $\Phi 110$ մմ	հատ	4.00	1911	0	1911	7643
18	Կոյուղու պոլիմինիլբորիդե ձեւավոր մասեր $\Phi 110$ մմ	հատ	42.00	1721	0	1721	72267
19	Կոյուղու պոլիմինիլբորիդե ձեւավոր մասեր $\Phi 50$ մմ	հատ	48.00	1377	0	1377	66089
20	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում	կ-տ	11.00	42921	0	42921	472133
21	Կերամիկական կիսատոքով լվացարանների տեղադրում, սիֆոնով	կ-տ	13.00	30439	0	30439	395710
22	Յուսակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	9.00	4919	0	4919	44275
23	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ	25.00	532	0	532	13291
24	Մետաղակառուցվածքների ներկում յուղաներկով 2 շերտ	տ	0.03	23528	0	23528	58E
25	Արտաքին կոյուղու համակարգի մաքրում	զմ	52.00	1446	0	1446	7520E
4	<b>Կաթսայատուն</b>						<b>947847E</b>
1	Մեկ կոնտուրանի տուրբո կոնդենսացիոն զազի կաթսայի տեղադրում N=150կվտ	կ-տ	2.00	1795183	0	1795183	359036E
2	Ծխազազերի հեռացման կոաքսալ խողովակ	կ-տ	2.00	85148	0	85148	17029E
3	Կոնդենսացիոն կաթսաների կասկադ միացման բաշխիչ սանրիկի տեղադրում Dy 80 L=1500	հատ	2.00	56983	0	56983	11396E
4	Ընդարձակամ բացի տեղադրում V=150լ	հատ	2.00	71080	0	71080	14216C
5	Ընդարձակամ բացի տեղադրում V=35լ	հատ	0.00	19052	0	19052	C
6	Յիդրակվիկ սլաքի տեղադրում $\Phi 210$ մմ, H=840մ	հատ	1.00	161571	0	161571	16157*
7	Կցաշուրթային զտիչի տեղադրում DN300	հատ	1.00	124193	0	124193	12419C
8	Կաթսայի շրջանառու պոմպի տեղադրում G=8.6 մ3/ժ H=3.5մ	կ-տ	2.00	152233	0	152233	304465
9	Ջեռուցման համակարգի կրկնակի շրջանառու պոմպի տեղադրում /1 պահուստային/ G=3.8 մ3/ժ H=11մ	կ-տ	2.00	427769	0	427769	85553*
10	Ջեռուցման համակարգի կրկնակի շրջանառու պոմպի տեղադրում /1 պահուստային/ G=3.5 մ3/ժ H=12մ	կ-տ	4.00	423717	0	423717	169486*
11	Յամակարգի լրասուցման կենտրոնախույզ պոմպի տեղադրում /1 պահուստային/ G=5 մ3/ժ H=30.0մ	կ-տ	2.00	133030	0	133030	268064
12	Բաշխիչ սանրիկի տեղադրում Dy 100, L=1500	հատ	2.00	59047	0	59047	118094
13	Փական կցաշուրթային DN76	կ-տ	7.00	75958	0	75958	53170*
14	Կցաշուրթ DN76	կ-տ	16.00	15254	0	15254	244053
15	Գնդիկային փական 1 1/2"	հատ	6.00	7656	0	7656	45933
16	Գնդիկային փական 1" /ամերիկանկա/	հատ	10.00	5370	0	5370	53704
17	Գնդիկային փական 3/4" /ամերիկանկա/	հատ	2.00	4291	0	4291	8582
18	Յետադարձ փականների տեղադրում 1 1/2"	հատ	2.00	6560	0	6560	13121
19	Յետադարձ փականների տեղադրում 1"	հատ	4.00	5727	0	5727	22909
20	Կցամաս 1 1/2"	հատ	10.00	3338	0	3338	33384
21	Անցում ԼՊxԼՊ 1 1/2"	հատ	10.00	5169	0	5169	51688
22	Անցում ԼՊxԼՊ 2" 1 1/2"	հատ	4.00	5404	0	5404	21614
23	Անցում ԱՊxԼՊ 1" 1/2"	հատ	4.00	3198	0	3198	12790
24	Ամերիկանկա 1" ԼՊ-ԱՊ	հատ	2.00	3162	0	3162	6325
25	Եռաբաշխիչ 1" ԼՊ	հատ	2.00	3432	0	3432	6865
26	Կցաշուրթային զտիչի տեղադրում DN50	հատ	3.00	33699	0	33699	101067
27	Չտիչի տեղադրում 1 1/2"	հատ	2.00	9864	0	9864	1972E
28	Չտիչի տեղադրում 1"	հատ	2.00	6439	0	6439	1287E
29	Ջերմանշաչափ P= 3 բար T=0-100C0	հատ	4.00	8438	0	8438	3375E
30	Ղատարկման փական 1/2"	հատ	2.00	3704	0	3704	7408

31	Մանրաչափ դետալներ ձևավոր մասեր	հատ	80.00	587	0	587	46934
32	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից $\Phi 76 \times 3.5$ մմ	զմ	15.00	3719	0	3719	55787
33	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից $\Phi 57 \times 3.5$ մմ	զմ	10.00	2982	0	2982	29822
34	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից $\Phi 32 \times 3.0$ մմ	զմ	5.00	2005	0	2005	10023
35	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից $\Phi 25 \times 3.0$ մմ	զմ	3.00	1711	0	1711	5134
36	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից $\Phi 15 \times 2.0$ մմ	զմ	3.00	1172	0	1172	3515
37	Պողպատե խողովակների ներկում յուղաներկում 2 շերտ	մ2	10.00	538	0	538	5382
38	Պողպատե խողովակների ձևավոր մասերի տեղադրում	կգ	60.00	2211	0	2211	132667
39	Գլխանոցի /դեֆլեկտոր/ տեղադրում ցինկապատ պողպատից $\Phi 300$	հատ	1.00	24124	0	24124	24124
40	Արտաքին ճաղաշար 400x400մմ	հատ	1.00	23551	0	23551	23551
41	Կաթասայատան ծխախեռացման պողպատե խողովակի ապամոնտաժում, ամրացման ներքին դետալներով, $d 250$ մմ	տ	0.68	87706	0	87706	59640
42	խողովակի ե/բետոնե հիմքի քանդում	մ3	2.00	89518	0	89518	17903E
43	Չուզուկե հատակային կաթսաների ապամոնտաժում	կ-տ	2.00	19841	0	19841	39683
44	Կցաշուրթային փականների ապամոնտաժում	կ-տ	10.00	2778	0	2778	27784
45	Պոմպերի ապամոնտաժում	հատ	4.00	4941	0	4941	1976E
46	Օժանդակ սարքերի ապամոնտաժում	հատ	10.00	567	0	567	5671
47	Մետաղական խողովակաշարի ապամոնտաժում	զմ	25.00	791	0	791	19780
48	Շին, աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 5 կմ	տ	10.00	2106	0	2106	2105E
<b>5</b>	<b>Ջեռուցում</b>						<b>1801075E</b>
1	Ջեռուցման այլումինե մարտկոցների տեղադրում	Էկմ	343.00	869	0	869	29820E
2	Ջեռուցման այլումինե մարտկոցների արժեքը $H=500$ մմ, $Q=125$ կտ	հատ	1372.00	4693	0	4693	6439372
3	Հատակին ամրվող Փանկոլների տեղադրում $Q_u=4500$ կտ, կառավարման վահանակով	հատ	4.00	241369	0	241369	96547E
4	Այլումինե սեկցիոն մարտկոցի մոնտաժման կոմպլեկտ, ներառյալ ջեռուցիչ սարքերի կախիչները	կ-տ	126.00	2915	0	2915	367257
5	Ջեռուցիչ սարքերի կախիչներ	կ-տ	490.00	791	0	791	387575
6	Մարտկոցի կարգավորիչ փական $1/2"$ ԱՊx20	հատ	126.00	4385	0	4385	552482
7	Մարտկոցի հետադարձ խցանային փական $1/2"$ ԱՊx20	հատ	126.00	6232	0	6232	785214
8	Պոլիպրոպիլենային անցում $1/2"$ ԱՊx20	հատ	252.00	739	0	739	186287
9	Պոլիպրոպիլենային անցում /ամերիկանկա/ $3/4"$ ԱՊx25	հատ	8.00	3051	0	3051	24406
10	Պոլիպրոպիլենային անցում /ամերիկանկա/ $1 1/2"$ ԱՊx63	հատ	6.00	24406	0	24406	146435
11	Գնդային փական $3/4"$	հատ	8.00	4291	0	4291	34327
12	Եռաբաշխիչ $3/4"$ ՆՊ	հատ	40.00	4817	0	4817	192673
13	Ավտոմատ օդահան $3/4"$ ՆՊ	հատ	40.00	3032	0	3032	121283
14	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակներից $\Phi 63 \times 7.0$ մմ հիդրավիլիկ փորձարկումով, մեկուսացումով	զմ	250.00	9791	0	9791	2447635
15	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակներից $\Phi 50 \times 5.5$ մմ հիդրավիլիկ փորձարկումով, մեկուսացումով	զմ	300.00	6886	0	6886	2065947
16	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակներից $\Phi 40 \times 5.0$ մմ հիդրավիլիկ փորձարկումով, մեկուսացումով	զմ	250.00	3167	0	3167	791703
17	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակներից $\Phi 32 \times 4.0$ մմ հիդրավիլիկ փորձարկումով, մեկուսացումով	զմ	125.00	3291	0	3291	411368
18	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակներից $\Phi 25 \times 3.25$ մմ հիդրավիլիկ փորձարկումով, մեկուսացումով	զմ	200.00	2213	0	2213	442655

19	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այրումինե շերտով խողովակներից $\Phi$ 20x3.0մմ հիդրավիկ փորձարկումով, մեկուսացումով	զմ	230.00	2063	0	2063	474568
20	Պոլիպրոպիլենային խողովակի ձևավոր մասեր /տարբեր/	հատ	1500.00	117	0	117	17601C
21	Պոլիպրոպիլենային խողովակի ամրակներ	հատ	805.00	35	0	35	2833E
22	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի ապամոնտաժում	զմ	240.00	113	0	113	2721E
23	Մետաղական մայրուղային խողովակների ապամոնտաժում	զմ	600.00	791	0	791	47470E
24	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	120.00	1291	0	1291	15488E
25	Շին, աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 5 կմ	տ	7.00	2106	0	2106	1473E
6	<b>Օդափոխություն</b>						<b>198871C</b>
1	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում L=500մ3/ժ, H=100Պա	հատ	2.00	151876	0	151876	30375E
2	Օդամուղի ճկուն միացում $\Phi$ 200	զմ	2.00	1056	0	1056	211E
3	Օդի արագության կարգավորիչի տեղադրում	հատ	2.00	37183	0	37183	7436E
4	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում L=225մ3/ժ, H=80Պա	հատ	1.00	135668	0	135668	13566E
5	Օդամուղի ճկուն միացում $\Phi$ 160	զմ	2.00	821	0	821	164E
6	Հակադարձ փականների տեղադրում $\Phi$ 160	հատ	8.00	7849	0	7849	6279E
7	Օդի արագության կարգավորիչի տեղադրում	հատ	1.00	16649	0	16649	1664E
8	Կանալային օդամուղ L=150մ3/ժ, H=60Պա	հատ	4.00	60706	0	60706	24282E
9	Օդամուղի ճկուն միացում $\Phi$ 125	զմ	4.00	293	0	293	117E
10	Հակադարձ փականների տեղադրում $\Phi$ 125	հատ	4.00	7849	0	7849	3139E
11	Օդի արագության կարգավորիչի տեղադրում	հատ	4.00	16649	0	16649	6659E
12	Կենցաղային օդամուղ L=75մ3/ժ, H=30Պա	հատ	5.00	18815	0	18815	9407E
13	Կլոր ճաղաշար $\Phi$ 125	հատ	11.00	3369	0	3369	3705E
14	Արտաքին մետաղական ճաղաշար $\Phi$ 160	հատ	3.00	4190	0	4190	1257E
15	Արտաքին մետաղական ճաղաշար $\Phi$ 125	հատ	4.00	3721	0	3721	1488E
16	Արտաքին մետաղական ճաղաշար $\Phi$ 110	հատ	5.00	3486	0	3486	1743E
17	Օդատարի անցկացում ցինկապատ թիթեղից d=0.7մմ	մ2	95.00	6602	0	6602	62722E
18	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ ինքնակաշուն մեկուսիչով	մ2	25.00	6038	0	6038	15094E
19	Մետաղական կոնստրուկցիաներ օդատարների և սարքավորումների մոնտաժման համար	կգ	20.00	743	0	743	1485E
20	Անցքի բացում արտաքին պատերին $\Phi$ 110մմ	հատ	5.00	5112	0	5112	2556E
21	Անցքի բացում արտաքին պատերին $\Phi$ 125մմ	հատ	4.00	5112	0	5112	2044E
22	Անցքերի բացում արտաքին պատերին $\Phi$ 160մմ	հատ	3.00	11565	0	11565	3469E
7	<b>Ներքին էլեկտրամատակարարում</b>						<b>1579201E</b>
1	Մետաղական հաշվիչի արկղի ապամոնտաժում և վերատեղադրում	կ-տ	1.00	5370	0	5370	537E
2	Հաշվիչի ապամոնտաժում և վերատեղադրում /արկղում/	հատ	1.00	2033	0	2033	203E
3	Հոսանքի տրանսֆորմատորի տեղադրում 100/5	հատ	3.00	6892	0	6892	2067E
4	Ե/Բ և փայտե հենասյան ապամոնտաժում	հատ	1.00	7764	0	7764	776E
5	Ե/Բ ծայրային հենասյան տեղադրում 9.5մ երկարությամբ	հատ	1.00	125588	0	125588	1255E
6	Բետոնե հիմքերի պատրաստում, B15 դասի բետոնով	մ3	0.25	43967	0	43967	1108E
7	Նախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից	մ3	0.05	7811	0	7811	3E3
8	III կարգի զրուստի մշակում ձեռքով	մ3	0.30	2970	0	2970	8E4
9	Մետաղական արկղի տեղադրում 1200x600x250մմ չափերի	կ-տ	2.00	91495	0	91495	1829E1
10	Մետաղական արկղի տեղադրում 400x600x250մմ չափերի	կ-տ	1.00	43368	0	43368	4336E
11	Բաշխիչ պլաստմասե վահանի տեղադրում 24 մոդուլի	հատ	5.00	15416	0	15416	770E2
12	Բաշխիչ պլաստմասե վահանի տեղադրում 12 մոդուլի	հատ	3.00	13070	0	13070	392E9
13	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 150Ա	հատ	1.00	45336	0	45336	453E6
14	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 100Ա	հատ	1.00	42905	0	42905	429E5
15	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 80Ա	հատ	1.00	38853	0	38853	388E3
16	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 40Ա	հատ	14.00	6001	0	6001	840E6

17	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 25Ա	հատ	1.00	5307	0	5307	5307
18	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 16Ա	հատ	2.00	5307	0	5307	10614
19	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 10Ա	հատ	4.00	5307	0	5307	21228
20	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 40Ա	հատ	4.00	4542	0	4542	18170
21	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա	հատ	44.00	3946	0	3946	173605
22	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	39.00	3946	0	3946	153877
23	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 10Ա	հատ	11.00	3946	0	3946	43401
24	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում եռաֆազ Y3O-40	հատ	1.00	12727	0	12727	12727
25	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում եռաֆազ Y3O-10	հատ	1.00	8265	0	8265	8265
26	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում միաֆազ Y3O-40	հատ	3.00	8554	0	8554	25662
27	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում միաֆազ Y3O-25	հատ	1.00	7860	0	7860	7860
28	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում միաֆազ Y3O-16	հատ	1.00	6644	0	6644	6644
29	Թողարկիչ -10Ա	հատ	5.00	3679	0	3679	18394
30	Թողարկիչ -6Ա	հատ	2.00	3355	0	3355	6709
31	Կառավարական կոճակով երկու դիրքով	հատ	7.00	3270	0	3270	22891
32	Ղարոցի՝ ծրագրավորվող զանգի տեղադրում ավտոմատ կառավարման համակարգով	կ-տ	5.00	67898	0	67898	339488
33	Տրանսֆորմատորի տեղադրում 1.2կ-տ, 220/42Վ	հատ	2.00	11522	0	11522	23045
34	AB66ԱԹ-հր-1 4x95մմ <sup>2</sup> հատվածքով, այլումինե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	40.00	4443	0	4443	177708
35	AB66ԱԹ-հր-1 5x16մմ <sup>2</sup> հատվածքով, այլումինե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	40.00	2151	0	2151	86037
36	BBԴԴԴ-1 5x35մմ <sup>2</sup> հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	80.00	11145	0	11145	891592
37	BBԴԴԴ-1 5x10մմ <sup>2</sup> հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	255.00	2989	0	2989	762116
38	BBԴԴԴ-1 5x6մմ <sup>2</sup> հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	50.00	1636	0	1636	81815
39	BBԴԴԴ-1 5x2.5մմ <sup>2</sup> հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	10.00	1000	0	1000	9996
40	BBԴԴԴ-1 3x6մմ <sup>2</sup> հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	80.00	1493	0	1493	119414
41	BBԴԴԴ-1 3x4մմ <sup>2</sup> հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	35.00	1014	0	1014	35488
42	BBԴԴԴ-1 4x2.5մմ <sup>2</sup> հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	20.00	894	0	894	17885
43	BBԴԴԴ-1 3x2.5մմ <sup>2</sup> հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	170.00	751	0	751	127609
44	BBԴԴԴ-1 3x1.5մմ <sup>2</sup> հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	305.00	559	0	559	170541
45	Մետաղական ծակոտկեն ցինկապատ 400մմ լայնքով մալուխային թրեյների մոնտաժում /լրակազմ/	զմ	68.00	5353	0	5353	363973
46	Մետաղական ծակոտկեն ցինկապատ 400մմ լայնքով մալուխային թրեյների անկյունակ	հատ	6.00	2347	0	2347	14080
47	Մետաղական ծակոտկեն ցինկապատ 300մմ լայնքով մալուխային թրեյների մոնտաժում /լրակազմ/	զմ	51.00	5001	0	5001	255027
48	Մետաղական ծակոտկեն ցինկապատ 300մմ լայնքով մալուխային թրեյների անկյունակ	հատ	2.00	2112	0	2112	4224
49	Մետաղական ծակոտկեն ցինկապատ 200մմ լայնքով մալուխային թրեյների մոնտաժում /լրակազմ/	զմ	26.00	4649	0	4649	120862
50	Մետաղական ծակոտկեն ցինկապատ 200մմ լայնքով մալուխային թրեյների անկյունակ	հատ	2.00	1760	0	1760	3520
51	ՊՎՍ խողովակի տեղադրում Ф100մմ	զմ	40.00	1187	0	1187	47460
52	ՊՎՍ խողովակի տեղադրում Ф50մմ	զմ	75.00	718	0	718	53882
53	ՊՎՍ խողովակի տեղադրում Ф40մմ	զմ	10.00	672	0	672	6715
54	ՊՎՍ խողովակի տեղադրում Ф25մմ	զմ	160.00	410	0	410	65595
55	Անկյունային պողպատի 50x50x5մմ, L=2.5մ	հատ	6.00	4842	0	4842	29054
56	Շերտապողպատ 40x4մմ	զմ	40.00	741	0	741	29631
57	Շերտապողպատ 25x4մմ	զմ	15.00	565	0	565	8472
58	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	10.00	2970	0	2970	29703
59	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	10.00	1242	0	1242	12421
60	Լե՛՛՛ տիպի առաստաղի միջի լուսատուների տեղադրում 36վտ հզորությամբ, 600x600մմ,	հատ	231.00	12121	0	12121	2799979

	4000K						
61	Լե՛՛՛՛ն տիպի առաստաղի միջի լուսատուների տեղադրում 36վտ հզորությամբ, 600x600մմ, 4000K, վթարային մարտկոցով	հատ	2.00	17988	0	17988	35976
62	Լե՛՛՛՛ն տիպի առաստաղի միջի լուսատուների տեղադրում 24վտ հզորությամբ, 600x600մմ, 4000K	հատ	35.00	9774	0	9774	342104
63	Լե՛՛՛՛ն տիպի առաստաղի միջի լուսատուների տեղադրում 24վտ հզորությամբ, 600x600մմ, 4000K, վթարային մարտկոցով	հատ	11.00	15641	0	15641	172053
64	Լե՛՛՛՛ն տիպի առաստաղի միջի լուսատուների տեղադրում 45վտ հզորությամբ, հերմետիկ	հատ	4.00	17401	0	17401	69605
65	Լե՛՛՛՛ն տիպի լուսատուների տեղադրում բարձակով գրատախտակի 18վտ հզորությամբ, 1000x80մմ	հատ	14.00	5081	0	5081	71134
66	Լե՛՛՛՛ն տիպի լուսատուների տեղադրում 70վտ հզորությամբ, 6000լմ, 1200x200մմ, պաշտպանիչ ցանցով	հատ	14.00	18575	0	18575	260044
67	Լե՛՛՛՛ն տիպի լուսատուների տեղադրում 40վտ հզորությամբ, 1000x80մմ	հատ	4.00	8014	0	8014	32058
68	Լե՛՛՛՛ն տիպի լուսատուների տեղադրում 36վտ հզորությամբ, 1000x80մմ	հատ	11.00	6841	0	6841	75251
69	Լե՛՛՛՛ն տիպի լուսատուների տեղադրում 36վտ հզորությամբ, 1000x80մմ /կաթսայատուև/	հատ	6.00	6841	0	6841	41046
70	Լե՛՛՛՛ն տիպի լուսատուների տեղադրում առաստաղի միջի 13վտ հզորությամբ	հատ	36.00	3321	0	3321	119555
71	Լե՛՛՛՛ն տիպի առաստաղի լուսատուների տեղադրում 25վտ հզորությամբ	հատ	9.00	4494	0	4494	40449
72	Լե՛՛՛՛ն տիպի պատ լուսատուների տեղադրում 25վտ հզորությամբ	հատ	3.00	4846	0	4846	14539
73	Լե՛՛՛՛ն տիպի մուտքի առաստաղի լուսատուների տեղադրում 25վտ հզորությամբ	հատ	3.00	4494	0	4494	13483
74	Լե՛՛՛՛ն տիպի դոսի պատի լուսատուների տեղադրում 25վտ հզորությամբ	հատ	5.00	5081	0	5081	25405
75	«Ելքե ցույց տվող ուղեցույց լուսատուներ մարտկոցով	հատ	16.00	5400	0	5400	86397
76	Վարդակների տեղադրում երկտակ, հողանցիչով, 16Ա,	հատ	196.00	1711	0	1711	335358
77	Վարդակների տեղադրում երկտակ, հողանցիչով արտաքին տեղակայման, 16Ա,	հատ	148.00	2423	0	2423	358537
78	Փոխանջատիչների տեղադրում երեք դիրքով 16Ա, 220Վ	հատ	2.00	4091	0	4091	8183
79	Երկստեղծավոր անջատիչների տեղադրում 16Ա, 220Վ	հատ	31.00	2367	0	2367	73363
80	Մեկստեղծավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	62.00	1680	0	1680	104134
81	Տուփեր անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար	հատ	439.00	141	0	141	61811
82	Բաժանարար տուփեր	հատ	92.00	117	0	117	10795
83	BBԴԴԴ-1 3x2.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվոր/	զմ	3100.00	751	0	751	2326984
84	BBԴԴԴ-1 3x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվոր/	զմ	2900.00	559	0	559	1621535
85	Գոֆրա պլաստմասե խողովակ Ф15մմ /սանհանգույց/	զմ	40.00	507	0	507	20282
86	Գոֆրա պլաստմասե խողովակ Ф25մմ /առաստաղի տակ/	զմ	1800.00	660	0	660	1187226
87	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	380.00	764	0	764	290324
88	Վարդակների ապամոնտաժում	հատ	327.00	135	0	135	44148
<b>8</b>	<b>Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգեր</b>						<b>2622620</b>
1	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ C2000-M	հատ	1.00	102902	0	102902	102902
2	Երկարակի գծի վերահսկիչ C2000-KДЛ	հատ	2.00	34057	0	34057	68113
3	Հասցեային ռեյնային բլոկ C2000-СП2 исп. 02	հատ	1.00	28060	0	28060	28060
4	Պահուստային սնուցման աղբյուր РИП-12 ИСП.04 (РИП-12-2/7М2)	հատ	2.00	21015	0	21015	42031
5	Մարտկոց 7Աժ, DTM 1207	հատ	2.00	10318	0	10318	20636
6	Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-03	հատ	77.00	11176	0	11176	860584
7	Զերմային հասցեային ազդասարք C2000-ИП-03	հատ	6.00	10003	0	10003	60018
8	Չեռնի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք ИПР 513-3АМ	հատ	8.00	8698	0	8698	69587
9	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (Լեռսի)	հատ	7.00	16270	0	16270	113890

10	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 90x50մմ գծային կտրվածքով IP 44, 10180 RBR	գմ	2.00	6445	0	6445	12889
11	Պլաստիկ մալուխուղու T - ձև էլեմենտ սպիտակ 90x50մմ գծային կտրվածքով IP 44, 10181 RBR	հատ	1.00	2347	0	2347	2347
12	Պլաստիկ մալուխուղու հարթ անկյուն սպիտակ 90x50մմ գծային կտրվածքով IP 44, 10183 RBR	հատ	1.00	1065	0	1065	1065
13	Պլաստիկ մալուխուղու ճակատի քողարկիչ սպիտակ 90x50մմ գծային կտրվածքով IP 44, 10185 RBR	հատ	2.00	1884	0	1884	3769
14	Հրակայուն մալուխ KCPBHR(A)-FRLS 1x2x0,80 մմ, հրակայունության աստիճանը 180ր.	գմ	50.00	322	0	322	16110
15	Հրակայուն մալուխ KCPBHR(A)-FRLS 1x2x0,97 մմ, հրակայունության աստիճանը 180ր.	գմ	878.00	787	0	787	690608
16	Մուլցման մալուխ 2x1մմ	գմ	50.00	490	0	490	24488
17	Պլաստմասե ճկախողրվակ Φ20մմ	գմ	536.00	507	0	507	271773
18	Մոնտաժային նյութեր	կ-տ	1.00	35201	0	35201	35201
19	Ծրագրային ապահովման փաթեթ	կ-տ	1.00	198548	0	198548	198548
<b>9</b>	<b>Տեսահսկման համակարգ</b>						<b>1910570</b>
1	Սերվոբեռային պահարան 9U 600x600մմ	կ-տ	1.00	78576	0	78576	78576
2	Սերվոբեռային պահարանի հեղույս, մանեկ	կ-տ	32.00	516	0	516	16514
3	Ցանցային պասիվ բաժանարար 24 մուտք	հատ	1.00	10856	0	10856	10856
4	Թվային տեսաձայնագրիչ 16 IP մուտք	հատ	1.00	112627	0	112627	112627
5	Թվային տեսաձայնագրիչ 8 IP մուտք	հատ	1.00	84263	0	84263	84263
6	Տեսահսկման կոշտ սկավառակ 10TB, 3.5"	հատ	2.00	91170	0	91170	182340
7	LED տիպի մոնիտոր, 27", 75Hz	հատ	1.00	58349	0	58349	58349
8	Մալուխի հորիզոնական ուղղորդիչ 1U	հատ	2.00	5867	0	5867	11734
9	2UՊ IP տեսակի գմբեթածն տեսախցիկ, 2.8մմ ֆիքսված ոսպնյակով	հատ	18.00	35381	0	35381	636857
10	4UՊ IP տեսակի գլանածն տեսախցիկ, 4մմ ֆիքսված ոսպնյակով, մինչև 30մ ԻԿ, պաշտպանվածության աստիճանը IP67	հատ	4.00	45106	0	45106	180424
11	Ս/UTP Cat.5 տեսակի մալուխ AWG 23	գմ	580.00	394	0	394	228526
12	Ս/UTP Cat.5 կարգի ցանցային կարճ լար միացուցիչներով, 1.5մ	հատ	22.00	880	0	880	19360
13	Պլաստմասե ճկախողրվակ Φ20մմ	գմ	370.00	448	0	448	165897
14	Անխափան սնուցման աղբյուր Smart-UPS 1000VA 230V	հատ	1.00	76988	0	76988	76988
15	Տեսախցիկի միացման մոնտաժման տուփ	հատ	4.00	1548	0	1548	6190
16	Հոսանքի մատակարարման միավոր 8 մոդուլ, 16Ա (German-type PDU), հորիզոնական, 1U	հատ	1.00	11734	0	11734	11734
17	Մոնտաժային նյութեր	կ-տ	1.00	29334	0	29334	29334
<b>10</b>	<b>Զերմացանց</b>						<b>1057576</b>
1	III կարգի գրունտի մշակում եղևկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	10.00	533	0	533	5330
2	III կարգի գրունտի մշակում եղևկավատորով կողայինցքով	մ3	8.00	399	0	399	3192
3	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	1.80	2970	0	2970	5347
4	Գրունտի ետիցք բույրոգեբով	մ3	8.00	489	0	489	3913
5	Գրունտի խտացում	մ3	8.00	280	0	280	2244
6	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	1.80	1242	0	1242	2236
7	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 5կմ	տ	15.00	1619	0	1619	24292
8	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում 100մմ հաստությամբ	մ3	1.80	7566	0	7566	13619
9	Ե/բ վաքերի տեղադրում իր Ե/բ կափարիչով 50x60սմ, L=3մ	հատ	8.00	72340	0	72340	578719
10	Վերամբարձիչի շահագործում	կ-տ	5.00	8097	0	8097	40487
11	Անշարժ հենարանների տեղադրում	տ	0.08	522385	0	522385	39173
12	Սահող հենարանների տեղադրում	տ	0.01	522385	0	522385	4440
13	Բետոնե հենարանային բարձիկներ OF-1 200x200x100մմ	հատ	14.00	939	0	939	13142
14	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ76x3.5մմ, փորձարկումով	գմ	50.00	4001	0	4001	200045
15	Մետաղական խողովակների ձևավոր մասեր	կգ	15.00	1976	0	1976	29647
16	Խողովակների հակակոռոզիոն լաքապատում 2 շերտ	մ2	26.00	1176	0	1176	30577
17	Խողովակների ջերմամեկուսացում 50մմ ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ2	13.00	2270	0	2270	29505

18	Խուղակի մակերևույթի քսուկային ջրամեկուսացում բիտումային լուծույթով 2 շերտ	Ս2	35.00	905	0	905	31667
<b>11</b>	<b>Տարածքի բարեկարգում</b>						<b>139194251</b>
1	Մայթերի, սայլածեղների և ճանապարհների ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում	Ս2	3460.00	550	0	550	1901858
2	Բետոնե հարթակների քանդում	Ս3	20.00	19924	0	19924	398481
3	Եզրաքարերի ապամոնտաժում, բետոնե հիմքով	զմ	1050.00	1188	0	1188	1247526
4	Մետաղական դարպասների և դռակների քանդում	տ	0.80	46722	0	46722	37377
5	Մետաղական ցանկապատի քանդում	տ	8.80	46722	0	46722	411151
6	Մետաղական մարզասարքերի քանդում	տ	0.40	46722	0	46722	18689
7	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, ճանապարհների, սայլածեղի, մարզադաշտի և այլ կառուցվածքների իրականացման համար	Ս3	150.00	2970	0	2970	445547
8	Լույսի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	Ս3	662.00	533	0	533	352972
9	Գրունտի ետիցք շերտ-շերտ տոփանումով	Ս3	150.00	1242	0	1242	186320
10	Ժայռագրունտի մշակում հետահար մուրճով IV կարգի գրունտում	Ս3	340.00	11074	0	11074	3765152
11	Ժայռագրունտի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 5 կմ	տ	924.00	2106	0	2106	1945510
12	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	Ս3	560.00	533	0	533	298586
13	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	Ս3	560.00	681	0	681	361290
14	Գրունտի տեղափոխում մինչև 5 կմ	տ	3499.60	1619	0	1619	5667532
15	Շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 5 կմ	տ	703.05	2106	0	2106	1480290
16	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 20-40մմ ֆրակցիայի	Ս3	69.00	8685	0	8685	599242
17	Ամրանավորված բետոնե սալի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից 100մմ հաստությամբ	Ս3	69.00	36578	0	36578	2523907
18	Ամրանային ցանց Փ 6Асl, քայլը 200x200մմ բջիջներով	տ	1.53	303116	0	303116	464314
19	Չոր ցեմենտ-ավազային խառնուրդից շերտի պատրաստում H=60մմ, բետոնե սալիկների տակ	Ս3	41.40	17032	0	17032	705126
20	Ծածկույթի պատրաստում բետոնե ձեւավոր գունավոր սալիկներից h=60մմ	Ս2	690.00	6370	0	6370	4395380
21	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 40-60մմ ֆրակցիայի	Ս3	399.00	8685	0	8685	3465180
22	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ/1000Ս2	տ	10.96	206537	0	206537	2263650
23	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնից 60մմ հաստությամբ	Ս2	2660.00	3328	0	3328	8853190
24	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնից 40մմ հաստությամբ	Ս2	2660.00	3295	0	3295	8765710
25	Խճավազային հիմքի (С-5) իրականացում 100մմ հաստությամբ	Ս2	880.00	834	0	834	733700
26	Մակերևույթային մշակում բիտումային ենուլսիայով 0.6լ/Ս2	Ս2	880.00	893	0	893	785550
27	Մայթերի, սայլածեղների ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնից 30մմ հաստությամբ	Ս2	880.00	2568	0	2568	2259840
28	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 20-40մմ ֆրակցիայի	Ս3	63.80	8685	0	8685	554082
29	Բազալտե նոր եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի, В15 բետոնե հիմքով	զմ	1160.00	8471	0	8471	9826801
30	Նախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից 150մմ հաստությամբ տոփանում /ապահովվելով երկկողմանի թեքությունը/	Ս3	165.60	8685	0	8685	1438181
31	Ամրանավորված բետոնե սալի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից 100մմ հաստությամբ	Ս3	110.40	36578	0	36578	4038242
32	Ամրանային ցանց Փ 6Асl, քայլը 200x200մմ բջիջներով	տ	2.45	303116	0	303116	741968
33	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 30մմ հաստությամբ	Ս2	1104.00	1501	0	1501	1657623
34	Մետաղական ցանցի արժեքը Փ 3Врl 150x150մմ բջիջներով	Ս2	1104.00	343	0	343	378252
35	Միաձուլվեցող ցեմենտ-ավազային խառնուրդի իրականացում 15մմ հաստ./հարթեցումը և փոսումը իրականացնելու համար տեխնիկայի միջոցով/հարթեցում-տաքացվող զրոն-կատոկ/փոսում-	Ս2	1104.00	18240	0	18240	20137170

	հատուկ տեխնիկայի միջոցով/						
36	Դաշտի մեքենայացված գնանշում 100մմ լայնությամբ /երկտակ/	զմ	390.00	175	0	175	68394
37	Սիգամարզ - Բուսահողի մշակում էքսկավատորով, ինքնաթափ մեխանիկայի բարձեթիվ	մ3	160.00	462	0	462	73970
38	Լույնի տեղափոխում /բերում/ 9 կմ-ից	տ	256.00	2267	0	2267	580421
39	Բուսահողի փում և հարթեցում մեխանիզմով սիգամարզերում	մ2	1600.00	314	0	314	502896
40	Սիգամարզի սերմի ցանքը ձեռքով (35գր/քմ)	մ2	1600.00	271	0	271	433088
41	7 մ-անոց հենասյունների տեղադրում արևային լուսատույով /Լուսատուի հզորությունը 300w /, ներառյալ քետոնե հիմքը	հատ	12.00	145617	0	145617	1747399
42	Մետաղական ցանկապատ -1 - Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում	տ	7.83	90816	0	90816	710998
43	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 50x50x3մմ	կգ	0.00	354	0	354	0
44	Մետաղական ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 50x40x3մմ	կգ	3030.60	364	0	364	1102350
45	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 20x20x2մմ	կգ	4749.20	363	0	363	1721917
46	Եռակցման աշխատանքներ /կետային/	տեղ	12864.00	971	0	971	12490558
47	Ներդիր էլեմենտների տղադրում	տ	0.00	339370	0	339370	0
48	Թերթապողպատ —8x200x200մմ	տ	0.00	420390	0	420390	0
49	Թերթապողպատ —8x50x100մմ	տ	0.00	420390	0	420390	0
50	Մետաղակառուցվածքների ներկում յուղաներկով 2 շերտ	տ	5.23	23528	0	23528	123026
51	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	0.00	8685	0	8685	0
52	Բետոն B15 /հիմքերի համար/	մ3	0.00	37107	0	37107	0
53	Մետաղական ցանկապատ -2 - Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում	տ	6.92	90816	0	90816	628783
54	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 60x60x4մմ	կգ	1736.00	354	0	354	615152
55	Մետաղական ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 60x40x3մմ	կգ	2372.00	364	0	364	862791
56	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 20x20x2մմ	կգ	2807.00	363	0	363	1017734
57	Եռակցման աշխատանքներ /կետային/	տեղ	7728.00	971	0	971	7503656
58	Ներդիր էլեմենտների տղադրում	տ	0.27	339370	0	339370	91867
59	Թերթապողպատ —8x200x200մմ	տ	0.17	420390	0	420390	72980
60	Թերթապողպատ —8x50x100մմ	տ	0.09	420390	0	420390	36616
61	Մետաղակառուցվածքների ներկում յուղաներկով 2 շերտ	տ	6.92	23528	0	23528	162781
62	Բետոնե հիմքերի պատրաստում, B15 դասի քետոնով	մ3	10.88	43967	0	43967	478358
63	Նախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից	մ3	2.44	7811	0	7811	19074
64	Մետաղական ցանկապատ -3 դռնակով - Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.44	90816	0	90816	40322
65	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 60x60x4մմ	կգ	137.94	354	0	354	48879
66	Մետաղական ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 60x40x3մմ	կգ	133.86	364	0	364	48690
67	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 20x20x2մմ	կգ	172.22	363	0	363	62442
68	Եռակցման աշխատանքներ /կետային/	տեղ	224.00	971	0	971	217497
69	Ներդիր էլեմենտների տղադրում	տ	0.02	339370	0	339370	7670
70	Թերթապողպատ —8x200x200մմ	տ	0.02	420390	0	420390	6348
71	Թերթապողպատ —8x50x100մմ	տ	0.01	420390	0	420390	3153
72	Մետաղակառուցվածքների ներկում յուղաներկով 2 շերտ	տ	0.44	23528	0	23528	10446
73	Ե/ք հիմքերի պատրաստում, B15 դասի քետոնով	մ3	0.96	43805	0	43805	42053
74	Նախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից	մ3	0.22	7811	0	7811	1718
75	Մետաղական դարպասներ - Մետաղական ճաղակոր դարպասների տեղադրում, ե/ք սյունով և հիմքով	հատ	4.00	45817	0	45817	183268

76	Մետաղական ճաղվաճիղ դռնակի տեղադրում, ե/բ սյունով և հիմքով	հատ	1.00	19696	0	19696	19696
77	Խճի Նախապատրաստական շերտի իրականացում	Մ3	0.60	8685	0	8685	5211
78	Բետոն B15 /հիմքերի և սյուների համար/	Մ3	4.90	37107	0	37107	181E26
79	Ամրան Փ16 A500C /Ուսաստան/	կգ	135.00	326	0	326	44C36
80	Ամրան Փ12 A500C /Ուսաստան/	կգ	65.80	326	0	326	21463
81	Ամրան Փ8 A1 /Ուսաստան/	կգ	62.30	303	0	303	18860
82	Մետաղական ճաղվաճիղ դռնակի և դարպասների պատրաստում	տ	0.73	90816	0	90816	66C32
83	Քառակուսի կտրվածքի մետաղական խողովակ 100x100x5մմ	կգ	226.44	434	0	434	98307
84	Քառակուսի կտրվածքի մետաղական խողովակ 60x30x3մմ	կգ	182.33	379	0	379	69101
85	Քառակուսի կտրվածքի մետաղական խողովակ 30x20x3մմ	կգ	267.94	364	0	364	97451
86	Մետաղական թիթեղ —2x360x1865մմ	կգ	50.40	452	0	452	22768
87	Մետաղական թիթեղ —2x360x750մմ	կգ	5.67	452	0	452	2551
88	Ներդիր էլեմենտների տղադրում	տ	0.03	339370	0	339370	114037
89	Մետաղական թիթեղ —10x150x150մմ	կգ	33.66	425	0	425	14297
90	Ամրան Փ18 A500C L=200մմ /Ուսաստան/	կգ	20.16	326	0	326	6576
91	Ծխնիներ	հատ	15.00	939	0	939	14080
92	Փականներ, բռնակ	հատ	3.00	9387	0	9387	28151
93	Եռակցման աշխատանքներ /կետային/	տեղ	800.00	971	0	971	776776
94	Մետաղակառուցվածքների ներկում յուղաներկով 2 շերտ	տ	0.73	23528	0	23528	17107
95	Որմնախարսիսի և պատերի երեսապատում բազալտե հղկված ոչ ծակոտկեն սալերով 30մմ հաստությամբ, մետաղական ցանցով	մ2	12.90	28447	0	28447	366954
96	Որմնախարսիսի և պատերի երեսապատում բազալտե հղկված ոչ ծակոտկեն սալերով 50մմ հաստությամբ, մետաղական ցանցով	մ2	5.40	30541	0	30541	164922
97	Մետաղական ցանցի արժեքը Փ48ր1 150x150մմ բջիջներով	մ2	18.30	610	0	610	11156
98	Թասակների իրականացում հղկված ոչ ծակոտկեն բազալտե սալերով 50մմ հաստությամբ	մ2	2.00	67229	0	67229	134458
99	Մարզասարք - 1 /1 հատ/ - Մետաղական մարզասարքի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.08	121160	0	121160	9259
100	Մետաղական խողովակ Փ76x3.5մմ	կգ	40.03	367	0	367	14701
101	Մետաղական խողովակ Փ57x3.5մմ	կգ	36.46	372	0	372	13551
102	Եռակցման աշխատանքներ /կետային/	տեղ	16.00	971	0	971	15536
103	Մետաղակառուցվածքների ներկում յուղաներկով 2 շերտ	տ	0.08	23528	0	23528	1800
104	Ամրան Փ12 A500C /Ուսաստան/	կգ	6.00	326	0	326	1957
105	Փոստրակների փորում ձեռքով	Մ3	0.60	2970	0	2970	1732
106	Բետոնե հիմքերի պատրաստում, B12.5 դասի բետոնով	Մ3	0.32	43668	0	43668	13974
107	Նախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից	Մ3	0.06	7811	0	7811	500
108	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	Մ3	0.28	1242	0	1242	348
109	Ավելորդ գրունտի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 9 կմ	տ	0.58	2753	0	2753	1536
110	Մարզասարք - 2 /1 հատ/ - Մետաղական մարզասարքի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.06	121160	0	121160	7209
111	Մետաղական խողովակ Փ76x3.5մմ	կգ	53.79	367	0	367	19735
112	Մետաղական խողովակ Փ32x3մմ	կգ	5.66	638	0	638	3613
113	Եռակցման աշխատանքներ /կետային/	տեղ	16.00	971	0	971	15536
114	Մետաղակառուցվածքների ներկում յուղաներկով 2 շերտ	տ	0.06	23528	0	23528	1400
115	Ամրան Փ12 A500C /Ուսաստան/	կգ	4.50	326	0	326	1438
116	Փոստրակների փորում ձեռքով	Մ3	0.60	2970	0	2970	1732
117	Բետոնե հիմքերի պատրաստում, B12.5 դասի բետոնով	Մ3	0.45	43668	0	43668	19651
118	Նախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից	Մ3	0.05	7811	0	7811	375
119	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	Մ3	0.33	1242	0	1242	410
120	Ավելորդ գրունտի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 9 կմ	տ	0.81	2753	0	2753	2230

121	Վոլեյբոլի ցանցի կանգնակ - Մետաղական կանգնակի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.06	121160	0	121160	6773
122	Մետաղական խողովակ Φ102x4մմ	կգ	53.79	632	0	632	34019
123	Թերթապողպատ —6x150x150մմ	տ	0.00	440111	0	440111	924
124	Մետաղակառուցվածքների ներկում յուղաներկով 2 շերտ	տ	0.06	23528	0	23528	1315
125	Վոլեյբոլի ցանց 22x1մ	հատ	1.00	37547	0	37547	37547
126	Փոստրակների փորում ձեռքով	մ3	0.70	2970	0	2970	2079
127	Բետոնե հիմքերի պատրաստում, B12.5 դասի բետոնով	մ3	0.50	43668	0	43668	21834
128	Նախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից	մ3	0.03	7811	0	7811	250
129	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	0.20	1242	0	1242	248
130	Ավելորդ գրունտի հավաքում, բարձում և տեղափոխում 9 կմ	տ	0.45	2753	0	2753	1239
131	Ֆուտբոլի մետաղական դարպասներ /2 հատ/ - Ֆուտբոլի մետաղական դարպասների պատրաստում և տեղադրում	տ	0.27	121160	0	121160	32398
132	Մետաղական խողովակ Φ102x4մմ	կգ	154.72	632	0	632	97851
133	Մետաղական խողովակ Φ57x4մմ	կգ	110.82	357	0	357	39529
134	Թերթապողպատ —6x100x100մմ	տ	0.00	440111	0	440111	836
135	Մետաղակառուցվածքների ներկում յուղաներկով 2 շերտ	տ	0.27	23528	0	23528	6291
136	Ֆուտբոլի դարբասի ցանց	հատ	2.00	14667	0	14667	29334
137	Փոստրակների փորում ձեռքով	մ3	1.86	2970	0	2970	5525
138	Բետոնե հիմքերի պատրաստում, B12.5 դասի բետոնով	մ3	1.12	43668	0	43668	48908
139	Նախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից	մ3	0.03	7811	0	7811	250
140	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	0.74	1242	0	1242	919
141	Ավելորդ գրունտի հավաքում, բարձում և տեղափոխում 9 կմ	տ	1.01	2753	0	2753	2775
142	Բասկետբոլի վահան /2 հատ/ - Ֆուտբոլի մետաղական դարպասների պատրաստում և տեղադրում	տ	0.07	121160	0	121160	8190
143	Մետաղական անկյունակ L50x50x5մմ	կգ	63.34	356	0	356	22519
144	Թերթապողպատ —6x150x150մմ	տ	0.00	440111	0	440111	1848
145	Մետաղակառուցվածքների ներկում յուղաներկով 2 շերտ	տ	0.07	23528	0	23528	1590
146	Լամինատե թերթատախտակ վահան 1800x1200x10մմ	հատ	2.00	29334	0	29334	58668
147	Բաստկետբոլի ցանց	հատ	2.00	5867	0	5867	11734
148	Մետաղական կանգնակների պատրաստում և տեղադրում	տ	0.10	121160	0	121160	12540
149	Մետաղական խողովակ Φ102x4մմ	կգ	101.34	632	0	632	64091
150	Թերթապողպատ —6x150x150մմ	տ	0.00	440111	0	440111	924
151	Մետաղակառուցվածքների ներկում յուղաներկով 2 շերտ	տ	0.10	23528	0	23528	2435
152	Փոստրակների փորում ձեռքով	մ3	0.70	2970	0	2970	2079
153	Բետոնե հիմքերի պատրաստում, B12.5 դասի բետոնով	մ3	0.50	43668	0	43668	21834
154	Նախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից	մ3	0.03	7811	0	7811	250
155	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	0.20	1242	0	1242	248
156	Ավելորդ գրունտի հավաքում, բարձում և տեղափոխում 9 կմ	տ	0.45	2753	0	2753	1239
157	Փայտե նստատեղերով թուփե նստարանների ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	24.00	122029	0	122029	2928694
158	Փայտե երեսպատվածքով թուփե աղբամանների ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	20.00	48108	0	48108	962151
159	Չրուցարան-Ճածկարան - խճի շերտի իրականացում /20-40մմ չափաբաժնի/	մ3	3.90	9057	0	9057	35323
160	Հիմքի իրականացում խամբարաբետոնով, բետոն B7.5 դասի	մ3	14.10	35310	0	35310	497865
161	Ե/Բ հիմքերի պատրաստում B20 դասի բետոնից	մ3	4.54	53827	0	53827	244158
162	Ամրան Φ 16A500C	տ	0.08	326580	0	326580	25930
163	Ամրան Φ 6A1	տ	0.09	293339	0	293339	25872
164	Ներդիր էլեմենտների տղադրում	տ	0.02	339370	0	339370	6346
165	Թերթապողպատ —10x400x400մմ	տ	0.02	424607	0	424607	7473
166	Թերթապողպատ —10x100x100մմ	տ	0.00	424607	0	424607	467

167	Քիմքերի մակերևույթի քսուկային ջրամեկուսացում բիտումային լուծույթով 2 շերտ	մ2	55.60	905	0	905	50305
168	Ե/բ միաձուլ գոտու պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	4.10	59671	0	59671	244650
169	Ամրան Փ 12A500C	տ	0.24	326580	0	326580	77955
170	Ամրան Փ 8A1	տ	0.19	293339	0	293339	55617
171	Մետաղական կանգնակների պատրաստում և տեղադրում	տ	1.00	47468	0	47468	47449
172	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ $\square$ 140x140x5մմ	տ	1.00	498122	0	498122	497923
173	Մետաղական հեծանների պատրաստում և տեղադրում	տ	0.76	74591	0	74591	57017
174	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ $\square$ 140x140x5մմ	տ	0.76	498122	0	498122	380765
175	Մետաղական ֆերմաների պատրաստում և տեղադրում	տ	0.67	67370	0	67370	45421
176	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ $\square$ 60x40x3մմ	տ	0.43	384276	0	384276	164393
177	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ $\square$ 40x40x3մմ	տ	0.25	379868	0	379868	93599
178	Մետաղական կապերի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.18	111135	0	111135	19460
179	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ $\square$ 60x40x3մմ	տ	0.15	384276	0	384276	58717
180	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ $\square$ 40x40x3մմ	տ	0.02	379868	0	379868	8509
181	Մետաղական մարդակների պատրաստում և տեղադրում	տ	1.60	69809	0	69809	111667
182	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ $\square$ 60x40x3մմ	տ	1.60	384276	0	384276	614688
183	Շանկույթի պատրաստում ցինկապատ գործարանային գունաձեռնարկով պրոֆիլավոր թիթեղից КГ-21-0.5մմ	մ2	150.30	6256	0	6256	940292
184	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ցինկապատ գործարանային գունաձեռնարկով թիթեղից ուղղանկյուն $\square$ 100x80մմ	զմ	13.60	2959	0	2959	40241
185	Կախովի ջրհորդանի տեղադրում ցինկապատ գործարանային գունաձեռնարկով թիթեղից	զմ	37.20	6436	0	6436	239413
186	Գազաթի պատրաստում հարթ գունավոր ցինկապատ թիթեղից d=0.5մմ	մ2	9.20	4998	0	4998	45977
187	Մետաղակառուցվածքների յուղաներկում 2 շերտ	տ	4.21	19377	0	19377	81635
188	հծի շերտի իրականացում /20-40մմ չափաբաժնի/	մ3	12.30	9057	0	9057	111404
189	Ենթաշերտի պատրաստում B12.5 դասի բետոնեց 100մմ հաստությամբ	մ3	12.30	35492	0	35492	436550
190	Ամրանային ցանցի տեղադրում	տ	0.26	22788	0	22788	5879
191	Ամրանային ցանցի արժեքը Փ 4Bp1 150x150մմ բջիջներով	մ2	123.00	702	0	702	86305
192	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 30մմ հաստությամբ	մ2	123.00	1209	0	1209	148648
193	Հարթակի երեսապատում հղկված ոչ ծակտուկեն բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	123.00	14295	0	14295	1758239
194	Բազրիքների պատրաստում - Մետաղական բազրիքների պատրաստում և տեղադրում	տ	0.52	108437	0	108437	56886
195	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ $\square$ 40x40x3մմ	տ	0.25	379868	0	379868	96600
196	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ $\square$ 20x20x2մմ	տ	0.27	400114	0	400114	108151
197	Մետաղակառուցվածքների յուղաներկում 2 շերտ	տ	0.52	19377	0	19377	10165
12	<b>Լրացուցիչ աշխատանքներ 1</b>						8067391
1	Կախովի առաստաղի պատրաստում գիպասատվարաթղթե սալերից, մետաղական հիմնակմայիցով 9.5 մմ հաստությամբ	մ2	1074.00	6550	0	6550	7034700
2	Ջրիվազների իրականացում ցինկապատ հարթ թիթեղից d=0.55մմ	մ2	4.40	5352	0	5352	23549
3	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից Փ100մմ, հմից.=6մ, ներառյալ ջրի ու ձագարները, անկուռակները	կ-տ	6.00	45184	0	45184	271104

4	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից $\Phi 100$ մմ, հմիջ=3.5մ, ներառյալ ջրի ու ծագարները, անկուռակները	կ-տ	6.00	41413	0	41413	248478
5	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից $\Phi 100$ մմ, հմիջ=6.5մ, ներառյալ ջրի ու ծագարները, անկուռակները	կ-տ	10.00	48956	0	48956	489560
						<b>Արժեք</b>	<b>322646566</b>
						<b>ԱԱՀ</b>	<b>64529313</b>
						<b>Ընդամենը՝</b>	<b>387175880</b>

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային  
զարգացման հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ուլենցու 31  
ՀՎՀՀ՝ 00846441  
Հ/Հ՝ 900011058311

Կենտրոնական  
գանձապետարան  
Գործադիր տնօրեն  
Սարգիս Բաղինյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Ձեթ-Պրոֆիլ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Արտաշատ,  
Մարցիի 83  
ՀՎՀՀ՝ 04214335  
Հ/Հ՝ 1150000331970100



**Հավելված 2**

2025թ. հուլիսի 11-ի  
**N ՀՏՁԸ-ԴՎՀԲԸ-ԱԵՁԲ-2025/23-2** ծածկագրով  
 պետական գնման պայմանագրի  
 « 02 » 04 2026թ.  
 կնքված N 311 համաձայնագրի

«Հավելված 2  
 2025թ. հուլիսի 11-ի  
**N ՀՏՁԸ-ԴՎՀԲԸ-ԱԵՁԲ-2025/23-2** ծածկագրով  
 պետական գնման պայմանագրի

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խանջյանի Ա.Հակոբյանի անվան միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման **N ՀՏՁԸ-ԴՎՀԲԸ-ԱԵՁԲ-2025/23-2** պայմանագրի

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Խանջյանի Ա.Հակոբյանի անվան միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման	<b>Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից</b>	<b>03.05.2026</b>

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային  
 զարգացման հիմնադրամ  
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
 Կ.Ուլենցու 31  
 ՀՎՀՀ՝ 00846441  
 Հ/Հ՝ 900011058311

Կենտրոնական  
 զանձապետարան  
 Գործադիր տնօրեն  
 Սարգիս Բաղդևյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Ձեթ-Պրոֆիլ» ՍՊԸ  
 Հասցե՝ ՀՀ, ք. Արտաշատ,  
 Մարցսի 83  
 ՀՎՀՀ՝ 04214335  
 Հ/Հ՝ 1150000331970100



## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է «ՀՀ Արմավիրի մարզի Խանջյանի Ա.Հակոբյանի անվան միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/23-2 ծածկագրով ընթացակարգի արդյունքում 11.07.2025թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/23-2 պայմանագրում 02.04.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ կողմերի հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Պայմանագրի ժամկետի վերսկսման, երկարաձգման և ծավալի փոփոխության հիմքի առկայությունը

Փոփոխության նկարագրություն՝

Վերսկսվել և երկարաձգվել է պայմանագրի ժամկետը ինչպես նաև կատարվել է ծավալի փոփոխություն

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 3.1.9, 3.3.3, 8.5 և 8.15 կետերը

**Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ**

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 02.04.2026 года в договор N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/23-2 заключенный 11.07.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/23-2 организованной с целью приобретения Строительные работы для своих нужд и копия утвержденного сторонами документа, в котором содержится внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие оснований для продления, расширения и изменения объема контракта

Описание изменения:

Срок действия контракта был возобновлен и продлен, а его объем изменен

Обоснование изменения:

Пункты 3.1.9, 3.3.3, 8.5 и 8.15 договора

**Заказчик: Армянский фонд территориального развития**