

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԹԻՎ 1

19.07.2023թ. - ԻՆ ԿՆՔՎԱԾ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ N ԼՄ-ԹՀ-ԳՀԱՇՀԲ-23/16 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Թումանյան

«30» մայիսի 2024թ.

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Թումանյանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Սուրեն Թումանյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հիդրովերանորոգում» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ե. Մելքոնյան, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսի միասին, այսուհետ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 28.12.2023թ. N 2340-Ա որոշումը, հիմք ընդունելով 19 հուլիսի 2023թ. կնքված N ԼՄ-ԹՀ-ԳՀԱՇՀԲ-23/16 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, համայնքապետարանի կողմից ներկայացված փոփոխված նախագծի և դրա փորձաքննության դրական եզրակացության առկայությունը, ՏԿԵ նախարարի 08/01/2024 թվականի թիվ ԳՍ/16.2/251-2024 գրությունը, ոռոգման համակարգերը սպասարկող և շահագործող «Լոռի» ՋՕ ընկերության և բնագավառը կարգավորող լիազորված մարմնի՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի, ներկայացված դրական դիրքորոշումները, պատասխանատու ստորաբաժանման մասնագիտական եզրակացությունը ինչպես նաև ՀՀ Լոռու մարզպետի թիվ 01/108.1/03775-2024 փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանել 10.07.2024թ., /հավելված 1/:

1.2. Աշխատանքի ծավալները սահմանել համաձայն կից ծավալաթերթի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագրում չնշված կողմերի պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.2. Համաձայնագրով կատարվող լրացուցիչ աշխատանքների որակի պատասխանատվությունը կրում է շինարարը:

2.3 Սույն համաձայնագիր կազմված է 1 էջից, գրված է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Լոռու մարզի

Թումանյանի համայնքապետարան

ք. Թումանյան, Կենտրոնական

փողոց 1 շենք

ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900262132104

Սուբվենցիոն ՀՀ 90026001002

ՀՎՀՀ 06963464

Համայնքի ղեկավար Սուրեն Թումանյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հիդրովերանորոգում» ՍՊԸ

Ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց,

Սայաթ Լովայի փող., թիվ 32

ՀՎՀՀ 03801977

ԱՍԻՕԲԱՆԿ ՓԲԸ Մասիսի մ/ճ

Հ/Հ 11500294360943

Տնօրեն՝ Ե. Մելքոնյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
Թումանյան համայնքի Դսեղ բնակավայրի ոռոգման համակարգի
նորոգման աշխատանքներ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1		Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 10.07.2024
ԸՆԴԱՄԵԼԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ Լոռու մարզի
 Թումանյանի համայնքապետարան
 ք. Թումանյան, Կենտրոնական
 փողոց 1 շենք
 ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900262132104
 Սուրվենցիոն ՀՀ 90026001002
 ՀՎՀՀ 06963464
 Համայնքի ղեկավար Սուրեն Թումանյան



(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «Հիդրովերանորոգում» ՍՊԸ
 ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց,
 Սայաթ Լովայի փող., թիվ 32
 ՀՎՀՀ 03801977
 ԱՄԻՕԲԱՆԿ ՓԲԸ Մասիսի մ/ճ
 Հ/Հ 11500294360943
 Տնօրեն Ե. Մելքոնյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Թումանյան համայնքի Դսեղ բնակավայրի ոռոգման համակարգի նորոգման աշխատանքների կատարման

N/N	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Արժեքը հազ, դրամ	
				Միավորի	Ամբողջը
1	2	3	4	5	6
	Հիմնական աշխատանքներ				
7	Պողպատե խողովակի ապամոնտաժում, կտրում Φ400	տեղ	2,00	60,3725	120,745
8	Պողպատե խողովակների տեղադրում Φ426x6	մ	74,0	70,11	5188,140
9	Պողպատե խողովակի ապամոնտաժում, կտրում Φ300	տեղ	2,00	70,11	140,220
10	Պողպատե խողովակների տեղադրում Φ325x6	մ	43,01	62,32	2680,566
18	խողովակների նորմալ մեկուսացում Φ426	մ	74,0	4,8298	357,405
19	խողովակների նորմալ մեկուսացում Φ325	մ	43,01	4,2845	184,276
	Ընդամենը				8671,353
	Ջրաբաշխիչ համակարգ /4 հատ/				
8	Պողպատե խողովակների տեղադրում Φ159x4	մ	1,00	23,37	23,370
9	խողովակների նորմալ մեկուսացում Φ159	մ	1,00	3,116	3,116
10	Պողպատե խողովակների տեղադրում Φ219x6	մ	1,00	27,265	27,265
11	խողովակների նորմալ մեկուսացում Φ219	մ	1,00	2,337	2,337
12	Պողպատե խողովակների տեղադրում Φ325x6	մ	1,00	62,32	62,320
13	խողովակների նորմալ մեկուսացում Φ325	մ	1,00	4,2845	4,285
14	Պողպատե խողովակների տեղադրում Φ426x6	մ	1,00	70,11	70,110
15	խողովակների նորմալ մեկուսացում Φ426	մ	1,00	4,8298	4,830
17	Սողնակների տեղադրում Φ400	հատ	1,0	205,5002	205,500
18	Կցաշուրթ Φ400	հատ	2,0	15,58	31,160
19	Սողնակների տեղադրում Φ300	հատ	1,00	140,22	140,220
20	Կցաշուրթ Φ300	հատ	2,00	11,685	23,370
21	Սողնակների տեղադրում Φ200	հատ	1,00	46,74	46,740
22	Կցաշուրթ Φ200	հատ	2,00	7,79	15,580
23	Սողնակների տեղադրում Φ150	հատ	1,00	31,16	31,160
24	Կցաշուրթ Φ150	հատ	2,00	6,232	12,464
	Ընդամենը				703,827
	Հողային աշխատանքներ				
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,4010	300,00	120,300
2	4-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,516	389,50	200,982
3	5-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	230,00	4,00	920,000
4	Նախապատրաստական շերտ տեղի ավազից 10սմ հաստ.	մ ³	69,00	2,30	158,700
5	Ծածկող պաշտպանիչ շերտ տեղի ավազից 20սմ հաստ.	մ ³	242,00	2,30	556,600
6	Բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	1000մ ³	0,80	389,50	311,600
7	Բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	337,00	0,50	168,500
8	Պոլիէթիլենային խմելու ջրի խողովակների տեղադրում, փորձարկումով Φ110x10 /16մթն/	մ	1550,0	6,06	9393,000
9	Սողնակային փականների տեղադրում Φ100	հատ	5,00	40,00	200,000
10	Կցաշուրթ Φ100	հատ	10,00	7,00	70,000
11	Սողնակային փականների տեղադրում Φ200	հատ	5,00	46,70	233,500
12	Կցաշուրթ Φ200	հատ	10,00	7,80	78,000

13	Սողնակային փականների տեղադրում $\Phi 300$	հատ	1,00	140,20	140,200
14	Կցաշուրթ $\Phi 300$	հատ	2,00	11,60	23,200
15	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ^2	1,20	2,30	2,760
16	Պողպատե պաշտպանիչ պատյան $\Phi 219 \times 5$	մ	18,00	27,20	489,600
17	Խողովակների նորմալ մեկուսացում $\Phi 219$	մ	18,00	2,30	41,400
18	Խողովակների նորմալ մեկուսացում $\Phi 325$	մ	30,00	4,30	129,000
19	Անցում ՊԷ/ՊՊ $\Phi 110/\Phi 108$	հատ	3,00	20,00	60,000
20	Պողպատե խողովակների տեղադրում $\Phi 108 \times 4$	մ	6,00	8,00	48,000
21	Պողպատե խողովակների տեղադրում $\Phi 219 \times 5$	մ	3,00	27,20	81,600
22	Պողպատե խողովակների տեղադրում $\Phi 325 \times 5$	մ	30,00	62,30	1869,000
23	Խողովակների ծայրերի խցափակում փրփրանյութով	տեղ	10,00	0,94	9,351
24	Պողպատե խողովակների խցափակում $\Phi 300$	հատ	1,00	50,00	50,000
25	Պոլիէթիլեն խողովակների խցափակում $\Phi 110$	տեղ	3,00	10,00	30,000
Կառավարման հանգույց					
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ^3	21,40	4,00	85,600
2	Բետոնե նախաշերտի կառուցում 10սմ հաստությամբ B 7,5	մ^3	1,26	46,70	58,842
3	Բետոնե հատակների կառուցում 10սմ հաստությամբ B 12,5	մ^3	1,26	46,70	58,842
4	Բետոնե պատերի կառուցում B 12,5	մ^3	12,45	46,70	581,415
5	Բետոնացման աշխատանքներ խողովակների միացման հանգույցներում B 12,5 դասի բետոնից	մ^3	3,80	46,70	177,460
6	3-րդ կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ^3	7,43	3,80	28,234
7	Բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ^3	16,90	3,80	64,220
8	Պողպատե խողովակների տեղադրում $\Phi 133 \times 3,5$	մ	6,00	10,00	60,000
9	Խողովակների նորմալ մեկուսացում $\Phi 133$	մ	6,00	2,00	12,000
10	Պողպատե խողովակների տեղադրում $\Phi 275 \times 5$	մ	6,00	29,50	177,000
11	Խողովակների նորմալ մեկուսացում $\Phi 275$	մ	6,00	4,00	24,000
12	Հորի պատերի հիդրոմեկուսացում երկշերտ բիտումի	մ^2	46,80	1,50	70,200
13	Մետաղական մտոցի տեղադրում անհրաժեշտ նյութերի արժեքով	տն	0,9390	498,50	468,092
14	Ծխնի	հատ	30,00	2,30	69,000
15	Փական կախովի	հատ	15,00	2,30	34,500
16	Մետաղ. դռնակի յուղաներկում 2անգամ	մ^2	24,50	2,30	56,350
Ընդամենը					17411,04729
Ընդամենը					26786,22660
Ա.Ա.Հ. 20%					5357,24532
Ամբողջը					32143,47192

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Լոռու մարզի
Թումանյանի համայնքապետարան
ք. Թումանյան, Կենտրոնական
փողոց 1 շենք
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900262132104
Սուրվենցիոն ՀՀ 90026001002
ՀՎՀՀ 06963464
Համայնքի ղեկավար Սուրեն Թումանյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հիդրովերանորոգում» ՍՊԸ
Ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց,
Սայաթ Լովալի փող., թիվ 32
ՀՎՀՀ 03801977
ԱՄԻՕԲԱՆԿ ՓԲԸ Մասիսի մ/ճ
Հ/Հ 11500294360943
Տիգրան Ե. Մելքոնյան

