

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1312

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ և «Օ Փիեռ Գրուպ ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ» ՍՊԸ Կոնսորցիումի միջև 14.05.2024թ. կնքված N ՀՏԶԸ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/49-1 ծածկագրով «Կապալային աշխատանքների կատարման» պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 23 » 04 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ և «Օ Փիեռ Գրուպ ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ» ՍՊԸ ԿՈՆՍՈՐՑԻՈՒՄՆ, ի դեմս «Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա. Ասրյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա և «Օ Փիեռ Գրուպ ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Հ. Միքայելյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏԶԸ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 14.05.2024թ. կնքված «ՀՀ Լոռու մարզի Գարգառ, Միխայլովկա բնակավայրերի կրթահամալիրների կառուցման» աշխատանքների կատարման N ՀՏԶԸ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/49-1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետերի դրույթները՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված 1-ում կատարել փոփոխություններ համապատասխան տողերի մասով՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ, հետևյալ բովանդակությամբ՝
 - «5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում 3,935,746,298 (երեք միլիարդ ինը հարյուր երեսունհինգ միլիոն յոթ հարյուր քառասունվեց հազար երկու հարյուր ինսունութ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝
 - 2-րդ չափաբաժնի գինը կազմում է՝ 2,069,005,813 (երկու միլիարդ վաթսունինը միլիոն հինգ հազար ութ հարյուր տասներեք) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:
 - 4-րդ չափաբաժնի գինը կազմում է՝ 1,866,740,485 (մեկ միլիարդ ութ հարյուր վաթսունվեց միլիոն յոթ հարյուր քառասուն հազար չորս հարյուր ութսունհինգ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:
3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:
4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է 93 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 3 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊՍՎԻԴՍՈՒ
Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ 00846441
Հ/Հ՝
Չ/փ 2՝ 900011053098
Չ/փ 4՝ 900011053072

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Վարդանանց 112
ՀՎՀՀ՝ 00456403
Հ/հ՝ 2500010665890100

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Օ Փինո Գրուպ Ունիվերսալ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Գ.Նժդեհի փ. 46
ՀՎՀՀ՝ 02249347
Հ/հ՝ 1150014101961942

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն՝
Ս. Բաղինյան



Բանկ՝ «Արմսվիսթանկ»
ՓԲԸ



Բանկ՝ «Ամիս բանկ»
ՓԲԸ



Հավելված

2024 թ. մայիսի 14-ի
N ՀՏԶԸ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/49-1 ծածկագրով
աշխատանքների գնման պայմանագրի
« 23 » _____ 2026 թ.
կնքված Համաձայնագիր

«Հավելված 1
2024 թ. մայիսի 14-ի կնքված
N ՀՏԶԸ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/49-1 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝ A*(B+C)
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
				A	B	C	
1	Դպրոցի և մանկապարտեզի համաշինարարական աշխատանքներ 0,00 նիշից ցածր						123344563
1	Հողային աշխատանքներ III-րդ կարգի գրունտի քանդում փոտրակում և խրամուղիներում 0.6 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողիցք	մ3	540.00	508	0	508	274385
2	III-րդ կարգի գրունտի քանդում փոտրակում 0.6 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	մ3	2072.00	679	0	679	1406681
3	Փոտրակի և խրամուղիների հատակի և կողերի վերջնական հարթեցում ձեռքով	մ3	60.00	5050	0	5050	302990
4	Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով	մ3	520.00	102	0	102	53248
5	Գրունտի տոփանում օդաճնշական ձեռքի տոփանիչով	մ3	520.00	446	0	446	231795
6	Գրունտի ետլիցք հիմքերի ծոց ձեռքով, տոփանումով	մ3	80.00	2029	0	2029	162282
7	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում	տ	3729.60	2048	0	2048	7637922
8	Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից ցածր Հատակի սալի տակ 20սմ հաստ. հողի տոփանում խճաքարով	մ2	1715.00	461	0	461	791318
9	Ե/բետոնե հատակի սալի պատրաստում B12,5 դասի	մ3	255.50	55989	0	55989	14305141

	բետոնով						
10	Բազալտեպլաստե ամրան Փ6 ԱԲԿ	զմ	17580.00	185	0	185	3246499
11	Խամբարաբետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում հիմքերի տակ B7,5 դասի բետոնով	մ3	42.60	46692	0	46692	1989069
12	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում հիմքերի տակ B7,5 դասի բետոնով	մ3	52.50	45363	0	45363	2381533
13	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	314.20	69869	0	69869	21952830
14	Ամրան Փ8A240C	տ	5.86	470076	0	470076	2752952
15	Ամրան Փ12A500C	տ	1.12	470076	0	470076	526908
16	Ամրան Փ16A500C	տ	4.60	470076	0	470076	2164229
17	Ամրան Փ18A500C	տ	4.64	470076	0	470076	2180682
18	Ամրան Փ22A500C	տ	0.24	470076	0	470076	113288
19	Միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	19.80	123048	0	123048	2436358
20	Ամրան Փ8A500C	տ	1.35	470076	0	470076	636812
21	Ամրան Փ22A500C	տ	4.12	470076	0	470076	1938405
22	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների B20 դասի բետոնով	մ3	32.20	105422	0	105422	3394599
23	Ամրան Փ 8A240	տ	0.88	470076	0	470076	414607
24	Ամրան Փ12A500C	տ	0.61	470076	0	470076	286793
25	Ամրան Փ16A500C	տ	0.19	470076	0	470076	89784
26	Ամրան Փ18A500C	տ	0.73	470076	0	470076	342497
27	Ամրան Փ20A500C	տ	1.33	470076	0	470076	626470
28	Ամրան Փ22A500C	տ	0.06	470076	0	470076	28158
29	Ամրան Փ25A500C	տ	0.12	470076	0	470076	57302
30	Պողպատե թերթից ներդիրների տեղադրում 16մ հաստ.	տ	0.02	1451365	0	1451365	30188
31	Միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	238.75	101912	0	101912	24331600
32	Ամրան Փ6A240C	տ	0.32	470076	0	470076	150189
33	Ամրան Փ10A500C	տ	0.91	470076	0	470076	427158
34	Ամրան Փ12A500C	տ	20.68	470076	0	470076	9721639
35	Բետոնե հիմքեր հենապատեր և հարթակներ 0.00 նիշի վրա B7,5 դասի բետոնով	մ3	28.40	55909	0	55909	1587820
36	Բետոնե հիմքեր և աստիճաններ -3.3 նիշի վրա B7,5 դասի բետոնով	մ3	0.90	55909	0	55909	50318
37	Բետոնե զետեախորշերի (հատակ, պատեր) պատրաստում B7.5 դասի բետոնով	մ3	2.05	57994	0	57994	118889
38	Նկուղի ե/բետոնե պատերի և հիմքերի երկշերտ	մ2	365.00	1417	0	1417	517085

	ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով						
39	Արտաքին է/բետոնե պատերի և հիմքերի միաշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	մ2	250.00	723	0	723	180665
40	Բետոնե աստիճանաձև հարթակների պատրաստում հանդիսությունների դահլիճի նստարանների տակ B7,5 դասի բետոնով	մ3	5.00	45363	0	45363	226813
41	Ե/բետոնե ռեզերվուար R-1 Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնով	մ3	0.92	45363	0	45363	41734
42	Ե/Բետոնե հիմնային սալի պատրաստում B20 W6 դասի բետոնով	մ3	8.32	96127	0	96127	799779
43	Ամրան Փ6A240	տ	0.01	470076	0	470076	6722
44	Ամրան Փ12A500C	տ	0.75	470076	0	470076	350521
45	Ռեզերվուարի 150մմ հաստ. Պ-1---Պ-3 միաձույլ է/բետոնե պատերի պատրաստում B20 W6 դասի բետոնով	մ3	14.02	184331	0	184331	2584326
46	Ամրան Փ6A240	տ	0.02	470076	0	470076	11498
47	Ամրան Փ12A500C	տ	1.63	470076	0	470076	767728
48	Արտաքին աստիճաններ, թեքահարթակներ Խամբարե զանգված աստիճանների և թեքահարթակների տակ	մ3	80.55	8263	0	8263	665619
49	Բետոնե հիմքերի և պատերի պատրաստում B7,5 դասի բետոնով	մ3	30.00	55909	0	55909	1677275
50	Միաձույլ է/բետոնե բազրիքների պատրաստում 150մմ հաստությ. B12,5 դասի բետոնով	մ3	6.80	141312	0	141312	960920
51	Ամրան Փ10A500C	տ	0.45	470076	0	470076	210829
52	ՆԷ-1 Ներդիրների տեղադրում պողպատե թերթից ձ=6մմ	տ	0.03	1451365	0	1451365	50595
53	Բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B7,5 դասի բետոնով	մ3	15.00	45443	0	45443	681644
54	Աստիճանների երեսապատում 50մմ հաստ. 300մմ լայնությ. բազալտե սալերով 51,98+102,4=154,4զձմ	մ2	46.32	23427	0	23427	1085146
55	Աստիճանաձևակատների երեսապատում 30մմ հաստ. հ=150մմ բազալտե սալերով 51,98+102,4=154,4զձմ	մ2	23.16	21681	0	21681	502136
56	Հարթակների և թեքահարթակների երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	96.98	15659	0	15659	1518605

57	Շրիշակների իրականացում բազալտե սալերով 30մ հաստ. հ=150մմ, ցեմ/ավազե շաղախի վրայով	զմ	157.55	2224	0	2224	350369
58	Աստիճանների 60x30x3մ պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից բռնածող, կանգնակներով	զմ	151.34	6465	0	6465	978406
59	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ժանգակայուն ներկով	տ	0.60	54605	0	54605	32810
2	Դպրոցի համաշինարարական աշխատանքներ 0,00 նիշից վերև						508198501
1	Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից վերև Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	72.69	118308	0	118308	8599842
2	Ամրան Փ8A240C	տ	3.53	470076	0	470076	1658569
3	Ամրան Փ18A500C	տ	0.09	470076	0	470076	43717
4	Ամրան Փ22A500C	տ	8.91	470076	0	470076	4189913
5	Շրջանակների միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում մինչև 500մմ բարձրությ. B20 դասի բետոնով	մ3	2.12	110730	0	110730	234748
6	Շրջանակների միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում 600մմ բարձրությամբ B20 դասի բետոնով	մ3	152.54	105422	0	105422	16081121
7	Ամրան Փ8, 10A240	տ	4.30	470076	0	470076	2023479
8	Ամրան Փ8A500C	տ	0.33	470076	0	470076	157193
9	Ամրան Փ12A500C	տ	3.13	470076	0	470076	1471051
10	Ամրան Փ16A500C	տ	1.41	470076	0	470076	661702
11	Ամրան Փ18A500C	տ	0.88	470076	0	470076	414381
12	Ամրան Փ20A500C	տ	7.25	470076	0	470076	3408802
13	Ամրան Փ22A500C	տ	0.19	470076	0	470076	89126
14	Ամրան Փ25A500C	տ	0.22	470076	0	470076	101536
15	Պողպատե թերթից ներդիրների տեղադրում 16մմ հաստ.	տ	0.16	1451365	0	1451365	233525
16	200մմ հաստությ. միաձույլ ե/բետոնե պատերի պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	322.87	124978	0	124978	40351598
17	Ամրան Փ6A240	տ	0.60	470076	0	470076	281858
18	Ամրան Փ12A500C	տ	32.65	470076	0	470076	15349590
19	Միաձույլ ե/բ զոտիների պատրաստում B15 դասի բետոնով	մ3	3.32	88983	0	88983	295425
20	Ամրան Փ8A240	տ	0.12	470076	0	470076	57537
21	Ամրան Փ12A500C	տ	0.13	470076	0	470076	59596
22	Միաձույլ ե/բ բարավորների պատրաստում B12,5 դասի բետոնով	մ3	4.34	107878	0	107878	468190

23	Ամրան Փ6A240	տ	0.12	470076	0	470076	58007
24	Ամրան Փ12A500C	տ	0.54	470076	0	470076	253047
25	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում +0.00, +3.3 և + 6.6 կիշերում B20 դասի բետոնով	մ3	411.60	88358	0	88358	36368009
26	Ամրան Փ6A240	տ	1.18	470076	0	470076	555771
27	Ամրան Փ12A500C	տ	40.99	470076	0	470076	19266671
28	Ամրան Փ16A500C	տ	0.78	470076	0	470076	367693
29	ՆԷ-5 Ներդիրների տեղադրում պողպատե թերթից Δ=8մմ	տ	0.02	1451365	0	1451365	28127
30	Միաձույլ ե/բետոնե հեծանների պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	4.93	110730	0	110730	545900
31	Ամրան Փ6, Փ8A240	տ	0.11	470076	0	470076	53890
32	Ամրան Փ12A500C	տ	0.06	470076	0	470076	30452
33	Ամրան Փ16A500C	տ	0.14	470076	0	470076	66328
34	Ամրան Փ18A500C	տ	0.06	470076	0	470076	28957
35	Միաձույլ ե/բ կոնսոլյային սալերի պատրաստում 'G' առանցքին կից B20 դասի բետոնով	մ3	1.85	115402	0	115402	213494
36	Ամրան Փ6, Փ8A240	տ	0.05	470076	0	470076	25567
37	Ամրան Փ8A500C	տ	0.02	470076	0	470076	9425
38	Ամրան Փ12, Փ16, Փ18A500C	տ	0.08	470076	0	470076	36816
39	ԱՎ-1 Աստիճանավանդակի ՄԱ-1---ՄԱ-4 աստիճանների միաձույլ ե/բետոնե սալերի պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	4.18	88358	0	88358	369335
40	Նույնի, բետոնե աստիճանների պատրաստում B12,5 դասի բետոնով	մ3	1.17	51257	0	51257	59970
41	Ամրան Փ8A240	տ	0.06	470076	0	470076	30085
42	Ամրան Փ12A500	տ	0.06	470076	0	470076	28581
43	Ամրան Փ16A500C	տ	0.63	470076	0	470076	297323
44	Միաձույլ ե/բետոնե Մ-1 սյան պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	0.04	123048	0	123048	4922
45	Ամրան Փ6A240	տ	0.00	470076	0	470076	470
46	Ամրան Փ12A500C	տ	0.00	470076	0	470076	2162
47	120մմ հաստ. Բ-1, Բ-2 միաձույլ ե/բետոնե բազրիքների պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	0.85	206766	0	206766	175751
48	Ամրան Փ8A240	տ	0.01	470076	0	470076	5547
49	Ամրան Փ12A500C	տ	0.05	470076	0	470076	21200
50	ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ Միջնորմների շարում 100մմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանավորումով)	մ2	531.57	4886	0	4886	2597203
51	Միջնորմների շարում 200մմ հաստության սնամեջ բետոնե բլոկներով	մ3	183.92	37706	0	37706	6934865
52	Ամրան Փ8A500C	տ	1.69	470076	0	470076	795009
53	Բլոկների անցքերի լցափակում	մ3	53.62	59292	0	59292	3179183

	բետոնով B12,5 դասի բետոնով						
54	Միջնորմներ 100մմ հաստությամբ, Երկու կողմից երեսապատված 12,5մմ հաստ. գիպսաստվարաթղթե թերթերով, Ս70 պրոֆիլի տեղադրումով	մ2	52.50	8858	0	8858	465022
55	Դռներ, պատուհաններ Այուրմինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 արտաքին դռներ	մ2	17.88	152224	0	152224	2721761
56	Այուրմինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով, մուգ մոխրագույն արտաքին դռների ֆրամուգաներ	մ2	3.18	81513	0	81513	259211
57	Այուրմինե, խուլ, ջերմակամրջակով, ջերմամեկուսացված, մուգ մոխրագույն RAL-7011 արտաքին դռներ	մ2	8.16	152224	0	152224	1242146
58	Այուրմինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 sqW-3 արտաքին վիտրաժի դուռ	մ2	1.80	152224	0	152224	274003
59	Այուրմինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 sqW-2 արտաքին վիտրաժի բացվող պատուհան	մ2	1.20	134244	0	134244	161093
60	Այուրմինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 արտաքին վիտրաժների չբացվող մաս sqW-1---sqW-4	մ2	20.06	81513	0	81513	1635477
61	Այուրմինե, ապակեփաթեթով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 ներքին վիտրաժների չբացվող մաս sqW-5---sqW-8	մ2	25.92	61131	0	61131	1584519
62	Ներքին, երկգույնանի, մեկփեղկանի դռներ՝ շրջանակը հոծ պլաստիկից, փեղկի հիմնակմախքը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենոպոլիստիրոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎՔ	հատ	68.00	89899	0	89899	6113116
63	Ներքին, երկգույնանի, երկփեղկանի դռներ՝ շրջանակը հոծ պլաստիկից, փեղկի հիմնակմախքը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենոպոլիստիրոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎՔ	հատ	5.00	109077	0	109077	545386
64	Մետաղական, երեսապատված	մ2	5.28	93846	0	93846	495507

	1,5մմ ՊՎՔ, խուլ դռների տեղադրում նկուղում						
65	Այուրմինե, ապակեպատ, մուգ մոխրագույն RAL-7011 դռներ	մ2	8.64	77960	0	77960	673576
66	Սանհանգույցի խցիկների դռների և էկրանների տեղադրում մետաղական կարկասի վրայով	մ2	12.70	43151	0	43151	548023
67	Մետաղապլաստե, մուգ մոխրագույն RAL-7011, պրոֆիլի հաստ. 60մմ, եռաշերտ ապակեփաթեթով, 4 խցիկանի պատուհանների բացվող մաս, բռնակներով	մ2	138.35	93495	0	93495	12934713
68	Մետաղապլաստե, մուգ մոխրագույն RAL-7011, պրոֆիլի հաստ. 60մմ, եռաշերտ ապակեփաթեթով, 4 խցիկանի պատուհանների չբացվող մաս, բռնակներով	մ2	66.09	71919	0	71919	4752768
69	Բարդ փականների տեղադրում (Wb-9 պատուհան)	հատ	2.00	21576	0	21576	43151
70	Պլաստիկ, բաց մոխրագույն RAL-7035, պատուհանագոգերի տեղադրում 200մմ լայնությամբ	զմ	94.90	4974	0	4974	472008
71	Հատակներ Խարամաքետոն 55---60մմ հաստ. B12,5դասի թեթև բետոնով	մ2	2410.32	3332	0	3332	8030343
72	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում հիդրոիզոլից 1 շերտ. բիտումի մածիկի վրայով	մ2	1614.98	4058	0	4058	6553137
73	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	մ2	802.43	2120	0	2120	1701280
74	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 35մմ հաստ.	մ2	1607.89	2414	0	2414	3881350
75	Մամլագրանիտե (նվազագույնը 10մմ հաստությամբ) սալերով հատակի երեսապատում, սոսնձումով	մ2	214.41	13073	0	13073	2803059
76	Շրիշակների իրականացում 10սմ բարձրությամբ մամլագրանիտե սալերով	զմ	265.83	1578	0	1578	419421
77	Խեցեսալերով (նվազագույնը 8մմ հաստ.) հատակի երեսապատում, սոսնձումով	մ2	458.26	11190	0	11190	5127792
78	Նույնի շրիշակների իրականացում 10սմ բարձրությամբ	զմ	97.72	1393	0	1393	136134
79	Հետերոգեն վիսիլային հատակ` հաստությունը 2մմ, պաշտպանիչ շերտը՝ 0,7մմ, 1քմ-ի քաշը ոչ պակաս քան 3կգ, ջրադիսպերսիոն նախաներկումով, 3-4մմ հաստ. ինքնահարթեցվող հատակի	մ2	1374.75	13784	0	13784	18950214

	պատրաստումով, ստանձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80մմ շրիշակների մակերեսը)						
80	Հետերոգեն սպորտային վինիլային հատակ, հաստությունը 4,5մմ, պաշտպանիչ շերտը 1,0մմ, 1քմ-ի քաշը ոչ պակաս քան 3,2կգ, ստանձումով, 3-4մմ հաստ. ինքնահարթեցվող հատակի պատրաստումով, ստանձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80մմ շրիշակների մակերեսը): Շրիշակները ՊՎՔ վինիլային կյութից, ինքնակայուն	մ2	304.38	20976	0	20976	6384707
81	Կավրոլինից 4,5մմ հաստ. (պաշտպանիչ շերտով, դասը 33, 1քմ քաշը 1,5կգ, ձայնամեկուսացումը 22դեցիբել, 100% PA) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և ստանձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80մմ շրիշակների մակերեսը)	մ2	135.07	16182	0	16182	2185654
82	Ձեղնահարկի հատակ Գոլորշամեկուսիչ շերտի իրականացում	մ2	943.53	974	0	974	918706
83	Ծածկի ջերմամեկուսացում 100մմ հաստ. բազալտե մանրաթելային սալերով (80-90կգ/խմ խտությամբ)	մ2	943.53	12128	0	12128	11443151
84	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 50մմ հաստ.	մ2	943.53	3295	0	3295	3109186
85	Տանիք Ֆ-1 Մետաղական ֆերմաների մոնտաժում պողպատե քառակուսի խողովակներից	տ	4.58	762641	0	762641	3496556
86	ՆԷ-6 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թերթ 250x250x10մմ, ամրան Փ12A500C)	տ	0.18	1394482	0	1394482	253015
87	Մետաղական ֆերմաների մարդակների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից	տ	1.30	768699	0	768699	997771
88	Մետաղական ֆերմաների կապերի մոնտաժում պողպատե քառակուսի խողովակներից	տ	4.89	808688	0	808688	3956100
89	ՆԷ-7---ՆԷ-4 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թերթ 6մմ և 8մմ հաստ, ամրան Փ8A500C,	տ	0.40	1401658	0	1401658	560831

	Φ12A500C)						
90	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ժանգակայուն ներկով	տ	11.36	41040	0	41040	466068
91	400x400x200մմ չափի բետոնե թումբերի պատրաստում տափաստների տակ B7,5 դասի բետոնով	մ3	2.00	65195	0	65195	130390
92	Տանիքի փայտյա (սոճի 2-րդ կարգի) կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակասեպտիկ նյութով (ծպեղ, կավարամած)	մ3	34.09	297211	0	297211	10131915
93	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	մ3	34.09	24974	0	24974	851366
94	Փայտե կոնստրուկցիաների միացում ե/բետոնե պատերի հետ անկյունակներով 75x50x5մմ L=100մմ	հաստ	256.00	341	0	341	87247
95	Անցքերի բացում Φ12մմ ե/բետոնե պատերում 150մմ խորությամբ	հաստ	256.00	773	0	773	197990
96	Պողպատե ձող Φ10մմ L=150մմ	հաստ	256.00	91	0	91	23209
97	Ձողերի խարսխում 'Hilti' քիմիական լցանյութով 500մլ (5 капсул)	հաստ	256.00	736	0	736	188534
98	Փայտե տարրերի միացում իրար պողպատե տարրերով U-1---U-3 (թերթ 4մմ հաստ. և անկյունակներ)	տ	0.88	686100	0	686100	602259
99	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների երեսում (տակից) ОСП - սալերով (оринетированно-стружечная плита)	մ2	680.00	5899	0	5899	4011646
100	Օսակի ջերմամեկուսացում 100մմ հաստ. բազալտե մանրաթելային սալերով (80-90կգ/խմ խտությամբ)	մ2	680.00	12328	0	12328	8383088
101	ОСП սալերի տեղադրում (բիտումային կղմինդրի հիմնատակ)	մ2	1766.64	4267	0	4267	7538730
102	Գլանափաթեթավոր, բիտումապոլիմերային СБС մոդիֆիկացված նյութից ջրամեկուսիչ թաղանթի փրում, պրայմերի քսումով	մ2	1788.64	3358	0	3358	6005770
103	Բիտումային կղմինդրից ծածկույթի իրականացում	մ2	1788.64	12388	0	12388	22157082
104	Ջրհորդանների պատրաստում 0.5մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղից, գունավոր ներկվածքով	զմ	125.90	9487	0	9487	1194376
105	Ջրընդունիչ ձագարների տեղադրում Φ100մմ	հաստ	10.00	7783	0	7783	77834
106	Ջրիոս խողովակների	զմ	69.40	9858	0	9858	684128

	տեղադրում 105x75մմ						
107	Քիվապատի թասակ ցինկապատ, գունավոր ներկվածքով թիթեղով 0,6մմ հաստ. 610մմ լայնությամբ	մ2	44.80	8438	0	8438	378057
108	Ելարան դեպի ձեղնահարկ Fakro LWS 60x130x305սմ	հաստ	1.00	159490	0	159490	159490
109	Էվակուացիոն աստիճանի մոնտաժում պողպատե տարրերից (ուղղանկյուն խողովակ 200x100x5մմ, 60x40x3մմ, 40x40x3մմ, անկյունակ 50x50x5մմ, ժապավեն 50x5մմ)	տ	0.74	880082	0	880082	650380
110	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ժանգակայուն ներկով	տ	0.74	54605	0	54605	40353
111	Օդափոխության հորաններ տանիքում Հորանների պատերի շարում 200մմ հաստության սնամեջ բետոնե բլոկներով	մ3	17.43	37706	0	37706	657213
112	Ամրան Փ6A240C	տ	0.04	470076	0	470076	18803
113	Ամրան Փ12A500C	տ	0.29	470076	0	470076	135382
114	Բլոկների անցքերի լցափակում բետոնով B12,5 դասի բետոնով	մ3	5.25	59292	0	59292	311283
115	Հորանների պատերի սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով	մ2	87.15	4025	0	4025	350779
116	Հարդարման աշխատանքներ Պատերի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	մ2	4791.28	3447	0	3447	16514728
117	Դռների եւ պատուհանների շեղերի սվաղ գաջի շաղախով	մ2	83.45	8546	0	8546	713205
118	Առաստաղների բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	մ2	1998.14	4086	0	4086	8163621
119	Պատերի և շեղերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով RAL 1015-1017	մ2	4170.11	1579	0	1579	6582608
120	Պատերի բարելավված յուղաներկում RAL 1015--1017, մածիկապատումով	մ2	229.31	1950	0	1950	447056
121	Առաստաղների բարելավված ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկապատումով	մ2	1749.59	1811	0	1811	3168945
122	Պատերի սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով	մ2	777.46	4025	0	4025	3129277
123	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	մ2	579.07	12807	0	12807	7416260
124	Կախովի առաստաղի իրականացում ARMSTRONG գիպոկարտոնե հարթասալերով (նախամուտք, պահակակետ, նախասրահ, ռեկրեացիա)	մ2	226.10	9982	0	9982	2257007

125	Գիպսոկարտոնե ARMSTRONG հարթասալերով կախովի առաստաղի իրականացում մետաղական ֆերմաների տակից (հանդիսությունների սրահ, բեմ, օժանդակ սենյակ)	մ2	163.72	13619	0	13619	2229645
126	Նույնի մետաղական կմախքի մոնտաժում պողպատե անկյունակներից 50x55x3մմ 153գծմ	տ	0.36	917082	0	917082	325564
127	Մարզասրահի առաստաղի ՕՇՊ սալերի լաքապատում	մ2	297.04	585	0	585	173786
128	Ներքին զույգային տախտակամածի տեղադրում և քանդում /հորիզոնական պրոլեկցիա/	մ2	481.00	2071	0	2071	995944
129	Կախովի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով САЇДИНГ	մ2	107.40	7864	0	7864	844608
130	sqW-4---sqW-8 ներքին վիտրամների վերևի մասի լցավակում երկշերտ, 12,5մմ հաստ. զիպսաստվարաթղթե հարթասալերով	մ2	11.22	7538	0	7538	84576
131	Ներքին աստիճանների երեսապատում 50մմ հաստ. 300մմ լայնությ. բազալտե սալերով, ցեմ/ավազե շաղախի վրայով (38,4գծմ)	մ2	11.52	23427	0	23427	269881
132	Նույնի, աստիճանաճակատների երեսապատում 30մմ հաստ. h=150մմ բազալտե սալերով, ցեմ/ավազե շաղախի վրայով (38,4գծմ)	մ2	5.76	21681	0	21681	124883
133	Հարթակի և թեքահարթակի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով, ցեմ/ավազե շաղախի վրայով	մ2	5.60	15659	0	15659	87690
134	Շրիշակների իրականացում մամլագրանիտե սալերով h=150մմ, սոսնձումով	գմ	85.60	2303	0	2303	197097
135	Ներքին աստիճանների բազրիքի շարում 100մմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանավորումով)	մ2	2.57	4886	0	4886	12557
136	Ամրան Փ8A500C	տ	0.01	543708	0	543708	2719
137	Ներքին աստիճանների բռնածողերի մոնտաժում չժանգոտվող պողպատե խողովակներից Փ50մմ	գմ	26.41	122262	0	122262	3228948
138	Մարզասրահի տրիբունայի ցանկապատ-արգելակի մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից	տ	1.03	790859	0	790859	812212
139	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ժանգակայուն ներկով	տ	1.03	54605	0	54605	56079

140	Արտաքին հարդարում Պատերի ջերմամեկուսացում արտաքինից 100մմ հաստ. երկշերտ, չայրվող բազալտե մանրաթելային սալերով (արտաքին շերտը 30մմ հաստ. 80կգ/խմ, ներքին շերտը 70մմ հաստ. 37կգ/խմ)	մ2	1424.00	14350	0	14350	20434414
141	Ցոկոլի ջերմամեկուսացում 50մմ հաստ. չայրվող բազալտե մանրաթելային սալերով	մ2	134.96	7635	0	7635	1030371
142	Ցոկոլի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ. խարսխումով, 3Յբ-1, 100x100մմ բջիջով ցանցի տեղադրումով	մ2	134.96	27761	0	27761	3746676
143	Արտաքին պատերի երեսապատում 8մմ հաստությամբ ֆիբրացեմենտե սալերով, ներկված գործարանային պայմաններում ջերմամշակմամբ, առանց ապրոցեմենտային հավելումի RAL 2007-- 148,53քմ և RAL1015-- 792,37քմ	մ2	1424.00	25497	0	25497	36308283
144	Ապակեպլաստե մանրաթելային ուղղանկյուն խողովակ 50x43մմ	զմ	2985.12	2518	0	2518	7517308
145	Ապակեպլաստե մանրաթելային ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x60մմ	զմ	2795.48	2518	0	2518	7039745
146	Ապակեպլաստե մանրաթելային ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x150մմ	զմ	524.56	6296	0	6296	3302451
147	Ապակեպլաստե մանրաթելային անկյունակներ պատրաստված ուղղանկյուն խողովակից 50x43մմ	զմ	539.39	1259	0	1259	679162
148	Այուրիս մոնտաժային ձևավոր պրոֆիլ 32x8մմ	զմ	4210.55	1343	0	1343	5655063
149	sqW-1--sqW-3 Արտաքին վիտրաժների և eD-1 արտաքին դռների վերևի մասի ջերմամեկուսացում 100մմ հաստ. բազալտե մանրաթելային սալերով	մ2	5.00	12168	0	12168	60838
150	Նույնի երեսապատում ներսից 12,5մմ հաստ. գիպսաստվարաթղթե հարթասալերով	մ2	6.68	5743	0	5743	38366
151	Նույնի երեսապատում դրսից այլումինե 'Alukobond' թիթեղով	մ2	3.50	37671	0	37671	131850
152	Քիվի և հովհարի երեսապատում այլումինե 'Alukobond' թիթեղով	մ2	150.76	37671	0	37671	5679331
153	Ճակատների անկյունների	մ2	7.35	37671	0	37671	276884

	Երեսապատում այլումինե 'Alukobond' թիթեղով 100մմ լայն.						
154	Դռների և պատուհանների շեպերի երեսապատում այլումինե 'Alukobond' թիթեղով	մ2	163.20	37671	0	37671	6147963
155	Պատուհանագոգերի երեսապատում այլումինե 'Alukobond' թիթեղով	մ2	35.60	37671	0	37671	1341100
156	Արտաքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում հարդարման աշխատանքների համար /ուղղահայաց պրոյեկցիա/	մ2	940.90	1131	0	1131	1064280
3	Մանկապարտեզի համաշինարարական աշխատանքներ 0,00 նիշից վերև						162779782
1	Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից վերև Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	12.00	118308	0	118308	1419702
2	Ամրան Φ8A240C	տ	0.60	470076	0	470076	280635
3	Ամրան Φ22A500C	տ	1.60	470076	0	470076	750476
4	Շրջանակների միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում 400մմ բարձրությամբ B20 դասի բետոնով	մ3	7.10	110730	0	110730	786185
5	Շրջանակների միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում 600մմ բարձրությամբ B20 դասի բետոնով	մ3	60.40	105422	0	105422	6367508
6	Ամրան Φ8A240	տ	2.77	470076	0	470076	1302345
7	Ամրան Φ12A500C	տ	1.31	470076	0	470076	614154
8	Ամրան Φ14A500C	տ	0.26	470076	0	470076	121656
9	Ամրան Φ16A500C	տ	0.26	470076	0	470076	121656
10	Ամրան Φ20A500C	տ	3.90	470076	0	470076	1833202
11	Պողպատե δ=16մմ թերթից ներդիրների տեղադրում	տ	0.13	1451365	0	1451365	195789
12	200մմ հաստության միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	182.40	125085	0	125085	22815557
13	Ամրան Φ8A240	տ	0.18	470076	0	470076	83109
14	Ամրան Φ12A500C	տ	9.95	470076	0	470076	4677866
15	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում +3,3 նիշի վրա B20 դասի բետոնով	մ3	60.40	88358	0	88358	5336802
16	Ամրան Φ6A240	տ	0.18	470076	0	470076	83203
17	Ամրան Φ12A500C	տ	6.08	470076	0	470076	2859002
18	Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում 600մմ բարձրությամբ B20 դասի	մ3	1.20	105422	0	105422	126507

	բետոնով ՄՀ-1, ՄՀ-2						
19	Ամրան Փ6A240	տ	0.02	470076	0	470076	7474
20	Ամրան Փ18A500C	տ	0.09	470076	0	470076	42495
21	150մմ հաստության միաձույլ ե/բետոնե բազրիքների պատրաստում B20 դասի բետոնով ՄԲ-1--- ՄԲ-3	մ3	2.40	146338	0	146338	351211
22	Ամրան Փ10A500C	տ	0.30	470076	0	470076	141681
23	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում +6,6 եիշի վրա B20 դասի բետոնով	մ3	59.80	88358	0	88358	5283787
24	Ամրան Փ6A240	տ	0.14	470076	0	470076	64870
25	Ամրան Փ12A500C	տ	6.17	470076	0	470076	2901308
26	ԱՎ-2 Ներքին աստիճանավանդակի աստիճանների միաձույլ ե/բետոնե սալերի պատրաստում B20 դասի բետոնով ՄԱ-1---ՄԱ-3	մ3	3.20	88358	0	88358	282744
27	Նույնի, բետոնե աստիճանների պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	0.70	56137	0	56137	39296
28	Ամրան Փ6A240	տ	0.03	470076	0	470076	14102
29	Ամրան Փ10A500	տ	0.05	470076	0	470076	21435
30	Ամրան Փ12A500C	տ	0.21	470076	0	470076	100032
31	ԱՎ-1 Արտաքին աստիճանավանդակների աստիճանների բետոնե հիմքի պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	1.20	66603	0	66603	79924
32	Աստիճանավանդակների աստիճանների միաձույլ ե/բետոնե սալերի պատրաստում B20 դասի բետոնով ԱԲ-1---ԱԲ-3	մ3	5.40	88358	0	88358	477131
33	Նույնի, բետոնե աստիճանների պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	1.60	56137	0	56137	89819
34	Ամրան Փ6A240	տ	0.07	470076	0	470076	32999
35	Ամրան Փ12A500	տ	0.53	470076	0	470076	250927
36	Ամրան Փ16A500C	տ	0.28	470076	0	470076	129271
37	400մմ բարձրությամբ միաձույլ ե/բ հեծանի պատրաստում B20 դասի բետոնով ՄՀ-1	մ3	2.80	110730	0	110730	310045
38	Ամրան Փ6A240	տ	0.02	470076	0	470076	10342
39	Ամրան Փ16A500C	տ	0.09	470076	0	470076	42307
40	150մմ հաստության միաձույլ ե/բետոնե բազրիքների պատրաստում B20 դասի բետոնով ՄԲ-1	մ3	0.80	146173	0	146173	116939
41	Ամրան Փ12A500C	տ	0.11	470076	0	470076	52649
42	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում Պ-1 պատերի հիմքերի տակ B7,5 դասի	մ3	0.80	45363	0	45363	36290

	բետոնով						
43	Պ-1 պատերի միաձույլ ե/բետոնե հիմքերի պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	3.00	69869	0	69869	209607
44	Ամրան Փ6A240	տ	0.06	470076	0	470076	27264
45	Ամրան Փ16A500C	տ	0.12	470076	0	470076	54529
46	300մմ հաստ. միաձույլ ե/բետոնե Պ-1 պատերի պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	13.80	579755	0	579755	8000613
47	Ամրան Փ6A240	տ	0.01	470076	0	470076	2820
48	Ամրան Փ12A500C	տ	0.81	470076	0	470076	378881
49	ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ Միջնորմների շարում 100մմ հաստ. սեամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանավորումով)	մ2	453.90	4886	0	4886	2217715
50	Ամրան Փ8A500C	տ	0.59	470076	0	470076	277378
51	Բլոկների անցքերի լցափակում բետոնով B12,5 դասի բետոնով	մ3	0.00	489425	0	489425	0
52	Դռներ, պատուհաններ Այուամինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 արտաքին դռներ	մ2	16.20	152224	0	152224	2466025
53	Այուամինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով, մուգ մոխրագույն արտաքին դռների ֆրամուզաներ	մ2	4.44	81513	0	81513	361918
54	Այուամինե, ապակեփաթեթով, առանց ջերմակամրջակի, մուգ մոխրագույն RAL-7011 sq-W-9 ներքին վիտրաժի դուռ	մ2	3.60	105476	0	105476	379715
55	Այուամինե, ապակեփաթեթով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 վիտրաժի չբացվող մաս sqW-9	մ2	7.39	61131	0	61131	451881
56	Ներքին, երկգույնանի, մեկփեղկանի դռներ՝ շրջանակը հոծ պլաստիկից, փեղկի հիմնակմախքը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենոպոլիստիրոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎՔ	հաստ	31.00	89899	0	89899	2786862
57	Ներքին, երկգույնանի, երկփեղկանի դռներ՝ շրջանակը հոծ պլաստիկից, փեղկի հիմնակմախքը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենոպոլիստիրոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստ. ՊՎՔ	հաստ	14.00	109077	0	109077	1527080
58	Մետաղապլաստե, մուգ մոխրագույն RAL-7011, պրոֆիլի հաստ. 60մմ,	մ2	46.96	93495	0	93495	4390306

	Եռաշերտ ապակեփաթեթով, 4 խցիկանի պատուհանների բացվող մաս, բռնակներով						
59	Մետաղապլաստե, մուգ մոխրագույն RAL-7011, պրոֆիլի հաստ. 60մմ, . եռաշերտ ապակեփաթեթով, 4 խցիկանի պատուհանների չբացվող մաս, բռնակներով	մ2	28.79	71919	0	71919	2070318
60	Բարդ փականների տեղադրում	հաստ	2.00	21576	0	21576	43151
61	Պլաստիկ, բաց մոխրագույն RAL-7035, պատուհանագոգերի տեղադրում 200մմ լայնությամբ	զմ	43.90	4974	0	4974	218347
62	Հատակներ Խարամաբետոն 55---60մմ հաստ. B12,5 դասի թեթև բետոնով	մ2	590.61	3332	0	3332	1967706
63	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում հիդրոիզոլից 1 շերտ. բիտումի մածիկի վրայով	մ2	359.96	4058	0	4058	1460617
64	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	մ2	133.31	2120	0	2120	282639
65	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 35մմ հաստ.	մ2	457.30	2414	0	2414	1103895
66	Մամլագրանիտե (նվազագույնը 10մմ հաստությամբ) սալերով հատակի երեսապատում, սոսնձումով	մ2	38.60	13073	0	13073	504632
67	Շրիշակների իրականացում 10ամ բարձրությամբ մամլագրանիտե սալերով	զմ	58.70	1578	0	1578	92616
68	Խեցեսալերով (նվազագույնը 8մմ հաստ.) հատակի երեսապատում, սոսնձումով	մ2	94.71	11190	0	11190	1059776
69	Նույնի շրիշակների իրականացում 10ամ բարձրությամբ	զմ	44.08	1393	0	1393	61408
70	Հետերոգեն վինիլային հատակ` հաստությունը 2մմ, պաշտպանիչ շերտը* 0,7մմ, 1քմ-ի քաշը ոչ պակաս քան 3կգ, ջրադիսպերսիոն նախաներկումով, 3-4մմ հաստ. ինքնահարթեցվող հատակի պատրաստումով, սոսնձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է հ=80մմ շրիշակների մակերեսը)	մ2	482.11	13784	0	13784	6645696
71	Չեղնահարկի հատակ Գոլորշամեկուսիչ շերտի իրականացում	մ2	325.43	974	0	974	316868
72	Ծածկի ջերմամեկուսացում 100մմ հաստ. բազալտե մանրաթելային սալերով (80-90կգ/խմ խտությամբ)	մ2	325.43	12128	0	12128	3946822
73	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող	մ2	325.43	3295	0	3295	1072380

	շերտ 50մմ հաստ.						
74	Տանիք Տանիքի փայտյա (սոճի 2-րդ կարգի) կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակասեպտիկ նյութով (ծպեղ, կավարամած)	մ3	9.04	297211	0	297211	2686785
75	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	մ3	9.00	20441	0	20441	183971
76	Փայտե կոնստրուկցիաների միացում ե/բետոնե պատերի հետ անկյունակներով 75x50x5մմ L=100մմ	հաստ	50.00	341	0	341	17041
77	Անցքերի բացում Փ12մմ ե/բետոնե պատերում 150մմ խորությամբ	հաստ	50.00	773	0	773	38670
78	Պողպատե ձող Փ10մմ L=150մմ	հաստ	50.00	91	0	91	4533
79	Չողերի խարսխում Hilti քիմիական լցանյութով 500ՄՄ (5 капсула)	հաստ	50.00	2087	0	2087	104371
80	Փայտե տարրերի միացում իրար պողպատե տարրերով Մ-1---Մ-3 (թերթ 4մմ հաստ. և անկյունակ)	տ	0.18	759276	0	759276	139783
81	ՕՇԻ սալերի տեղադրում (բիտումային կղմիտրի հիմնատակ)	մ2	393.60	4267	0	4267	1679597
82	Գլանափաթեթավոր, բիտումա-պոլիմերային CBC մոդիֆիկացված նյութից ջրամեկուսիչ թաղանթի փոում, պրայմերի քսումով	մ2	393.60	3358	0	3358	1321603
83	Բիտումային կղմիտրից ծածկույթի իրականացում	մ2	393.60	12388	0	12388	4875787
84	Ջրհորդանների պատրաստում 0.5մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղից, գունավոր ներկվածքով	զմ	23.50	9487	0	9487	222937
85	Ջրընդունիչ ձագարների տեղադրում Փ100մմ	հաստ	2.00	7783	0	7783	15567
86	Ջրհոս խողովակների տեղադրում 105x75մմ	զմ	18.00	9858	0	9858	177440
87	Քիվապատի թասակ ցինկապատ, գունավոր ներկվածքով թիթեղով 0,6մմ հաստ. 610մմ լայնությամբ	մ2	31.48	8438	0	8438	265607
88	Էվակուացիոն աստիճանի բազրիքների մոնտաժում պողպատե տարրերից (ուղղանկյուն խողովակ 60x40x3մմ, Փ42x3մմ, անկյունակ 30x20x3մմ, ցանց 40x40մմ 490մմ լայն.)	տ	0.37	880082	0	880082	322990
89	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ժանգակայուն ներկով	տ	0.37	54605	0	54605	20040

90	Օդափոխության հորաններ տանիքում Հորանների պատերի շարում 200մմ հաստության սնամեջ բետոնե բլոկներով	մ3	7.52	37706	0	37706	283548
91	Ամրան Փ6A240C	տ	0.02	517638	0	517638	8800
92	Ամրան Փ12A500C	տ	0.12	531639	0	531639	65923
93	Բլոկների անցքերի լցափակում բետոնով B12,5 դասի բետոնով	մ3	2.25	59292	0	59292	133407
94	Հորանների պատերի սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով	մ2	37.60	4025	0	4025	151340
95	Հարդարման աշխատանքներ Պատերի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	մ2	1248.94	3447	0	3447	4304884
96	Դռների եւ պատուհանների շեպերի սվաղ գաջի շաղախով	մ2	142.40	8546	0	8546	1216963
97	Առաստաղների բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	մ2	482.76	4086	0	4086	1972369
98	Պատերի և շեպերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով RAL 1033	մ2	1391.34	1579	0	1579	2196258
99	Առաստաղների բարելավված ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկապատումով	մ2	482.76	1811	0	1811	874399
100	Պատերի սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով	մ2	172.15	4025	0	4025	692904
101	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	մ2	136.87	12807	0	12807	1752920
102	Կախովի առաստաղի իրականացում ARMSTRONG գիպսկարտոնե հարթասալերով	մ2	71.54	9982	0	9982	714137
103	Կախովի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով САЎДИНГ	մ2	35.03	7864	0	7864	275480
104	sqW-9 ներքին վիտրաժի վերնի մասի լցափակում երկշերտ, 12,5մմ հաստ, գիպսաստվարաթղթե հարթասալերով	մ2	2.82	7538	0	7538	21257
105	Ներքին աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստ, 300մմ լայնութ. բազալտե սալերով, ցեմ/ավազե շաղախի վրայով (27գծմ)	մ2	8.10	21681	0	21681	175617
106	Նույնի, աստիճանաճակատների երեսապատում 30մմ հաստ, h=150մմ բազալտե սալերով, ցեմ/ավազե շաղախի վրայով (27գծմ)	մ2	4.05	21681	0	21681	87809
107	Հարթակի երեսապատում 30մմ հաստ, բազալտե սալերով, ցեմ/ավազե շաղախի վրայով	մ2	18.90	15659	0	15659	295954
108	Շրիշակների իրականացում մամլագրանիտե սալերով h=150մմ, սոսնձումով	գմ	31.70	2303	0	2303	72990

109	ներքին աստիճանի բազրիքների մոնտաժում պողպատե տարրերից (ուղղանկյուն խողովակ Φ42x3մմ, անկյունակ 30x20x3մմ)	տ	0.10	880082	0	880082	89768
110	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ժանգակայուն ներկով	տ	0.10	54605	0	54605	5570
111	Արտաքին հարդարում Պատերի ջերմամեկուսացում արտաքինից 100մմ հաստ. երկշերտ, չայրվող բազալտե մանրաթելային սալերով (արտաքին շերտը 30մմ հաստ. 80կգ/խմ, ներքին շերտը 70մմ հաստ. 37կգ/խմ)	մ2	390.83	14350	0	14350	5608414
112	Ցոկոլի ջերմամեկուսացում 50մմ հաստ. չայրվող բազալտե մանրաթելային սալերով	մ2	46.95	7635	0	7635	358446
113	Ցոկոլի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ. խարսխումով, 3Bp-1, 100x100մմ բջիջով ցանցի տեղադրումով	մ2	46.95	27761	0	27761	1303397
114	Արտաքին պատերի երեսապատում 8մմ հաստությամբ ֆիբրացեմենտե սալերով, ներկված գործարանային պայմաններում ջերմամշակմամբ, առանց ասբոցեմենտային հավելումի RAL 2007-- 27,85քմ և RAL1015-- 364,72քմ	մ2	392.57	25497	0	25497	10009510
115	Ապակեպլաստե մանրաթելային ուղղանկյուն խողովակ 50x43մմ	զմ	812.90	2518	0	2518	2047094
116	Ապակեպլաստե մանրաթելային ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x60մմ	զմ	761.40	2518	0	2518	1917403
117	Ապակեպլաստե մանրաթելային ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x150մմ	զմ	142.80	6296	0	6296	899020
118	Ապակեպլաստե մանրաթելային անկյունակներ պատրաստված ուղղանկյուն խողովակից 50x43մմ	զմ	146.90	1259	0	1259	184966
119	Այլումինե մոնտաժային պրոֆիլ 32x8մմ	զմ	1147.80	1119	0	1119	1284652
120	Քիվի և հովհարի երեսապատում այլումինե 'Alukobond' թիթեղով	մ2	60.58	37671	0	37671	2282130
121	Ճակատների անկյունների երեսապատում այլումինե 'Alukobond' թիթեղով 100մմ լայն.	մ2	3.68	37671	0	37671	138631
122	Դռների և պատուհանների	մ2	78.80	37671	0	37671	2968502

	շեյերի երեսապատում այլումինե 'Alukobond' թիթեղով						
123	Պատուհանագոգերի երեսապատում այլումինե 'Alukobond' թիթեղով	մ2	22.05	37671	0	37671	830653
124	Արտաքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում հարդարման աշխատանքների համար /ուղղահայաց պրոյեկցիա/	մ2	392.57	1131	0	1131	444048
4	Դպրոցի ջեռուցում (-20°)						12515024
1	Ջեռուցում -3.4 նիշի վրա Էլեկտրական յուղային ռադիատոր N=1000վտ	կ-տ	3.00	45329	0	45329	135986
2	Էլեկտրական յուղային ռադիատոր N=500վտ	կ-տ	6.00	31898	0	31898	191388
3	Ջեռուցում +0.1 և +3.4 նիշերի վրա Ռադիատոր այլումինե Q=130.9վտ h=500	սեկցիա	58.00	7368	0	7368	427349
4	Ռադիատոր այլումինե Q=99.3 վտ h=350	սեկցիա	426.00	7183	0	7183	3060133
5	Ռադիատորի ջերմակարգավորիչ փական 1/2"	հատ	65.00	13019	0	13019	846211
6	Ռադիատորի փակող փական Φ20-1/2	հատ	65.00	7478	0	7478	486099
7	Ռադիատորի միացման կոմպլեկտ	հատ	65.00	5716	0	5716	371518
8	Կանգնակների փակող փական Φ20	հատ	70.00	6555	0	6555	458856
9	Կանգնակների փակող փական Φ25	հատ	2.00	6807	0	6807	13614
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PN10 Φ20x2.8 փորձարկումով և ձևավոր մասերի տեղադրումով	զմ	452.00	2948	0	2948	1332577
11	Նույնը, PN10 Φ25x3.5	զմ	58.00	2928	0	2928	169799
12	Նույնը, PN10 Φ32x4.5	զմ	89.00	3308	0	3308	294444
13	Նույնը, PN10 Φ40x5.6	զմ	100.00	5453	0	5453	545271
14	Նույնը, PN10 Φ50x6,9	զմ	60.00	7243	0	7243	434605
15	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ$ Φ20մմ	հատ	132.00	72	0	72	9529
16	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ$ Φ25մմ	հատ	4.00	109	0	109	436
17	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ$ Φ40մմ	հատ	2.00	235	0	235	470
18	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ$ Φ50մմ	հատ	22.00	336	0	336	7387
19	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 45^\circ$ Φ25մմ	հատ	2.00	102	0	102	205
20	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 45^\circ$ Φ32մմ	հատ	2.00	190	0	190	379
21	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 45^\circ$ Φ40մմ	հատ	4.00	401	0	401	1605
22	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 20x20x20	հատ	4.00	151	0	151	604

23	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x20x20	հատ	5.00	151	0	151	756
24	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x20x25	հատ	4.00	151	0	151	604
25	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 32x20x25	հատ	7.00	285	0	285	1998
26	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 32x25x32	հատ	18.00	302	0	302	5439
27	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 40x20x32	հատ	4.00	386	0	386	1545
28	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 40x20x40	հատ	22.00	504	0	504	11080
29	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 50x20x50	հատ	16.00	839	0	839	13431
30	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x1/2"x25	հատ	2.00	151	0	151	302
31	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 20x1/2"x20	հատ	30.00	151	0	151	4533
32	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 20$	հատ	128.00	52	0	52	6661
33	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 25$	հատ	16.00	84	0	84	1343
34	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 32$	հատ	22.00	118	0	118	2585
35	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 40$	հատ	40.00	280	0	280	11215
36	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 50$	հատ	13.00	621	0	621	8075
37	Պոլիպրոպիլենային շրջանցիկ խողովակ $\Phi 20 \times 2.8$	հատ	34.00	336	0	336	11416
38	Պոլիպրոպիլենային անցում $\Phi 20-1/2$	հատ	62.00	974	0	974	60371
39	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\Delta=5$ մմ $\Phi 20$ մմ	զմ	160.00	252	0	252	40293
40	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\Delta=5$ մմ $\Phi 25$	զմ	48.00	302	0	302	14505
41	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\Delta=5$ մմ $\Phi 32$	զմ	89.00	369	0	369	32872
42	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\Delta=5$ մմ $\Phi 40$	զմ	100.00	504	0	504	50365
43	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\Delta=5$ մմ $\Phi 50$	զմ	60.00	672	0	672	40292
44	Պատյան պողպատյա խողովակից $dy=32$, $l=0.3$ մ	հատ	84.00	589	0	589	49499
45	Պատյան պողպատյա խողովակից $dy=50$, $l=0.3$ մ	հատ	5.00	1058	0	1058	5288
46	Պատյան պողպատյա խողովակից $dy=70$, $l=0.3$ մ	հատ	6.00	1209	0	1209	7253
47	Ավտոմատ օդահան փականով 1/2 "	հատ	36.00	5876	0	5876	211534
48	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	146.00	672	0	672	98045
49	Մարգասրահ և հանդիսությունների դահլիճ Ռադիատոր այլումինե $q=99.3$ վտ $h=350$	սեկցիա	76.00	7183	0	7183	545939
50	Ռադիատորի	հատ	8.00	13019	0	13019	104149

	ջերմակարգավորիչ փական 1/2°						
51	Ռադիատորի փակող փական $\Phi 20-1/2^\circ$	հատ	8.00	7478	0	7478	59828
52	Ռադիատորի միացման կոմպլեկտ	հատ	8.00	5716	0	5716	45725
53	Ջերմային օդամղիչ L=2100 մ3/ժամ 3-20 կՎտ Volcano	հատ	3.00	361179	0	361179	1083537
54	Ջերմային օդամղիչի մոնտաժային կոնսոլ L=2100 մ3/ժ, 3-20 կՎտ Volcano	հատ	3.00	20146	0	20146	60438
55	2-քայլանի փական շարժիչով	հատ	3.00	79409	0	79409	238228
56	Զտիչ 3/4"	հատ	3.00	6011	0	6011	18032
57	Պոլիպրոպիլենային փական $\Phi 25$ մմ	հատ	6.00	4029	0	4029	24175
58	Ավտոմատ օդահան փականով 3/4 "	հատ	3.00	5876	0	5876	17628
59	Ճկուն միացում 3/4 ^տ L= 0.5մ	հատ	6.00	1007	0	1007	6044
60	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PN10 $\Phi 20 \times 2.8$ փորձարկումով և ձևավոր մասերի տեղադրումով	զմ	40.00	2866	0	2866	114651
61	Նույնը, PN10 $\Phi 25 \times 3.5$	զմ	58.00	2846	0	2846	165048
62	Նույնը, PN10 $\Phi 32 \times 4.5$	զմ	78.00	3226	0	3226	251663
63	Նույնը, PN10 $\Phi 40 \times 5.6$	զմ	28.00	5371	0	5371	150382
64	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ \Phi 20$ մմ	հատ	38.00	72	0	72	2743
65	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ \Phi 25$ մմ	հատ	26.00	109	0	109	2837
66	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ \Phi 32$ մմ	հատ	32.00	159	0	159	5104
67	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ \Phi 40$ մմ	հատ	2.00	262	0	262	524
68	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 20x20x20	հատ	2.00	151	0	151	302
69	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x20x20	հատ	2.00	151	0	151	302
70	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x20x25	հատ	6.00	151	0	151	907
71	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 32x20x25	հատ	2.00	285	0	285	571
72	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 32x25x25	հատ	2.00	285	0	285	571
73	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 32x20x32	հատ	4.00	302	0	302	1209
74	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 32x25x32	հատ	2.00	302	0	302	604
75	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 40x32x32	հատ	2.00	386	0	386	772
76	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x3/4"x25	հատ	3.00	386	0	386	1158
77	Պոլիպրոպիլենային շրջանցիկ խողովակ $\Phi 20 \times 2.8$	հատ	2.00	672	0	672	1343
78	Պոլիպրոպիլենային շրջանցիկ խողովակ $\Phi 25 \times 3.5$	հատ	6.00	672	0	672	4029
79	Պոլիպրոպիլենային շրջանցիկ	հատ	2.00	957	0	957	1914

	խողովակ $\Phi 32 \times 4.5$						
80	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 20$	հատ	14.00	52	0	52	729
81	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 25$	հատ	20.00	84	0	84	1679
82	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 32$	հատ	16.00	118	0	118	1880
83	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 40$	հատ	6.00	280	0	280	1682
84	Պոլիպրոպիլենային անցում $\Phi 20-1/2^\circ$	հատ	9.00	974	0	974	8764
85	Պոլիպրոպիլենային անցում $\Phi 25-3/4^\circ$	հատ	18.00	1343	0	1343	24175
86	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\Delta=5$ մմ $\Phi 20$	զմ	32.00	252	0	252	8059
87	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\Delta=5$ մմ $\Phi 25$	զմ	20.00	302	0	302	6044
88	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\Delta=5$ մմ $\Phi 32$	զմ	78.00	369	0	369	28809
89	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\Delta=5$ մմ $\Phi 40$	զմ	28.00	504	0	504	14102
90	Պատյան պողպատյա խողովակից $\Phi 50$ մմ, $L=0.3$ մ	հատ	2.00	1058	0	1058	2115
91	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	40.00	672	0	672	26862
5	Մանկապարտեզի ջեռուցում (-20°)						5328755
1	Ռադիատոր պլյումինե $Q=99.3$ Վտ $h=350$	սեկցիա	243.00	7368	0	7368	1790443
2	Ռադիատորի ջերմակարգավորիչ փական $1/2^\circ$	հատ	30.00	10064	0	10064	301916
3	Ռադիատորի փակող փական $dn20-1/2^\circ$	հատ	30.00	13019	0	13019	390559
4	Ռադիատորի միացման կոմպլեկտ	հատ	30.00	7478	0	7478	224354
5	Կանգնակների փակող փական $\Phi 20$ մմ	հատ	28.00	6555	0	6555	183542
6	Կանգնակների փակող փական $\Phi 25$ մմ	հատ	4.00	6807	0	6807	27228
7	Ավտոմատ օդահեռացման փական $\Phi 15$ մմ	հատ	16.00	7592	0	7592	121472
8	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում $PN10 \Phi 20 \times 2.8$ փորձարկումով և ձևավոր մասերի տեղադրումով	զմ	263.00	4725	0	4725	1242735
9	Նույնը, $PN10 \Phi 25 \times 3.5$	զմ	38.00	4306	0	4306	163638
10	Նույնը, $PN10 \Phi 32 \times 4.5$	զմ	76.00	4421	0	4421	336033
11	Նույնը, $PN10 \Phi 40 \times 5.6$	զմ	56.00	5453	0	5453	305352
12	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ \Phi 20$ մմ	հատ	62.00	72	0	72	4476
13	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ \Phi 25$ մմ	հատ	10.00	109	0	109	1091
14	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ \Phi 32$ մմ	հատ	4.00	159	0	159	638
15	Պոլիպրոպիլենային	հատ	18.00	235	0	235	4231

	անկյունակ 90° Φ40մմ						
16	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 20x20x20	հատ	28.00	151	0	151	4231
17	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x20x20	հատ	2.00	151	0	151	302
18	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x20x25	հատ	14.00	151	0	151	2115
19	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 32x20x25	հատ	1.00	285	0	285	285
20	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 32x20x32	հատ	9.00	302	0	302	2720
21	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 32x25x32	հատ	1.00	297	0	297	297
22	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 40x20x32	հատ	2.00	386	0	386	772
23	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 40x20x40	հատ	2.00	504	0	504	1007
24	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x1/2"x25	հատ	4.00	151	0	151	604
25	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 20x1/2"x20	հատ	12.00	151	0	151	1813
26	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ Φ20մմ	հատ	72.00	52	0	52	3747
27	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ Φ25մմ	հատ	10.00	84	0	84	839
28	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ Φ32մմ	հատ	36.00	118	0	118	4231
29	Պոլիպրոպիլենային շրջանցիկ խողովակ Φ20x2.8	զմ	16.00	336	0	336	5372
30	Պոլիպրոպիլենային անցում Φ20-1/2	հատ	30.00	974	0	974	29212
31	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ δ=5մմ Φ20մմ	զմ	120.00	252	0	252	30220
32	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ δ=5մմ Φ25	զմ	38.00	302	0	302	11483
33	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ δ=5մմ Φ32	զմ	76.00	369	0	369	28071
34	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ δ=5մմ Φ40	զմ	56.00	504	0	504	28204
35	Պատյան պողպատյա խողովակից Φ32, L=0.3մ	հատ	43.00	589	0	589	25339
36	Պատյան պողպատյա խողովակից Φ50, L=0.3մ	հատ	3.00	1058	0	1058	3173
37	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	70.00	672	0	672	47008
6	Դպրոցի օդափոխություն (-20°)						41581532
1	Ներածման-արտածման սարք Ln=1310մ3/ժամ, Lw=960մ3/ժամ	կ-տ	1.00	90885	0	90885	90885
2	Ներածման սարք Ln=1470մ3/ժամ	կ-տ	1.00	90885	0	90885	90885
3	Ներածման-արտածման սարք 2400մ3/ժամ, Lw=2400մ3/ժամ,	կ-տ	1.00	90885	0	90885	90885
4	Ներածման-արտածման սարք Ln=3600մ3/ժամ, Lw=3200մ3/ժամ,	կ-տ	1.00	90885	0	90885	90885
5	Օդամղիչ կանալային	հատ	1.00	8090	0	8090	8090

	L=1100մ3/ժ H=210 Պա Φ250մմ						
6	Օդամղիչ կանալային L=320մ3/ժ H=180 Պա Φ150մմ	հատ	1.00	8090	0	8090	8090
7	Օդամղիչ կանալային L=175մ3/ժ H=160 Պա Φ160մմ	հատ	3.00	8090	0	8090	24271
8	Օդամղիչ կանալային L=140մ3/ժ H=150 Պա Φ125մմ	հատ	1.00	8090	0	8090	8090
9	Օդամղիչ կանալային L=115մ3/ժ H=140Պա Φ100մմ	հատ	2.00	8090	0	8090	16181
10	Օդամղիչ կանալային L=100մ3/ժ H=140Պա Φ100մմ	հատ	2.00	8090	0	8090	16181
11	Օդամղիչ կանալային L=90մ3/ժ H=130Պա Φ100մմ	հատ	1.00	8090	0	8090	8090
12	Օդամղիչ կանալային L=75մ3/ժ H=130Պա Φ100մմ	հատ	3.00	8090	0	8090	24271
13	Օդամղիչ կանալային L=60մ3/ժ H=120Պա Φ100մմ	հատ	3.00	8090	0	8090	24271
14	Օդամղիչ կանալային L=50մ3/ժ H=120Պա Φ100մմ	հատ	4.00	8090	0	8090	32361
15	Օդի ընդունիչ ճաղաշար 1300x1000մմ	հատ	1.00	44913	0	44913	44913
16	Ադմկախլացուցիչ Φ315մմ L=0,5մ	հատ	1.00	28248	0	28248	28248
17	Ադմկախլացուցիչ Φ200մմ L=0,5	հատ	1.00	23211	0	23211	23211
18	Ադմկախլացուցիչ Φ160մմ L=0,5մ	հատ	3.00	19854	0	19854	59561
19	Ադմկախլացուցիչ Φ150մմ L=0,5	հատ	1.00	19014	0	19014	19014
20	Ադմկախլացուցիչ Φ125մմ L=0,5մ	հատ	7.00	17503	0	17503	122523
21	Ադմկախլացուցիչ Φ100մմ L=0,5	հատ	8.00	15153	0	15153	121223
22	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կառավարումով Φ300մմ	հատ	4.00	8786	0	8786	35143
23	Նույնը Φ250մմ	հատ	8.00	7946	0	7946	63572
24	Նույնը Φ315մմ	հատ	12.00	10129	0	10129	121547
25	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կառավարումով 350x200մմ	հատ	1.00	18032	0	18032	18032
26	Նույնը 300x150 մմ	հատ	4.00	16689	0	16689	66756
27	Նույնը 200x150մմ	հատ	4.00	33969	0	33969	135876
28	Հետադարձ փական 600x300մմ	հատ	1.00	21808	0	21808	21808
29	Հետադարձ փական 600x400մմ	հատ	1.00	32888	0	32888	32888
30	Հակահրդեհային կարգավորիչ փական 200x 150մմ	հատ	2.00	30959	0	30959	61918
31	Մետաղական գլխանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից	հատ	4.00	22321	0	22321	89285
32	Արտաքին արտածման ճաղաշար 1100x600մմ	հատ	1.00	52300	0	52300	52300
33	Արտաքին արտածման ճաղաշար 600x400մմ	հատ	1.00	39037	0	39037	39037
34	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր Φ315մմ Δ=0.9	մ2	19.00	12019	0	12019	228367
35	Խոհանոցի արտածող գլխանոց	հատ	1.00	41971	0	41971	41971
36	Տուփ ցինկապատ թիթեղից	մ2	40.90	10394	0	10394	425114

	Δ=0.7մմ						
37	Ճկուն օղատար Φ100մմ	զմ	24.00	1343	0	1343	32234
38	Ճկուն օղատար Φ125մմ	զմ	4.00	1511	0	1511	6044
39	Ճկուն օղատար Φ150մմ	զմ	1.00	2015	0	2015	2015
40	Ճկուն օղատար Φ250մմ	զմ	8.00	3022	0	3022	24175
41	Ճկուն օղատար Φ300մմ	զմ	4.00	4197	0	4197	16788
42	Օդի ներածող-արտածող 100խմ/ժ ռեկուպերատորային սարքի տեղադրում	հատ	54.00	34115	0	34115	1842211
43	Քիմիայի պահարանից արտածման գլխանոց	հատ	1.00	56870	0	56870	56870
44	Այլումինե ճաղ. 1250x250մմ	հատ	1.00	56665	0	56665	56665
45	Այլումինե ճաղ. 300x150մմ	հատ	3.00	11001	0	11001	33002
46	Այլումինե ճաղ. 250x150մմ	հատ	2.00	9993	0	9993	19987
47	Այլումինե կարգավորող ճաղաշար 400x150	հատ	1.00	18891	0	18891	18891
48	Այլումինե կարգավորող ճաղաշար 400x100	հատ	9.00	13519	0	13519	121670
49	Այլումինե կարգավորող ճաղաշար 300x300	հատ	3.00	12344	0	12344	37031
50	Այլումինե կարգավորող ճաղաշար 250x250	հատ	2.00	10161	0	10161	20322
51	Այլումինե կարգավորող ճաղաշար Φ125մմ	հատ	27.00	6804	0	6804	183695
52	Այլումինե կարգավորող ճաղաշար Φ150մմ	հատ	4.00	7643	0	7643	30572
53	Այլումինե կարգավորող ճաղաշար Φ200մմ	հատ	1.00	8650	0	8650	8650
54	Վարդակային դիֆուզոր Φ315մմ	հատ	6.00	54618	0	54618	327710
55	Դիֆուզոր 300մմ/Φ440մմ	հատ	6.00	27757	0	27757	166541
56	Առաստաղային դիֆուզոր 600x600	հատ	4.00	35312	0	35312	141246
57	Առաստաղային դիֆուզոր 400x400	հատ	8.00	29436	0	29436	235485
58	Օղատար ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվ. Δ=0.5մմ	մ2	147.90	9018	0	9018	1333737
59	Օղատար ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվածքով Δ=0.6 մմ	մ2	39.80	10025	0	10025	399001
60	Օղատար ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվածքով Δ=0.7մմ	մ2	24.00	11032	0	11032	264779
61	Օղատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն կտրվածքով Δ=0.5 մմ	մ2	55.50	8303	0	8303	460808
62	Օղատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն կտրվածքով Δ=0.7 մմ	մ2	540.90	10317	0	10317	5580714
63	Օղատար ցինկապատ թիթեղից Δ=0.9 մմ անցումների համար	մ2	39.20	12624	0	12624	494849
64	Դեկորատիվ օղատար կլոր կտրվ. Φ315մմ	մ2	16.60	12332	0	12332	204712
65	Դեկորատիվ օղատար կլոր կտրվ. Φ400մմ	մ2	17.20	13004	0	13004	223662
66	Դեկորատիվ օղատար կլոր կտրվ. Φ450մմ	մ2	45.20	14011	0	14011	633293

67	Օդատարների մեկուսացում ինքնակալու մեկուսիչով ձ=5մմ	մ2	80.00	5803	0	5803	464266
68	Օդատարների մեկուսացում հանքային բամբակով ձ=50մմ	մ2	540.00	1438	0	1438	776704
69	Փափուկ ներդիր	մ2	2.00	2183	0	2183	4365
70	Օդատարների փոշեներկում	մ2	80.00	5754	0	5754	460282
71	Մետաղ օդատարների ամրացման համար	կգ	320.00	872	0	872	278954
72	ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԸ Ներածման-արտածման սարք Լն=1310մ3/ժամ, Լա=960մ3/ժամ, որը լրակազմված է՝ ա) օդագտիչ մուտքի և ելքի վրա 2հատ բ) օդի պտտվող ռեկուպեատոր 1հատ գ) Էլ. ջերմափոխանակիչ 6,2 կվտ/ժամ 1հատ դ) ներածման օդամղիչ Լն=1310մ3/ժամ, Ին=250Պա ե) արտածման օդամղիչ Լար=960մ3/ժամ, Ին=200Պա է) օդի կարգավորիչ փականներ մուտքի և ելքի 2հատ ժ) ճկուն ներդիր 4հատ զ) թրթռամեկուսիչ 1կոմպլեկտ ի) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ կ) աղմկախլացուցիչ 2հատ	հատ	1.00	1282747	0	1282747	1282747
73	Ներածման սարք Լն=1470մ3/ժամ, որը լրակազմված է՝ ա) օդագտիչ մուտքի և ելքի վրա 2հատ բ) Էլ. ջերմափոխանակիչ 18,7 կվտ/ժամ 1հատ գ) ներածման օդամղիչ Լ=1470լսմ/ժ Ին=250Պա դ) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 2հատ ե) ճկուն ներդիրներ 2հատ զ) աղմկախլացուցիչ 1հատ ի) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ կ) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ	հատ	1.00	1976672	0	1976672	1976672
74	Ներածման-արտածման սարք Լն=2400մ3/ժամ, Լա=2400մ3/ժամ, որը լրակազմված է՝ ա) օդագտիչ մուտքի և ելքի վրա 2հատ բ) օդի պտտվող ռեկուպեատոր 1հատ գ) Էլ. ջերմափոխանակիչ 7 կվտ/ժամ 1հատ	հատ	1.00	2555939	0	2555939	2555939

	<p>դ) ներածման օդամղիչ L=2400խմ/ժ H=250Պա</p> <p>ե) արտածման օդամղիչ Lար=2400մ3/ժամ, H=250Պա</p> <p>զ) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 2հատ</p> <p>է) ճկուն ներդիրներ 4հատ</p> <p>ժ) աղմկախլացուցիչ 2հատ</p> <p>ի) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ</p> <p>կ) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ</p>						
75	<p>Ներածման-արտածման սարք L=3600մ3/ժամ, Lա=3200մ3/ժամ, որը լրակազմված է՝ լրակազմված է՝</p> <p>ա) օդագոտիչ մուտքի և ելքի վրա 2հատ</p> <p>բ) օդի պտտվող ռեկուպերատոր</p> <p>գ) Էլ. ջերմափոխանակիչ 9,2 կվտ/ժամ 1հատ</p> <p>դ) ներածման օդամղիչ L=3600մ3/ժամ H=250պա</p> <p>ե) արտածման օդամղիչ Lա=3200մ3/ժամ, H=400պա</p> <p>զ) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա</p> <p>ժ) ճկուն ներդիրներ 4հատ</p> <p>ի) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ</p> <p>կ) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ</p> <p>լ) աղմկախլացուցիչ 1հատ</p>	հատ	1.00	4013062	0	4013062	4013062
76	Օդի ներածող-արտածող ռեկուպերատորային սարք 100մ3/ժ	հատ	54.00	247538	0	247538	13367078
77	Օդամղիչ կանալային L=1100մ3/ժ H=210 Պա Φ250մմ	հատ	1.00	182397	0	182397	182397
78	Օդամղիչ կանալային L=320մ3/ժ H=180 Պա Φ150մմ	հատ	1.00	104227	0	104227	104227
79	Օդամղիչ կանալային L=175մ3/ժ H=160 Պա Φ160մմ	հատ	3.00	84684	0	84684	254053
80	Օդամղիչ կանալային L=140մ3/ժ H=150 Պա Φ125մմ	հատ	1.00	65142	0	65142	65142
81	Օդամղիչ կանալային L=115մ3/ժ H=140Պա Φ100մմ	հատ	2.00	56022	0	56022	112044
82	Օդամղիչ կանալային L=100մ3/ժ H=140Պա Φ100մմ	հատ	2.00	49508	0	49508	99015
83	Օդամղիչ կանալային L=90մ3/ժ H=130Պա Φ100մմ	հատ	1.00	45599	0	45599	45599
84	Օդամղիչ կանալային L=75մ3/ժ H=130Պա Φ100մմ	հատ	3.00	19543	0	19543	58628
85	Օդամղիչ կանալային L=60մ3/ժ H=120Պա Φ100մմ	հատ	3.00	18240	0	18240	54719
86	Օդամղիչ կանալային L=50մ3/ժ H=120Պա Φ100մմ	հատ	4.00	15634	0	15634	62536
7	Մանկապարտեզի օդափոխություն (-20°)						9380819

1	Օդամղիչ կանալային L=100մ3/ժ H=140Պա Φ100	հատ	3.00	8090	0	8090	24271
2	Օդամղիչ կանալային L=75մ3/ժ H=130Պա Φ100	հատ	5.00	8090	0	8090	40452
3	Օդամղիչ կանալային L=60մ3/ժ H=120Պա Φ100	հատ	6.00	8090	0	8090	48542
4	Օդամղիչ կանալային L=50մ3/ժ H=120Պա Φ100	հատ	5.00	8090	0	8090	40452
5	Աղմկախլացուցիչ Φ125մմ L=0,5մ	հատ	8.00	17503	0	17503	140026
6	Աղմկախլացուցիչ Φ100մմ L=0,5	հատ	11.00	15153	0	15153	166682
7	Այլումինե արտածման կարգավորող ճաղաշար Φ125մմ	հատ	16.00	6804	0	6804	108856
8	Այլումինե արտածման կարգավորող ճաղաշար Φ150մմ	հատ	7.00	7643	0	7643	53500
9	Մետաղական զլխանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից	հատ	3.00	22321	0	22321	66964
10	Ճկուն օդատար Φ100մմ	զմ	13.00	1343	0	1343	17460
11	Ճկուն օդատար Φ125մմ	զմ	4.00	1511	0	1511	6044
12	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր Δ=0.5մմ	մ2	59.30	9018	0	9018	534757
13	Օդի ներածող-արտածող ռեկուպերատորային սարքի տեղադրում 100լսմ/ժ	հատ	27.00	34115	0	34115	921106
14	Օդատարների մեկուսացում հանքային բամբակով Δ=50մմ	մ2	28.00	1438	0	1438	40274
15	Փափուկ ներդիր	մ2	0.80	2183	0	2183	1746
16	Մետաղ օդատարների ամրացման համար	կգ	60.00	872	0	872	52304
17	ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԸ Օդամղիչ կանալային L=100մ3/ժ H=140Պա Φ100	հատ	3.00	49508	0	49508	148523
18	Օդամղիչ կանալային L=75մ3/ժ H=130Պա Φ100	հատ	5.00	19543	0	19543	97713
19	Օդամղիչ կանալային L=60մ3/ժ H=120Պա Φ100	հատ	6.00	18240	0	18240	109438
20	Օդամղիչ կանալային L=50մ3/ժ H=120Պա Φ100	հատ	5.00	15634	0	15634	78170
21	Օդի ներածող-արտածող ռեկուպերատորային սարք 100լսմ/ժ	հատ	27.00	247538	0	247538	6683539
8	Դպրոցի սառը և տաք ջրամատակարարում						6685295
1	Ցայտազբյուր դպրոցական չժանգոտվող պողպատից FONTECO DF15-LDf	կ-տ	2.00	127358	0	127358	254717
2	Պողպատյա էլեռակցված խողովակ Ø50 (57x3.0)մմ	զմ	22.50	3818	0	3818	85907
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PN20 Ø63x8.6մմ, փորձարկումով, քլորացումով և ձևավոր մասերի տեղադրումով	զմ	46.00	11103	0	11103	510727

4	Նույնը, PN20 Ø50x6.9մմ	զմ	36.00	9034	0	9034	325239
5	Նույնը, PN20 Ø40x5.5մմ	զմ	124.00	6496	0	6496	805457
6	Նույնը, PN20 Ø32x4.4մմ	զմ	120.00	3277	0	3277	393217
7	Նույնը, PN20 Ø25x3.5մմ	զմ	152.00	2787	0	2787	423609
8	Նույնը, PN20 Ø20x2.8մմ	զմ	546.00	2833	0	2833	1546649
9	Սողեղի փական Ø50մմ	հատ	1.00	112742	0	112742	112742
10	Անցում պոլիպրոպիլեն-պողպատ Ø76-63մմ	հատ	1.00	19038	0	19038	19038
11	Անցում պոլիպրոպիլեն-պողպատ Ø63-50մմ	հատ	1.00	16382	0	16382	16382
12	Սողնակ Ø63մմ	հատ	4.00	26788	0	26788	107153
13	Սողնակ Ø40մմ	հատ	2.00	19566	0	19566	39132
14	Գնդիկավոր փական Ø25մմ	հատ	18.00	8979	0	8979	161628
15	Գնդիկավոր փական Ø20մմ	հատ	18.00	7161	0	7161	128901
16	Կարգավորող փական Ø20մմ	հատ	8.00	7982	0	7982	63857
17	Անկյունային փական Ø15մմ	հատ	137.00	6303	0	6303	863547
18	Օղահան փական Ø15մմ	հատ	3.00	9493	0	9493	28479
19	Ճկուն մետաղական խողովակ սանիտարական սարքերի միացման համար Ø15մմ L=600մմ	հատ	137.00	1511	0	1511	207002
20	Խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	4.00	1882	0	1882	7528
21	Ջերմամեկուսիչ ռետինե խողովակակտորներ 9մմ հաստ. 63մմ խողովակի համար	զմ	46.00	1175	0	1175	54059
22	Նույնը, 50մմ խողովակի համար	զմ	36.00	1041	0	1041	37472
23	Նույնը, 40մմ խողովակի համար	զմ	124.00	839	0	839	104088
24	Նույնը, 32մմ խողովակի համար	զմ	120.00	672	0	672	80585
25	Նույնը, 25մմ խողովակի համար	զմ	152.00	504	0	504	76555
26	Նույնը, 20մմ խողովակի համար	զմ	546.00	420	0	420	229162
27	Φ50 մմ պողպատյա խողովակաշարի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	22.50	110	0	110	2466
9	Մանկապարտեզի սառը և տաք ջրամատակարարում						1774410
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PN20 Φ32x4.4մմ, փորձարկումով, քլորացումով և ձևավոր մասերի տեղադրումով	զմ	17.00	3277	0	3277	55706
2	Նույնը, PN20 Φ25x3.5մմ	զմ	74.00	2787	0	2787	206231
3	Նույնը, PN20 Φ20x2.8մմ	զմ	210.00	2833	0	2833	594865
4	Սողնակ Φ40մմ	հատ	2.00	19566	0	19566	39132
5	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Φ25մմ	հատ	16.00	8989	0	8989	143831
6	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Φ20մմ	հատ	8.00	7143	0	7143	57141
7	Կարգավորող փականի տեղադրում Φ20մմ	հատ	10.00	7982	0	7982	79821

8	Անկյունային փականի Φ15մմ	հատ	58.00	6303	0	6303	365589
9	Ճկուն մետաղական խողովակ սանիտարական սարքերի միացման համար Φ15մմ L=600մմ	հատ	58.00	1511	0	1511	87636
10	Ջերմամեկուսիչ ռետինե խողովակատորներ 9մմ հաստ. 32մմ խողովակի համար	զմ	17.00	672	0	672	11416
11	Նույնը, 25մմ խողովակի համար	զմ	74.00	504	0	504	37270
12	Նույնը, 20մմ խողովակի համար	զմ	210.00	456	0	456	95773
10	Դպրոցի հրդեհամարման համակարգ						2292910
1	Պողպատյա էլ. եռակցված խողովակ Φ65(76x3.5) մմ	զմ	3.00	5884	0	5884	17653
2	Պողպատյա էլ. եռակցված խողովակ Φ50(57x3.0) մմ	զմ	234.00	4139	0	4139	968627
3	Եռաբաշխիչ Φ 65xΦ50xΦ65մմ	հատ	2.00	13599	0	13599	27197
4	Եռաբաշխիչ Φ50xΦ50xΦ50մմ	հատ	12.00	10745	0	10745	128935
5	Անկյունակ 90° (ծունկ) Φ50մմ	հատ	40.00	7723	0	7723	308907
6	Կախիչ խողովակները ծածկի է/բետոնե սալերից կախելու համար Φ57(50) UNICLIP 69E	հատ	47.00	839	0	839	39453
7	Պարուրակե ձող կախիչների համար M10 տիպ	զմ	24.00	705	0	705	16923
8	Հակահրդեհային պահարան 2հատ Φ50մմ հրշեջ ծորակով և 20մ փողրակով 2միացման գլխիկով	կ-տ	5.00	104115	0	104115	520575
9	Սողակ Φ57մմ (butterfly valve) Tecofi	հատ	3.00	37597	0	37597	112791
10	Պողպատե կցաշտրթ Φ57մմ	հատ	6.00	4197	0	4197	25183
11	Օդահան փական Φ15մմ	հատ	2.00	4049	0	4049	8099
12	Գեղիկավոր փական Φ15մմ	հատ	2.00	7072	0	7072	14144
13	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	40.50	1882	0	1882	76217
14	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	237.00	119	0	119	28208
11	Մանկապարտեզի հրդեհամարման համակարգ						527359
1	Պողպատյա էլ. եռակցված խողովակ Φ50(57x3.0) մմ	զմ	27.00	4145	0	4145	111911
2	Եռաբաշխիչ Φ50xΦ50xΦ50մմ	հատ	4.00	10745	0	10745	42978
3	Անկյունակ 90° (ծունկ) Φ50մմ	հատ	10.00	7723	0	7723	77227
4	Կախիչ խողովակները ծածկի է/բետոնե սալերից կախելու համար Φ57(50) UNICLIP 69E	հատ	4.00	839	0	839	3358
5	Պարուրակե ձող կախիչների համար M10 տիպ	զմ	2.00	705	0	705	1410
6	Հակահրդեհային պահարան 2հատ Φ50մմ հրշեջ ծորակով և 20մ փողրակով 2միացման գլխիկով	կ-տ	2.00	104115	0	104115	208230
7	Սողակ Φ57մմ (butterfly valve)	հատ	1.00	37597	0	37597	37597

	Tecofi						
8	Պողպատե կցաշուրք $\Phi 57$ մմ	հատ	2.00	4197	0	4197	8394
9	Հակասեյսմիկ ճկուն միացում $\Phi 57$ մմ խողովակների միացման համար	հատ	2.00	12004	0	12004	24007
10	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	4.80	1882	0	1882	9033
11	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	27.00	119	0	119	3214
12	Դպրոցի կենցաղային կոյուղի						8323999
1	Ջրասույզ Гном 10-10 G=10խմ/ժ, H=10մ, N=1,1կվտ պոմպ, կամ համարժեք	կ-տ	1.00	28767	0	28767	28767
2	Չեզոքացնող բաք Viking VP6BG-150 470x700x632մմ, կամ համարժեք	հատ	1.00	33431	0	33431	33431
3	Կոյուղու ճնշումային սարքվորում Wilo DrainLift BOX-32/11H, Q=2.0լ/վրկ, H=6.0մ, N=0.75կՎտ, 1~ 230 V կամ համարժեք	կ-տ	1.00	28767	0	28767	28767
4	Կոյուղու պոմպ Wilo Hisewlift 3-35, Q=0.80 լ/վ, H=5.0մ N=0.40կՎտ, կամ համարժեք	կ-տ	1.00	28767	0	28767	28767
5	Կոյուղու պոմպ Wilo Hisewlift 3-37, Q=0.80 լ/վ, H=5.0մ N=0.40կՎտ, կամ համարժեք	կ-տ	2.00	28767	0	28767	57534
6	Ջուգարանակոնք հատակին տեղադրվող, լվացման բաքով	հատ	17.00	64780	0	64780	1101261
7	Լվացարան կերամիկական, 550x450մմ չափսի (խառնիչով և ամրացման պարագաներով)	հատ	51.00	43374	0	43374	2212066
8	Ցնցուղ խառնիչով (թերմոստատիկ փականով)	հատ	2.00	173797	0	173797	347595
9	Հոսակ չժանգոտվող պողպատից, 600x80մմ չափսի	հատ	2.00	37479	0	37479	74958
10	Պատի միզաման	հատ	3.00	18820	0	18820	56459
11	Հոսակ $\Phi 50$ մմ	հատ	2.00	6898	0	6898	13795
12	Կոյուղու PVC խողովակ $\Phi 110$ մմ, ամրացման պարագաներով	զմ	150.00	3365	0	3365	504696
13	Կոյուղու PVC խողովակ $\Phi 50$ մմ, ամրացման պարագաներով:	զմ	190.00	2166	0	2166	411563
14	Կոյուղու PVC խողովակ $\Phi 40$ մմ, ամրացման պարագաներով:	զմ	23.00	1911	0	1911	43952
15	Կոյուղու PVC ճնշումային խողովակ $\Phi 40$ մմ, ամրացման պարագաներով	զմ	23.00	1961	0	1961	45110
16	Կոյուղու ճնշումային խողովակ $\Phi 32$ մմ, ամրացման պարագաներով	զմ	20.00	2455	0	2455	49098
17	Պողպատե պարկուճ $\Phi 219$ մմ չափսի	զմ	3.50	33128	0	33128	115949
18	Պողպատե պարկուճ $\Phi 159$ մմ չափսի	զմ	2.50	17676	0	17676	44189
19	Անցքի բացում $\Phi 150$ մմ	հատ	3.00	2158	0	2158	6474

20	Անցքի բացում $\Phi 100$ մմ	հատ	34.00	1857	0	1857	63147
21	Անցում (ծունկ) $\Phi 110$ մմ, 90°	հատ	9.00	1508	0	1508	13573
22	Եռաբաշխիչ $\Phi 110$ մմ, 90°	հատ	3.00	2124	0	2124	6373
23	PVC անցում $\Phi 110$ մմ - 135°	հատ	70.00	1303	0	1303	91234
24	PVC անցում $\Phi 50$ մմ - 135°	հատ	155.00	1021	0	1021	158302
25	PVC անցում $\Phi 40$ մմ - 135°	հատ	22.00	1508	0	1508	33180
26	PVC եռաբաշխիչ թեք $\Phi 110 \times 110$ մմ 45°	հատ	40.00	2124	0	2124	84972
27	PVC եռաբաշխիչ թեք $\Phi 110 \times 50$ մմ 45°	հատ	27.00	2124	0	2124	57356
28	PVC եռաբաշխիչ թեք $\Phi 110 \times 40$ մմ 45°	հատ	5.00	2124	0	2124	10622
29	PVC եռաբաշխիչ թեք $\Phi 50 \times 50$ մմ 45°	հատ	20.00	1382	0	1382	27645
30	PVC եռաբաշխիչ թեք $\Phi 40 \times 40$ մմ 45°	հատ	6.00	1166	0	1166	6994
31	PVC քառաբաշխիչ թեք $\Phi 110 \times \Phi 110 \times \Phi 110$ մմ 45°	հատ	1.00	2809	0	2809	2809
32	PVC քառաբաշխիչ թեք $\Phi 50 \times \Phi 110 \times \Phi 50$ մմ 45°	հատ	2.00	1752	0	1752	3503
33	PVC խցավակիչ մաքրիչի համար $\Phi 100$ մմ	հատ	5.00	1634	0	1634	8170
34	PVC խցավակիչ մաքրիչի համար $\Phi 50$ մմ	հատ	3.00	1298	0	1298	3895
35	PVC ստուգիչ $\Phi 110$ մմ	հատ	9.00	3481	0	3481	31327
36	PVC ստուգիչ $\Phi 50$ մմ	հատ	13.00	2809	0	2809	36521
37	PVC անցում $\Phi 50 \times 110$ մմ	հատ	13.00	1243	0	1243	16158
38	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	406.00	119	0	119	48334
39	ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԸ Ջրասույզ պոմպ Гном 10-10 G=10լսմ/ժ, H=10մ, N=1,1կՎտ, կամ համարժեք	կ-տ	1.00	174580	0	174580	174580
40	Չեզոքացնող բաք Viking VP6BG-150 470x700x632մմ կամ համարժեք	հատ	1.00	247538	0	247538	247538
41	Կոյուղու ճնշումային սարքավորում Wilo DrainLift BOX-32/11H, Q=2.0լ/վրկ, H=6.0մ, N=0.75կՎտ, 1~ 230 V կամ համարժեք	կ-տ	1.00	1016211	0	1016211	1016211
42	Կոյուղու պոմպ Wilo Hisewlift 3-35, Q=0.80լ/վ, H=5.0մ N=0.40կՎտ, կամ համարժեք	կ-տ	1.00	325709	0	325709	325709
43	Կոյուղու պոմպ Wilo Hisewlift 3-37, Q=0.80լ/վ, H=5.0մ N=0.40կՎտ, կամ համարժեք	կ-տ	2.00	325709	0	325709	651417
13	Մանկապարտեզի կենցաղային կոյուղի						2402910
1	Ջուգարանակոնք հատակին տեղադրվող, լվացման բաքով:	հատ	10.00	64780	0	64780	647801
2	Լվացարան կերամիկական, 550x450մմ չափսի: Խառնիչով և ամրացման պարագաներով:	հատ	16.00	26632	0	26632	426119

3	Ցնցուղի և:Խառնիչի (թերմոստատիկ փականով) տեղադրում, շտաակ չժանգոտվող պողպատից, 600x80մմ չափսի	հատ	4.00	137031	0	137031	548123
4	Կոյուղու PVC խողովակ Φ110մմ, ամրացման պարագաներով	զմ	79.00	3365	0	3365	265807
5	Կոյուղու PVC խողովակ Φ50մմ, ամրացման պարագաներով:	զմ	39.00	2166	0	2166	84479
6	Պողպատե պարկուճ Φ219մմ չափսի	զմ	3.50	33128	0	33128	115949
7	Անցքի բացում 150մմ	հատ	9.00	2158	0	2158	19423
8	Անցքի բացում 100մմ	հատ	12.00	1857	0	1857	22287
9	Անցում (ծունկ) Φ110մմ, 90°	հատ	6.00	2127	0	2127	12760
10	PVC անցում Φ110մմ -135°	հատ	22.00	1922	0	1922	42280
11	PVC անցում Φ50մմ -135°	հատ	55.00	1640	0	1640	90187
12	PVC եռաբաշխիչ թեք Φ110x110մմ 45°	հատ	10.00	2743	0	2743	27428
13	PVC եռաբաշխիչ թեք Φ110x50մմ 45°	հատ	11.00	2743	0	2743	30170
14	PVC եռաբաշխիչ թեք Φ50x50մմ 45°	հատ	8.00	2001	0	2001	16006
15	PVC քառաբաշխիչ թեք Φ110xΦ110xΦ110մմ 45°	հատ	2.00	3428	0	3428	6855
16	PVC ստուգիչ Φ110մմ	հատ	6.00	3428	0	3428	20566
17	PVC ստուգիչ Φ50մմ	հատ	2.00	2588	0	2588	5177
18	PVC անցում Φ50x110մմ	հատ	4.00	1861	0	1861	7446
19	Համակարգի հիդրավիլիկ փորձարկում	զմ	118.00	119	0	119	14048
14	Ջրամատակարարման և հրդեհամարման պոմպակայան						12738363
1	Պոմպային համակարգ, բաղկացած 4 պոմպերից, որոնցից 2-ը աշխատում են ջրամատակարարման կարիքների համար, մյուս 2-ը հրդեհի դեպքում WILLO SiBoost Smart 4 Helix VE 404 Q=5լ/վրկ H=30 N=4x0,75կվտ 3ֆազ. 400v, կամ համարժեք	կ-տ	1.00	59918	0	59918	59918
2	Ջրատույզ պոմպ Гном 10-10 G=10լսմ/ժ, H=10մ, N=1,1կվտ, կամ համարժեք	կ-տ	1.00	28767	0	28767	28767
3	Պողպատյա էլ. եռակցված խողովակների տեղադրում Φ65մմ (Φ76x3,5մմ)	զմ	11.00	6109	0	6109	67201
4	Պողպատյա էլ. եռակցված խողովակների տեղադրում Φ50մմ (Φ57x3,5մմ)	զմ	2.00	4620	0	4620	9240
5	Պողպատյա անկյունակ 90° (ծունկ) Φ65մմ	հատ	9.00	13095	0	13095	117855
6	Պողպատյա եռաբաշխիչ 65x65x65մմ	հատ	1.00	13599	0	13599	13599
7	Պողպատյա եռաբաշխիչ	հատ	1.00	13599	0	13599	13599

	65x50x65մմ						
8	Սողևակ Փ65մմ	հատ	4.00	23763	0	23763	95053
9	Սողևակ Փ50մմ	հատ	1.00	21799	0	21799	21799
10	Հակադարձ փական Փ50մմ	հատ	1.00	16208	0	16208	16208
11	Հակավիբրացիոն ճկուն միացում Փ65մմ	հատ	2.00	12759	0	12759	25518
12	Պողպատե կցաշուրթ Փ65մմ	հատ	8.00	4897	0	4897	39173
13	Պողպատե կցաշուրթ Փ50մմ	հատ	2.00	4197	0	4197	8394
14	Սառը ջրի մակարդակաչափ տեղադրում	հատ	2.00	6417	0	6417	12834
15	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	3.00	1882	0	1882	5646
16	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	13.00	119	0	119	1547
17	Ռեզերվուարների լցում Պողպատյա էլ. եռակցման խողովակ Փ50(57x3.5) մմ	զմ	7.50	4620	0	4620	34650
18	Սողևակ Փ50մմ	հատ	2.00	21804	0	21804	43608
19	Պողպատե կցաշուրթ Փ50մմ	հատ	4.00	4197	0	4197	16788
20	Լողանային փական Փ50մմ	հատ	2.00	10577	0	10577	21153
21	Անկյունակ 90° (ծունկ) Փ50մմ	հատ	4.00	7723	0	7723	30891
22	Եռաբաշխիչ Փ50xՓ50xՓ50մմ	հատ	2.00	10745	0	10745	21489
23	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	1.30	1882	0	1882	2446
24	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	7.50	119	0	119	893
25	Ռեզերվուարների դատարկում եվ գերլցում Պողպատյա էլ. եռակցման խողովակ Փ80 (89x4.0)մմ	զմ	11.00	56331	0	56331	619636
26	Պողպատյա էլ. եռակցման խողովակ Փ50(57x3.5)	զմ	4.00	4620	0	4620	18480
27	Սողևակ Փ50մմ	հատ	2.00	21804	0	21804	43608
28	Պողպատե կցաշուրթ Փ50մմ	հատ	4.00	4197	0	4197	16788
29	Պողպատյա ձագար Փ80մմ	հատ	2.00	19446	0	19446	38893
30	Անկյունակ 90° (ծունկ) Փ80մմ	հատ	8.00	14606	0	14606	116847
31	Անկյունակ 90° (ծունկ) Փ50մմ	հատ	4.00	7723	0	7723	30891
32	Եռաբաշխիչ Փ80xՓ80xՓ80մմ	հատ	1.00	17628	0	17628	17628
33	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	3.80	1882	0	1882	7151
34	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	15.00	119	0	119	1785
35	ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԸ Պոմպային համակարգ, բաղկացած 4 պոմպերից, որոնցից 2-ը աշխատում են ջրամատակարարման կարիքների համար, մյուս 2-ը հրդեհի դեպքում WIL0 SiBoost Smart 4 Helix VE 404 Q=5լ/վրկ H=30 N=4x0,75կվտ ՅՖազ. 400v	կ-տ	1.00	10943807	0	10943807	10943807
36	Ջրասույզ պոմպ Гном 10-10 G=10լսմ/ժ, H=10մ, N=1,1կվտ	կ-տ	1.00	174580	0	174580	174580
15	Կաթսայատուն (-20°)						14357025

1	Կաթսայատան սարքավորում Ավտոմատացված ջրային էլեկտրոկաթսա Северянин Q=120կվտ (2-ր աշխատող)	կ-տ	2.00	159920	0	159920	319840
2	Մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ N=2.2 կՎտ H=19.7մ n=1450պ/ր G=2,3մ3/ժ (1-ը աշխատող, 1-ը պահուստ)	կ-տ	2.00	50502	0	50502	101005
3	Դպրոցի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ N=4 կՎտ, H=25 մ n=1450պտ/րոպ., G=7,9մ3/ժամ (1-ը աշխատող, 1-ը պահուստ)	կ-տ	2.00	50502	0	50502	101005
4	Մարզասրահի և հանդիսությունների դահլիճի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ N=4կՎտ, H=25.2մ, n=1450պտ/րոպ. G=1,6մ3/ժամ (1-ը աշխատող, 1-ը պահուստ)	կ-տ	2.00	50502	0	50502	101005
5	Տաք ջրամատակարարման համակարգի վերաշրջանառության պոմպ UPS 25-125-180 N=0,27 կՎտ, H=12մ, G=1,71մ3/ժամ	կ-տ	1.00	50502	0	50502	50502
6	Ընդարձակիչ անոթ թաղանթային V=80L, Φ480մմ, H=730մմ Reflex G	հատ	3.00	8664	0	8664	25991
7	Բաշխիչ կոլեկտոր էլեռակցված խողովակից Φ159x4.5մմ L=1400մմ	հատ	1.00	41324	0	41324	41324
8	Հետադարձ կոլեկտոր էլեռակցված խողովակից Φ159x4.5 L=1400մմ	հատ	1.00	41324	0	41324	41324
9	Շվեյեր N20 L=720մմ 4հատ	զմ	2.88	20314	0	20314	58504
10	Կաթսայատան ջերմատեխնիկական մաս Սողակ թուջից 30x66ք Φ80մմ	հատ	9.00	67080	0	67080	603724
11	Փական անցումային խցանային 11Б 66к 40մմ	հատ	14.00	25778	0	25778	360890
12	Նույնը dy32	հատ	6.00	11676	0	11676	70053
13	Նույնը dy20	հատ	19.00	8150	0	8150	154850
14	Հետադարձ փական 19x216ք dy80	հատ	1.00	31318	0	31318	31318
15	Նույնը dy40	հատ	4.00	16712	0	16712	66848
16	Նույնը dy32	հատ	2.00	15705	0	15705	31410
17	Կեղտանջատիչ y-ձև dy40	հատ	4.00	23260	0	23260	93038
18	Նույնը dy32	հատ	2.00	15705	0	15705	31410
19	Ավտոմատ օդահան (вантуз) dy20	հատ	3.00	11511	0	11511	34534
20	Ճնշչափ եռաբաշխիչ փականով dy15 (P=0--16կգ/սմ2)	հատ	9.00	13286	0	13286	119574
21	Ջերմաչափ սնդիկային T=0--	հատ	8.00	4830	0	4830	38643

	100°						
22	Պողպատե անկյուն 90° dy80	հատ	15.00	9737	0	9737	146059
23	Նույնը 90° dy40	հատ	16.00	7219	0	7219	115504
24	Նույնը 90° dy32	հատ	8.00	4533	0	4533	36263
25	Նույնը 45° dy80	հատ	1.00	7891	0	7891	7891
26	Նույնը 45° dy40	հատ	3.00	4365	0	4365	13095
27	Կցաշուրթ Py10կգ/սմ dy80	հատ	20.00	9234	0	9234	184673
28	Ճկուն խողովակ Py10 կգ/սմ2, L=0.3մ Φ40մմ	հատ	8.00	2350	0	2350	18803
29	Նույնը L=0.3մ Φ32մմ	հատ	4.00	1679	0	1679	6715
30	Անցում պողպատյա խողովակից պոլիպրոպիլենայինի Φ76x3/Φ63x8.7	հատ	2.00	26861	0	26861	53723
31	Նույնը Φ40/Φ40x5.6	հատ	4.00	17048	0	17048	68191
32	Նույնը Φ32/Φ32x4.5	հատ	2.00	10073	0	10073	20146
33	Պողպատե էլեռակցումային խողովակ Φ89x3,5մմ	զմ	30.00	6849	0	6849	205457
34	Պողպատե էլեռակցումային խողովակներ Φ76x3մմ	զմ	21.00	5504	0	5504	115583
35	Ջեռուցման պողպատե ջրագազատար խողովակների տեղադրում Φ40մմ	զմ	45.00	2955	0	2955	132985
36	Ջեռուցման պողպատե ջրագազատար խողովակների տեղադրում Φ32մմ	զմ	24.00	2720	0	2720	65285
37	Ջեռուցման պողպատե ջրագազատար խողովակների տեղադրում Φ25մմ	զմ	18.00	2300	0	2300	41409
38	Ջեռուցման պողպատե ջրագազատար խողովակների տեղադրում Φ20մմ	զմ	30.00	1814	0	1814	54408
39	խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	168.00	119	0	119	19990
40	Մեկուսացվող խողովակների ներկում հակաքայքայիչ լաքով	մ2	48.00	1881	0	1881	90273
41	Φ89x3մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով Δ=5մմ	զմ	30.00	1511	0	1511	45329
42	Նույնը Φ76x3մմ	զմ	21.00	1175	0	1175	24679
43	Նույնը Φ40մմ	զմ	45.00	504	0	504	22664
44	Նույնը Φ32մմ	զմ	24.00	369	0	369	8864
45	Չմեկուսացվող խողովակների ներկում յուղաներկով 2 անգամ	զմ	10.00	1881	0	1881	18807
46	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	85.00	891	0	891	75751
47	4) Տակդիրներ և հիմքեր Բետոնե հիմքերի պատրաստում պոմպերի տակ B -15 դասի բետոնով	մ3	2.60	54076	0	54076	140597
48	Պողպատյա խողովակ Φ100մմ կոլեկտորների հենարանների համար	զմ	4.50	6883	0	6883	30975
49	Պողպատյա թիթեղ Δ=5մմ	մ2	0.50	33241	0	33241	16621

	հաստ. հենարանների համար							
50	ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄԵՐ Կաթսայատան սարքավորում Ավտոմատացված ջրային Էլեկտրոկաթսա Северянин Q=120կվտ (2-ր աշխատող)	կ-տ	2.00	912727	0	912727	1825453	
51	Մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ N=2 կՎտ H=19.7մ n=1450պ/ր G=2,3 մ3/ժ (1-ը աշխատող, 1-ը պահուստ)	կ-տ	2.00	1366393	0	1366393	2732786	
52	Դպրոցի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ N=4 կՎտ, H=25.2, մ n=1450պտ/րոպ., G=7,9մ3/ժամ (1-ը աշխատող, 1-ը պահուստ)	կ-տ	2.00	1274406	0	1274406	2548813	
53	Մարզասրահի և հանդիսությունների դահլիճի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ N=4 կՎտ, H=25.2մ, n=1450պտ/րոպ. G=1.6 մ3/ժամ (1-ը աշխատող, 1-ը պահուստ)	կ-տ	2.00	1274406	0	1274406	2548813	
54	Տաք ջրամատակարարման համակարգի վերաշրջանառության պոմպի տեղադրում UPS 25-125-180 N=0,27 կՎտ, H=12մ, G=1,71մ3/ժամ	կ-տ	1.00	326373	0	326373	326373	
55	Ընդարձակիչ անոթ թաղանթային V=80L, Φ480մմ, H=730մմ Reflex G	հաստ	3.00	39085	0	39085	117255	
16	Կաթսայատան և պոմպակայանի էլ.սարքավորումներ						1851873	
1	Կաթսայատան էլ.սարքավորումներ Բաշխիչ վահան պլաստիկ 36մոդուլի համար IP44	հաստ	1.00	42763	0	42763	42763	
2	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հաստ	1.00	6380	0	6380	6380	
3	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 32A	հաստ	6.00	6044	0	6044	36263	
4	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 25A	հաստ	1.00	1511	0	1511	1511	
5	Մագնիսային թողարկիչ ПМЛ- 222002 25A (неревверсивный)	հաստ	6.00	56457	0	56457	338744	
6	Մագնիսային թողարկիչ ПМЛ- 122002 10A (неревверсивный)	հաստ	1.00	43027	0	43027	43027	
7	ВВГнгLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x2,5մմ2 կտր.	զմ	12.00	2997	0	2997	35964	
8	ВВГнгLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 4x2,5մմ2 կտր.	զմ	80.00	2745	0	2745	219610	

9	BBԴԻՐLS-1000 չիբկիզվող մալուխի տեղադրում 3x2,5մմ2 կտր.	զմ	12.00	2510	0	2510	30121
10	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	104.00	625	0	625	64978
11	Պողպատ շերտավոր 40x4մմ չափերի	զմ	50.00	1457	0	1457	72860
12	Պոմպակայանի էլ.սարքավորումներ Բաշխիչ վահան պլաստիկ 24մոդուլի համար IP44	հատ	1.00	32690	0	32690	32690
13	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	1.00	6380	0	6380	6380
14	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 32A	հատ	1.00	6044	0	6044	6044
15	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 25A	հատ	2.00	5037	0	5037	10073
16	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 25A	հատ	1.00	1511	0	1511	1511
17	Մագնիսային թողարկիչ ПМЛ-222002 25A (неперевсивный)	հատ	1.00	56457	0	56457	56457
18	Մագնիսային թողարկիչ ПМЛ-122002 10A (неперевсивный)	հատ	6.00	43027	0	43027	258160
19	BBԴԻՐLS-1000 չիբկիզվող մալուխի տեղադրում 5x2,5մմ2 կտր.	զմ	30.00	2997	0	2997	89909
20	BBԴԻՐLS-1000 չիբկիզվող մալուխի տեղադրում 4x2,5մմ2 կտր.	զմ	37.00	2745	0	2745	101570
21	BBԴԻՐLS-1000 չիբկիզվող մալուխի տեղադրում 3x2,5մմ2 կտր.	զմ	90.00	2510	0	2510	225908
22	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	157.00	625	0	625	98092
23	Պողպատ շերտավոր 40x4մմ չափերի	զմ	50.00	1457	0	1457	72860
17	Էլ.ուժային սարքավորում, սևող գծեր						16339985
1	Ներանցման վահան մետաղական IP44 1800x630x450մմ (ներառյալ էլ. մոնտաժային նյութերը)	հատ	2.00	890329	0	890329	1780657
2	Փոխարկիչ եռաբևեռ 500A	հատ	2.00	103542	0	103542	207085
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 500A	հատ	2.00	134307	0	134307	268615
4	Բաշխիչ վահան մետաղական 1800x800x600մմ IP44 (ներառյալ էլ. մոնտաժային նյութերը)	հատ	2.00	890329	0	890329	1780657
5	Անկախ խզիչ	հատ	3.00	7764	0	7764	23293
6	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 400A	հատ	2.00	134307	0	134307	268615
7	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	1.00	1343	0	1343	1343
8	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 40A	հատ	1.00	2015	0	2015	2015
9	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 32A	հատ	1.00	5037	0	5037	5037
10	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	3.00	6380	0	6380	19139

11	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	5.00	6715	0	6715	33577
12	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	7.00	6715	0	6715	47008
13	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200Ա	հատ	2.00	33577	0	33577	67154
14	Ուժային արկղ 100/32А ЯВІВУ-1МУ3	հատ	1.00	90398	0	90398	90398
15	Արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով 220/12վ	հատ	1.00	26772	0	26772	26772
16	BBГнrLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մմ2 կտր.	զմ	15.00	2225	0	2225	33370
17	BBГнrLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x6մմ2 կտր.	զմ	90.00	3417	0	3417	307500
18	BBГнr-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x4մմ2 կտր.	զմ	80.00	3601	0	3601	288107
19	BBГнr-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x6մմ2 կտր.	զմ	157.00	4525	0	4525	710379
20	BBГнr-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x10մմ2 կտր.	զմ	205.00	6321	0	6321	1295819
21	BBГнr-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x16մմ2 կտր.	զմ	490.00	9225	0	9225	4520475
22	BBГнr-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x95մմ2 կտր.	զմ	60.00	42752	0	42752	2565117
23	Φ20մմ PVC ձկուն խողովակ	զմ	95.00	625	0	625	59355
24	Φ32մմ PVC ձկուն խողովակ	զմ	240.00	658	0	658	158006
25	Φ40մմ PVC ձկուն խողովակ	զմ	170.00	742	0	742	126193
26	Φ50մմ PVC ձկուն խողովակ	զմ	410.00	910	0	910	373178
27	Φ80մմ PVC ձկուն խողովակ	զմ	60.00	1330	0	1330	79794
28	Φ100մմ PVC ձկուն խողովակ (մալուխների ներանցում)	զմ	120.00	1834	0	1834	220026
29	Խողովակ մետաղական ձկուն Φ50մմ	զմ	80.00	2686	0	2686	214892
30	Խողովակ մետաղական ձկուն Φ40մմ	զմ	35.00	2015	0	2015	70511
31	Խողովակ մետաղական ձկուն Φ32մմ	զմ	7.00	1343	0	1343	9401
32	Մալուխատար մետաղական, դակված, 200x50x3000մմ (14հատ)	զմ	42.00	3746	0	3746	157324
33	Մետաղաձող պարուրած, մալուխատարի համար L=600մմ Φ8մմ	հատ	56.00	1007	0	1007	56409
34	Պրոֆիլ մալուխատարի L=300մմ	հատ	28.00	2015	0	2015	56409
35	Կառավարման բլոկ մետաղական 380վ, 16կվտ 310x340x145մմ չափերով BY 2-16	հատ	2.00	107446	0	107446	214892
36	Կառավարման բլոկ մետաղական 380վ, 16կվտ 310x340x145մմ չափերով BY 3-25	հատ	2.00	100731	0	100731	201461
18	Դպրոցի էլեկտրալուսավորում						21227235
1	Առաստաղի LED լուսատու	հատ	63.00	18139	0	18139	1142735

	33վտ IP20 3000-4000K						
2	Լուսատու ներսարքվող կախովի առաստաղի մեջ 33վտ LED IP20 3000-4000K	հատ	63.00	21081	0	21081	1328116
3	Լուսատու LED մետաղաճոպանին ամրացվող 150վտ IP20	հատ	15.00	22097	0	22097	331448
4	Առաստաղի LED լուսատու 24վտ IP20 գրաստիխակը լուսավորելու համար	հատ	42.00	15764	0	15764	662085
5	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP20	հատ	139.00	11964	0	11964	1663047
6	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP65 3000-4000K	հատ	28.00	13389	0	13389	374898
7	Լուսատու ներսարքվող կախովի առաստաղի մեջ 15վտ LED IP44 3000-4000K	հատ	41.00	11107	0	11107	455402
8	Առաստաղի LED լուսատու 18վտ IP65 3000-4000K	հատ	10.00	12281	0	12281	122810
9	Լուսատու վթարային, ակումույատորային մարտկոցով LED 12վտ, ոչ մշտական ներգործության	հատ	28.00	21463	0	21463	600971
10	Լուսատու ազդանախշանային 'ԵԼՔ' ակումույատորային մարտկոցով մշտական ներգործության 12վտ IP40	հատ	13.00	9708	0	9708	126210
11	Լուսատու ազդանախշանային ակումույատորային մարտկոցով մշտական ներգործության	հատ	4.00	9708	0	9708	38834
12	Արկղ ցածր լարման տրանսֆորմատորով 220/12վ	հատ	4.00	25246	0	25246	100985
13	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	51.00	1968	0	1968	100389
14	Նույնը, երկստեղանի 250Վ. 6Ա	հատ	26.00	2443	0	2443	63528
15	Նույնը, երեքստեղանի 250Վ. 6Ա	հատ	21.00	2918	0	2918	61285
16	Անջատիչ ռեվետսիվ, մեկստեղանի 250Վ 6Ա	հատ	1.00	3235	0	3235	3235
17	Վարդակ մեկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	1.00	1660	0	1660	1660
18	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	100.00	237	0	237	23747
19	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	117.00	237	0	237	27784
20	Մալուխատար մետաղական, դակված, 300x50x3000մմ (15հատ)	զմ	45.00	5274	0	5274	237320
21	Բարձակ մալուխատարի համար առաստաղին ամրացվող 340x270մմ	հատ	45.00	6333	0	6333	284967
22	Մեղմակ մետաղաճոպանի (մարզասրահ)	հատ	15.00	950	0	950	14248
23	Մետաղաճոպան ցինկապատ Փ8մմ (մարզասրահ)	զմ	50.00	792	0	792	39579
24	BBGammaLS-1000 չիբկիզվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մմ2	զմ	4800.00	2098	0	2098	10069824

	կտր.						
25	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	4550.00	421	0	421	1913867
26	Խողովակ մետաղական ճկուն Փ20մմ	զմ	250.00	950	0	950	237473
27	Ակոսների փորում մալուխների անցկացման համար	զմ	4550.00	264	0	264	1200791
19	Մանկապարտեզի Էլեկտրալուսավորում						6765351
1	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP20 3000-4000K	հատ	79.00	19235	0	19235	1519569
2	Լուսատու ներսարքվող կախովի առաստաղի մեջ 33վտ LED IP20 3000-4000K	հատ	8.00	22355	0	22355	178844
3	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP65 3000-4000K	հատ	8.00	16717	0	16717	133734
4	Լուսատու ներսարքվող կախովի առաստաղի մեջ 15վտ LED IP44 3000-4000K	հատ	14.00	11779	0	11779	164903
5	Առաստաղի LED լուսատու 18վտ IP65 3000-4000K	հատ	8.00	13023	0	13023	104187
6	Լուսատու վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED 12վտ, ոչ մշտական ներգործության	հատ	12.00	22761	0	22761	273127
7	Լուսատու ազդանախշանային 'ԵԼՔ' ակումուլյատորային մարտկոցով մշտական ներգործության 12վտ IP40	հատ	2.00	10295	0	10295	20591
8	Արևի ճառի լարման տրանսֆորմատորով 220/12վ	հատ	1.00	26772	0	26772	26772
9	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	21.00	2087	0	2087	43836
10	Նույնը, երկստեղանի 250Վ. 6Ա	հատ	20.00	2591	0	2591	51821
11	Վարդակ մեկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250Վ 16Ա	հատ	2.00	1760	0	1760	3521
12	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	43.00	252	0	252	10829
13	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	62.00	252	0	252	15613
14	BBΓHPLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մմ2 կտր.	զմ	1420.00	2225	0	2225	3159060
15	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	1320.00	446	0	446	588786
16	Խողովակ մետաղական ճկուն Փ20մմ	զմ	100.00	1007	0	1007	100731
17	Ակոսների փորում մալուխների անցկացման համար	զմ	1320.00	280	0	280	369428
20	Դպրոցի Էլ.ուժային սարքավորում (Օդափոխություն)						14282703
1	Օդափոխության էլ.ուժային սարքավորում Բաշխիչ վահան 48մոդուլի համար IP44	հատ	1.00	52836	0	52836	52836
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1.00	6715	0	6715	6715

3	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 20Ա	հատ	21.00	1343	0	1343	28204
4	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	3.00	5037	0	5037	15110
5	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1.00	6380	0	6380	6380
6	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ЯУ 5113-3074 IP44	հատ	21.00	75520	0	75520	1585915
7	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ЯУ 5113-3474 IP44	հատ	3.00	89400	0	89400	268201
8	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ЯУ 5113-3574 IP44	հատ	1.00	91284	0	91284	91284
9	Կառավարման պոստ ПКУ-15	հատ	25.00	14918	0	14918	372938
10	BBГнрLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x2,5մմ2 կտր.	զմ	1350.00	2510	0	2510	3388622
11	BBГнрLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x4մմ2 կտր.	զմ	100.00	3601	0	3601	360134
12	BBГнрLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 4x4մմ2 կտր.	զմ	80.00	3266	0	3266	261246
13	BBГнрLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x6մմ2 կտր.	զմ	75.00	4525	0	4525	339353
14	BBГнрLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 4x6մմ2 կտր.	զմ	25.00	3987	0	3987	99687
15	КВВГнр ստուգիչ, չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x1,5մմ2 կտր.	զմ	1460.00	2527	0	2527	3689245
16	Խողովակ մետաղական ճկուն Φ20մմ	զմ	1530.00	1007	0	1007	1541184
17	Խողովակ մետաղական ճկուն Φ32մմ	զմ	100.00	1511	0	1511	151096
18	Մալուխատար մետաղական, դակված, 300x50x3000մմ (20հատ)	զմ	60.00	5593	0	5593	335553
19	Մալուխատար մետաղական, դակված, 200x50x3000մմ (5հատ)	զմ	15.00	3746	0	3746	56187
20	Ռեկուպերատորային սարքեր Բաշխիչ վահան 12մոդուլի համար	հատ	2.00	15937	0	15937	31873
21	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	2.00	5037	0	5037	10073
22	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	12.00	1343	0	1343	16117
23	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	27.00	1533	0	1533	41402
24	BBГнрLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մմ2 կտր.	զմ	650.00	2225	0	2225	1446049
25	Խողովակ ճկուն Φ20մմ PVC	զմ	650.00	134	0	134	87302
21	Մանկապարտեզի էլ.ուժային սարքավորում (Օդափոխություն)						6550109

1	Օդափոխության էլուժային սարքավորում Բաշխիչ վահան 36մոդուլի համար IP44	հատ	1.00	42763	0	42763	42763
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1.00	6380	0	6380	6380
3	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 20Ա	հատ	19.00	1343	0	1343	25518
4	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ЯУ 5113-3074 IP44	հատ	19.00	75520	0	75520	1434875
5	Կառավարման պոստ ПКУ-15	հատ	19.00	14918	0	14918	283433
6	BBΓԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մմ2 կտր.	զմ	500.00	2510	0	2510	1255045
7	КВВԻՐ ստուգիչ, չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x1,5մմ2 կտր.	զմ	800.00	2527	0	2527	2021504
8	Խողովակ մետաղական ճկուն Φ20մմ	զմ	500.00	1007	0	1007	503655
9	Մալուխատար մետաղական, դակված, 200x50x3000մմ (7հատ)	զմ	21.00	3746	0	3746	78662
10	Ռեկուպերատորային սարքեր Բաշխիչ վահան 12մոդուլի համար	հատ	2.00	15937	0	15937	31873
11	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	2.00	5037	0	5037	10073
12	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	8.00	1343	0	1343	10745
13	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	13.00	1533	0	1533	19934
14	BBΓԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մմ2 կտր.	զմ	350.00	2225	0	2225	778642
15	Խողովակ ճկուն Φ20մմ PVC	զմ	350.00	134	0	134	47009
22	Վարդակների ցանց, բաշխիչ վահաններ (դպրոց)						10580550
1	Վարդակ մեկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	163.00	1760	0	1760	286934
2	Վարդակ երկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	76.00	1945	0	1945	147820
3	Վարդակ եռաբևեռ 380վ 16Ա	հատ	1.00	4749	0	4749	4749
4	Կոնտակտոր մոդուլային 25A քիմիայի կաբինետի համար	հատ	1.00	20127	0	20127	20127
5	Արկղ ցածր իջեցնող տրանսֆորմատորով 220/42վ	հատ	2.00	41882	0	41882	83764
6	Տուփ հատակի մեջ տեղադրվող	հատ	16.00	504	0	504	8058
7	Մալուխատար մետաղական, դակված, 50x50մմ	զմ	60.00	1731	0	1731	103873
8	Բաշխիչ վահան 24մոդուլի համար IP44	հատ	4.00	32690	0	32690	130758
9	Բաշխիչ վահան 36մոդուլի համար IP44	հատ	1.00	42763	0	42763	42763
10	Բաշխիչ վահան 6մոդուլի համար	հատ	2.00	12579	0	12579	25158

11	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	31.00	1343	0	1343	41635
12	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25A	հատ	38.00	1393	0	1393	52951
13	Ավտոմատ -անջատիչ 2 բևեռ, դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	5.00	13431	0	13431	67154
14	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 32A	հատ	8.00	1427	0	1427	11416
15	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 40A	հատ	3.00	2015	0	2015	6044
16	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 25A	հատ	1.00	5037	0	5037	5037
17	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	3.00	6380	0	6380	19139
18	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	3.00	6715	0	6715	20146
19	Տուփ վարդակների համար	հատ	316.00	252	0	252	79578
20	Տուփ բաժանարար	հատ	290.00	252	0	252	73031
21	BBΓհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x2,5մմ2 կտր.	զմ	2400.00	2510	0	2510	6024216
22	BBΓհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x4մմ2 կտր.	զմ	350.00	2913	0	2913	1019557
23	BBΓհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x6մմ2 կտր.	զմ	40.00	3417	0	3417	136667
24	BBΓհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x2,5մմ2 կտր.	զմ	25.00	2997	0	2997	74924
25	BBΓհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x6մմ2 կտր.	զմ	30.00	4525	0	4525	135741
26	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	2775.00	625	0	625	1733792
27	Φ32մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	70.00	658	0	658	46085
28	Կառավարման պոստ PKY-15	հատ	1.00	14918	0	14918	14918
29	Սպորտ դահլիճի օղաջերմատաքացուցիչի սնուցում BBΓհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մմ2 կտր.	զմ	40.00	2225	0	2225	88988
30	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	40.00	625	0	625	24992
31	KBΓհր ստուգիչ, չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x1,5մմ2 կտր.	զմ	20.00	2527	0	2527	50538
23	Վարդակների ցանց (մանկապարտեզ)						3458919
1	Վարդակ մեկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	45.00	1760	0	1760	79215
2	Վարդակ երկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	23.00	1945	0	1945	44735
3	Բաշխիչ վահան 24մոդուլի համար IP44	հատ	2.00	32690	0	32690	65379

4	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	11.00	1343	0	1343	14774
5	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25A	հատ	14.00	1393	0	1393	19508
6	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 32A	հատ	2.00	1427	0	1427	2854
7	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 25A	հատ	1.00	5037	0	5037	5037
8	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	2.00	6380	0	6380	12759
9	Ուժային արկղ 100/32A ЯБПВУ-1МУ3	հատ	1.00	90398	0	90398	90398
10	Տուփ վարդակների համար	հատ	91.00	252	0	252	22917
11	Տուփ բաժանարար	հատ	91.00	252	0	252	22917
12	BBΓHΓLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x2,5մմ2 կտր.	զմ	710.00	2510	0	2510	1782164
13	BBΓHΓLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x4մմ2 կտր.	զմ	35.00	2913	0	2913	101956
14	BBΓHΓLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x2,5մմ2 կտր.	զմ	25.00	2997	0	2997	74924
15	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	770.00	625	0	625	481088
16	Խաղասենյակների ջեռուցում Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=155մ, 2500վտ	հատ	2.00	306389	0	306389	612778
17	Թերմոստատ 16A	հատ	2.00	12759	0	12759	25518
24	Ջրահեռացման համակարգի հակասառեցման մալուխային ցանց						4824165
1	Բաշխիչ վահան 24մոդուլի համար	հատ	1.00	32690	0	32690	32690
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1.00	6715	0	6715	6715
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1.00	6380	0	6380	6380
4	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	1.00	1343	0	1343	1343
5	Անջատիչ 4 բևեռանի, դիֆերենցիալ 32Ա, 30Աա	հատ	2.00	14455	0	14455	28910
6	Անջատիչ եռաբևեռ, դիֆերենցիալ 25Ա, 30Աա	հատ	1.00	12423	0	12423	12423
7	Կարգավորիչ Devireg 330	հատ	1.00	149417	0	149417	149417
8	Մոդուլային կոնտակտոր CTX-40, 40A	հատ	1.00	68881	0	68881	68881
9	BBΓHΓLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	զմ	120.00	2997	0	2997	359635
10	BBΓHΓLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	զմ	220.00	3601	0	3601	792295
11	Մետաղական ճկուն խողովակ Φ25մմ	հատ	340.00	1007	0	1007	342485
12	Տուփ ճյուղավորիչ 105x105x55մմ	հատ	18.00	4029	0	4029	72526

	Plexo						
13	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=14մ, 366վտ	հատ	2.00	87300	0	87300	174600
14	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=20մ, 576վտ	հատ	14.00	107446	0	107446	1504243
15	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=27մ, 759վտ	հատ	6.00	112482	0	112482	674895
16	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=34մ, 933վտ	հատ	2.00	124234	0	124234	248469
17	Տանիքի ջերմաստիճանի տվիչ Devireg 850 8վտ IP67	հատ	1.00	247529	0	247529	247529
18	Մետաղական շղթա	զմ	120.00	839	0	839	100730
25	Հողանցման ցանց և շանթապաշտպանություն						3108348
1	Հողանցման ցանց Գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով	մ3	8.00	4208	0	4208	33666
2	Նույնի ետիցք ձեռքով, տողանումով	մ3	8.00	2472	0	2472	19774
3	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	զմ	80.00	3808	0	3808	304606
4	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ չափերով L=3,0մ	հատ	10.00	14467	0	14467	144667
5	Շանթապաշտպանություն Գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով	մ3	6.40	4208	0	4208	26932
6	Նույնի ետիցք ձեռքով, տողանումով	մ3	6.40	2472	0	2472	15820
7	Շանթապաշտպանիչ ցանցի փոում կլոր, Փ8մմ հաստ. ցինկապատ պողպատից	զմ	630.00	1498	0	1498	943772
8	Մետաղական բռնակ 8մմ կլոր ցանցի ամրացման համար	հատ	630.00	1093	0	1093	688546
9	Կտուրի անկյունային սեղմակ (угловой коньковый зажим)	հատ	19.00	2438	0	2438	46316
10	Խաչաձև միացիչ (ցինկապատ պողպատ) 8մմ ցանցի միացման համար	հատ	47.00	7555	0	7555	355075
11	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	զմ	100.00	3808	0	3808	380757
12	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ չափերով L=2,5մ	հատ	12.00	12368	0	12368	148418
26	Հրդեհի ահագանգման համակարգ						5512382
1	Ընդունիչ հսկիչ սարք Рубеж - 20П R3 կամ համարժեք	հատ	1.00	357193	0	357193	357193
2	ԱԻՆ միանալու ավտոմատ գանգոլ սարք Контакт GSM-9 կամ համարժեք	հատ	1.00	89298	0	89298	89298
3	Անխափան սնուցման սարք ИБЭПР 12/3,5 RS-R3 2x7 BP կամ համարժեք	հատ	3.00	54695	0	54695	164086
4	Մարտկոց 12В7А	հատ	6.00	12279	0	12279	73671
5	Հասցեային ծխի ազդասարք ИП 212-64 R3 կամ համարժեք	հատ	158.00	15069	0	15069	2380915

6	Հասցեային հրդեհի ձեռքի ազդարարիչ ИПР 513-11 R3 կամ համարժեք	հատ	14.00	12948	0	12948	181275
7	Հասցեային լուսաձայնային ազդարար ОПОП 124-R3 R3 կամ համարժեք	հատ	10.00	38845	0	38845	388447
8	Մխի գծային ազդասարք ռեֆլեկտորով ИПДЛ-52СМД (ИП212-52СМД) կամ համարժեք	հատ	6.00	93093	0	93093	558560
9	Հասցեային ծխի գծային ազդասարք ИПДЛ-264/1-50-R3 (ИП 212-264) կամ համարժեք	հատ	1.00	30361	0	30361	30361
10	Հասցեային սարք АМП-4 R3 կամ համարժեք	հատ	1.00	28910	0	28910	28910
11	Բևտերֆեյսի մոդուլ ИМ-1 R3 կամ համարժեք	հատ	1.00	32594	0	32594	32594
12	Հասցեային շարժման ազդասարք ИО 40920-2 կամ համարժեք	հատ	2.00	18641	0	18641	37282
13	Հասցեային մագնիսական կոնտակտ ИО 10220-2А կամ համարժեք	հատ	2.00	8260	0	8260	16520
14	Պրոքսիմիթի քարտի ընթերցիչ Hikvision DS-K1802E կամ համարժեք	հատ	1.00	23441	0	23441	23441
15	Հրդեհակայուն մալուխ КСРЭВНГ(А)-FRLS 2x0.50	գմ	2120.00	536	0	536	1135875
16	UTP մալուխ UTP Cat5e	գմ	10.00	391	0	391	3907
17	BBГ 2x1,5 մալուխ	գմ	20.00	502	0	502	10046
27	Տեսահսկման համակարգ						3988965
1	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ ներսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1343G0-I կամ համարժեք	հատ	17.00	42890	0	42890	729123
2	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ դրսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1043G0-I կամ համարժեք	հատ	12.00	46206	0	46206	554477
3	Միացման տուփ, Cwhite Aluminum Alloy Ф100 x 43.2 x 129mm կամ համարժեք	հատ	29.00	10179	0	10179	295195
4	PoE ցանցային կոտակիչ 16 մուտք 10/100ՄԲ + 2մուտք/էլք 1000ՄԲ, PoE сетевой коммутатор 16 портов, L2, Unmanaged, 16 100M PoE port, 2 1000M combo port, 802.3af/at, PoE կամ համարժեք	հատ	2.00	129241	0	129241	258481
5	Ցանցային տեսագրող սարք 32 IP մուտք, Сетевой видеорегистратор 32 IP канала, 160Mbps Bit Rate Input Max (up to 32-ch IP video), 2 SATA interfaces, 380 1U case կամ համարժեք	հատ	1.00	154403	0	154403	154403

6	Կոշտ սկավառակ 8TB, 8TB /128MB(6GB/s NCQ)/7200RPM/SATA կամ համարժեք	հատ	1.00	141250	0	141250	141250
7	Մոնիտոր LED 32", Монитор видеоконтроля 32"	հատ	1.00	231032	0	231032	231032
8	Անխափան սնուցման սարք 2000VA USB control, Auto Shut Down, 4x IEC-320 C13 socket, AVR (pure sine wave), Battery life 3~5 years կամ համարժեք	հատ	1.00	170415	0	170415	170415
9	Կոմուտացիոն պահարան 19" 9U, 460x540x400	հատ	1.00	73198	0	73198	73198
10	UTP Cat5e մալուխ, кабель UTP Cat5e 24AWG	զմ	1520.00	503	0	503	764925
11	Մետաղական մալուխատար ամրացման դետալներով 100x50մմ	զմ	130.00	4689	0	4689	609604
12	HDMI լար 5մ, HDMI кабель 5м	հատ	1.00	6862	0	6862	6862
28	Ջանգի և ժամացույցի համակարգ						1432625
1	"Ղեկավարող" ժամացույց-կայան ԿС-2-06-ШКОЛА	լրակազմ	1.00	213647	0	213647	213647
2	Էլեկտրոնային "Ղեկավարվող" ժամացույց, համարված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր P-100B-R	հատ	9.00	85093	0	85093	765837
3	Ջանգ դպրոցական 220Վ М3М-1	հատ	7.00	18986	0	18986	132901
4	Մալուխ 2x0.75	զմ	800.00	400	0	400	320240
29	Վերելակներ						7478177
1	Պոտոտակային, ապակեպատ վերելակ հաշմանդամ երեխաների համար 320կգ բեռնունակությամբ	լրակազմ	1.00	4178981	0	4178981	4178981
2	Խոհանոցային ամբարձիչ 75կգ բեռնունակությամբ	լրակազմ	1.00	3299196	0	3299196	3299196
30	Փախստարանի գետնանցում						12204768
1	III-րդ կարգի գրունտի մշակում փոստրակում 0.5 խմ շերտի տարողությամբ էրակավատորով կողիցք	մ3	140.00	742	0	742	103845
2	III-րդ կարգի գրունտի քանդում փոստրակում 0.6 խմ շերտի տարողությամբ էրակավատորով, բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	մ3	125.00	904	0	904	113033
3	Գրունտի ելլիցք բուլդոզերով	մ3	140.00	102	0	102	14336
4	Գրունտի տոփանում օդաճնշական ձեռքի տոփանիչով	մ3	140.00	446	0	446	62406
5	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 5կմ հեռ.	տ	225.00	2048	0	2048	460782
6	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնով	մ3	5.40	45363	0	45363	244958

7	Ե/Բետոնե հիմնային սալերի պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	14.70	59441	0	59441	873777
8	Ամրան Փ6A240C	տ	0.02	470076	0	470076	8461
9	Ամրան Փ8A500C	տ	0.23	470076	0	470076	108117
10	Ամրան Փ12A500C	տ	0.51	470076	0	470076	239269
11	Թունելի միաձույլ ե/բետոնե Պ-1---P-3 պատերի պատրաստում 300մմ հաստությ. B20 դասի բետոնով	մ3	20.60	101912	0	101912	2099397
12	Ամրան Փ6A240C	տ	0.07	470076	0	470076	31617
13	Ամրան Փ10A500C	տ	0.51	470076	0	470076	237999
14	Ամրան Փ12A500C	տ	0.73	470076	0	470076	344566
15	Արտաքին պատերի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	մ2	131.00	1417	0	1417	185584
16	Թունելի միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	11.60	88064	0	88064	1021541
17	Ամրան Փ6A240C	տ	0.02	470076	0	470076	9402
18	Ամրան Փ8A500C	տ	0.16	470076	0	470076	75212
19	Ամրան Փ12A500C	տ	0.51	470076	0	470076	239269
20	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնով (եյք)	մ3	1.56	45363	0	45363	70766
21	Ե/Բետոնե հիմնային սալի պատրաստում B20 դասի բետոնով (եյքի մաս)	մ3	4.29	59441	0	59441	255000
22	Ամրան Փ6A240C	տ	0.00	470076	0	470076	2256
23	Ամրան Փ8A500C	տ	0.07	470076	0	470076	31495
24	Ամրան Փ12A500C	տ	0.15	470076	0	470076	70511
25	Միաձույլ ե/բետոնե Պ-4---Պ-5 պատերի պատրաստում 300մմ հաստությ. B20 դասի բետոնով (եյքի մաս)	մ3	27.70	101912	0	101912	2822975
26	Ամրան Փ6, 8A240C	տ	0.02	470076	0	470076	10154
27	Ամրան Փ10A500C	տ	0.46	470076	0	470076	214355
28	Ամրան Փ12A500C	տ	0.85	470076	0	470076	400505
29	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B20 դասի բետոնով (եյք)	մ3	1.65	88064	0	88064	145305
30	Ամրան Փ6A240C	տ	0.01	470076	0	470076	3291
31	Ամրան Փ8A500C	տ	0.06	470076	0	470076	27781
32	Ամրան Փ12A500C	տ	0.14	470076	0	470076	67691
33	Ծածկի ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով երկ շերտ	մ2	49.00	1089	0	1089	53361
34	Միաձույլ ե/բ ՄՀ-1 հեծանի պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	0.40	110730	0	110730	44292
35	Ամրան Փ6, Փ8A240	տ	0.01	470076	0	470076	5171
36	Ամրան Փ12A500C	տ	0.02	470076	0	470076	7991
37	ԱՍ-1, ԱՍ-2 Աստիճանների միաձույլ ե/բետոնե սալի պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	1.41	88358	0	88358	124584

38	Նույնի, բետոնե աստիճանների պատրաստում B7,5 դասի բետոնով	մ3	0.45	45443	0	45443	20449
39	Ամրան Փ6, 8A240	տ	0.04	470076	0	470076	18333
40	Ամրան Փ16A500C	տ	0.28	470076	0	470076	130070
41	Բիտումային կղմինդրից ծածկույթի իրականացում	մ2	13.40	12388	0	12388	165995
42	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտի շաղախով մետաղացանցի տեղադրումով	մ2	37.20	6257	0	6257	232749
43	Նույնի բարձրորակ ներկում դեկորատիվ, բաց գույնի, ճակատային ներկով	մ2	37.20	937	0	937	34843
44	60x40x3մմ պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից բազրիք	տ	0.12	784377	0	784377	91772
45	Նույնի երկշերտ ներկում ՈՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տ	0.12	40291	0	40291	4714
46	Էլեկտրալուսավորում Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP20 3000-4000K	հատ	5.00	19235	0	19235	96175
47	Առաստաղի LED լուսատու 18վտ IP65 3000-4000K	հատ	1.00	13023	0	13023	13023
48	Լուսատու վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED 12վտ, ոչ մշտական ներգործության	հատ	3.00	22761	0	22761	68282
49	Լուսատու ազդանանշանային ԵԼՔ՝ ակումուլյատորային մարտկոցով մշտական ներգործության 12վտ IP40	հատ	1.00	10295	0	10295	10295
50	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	1.00	2087	0	2087	2087
51	Անջատիչ ռեվերսիվ 250Վ 6Ա	հատ	1.00	3430	0	3430	3430
52	Տուփ անջատիչների համար	հատ	2.00	252	0	252	504
53	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	20.00	252	0	252	5037
54	BBΓԻՐLS-1000 չիրկիվով մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	զմ	180.00	2225	0	2225	400444
55	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	180.00	140	0	140	25133
56	Ակոսների փորում մալուխների անցկացման համար	զմ	180.00	280	0	280	50377
31	Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան ԼՏԵ						773736
1	Գրունտի քանդում ձեռքով 0,8x0,3x45մ	մ3	10.80	6108	0	6108	65967
2	Ցինկապատ պողպատե հաղորդաթիթեղ 40x4մմ չափերի	զմ	45.00	3771	0	3771	169682
3	Ցինկապատ պողպատե անկյունակ 50x50x5մմ չափերով L=3,0մ	հատ	10.00	14430	0	14430	144299
4	Բետոնե հարթակի պատրաստում ԼՏԵ-ի տակ B7,5	մ3	3.20	45363	0	45363	145160

	դասի բետոնով						
5	Ցանցավոր պարսպապատի պատրաստում H=2.0մ (հողային աշխատանքների կատարում, Φ50մմ h=2,2մ (8 հատ) պողպատե խողովակներից կանգնակների տեղադրում և բետոնացում B7. 5դասի բետոնով, ցանցապատում եռակցումով)	զմ	16.00	13871	0	13871	221934
6	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ3	10.80	2472	0	2472	26696
32	Ներտարածքային ցածր լարման 0,4կվ մալուխային գիծ						6968040
1	Մալուխ ուժային, ալյումինից 1.0կՎ. ABBF-1,0 4x150մմ2 կտրվածքով	զմ	520.00	8314	0	8314	4323431
2	Մալուխ ուժային, ալյումինից 1.0կՎ. ABBF-1,0 4x10մմ2 կտրվածքով	զմ	95.00	979	0	979	93046
3	Մալուխային ծայրային կցորդիչ 1կՎ 150մմ2 կտր.համար (муфта концевая) 4КВТπ-1-150	հատ	8.00	40768	0	40768	326141
4	Մալուխային վերջույթ 150մմ2 կտրվածքի համար	հատ	32.00	6464	0	6464	206855
5	Մալուխային ծայրային կցորդիչ 1կՎ 10մմ2 կտր.համար (муфта концевая) 4КВТπ-1-10	հատ	2.00	30023	0	30023	60046
6	Մալուխային վերջույթ 10մմ2 կտրվածքի համար	հատ	8.00	6296	0	6296	50371
7	Գրունտի քանդում ձեռքով 6մալուխի համար 0,8x0,8x100մ	մ3	64.00	6108	0	6108	390913
8	Անկողնակի պատրաստում խրամուղում ավազից	զմ	100.00	510	0	510	50957
9	Ավազ	մ3	16.00	3358	0	3358	53723
10	100մմ տրամ. վինիլպլաստե կոշտ խողովակ	զմ	520.00	1632	0	1632	848583
11	50մմ տրամ. վինիլպլաստե կոշտ խողովակ	զմ	95.00	1145	0	1145	108778
12	Ազդանշանային ժապավեն 150մմ լայնությ.	զմ	200.00	168	0	168	33576
13	Ազդանշանային ժապավեն 250մմ լայնությ.	զմ	200.00	201	0	201	40292
14	Գրունտի հետլիցք ձեռքով, տոփանում	մ3	48.00	2472	0	2472	118647
15	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ3	16.00	2472	0	2472	39549
16	Ոռոգման ջրի սուզապոպեր Վահան մետաղական 6 մոդուլի IP55	հատ	1.00	15467	0	15467	15467
17	Ավտոման-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	2.00	4197	0	4197	8394
18	BBΓռLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x2,5մմ2 կտր.	զմ	15.00	2997	0	2997	44954

19	Խողովակ ձկուն Φ20մմ PVC	զմ	15.00	134	0	134	2015
20	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	զմ	40.00	3808	0	3808	152303
33	Արևային Ֆոտովոլտային կայան						67517421
1	Արևային ֆոտովոլտային համակարգի վահանակների տեղադրում ՄԻԱԲՑՈՒԻԴԵՂ 550վտ հզորությամբ	հատ	318.00	3423	0	3423	1088622
2	Հաստատուն հոսանքի ներցանցային փոխակերպիչի տեղադրում (ինվերտոր) 50կվտ	հատ	3.00	6128	0	6128	18385
3	Պողպատյա քառակուսի խողովակներից հենակառուցվածքների մոնտաժում	տ	8.44	79193	0	79193	668148
4	Պողպատե խողովակ 40x40x3մմ	զմ	1458.00	2350	0	2350	3426854
5	Պողպատե խողովակ 40x40x2,5մմ	զմ	750.00	2015	0	2015	1510958
6	Պողպատե խողովակ 50x50x4մմ	զմ	252.00	3693	0	3693	930749
7	Շերտապողպատ 40x3մմ	զմ	78.00	722	0	722	56308
8	Ամրան Φ10մմ	զմ	90.00	604	0	604	54394
9	Փոստրակների փորում ձեռքով	մ3	7.10	4208	0	4208	29895
10	Հենակառուցվածքների բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ3	14.00	54076	0	54076	757060
11	Ավազ	մ3	3.00	3358	0	3358	10073
12	խճաքար	մ3	3.00	6715	0	6715	20146
13	Ամրացման այլումինե միջանկյալ դետալ	կ-տ	588.00	187	0	187	109950
14	Ամրացման այլումինե եզրային դետալ	կ-տ	96.00	273	0	273	26236
15	BBF պղնձե մալուխի տեղադրում 4x25մմ2	զմ	78.00	9880	0	9880	770656
16	BBF պղնձե մալուխի տեղադրում 1x6մմ2	զմ	10.00	2510	0	2510	25101
17	Միակցիչ MC4	զույգ	24.00	2686	0	2686	64468
18	Հաստատուն հոսանքի մալուխ BBF-0,66 1x4մմ2	զմ	1800.00	1248	0	1248	2246364
19	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 400Ա	հատ	1.00	268615	0	268615	268615
20	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 320Ա	հատ	1.00	218250	0	218250	218250
21	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 125Ա	հատ	2.00	58759	0	58759	117519
22	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 100Ա	հատ	3.00	47008	0	47008	141023
23	Հաստատուն հոսանքի ավտոմատ-անջատիչ 16Ա քառաբևեռ	հատ	24.00	13151	0	13151	315633
24	Փոփոխական հոսանքի ինպուլսային գերլարումների	հատ	1.00	38324	0	38324	38324

	սահմանափակիչ, եռաբևեռ						
25	Հաստատուն հոսանքի իմպուլսային գերլարումների սահմանափակիչ, եռաբևեռ 1000վ	հատ	24.00	50076	0	50076	1201813
26	Մեկուսիչ հաղորդափողի տեղադրման համար 50մմ	հատ	4.00	1259	0	1259	5037
27	Մեկուսիչ աստիճանաձև հաղորդափողի տեղադրման համար 50մմ	հատ	2.00	9402	0	9402	18803
28	Մալուխային ներանցիչ խցուկ PG36	հատ	6.00	4197	0	4197	25183
29	Մալուխատար ցինկապատ, ծակոտած 50x50մմ կափարիչով	զմ	6.00	2906	0	2906	17438
30	Ղեկավարման վահան մետաղական, 1000x750x350մմ	հատ	1.00	123424	0	123424	123424
31	Ղեկավարման վահան մետաղական, 800x600x320մմ	հատ	2.00	86490	0	86490	172980
32	Ղեկավարման վահան մետաղական, 600x400x175մմ	հատ	1.00	68023	0	68023	68023
33	Ավտոմատի անցում 185մմ ծայրակալի համար	տուփ	4.00	2686	0	2686	10745
34	Ծայրակալ մալուխի Կ-ա ձև և Օ-ա ձև մեկուսիչով	հատ	210.00	24465	0	24465	5137671
35	Մալուխի այլումինե ծայրակալ ճնշասեղմվող TA185-16-19	հատ	20.00	1343	0	1343	26861
36	Մալուխի պղնձե ծայրակալ ճնշասեղմվող TM25-8-7	հատ	25.00	672	0	672	16789
37	Այլումինե հաղորդաձող 4x50	զմ	3.00	4197	0	4197	12591
38	Պողպատյա խողովակների յուղաներկում	տ	8.44	47411	0	47411	400007
39	Ջերմանաստեցվող մեկուսիչ գունավոր 30/15	զմ	1.00	1062	0	1062	1062
40	Ջերմանաստեցվող մեկուսիչ գունավոր 15/7,5	զմ	1.00	1062	0	1062	1062
41	PVC խողովակ Φ50մմ	զմ	40.00	1330	0	1330	53196
42	PVC խողովակի անկյուն Φ50մմ	հատ	6.00	907	0	907	5439
43	Ազդանշանային ժապավեն	զմ	30.00	252	0	252	7555
44	Շանթապաշտպանում Գրունտի քանդում փոսում ձեռքով	մ3	1.65	7926	0	7926	13078
45	Գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով	մ3	0.20	4208	0	4208	842
46	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	1.85	2472	0	2472	4573
47	Մետաղական հենասյուն h=10,2մ պողպատե կլոր խողովակներից (Φ127x6մմ L=5,5մ, Φ89x4մմ L=2,5մ, Φ76x4մմ L=2,5մ, Φ51x3մմ L=1,0մ)	տ	0.14	731460	0	731460	105531
48	Պողպատ շերտավոր 200x200x10մմ չափերի	մ2	0.04	62735	0	62735	2509
49	Հենասյան յուղաներկում 2 անգամ	մ2	4.00	1882	0	1882	7528

50	Հենասյան բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ3	1.65	54076	0	54076	89225
51	Schirtec S-AM շանթարգիչ, կամ համարժեք, սարքի տեղադրում հենասյան վրա,	հատ	1.00	51070	0	51070	51070
52	Ցցածող պողպատից (հողակցիչ) պղնձապատ Փ17մմ L=1,5մ	հատ	4.00	31650	0	31650	126599
53	Մետաղալար պողպատից պղնձապատ Փ8մմ	զմ	14.00	4757	0	4757	66594
54	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	զմ	160.00	3808	0	3808	609213
55	ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ Միաբյուրեղային ֆոտովոլտային ՖՎ վահանակներ 550վտ հզորությամբ	հատ	318.00	118771	0	118771	37769261
56	Հաստատուն հոսանքի ներցանցային փոխակերպիչ (ինվերտոր) 50կվտ	հատ	3.00	2645772	0	2645772	7937315
57	Schirtec S-AM շանթարգիչ սարք, կամ համարժեք	հատ	1.00	514675	0	514675	514675
34	Ներտարածքային ցածր լարման 0,4կվ մալուխային գիծ						7611061
1	Էլ.ցանցերին 0,4 կվտ համակարգի միացման բաժանորդային վճար	տեղ	1.00	7611061	0	7611061	7611061
35	Համաշինարարական աշխատանքներ						244109855
1	Արտաքին աստիճաններ և թեքահարթակներ Միաձույլ և/բ բազրիքի կառուցում B-12.5 , W6 բետոնից,	մ3	6.80	126447	0	126447	859837
2	Ամրան Փ10 A500c /Ոռուսական/	տ	0.45	515100	0	515100	231022
3	Ներդիր տարրեր պողպատե թիթեղից 6*120*120	մ2	0.60	17712	0	17712	10712
4	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.00	453784	0	453784	681
5	Մետաղական բռնածողի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.01	341961	0	341961	1826
6	Բռնածողի կանգնակներ 60*30*3	մ	1.89	1343	0	1343	2538
7	Խամքարե լիցք	մ3	95.00	2797	0	2797	265741
8	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B-15 W6 դասի բետոնից	մ3	36.00	83701	0	83701	3013223
9	Բետոնե աստիճաններ և հարթակներ B-15 W6 դասի բետոնից	մ3	55.50	70963	0	70963	3938451
10	Պատերի և հիմքերի երկշերտ հիդրոմեկուսացում իզոգամով բիտումի մածիկի վրա	100մ2	6.45	508987	0	508987	3282968
11	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B-15 W6 դասի բետոնից	մ3	52.50	83701	0	83701	4394283

12	Ժապավենայի հիմք " 1 " առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	2.60	9750	0	9750	25350
13	B-7.5 W 6 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	մ3	2.60	64179	0	64179	166866
14	Միաձույլ ե/բ սյան և դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W6 դասի բետոնով	մ3	27.65	144159	0	144159	3985995
15	Ամրան Փ 22 A500c /Ռուսական/	տ	0.13	491066	0	491066	63348
16	Ամրան Փ 12 A500c /Ռուսական/	տ	0.88	491066	0	491066	430076
17	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.04	453784	0	453784	16382
18	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.01	453784	0	453784	5264
19	Ժապավենայի հիմք " 1". "1" առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	2.60	9750	0	9750	25350
20	B-7.5 W 6 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	մ3	2.60	64179	0	64179	166866
21	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 W 6 դասի բետոնից	մ3	24.20	62584	0	62584	1514533
22	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 W 6 դասի բետոնով.	մ3	19.45	109839	0	109839	2136360
23	Ամրան Փ 18 A500c /Ռուսական/	տ	0.50	491066	0	491066	243372
24	Ամրան Փ 12 A500c /Ռուսական/	տ	0.05	491066	0	491066	23129
25	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.31	491066	0	491066	151592
26	Միաձույլ ե/բ սյան և դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W6 դասի բետոնով	մ3	19.55	144159	0	144159	2818307
27	Ամրան Փ 22 A500c /Ռուսական/	տ	0.23	491066	0	491066	114909
28	Ամրան Փ12 A500c /Ռուսական/	տ	1.43	491066	0	491066	701684
29	Ամրան Փ8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.08	453784	0	453784	34442
30	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.03	453784	0	453784	12252
31	Ժապավենայի հիմք " 1" Միաձույլ ե/բ սյան և դիաֆրագմայի իրականացում B- 20 W 6 դասի բետոնով	մ3	10.65	144159	0	144159	1535293
32	Ամրան Փ22 A500c /Ռուսական/	տ	0.16	491066	0	491066	79160
33	Ամրան Փ12 A500c /Ռուսական/	տ	0.93	491066	0	491066	455120
34	Ամրան Փ8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.05	453784	0	453784	20420
35	Ամրան Փ 6 A -240 c	տ	0.01	453784	0	453784	6444

	/Ռուսական/						
36	Ժապավենայի հիմք "2" առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	2.20	9750	0	9750	21450
37	B-7.5 W 6 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	մ3	2.20	64179	0	64179	141194
38	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 W 6 դասի բետոնով,	մ3	12.10	109839	0	109839	1329047
39	Ամրան Փ16 A500c /Ռուսական/	տ	0.28	491066	0	491066	136222
40	Ամրան Փ 12 A500c /Ռուսական/	տ	0.04	491066	0	491066	19643
41	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.20	453784	0	453784	88533
42	Ե/բ պարզունակների իրականացում B-20 W6 դասի բետոնով	մ3	2.95	121932	0	121932	359701
43	Ամրան Փ18 A500c /Ռուսական/	տ	0.08	491066	0	491066	37223
44	Ամրան Փ16 A500c /Ռուսական/	տ	0.06	491066	0	491066	31035
45	Ամրան Փ12 A500c /Ռուսական/	տ	0.08	491066	0	491066	36830
46	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.06	453784	0	453784	28407
47	Միաձույլ ե/բ սյան և դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W 6 դասի բետոնով	մ3	19.55	144159	0	144159	2818307
48	Ամրան Փ 22 A500c /Ռուսական/	տ	0.23	491066	0	491066	114909
49	Ամրան Փ 12 A500c /Ռուսական/	տ	1.43	491066	0	491066	701684
50	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.08	453784	0	453784	34442
51	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.03	453784	0	453784	12252
52	Ժապավենայի հիմք *3* առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	2.20	9750	0	9750	21450
53	B-7.5 W 6 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	մ3	2.20	64179	0	64179	141194
54	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 W 6 դասի բետոնով	մ3	12.10	109839	0	109839	1329047
55	Ամրան Փ 12 A500c /Ռուսական/	տ	0.04	491066	0	491066	19643
56	Ամրան Փ 18 A500c /Ռուսական/	տ	0.41	491066	0	491066	201926
57	Ամրան Փ 22 A500c /Ռուսական/	տ	0.08	491066	0	491066	39089
58	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.20	453784	0	453784	88533
59	Միաձույլ ե/բ սյան և դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W 6 դասի բետոնով	մ3	5.30	144159	0	144159	764042

60	Ամրան Փ 22 A500c /Ռուսական/	տ	0.29	491066	0	491066	143637
61	Ամրան Փ 12 A500c /Ռուսական/	տ	0.44	491066	0	491066	218082
62	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.10	453784	0	453784	46331
63	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.01	453784	0	453784	3176
64	Ե/բ պարզունակների իրականացում B-20 W6 դասի բետոնով	մ3	3.40	121932	0	121932	414570
65	Ամրան Փ 12 A500c /Ռուսական/	տ	0.08	491066	0	491066	37075
66	Ամրան Փ 20 A500c /Ռուսական/	տ	0.25	491066	0	491066	122816
67	Ամրան Փ 25 A500c /Ռուսական/	տ	0.02	491066	0	491066	11393
68	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.08	453784	0	453784	38209
69	Մետաղական ներդիր 80*80*16 /Ռուսական/	տ	0.00	895126	0	895126	2864
70	Ամրան Փ8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.97	453784	0	453784	437902
71	Ժապավենայի հիմք *4* առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	2.40	9750	0	9750	23400
72	B-7.5 W 6 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	մ3	2.40	64179	0	64179	154030
73	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B- 20 W 6 դասի բետոնով.	մ3	13.10	109839	0	109839	1438885
74	Ամրան Փ 12 A500c /Ռուսական/	տ	0.04	491066	0	491066	21361
75	Ամրան Փ 18 A500c /Ռուսական/	տ	0.44	491066	0	491066	217542
76	Ամրան Փ 22 A500c /Ռուսական/	տ	0.06	491066	0	491066	30839
77	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.20	453784	0	453784	92799
78	Միաձույլ ե/բ սյան և դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W 6 դասի բետոնով	մ3	7.55	144159	0	144159	1088400
79	Ամրան Փ 12 A500c /Ռուսական/	տ	0.63	491066	0	491066	310305
80	Ամրան Փ 22 A500c /Ռուսական/	տ	0.35	491066	0	491066	172364
81	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.01	453784	0	453784	4447
82	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.12	453784	0	453784	54953
83	Ե/բ պարզունակների իրականացում B-20 W 6 դասի բետոնով	մ3	3.70	121932	0	121932	451150
84	Ամրան Փ 12 A500c /Ռուսական/	տ	0.07	491066	0	491066	36584

85	Ամրան Φ 16 A500c /Ռուսական/	տ	0.01	491066	0	491066	7170
86	Ամրան Φ 20 A500c /Ռուսական/	տ	0.30	491066	0	491066	145405
87	Ամրան Φ 22 A500c /Ռուսական/	տ	0.04	491066	0	491066	20576
88	Ամրան Φ 25 A500c /Ռուսական/	տ	0.02	491066	0	491066	11393
89	Ամրան Φ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.09	453784	0	453784	40251
90	Մետաղական ներդիր 80*80*16 /Ռուսական/	տ	0.00	895126	0	895126	2864
91	Ժապավենայի հիմք *5* առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	2.40	9750	0	9750	23400
92	B-7.5 W 6 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	մ3	2.40	64179	0	64179	154030
93	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B- 20 W 6 դասի բետոնով	մ3	13.10	109839	0	109839	1438885
94	Ամրան Φ 12 A500c /Ռուսական/	տ	0.04	491066	0	491066	21361
95	Ամրան Φ 18 A500c /Ռուսական/	տ	0.40	491066	0	491066	196034
96	Ամրան Φ 22 A500c /Ռուսական/	տ	0.10	491066	0	491066	48419
97	Ամրան Φ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.20	453784	0	453784	92799
98	Միաձույլ ե/բ սյան և դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W 6 դասի բետոնով	մ3	3.85	144159	0	144159	555012
99	Ամրան Φ 12 A500c /Ռուսական/	տ	0.14	491066	0	491066	67276
100	Ամրան Φ 22 A500c /Ռուսական/	տ	0.35	491066	0	491066	172364
101	Ամրան Φ 6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.00	453784	0	453784	1271
102	Ամրան Φ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.12	453784	0	453784	54953
103	Ե/բ պարզունակների իրականացում B-20 W 6 դասի բետոնով	մ3	3.70	121932	0	121932	451150
104	Ամրան Φ 12 A500c /Ռուսական/	տ	0.07	491066	0	491066	36584
105	Ամրան Φ 16 A500c /Ռուսական/	տ	0.01	491066	0	491066	7170
106	Ամրան Φ 20 A500c /Ռուսական/	տ	0.25	491066	0	491066	122816
107	Ամրան Φ 22 A500c /Ռուսական/	տ	0.02	491066	0	491066	8839
108	Ամրան Φ 25 A500c /Ռուսական/	տ	0.06	491066	0	491066	30299
109	Ամրան Φ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.10	453784	0	453784	44335
110	Մետաղական ներդիր 80*80*16	տ	0.00	895126	0	895126	3581

	/Ռուսական/						
111	Ժապավենայի հիմք * 6 * առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	2.20	9750	0	9750	21450
112	B-7.5 W 6 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	մ3	2.20	64179	0	64179	141194
113	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B- 20 W 6 դասի բետոնով	մ3	12.10	109839	0	109839	1329047
114	Ամրան Փ 12 A500c /Ռուսական/	տ	0.04	491066	0	491066	19643
115	Ամրան Փ 16 A500c /Ռուսական/	տ	0.28	491066	0	491066	136222
116	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.20	453784	0	453784	88533
117	Միաձույլ ե/բ սյան և դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W 6 դասի բետոնով	մ3	19.55	144159	0	144159	2818307
118	Ամրան Փ 12 A500c /Ռուսական/	տ	1.59	491066	0	491066	779273
119	Ամրան Փ 22 A500c /Ռուսական/	տ	0.23	491066	0	491066	114909
120	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.08	453784	0	453784	34442
121	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.03	453784	0	453784	12252
122	Ե/բ պարզունակների իրականացում B-20 W 6 դասի բետոնով	մ3	2.95	121932	0	121932	359701
123	Ամրան Փ 12 A500c /Ռուսական/	տ	0.08	491066	0	491066	37075
124	Ամրան Փ 16 A500c /Ռուսական/	տ	0.06	491066	0	491066	31035
125	Ամրան Փ 18 A500c /Ռուսական/	տ	0.10	491066	0	491066	47142
126	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.06	453784	0	453784	28407
127	Ժապավենայի հիմք '7', '8' առանցքներով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	4.40	9750	0	9750	42900
128	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 W 6 դասի բետոնից	մ3	78.60	62584	0	62584	4919102
129	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B- 20 W 6 դասի բետոնով	մ3	24.20	109839	0	109839	2658093
130	Ամրան Փ 12 A500c /Ռուսական/	տ	0.08	491066	0	491066	39285
131	Ամրան Փ 16 A500c /Ռուսական/	տ	0.56	491066	0	491066	274211
132	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.39	453784	0	453784	177067
133	Միաձույլ ե/բ սյաների իրականացում B-20 W 6 դասի	մ3	1.00	144159	0	144159	144159

	բետոնով						
134	Ամրան Փ 22 A500c /Ռուսական/	տ	0.26	491066	0	491066	126695
135	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.07	453784	0	453784	32763
136	Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W6 դասի բետոնով	մ3	16.40	144159	0	144159	2364207
137	Ամրան Փ 12 A500c /Ռուսական/	տ	0.54	491066	0	491066	264783
138	Ամրան Փ 10 A500c /Ռուսական/	տ	0.27	491066	0	491066	132195
139	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.01	453784	0	453784	5082
140	Ժապավենայի հիմք '9', '10' առանցքներով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	5.50	9750	0	9750	53626
141	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 W 6 դասի բետոնից	մ3	98.30	62584	0	62584	6152007
142	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B- 20 W 6 դասի բետոնով	մ3	32.50	109839	0	109839	3569753
143	Ամրան Փ 12 A500c /Ռուսական/	տ	0.07	491066	0	491066	35357
144	Ամրան Փ 16 A500c /Ռուսական/	տ	0.50	491066	0	491066	244551
145	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.50	453784	0	453784	225984
146	Ժապավենայի հիմք '9' առանցքներով Միաձույլ ե/բ սյաների իրականացում B-20 W 6 դասի բետոնով	մ3	0.50	144159	0	144159	72079
147	Ամրան Փ 22 A500c /Ռուսական/	տ	0.13	491066	0	491066	63348
148	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.04	453784	0	453784	16382
149	Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W 6 դասի բետոնով	մ3	8.20	144159	0	144159	1182103
150	Ամրան Փ 12 A500c /Ռուսական/	տ	0.85	491066	0	491066	419469
151	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.00	453784	0	453784	545
152	Ժապավենայի հիմք '10' առանցքներով Միաձույլ ե/բ սյաների իրականացում B-20 W 6 դասի բետոնով	մ3	3.05	144159	0	144159	439685
153	Ամրան Փ 22 A500c /Ռուսական/	տ	0.86	491066	0	491066	422071
154	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.30	453784	0	453784	135545
155	Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W 6 դասի	մ3	14.40	144159	0	144159	2075889

	բետոնով						
156	Ամրան Փ 12 A500c /Ռուսական/	տ	1.56	491066	0	491066	764639
157	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.02	453784	0	453784	9802
158	Ժապավենայի հիմք ' 13 ' առանցքներով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	3.90	9750	0	9750	38025
159	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 W 6 դասի բետոնից	մ3	204.80	62584	0	62584	12817203
160	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B- 20 W 6 դասի բետոնով	մ3	21.70	109839	0	109839	2383497
161	Ամրան Փ 12 A500c /Ռուսական/	տ	0.07	491066	0	491066	35357
162	Ամրան Փ 16 A500c /Ռուսական/	տ	0.50	491066	0	491066	244944
163	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.40	453784	0	453784	181650
164	Միաձույլ ե/բ սյաների իրականացում B-20 W 6 դասի բետոնով	մ3	3.05	144159	0	144159	439685
165	Ամրան Փ 22 A500c /Ռուսական/	տ	0.86	491066	0	491066	422071
166	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.30	453784	0	453784	135545
167	Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմայի իրականացում B-20 դասի բետոնով	մ3	14.40	144159	0	144159	2075889
168	Ամրան Փ 12 A500c /Ռուսական/	տ	1.64	491066	0	491066	807755
169	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.02	453784	0	453784	9802
170	Ժապավենայի հիմք " A "առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	2.00	9750	0	9750	19500
171	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 W 6 դասի բետոնից	մ3	86.80	62584	0	62584	5432291
172	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B- 20 W 6 դասի բետոնով.	մ3	10.70	109839	0	109839	1175273
173	Ամրան Փ 12 A500c /Ռուսական/	տ	0.04	491066	0	491066	17236
174	Ամրան Փ 16 A500c /Ռուսական/	տ	0.25	491066	0	491066	121588
175	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.18	453784	0	453784	81727
176	Միաձույլ ե/բ սյան իրականացում B-20 W 6 դասի բետոնով	մ3	0.35	144159	0	144159	50456
177	Ամրան Փ 22 A500c /Ռուսական/	տ	0.14	491066	0	491066	70370
178	Ամրան Փ 8 A -240 c	տ	0.04	453784	0	453784	18151

	/Ռուսական/						
179	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.00	453784	0	453784	1180
180	Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W 6 դասի բետոնով	մ3	5.60	121932	0	121932	682822
181	Ամրան Փ 12 A500c /Ռուսական/	տ	0.71	491066	0	491066	348755
182	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.01	453784	0	453784	3766
183	Ժապավենայի հիմք "B" առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	0.70	9750	0	9750	6825
184	B-7.5 W 6 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	մ3	0.70	64179	0	64179	44926
185	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B- 20 W 6 դասի բետոնով.	մ3	3.30	109839	0	109839	362467
186	Ամրան Փ 12 A500c /Ռուսական/	տ	0.01	491066	0	491066	5696
187	Ամրան Փ 16 A500c /Ռուսական/	տ	0.03	491066	0	491066	14928
188	Ամրան Փ 18 A500c /Ռուսական/	տ	0.08	491066	0	491066	40267
189	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.07	453784	0	453784	29541
190	Ե/բ պարզունակների իրականացում B-20 W 6 դասի բետոնով	մ3	0.90	121932	0	121932	109739
191	Ամրան Փ 16 A500c /Ռուսական/	տ	0.04	491066	0	491066	17384
192	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.02	453784	0	453784	7941
193	Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W 6 դասի բետոնով	մ3	4.55	144159	0	144159	655923
194	Ամրան Փ12 A500c /Ռուսական/	տ	0.46	491066	0	491066	225743
195	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.01	453784	0	453784	4129
196	Ժապավենայի հիմք "C" առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	4.60	9750	0	9750	44850
197	B-7.5 W 6 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	մ3	3.50	64179	0	64179	224628
198	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 W 6 դասի բետոնից	մ3	40.60	62584	0	62584	2540910
199	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B- 20 W 6 դասի բետոնով.	մ3	22.75	109839	0	109839	2498827
200	Ամրան Փ 12 A500c /Ռուսական/	տ	0.08	491066	0	491066	38401
201	Ամրան Փ 16 A500c	տ	0.44	491066	0	491066	214547

	/Ռուսական/						
202	Ամրան Փ 20 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.04	491066	0	491066	19397
203	Ամրան Փ 18 A500c /Ռուսական/	տ	0.15	491066	0	491066	73660
204	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.42	453784	0	453784	188956
205	Ե/բ պարզունակների իրականացում B-20 W 6 դասի բետոնով	մ3	3.60	121932	0	121932	438957
206	Ամրան Փ 12 A500c /Ռուսական/	տ	0.04	491066	0	491066	19201
207	Ամրան Փ 18 A500c /Ռուսական/	տ	0.28	491066	0	491066	136713
208	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.14	453784	0	453784	62305
209	Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W 6 դասի բետոնով	մ3	24.00	144159	0	144159	3459815
210	Ամրան Փ12 A500c /Ռուսական/	տ	2.30	491066	0	491066	1129501
211	Ամրան Փ6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.04	453784	0	453784	16336
212	Ժապավենայի հիմք "D" առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	6.36	9750	0	9750	62011
213	B-7.5 W 6 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	մ3	2.30	64179	0	64179	147612
214	Բոտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 W 6 դասի բետոնից	մ3	107.60	62584	0	62584	6734038
215	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B- 20 W 6 դասի բետոնով,	մ3	34.30	109839	0	109839	3767463
216	Ամրան Փ12 A500c /Ռուսական/	տ	0.12	491066	0	491066	58928
217	Ամրան Փ18 A500c /Ռուսական/	տ	1.18	491066	0	491066	577297
218	Ամրան Փ8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.64	453784	0	453784	289514
219	Ե/բ պարզունակների իրականացում B-20 W 6 դասի բետոնով	մ3	3.70	121932	0	121932	451150
220	Ամրան Փ 25 A500c /Ռուսական/	տ	0.01	491066	0	491066	3388
221	Ամրան Փ 12 A500c /Ռուսական/	տ	0.08	491066	0	491066	38401
222	Ամրան Փ 20 A500c /Ռուսական/	տ	0.26	491066	0	491066	129887
223	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.11	453784	0	453784	47965
224	Միաձույլ ե/բ սյան և դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W 6 դասի բետոնով	մ3	15.85	144159	0	144159	2284919
225	Ամրան Փ 10 A500c /Ռուսական/	տ	0.15	491066	0	491066	72678

226	Ամրան Φ 12 A500c /Ռուսական/	տ	0.98	491066	0	491066	482914
227	Ամրան Φ22 A500c /Ռուսական/	տ	0.14	491066	0	491066	70370
228	Ամրան Φ6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.01	453784	0	453784	6126
229	Ամրան Φ8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.04	453784	0	453784	18151
230	Ժապավենայի հիմք E* առանցքով Ե/բ պարզունակների իրականացում B-20 W 6 դասի բետոնով	մ3	3.70	121932	0	121932	451150
231	Ամրան Φ12 A500c /Ռուսական/	տ	0.08	491066	0	491066	38401
232	Ամրան Φ 20 A500c /Ռուսական/	տ	0.26	491066	0	491066	129887
233	Ամրան Φ 25 A500c /Ռուսական/	տ	0.01	491066	0	491066	3388
234	Ամրան Φ8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.11	453784	0	453784	47965
235	Միաձույլ Ե/բ դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W 6 դասի բետոնով	մ3	8.70	144159	0	144159	1254183
236	Ամրան Φ10 A500c /Ռուսական/	տ	0.15	515100	0	515100	75668
237	Ամրան Φ12 A500c /Ռուսական/	տ	0.28	491066	0	491066	138481
238	Ամրան Φ 6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.01	453784	0	453784	2904
239	Ժապավենայի հիմք "E" առանցքով, շիմնային հեծան Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	4.60	9750	0	9750	44850
240	B-7.5 դասի W6 բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	մ3	2.30	64179	0	64179	147612
241	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 W6 դասի բետոնից	մ3	40.60	62584	0	62584	2540910
242	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 W 6 դասի բետոնով,	մ3	24.60	109839	0	109839	2702029
243	Ամրան Φ18 A500c /Ռուսական/	տ	0.86	491066	0	491066	421531
244	Ամրան Φ12 A500c /Ռուսական/	տ	0.09	491066	0	491066	42330
245	Ամրան Φ8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.46	453784	0	453784	208605
246	Ժապավենայի հիմք F* առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	4.60	9750	0	9750	44850
247	B-7.5 W 6 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	մ3	2.30	64179	0	64179	147612
248	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 W 6 դասի բետոնից	մ3	10.60	62584	0	62584	663390

249	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 W 6 դասի բետոնով	մ3	24.60	109839	0	109839	2702029
250	Ամրան Փ 12 A500c /Ռուսական/	տ	0.09	491066	0	491066	42330
251	Ամրան Փ 16 A500c /Ռուսական/	տ	0.60	491066	0	491066	296358
252	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.46	453784	0	453784	208605
253	Ե/բ պարզունակների իրականացում B-20 W6 դասի բետոնով	մ3	3.60	121932	0	121932	438957
254	Ամրան Փ 12 A500c /Ռուսական/	տ	0.04	491066	0	491066	19201
255	Ամրան Փ 18 A500c /Ռուսական/	տ	0.28	491066	0	491066	136713
256	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.12	453784	0	453784	54454
257	Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W 6 դասի բետոնով	մ3	29.50	144159	0	144159	4252689
258	Ամրան Փ12 A500c /Ռուսական/	տ	2.77	491066	0	491066	1360842
259	Ամրան Փ6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.04	453784	0	453784	20239
260	Ժապավենայի հիմք ' H ' առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	2.00	9750	0	9750	19500
261	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 W6 դասի բետոնից	մ3	86.80	62584	0	62584	5432291
262	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 W 6 դասի բետոնով	մ3	10.60	109839	0	109839	1164289
263	Ամրան Փ12 A500c /Ռուսական/	տ	0.04	491066	0	491066	17236
264	Ամրան Փ16 A500c /Ռուսական/	տ	0.25	491066	0	491066	121588
265	Ամրան Փ8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.18	453784	0	453784	81727
266	Միաձույլ ե/բ սյան և դիաֆրագմայի իրականացում B-20 դասի բետոնով	մ3	5.95	144159	0	144159	857746
267	Ամրան Փ22 A500c /Ռուսական/	տ	0.14	491066	0	491066	70370
268	Ամրան Փ12 A500c /Ռուսական/	տ	0.70	491066	0	491066	344581
269	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.04	453784	0	453784	18151
270	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.01	453784	0	453784	4946
271	Ժապավենայի հիմք " 3" առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	2.60	9750	0	9750	25350
272	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 W 6 դասի բետոնից	մ3	25.60	62584	0	62584	1602150

273	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 դասի W6 բետոնով	մ3	14.30	109846	0	109846	1570798
274	Ամրան Φ12 A500c /Ռուսական/	տ	0.05	491066	0	491066	23129
275	Ամրան Φ16 A500c /Ռուսական/	տ	0.33	491066	0	491066	161021
276	Ամրան Φ8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.23	453784	0	453784	102964
277	Միաձույլ է/բ սյան և դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W6 դասի բետոնով	մ3	8.85	144159	0	144159	1275807
278	Ամրան Φ22 A500c /Ռուսական/	տ	0.16	491066	0	491066	79160
279	Ամրան Φ12 A500c /Ռուսական/	տ	1.04	491066	0	491066	511887
280	Ամրան Φ8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.05	453784	0	453784	20420
281	Ամրան Φ 6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.01	453784	0	453784	5627
282	Ժապավենայի հիմք " 2" առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	2.60	9750	0	9750	25350
283	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 W6 դասի բետոնից	մ3	25.60	62584	0	62584	1602150
284	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 դասի W6 բետոնով	մ3	14.30	109839	0	109839	1570691
285	Ամրան Φ12 A500c /Ռուսական/	տ	0.05	491066	0	491066	23129
286	Ամրան Φ18 A500c /Ռուսական/	տ	0.43	491066	0	491066	211748
287	Ամրան Φ8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.23	453784	0	453784	102964
288	Միաձույլ է/բ սյան և դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W 6 դասի բետոնով	մ3	10.40	144159	0	144159	1499253
289	Ամրան Φ22 A500c /Ռուսական/	տ	0.16	491066	0	491066	79160
290	Ամրան Φ10 A500c /Ռուսական/	տ	0.16	491066	0	491066	79454
291	Ամրան Φ12 A500c /Ռուսական/	տ	0.31	491066	0	491066	154489
292	Ամրան Φ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.05	453784	0	453784	20420
293	Ամրան Φ 6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.01	453784	0	453784	2904
294	Ժապավենայի հիմք "B" առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	1.60	9750	0	9750	15600
295	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 W 6 դասի բետոնից	մ3	12.80	62584	0	62584	801075

296	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 դասի W6 բետոնով,	մ3	8.40	109839	0	109839	922644
297	Ամրան Փ12 A500c /Ռուսական/	տ	0.03	491066	0	491066	13553
298	Ամրան Փ16 A500c /Ռուսական/	տ	0.15	491066	0	491066	74446
299	Ամրան Փ8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.14	453784	0	453784	64755
300	Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմայի իրականացում B-20 դասի բետոնով	մ3	5.88	144159	0	144159	847655
301	Ամրան Փ12 A500c /Ռուսական/	տ	0.62	491066	0	491066	306474
302	Ամրան Փ6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.01	453784	0	453784	3131
303	Ժապավենայի հիմք "C" առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	1.60	9750	0	9750	15600
304	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 W 6 դասի բետոնից	մ3	12.80	62584	0	62584	801075
305	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 դասի W6 բետոնով,	մ3	8.40	109839	0	109839	922644
306	Ամրան Փ12 A500c /Ռուսական/	տ	0.03	491066	0	491066	13553
307	Ամրան Փ16 A500c /Ռուսական/	տ	0.09	491066	0	491066	46602
308	Ամրան Փ18 A500c /Ռուսական/	տ	0.13	491066	0	491066	63593
309	Ամրան Փ8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.14	453784	0	453784	64755
310	Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմայի իրականացում B-20 դասի բետոնով	մ3	5.88	144159	0	144159	847655
311	Ամրան Փ 10 A500c /Ռուսական/	տ	0.09	491066	0	491066	45178
312	Ամրան Փ 12 A500c /Ռուսական/	տ	0.18	491066	0	491066	88294
313	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.00	453784	0	453784	2178
314	Ժապավենայի հիմք "D" առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	1.60	9750	0	9750	15600
315	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 W 6 դասի բետոնից	մ3	12.80	62584	0	62584	801075
316	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 դասի W6 բետոնով,	մ3	8.40	109839	0	109839	922644
317	Ամրան Փ12 A500c /Ռուսական/	տ	0.03	491066	0	491066	13553
318	Ամրան Փ16 A500c /Ռուսական/	տ	0.09	491066	0	491066	46602
319	Ամրան Փ18 A500c /Ռուսական/	տ	0.12	491066	0	491066	58928
320	Ամրան Փ8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.14	453784	0	453784	64755
321	Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմայի իրականացում B-20 դասի բետոնով	մ3	5.45	144159	0	144159	785666
322	Ամրան Փ12 A500c /Ռուսական/	տ	0.55	491066	0	491066	272443

323	Ամրան Փ6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.01	453784	0	453784	3630
324	Ժապավենայի հիմք "E" առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	1.60	9750	0	9750	15600
325	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 W 6 դասի բետոնից	մ3	12.80	61599	0	61599	788472
326	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 դասի W6 բետոնով,	մ3	8.40	109839	0	109839	922644
327	Ամրան Փ16 A500c /Ռուսական/	տ	0.10	491066	0	491066	47044
328	Ամրան Փ18 A500c /Ռուսական/	տ	0.13	491066	0	491066	63593
329	Ամրան Փ12 A500c /Ռուսական/	տ	0.03	491066	0	491066	13553
330	Ամրան Փ8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.14	453784	0	453784	64755
331	Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմայի իրականացում B-20 դասի բետոնով	մ3	5.45	144159	0	144159	785666
332	Ամրան Փ12 A500c /Ռուսական/	տ	0.18	491066	0	491066	88294
333	Ամրան Փ10 A500c /Ռուսական/	տ	0.09	515115	0	515115	47391
334	Ամրան Փ6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.00	453784	0	453784	2178
335	Ժապավենայի հիմք "F" առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	1.60	9750	0	9750	15600
336	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 W 6 դասի բետոնից	մ3	12.80	62584	0	62584	801075
337	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 դասի W6 բետոնով,	մ3	7.85	109839	0	109839	862233
338	Ամրան Փ12 A500c /Ռուսական/	տ	0.03	491066	0	491066	13553
339	Ամրան Փ16 A500c /Ռուսական/	տ	0.19	491066	0	491066	93057
340	Ամրան Փ8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.14	453784	0	453784	64755
341	Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմայի իրականացում B-20 դասի բետոնով	մ3	4.55	144159	0	144159	655923
342	Ամրան Փ12 A500c /Ռուսական/	տ	0.62	491066	0	491066	306474
343	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.01	453784	0	453784	3131
344	1.Հատակներ Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 W6 դասի բետոնից	մ3	75.00	62584	0	62584	4693800
345	Խճի նախաշերտի կառուցում	մ3	395.00	9750	0	9750	3851292

	100 մմ						
346	Հատակի բետոնե շերտի կառուցում հաստ. B12,5 W6 դասի բետոնից	մ3	295.50	66766	0	66766	19729414
347	Բետոնե շերտի ամրանավորում, ամրան Փ 6 A -240 c	տ	4.25	480546	0	480546	2042321
348	Ծածկի սալ 0,00 նիշում Միաձույլ է/բ ծածկի կառուցում B-20 W6 դասի բետոնից	մ3	78.90	99338	0	99338	7837738
349	Ամրան Փ 16 A500c /Ռուսական/	տ	0.09	491066	0	491066	45669
350	Ամրան Փ 12 A500c /Ռուսական/	տ	8.06	491066	0	491066	3958975
351	Ամրան Փ6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.18	453784	0	453784	80774
352	միաձույլ հեծան ՄՀ-1-1 Միաձույլ է/բ հեծանի կառուցում B-20 W6 դասի բետոնից	մ3	0.50	95066	0	95066	47533
353	Ամրան Փ18 A500c /Ռուսական/	տ	0.06	491066	0	491066	30250
354	Ամրան Փ6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.01	453784	0	453784	4039
355	Ե/բ միաձույլ աստիճանասալ ՄԱ-1, Աստիճանների երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-12.5 W6 դասի բետոնով,	մ3	0.55	104842	0	104842	57663
356	Միաձույլ է/բ ծածկի կառուցում B-20 W6 դասի բետոնից	մ3	2.17	99338	0	99338	215563
357	Ամրան Փ16 A500c /Ռուսական/	տ	0.33	491066	0	491066	162592
358	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.04	453784	0	453784	20271
359	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.01	453784	0	453784	2872
360	Ե/բ միաձույլ աստիճանասալ ՄԱ-2 , ՄԱ-4 , Աստիճանների երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-12.5 W6 դասի բետոնով,	մ3	0.73	104842	0	104842	76534
361	Միաձույլ է/բ ծածկի կառուցում B-20 W6 դասի բետոնից	մ3	2.52	99338	0	99338	250331
362	Ամրան Փ12 A500c /Ռուսական/	տ	0.04	491066	0	491066	20561
363	Ամրան Փ16 A500c /Ռուսական/	տ	0.38	491066	0	491066	184582
364	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.06	453784	0	453784	26732
365	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.01	453784	0	453784	3258
366	Արտաքին աստիճաններ և թեքահարթակներ Միաձույլ է/բ բազրիքի կառուցում B - 20, W 6 բետոնից,	մ3	0.79	131519	0	131519	103900
367	Ամրան Փ12 A500c /Ռուսական/	տ	0.05	491066	0	491066	22265
368	Ամրան Փ8 A -240 c	տ	0.01	453784	0	453784	5886

	/Ռուսական/						
369	Ե/բ Մյուն Միաձույլ ե/բ պուների կառուցում B - 25 W6 բետոնից	մ3	0.04	138820	0	138820	5553
370	Ամրան Փ12 A500c /Ռուսական/	տ	0.00	491066	0	491066	2259
371	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.00	453784	0	453784	545
372	Ստորգետնյա անցուղի, թունել և մուտք B-7.5 W 6 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	մ3	5.40	64179	0	64179	346568
373	Ե/բ միաձույլ հիմքերի կառուցում B - 20 բետոնից	մ3	14.70	89943	0	89943	1322169
374	Ամրան Փ12 A500c /Ռուսական/	տ	0.51	491066	0	491066	249953
375	Ամրան Փ 8 A500c /Ռուսական/	տ	0.23	491066	0	491066	112945
376	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.02	453784	0	453784	8259
377	Ծածկի սալ Միաձույլ ե/բ ծածկի կառուցում Բ/20 W 6 դասի բետոնից	մ3	11.60	104335	0	104335	1210282
378	Ամրան Փ12 A500c /Ռուսական/	տ	0.51	491066	0	491066	249953
379	Ամրան Փ 8 A500c /Ռուսական/	տ	0.16	491066	0	491066	78571
380	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.02	453784	0	453784	9212
381	Ե/բ միաձույլ պատ Պ-4 Միաձույլ ե/բ պատերի կառուցում B - 25, W 6 բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	մ3	13.30	136442	0	136442	1814681
382	Ամրան Փ12 A500c /Ռուսական/	տ	0.43	491066	0	491066	209194
383	Ամրան Փ10 A500c /Ռուսական/	տ	0.23	515100	0	515100	117443
384	Ամրան Փ6 A -240 c	տ	0.01	453784	0	453784	4901
385	Ե/բ միաձույլ պատ Պ-5 Միաձույլ ե/բ պատերի կառուցում B - 20, W 6 բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	մ3	14.40	131519	0	131519	1893874
386	Ամրան Փ12 A500c /Ռուսական/	տ	0.43	491066	0	491066	209194
387	Ամրան Փ10 A500c /Ռուսական/	տ	0.23	515100	0	515100	117443
388	Ամրան Փ 6 A240c /Ռուսական/	տ	0.11	453784	0	453784	49009
389	Ստորգետնյա անցուղի, ելք B-7.5 W 6 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	մ3	1.56	64179	0	64179	100120
390	Ե/բ միաձույլ հիմքերի կառուցում B - 20 W 6 բետոնից	մ3	4.29	88227	0	88227	378495
391	Ամրան Փ12 A500c /Ռուսական/	տ	0.15	491066	0	491066	73660
392	Ամրան Փ 8 A500c /Ռուսական/	տ	0.07	491066	0	491066	32410
393	Ամրան Փ 6 A240c /Ռուսական/	տ	0.00	453784	0	453784	2178
394	Ծածկի սալ Միաձույլ ե/բ ծածկի կառուցում Բ/20 W 6 դասի բետոնից	մ3	1.65	99338	0	99338	163907
395	Ամրան Փ12 A500c /Ռուսական/	տ	0.14	491066	0	491066	70861
396	Ամրան Փ 8 A500c /Ռուսական/	տ	0.06	491066	0	491066	29022
397	Ամրան Փ 6 A240c /Ռուսական/	տ	0.01	453784	0	453784	3176

398	Ե/բ միաձույլ պատ Պ-1 Միաձույլ ե/բ պատերի կառուցում B - 25, W 6բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	մ3	7.90	136442	0	136442	1077893
399	Ամրան Փ12 A500c /Ռուսական/	տ	0.29	491066	0	491066	142065
400	Ամրան Փ10 A500c /Ռուսական/	տ	0.18	515115	0	515115	95142
401	Ամրան Փ 6 A240c /Ռուսական/	տ	0.02	453784	0	453784	8363
402	Ամրան Փ 8 A240c /Ռուսական/	տ	0.01	453784	0	453784	3403
403	Ե/բ միաձույլ պատ Պ-2 Միաձույլ ե/բ պատերի կառուցում B - 25, W 6 բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	մ3	2.90	136442	0	136442	395682
404	Ամրան Փ12 A500c /Ռուսական/	տ	0.11	491066	0	491066	53428
405	Ամրան Փ10 A500c /Ռուսական/	տ	0.10	515115	0	515115	52696
406	Ամրան Փ 6 A240c /Ռուսական/	տ	0.00	453784	0	453784	2133
407	Ե/բ միաձույլ պատ Պ-2 Միաձույլ ե/բ պատերի կառուցում B - 25, W 6 բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	մ3	1.90	136442	0	136442	259240
408	Ամրան Փ12 A500c /Ռուսական/	տ	0.05	491066	0	491066	22294
409	Ամրան Փ10 A500c /Ռուսական/	տ	0.03	515115	0	515115	17823
410	Ամրան Փ 8 A240c /Ռուսական/	տ	0.01	491066	0	491066	3732
411	Ամրան Փ 6 A240c /Ռուսական/	տ	0.00	453784	0	453784	1407
412	միաձույլ հեծան Ս2-1 Միաձույլ ե/բ հեծանի կառուցում F/20 W 6 դասի բետոնից	մ3	0.40	103602	0	103602	41441
413	Ամրան Փ12 A500c /Ռուսական/	տ	0.02	491066	0	491066	8250
414	Ամրան Փ 8 A500c /Ռուսական/	տ	0.01	491066	0	491066	5058
415	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.01	453784	0	453784	2269
416	Ե/բ ԱՍ-1 Միաձույլ ե/բ աստիճանասալի կառուցում F/20 դասի բետոնից	մ3	0.61	99338	0	99338	60596
417	Ամրան Փ16 A500c /Ռուսական/	տ	0.11	491066	0	491066	53723
418	Ամրան Փ 8 A500c /Ռուսական/	տ	0.01	491066	0	491066	6875
419	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.00	453784	0	453784	908
420	Ե/բ ԱՍ-2 Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 W 6 դասի բետոնից	մ3	0.45	62584	0	62584	28163
421	Միաձույլ ե/բ աստիճանասալի կառուցում F/20 W 6 դասի բետոնից	մ3	0.80	99338	0	99338	79470
422	Ամրան Փ 16 A500c /Ռուսական/	տ	0.17	491066	0	491066	82155
423	Ամրան Փ 8 A500c /Ռուսական/	տ	0.02	491066	0	491066	9920
424	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ռուսական/	տ	0.00	453784	0	453784	1271
36	Հողային աշխատանքներ, հենապատեր, դրենաժներ						162461600

1	Հողային աշխատանքներ Բուսահողի կտրում, տեղափոխում 20մ	1000մ3	0.92	314049	0	314049	288925
2	Բուսահողի բեռնում, տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա /հետագա օգտագոյծման համար/	տ	1104.00	1878	0	1878	2073201
3	Գրունտի մշակում 0.65 մ3 տարողությամբ էքսկավատորով /բեռնելով ավտոինքնաթափ /II կարգ	1000մ3	6.16	510007	0	510007	3141641
4	Գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	տ	8624.00	1079	0	1079	9303514
5	Գրունտի մշակում 0.65 մ3 տարողությամբ էքսկավատորով /բեռնելով ավտոինքնաթափ /II կարգ	1000մ3	3.11	510007	0	510007	1586121
6	Գրունտի տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա	տ	4354.00	2677	0	2677	11655683
7	Գրունտի բեռնում, տեղափոխում 3 կմ հեռավորությունից հետլիցքի համար	տ	8624.00	1079	0	1079	9303514
8	գրունտի մշակում բուլդոզերով մինչև 30 մ տեղափոխումով/ բերված գրունտի լիցք	1000մ3	6.16	551383	0	551383	3396521
9	Նույնը ձեռքով	մ3	150.00	1754	0	1754	263037
10	Հետլիցքի ջրում, խտացում	100մ3	61.60	33359	0	33359	2054917
11	Առկա միաձույլ Ե/բ հիմքեր Միաձույլ Ե/բետոնա հիմքերի քանդում հանքահատ մուրճով	մ3	515.00	17261	0	17261	8889512
12	Գրունտի մշակում 0,65մ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բեռնելով ավտոինքնաթափ IV կարգ	1000մ3	0.52	838268	0	838268	431708
13	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ3	1.13	874198	0	874198	990466
14	Տեղափոխում 5 կմ Հենապատեր	տ	1133.00	2397	0	2397	2716162
15	Բնահողի մշակում, բարձում ինքնաթափի վրա	1000մ3	0.06	510047	0	510047	32643
16	Բուսահողի փորում ձեռքով, փոսորակներում	100մ3	0.04	344453	0	344453	13778
17	Բուսահողի, տեղափոխում 1կմ հեռավորության վրա	տ	81.60	1079	0	1079	88030
18	Հողային աշխատանքների թափոնակույտում	1000մ3	0.07	44266	0	44266	3010
19	Խճի նախաշերտի կառուցում 150մմ	մ3	49.70	15656	0	15656	778102
20	Միաձույլ Ե/բ հենապատերի կառուցում B - 20 բետոնից	մ3	49.50	75622	0	75622	3743283
21	Ամրան Փ 10 A500c	տ	0.39	533971	0	533971	206770
22	Ամրան Փ8 A -240 c	տ	0.21	418835	0	418835	86293
23	Իրանի բազալտե սալիկներով երեսպատում δ=30*3սմ սալիկներով	մ2	65.00	24169	0	24169	1570995
24	Բազալտե ծածկասալերի	100մ2	0.38	2187033	0	2187033	831072

	տեղադրում 40մմ						
25	Քուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	100մ2	1.60	128482	0	128482	205571
26	Դրենաժ, խողովակ PVC 110*3,3մմ	կմ	0.08	2676651	0	2676651	203425
27	Բուսահողի բեռնում, տեղափոխում 1կմ հեռավորության վրա	տ	60.84	1798	0	1798	109390
28	Հողային աշխատանքների թափոնակույտում	1000մ3	0.03	44266	0	44266	1381
29	Ետլիցք բուլդոզերով	1000մ3	0.03	60333	0	60333	1689
30	Ետլիցք ձեռքով	100մ3	0.03	144044	0	144044	4609
31	Հետլիցքի խտացում տոփանիչով	100մ3	0.31	33359	0	33359	10341
32	Հետլիցքի ջրում	100մ3	0.31	37396	0	37396	11593
33	Մարզադաշտի և մարզահրապարակի վերին ե/բ հենապատ Բնահողի մշակում, բարձում ինքնաթափ վրա	1000մ3	0.28	510047	0	510047	142813
34	Բուսահողի փորում ձեռքով, փոսորակներում	100մ3	0.13	344453	0	344453	44779
35	Բուսահողի, տեղափոխում 1կմ հեռավորության վրա	տ	351.36	1079	0	1079	379045
36	Հողային աշխատանքների թափոնակույտում	1000մ3	0.29	44266	0	44266	12961
37	Խճի նախաշերտի կառուցում 150մմ	մ3	21.90	15656	0	15656	342866
38	Միաձույլ ե/բ հենապատերի կառուցում B - 25 բետոնից	մ3	128.04	82293	0	82293	10536800
39	Ամրան Փ12 A500c	տ	1.10	486494	0	486494	536116
40	Ամրան Փ 10 A500c	տ	0.50	533971	0	533971	268053
41	Քուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	100մ2	2.79	128482	0	128482	358465
42	Խողովակ PVC 110*3,3մմ	մ	81.50	6048	0	6048	492904
43	Բուսահողի բեռնում, տեղափոխում 1կմ հեռավորության վրա	տ	430.37	1798	0	1798	773800
44	Հողային աշխատանքների թափոնակույտում	1000մ3	0.22	44266	0	44266	9769
45	Ետլիցք բուլդոզերով	1000մ3	0.21	60333	0	60333	12670
46	Ետլիցք ձեռքով	100մ3	0.11	144044	0	144044	15413
47	Հետլիցքի խտացում	100մ3	2.21	33359	0	33359	73723
48	Հետլիցքի ջրում	100մ3	2.21	37396	0	37396	82645
49	Մարզադաշտի ջրբեռնիչ հոր Խճի նախաշերտի կառուցում 15սմ	մ3	0.90	15656	0	15656	14090
50	Դիտահորի բետոնյա պատերի և հատակի կառուցում	մ3	1.46	75105	0	75105	109653
51	Քուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	100մ2	0.05	128482	0	128482	6938
52	Մետաղական ցանց	տ	0.06	109873	0	109873	7032
53	Անկյունակ 63*63*5սմ	մ	3.70	2552	0	2552	9441
54	Անկյունակ 50*50*5սմ	մ	3.60	1748	0	1748	6291
55	Ամրան Փ 14 A240c	տ	0.03	418835	0	418835	13822

56	Դրենամ 1 Բնահողի մշակում Էքսկավատորով, III կարգ, կողմից	1000մ3	1.01	491200	0	491200	496112
57	Նախապատրաստական շերտի կառուցում հողից	մ3	23.80	2788	0	2788	66356
58	Խճի շերտի իրականացում խողովակների կեղքեր	մ3	105.30	8978	0	8978	945396
59	Խճի շերտի իրականացում 150 մմ համատարած	մ3	146.25	9745	0	9745	1425276
60	Հակադարձ լիցք հանված բնահողից	մ3	983.00	1445	0	1445	1420627
61	Քարե լիցք	մ3	0.80	19990	0	19990	15992
62	Ավելորդ հողի հարթեցում տեղում	100մ2	6.88	22394	0	22394	154072
63	Բետոնե օձիք h=1,5մ, L=1,5մ F- 150, W-4, B-15 բետոնից	մ3	1.13	120603	0	120603	136282
64	Դրենաժային պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում D=315մմ, PN 8	մ	137.00	21102	0	21102	2891031
65	Դրենաժային խողովակի անցքավորում	հատ	9500.00	256	0	256	2429975
66	Դրենաժային պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում D=315մմ, PN 8	մ	183.00	21102	0	21102	3861742
67	Պոլիէթիլենային արմունկի տեղադրում	10հատ	0.40	311676	0	311676	124671
68	Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչի տեղադրում	10հատ	0.10	790765	0	790765	79076
69	Դրենամ 2 Բնահողի մշակում Էքսկավատորով, III կարգ, կողմից	1000մ3	0.53	491200	0	491200	260336
70	Նախապատրաստական շերտի կառուցում հողից	մ3	4.00	2788	0	2788	11152
71	Խճի շերտի իրականացում խողովակների կեղքեր	մ3	123.30	9745	0	9745	1201617
72	Խճի շերտի իրականացում 150 մմ համատարած	մ3	64.95	9745	0	9745	632969
73	Քարե լիցք	մ3	0.80	19990	0	19990	15992
74	Ավելորդ հողի հարթեցում տեղում	100մ2	6.88	22394	0	22394	154072
75	Դրենաժային պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում 225x10,8մմ	մ	137.00	11383	0	11383	1559404
76	Դրենաժային խողովակի անցքավորում	հատ	3717.00	256	0	256	950760
77	Դրենաժային պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում D=315մմ, PN 8	մ	2.00	21102	0	21102	42205
78	Պոլիէթիլենային անկյունի տեղադրում	10հատ	0.20	311804	0	311804	62361
79	Պոլիէթիլենային խցափակիչի տեղադրում	10հատ	0.20	113186	0	113186	22637
80	Դրենամ 3 Նախապատրաստական շերտի կառուցում հողից	մ3	2.50	2788	0	2788	6970

81	Խճի շերտի իրականացում խողովակների կեղքեր	մ3	54.00	9745	0	9745	526256
82	Խճի շերտի իրականացում 150 մմ համատարած	մ3	20.00	9745	0	9745	194910
83	Դրենաժային պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում 225x10,8մմ	մ	60.00	11383	0	11383	682951
84	Դրենաժային խողովակի անցքավորում	հատ	1100.00	256	0	256	281366
85	Դրենաժային պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում D=315մմ, PN 8	մ	2.00	21102	0	21102	42205
86	Պոլիէթիլենային անկյունի տեղադրում	10հատ	0.20	311804	0	311804	62361
87	Պոլիէթիլենային խցափակիչի տեղադրում	10հատ	0.20	113186	0	113186	22637
88	1.Վերին հենապատեր ՎՀ-1 Վերին հենապատի կառուցում B - 25 բետոնից	մ3	8.12	92774	0	92774	753328
89	Ամրան Փ12 A500c	տ	0.06	491081	0	491081	30044
90	Ամրան Փ10 A -240 c	տ	0.03	515115	0	515115	14877
91	Վերին հենապատի կառուցում B - 25 բետոնից ՎՀ-2	մ3	199.92	92774	0	92774	18547445
92	Ամրան Փ12 A500c	տ	1.17	491081	0	491081	573794
93	Ամրան Փ10 A -240 c	տ	0.61	515115	0	515115	316080
94	Վերին հենապատի կառուցում B - 25 բետոնից ՎՀ-3	մ3	59.08	96080	0	96080	5676432
95	Ամրան Փ12 A500c	տ	0.28	491081	0	491081	139408
96	Ամրան Փ10 A -240 c	տ	0.14	515115	0	515115	70174
97	Հենապատ L=46,0մ Բնահողի մշակում էքսկավատորով III կարգ, բարձում ինքնաթափի վրա	1000մ3	0.09	656291	0	656291	60116
98	Բնահողի մշակում էքսկավատորով, III կարգ, կողից	1000մ3	0.22	491203	0	491203	108065
99	Բուսահողի փորում ձեռքով, փոսորակներում	100մ3	0.04	417003	0	417003	15012
100	Խճի նախաշերտի կառուցում 15սմ	մ3	8.58	9750	0	9750	83656
101	B12,5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում	մ3	5.72	43636	0	43636	249599
102	Վերին հենապատի կառուցում B - 20 բետոնից ՎՀ-1	մ3	43.30	86339	0	86339	3738468
103	Ամրան Փ12 A500c	տ	0.24	491081	0	491081	119814
104	Ամրան Փ10 A -240 c	տ	0.12	515115	0	515115	63756
105	Վերին հենապատի կառուցում B - 20 բետոնից ՎՀ-2	մ3	70.10	86339	0	86339	6052346
106	Ամրան Փ12 A500c	տ	0.50	491081	0	491081	246100
107	Ամրան Փ10 A -240 c	տ	0.25	515115	0	515115	127512
108	Քուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	100մ2	2.24	126313	0	126313	283446
109	Դրենաժ, խողովակ PVC 110*3,3մմ	կմ	0.05	2603293	0	2603293	119751
110	Ետիցք մեխանիզմով	1000մ3	0.22	60333	0	60333	13273

111	Ետլիցք ձեռքով	100մ3	0.04	144044	0	144044	5186
112	Հետլիցքի խտացում տոփանիչով	100մ3	2.24	33359	0	33359	74591
113	Հետլիցքի օրում	100մ3	2.24	37314	0	37314	83434
114	Հենապատ L=86մ Բնահողի մշակում Էքսկուվորով III կարգ, բարձում ինքնաթափի վրա	1000մ3	0.18	656291	0	656291	121283
115	Բնահողի մշակում Էքսկավատորով, III կարգ, կողից	1000մ3	0.52	491203	0	491203	253461
116	Բուսահողի փորում ձեռքով, փոտրակներում	100մ3	0.06	417003	0	417003	26688
117	Խճի նախաշերտի կառուցում 15սմ	մ3	19.98	9750	0	9750	194807
118	B12,5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում	մ3	13.30	43636	0	43636	580361
119	Վերին հենապատի կառուցում B - 20 բետոնից ՎՀ-1	մ3	163.10	86339	0	86339	14081850
120	Ամրան Φ12 A500c	տ	0.08	491081	0	491081	39507
121	Ամրան Φ10 A -240 c	տ	0.06	515115	0	515115	32262
122	Վերին հենապատի կառուցում B - 20 բետոնից ՎՀ-2	մ3	104.00	86339	0	86339	8979230
123	Ամրան Φ12 A500c	տ	0.19	491081	0	491081	93728
124	Ամրան Φ10 A -240 c	տ	0.14	515115	0	515115	71895
125	Քուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	100մ2	4.74	126318	0	126318	599252
126	Դրենաժ, խողովակ PVC 110*3,3մմ	կմ	0.09	2603293	0	2603293	223883
127	Ետլիցք մեխանիզմով	1000մ3	0.52	60333	0	60333	31132
128	Ետլիցք ձեռքով	100մ3	0.06	144044	0	144044	9219
129	Հետլիցքի խտացում տոփանիչով	100մ3	5.22	33359	0	33359	174268
130	Հետլիցքի օրում	100մ3	5.22	37314	0	37314	194929
131	Ջրընդունիչ հոր Խճի նախաշերտի կառուցում 15սմ	մ3	0.90	9750	0	9750	8775
132	Դիտահողի բետոնյա պատերի և հատակի կառուցում	մ3	1.46	72843	0	72843	106351
133	Քուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	100մ2	0.05	126313	0	126313	6821
134	Մետաղական ցանց	տ	0.06	110260	0	110260	7126
135	Անկյունակ 63*63*5սմ	մ	3.70	2462	0	2462	9108
136	Անկյունակ 50*50*5սմ	մ	3.60	1686	0	1686	6069
137	Ամրան Φ 14 A240c	տ	0.03	515115	0	515115	17122
37	Դպրոցի արտաքին էլեկտրամատակարարում						21940587
1	Էլեկտրական լուսավորություն Ենթակայան լրակազմ, լարումը մինչև 10կվ տրանսֆորմատորով, հզորությունը մինչև 400 կվԱ	լրակազմ	1.00	2794877	0	2794877	2794877
2	Ուժային տրանսֆորմատոր, զանգված մինչև 3տ	հատ	1.00	3474749	0	3474749	3474749
3	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	2.00	245991	0	245991	491982

4	Հիմքային բլոկի տեղադրում	հատ	2.00	35035	0	35035	70070
5	Մալուխ այլումինե ջիղերով, գրահապատված, կտրվածքը 4*150մմ2	100զմ	3.60	988447	0	988447	3558410
6	Կցորդիչ ջերմանաստեղծող ծայրային 4KBTn1-150	հատ	8.00	29843	0	29843	238748
7	Մալուխի ծայրերի չոր հարդարում, լարումը մինչև 10կվ կտր,մինչև 150քմմ	հատ	8.00	4093	0	4093	32743
8	Մալուխների ծայրերի միացում կտր, մինչև 150քմմ	100հատ	0.16	71150	0	71150	11384
9	Ծայրակալ այլումինե	հատ	32.00	164	0	164	5251
10	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական խողովակ 110մմ	100զմ	1.70	416697	0	416697	708384
11	Ազդանշանային ժապավենի փռում	100զմ	0.94	17138	0	17138	16110
12	IV կարգի գրունտի քանդում խրամուղում	1000մ3	0.02	940116	0	940116	21153
13	Անկողնակի պատրաստում մեկ մալուխի համար	100զմ	0.94	36061	0	36061	33897
14	Ավազ	մ3	6.80	2984	0	2984	20290
15	Հետլիցքի խտացում տոփանիչով	100մ3	0.04	33291	0	33291	1332
16	Ավազակոպճային խառնուրդի ետլիցք	100մ3	0.01	709213	0	709213	6738
17	Հողանցում ուղղաձիգ անկյունային, պողպատից, չափ, 50x50x5մմ	10հատ	0.10	17060	0	17060	1706
18	*Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ	մ	25.00	1686	0	1686	42146
19	Հողանցման հաղորդիչ 50*4մմ շերտապողպատից	100զմ	0.30	138243	0	138243	41473
20	IV կարգի գրունտի քանդում խրամուղում	1000մ3	0.02	940116	0	940116	15042
21	Ետլիցք մեխանիզմով	1000մ3	0.02	61054	0	61054	959
22	Հետլիցքի խտացում տոփանիչով	100մ3	0.16	33291	0	33291	5227
23	Բուսահողի բեռնում, տեղափոխում 5կմ հեռավորության վրա	տ	13.26	2749	0	2749	36458
24	ՋԵՐՄՈՑԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՍՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ Մալուխ այլումինե ջիղերով, հրակայուն, կտրվածքը 5*10մմ2	100զմ	1.16	165713	0	165713	192227
25	Մետաղական պահարան չափերը՝ 400*300*300	հատ	1.00	44670	0	44670	44670
26	Ավտոմատ անջատիչ 10Ա	հատ	2.00	5118	0	5118	10236
27	Մագնիսական թողարկիչ ջերմային ռեկտով	հատ	2.00	23449	0	23449	46897
28	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, կտրվածքը 5*2,5մմ2	100զմ	0.25	279620	0	279620	69905
29	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական խողովակ 25մմ	100զմ	0.25	233198	0	233198	58299

30	Մալուխի ծայրերի չոր հարդարում, լարումը մինչև 10կվ կտր, մինչև 16քմ	հատ	2.00	3165	0	3165	6330
31	Մալուխների ծայրերի միացում կտր, մինչև 16քմ	100հատ	0.08	25769	0	25769	2061
32	Ծայրակալ այլումինե	հատ	10.00	164	0	164	1641
33	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական խողովակ 110մմ	100զմ	0.60	416715	0	416715	250029
34	Անկողնակի պատրաստում մեկ մալուխի համար	100զմ	0.80	36061	0	36061	28849
35	Ավազ	մ3	5.60	2984	0	2984	16710
36	Ազդանշանային ժապավենի փռում	100զմ	0.80	13485	0	13485	10788
37	IV կարգի գրունտի քանդում խրամուղում	1000մ3	0.03	940116	0	940116	25853
38	Ետլիցք մեխանիզմով	1000մ3	0.02	69545	0	69545	1523
39	Հետլիցքի խտացում տոփանիչով	100մ3	0.22	33291	0	33291	7291
40	Բուսահողի բեռնում, տեղափոխում 5կմ հեռավորության վրա	տ	10.92	2749	0	2749	30024
41	Արտաքին լուսավորություն Մազնիսական թողարկիչ 2 կոճակներով	հատ	1.00	89944	0	89944	89944
42	Հենայան կանգնակի տեղադրում, մետաղական կոնստրուկցիայի ամրացում	հատ	24.00	37294	0	37294	895050
43	Հենայան կանգնակ	մ	160.80	5416	0	5416	870814
44	Միանդուր բարձակ պողպատե խողովակից	մ	23.00	1611	0	1611	37058
45	Երկեղուր բարձակ պողպատե խողովակից	մ	1.00	1611	0	1611	1611
46	Լուսարձակ	հատ	25.00	44234	0	44234	1105854
47	Մետաղական մասերի ներկում երկու անգամ	տ	1.80	64801	0	64801	116641
48	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, կտրվածքը 5*10մմ2	100զմ	4.60	715818	0	715818	3292765
49	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, կտրվածքը 3*10մմ2	100զմ	0.70	213653	0	213653	149557
50	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, կտրվածքը 3*2,5մմ2	100զմ	1.90	83541	0	83541	158727
51	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական խողովակ 63մմ	100զմ	4.70	165329	0	165329	777045
52	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական խողովակ 50մմ	100զմ	0.60	153394	0	153394	92036
53	Ամրան A3 Փ10	տ	0.10	515115	0	515115	49451
54	Ներդիր մետաղական թիթեղից	տ	0.06	708641	0	708641	42518
55	Բաժանարար տուփ IP63 տիպի մետաղական, անջատիչով	հատ	24.00	20140	0	20140	483368

56	Հողանցում ուղղաձիգ անկյունային, պողպատից, չափ, 50x50x5մմ	10հատ	2.40	17060	0	17060	40945
57	*Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ	մ	36.00	1686	0	1686	60690
58	Հողանցման հաղորդիչ 25*5մմ շերտապողպատից	100զմ	0.36	93083	0	93083	33510
59	IV կարգի գրունտի քանդում խրամուղում	1000մ3	0.01	940116	0	940116	9025
60	Բետոնե հիմքերի կառուցում - 15 ծանր բետոնից	մ3	8.40	49539	0	49539	416129
61	Մալուխի ծայրերի չոր հարդարում, լարումը մինչև 10կվ կտր, մինչև 16քմմ	հատ	12.00	3165	0	3165	37978
62	Մալուխների ծայրերի միացում կտր, մինչև 16քմմ	100հատ	0.24	25769	0	25769	6184
63	Ծայրակալ այլումինե	հատ	48.00	164	0	164	7877
64	IV կարգի գրունտի քանդում խրամուղում	1000մ3	0.14	940116	0	940116	129736
65	4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	12.80	6001	0	6001	76817
66	Անկողնակի պատրաստում մեկ մալուխի համար	100զմ	4.00	36061	0	36061	144244
67	Ավազ	մ3	28.00	2984	0	2984	83545
68	Ազդանշանային ժապավենի փռում	100զմ	4.00	13485	0	13485	53942
69	Ետլիցք մեխանիզմով	1000մ3	0.12	69545	0	69545	8624
70	Հետլիցքի խտացում տոփանիչով	100մ3	1.24	33291	0	33291	41281
71	Բուսահողի բեռնում, տեղափոխում 5կմ հեռավորության վրա	տ	70.98	2749	0	2749	195157
38	Բակային ջրամատակարարում և կոյուղի						30142225
1	Ջրամատակարարման ե/բետոնե կլոր հորի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից D=1,0մ, Hբ=1,5մ-3հատ	մ3	4.20	54024	0	54024	226901
2	Ջրամատակարարման ե/բետոնե կլոր հորի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից D=1,5մ, Hբ=1,5մ-1հատ	մ3	1.80	54024	0	54024	97243
3	Ծածկի սալի Փ1200մմ h=150մմ, արժեքը, թուջե մտոցով	հատ	3.00	111891	0	111891	335672
4	Ծածկի սալի Փ1800մմ h=150մմ, արժեքը, թուջե մտոցով	հատ	1.00	130121	0	130121	130121
5	Պատի օղակի KII 10-6 արժեքը	հատ	4.00	28540	0	28540	114158
6	Պատի օղակի KII 10-9a արժեքը	հատ	4.00	37297	0	37297	149188
7	Ե/բ դիտահորի տակղիք 1200*1200	հատ	3.00	29838	0	29838	89513
8	Ե/բ դիտահորի տակղիք	հատ	1.00	37744	0	37744	37744

	1800*1800						
9	Մետաղական աստիճան, տեղադրումով	կգ	80.00	918	0	918	73474
10	Ե/բ դիտահորերի մետաղական սեյսմիկ տարրեր, տեղադրումով	կգ	160.00	837	0	837	133886
11	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ2	1.60	1678	0	1678	2686
12	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ Պոլիէթիլեն եռակցվող խողովակաշար, de63(PE) PN=1,0 ՄՊա, ստորգետնյա մոնտաժումով	մ	17.00	1337	0	1337	22731
13	Պոլիէթիլեն եռակցվող խողովակաշար, de75(PE) PN=1,0 ՄՊա, ստորգետնյա մոնտաժումով	մ	120.00	1931	0	1931	231739
14	Պոլիէթիլեն խողովակաշարի de63-75(PE) լվացում, ախտահանում	կմ	0.14	104943	0	104943	14377
15	Ցանցի փորձարկում	100գմ	1.37	12389	0	12389	16973
16	Անջատում և միացում շրջանցվող ջրագծին	տեղ	2.00	6788	0	6788	13577
17	Միացում գործող ջրագծին	տեղ	1.00	6788	0	6788	6788
18	Գոտի միացում dn76x76մմ	հատ	2.00	2892	0	2892	5783
19	Գոտի միացում dn76x63մմ	հատ	1.00	2698	0	2698	2698
20	Սողնակ DN63	հատ	2.00	16414	0	16414	32828
21	Պոլիպրոպիլենային փական DN50	հատ	1.00	8390	0	8390	8390
22	Պոլիպրոպիլենային փական DN32	հատ	1.00	5555	0	5555	5555
23	Հետադարձ փական DN32	հատ	1.00	9375	0	9375	9375
24	Կցամաս dn63x50մմ	հատ	2.00	4816	0	4816	9633
25	Կցամաս dn32x63մմ	հատ	2.00	3071	0	3071	6142
26	Ջրի ֆիլտր dn32մմ	հատ	1.00	12635	0	12635	12635
27	Ջրաչափ dn32մմ	հատ	1.00	33176	0	33176	33176
28	Պողպատե կցաշուրթ DN 76մմ PN=1,0ՄՊա	հատ	2.00	5942	0	5942	11885
29	Պողպատե կցաշուրթ DN 80մմ PN=1,0ՄՊա	հատ	1.00	6838	0	6838	6838
30	Ականոց DN 63մմ ազատ կցաշուրթով	հատ	2.00	5122	0	5122	10244
31	Հակահրդեհային հիդրանտ DN100 H=0,75մ, PN=1.0ՄՊա	հատ	1.00	122815	0	122815	122815
32	Պողպատե եռաբաշխիչ DN76x80 DN100	հատ	1.00	31825	0	31825	31825
33	Ճկուն միացում dn100մմ	հատ	1.00	13759	0	13759	13759
34	Բետոնե հենարանների կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	1.00	68883	0	68883	68883
35	Հողային աշխատանքներ Խրամուղու մշակում II կարգի գրունտներում, կողայիցքով	մ3	192.60	580	0	580	111724
36	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողայիցքով	մ3	19.10	940	0	940	17956
37	Խրամուղու ետլիցք կողայիցքի	մ3	163.20	394	0	394	64295

	մշակված բնահողերից՝ տոփանումով						
38	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/մ	մ3	48.50	883	0	883	42818
39	Տեղափոխում թափոնատեղ 5կմ հեռ. վրա	տ	87.30	2022	0	2022	176492
40	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ3	11.10	6036	0	6036	66995
41	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում h=de+20սմ	մ3	30.40	6036	0	6036	183483
42	Տեսակավորված խճային հիմնաշերտի իրականացում h=12սմ, տոփանումով	մ2	169.00	1568	0	1568	265052
43	Խոշորահատիկ ասֆ./բետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ	մ2	169.00	5668	0	5668	957870
44	Մանրահատիկ ասֆ./բետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ	մ2	169.00	4192	0	4192	708407
45	Բակային կոյուղի Ջրամատակարարման ե/բետոնե կլոր հորի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից D=1,0մ, Hբ=0,9մ- 14հատ	մ3	21.00	54025	0	54025	1134517
46	Ծածկի սալի Φ 1200մմ h=530մմ, արժեքը, թուջե մտոցով	հատ	14.00	111900	0	111900	1566605
47	Պատի օղակի KII 10-6 արժեքը	հատ	14.00	28542	0	28542	399589
48	Պատի օղակի KII 10-9a արժեքը	հատ	14.00	37300	0	37300	522202
49	Ե/բ դիտահորի տակդիր 1200*1200	հատ	14.00	29840	0	29840	417761
50	Մետաղական աստիճան, տեղադրումով	կգ	280.00	918	0	918	257175
51	Ե/բ դիտահորերի մետաղական սեյսմիկ տարրեր, տեղադրումով	կգ	560.00	837	0	837	468638
52	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ2	5.60	1667	0	1667	9337
53	Կոյուղու պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակաշար՝ de150 (Pe), SN8, ստորգետնյա մոնտաժումով	մ	223.00	5722	0	5722	1276060
54	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակաշար de110 (Pe)	մ	20.00	2127	0	2127	42541
55	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակաշար de50 (Pe), փորձարկումով	մ	10.00	1141	0	1141	11412
56	Ցանցի փորձարկում	100զմ	2.53	12389	0	12389	31345
57	Կոյուղու մաքրման կայան Մաքրման կայանի տեղադրում Tonac 50	կ-տ	1.00	5430700	0	5430700	5430700
58	Ավազի պաշտպանիչ շերտի	մ3	9.90	21564	0	21564	213485

	իրականացում h=de+20սմ						
59	Բետոնե հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3	2.00	68922	0	68922	137844
60	Ամրան Φ 12A500c դասի	կգ	157.00	469	0	469	73689
61	Հողային աշխատանքներ իրամուղու մշակում II կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ3	494.00	580	0	580	286560
62	Իրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ3	46.20	940	0	940	43433
63	Իրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված բնահողերից տոփանումով	մ3	378.20	394	0	394	148997
64	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/մ	մ3	162.00	883	0	883	143020
65	Տեղափոխում թափոնատեղ 5կմ հեռ.վրա	տ	291.60	2022	0	2022	589519
66	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ3	18.30	6036	0	6036	110452
67	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում h=de+20սմ	մ3	97.50	6036	0	6036	588472
68	Տեսակավորված խճային հիմնաշերտի իրականացում h=12սմ, տոփանումով	մ2	314.00	1568	0	1568	492464
69	Խոշորահատիկ ասֆ./բետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ	մ2	314.00	5668	0	5668	1779711
70	Մանրահատիկ ասֆ./բետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ	մ2	314.00	4192	0	4192	1316212
71	Դատարկման հոր Կոյուղու պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակաշար՝ de50 (Pe), SN8, ստորգետնյա մոնտաժումով	մ	384.00	2634	0	2634	1011549
72	Պողպատե խողովակից պաշտպանիչ պատյան նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացումով d=108x4.0	մ	22.00	7241	0	7241	159305
73	Հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ	22.00	1911	0	1911	42049
74	Գոտի անցում dn50-20մմ	հաստ	26.00	8785	0	8785	228414
75	Փական կցորդիչով d=20, P=1.6ՄՊա	հաստ	26.00	8654	0	8654	225016
76	պարուրակային կցորդիչ d=20	հաստ	26.00	3259	0	3259	84736
77	Պողպատե խողովակ հակակոռոզիոն մեկուսացումով d=20, L=80սմ	մ	20.80	2370	0	2370	49289
78	Հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ	20.80	1911	0	1911	39755
79	Խողովակապտուկ d=20մմ, L=15սմ	հաստ	26.00	4005	0	4005	104132
80	Բետոնե հոր համակարգի դատարկման համար 600x600x500(h) (բետոն 0.70մ3, ամրան՝ 42.6 կգ) 3 հատ	մ3	6.30	59846	0	59846	377032
81	Ամրան A500C դասի	կգ	1150.20	642	0	642	737861

82	Հորի մետաղական կափարիչ	տ	0.70	867099	0	867099	608703
83	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ժանգակայուն ներկով	տ	0.70	44462	0	44462	31212
84	Սողակային փական d=40 P=1.6ՄՊա	հատ	1.00	37837	0	37837	37837
85	փականի կցաշուրթեր d=40 P=1.6ՄՊա	հատ	2.00	6688	0	6688	13377
86	Դատարկման փական d=32	հատ	9.00	7550	0	7550	67954
87	Հողային աշխատանքներ խրամուղու մշակում II կարգի գրունտներում, կողայիցքով	մ3	214.00	580	0	580	124137
88	Խրամուղու ետլիցք կողայիցքի մշակված բնահողերից տոփանումով	մ3	137.40	394	0	394	54131
89	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/մ	մ3	76.60	883	0	883	67625
90	Տեղափոխում թափոնատեղ 5կմ հեռ.վրա	տ	137.88	2022	0	2022	278748
91	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ3	20.20	6036	0	6036	121919
92	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում h=de+20սմ	մ3	50.50	6036	0	6036	304798
93	Պլիեթիլենե խողովակների փորձարկում d=50 , PN=1.0ՄՊա	100զմ	3.84	12389	0	12389	47574
94	Պոմպ դրենաժային H=25-30 մ Q= 20լսմ/ժամ,եռաֆազ 2.9կՎտ	հատ	1.00	200350	0	200350	200350
95	Ջրի ռեզերվուար Ե/բ պատերի իրականացում B - 20 դասի բետոնից	մ3	12.42	84440	0	84440	1048749
96	Ամրան Փ18 A200C դասի	կգ	533.00	580	0	580	309343
97	Ամրան Փ12 A200C դասի	կգ	823.50	580	0	580	477944
98	Ամրան Փ14 A200C դասի	կգ	137.60	580	0	580	79860
99	Ամրան Փ8 A600C դասի	կգ	20.40	515	0	515	10508
100	Ամրան Փ10 A500C դասի	կգ	222.40	626	0	626	139264
101	Ամրան Փ8 A500C դասի	կգ	131.30	631	0	631	82870
102	Ամրան Փ22 A300C դասի	կգ	131.30	580	0	580	76204
103	2 ՇԵՐՏ ՌՈՒԲԵՐՈՒԴ ՏԱՔ ՄԱՍՏԻԿԱՅԻ ՎՐԱ	100մ2	0.08	295139	0	295139	22431
104	ԲԵՏՈՆ B - 25 ծածկ	մ3	2.28	72954	0	72954	166335
105	Ե/բետոնե կլոր հորի տեղադրում 1հատ	մ3	0.60	54025	0	54025	32415
106	Պատի օղակի KII 10-6 արժեքը	հատ	3.00	28542	0	28542	85626
107	Ե/բ դիտահորի տակդիր 700*700	հատ	3.00	15666	0	15666	46998
108	Պողպատե խողովակ d=100,	մ	3.00	7441	0	7441	22323
109	ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏ (100 մմ)	մ3	1.14	16430	0	16430	18730
110	Հողային աշխատանքներ խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողայիցքով	մ3	49.80	940	0	940	46818
111	ԲՆԱՀՈՂԻ ՄՇԱԿՈՒՄ III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՈՒՄ	100մ3	0.05	173854	0	173854	8693

	Ձեռնբով						
112	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված բնահողերից տոփանումով	մ3	18.60	394	0	394	7328
113	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/մ	մ3	36.20	883	0	883	31959
114	Տեղափոխում թափոնատեղ 5կմ հեռ.վրա	տ	65.16	2022	0	2022	131732
115	Պատերի ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	100մ2	0.44	125650	0	125650	55286
116	Ց/ավազային հարթեցրող շերտի իրականացում 30 մմ հաստությամբ	100մ2	0.08	179699	0	179699	13657
117	Թերթավոր պողպատ	կգ	28.80	709	0	709	20411
118	Խողովակի ամրացում բետոնով B-15	մ3	0.22	47752	0	47752	10506
119	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ2	1.60	1667	0	1667	2668
39	Արտաքին գազամատակարարում						945219
1	Հենասյուների բների փորում 3-րդ կարգի	մ3	3.45	5918	0	5918	20418
2	Ավելորդ հողի փրում տեղում	մ3	3.45	1760	0	1760	6071
3	Հենասյուների հիմքերի իրականացում բուտաբետոնից F-12.5 դասի բետոնից	մ3	3.40	40877	0	40877	138908
4	Մետաղական հենարանների տեղադրում	տ	0.31	77879	0	77879	24335
5	Պողպատե խողովակ d=76*3,0մմ	մ	11.60	2730	0	2730	31670
6	Պողպատե խողովակ d=57*3,0մմ	մ	9.90	1999	0	1999	19791
7	Պողպատե քառակուսի խողովակ 60*60*3,0մմ	մ	47.60	2685	0	2685	127824
8	Մետաղական շինվածքներ հենարանների համար	տ	0.03	652252	0	652252	16522
9	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=133*4,0 մմ / փորձարկումով/	մ	12.00	8976	0	8976	107707
10	Պողպատե Φ133մմ ձևավոր մասերի տեղադրում	տ	0.00	1242241	0	1242241	1988
11	Պողպատե Φ133մմ ձևավոր մասերի արժեքը	հատ	2.00	7773	0	7773	15545
12	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=57*3,0մմ /փորձարկումով /	մ	98.50	3421	0	3421	336993
13	Պողպատե Φ57մմ ձևավոր մասերի տեղադրում	տ	0.00	1242241	0	1242241	3975
14	Պողպատե Φ57մմ ձևավոր մասերի արժեքը	հատ	4.00	1119	0	1119	4476
15	Գազատարի փչամաքրում	կմ	0.11	65417	0	65417	7229
16	Գազատարի խցափակում	հատ	1.00	6576	0	6576	6576
17	Խողովակների և հենարանների	100մ2	0.45	96029	0	96029	42954
18	Միացում գույություն ունեցող	հատ	1.00	28955	0	28955	28955

	զագատարին d-57 մմ						
19	Ռետինե տակդիր	կգ	2.20	1492	0	1492	3282
40	Բարեկարգման աշխատանքներ						102332456
1	Տարածքի ասֆալտապատում Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ2	2075.00	4174	0	4174	8661276
2	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ2	2075.00	5802	0	5802	12038222
3	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ2	2075.00	1402	0	1402	2909117
4	Խճային հիմքի հագեցում բիտումմով, խորությամբ, բիտումի ծախսը 4,12 կգ/մ2	տ	8.55	263239	0	263239	2250428
5	Գրունտի տոփանում պլենետոփանիչով	մ3	207.50	399	0	399	82738
6	Մալվածքի իրականացում Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 3սմ հաստությամբ	մ2	414.00	3200	0	3200	1324978
7	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ2	414.00	3960	0	3960	1639603
8	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ2	414.00	1402	0	1402	580421
9	Խճային հիմքի հագեցում բիտումմով, խորությամբ, բիտումի ծախսը 4,12 կգ/մ2	տ	1.71	263239	0	263239	449001
10	Գրունտի տոփանում պլենետոփանիչով	մ3	41.40	399	0	399	16508
11	Մայթերի իրականացում Երեսապատում բետոնե դեկորատիվ զունավոր սալիկներով	մ2	225.00	8252	0	8252	1856697
12	Բետոնե շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 10սմ հաստ	մ3	22.50	47767	0	47767	1074767
13	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ2	225.00	1500	0	1500	337422
14	Գրունտի տոփանում պլենետոփանիչով	մ3	22.50	399	0	399	8972
15	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի	զմ	690.00	12816	0	12816	8842909
16	Նստարան - 5հատ Պողպատե կցամասերի մոնտաժում	տ	0.18	93312	0	93312	16423
17	Պողպ. ուղղ. Խող. 80x40x3	մ	14.80	3342	0	3342	49465
18	Պողպ. թիթեղ 200x200x5մմ	կգ	47.10	709	0	709	33381
19	Պողպ. տաշ. հեծան N10	մ	5.00	4103	0	4103	20516
20	Սրբատաշ տախտակ 150x50	մ	45.00	1492	0	1492	67143
21	Պողպատե մասերի ներկում 2	տ	0.18	23413	0	23413	4121

	անգամ						
22	Տախտակների լաքապատում (2 անգամ)	100մ2	0.18	132588	0	132588	23866
23	Խճի շերտ 40-70 մմ ֆրակցիա, 70 մմ	մ3	0.70	17317	0	17317	12122
24	Հիմքերի բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ3	1.40	57210	0	57210	80094
25	Հիմքերի տակ խրամուղու քանդում	մ3	2.50	6001	0	6001	15003
26	Բնահողի բարձում և տեղափոխում 3կմ հեռ. վրա	տ	4.75	2305	0	2305	10947
27	Աղբաման - 5հատ Բետոնե հարթակի պատրաստում B15 դասի բետոնով b=15սմ	մ3	0.33	49481	0	49481	16329
28	Խճի շերտ 40-70 մմ ֆրակցիա, 70 մմ	մ3	0.22	17317	0	17317	3810
29	Աղբարկղ	հատ	5.00	25579	0	25579	127893
30	Մարզադաշտի Օածկույթի իրականացում Խճի շերտի իրականացում ռետինե հատակների տակ	մ3	36.40	17317	0	17317	630327
31	Բետոնե շերտի իրականացում ռետինե հատակների տակ	մ3	36.40	49481	0	49481	1801119
32	Բետոնե շերտի ամրանավորում	տ	0.28	26573	0	26573	7414
33	Ցանց BP d=3,0մմ, բջիջը 150x150մմ	մ2	364.00	433	0	433	157501
34	Ռետինե հատակ (EPDM) 15մմ	մ2	364.00	20889	0	20889	7603518
35	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 80x200մմ չափերի	զմ	81.00	13035	0	13035	1055829
36	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 3սմ հաստությամբ	մ2	230.00	3200	0	3200	736099
37	Խճի շերտի պատրաստում 8սմ հաստությամբ	մ2	230.00	1034	0	1034	237922
38	Խճային հիմքի հագեցում բիտումով, խորությամբ, բիտումի ծախսը 4,12 կգ/մ2	տ	0.95	263239	0	263239	249445
39	Գրունտի տոփանում պննտոտփանիչով	մ3	59.40	399	0	399	23685
40	Դարպասի կանգնակների, հիմքերի իրականացում Հիմքերի տակ փոսորակի քանդում	մ3	1.96	11384	0	11384	22313
41	Բետոնե շերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից	մ3	0.20	41725	0	41725	8178
42	Խամքարաբետոնե շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	0.90	47767	0	47767	42991
43	Գրունտի հետլիցք	մ3	0.86	1739	0	1739	1502
44	Հողի բարձում և տեղափոխում 5կմ հեռ. վրա	տ	2.08	2749	0	2749	5725
45	Ֆուտբոլի դաշտի դարպասա Մետաղական դարպասի	տ	0.12	112026	0	112026	13555

	մոնտաժում						
46	Խողովակ D=89*2,5	մ	8.80	2656	0	2656	23372
47	Խողովակ D=32*2,5	մ	7.60	895	0	895	6804
48	Խողովակ D=50*3	մ	5.54	2014	0	2014	11159
49	Ամրան A III Φ12	կգ	8.45	469	0	469	3959
50	Մարզահրապարակի հատակի կառուցում Խճի շերտի իրականացում ռետինե հատակների տակ	մ3	5.90	17317	0	17317	102168
51	Բետոնե շերտի իրականացում ռետինե հատակների տակ	մ3	4.72	49481	0	49481	233552
52	Բետոնե շերտի ամրանավորում	տ	0.05	26573	0	26573	1202
53	Ցանց BP d=3,0մմ, բջիջը 150x150մմ	մ2	59.00	433	0	433	25529
54	Ռետինե հատակ (EPDM) 15մմ	մ2	59.00	20889	0	20889	1232438
55	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 80x200մմ չափերի	զմ	30.00	10797	0	10797	323905
56	Գրունտի տոփանում պնևտոտիանիչով	մ3	5.90	399	0	399	2353
57	Մետաղական պարիսպի մոնտաժում Մետաղական պարիսպի մոնտաժում	տ	0.33	93312	0	93312	30532
58	Պողպատե խողովակ 60x40x3	մ	42.00	2417	0	2417	101519
59	Պողպատե խողովակ 60x60x3	մ	15.90	2716	0	2716	43177
60	Մետաղական ցանց 50X50	մ2	21.20	1179	0	1179	24989
61	Ամրան Φ 6 A240c	կգ	16.20	403	0	403	6526
62	Մետաղական դռնակի մոնտաժում	տ	0.09	330235	0	330235	30547
63	Պողպատե խողովակ 60x60x3	մ	2.40	2716	0	2716	6517
64	Պողպատե խողովակ 60x40x3	մ	16.00	2417	0	2417	38674
65	Ամրան Φ 6 A240c	կգ	4.50	403	0	403	1813
66	Անկյունակ 40x40x3	մ	1.00	850	0	850	850
67	Մետաղական ցանց 50X50	մ2	4.70	1179	0	1179	5540
68	Ծխնի	հատ	6.00	1790	0	1790	10743
69	Փական կախովի	հատ	1.00	4775	0	4775	4775
70	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	տ	0.42	23413	0	23413	9826
71	Մետաղական սյան մոնտաժում, ՄՍ-1	տ	1.26	87050	0	87050	109379
72	Պողպատե խողովակ 80x80x3	մ	175.00	3641	0	3641	637108
73	Պողպատե խողովակ 100x4	մ	3.50	4551	0	4551	15928
74	Պողպատե խողովակ 80x4	մ	3.50	4267	0	4267	14935
75	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	տ	1.26	23413	0	23413	29419
76	Հիմքերի տակ փոստրակի քանդում	մ3	10.30	11384	0	11384	117255
77	Հողի բարձում և տեղափոխում 5կմ հեռ. վրա	տ	19.57	2749	0	2749	53807
78	Սյուների տակ, բետոնե հիմքի իրականացում	մ3	10.50	58591	0	58591	615210
79	Խճի շերտի իրականացում	մ3	1.30	14864	0	14864	19323

80	Զրուցարանների մոնտաժում Շրջանակների մոնտաժում	տ	1.32	82544	0	82544	108826
81	Պողպատե խողովակ 80x80x2	մ	174.80	2462	0	2462	430339
82	Պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	108.80	1194	0	1194	129869
83	Պողպատե խողովակ 20x20x2	մ	132.80	582	0	582	77277
84	Պողպատե թիթեղ 150x150x8	կգ	50.88	709	0	709	36060
85	Գունավոր պրոֆիլավոր թիթեղի 0,55մմ մոնտաժ	100մ2	0.64	127554	0	127554	81634
86	Գունավոր պրոֆիլավոր թիթեղ 0,55մմ	մ2	64.00	5819	0	5819	372417
87	Ցինկապատ թիթեղի 0,55մմ մոնտաժ	100մ2	0.10	543210	0	543210	52148
88	Խճի շերտ 40-70 մմ ֆրակցիա, 70 մմ	մ3	1.96	17317	0	17317	33941
89	Հիմքերի բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ3	14.40	57210	0	57210	823824
90	Անկյունակ 75x75x6	մ	8.64	3253	0	3253	28103
91	Զրուցարանի ճաղաշար	տ	0.52	195698	0	195698	102546
92	Պողպատե խողովակ 50x30x2	մ	220.00	1328	0	1328	292145
93	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	տ	1.84	23413	0	23413	43136
94	Հիմքերի տակ խրամուղու քանդում	մ3	20.80	6001	0	6001	124828
95	Գրունտի հետլիցք	մ3	6.40	1739	0	1739	11127
96	Բնահողի բարձում և տեղափոխում 5կմ հեռ. վրա	տ	27.36	2749	0	2749	75225
97	Նստարան - 12հատ Պողպատե կցամասերի մոնտաժում	տ	0.42	93312	0	93312	39538
98	Պողպ. ուղղ. խող. 80x40x3	մ	35.52	3342	0	3342	118715
99	Պողպ. թիթեղ 200x200x5մմ	կգ	113.04	709	0	709	80114
100	Պողպ. տաշ. հեծան N10	մ	12.00	4103	0	4103	49238
101	Սրբատաշ տախտակ 150x50	մ	108.00	1492	0	1492	161142
102	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	տ	0.42	23413	0	23413	9921
103	Տախտակների լաքապատում (2 անգամ)	100մ2	0.43	132588	0	132588	57278
104	Խճի շերտ 40-70 մմ ֆրակցիա, 70 մմ	մ3	1.68	17317	0	17317	29092
105	Հիմքերի բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ3	3.36	57210	0	57210	192226
106	Հիմքերի տակ խրամուղու քանդում	մ3	6.00	6001	0	6001	36008
107	Բնահողի բարձում և տեղափոխում 5կմ հեռ. վրա	տ	11.40	2749	0	2749	31344
108	Աստիճանավանդակ-1 Աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	10մ2	1.20	213651	0	213651	256382
109	Աստիճանների տակի ց/ավազե սվաղ	100մ2	0.12	260370	0	260370	31244
110	Հիմքերի տակ խրամուղու քանդում	մ3	1.50	6001	0	6001	9002
111	Խճի շերտ տոփանումով	մ3	1.00	17317	0	17317	17317
112	Բուտաբետոնե լիցք աստիճանների տակ	մ3	3.36	61164	0	61164	205511

113	B15 բետոնից աստիճանների կառուցում	մ3	1.70	47986	0	47986	81577
114	Բետոնե շերտի ամրանավորում	տ	0.01	26573	0	26573	189
115	Ցանց BP d=3,0մմ, բջիջը 150x150մմ	մ2	12.00	433	0	433	5192
116	Մետաղական բազրիքի պատրաստում	տ	0.04	148332	0	148332	5835
117	Պողպատե խողովակ 80x60x2	մ	2.80	2313	0	2313	6476
118	Պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	7.60	1194	0	1194	9072
119	Պողպատե խողովակ 20x20x2	մ	8.40	582	0	582	4888
120	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	տ	0.04	23413	0	23413	921
121	Աստիճանավանդակ-2 Աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	10մ2	1.50	213651	0	213651	320477
122	Աստիճանների տակի ց/ավազե սվաղ	100մ2	0.15	260370	0	260370	39055
123	Հիմքերի տակ խրամուղու քանդում	մ3	1.70	6001	0	6001	10202
124	Խճի շերտ տոփանումով	մ3	1.20	17317	0	17317	20780
125	Բուտաբետոնե լիցք աստիճանների տակ	մ3	2.50	61164	0	61164	152910
126	B15 բետոնից աստիճանների կառուցում	մ3	2.00	47986	0	47986	95972
127	Բետոնե շերտի ամրանավորում	տ	0.01	26573	0	26573	236
128	Ցանց BP d=3,0մմ, բջիջը 150x150մմ	մ2	15.00	433	0	433	6490
129	Մետաղական բազրիքի պատրաստում	տ	0.05	148332	0	148332	6727
130	Պողպատե խողովակ 80x60x2	մ	3.40	2313	0	2313	7863
131	Պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	8.20	1194	0	1194	9788
132	Պողպատե խողովակ 20x20x2	մ	10.20	582	0	582	5935
133	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	տ	0.05	23413	0	23413	1062
134	Տարածքի կանաչապատում Տարածքի համահարթեցում ձեռքով կանաչապատման համար 10սմ	մ2	2000.00	31	0	31	61870
135	Բուսահողի մշակում Էքսկավատորով բարձելով ա/հիքրնաթափ մեքենաների վրա	մ3	300.00	5807	0	5807	1742072
136	Բուսահողի տեղափոխում 5 կմ հեռավորությունից /2000x1,2/տն	տ	420.00	2022	0	2022	849101
137	Բուսահողի փրում ձեռքով հ-15սմ հաստությամբ	մ2	2000.00	566	0	566	1132216
138	Միզամարզերի տեղադրում սերմի ցանումով	մ2	2000.00	185	0	185	369145
139	Տարածքի համահարթեցում ձեռքով կանաչապատման համար 10սմ	մ2	2000.00	31	0	31	61870
140	Ծառերի բների փորում	10տնէղ	14.60	10209	0	10209	149044

141	Կատալպա ծառերի տնկում 0,5*0,4 մ փուսի մեջ	10տեղ	14.60	18932	0	18932	276409
142	Տույա տեսակի դեկորատիվ ծառի տեղադրում H-1.5 մ /համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ փոփոխման դեպքում կտրվի ևոր միավոր արժեք	հատ	13.00	18285	0	18285	237705
143	Ասպիրակ տեսակի ծառի արժեքը /համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ փոփոխման դեպքում կտրվի ևոր միավոր արժեք	հատ	13.00	3657	0	3657	47541
144	Կովկասյան եղևնի տեսակի դեկորատիվ ծառի արժեքը H- 1.5 մ /համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ փոփոխման դեպքում կտրվի ևոր միավոր արժեք	հատ	9.00	48272	0	48272	434452
145	Գեղաձև իլեկի /համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ փոփոխման դեպքում կտրվի ևոր միավոր արժեք	հատ	20.00	21942	0	21942	438840
146	Մետաղական ցանկապատ, 8-1 Մետաղական կարկասի կառուցում	տ	3.60	68593	0	68593	247181
147	Պողպատե խողովակ d=20*40*2մմ	մ	686.40	910	0	910	624655
148	Պողպատե խողովակ d=20*20*2մմ	մ	2138.40	582	0	582	1244189
149	Մետաղական դարպաս, Դ-1 Մետաղական կարկասի կառուցում	տ	0.25	68593	0	68593	17285
150	Պողպատե խողովակ d=30*60*2մմ	մ	67.74	1343	0	1343	90954
151	Պողպատե խողովակ d=20*40*2մմ	մ	8.40	910	0	910	7644
152	Պողպատե խողովակ d=20*20*2մմ	մ	77.40	582	0	582	45034
153	Մետաղական դարպաս, ԴՆ-1 Մետաղական կարկասի կառուցում	տ	0.11	68593	0	68593	7243
154	Պողպատե խողովակ d=30*60*2մմ	մ	25.62	1343	0	1343	34400
155	Պողպատե խողովակ d=20*40*2մմ	մ	2.46	910	0	910	2239
156	Պողպատե խողովակ d=20*20*2մմ	մ	28.20	582	0	582	16408
157	Պողպատե անկյունակ 50*50*5մմ	մ	0.90	1686	0	1686	1517
158	Օխնի	հատ	12.00	477	0	477	5729
159	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում (առանց կյուրի արժեքի)	տ	1.00	122809	0	122809	122686
160	Թերթավոր պողպատ 8*120*120մմ	տ	0.24	708641	0	708641	168373

161	Ամրան Ա - 500C 12մմ	տ	0.10	365510	0	365510	36185
162	Անցքերի շաղափում d=14մմ, L=200մմ	100տեղ	68.64	39995	0	39995	2745224
163	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում (2 անգամ)	100մ2	0.42	152441	0	152441	64025
164	Քարե ցանկապատ Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի կառուցում պողպատե խողովակներից (առանց նյութի արժեքի)	մ	21.00	6580	0	6580	138185
165	Պողպատե խողովակ d=60*40*3մմ	մ	42.00	2178	0	2178	91482
166	Պողպատե խողովակ d=25*25*2մմ	մ	44.80	761	0	761	34086
167	Ամրան Ա-1	տ	0.02	365510	0	365510	8955
168	Մետաղական ցանց ուրփցա d=2մմ, 50*50մմ	մ2	23.10	1222	0	1222	28221
169	Մետաղական պուն ՄՄ-1	տ	0.07	62506	0	62506	4419
170	Պողպատե խողովակ d=60*40*3մմ	մ	15.40	2178	0	2178	33543
171	Պողպատե անկյունակ 100*4մմ	մ	0.70	1865	0	1865	1305
172	Պողպատե խողովակ d=40*4մմ	մ	0.42	3133	0	3133	1316
173	Խամբարաբետոնե հիմքերի կառուցում Վ - 12.5 բետոնից	մ3	2.10	58585	0	58585	123029
174	Մետաղական յուն ՄՄ-1	տ	0.03	62506	0	62506	2075
175	Պողպատե խողովակ d=80*80*3մմ	մ	4.56	3640	0	3640	16599
176	Պողպատե անկյունակ 100*4մմ	մ	0.20	1865	0	1865	373
177	Պողպատե խողովակ d=80*4մմ	մ	0.16	4938	0	4938	790
178	Խամբարաբետոնե հիմքերի կառուցում Վ - 12.5 բետոնից	մ3	0.60	58585	0	58585	35151
179	Հիքի փորում 3-րդ կարգի գրունտում, բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով	100մ3	0.03	1138403	0	1138403	33014
180	Խճի շերտ	մ3	0.33	17316	0	17316	5714
181	Տեղափոխում 5կմ	տ	5.51	2749	0	2749	15150
182	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում (2 անգամ)	100մ2	0.95	152441	0	152441	144819
183	Քարե ցանկապատ 4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձևաբով, հիմքերի տակ	մ3	157.60	11384	0	11384	1794123
184	Խամբարաբետոնե հիմքերի կառուցում Վ - 7.5 բետոնից	մ3	157.60	43439	0	43439	6845962
185	4-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ3	0.16	1190624	0	1190624	187642
186	Տեղափոխում 5կմ	տ	299.44	2143	0	2143	641691
187	Բետոնե ցոկոյի կառուցում Վ - 12.5 բետոնից (350մմ հաստ.)	մ3	41.40	54413	0	54413	2252704
188	Ցոկոյի երեսպատում բազալտե սալիկներով (30մմ հաստ.)	մ2	237.00	28119	0	28119	6664128
189	Քարե ցանկապատի կառուցում քրքրատաշ տուֆ քարով (400մմ հաստ.)	մ3	79.44	38759	0	38759	3079014
190	Քարե ցանկապատի հորիզոնական	մ2	172.00	28387	0	28387	4882478

	մակերևույթների երեսպատում բազալտե սալիկներով (30մմ հաստ.)						
41	Հոսանքի ստանդարտ միացման վաճար						6800000
1	Հոսանքի ստանդարտ միացման վաճար	տեղ	1.00	6800000	0	6800000	6800000
42	Պատուհաններ դպրոցի համաշինարարական աշխատանքներ						19435924
1	Այումինե բլոկով, գունավոր /անբացիտ/ պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (ներքին ապակու շերտը էներգախնայող), (արտերկիր) չբացվող / համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	մ2	137.79	70747	0	70747	9748229
2	Այումինե բլոկով, գունավոր /անբացիտ/ պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (ներքին ապակու շերտը էներգախնայող), (արտերկիր) բացվող /Փականը և բռնակը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	մ2	74.25	130474	0	130474	9687695
43	Մանկապարտեզի համաշինարարական աշխատանքներ						7871074
1	Այումինե բլոկով, գունավոր /անբացիտ/ պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (ներքին ապակու շերտը էներգախնայող), (արտերկիր) չբացվող / համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	մ2	43.84	70747	0	70747	3101548
2	Այումինե բլոկով, գունավոր /անբացիտ/ պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (ներքին ապակու շերտը էներգախնայող), (արտերկիր) բացվող /Փականը և բռնակը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	մ2	32.43	130474	0	130474	4231272
3	Բլոկերի անցքերի Լցափաբում B12,5 դասի	մ3	9.08	59292	0	59292	538254

	բետոնով						
44	Վերելակի հորան						4036699
1	Լիֆտի հատվածի միաձույլ ե/բ պատերի իրականացում B-20 դասի բետոնով	մ3	27.80	120619	0	120619	3353208
2	Ամրան Փ12 A500c	տն	1.02	470076	0	470076	479477
3	Ամրան Փ10 A500c	տն	0.37	470076	0	470076	173928
4	Ամրան Փ8A240c	տն	0.00	470076	0	470076	1880
5	Ամրան Փ6 A240c	տն	0.06	470076	0	470076	28205
45	Տրիբունային պատրաստում						2633280
1	Տրիբունային միաձույլ ե/բ պատերի իրականացում B-20 դասի բետոնով	մ3	18.54	91323	0	91323	1693128
2	Ամրան Փ20 A500c	տն	0.20	470076	0	470076	94015
3	Ամրան Փ16 A500c	տն	0.20	470076	0	470076	94015
4	Ամրան Փ12 A500c	տն	1.30	470076	0	470076	611099
5	Ամրան Փ8 A240c	տն	0.20	470076	0	470076	94015
6	Ամրան Փ6 A240c	տն	0.10	470076	0	470076	47008
46	Նոր տողեր փոփ 2 Դպրոցի համաշինարարական աշխատանքներ 0,00 նիշից վերև						1134748
1	Պողպատե ամրանային Ցանց BR D=5մմ 150x150 բջիջ	մ2	950.00	1185	0	1185	1125750
2	Գազաթնագծի փոքր ծածկերի և միացման տեղերի կառուցում գունավոր ց/թիթեղից d=0,5մմ	100մ2	1.48	6080	0	6080	8998
47	Նոր տող փոփ 2Մանկապարտեզի համաշինարարական աշխատանքներ 0,00 նիշից վերև						386281
1	Պողպատե ամրանային Ցանց BR D=5մմ 150x150 բջիջ	մ2	323.00	1185	0	1185	382755
2	Գազաթնագծի փոքր ծածկերի և միացման տեղերի կառուցում գունավոր ց/թիթեղից d=0,5մմ	100մ2	0.58	6080	0	6080	3526

48	Նոր տող փոփ Հողային աշխատանքներ, հենապատեր, դրենաժներ						5233900
1	Ամրան Փ10 A -500 c	տն	10.32	470076	0	470076	4851183
2	Ամրան Փ6 A -240 c	կգ	950.00	403	0	403	382717
						Արժեք	1724171511
						ԱԱՀ	344834302
						Ընդամենը՝	2069005813

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 Հայաստանի տարածքային զարգացման
 հիմնադրամ
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
 Կ.Ուլենեցու 31
 ՀՎՀՀ՝ 00846441
 Հ/Հ՝
 Չ/փ 2՝ 900011053098
 Չ/փ 4՝ 900011053072

ԿԱՊԱԱՌՈՒ
 «Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ
 Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Վարդանանց 112
 ՀՎՀՀ՝ 00456403
 Հ/հ՝ 2500010665890100

ԿԱՊԱԱՌՈՒ
 «Օ Փինո Գրուպ Ունիվերսալ» ՍՊԸ
 Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Գ.Նժդեհի փ. 46
 ՀՎՀՀ՝ 02249347
 Հ/հ՝ 1150014101961942

Կենտրոնական գանձապետարան

Բանկ՝ «Արմվիսթանկ»
 ՓԲԸ

Բանկ՝ «Ամիս բանկ»
 ՓԲԸ

Գործադիր տնօրեն՝
 Ս. Բաղինյան

Տնօրեն
 Ա. Խանյան

Տնօրեն
 Ն. Միքայելյան

/ստորագրություն/

/ստորագրություն/

/ստորագրություն/



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Լոռու մարզի Գարգառ, Միխայելովկա բնակավայրերի կրթահամալիրների կառուցման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված № ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/49-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 14.05.2024 թ. կնքված № ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/49-1 պայմանագրում 23.04.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 23.04.2026 года в договор № ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/49-1 заключенный 14.05.2024 года в результате процедуры закупки под кодом № ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/49-1 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития