

«ԱԼԲԵՐՏ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ» ԱԶ

Լիցենզիա 16910

Հեռ. +37477 32 17 17, +37491 72 74 72

ՀՀ Կոտայքի մարզ գ.Գառնի, Երևանյան փողոց փակուղի 1 տուն 2

E-mail: albertgarni@mail.ru

ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ «ԳԵՂԱԴԻՐԻ
ԽՍԵԼՈՒ ԶՐԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ, ԳԱՌՆԻ ԳՅՈՒՂԻ
ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԶՐԱՉԱՓԱԿԱՆ
ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ»

Պայմանագիր ԱՆ 16.07.2024թ. «Գառնիի Կոմունալ Տնտեսություն» ՀՈԱԿ



ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ

ԳԻՐԹ-1

ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Գառնի 2024թ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ

- | | |
|--------|--|
| ԳԻՐՔ 1 | <u><i>ԲԱՅԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ</i></u> |
| ԳԻՐՔ 2 | <i>ԳԾԱԳՐԱԿԱՆ ՄԱՍ</i> |
| ԳԻՐՔ 3 | <i>ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ</i> |
| ԳԻՐՔ 4 | <i>ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ</i> |
| ԳԻՐՔ 5 | <i>ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ</i> |

Հիմնական դրույթներ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գառնի Համայնքի «Գառնիի կոմունալ Տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի հետ կնքած 16.07.2024թ. պայմանագրի համաձայն առաջարկվում է կատարել ՀՀ Կոտայքի մարզի Գառնի Համայնքի «Գեղադիրի խմելու ջրագծի վերակառուցում, Գառնի գյուղի ջրամատակարարման համակարգում ջրաչափական հանգույցների տեղադրում» Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման աշխատանքներ:

Գծագրեր

1. Գծագրերի նպատակն է տրամադրել ամբողջական ծավալով իրականացման ենթակա աշխատանքը մրցառքի մասնակիցներին՝ շինարար-կապալառուներին:

2. Բոլոր տեղեկությունները (չափեր, ծանոթագրություններ) պետք է ցուցադրված լինեն գծագրերի վրա:

3. Գծագրերը պետք է ընդգրկեն աշխատանքի բոլոր յուրահատկությունները և մրցառքի ու պայմանների շնորհման տեսակետից լինեն բավականաչափ մանրամասն: Հաշվետվությունները և մրցառքի փաստաթղթերի փաթեթը պետք է ներկայացվի թղթային և էլեկտրոնային տարբերակով:

4. Նախագծի ամբողջական փաթեթը պետք է բաղկացած լինի հատակագծերից, կտրվածքներից, անհրաժեշտ հանգույցներից, մասնագրերից, ծավալների հաշվարկման աղյուսակներից, որոնք նշում են աշխատանքների չափերը և կատարման համար անհրաժեշտ նյութերը:

5. Նախագծի ամբողջական փաթեթը պետք է կազմվի / նախագծվի ՀՀ-ում ընդունված նորմերի և կանոնների համապատասխան:

Ծավալների նախահաշիվ

Ծավալների նախահաշիվը հիմնականում պետք է կազմվի նախագծային տվյալների հիման վրա և ապահովի բավարար տեղեկություն կատարվելիք աշխատանքների ծավալների վերաբերյալ, որպեսզի մրցառքի մասնակիցները ի վիճակի լինեն նախապատրաստել ծախսերի ճիշտ նախահաշիվը:

Վերջնական նախագիծը

Ընդհանուր առմամբ պետք է պատրաստվեն և Գառնի համայնքի «Գառնիի կոմունալ Տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ին հանձնվեն հայերեն տարբերակով 5 գիրք, ընդ որում՝

Գիրք-1 Բացատրական մաս, ինժեներաերկրաբանական հետազոտություններ,

1 օրինակ

Գիրք-2՝ Աշխատանքային գծագրեր 3 օրինակ

Գիրք-3՝ Աշխատանքային ծավալների ամփոփագիր 2 օրինակ

Գիրք-4 Շինարարական աշխատանքների կամակերպում 2 օրինակ

Գիրք-5 Նախահաշիվ 1 օրինակ

Անհրաժեշտ թույլտվություններ և հաստատումներ

Խորհրդատուի կողմից ներկայացված վերջնական նախագիծը պետք է լինեն համաձայնեցված Գառնի համայնքի ղեկավարի կողմից: Նախագիծը պետք է համաձայնեցված լինի ինժեներական ենթակառուցվածքները շահագործող կազմակերպությունների հետ: Խորհրդատուն պարտավոր է իրականացնել նաև հեղինակային հսկողություն, որի համար կկնքվի համապատասխան պայմանագիր:

Օժանդակություն

Ծրագրի իրականացման նպատակով «Գառնիի կոմունալ Տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ը խորհրդատուին տրամադրել է ծրագրի առաջարկ՝ ներառյալ աշխատանքների խմբավորված ցանկը:

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

1. Նախագծի իրականացման համար հիմք են հանդիսացել

- ✓ Պայմանագիր՝ 16.07.2024թ. **«Գառնիի կոմունալ Տնտեսություն» ՀՈԱԿ**
- ✓ Գառնի Համայնքի կողմից ներկայացված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք
- ✓ **«Գառնիի կոմունալ Տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի** կողմից ներկայացված տեխնիկական (նախագծային) առաջադրանք,
- ✓ Ինժեներա-երկրաբանական տվյալները՝ իրականացված նախագծային կազմակերպության կողմից,
- ✓ Գեոդեզիական հետազոտության տվյալները՝ իրականացված նախագծային կազմակերպության կողմից,
- ✓ Տարածքի կլիմայական բնութագիրը,
- ✓ Գառնի համայնքի **«Գառնիի կոմունալ Տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի** ջրամատակարարման համակարգը սպասարկող մասնագետների հետ կատարված համատեղ ուսումնասիրությունները և վերջիններիս հետ հետագա վերլուծությունը:

2. Գոյություն ունեցող ջրամատակարարման համակարգ

2.1 «Գեղադիրի ջրագիծ»

«Գեղադիրի ջրագիծը» սնվում է «Յոթաղբյուր-Ողջաբերդ» Ինքնահոս ջրատարից, որը սկսվում է «Յոթաղբյուր» կոչվող աղբյուրներից: Ինքնահոս ջրատարը խմելու ջուր է մատակարարում Գառնի համայնքի՝ Գեղարդ, Հացավան, Գեղադիր և Ողջաբերդ գյուղերին: Ջրատարի ընդհանուր երկարությունը կազմում է մոտ 25կմ:

3. ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՄՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Համաձայն Գառնի Համայնքի **«Գառնիի կոմունալ Տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի** կողմից տրված նախագծային առաջադրանքի պահանջվում է կազմել՝ «Գեղադիրի խմելու ջրագծի վերակառուցում, Գառնի գյուղի ջրամատակարարման համակարգում ջրաչափական հանգույցների տեղադրում» Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման աշխատանքներ:

ԱՆ-ի սույն փաթեթը մշակված է համաձայն ԱՆ-ի շրջանակներում պատվիրատու կազմակերպության հետ կատարված քննարկումների և համաձայնեցման արդյունքում ընդունված որոշումների հիման վրա:

ԱՆ-ի մշակման ընթացքում մեր և Գառնի համայնքի «Գառնիի Կոմունալ Տնտեսություն» ՀՈԱԿ ներկայացուցիչների հետ համատեղ տեղում ուսումնասիրվել է՝ «Գեղադիրի ջրագծի» ուղեգծը, որոշվել է վերակառուցվող հատվածը:

Տեխնիկական (նախագծային) առաջադրանք

1. «Գեղադիրի խմելու ջրագծի D=100մմ տրամագծի ինքնահոս ջրատարի 2000 գծմ հատվածի վերակառուցում »:

Նշված հատվածում D=100մմ պողպատե ջրատարը տեխնիկապես գտնվում է վթարային վիճակում: Անհրաժեշտ է նշված հատվածի խողովակները փոխարինել DN110մմ պոլիէթիլենե խողովակներով:

2. Գառնի գյուղի ջրամատակարարման համակարգում գոյություն ունեցող ջրաչափական հորերում նախատեսել ջրաչափական հանգույցների տեղադրում թվով 200 հատ:

Նախագծով նախատեսվում է

«Յոթադրյուր-Ողջաբերդ» ինքնահոս ջրատարի վրա տեղադրված բաժանարար հանգույցից ջուրը բաժանվում է երկու մասի՝

- Միացում է կատարվում Հացավան գյուղի ջրագծին
- Միացում է կատարվում Գեղադիր-Ողջաբերդ ջրագծին:

Նախագծով նախատեսվում է առանձնացնել Գեղադիր և Ողջաբերդ գյուղերի ջրագծերը: Այդ նպատակով բաժանարար հանգույցից նախատեսվում է կառուցել 2 կմ ջրագիծ և այն միացնել Գեղադիր գյուղի ջրագծին: Նախատեսվում է կառուցել DN110(թե)մմ, P=10մթն., L=2015մ երկարությամբ ջրագիծ պոլիէթիլենե խողովակներով: Ջրագծի դատարկման համար նախագծվող ջրագծի վրա, ՆԿ6+00, ՆԿ8+00, ՆԿ12+00 և ՆԿ17+00 կետերում նախատեսվում է տեղադրել թողարկ հորեր, ե/Բ D=1.0մ, հ=1.5մ, հավաքովի կլոր էլեմենտներով, որոնց մեջ տեղադրվում են DN50մմ, P=10մթն. սեպավոր փականներ: Փականներից միանում են DN63մմ, P=10մթն տրամագծի, L=20մ ընդհանուր երկարությամբ պոլիէթիլենե խողովակներ: Ջրագծից օդի հեռացման համար ջրագծի ՆԿ10+00, ՆԿ13+00, ՆԿ18+00 կետերում նախատեսվում է տեղադրել օդահեռ հորեր, ե/Բ D=1.0մ, հ=1.5մ, հավաքովի կլոր էլեմենտներով, որոնց մեջ տեղադրվում են DN25մմ, P=10մթն օդահեռներ:

«Ալբերտ Հարությունյան» ԱԶ Պաշտանագիր № ԱՆ/16.07.2024թ.

Գոյություն ունեցող բաժանարար հանգույցի վրա տեղադրվում է $D=2.0\text{մ}$, $H=1.5\text{մ}$, կլոր էլեմենտներով հոր: Հորի մեջ բաժանվող ջրագծերի վրա (Հացավան, Գեղադիր և Ողջաբերդ) տեղադրվում են DN100մմ, $P=10\text{մբն.}$ սեպավոր փականներ: Հորի կողքերը թմբապատվում է կողալիցքի բնահողով: Ջրագծի կառուցումից հետո կատարվում է փորձարկում, ջրագծի լվացում և ախտահանում, որից հետո կատարվում է ավազի պաշտպանիչ շերտի ստեղծում $D+20\text{սմ}$ չափով: Այնուհետև կատարվում է ետլիցք կողալիցքի բնահողով և բերովի ավազով:

Նախագիծը կատարվել է ՀՀ-ում նախատեսված շինարարական նորմերի և կանոնների համապատասխան:

ԱՆ-ը մշակվել է համաձայն՝

1. ՀՀՇՆ 40.01.02 «Ջրամատակարարում Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»
2. ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկանություն շինարարության նախագծման նորմեր»

Նախագծի գլխավոր ճարտարագետ՝ /

/Ա.Հարությունյան