

Объемный лист-Смета
Частичный ремонт первого этажа административной зданий в
населенным пункте Хознавар Техской общины Сюникского марза

тыс. др

N	Обосно вание	Наименование работ	Ед измерения	Количес тво	Стоимость единицы	Общая стоимость	Вес по приглашен ию /% /	Вес по участникам /% /
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Окны						
4	46-122	Демонтаж оконных блоков	м ²	24.80				
1	инф	Установка металлопластиковых оконных блоков с фрамугой стеклопакетом толщиной 60мм открывающихся армянский профиль или равнозначный	м ²	6.76				
2	инф	Тоже не открывающихся	м ²	15.20				
1	инф	Установка металлопластиковых оконных блоков стеклопакетом толщиной 60мм открывающихся армянский профиль или равнозначный	м ²	2.46				
2	инф	Тоже не открывающихся	м ²	2.46				
3	10-104	Установка подоконных досок	м ²	26.88				
4	инф	Стоимость подоконных досок пластмассовых шириной 35см белый	пгм	16.05				
5	12-280	Установка оконных отливов из оцинкованных листов толщиной 0,5мм шириной 15,0см	м ²	2.73				
		Итого					9.73	
		Двери						
3	46-124	) Демонтаж дверных блоков	м ²	10.20				
1	инф	Установка металлопластиковых дверных блоков белый стеклопакетом глухой толщиной 60мм армянский профиль или равнозначный	м ²	5.04				
1	инф	Установка металлопластиковых дверных блоков белый стеклопакетом толщиной 60мм армянский профиль или равнозначный	м ²	5.69				
2	инф	Установка металлопластиковых дверных блоков белый стеклопакетом двухстворный толщиной 60мм армянский профиль или равнозначный	м ²	2.94				
		Итого					6.48	
		Стены						
1	8-163	Устройство наружных стен из камней правильной формы толщиной 500мм	м ³	0.60				
5	13-49	Облицовка наружных стен туфовыми пйтами	м ²	1.20				
2	8-169	Устройство перегородок из легкобетонных камней толщиной 100мм (400x200x100)	м ²	17.00				
		Итого					1.15	
		Полы						
10	46-109	Разборка полов из керамических плит	м ²	4.3				



1	46-99	Разборка бетонных площадок в санузле	м ³	0.6				
3	11-55 11-56	Устройство цементнопесчаной стяжек толщиной 30мм	м ²	147.56				
4	11--14	Устройство гидроизоляции из изогамма один слой на битумной мастике	м ²	4.30				
5	11-135	Устройство покрытия из керамических плит 40х40см	м ²	17.66				
6	11--191	Устройство покрытия из ламинатных плит толщиной 8см	м ²	91.94				
7	11-135	Устройство покрытия из керамогранитных плит 40х40см	м ²	37.96				
8	11-252	Устройство плинтусов из керамогранитных плит высотой 8см	пгм	60.35				
		Итого					15.79	
		Внутренние отделочные работы						
1	11-223	Отбивка штукатурки из стен	м ²	170.0				
2	15-246-1	Штукатурка стен гажевым раствором	м ²	170.0				
3	15-277-1	Штукатурка внутренних дверных и оконных откосов гажевым раствором	м ²	27.2				
4	15--664	Внутренняя шпатлевка и окраска стен латексными красками	м ²	331.1				
5	15--665	Внутренняя шпатлевка и окраска потолков латексными красками	м ²	147.60				
6	15-258	Штукатурка стен под кафелными плитами	м ²	32.9				
7	15--82	Облицовка стен глазурованными плитами сан узлах h= 2,4м (40х20см)	м ²	23.3				
8	15--82	Облицовка стен глазурованными плитами кухня h= 1.8м (40х20см)	м ²	9.60				
9	10--64	Установка подвесных потолков из гипсокартонных плит в санузлах	м ²	147.60				
10	10--64	Установка подвесных потолков из пластмассовых плит в санузлах	м ²	4.30				
11	23-229 ц/р.	Погрузка строймусора вручную на автосамосвалы	т	6.0				
12	С310-3	Перевозка строймусора на расстояние до 3 км	т	6.00				
		Итого					34.1	
		Тротуар						
1	46-99	Разборка негодных бетонных тротуаров	м ³	0.5				
2	27-43 27-43-1	Подстилающий слой из щебня толщиной 6.0см	100 м ²	0.802				
3	11--11	Устройство покрытий тротуаров из бетона марки В15	м ³	3.208				
4	27-87	Установка базальтовых бордюров размеров 120х300мм	100 пгм	0.626				




5	11--78	Шлифовка базальтовых лестниц	м ³	9.750				
		Итого					9.76	
		Водоснабжение						
1	16-262	Прокладка полипропиленовых труб диаметром для водоснабжения PN 10 Ф25х4.2мм	пгм	62.0				
2	16-261	Прокладка полипропиленовых труб диаметром для водоснабжения PN 10 Ф20х3.4мм	пгм	4.0				
3	16-134	Установка вентилей диаметром Ф20 полипропиленовые	шт	4.0				
4	16-134	Установка вентилей диаметром Ф25 полипропиленовые	шт	1.0				
6	17-53	Установка кранов Ф15	шт	2.0				
7	инф	Фасонные части полипропиленовые	шт	6.0				
		Итого					2.69	
		Канализация						
1	16-34	Прокладка полипропиленовых канализационных труб диаметром Ф110х2,7мм	пгм	34.0				
2	16-33	Прокладка полипропиленовых канализационных труб диаметром Ф50х2,0м м	пгм	5.0				
3	17--19	Установка умывальников	компл	2.0				
4	17-61	Установка унитазов	компл	2.0				
5	инф	Фасонные части полипропиленовые	шт	6.0				
		Итого					2.67	
		Строительные работы						
1	1-961	Копание траншея вручную в грунтах III группы	м ³	38.20				
2	23-1	Устройство основания под трубопроводов песчаной	м ³	8.5				
3	46-47	Пробивка отверстий в стенах толщиной 60см диаметром 30мм	шт	5.0				
4	46-54 q=1.75	Пробивка отверстий в покрытиях толщиной 30см диаметром 30мм	шт	29.70				
		Итого					2.39	
		Сборный ж/б колодец						
1	1-961	Копание ям вручную в грунтах III группы	м ³	1.20				
2	1-968	Обратная засыпка вручную	м ³	0.20				
3	11--11	Устройство бетонных полов из бетона марки В12,5 толщиной 10см под колодец	м ³	0.095				
4	22-446	Установка круглых ж/б колодцев Ф =1000мм	м ³	0.251				
5	инф	Стоимость ж/б колодцев Ф =1000мм	шт	1.0				
6	инф	Стоимость ж/б крышек для колодцев 1200х1200 мм с чугунным крышками	шт	1.0				
		Итого					1.81	
		Септик						
1	1--1551	Копание ям экскаватором в грунтах IV группы	м ³	23.50				
2	1-961 q=1,2	Доработка грунта вручную в грунтах IV группы	м ³	2.0				
3	6-20	Устройство ленточных фундаментов из бетона марки В12.5	м ³	1.6				
4	6-127	Устройство стен из бетона марки В 12.5	м ³	3.8				
5	6-173	Устройство монолитный ж/б покрытия из бетона марки В 20	м ³	0.8				
6	инф	Арматура Ф16 АIII	т	0.0765				
7	11--6	Подсилающий слой из щебня толщиной 8.0см	м ³	1.0				



8	11-14	Устройство гидроизоляции из изогама один слой на битумной мастике	м ²	4.0				
9	22-66	Установка металлических труб d=108x4,0мм для вентиляции	пгм	0.8				
10	19-284 рем	Установка чугунных люков d=530мм	шт	1.0				
11	1-969	Обратная засыпка вручную	м ³	4.90				
		Итого					6.82	
		Внутренние электроосвещения						
1	8-562-1	Установка пластмассовых распределительных щитов	шт	1.0				
2	8-525-1	Установка выключателей автоматических однополюсный на ток 25А	шт	6.0				
3	8-601-2	Установка потолочных светильников марки «лед» 150x150 15 W	шт	25.0				
4	8-603-1	Установка подвесных светильников напряжением 60 W	шт	4.0				
5	8-591-2	Установка выключателей утопленного типа однополюсный	шт	5.0				
6	8-591-2	Установка выключателей утопленного типа двухполюсный	шт	3.0				
7	8-591-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа однополюсный	шт	13.0				
8	8-591-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа двухполюсный	шт	11.0				
9	8-402-2	Прокладка электропроводов медный сечением 2x2,5мм ² марки ППВГ	100 пгм	2.5				
10	8-402-2	Прокладка электропроводов медный сечением 2x4мм ² марки ППВГ	100 пгм	2.30				
11	8-150-1	Прокладка кабеля сечением 4x10мм ² марки	100 пгм	0.10				
12	инф	Коробка распределительный	шт	32.0				
13	инф	Коробка для штепселей и выключателей	шт	7.0				
		Итого					6.61	
		Всего					100.00	
		НДС 20%						
		Итого						

Составил



Д. Израелян

