

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Տեղ համայնքի Քարաշեն բնակավայրի վարչական շենքի առաջին հարկի
մասնակի վերանորոգում

N	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Մեկ միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)	Ընդհանուր արժեքը /հազ.դրամ/	Կշիռը հրավերով նախատեսված%	Կշիռը մասնակցի կողմից ներկայացված%
1	2	3	4	5				
		Պատուհաններ						
1	46-122	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում պտուհանագոգներով	քմ	24.80				
2	ինՖ.	Նոր պատուհանների տեղադրում մետաղապլաստե վերնափեղկով 6.0մմ ապակեփաթեթով 4x4 մմ բացվող հայկական պրոֆիլ կամ համարժեք	քմ	6.76				
3	ինՖ.	Նույնը չբացվող	քմ	15.20				
4	ինՖ.	Նոր պատուհանների տեղադրում մետաղապլաստե 6.0մմ ապակեփաթեթով 4x4 մմ բացվող հայկական պրոֆիլ կամ համարժեք	քմ	2.46				
5	ինՖ.	Նույնը չբացվող	քմ	2.46				
6	10-104	Պատուհանագոգերի տեղադրում	քմ	26.88				
7	ինՖ.	Պատուհանագոգերի արժեքը 35 սմ լայն. սպիտակ	մ	16.05				
8	12-280	Պատուհանների արտաքին ջրահեռացման հարթակների կառուցում ցինկապատ թիթեղով 0,5մմ 15 սմ լայնությամբ	քմ	2.73				
		Ընդամենը					11.08	
		Դռներ						
1	46-124	Փայտե դռան բլոկների ապամոնտաժում (վերադարձ պատվիրատուին)	քմ	10.20				
2	ինՖ.	Դռան բլոկների տեղադրում մետաղապլաստե սպիտակ խուլ 60մմ ապակեփաթեթով 4+4մմ հայկական պրոֆիլ, կամ համարժեք	քմ	5.04				
3	ինՖ.	Դռան բլոկների տեղադրում մետաղապլաստե սպիտակ ապակեպատ 60մմ ապակեփաթեթով 4+4մմ հայկական պրոֆիլ, կամ համարժեք	քմ	5.69				
4	ինՖ.	Դռան բլոկների տեղադրում մետաղապլաստե սպիտակ երկփեղկ ապակեպատ 60մմ ապակեփաթեթով 4+4մմ հայկական պրոֆիլ, կամ համարժեք	քմ	2.94				
		Ընդամենը					7.38	
		Պատեր						
1	8-163	Արտաքին պատերի կառուցում հաստությամբ ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարից 50.0 սմ հաստությամբ	խմ	0.60				
2	13-49	Արտաքին պատերի երեսապատում տուֆ քարե սալիկներով 3,0 սմ հաստությամբ	քմ	1.20				
3	8-169	Միջնորմների կառուցում 100մմ հաստությամբ (400x200x100)	քմ	17.00				
		Ընդամենը					1.3	
		Հատակներ						
1	46-109	Հատակի կերամիկական սալիկների քանդում	քմ	4.3				



2	46-99	Բետոնե հարթակի քանդում սանհանգույցում	խմ	0.6				
3	11-55 11-56	Հարթեցնող շերտի կառուցում 30մմ հաստությամբ	քմ	147.56				
4	11-14	Ջրամեկուսիչ շերտի կառուցում իզոգամով և բիտումով	քմ	4.30				
5	11-135	Կերամիկական սալիկներով հատակի կառուցում 40x40սմ	քմ	17.66				
6	11-191	Լամինաթե հատակների կառուցում 8սմ հաստությամբ (շրիշակով, սպունգով)	քմ	91.94				
7	11-135	Հատակների կառուցում կերամոգրանիտից 40x40սմ	քմ	37.96				
8	11-252	Կերամոգրանիտե սալիկներով հատակի շրիշակների կառուցում 8սմ բարձրությամբ	զծմ	60.35				
		Ընդամենը					17.98	
		Ներքին հարդարման աշխատանքներ						
1	11-223	Պատերի սվաղի քանդում	ք.մ.	210.0				
2	15-246-1	Պատերի սվաղում գաջե շաղախով	ք.մ	210.0				
3	15-277-1	Դռների և պատուհանների շեպերի սվաղում գաջե շաղախով	քմ	27.2				
4	15-664	Պատերի ծեփամածկում և սոսնձաներկում լատեքս ներկով	քմ	331.1				
5	15-665	Առաստաղի ծեփամածկում և սոսնձաներկում լատեքս ներկով	քմ	147.60				
6	15-258	Պատերի սվաղում ցեմենտյա շաղախով հախճաասալիկների տակ	քմ	32.9				
7	15-82	Սանհանգույցների պատերի երեսապատում հախճաասալիկներով h= 2,4մ (40x20սմ)	քմ	23.3				
8	15-82	Խոհանոցի պատերի երեսապատում հախճաասալիկներով h= 1.8մ (40x20սմ)	քմ	9.60				
9	10-64	Կախովի առաստաղի կառուցում գիպաստվարաթղթից	քմ	147.60				
10	10-64	Կախովի առաստաղի կառուցում պլաստիկ շերտաերիզներով սանհանգույցներում	քմ	4.30				
11	23-229 վեր.	Շին աղբի բարձում ավտոմեքենաներին ձեռքով	տն	6.0				
12	C310-3	Շին աղբի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	տն	6.00				
		Ընդամենը					40.64	
		Սալվածք						
1	46-99	Հին բետոնե սալվածքից մնացած հատվածի քանդում	խմ	0.5				
2	27-43 27-43-1	Խճային հիմքի իրականացում h=6սմ	100 քմ	0.802				
3	11-11	Բետոնե սալվածքի կառուցում բետոնով Բ 15 դասի բետոնով 4.0սմ հաստությամբ	խմ	3.208				
4	27-87	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 120x300 մմ	100 մ	0.626				



5	11-78	Բազալտե աստիճանների հղկում	քմ	9.750				
		Ընդամենը					11.11	
		Ջրամատակարարում						
1	16-262	Պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում Φ25x4.2մմ PN 10	մ	2.5				
2	16-261	Պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում Φ20x3.4մմ PN 10	մ	4.0				
3	16-134	Պոլիպրոպիլենե փականների տեղադրում Φ20	հատ	4.0				
4	16-134	Պոլիպրոպիլենե փականների տեղադրում Φ25	հատ	1.0				
5	17-53	Ծորակի տեղադրում Φ15մմ	հատ	2.0				
6	ինՖ.	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր	հատ	6.0				
		Ընդամենը					0.75	
		Ջրահեռացում						
1	16-34	Պոլիպրոպիլենե կոյուղու խողովակների մոնտաժում Φ110x2,7մմ	մ	9.0				
2	16-33	Պոլիպրոպիլենե կոյուղու խողովակների մոնտաժում Φ50x2,0մմ	մ	5.0				
3	17-19	Լվացարանի տեղադրում (հախճապակյա)	կոմպ	2.0				
4	17-61	Զուգարանակոնքի տեղադրում (հախճապակյա)	կոմպ	2.0				
5	ինՖ.	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր	հատ	6.0				
		Ընդամենը					2.24	
		Ներքին էլեկտրական լուսավորություն						
1	8-562-1	Էլ բաշխիչ վահանակի տեղադրում (պլաստմասե արկղով)	հատ	1.0				
2	8-525-1	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 25 Ա	հատ	6.0				
3	8-601-2	Լուսատու կախովի առաստաղին ամրացվող «Լեդ» մակնիշի 150x150 15 W	հատ	25.0				
4	8-603-1	Կախովի առաստաղի լուսատու մեկ շիկացման լամպով 60 W	հատ	4.0				
5	8-591-2	Միաբևեռ անջատիչների տեղադրում փակ տեղադրման	հատ	5.0				
6	8-591-2	Երկբևեռ անջատիչների տեղադրում փակ տեղադրման	հատ	3.0				
7	8-591-7	Միաստեղ խրոցակային վարդակների տեղադրում հողանգման հպակով	հատ	13.0				
8	8-591-7	Երկստեղ խրոցակային վարդակների տեղադրում հողանգման հպակով	հատ	11.0				
9	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ջիղով հատվածքը 2x2,5մմ² ՈՍԲԴ մակնիշի բազմաջիղ	100մ	2.5				
10	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ջիղով հատվածքը 2x4 մմ² ՈՍԲԴ մակնիշի բազմաջիղ	100մ	2.30				
11	8-150-1	Մալուխ բազմաջիղ պղնձե հատվածքը ՈՍԲԴ 4x10մմ² մակնիշի	100մ	0.10				
12	ինՖ.	Տուփ բաժանման	հատ	32.0				
13	ինՖ.	Տուփ անջատիչի և վարդակի համար	հատ	7.0				
		Ընդամենը					7.52	
		Ամբողջը					100.00	
		ԱԱՀ 20%						
		Ընդամենը						

Կազմեց

Դ. Իսրայելյան

