

Объемный лист-Смета

Частичный ремонт первого этажа административной зданий в населенным пункте Карашен Техской общины Сюникского марза

тыс. др


N	Обосн ование	Наименование работ	Ед измерения	Количе ство	Стоимость единицы	Общая стоимость	Вес по приглашени ю /% /	Вес по участникам /% /
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Окны						
1	46-122	Демонтаж оконных блоков	м ²	24.80	2.683	66.54		
2	инф	Установка металлопластиковых оконных блоков с фрамугой стеклопакетом толщиной 60мм открывающихся армянский профиль или равнозначный	м ²	6.76	36.146	244.35		
3	инф	Тоже не открывающихся	м ²	15.20	25.193	382.93		
4	инф	Установка металлопластиковых оконных блоков стеклопакетом толщиной 60мм открывающихся армянский профиль или равнозначный	м ²	2.46	36.146	88.92		
5	инф	Тоже не открывающихся	м ²	2.46	25.193	61.97		
6	10-104	Установка подоконных досок	м ²	26.88	0.837	22.50		
7	инф	Стоимость подоконных досок пластмассовых шириной 35см белый	пгм	16.05	4.294	68.92		
8	12-280	Установка оконных отливов из оцинкованных листов толщиной 0,5мм шириной 15,0см	м ²	2.73	7.452	20.34		
		Итого				956.47	11.08	
		Двери						
1	46-124	Демонтаж дверных блоков	м ²	10.20	1.572	16.03		
2	инф	Установка металлопластиковых дверных блоков белый стеклопакетом глухой толщиной 60мм армянский профиль или равнозначный	м ²	5.04	45.456	229.10		
3	инф	Установка металлопластиковых дверных блоков белый стеклопакетом толщиной 60мм армянский профиль или равнозначный	м ²	5.69	45.456	258.64		
4	инф	Установка металлопластиковых дверных блоков белый стеклопакетом двухстворный толщиной 60мм армянский профиль или равнозначный	м ²	2.94	45.456	133.64		
		Итого				637.42	7.38	
		Стены						
1	8-163	Устройство наружных стен из камней правильной формы толщиной 500мм	м ³	0.60	32.555	19.53		
2	13-49	Облицовка наружных стен туфовыми пйтами	м ²	1.20	13.521	16.23		
3	8-169	Устройство перегородок из легобетонных камней толщиной 100мм (400x200x100)	м ²	17.00	4.521	76.86		
		Итого				112.62	1.3	
		Полы						
1	46-109	Разборка полов из керамических плит	м ²	4.3	0.573	2.46		

2	46-99	Разборка бетонных площадок в санузле	м ³	0.6	21.075	12.65		
3	11-55 11-56	Устройство цементнопесчаной стяжек толщиной 30мм	м ²	147.56	1.606	236.98		
4	11-14	Устройство гидроизоляции из изогамма один слой на битумной мастике	м ²	4.30	4.975	21.39		
5	11-135	Устройство покрытия из керамических плит 40х40см	м ²	17.66	9.571	169.02		
6	11-191	Устройство покрытия из ламинатных плит толщиной 8см	м ²	91.94	6.575	604.51		
7	11-135	Устройство покрытия из керамогранитных плит 40х40см	м ²	37.96	11.285	428.38		
8	11-252	Устройство плинтусов из керамогранитных плит высотой 8см	пгм	60.35	1.271	76.70		
		Итого				1552.10	17.98	
		Внутренние отделочные работы						
1	11-223	Отбивка штукатурки из стен	м ²	210.0	1.243	261.03		
2	15-246-1	Штукатурка стен гажевым раствором	м ²	210.0	2.674	561.54		
3	15-277-1	Штукатурка внутренних дверных и оконных откосов гажевым раствором	м ²	27.2	6.531	177.64		
4	15-664	Внутренняя шпатлевка и окраска стен латексными красками	м ²	331.1	2.749	910.19		
5	15-665	Внутренняя шпатлевка и окраска потолков латексными красками	м ²	147.60	3.101	457.71		
6	15-258	Штукатурка стен под кафелными плитами	м ²	32.9	3.283	108.01		
7	15-82	Облицовка стен глазурованными плитами сан узлах h= 2,4м (40х20см)	м ²	23.3	14.076	327.97		
8	15-82	Облицовка стен глазурованными плитами кухня h= 1.8м (40х20см)	м ²	9.60	14.076	135.13		
9	10-64	Установка подвесных потолков из гипсокардонных плит в санузлах	м ²	147.60	3.550	523.98		
10	10-64	Установка подвесных потолков из пластмассовых плит в санузлах	м ²	4.30	6.482	27.87		
11	23-229 ц/р.	Погрузка строймусора вручную на автосамосвалы	т	6.0	0.952	5.71		
12	C310-3	Перевозка строймусора на расстояние до 3 км	т	6.00	1.893	11.36		
		Итого				3508.15	40.64	
		Тротуар						
1	46-99	Разборка негодных бетонных тротуаров	м ³	0.5	21.075	10.54		
2	27-43 27-43-1	Подстилающий слой из щебня толщиной 6.0см	100 м ²	0.802	108.099	86.70		
3	11-11	Устройство покрытий тротуаров из бетона марки В15	м ³	3.208	49.728	159.53		
4	27-87	Установка базальтовых бордюров размеров 120х300мм	100 пгм	0.626	1100.249	688.76		



5	11--78	Шлифовка базальтовых лестниц	м ³	9.750	1.435	13.99		
		Итого				959.51	11.11	
		Водоснабжение						
1	16-262	Прокладка полипропиленовых труб диаметром для водоснабжения PN 10 Ф25х4.2мм	пгм	2.5	3.365	8.41		
2	16-261	Прокладка полипропиленовых труб диаметром для водоснабжения PN 10 Ф20х3.4мм	пгм	4.0	3.707	14.83		
3	16-134	Установка вентилей диаметром Ф20 полипропиленовые	шт	4.0	4.845	19.38		
4	16-134	Установка вентилей диаметром Ф25 полипропиленовые	шт	1.0	4.996	5.00		
6	17-53	Установка кранов Ф15	шт	2.0	7.567	15.13		
7	инф	Фасонные части полипропиленовые	шт	6.0	0.318	1.91		
		Итого				64.66	0.75	
		Канализация						
1	16-34	Прокладка полипропиленовых канализационных труб диаметром Ф110х2,7мм	пгм	9.0	2.769	24.92		
2	16-33	Прокладка полипропиленовых канализационных труб диаметром Ф50х2,0м м	пгм	5.0	1.653	8.27		
3	17--19	Установка умывальников	компл	2.0	23.731	47.46		
4	17-61	Установка унитазов	компл	2.0	54.354	108.71		
5	инф	Фасонные части полипропиленовые	шт	6.0	0.636	3.82		
		Итого				193.17	2.24	
		Внутренние электроосвещения						
1	8-562-1	Установка пластмассовых распределительных щитов	шт	1.0	9.731	9.73		
2	8-525-1	Установка выключателей автоматических однополюсный на ток 25А	шт	6.0	3.846	23.08		
3	8-601-2	Установка потолочных светильников марки «лед» 150х150 15 W	шт	25.0	6.013	150.33		
4	8-603-1	Установка подвесных светильников напряжением 60 W	шт	4.0	3.661	14.64		
5	8-591-2	Установка выключателей утопленного типа однополюсный	шт	5.0	1.625	8.13		
6	8-591-2	Установка выключателей утопленного типа двухполюсный	шт	3.0	1.892	5.68		
7	8-591-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа однополюсный	шт	13.0	1.257	16.34		
8	8-591-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа двухполюсный	шт	11.0	1.456	16.02		
9	8-402-2	Прокладка электропроводов медный сечением 2х2,5мм ² марки ППВГ	100 пгм	2.5	63.399	158.50		
10	8-402-2	Прокладка электропроводов медный сечением 2х4мм ² марки ППВГ	100 пгм	2.30	83.663	192.42		
11	8-150-1	Прокладка кабеля сечением 4х10мм ² марки ПВС	100 пгм	0.10	377.330	37.73		
12	инф	Коробка распределительный	шт	32.0	0.477	15.26		
13	инф	Коробка для штепселей и выключателей	шт	7.0	0.199	1.39		
		Итого				649.25	7.52	
		Всего				8633.34	100.00	0.00
		НДС 20%				1726.67		
		Итого				10360.00		

Составил



Д. Израелян

УТВЕРЖДЕНО
2019.09.09