

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «ՄՄՆՍ» ՍՊԸ-ի միջև 2025թ. դեկտեմբերի 12-ին կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/45 ծածկագրով Պետության կարիքների համար Կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 18 » 06 2026թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՄՄՆՍ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս «ՄՄՆՍ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Հ.Սողոմոնյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2025թ. դեկտեմբերի 12-ին կնքված «Դարակերտի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/45 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

«Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 262,794,605 (երկու հարյուր վաթսուներկու միլիոն յոթ հարյուր իննսունչորս հազար վեց հարյուր հինգ) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը»:

3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է 30 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011062768
Կենտրոնական
զանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Ս. Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՄՆԱ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան,
Օրբելի Եղբայրների փ.,
65Ա շ., բն. 47
ՀՎՀՀ՝ 08258008
Հ/Հ՝ 1570044159131500
Բանկ՝
«ԱՄԵՐԻԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Տնօրեն
Ստրուտինյան



Հավելված

2025թ. դեկտեմբերի 12-ի
 N ՀՏՁԿ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/45 ծածկագրով
 պետական գնման պայմանագրի
 « 18 » 06 2026թ.
 կնքված N 2/1 համաձայնագրի

«Հավելված 1
 2025թ. դեկտեմբերի 12-ի
 N ՀՏՁԿ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/45 ծածկագրով
 պետական գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«Դարակերտի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման N ՀՏՁԿ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/45 պայմանագրի

N	Նկարագրություն	Չավման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
			A	B	C	B+C	A*(B+C)
1	Ճինարարական աշխատանքներ						100999469
1	Մետախիտային հատակների քանդում	մ2	242.63	482	0	482	116928
2	Մանրահատակի քանդում (վերադարձ)	մ2	699.52	498	0	498	348214
3	Բետոնե հատակների քանդում - 155,94մ2+20,54մ2	մ3	17.65	16989	0	16989	299861
4	Բետոնե սալկներով հատակների քանդում - 69,96մ2+173,13մ2	մ3	24.30	16989	0	16989	412840
5	Վինիլային՝ սպորտային հատակների քանդում	մ2	157.20	168	0	168	26362
6	Բետոն մոզայիկ հատակների քանդում -169,15մ2	մ3	16.90	16989	0	16989	287119
7	Վինիլային հատակների քանդում	մ2	16.68	168	0	168	2797
8	Կերամոզրակիտե հատակների քանդում	մ2	108.44	482	0	482	52259
9	Լամինատե հատակների քանդում	մ2	54.17	498	0	498	26965
10	Փայտե պատուհանի բլոկների ապամոնտաժում -3հատ (վերադարձ)	մ2	1.08	2256	0	2256	2437
11	Մետաղական դռների ապամոնտաժում -5հատ	մ2	10.20	4017	0	4017	40975
12	Մետապլաստե դռների ապամոնտաժում -28հատ (վերադարձ)	մ2	54.10	1308	0	1308	70771
13	Վիտրաժային ապակեպատման և ապակեբլոկների ապամոնտաժում այլումինե պրոֆիլներով-8հատ	մ2	50.85	4017	0	4017	204270
14	Փայտե դռների ապամոնտաժում-8հատ (վերադարձ)	մ2	12.78	1308	0	1308	16718
15	ՄԴՖ-ից դռների ապամոնտաժում-2հատ (վերադարձ)	մ2	3.25	1308	0	1308	4251
16	ՄԴՖ-ից դռների	մ2	3.56	1308	0	1308	4657

	ապամոնտաժում-2հատ (վերադարձ)						
17	Փայտե դռների ապամոնտաժում-11հատ (վերադարձ)	մ2	18.76	1308	0	1308	24541
18	Փայտե դռների ապամոնտաժում ուժեղացված մետաղական թիթեղով -1հատ (վերադարձ)	մ2	1.37	1308	0	1308	1792
19	Շրիշակների քանդում	զմ	1616.00	14	0	14	21978
20	10 և 20 սմ հաստ. թեթևբետոնե բլոկներից միջևորմների քանդում	մ2	159.30	918	0	918	146172
21	Բետոնե շերտի քանդում - 244,5մ2, միջին 5սմ հաստ.	մ3	122.23	16989	0	16989	2076601
22	Խճանկարային հատակների և բետոնե շերտի քանդում 60սմ հաստ.-169,15մ2	մ3	10.15	16989	0	16989	172441
23	Ցեմենտե շերտի քանդում - 169,15մ2	մ3	8.46	16989	0	16989	143729
24	Սանհանգույցներում բետոնե տունքների քանդում	մ3	2.75	16989	0	16989	46721
25	Փայտե դռների ապամոնտաժում-20հատ (վերադարձ)	մ2	32.91	1308	0	1308	43051
26	ՄԴՖ-ից դռների ապամոնտաժում-4հատ (վերադարձ)	մ2	6.81	1308	0	1308	8909
27	Պատերից և շեպերից հին ներկի մաքրում	մ2	1796.30	178	0	178	320298
28	Պատերի սվաղի քերթատում (նասեչկա)	մ2	1193.30	880	0	880	1050426
29	Պատերի և շեպերի որոշ հատված-ների հին սվաղի քանդում	մ2	1224.60	880	0	880	1077979
30	Առաստաղներից հին ներկի մաքրում	մ2	225.15	178	0	178	40147
31	Առաստաղներից սվաղի քանդում	մ2	14.00	1151	0	1151	16116
32	Գիպոստվարաթղթից տուփերի երեսապատման քանդում	մ2	5.00	661	0	661	3306
33	Պատերից կերամիկական սալիկների քանդում	մ2	64.10	677	0	677	43404
34	Պատերի երեսապատման քանդում նրբատախտակից, կմախքով	մ2	179.20	451	0	451	80739
35	Առաստաղների պլաստիկատի քանդում (վերադարձ)	մ2	19.30	763	0	763	14730
36	Արտաքին պատերից և շեպերից գոյություն ունեցող ցեմ.սվաղե սվաղների քանդում	մ2	101.32	880	0	880	89189
37	Մուտքերի և մարզադահլիճի աստիճանների բետոնե զանգվածների քանդում	մ3	5.77	16989	0	16989	98028
38	Աստիճանների մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում	զմ	18.50	527	0	527	9756
39	150x300սմ չափերի բետոնե եզրաքարերի քանդում	զմ	416.42	993	0	993	413559
40	Ցանցավոր ցանկապատի քանդում-408,92զմ	մ2	735.91	527	0	527	388067
41	Բետոնե սալվածքի քանդում	մ3	5.00	16989	0	16989	84946
42	Սալվածքի խճային շերտի քանդում	մ3	127.70	511	0	511	65266
43	Շին աղբի մաքրում, շենքից դուրս բերում	տ	873.00	1828	0	1828	1596062
44	Շին.աղբի բարձումը ա/մեքեն.	տ	873.00	339	0	339	295563

45	Շին. աղբի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	873.00	1694	0	1694	1478661
46	Հատակներ - 50մմ հաստ. խճային նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	166.50	11886	0	11886	1979037
47	Մ-200 բետոնից 100մմ հաստ. նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	5.20	33422	0	33422	173795
48	Մ-200 բետոնից 50մմ հաստ. նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	78.03	33422	0	33422	2607927
49	Մ-150 թեթև բետոնից 100մմ հաստ. նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	0.00	29634	0	29634	0
50	Ցանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=4,0մմ, բջիջը 150x150մմ	մ2	643.00	552	0	552	354814
51	Ծածկի ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	0.00	903	0	903	0
52	Հատակների հիդրոմեկուսացում հանքածյուրով 2 շերտ (ընդ. 3մմ)	մ2	53.72	1657	0	1657	88991
53	Մ-150 թեթև բետոնից 40մմ հաստ. նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	74.55	29634	0	29634	2209197
54	30մմ ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	633.98	1138	0	1138	721767
55	Հատակների իրականացում հետերոգեն վինիլային, հաստությունը 2մմ, սեռարյալ հնքնահարթեցնող շերտը	մ2	566.98	10768	0	10768	6105320
56	Մ-200 բետոնից 40մմ հաստ. նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	3.14	33422	0	33422	104945
57	30մմ ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	396.77	1138	0	1138	451711
58	Հատակների կառուցում պրեսգրանիտ սալիկներով	մ2	396.77	7609	0	7609	3019102
59	Մ-150 թեթև բետոնից 50մմ հաստ. նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	0.63	29634	0	29634	18669
60	Մ-200 բետոնից 40 մմ հաստ. հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	0.00	1602	0	1602	0
61	Բետոնե հատակների իրականացում 30մմ հաստ.	մ2	15.79	1203	0	1203	19002
62	Մ-200 բետոնից 40մմ հաստ. նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	0.98	33422	0	33422	32754
63	20 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	53.67	802	0	802	43035
64	Հատակների կառուցում կերամիկական սալիկներով	մ2	53.67	5563	0	5563	298593
65	Մ-150 թեթև բետոնից 40մմ հաստ. նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	0.00	29634	0	29634	0
66	Բեմի հատակի կառուցում 50մմ հաստ. մշակված հատակի չորսուներով	մ2	34.60	14547	0	14547	503338
67	Տախտակե հատակների հղկատաշում և լաքապատում 2 անգամ	մ2	34.60	1712	0	1712	59240
68	Բեմի ուղղահայաց մասի երեսապատում 12մմ հաստ.	մ2	5.83	4486	0	4486	26156

	լամինատից						
69	Մ-200 բետոնից 40մմ հաստ. նախապառաստական շերտի իրականացում	մ3	0.00	33422	0	33422	0
70	30մմ ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	156.82	1138	0	1138	178535
71	Հատակների իրականացում հետերոգեն սպորտային վիսկային, հաստությունը 4,0մմ, նեռարյալ ինքնահարթեցնող շերտը	մ2	156.82	14593	0	14593	2288407
72	Մ-150 թեթև բետոնից 40մմ հաստ. նախապառաստական շերտի իրականացում	մ3	18.71	29634	0	29634	554448
73	30մմ ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	467.83	1138	0	1138	532610
74	Հատակների իրականացում հետերոգեն վիսկային, հաստությունը 2մմ, նեռարյալ ինքնահարթեցնող շերտը	մ2	539.00	10768	0	10768	5804027
75	30 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	172.81	1078	0	1078	186263
76	Հատակների կառուցում պրեսգրանիտ սալիկներով	մ2	172.81	7609	0	7609	1314946
77	Շրիշակների կառուցում պրես-գրանիտ սալիկներով, h=10 սմ	զմ	372.40	1028	0	1028	382931
78	h=80 մմ ՄԴՖ-ից լամինացված շրիշակի տեղադրում	զմ	752.90	1299	0	1299	977867
79	Հատակներում շեմերի տեղադրում	զմ	39.00	576	0	576	22449
80	Տանիքի մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում	զմ	194.00	91	0	91	17745
81	Տանիքի ծածկույթի քանդում ալիքավոր թիթեղից (վերադարձ)	մ2	80.00	109	0	109	8713
82	Ջրհորդանի քանդում թիթեղից (վերադարձ)	զմ	45.20	287	0	287	12957
83	Ջրիս խողովակների քանդում թիթեղից (վերադարձ)	զմ	77.00	117	0	117	8985
84	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների քանդում (վերադարձ)	մ3	0.00	27494	0	27494	0
85	30 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	0.00	1078	0	1078	0
86	Ծածկի գոլորշամեկուսիչ շերտ 1շերտ տողից	մ2	0.00	1209	0	1209	0
87	Ծածկի ջերմամեկուսացում խարամով 10 սմ հաստ	մ3	80.00	7145	0	7145	571607
88	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ կավարամածը, պիպավահանակը, ջրհորդանի հատակը	մ3	10.14	168909	0	168909	1711895
89	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիա-ների հրապաշտպանում	մ3	26.44	10098	0	10098	266999
90	Տանիքի փայտե կավարամածի հրապաշտպանում	մ2	880.00	327	0	327	288059
91	0,5մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղից պատի ջրհորդանի պատրաստում	զմ	45.20	4694	0	4694	212154

92	0,5մմ հաստ.ԿՌ-25 տիպի ցինկա-պատ պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի ծածկի կառուցում	մ2	0.00	3297	0	3297	0
93	Ցինկ.թիթեղից պիպ 150x150մմ -24,6մ2	զմ	82.00	3183	0	3183	261046
94	Ձեղնահարկի լուսամուտների տեղադրում	մ2	3.00	22647	0	22647	67940
95	0,5մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղից 120մմ տրամագծով ջրիոս խողովակների կախում	կ-տ	11.00	22239	0	22239	244624
96	Ջրիոս խողովակների խարիսխի ամրացում պատին	հատ	100.00	1008	0	1008	100810
97	Ձևարգելներ 0,5մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղից- 100հատ	մ2	50.00	3385	0	3385	169272
98	Մանր ծածկույթների սարքվածք 0,5մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղից	մ2	83.00	3385	0	3385	280992
99	Տանիքի մետաղական ցանկապատի մոնտաժում H=700 մմ	զմ	194.00	2591	0	2591	502720
100	Տանիքի ցանկապատի մետաղա-կան կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	մ2	135.00	1412	0	1412	190609
101	Մուտքի հովարներ-3հատ - Պողպ. խողովակներից հովարի մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում	տ	0.22	88679	0	88679	19066
102	Պողպ.խողովակ 40x40x3,0մմ	զմ	47.40	1162	0	1162	55078
103	Պողպ.խողովակ 30x30x3,0մմ	զմ	28.40	891	0	891	25315
104	Խարիսխային հեղույս N14	հատ	48.00	180	0	180	8659
105	Մետաղական տարրերի ներկում 2 անգամ	մ2	11.00	1107	0	1107	12172
106	Տանիքի փայտե կավարամածի, տեղադրում	մ3	0.14	165011	0	165011	23102
107	0,5մմ հաստ.ԿՌ-25 տիպի ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի ծածկի կառուցում	մ2	13.30	3834	0	3834	50993
108	Մանր ծածկույթների սարքվածք 0,5մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղից	մ2	2.25	4307	0	4307	9690
109	Հովարների երեսում այլուկըռնդով	մ2	6.28	14099	0	14099	88540
110	Պատերում խորոշների բացում 20 սմ խորությամբ	հատ	48.00	2354	0	2354	112983
111	Մ-200 բետոնից խորշերի լցափակում	մ3	0.06	120672	0	120672	7240
112	Դռներ և պատուհաններ - Դուռ այլումինե, բլրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, ջերմակամուրջով, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	9.45	90516	0	90516	855373
113	Դուռ այլումինե, վերնափեղք (չբացվող մաս), սպիտակ, 60մմ հաստ.,ապակեփաթեթով 4+4մմ, ջերմակամուրջով, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	16.78	44078	0	44078	739623
114	Դուռ այլումինե, խուլ, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, պրոֆիլ արտերկիր-2հատ	մ2	12.63	62968	0	62968	794970
115	Այլումինե ապակեպատ դռների տեղադրում-2հատ	մ2	3.56	62968	0	62968	224166
116	Այլումինե խուլ դռան	մ2	2.06	62968	0	62968	129714

	տեղադրում -1հատ						
117	Այլումինե խուլ դռան տեղադրում -3հատ	մ2	5.04	62968	0	62968	317358
118	Այլումինե կիսախուլ դռան տեղադրում վերնափեղկով (չբացվող մաս)-1հատ	մ2	4.14	62968	0	62968	260687
119	Այլումինե խուլ դռան տեղադրում վերնափեղկով (չբացվող մաս)-1հատ	մ2	3.90	62968	0	62968	245575
120	Այլումինե կիսախուլ դռան տեղադրում վերնափեղկով (չբացվող մաս)-1հատ	մ2	2.56	62968	0	62968	161198
121	Դուռ այլումինե, վերնափեղկ (չբացվող մաս), սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	0.90	30697	0	30697	27627
122	Դուռ այլումինե, բլուրով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	9.35	62968	0	62968	588435
123	Դուռ այլումինե, վերնափեղկ (չբացվող մաս), սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	1.63	30697	0	30697	49882
124	Դռան ավտ. փակող մեխանիզմ (շվեյցար)	հատ	5.00	7556	0	7556	37781
125	Դռան բացող մեխանիզմ "антипаника" DOORLOCK PD910FR-BAR PZ72MM (կամ համարժեք)	հատ	3.00	69044	0	69044	207132
126	Պաշտպանիչ ցանցի (սպիտակ) տեղադրում	մ2	22.80	11334	0	11334	258419
127	Շերտավարագույր գլանաձև, համապատասխան լրակազմով	մ2	133.90	5667	0	5667	758823
128	Թաղանթ անթափանց, պատուհանների համար	մ2	1.82	2078	0	2078	3782
129	Վիտրաժային ապակեպատման տեղադրում այլումինե պրոֆիլ-ներով-2հատ	մ2	15.84	30697	0	30697	486236
130	Վիտրաժային ապակեպատման տեղադրում այլումինե պրոֆիլ-ներով-1հատ	մ2	9.77	30697	0	30697	299907
131	Արտաքին մետաղական խուլ դռան տեղադրում -3հատ/ ներառյալ սարքերը, կողպեքը, ներկումը	մ2	4.03	85663	0	85663	344964
132	Ներքին ՄԴՖ-ից խուլ դռան բլուկների տեղադրում փայտե շրջանակներով, փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40 մմ, ՄԴՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 6 մմ, (ներառյալ երեսակալ, սարքերը, դռան արգելափակիչը).-1հատ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	մ2	1.78	50693	0	50693	90233
133	Ներքին ՄԴՖ-ից ապակեպատ դռան բլուկների տեղադրում փայտե շրջանակներով, փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40 մմ, ՄԴՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 6 մմ, ապակեպատումը 4+4մմ (ներառյալ երեսակալ, սարքերը, դռան արգելափակիչը)-17հատ	մ2	30.26	50693	0	50693	1533961

	համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ						
134	Ներքին ՄՐՖ-ից խուլ դռան բլոկների տեղադրում փայտե շրջանակներով, փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40 մմ, ՄՐՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 6 մմ, (Նեռարյալ երեսակալ, սարքերը, դռան արգելափակիչը), համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ-3հատ	մ2	4.71	55773	0	55773	262690
135	Ներքին ՄՐՖ-ից խուլ դռան բլոկների տեղադրում փայտե շրջանակներով, փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40 մմ, ՄՐՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 6 մմ, (Նեռարյալ երեսակալ, սարքերը, դռան արգելափակիչը), համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ-2հատ	մ2	3.14	50693	0	50693	159175
136	Ներքին ՄՐՖ-ից խուլ դռան բլոկների տեղադրում փայտե շրջանակներով, փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40 մմ, ՄՐՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 6 մմ, (Նեռարյալ երեսակալ, սարքերը, դռան արգելափակիչը).-1հատ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	մ2	1.78	50693	0	50693	90233
137	Ներքին ՄՐՖ-ից ապակեպատ դռան բլոկների տեղադրում փայտե շրջանակներով, փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40 մմ, ՄՐՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 6 մմ, ապակեպատումը 4+4մմ (Նեռարյալ երեսակալ, սարքերը, դռան արգելափակիչը)-6հատ	մ2	9.42	50693	0	50693	477525
138	Ներքին ՄՐՖ-ից ապակեպատ դռան բլոկների տեղադրում փայտե շրջանակներով, փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40 մմ, ՄՐՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 6 մմ, ապակեպատումը 4+4մմ (Նեռարյալ երեսակալ, սարքերը, դռան արգելափակիչը)-2հատ	մ2	3.98	55773	0	55773	221976
139	ՄՐՖ-ից խուլ դռան բլոկների տեղադրում վերնափեղքով (չբացվող մաս), փայտե շրջանակներով, փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40 մմ, ՄՐՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 6 մմ, (Նեռարյալ երեսակալ, սարքերը, դռան արգելափակիչը)-1հատ	մ2	3.90	60853	0	60853	237326
140	Մետաղական խուլ դռան տեղադրում -1հատ	մ2	1.57	94128	0	94128	147781
141	Լամինացված ՄՐՖ-ից խուլ դռան բլոկների տեղադրում - 6հատ	մ2	5.62	76093	0	76093	427643
142	Սանհանգույցներում 700*1800մմ լամինացված ՄՐՖ-ից դռների տեղադրում,	մ2	7.56	106573	0	106573	805695

	16մմ հաստ. նիկելապատ կանգնակներով և դետայլներով-6հատ						
143	Միջնորմ սանհանգույցների, լամինացված ՄԴՖ-ից, 16մմ հաստ., նիկելապատ կանգնակներով և դետայլներով	մ2	11.90	48813	0	48813	580880
144	Պատուհանազոգերի տեղակայում՝ պլաստմասե 35սմ լայնությամբ / բացվածք/	մ2	305.42	3441	0	3441	1050987
145	Պատուհանազոգ պլ. 35 սմ լայն	զմ	0.00	2730	0	2730	0
146	Պատուհան մետաղապլաստե, բլոկով, սև, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ արտերկիր, բացվող	մ2	17.80	62125	0	62125	1105833
147	Պատուհան մետաղապլաստե, բլոկով, սև, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ արտերկիր, չբացվող	մ2	17.80	42503	0	42503	756556
148	Մետաղապլաստե պատուհանների բռնակի փոխարինում	հատ	89.00	937	0	937	83381
149	Մ/պլ. ոլորնային-հետզոցովի ծխնիի տեղադրում գոյություն ունեցող պատուհանների վրա	հատ	25.00	9618	0	9618	240446
150	Բռնածողի տեղադրում, Ս-ձև, նիկելապատ, L= 800 մմ, H= 850 մմ, հետզոցովի, հաշմանդամների համար Mera-Оптм 8848 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	21223	0	21223	21223
151	Բռնածողի տեղադրում, նիկելապատ, L= 300 մմ, ամրացվող պատին, հաշմանդամների համար Ortonica Lux 10 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	4457	0	4457	4457
152	Ապակեփաթեթների փոխարինում	մ2	15.00	9827	0	9827	147408
153	Ծխնի	հատ	12.00	849	0	849	10187
154	Պողպ. ուղղանկ. խողովակներից պատուհանների ճաղաշարի մոնտաժում (սպորտդահլիճ)	տ	0.11	80248	0	80248	8988
155	Պողպ. խողովակ 40x40x2,0մմ	զմ	45.00	794	0	794	35719
156	Պողպ. անկյունակ 50x50x5,0մմ	զմ	1.80	1220	0	1220	2197
157	Խարիսխ Φ 10մմ	հատ	40.00	159	0	159	6367
158	Ցանց պոլիարոպիլենային պարանից Φ 6մմ, բջիջը 100x100մմ	մ2	21.00	1592	0	1592	33427
159	Պողպ. ուղղանկ. խողովակների ներկում 2 անգամ	մ2	7.50	1107	0	1107	8299
160	Պողպ. էլեմենտներից դռան ճաղաշարի մոնտաժում (Լ2Պ դասարան)	տ	0.06	83952	0	83952	5037
161	Պողպ. խողովակ 60x40x3,0մմ	զմ	6.50	1422	0	1422	9243
162	Պողպ. անկյունակ 40x30x2մմ	զմ	6.50	743	0	743	4828
163	Պողպ. անկյունակ 15x15x1,5մմ	զմ	28.80	233	0	233	6724
164	Ամրան Φ16 A500C	տ	0.01	256448	0	256448	1282
165	Կողպեք կախովի	հատ	1.00	1273	0	1273	1273
166	Մետաղական դռների ներկում 2 անգամ	մ2	2.10	1107	0	1107	2324
167	Պատերում Φ10մմ, L=20 սմ խորությամբ անցքերի	հատ	40.00	442	0	442	17674

	խծովում						
168	30մմ հաստ. և 200մմ լայն. արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում բազալտե սալերից	մ2	27.00	11702	0	11702	315950
169	Պատեր և միջնորմներ - Բացվածքների ցափակում 40սմ հաստ. Թեթև բետոնե բլոկներով	մ3	5.92	17079	0	17079	101110
170	Միջնորմների պատրաստում պեմզաբլոկից 10սմ հաստ.	մ2	147.27	3393	0	3393	499683
171	Միջնորմների ամրանավորում	տ	0.16	66643	0	66643	10663
172	Ամրալար Փ6A-I	տ	0.16	291820	0	291820	46691
173	Միջնորմների ամրանավորման հատվածների բետոնացում թեթև ԲՄ100	մ3	3.68	28243	0	28243	103933
174	Միաձույլ ե/բետոնե բարավորների կառուցում Մ-200 բետոնով	մ3	0.27	68257	0	68257	18429
175	Ամրալար Փ6 AI	տ	0.01	291820	0	291820	3502
176	Ամրան Փ12 A500C	տ	0.05	304203	0	304203	14602
177	Ներքին հարդարման աշխատանքներ - Պատերի սվաղ գիպսոնիտով	մ2	1884.20	3046	0	3046	5739933
178	Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով	մ2	889.00	1536	0	1536	1365584
179	Շեփերի և հեծանների սվաղ գիպսոնիտով	մ2	463.20	6128	0	6128	2838290
180	Պատերում առանձին տեղերի սվաղների վերանորոգում գիպսոնիտով	մ2	236.40	3015	0	3015	712649
181	Շեփերի և հեծանների քսահարթում գիպսոնիտով	մ2	340.23	4727	0	4727	1608209
182	Առաստաղի քսահարթում գիպսոնիտով	մ2	225.15	1615	0	1615	363649
183	Առաստաղներում առանձին տեղերի սվաղների վերանորոգում գիպսոնիտով	մ2	14.00	5034	0	5034	70481
184	Շեփերի ցեմենտե սվաղ	մ2	40.40	3832	0	3832	154795
185	Պատերի ցեմենտե սվաղ բարելավված որակի	մ2	132.65	1721	0	1721	228280
186	Պատի երեսապատում հախճասալով	մ2	141.17	6290	0	6290	888013
187	Պատերի ցեմենտե սվաղ բարելավված որակի, ցանցի վրայով	մ2	521.94	2495	0	2495	1302287
188	Ցանց վեցանկյուն 40x70 1.0մմ (շամպայն)	մ2	521.94	470	0	470	245416
189	Պատերի սվաղի քերթատում (նասեչկա)	մ2	2345.30	451	0	451	1058715
190	Պատերի նախաներկում (նախաներկ Ceresit CT-17 ծախսը՝ 0.1-0.2 լ/մ2, կամ համարժեք)	մ2	2345.30	201	0	201	471007
191	Մարզադահլիճի ներքին պատերի հիդրոմեկուսացում հիդրոֆոբ նյութով	մ2	96.70	240	0	240	23253
192	Պատերի և շեփերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	3527.40	1330	0	1330	4691266
193	Պատերի և շեփերի բարձրորակ ներկում ջրակայուն լատեքսային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	265.08	1537	0	1537	407481
194	Առաստաղի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով,	մ2	1129.40	1740	0	1740	1965563

	ծեփամածկումով						
195	Առաստաղի բարձրորակ ներկում ջրակայուն լատեքսային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	71.91	1740	0	1740	125149
196	Կոյուղագծերի կանգնակների երեսապատում 12,5մմ հաստ. ջրակայուն գիպոստվարաթղթից, մետաղական կմախքի վրա	մ2	32.10	5583	0	5583	179201
197	Կախովի առաստաղի սարքվածք 9,5մմ հաստ. գիպոստվարաթղթից, մետաղական կմախքի վրա	մ2	900.07	5170	0	5170	4653650
198	Կախովի առաստաղ "ARMSTRONG" տիպի, 60x60սմ բջիջով, կարկասի տեղադրմամբ	մ2	373.03	5029	0	5029	1875904
199	Կախովի առաստաղի սարքվածք գունավոր պլաստիկ պրոֆիլներով, մետաղական կմախքի վրա	մ2	43.97	7376	0	7376	324337
200	Աստիճանների այլումինե ճաղաշարի տեղադրում H=900մմ, FINISHED ALUMINUM STAIR BARS, կամ համարժեք	զմ	0.00	13307	0	13307	0
201	Փայտանածի տեղադրում և քանդում ներսի աշխ. համար մինչև 6մ բարձր. (սպորտդահլիճ) /հորիզ պրոեկց/	մ2	318.20	1291	0	1291	410656
202	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ - ճակատների սվաղ ցեմենտ. շաղախով	մ2	153.82	2915	0	2915	448404
203	Պատերի և շեպերի ներկում „Կորոեդ., դեկորատիվ ներկով	մ2	153.82	13491	0	13491	2075213
204	Պատուհանների մետաղական ճաղավանդակների ներկում 2 անգամ	մ2	90.72	1107	0	1107	100382
205	Աստիճանավանդակներ - Անցքերի բացում բետոնե աստի-ճաններում և շվեյերներում Φ12մմ, L-100մմ	հատ	176.00	596	0	596	104880
206	Ներքին աստիճանների ուժեղացում մետաղական էլեմենտներով-88հատ	տ	0.21	886169	0	886169	184589
207	Ամրան Φ12 A500C	տ	0.02	304203	0	304203	4867
208	Մետ. անկյունակ 50*50*5	զմ	50.60	1220	0	1220	61749
209	Մետ. թերթ 4մմ հաստ.	մ2	0.32	12203	0	12203	3905
210	Պատուհանների մետաղական ճաղավանդակների ներկում 2 անգամ	մ2	22.00	1107	0	1107	24343
211	Հարթակների երեսապատում պրեսգրանիտ սալիկներով	մ2	65.40	7609	0	7609	497642
212	Աստիճանների և ստիճանաճա-կատների երեսապատում պրեսգրանիտ սալիկներով	մ2	28.33	7609	0	7609	215569
213	Շրիշակների կառուցում պրես-գրանիտ սալիկներով, h=10 սմ	զմ	78.70	1028	0	1028	80926
214	Աստիճանների այլումինե ճաղա-շարի տեղադրում H=1200մմ, FINISHED ALUMINUM STAIR BARS, կամ համարժեք	զմ	32.00	16491	0	16491	527705

215	Մուտքեր և թեքահարթակ - 50մմ հաստ. խճային նախապատ-րաստական շերտի իրականացում	մ3	1.00	11886	0	11886	11886
216	Մ-150 բետոնից նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	1.90	29634	0	29634	56304
217	Նախապառաստական շերտի ամրանավորում (ամրանացանց Փ8 A-I p.200x200)	տ	0.02	311030	0	311030	7154
218	Հարթակների իրականացում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով, օգտագործելով քանդված սալիկներից 41,5 մ2	մ2	8.75	4634	0	4634	40550
219	Բազալտե սալ 30մմ հաստ.	մ2	8.80	5261	0	5261	46299
220	Ծածկի ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	7.00	903	0	903	6319
221	Անկերային խարիսխ Փ10 մմ L=100 մմ	հատ	36.00	149	0	149	5348
222	Հովար-2հատ - Պողպ.ուղղանկ. խողովակներից ֆերմայի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.14	80248	0	80248	11572
223	Պողպ.ուղղանկ. խողովակներից կավարամածի տեղադրում	տ	0.11	80248	0	80248	8908
224	Պողպ.խողովակ 40x30x2,0մմ	զմ	77.30	743	0	743	57419
225	խարիսխ Փ 10մմ	հատ	30.00	159	0	159	4775
226	Պոլիկարբոնատ անթափանց	մ2	19.00	2335	0	2335	44357
2	Ներքին էլեկտրամատակարարում						13931037
1	Առաստաղի լուսատուների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	305.00	489	0	489	149215
2	Անջատիչների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	64.00	154	0	154	9848
3	Վարդակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	78.00	170	0	170	13230
4	Միաֆազ ավ.անջատիչի ապամոնտաժում (վերատեղադրվող)	հատ	51.00	1304	0	1304	66480
5	Եռաֆազ ավ.անջատիչի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	4.00	1304	0	1304	5214
6	Պլաստմասե վահանակների ապամոնտաժում	հատ	1.00	2140	0	2140	2140
7	Մետաղական վահանների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	8.00	2994	0	2994	23948
8	ՋԲԽ հատիչի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	1.00	2268	0	2268	2268
9	Տարբեր կտրվածքի հաղորդալարերի ապամոնտաժում	զմ	530.00	196	0	196	104129
10	1200x600x300մմ չափերի մետաղական վահանակի տեղադրում	հատ	1.00	66537	0	66537	66537
11	250 Ա եռաֆազ ավ.անջատիչի մոնտաժում, IEK(կամ համարժեք)	հատ	1.00	20675	0	20675	20675
12	63 Ա եռաֆազ ավ.անջատիչի մոնտաժում, IEK(կամ համարժեք)	հատ	6.00	15251	0	15251	91505
13	ՊՎ-3 1x10մմ2 հաղորդալարի մոնտաժում	զմ	30.00	1858	0	1858	55748
14	Պոլիէթիլենային, PN 10 Փ32x3,0մմ խողովակների տեղադրում մալուխների անցկացման համար	զմ	120.00	365	0	365	43778
15	Պոլիէթիլենային, PN 10 Փ25x1,8մմ խողովակների	զմ	10.00	340	0	340	3403

	տեղադրում մալուխների անցկացման համար						
16	Էլ. մալուխի անցկացում խողովակներով, 1 գ.մ.- մինչև 1 կգ	գմ	260.00	148	0	148	38602
17	Չիրկիզվող մալուխ BBFHLS- 1000 5x10մմ2 կտր.	գմ	250.00	1605	0	1605	401190
18	Չիրկիզվող մալուխ BBFHLS- 1000 5x6մմ2 կտր.	գմ	10.00	1469	0	1469	14695
19	Պղնձե ծայրոցների տեղադրում 10 մմ (5 հատ)	հատ	12.00	2862	0	2862	34346
20	16 տեղ. ավտոմատների պլաստիկ. տուփի մոնտաժում, ներկառուցվող	հատ	3.00	11253	0	11253	33759
21	12 տեղ. ավտոմատների պլաստիկ. տուփի մոնտաժում, ներկառուցվող	հատ	3.00	9538	0	9538	28613
22	50 Ա եռաբևեռ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	6.00	6443	0	6443	38660
23	25 Ա միաֆազ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	38.00	3942	0	3942	149778
24	16 Ա միաֆազ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	13.00	3942	0	3942	51240
25	ABDT 34 C16 30mA IEK MAD22-6-016-C-30 քառաբևեռ դիֆերենցիալ ավ.անջատիչի մոնտաժում, (կամ համարժեք)	հատ	1.00	10033	0	10033	10033
26	Փ20 մմ ՊՎԷ ճկուն խողովակների տեղադրում	գմ	1500.00	450	0	450	675060
27	Փ16 մմ ՊՎԷ ճկուն խողովակների տեղադրում	գմ	1300.00	504	0	504	655005
28	Էլ. մալուխի մոնտաժում	գմ	3885.00	1172	0	1172	4552404
29	Չիրկիզվող մալուխ BBFHLS- 1000 5x2,5մմ2 կտր.	գմ	10.00	1916	0	1916	19165
30	Չիրկիզվող մալուխ BBFHLS- 1000 3x4մմ2 կտր.	գմ	735.00	660	0	660	485298
31	Չիրկիզվող մալուխ BBFHLS- 1000 3x2,5մմ2 կտր.	գմ	1330.00	448	0	448	596013
32	Չիրկիզվող մալուխ BBFHLS- 1000 3x1,5մմ2 կտր.	գմ	1810.00	295	0	295	534149
33	Բախշիչ տուփեր	հատ	86.00	106	0	106	9126
34	Մեկ ստեղանի անջատիչների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	27.00	1600	0	1600	43198
35	Երկ. ստեղանի անջատիչների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	41.00	2194	0	2194	89970
36	Երեք ստեղանի անջատիչների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	2.00	2194	0	2194	4389
37	Միատեղ վարդակների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	16.00	1273	0	1273	20364
38	Երկտեղ վարդակների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	88.00	1577	0	1577	138804
39	Արտաքին տեղադրման եռաֆազ 16Ա 380վ վարդակների տեղադրում պատին	հատ	1.00	5375	0	5375	5375
40	Ներքին տեղադրման համար LED 55W, 6500K, 600x600մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	65.00	6905	0	6905	448806
41	Արտաքին տեղադրման համար LED 60W, 6500K, 600x600մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	159.00	13196	0	13196	2098159
42	Ներքին տեղադրման համար LED 30W, 6500K, 300x300մմ	հատ	13.00	5066	0	5066	65854

	լուսատուների տեղադրում						
43	Ներքին տեղադրման համար LED 24W, 225x225մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	6.00	3506	0	3506	21035
44	Ներքին տեղադրման համար LED 12W, 960Lu, 4000K, 170x170մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	33.00	2625	0	2625	86626
45	Accu91-L30 Jazzway 2850041 L=30սմ, մարտկոցով վթարային լուսատուների տեղակայում, (կամ համարժեք)	հատ	31.00	6491	0	6491	201206
46	Արտաքին տեղադրման համար LED 18W, 4100K, պատի պլաֆոնների տեղադրում	հատ	7.00	3999	0	3999	27992
47	Գրատախտակի լուսավորության համար Master LED-03 36W 4000K IP20 3600Lm 1100x80x40մմ լուսատուների տեղադրում, (կամ համարժեք)	հատ	14.00	28785	0	28785	402985
48	Արտաքին տեղադրման համար "СНОРТ-2 ЭКО" LED 70W, 11200Lm, 4000-5000k 355x120x130մմ, պաշտպանիչ ցանցով, պատի լուսատուների տեղադրում, (կամ համարժեք)	հատ	6.00	37075	0	37075	222452
49	Պատերի մեջ խորշերի բացում անջատիչների, վարդակների և ճյուղ տուփերի տեղադրման համար	հատ	261.00	861	0	861	224807
50	Պատերում լարերի անցկացման համար ակունների քանդումը	զմ	760.00	340	0	340	258666
51	Պատերում մինչև 25մմ տրամագծով անցքերի խծում	հատ	76.00	1919	0	1919	145857
52	III-րդ կարգի գրունտների քանդում ձեռքով	մ3	28.80	2483	0	2483	71505
53	II կր. գր. ետլիցք ձեռքով	մ3	28.80	1038	0	1038	29902
54	Ֆիզիկայի և քիմիայի լաբարատորիա - 4 տեղ. ավտոմատների պլաստիկ տուփի մոնտաժում, ներկառուցվող	հատ	2.00	5012	0	5012	10024
55	RKP 1P+N C25A 30mA 230 B դիֆերենցիալ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	2.00	10033	0	10033	20066
56	Պոլիէթիլենային, PN 12,5 Φ20x2մմ խողովակների տեղադրում մալուխների անցկացման համար	զմ	140.00	255	0	255	35769
57	Էլ. մալուխի անցկացում խողովակներով	զմ	200.00	148	0	148	29694
58	Չիրկիզվող մալուխ BBΓHΓLS-1000 3x2,5մմ2 կտր.	զմ	200.00	406	0	406	81178
59	Բախշիչ տուփեր	հատ	4.00	106	0	106	424
60	Միատեղ վարդակների տեղադրում արտաքին տեղադրման համար	հատ	54.00	1624	0	1624	87718
61	Պլաստիկ սակառների մոնտաժում	զմ	60.00	993	0	993	59588
62	Սակառ 16x16 մմ	զմ	60.00	223	0	223	13370
3	Ներքին ջրամատակարարում և						1996735

	կոյուղի						
1	Լվացարանի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	5.00	558	0	558	2788
2	Ասիական զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	7.00	690	0	690	4831
3	Մինչև Φ 32մմ ՊՊՈ խողովակների ապամոնտաժում	զմ	90.00	191	0	191	17191
4	Φ 100 կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	զմ	20.00	973	0	973	19456
5	Φ 50 կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	զմ	40.00	962	0	962	38461
6	Ջրամատակարարում - d=20x3,4մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում տաք ջրամատ.	զմ	45.00	3181	0	3181	143135
7	d=20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում սառը ջրամատ.	զմ	50.00	2981	0	2981	149061
8	d=25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում սառը ջրամատ.	զմ	35.00	2646	0	2646	92613
9	d=20մմ ՊՊՈ փականի մոնտաժում	հատ	8.00	3049	0	3049	24390
10	d=25մմ ՊՊՈ փականի մոնտաժում	հատ	2.00	3154	0	3154	6308
11	1/2" գնդիկավոր փականի (ARKO) մոնտաժում	հատ	33.00	3490	0	3490	115177
12	Կցամաս կոմբ. անջ. d=20x1/2" F /Ամերիկանակա/	հատ	38.00	690	0	690	26211
13	ՊՊՈ երաբաշխիկ d=20մմ	հատ	29.00	44	0	44	1262
14	ՊՊՈ երաբաշխիկ d=25x20x25մմ	հատ	2.00	75	0	75	151
15	ՊՊՈ անկյուն d=20x90°	հատ	31.00	34	0	34	1052
16	ՊՊՈ անկյուն d=25x90°	հատ	5.00	34	0	34	170
17	ՊՊՈ անցում d=25x20մմ	հատ	1.00	41	0	41	41
18	Չտիչ մեխանիկական d=25մմ	հատ	2.00	637	0	637	1273
19	Չտիչ մեխանիկական d=20մմ	հատ	2.00	637	0	637	1273
20	Ավտոմատ վատուղ 1/2	հատ	2.00	637	0	637	1273
21	d=15մմ վազարանի ծորակի տեղադրում խառնիչով	հատ	13.00	6200	0	6200	80597
22	Ճկուն խողովակ L=50սմ	հատ	26.00	637	0	637	16554
23	Կոյուղի - d=150x3,2մմ ՊՎՔ կոյուղու խողովակների անցկացում	զմ	5.00	1909	0	1909	9543
24	ՊՎՔ եռաբաշխիչ d=150x150x100	հատ	1.00	478	0	478	478
25	ՊՎՔ անկյունակ d=150x90°	հատ	6.00	461	0	461	2763
26	ՊՎՔ անցում d=110x150	հատ	1.00	283	0	283	283
27	d=110x2,8մմ ՊՎՔ կոյուղու խողովակների անցկացում	զմ	40.00	1909	0	1909	76344
28	ՊՎՔ եռաբաշխիչ d=110x90°	հատ	11.00	679	0	679	7471
29	ՊՎՔ անկյունակ d=110x90°	հատ	5.00	461	0	461	2303
30	ՊՎՔ եռաբաշխիչ d=110x110x50	հատ	5.00	478	0	478	2388
31	ՊՎՔ անցում d=110x50	հատ	4.00	283	0	283	1133
32	ՊՎՔ ստուգիչ d=110մմ	հատ	5.00	1017	0	1017	5083
33	d=50x2,5մմ ՊՎՔ կոյուղու խողովակների անցկացում	զմ	28.00	1353	0	1353	37892
34	ՊՎՔ եռաբաշխիչ d=50x90°	հատ	10.00	235	0	235	2345
35	ՊՎՔ անկյունակ d=50x90°	հատ	11.00	124	0	124	1366

36	ՊԿՔ խաչուկ d=50	հատ	1.00	124	0	124	124
37	d=50մմ չժանգոտող մետաղից հոսակի տեղադրում	հատ	5.00	4395	0	4395	21977
38	Չուգարանակոնքի տեղադրում	կ-տ	8.00	49713	0	49713	397707
39	Չուգարանակոնքի տեղադրում սակավաշարժ խմբերի հարմարանքներով	կ-տ	1.00	49713	0	49713	49713
40	Կերամիկական կախովի լվացարանի տեղադրում	կ-տ	8.00	28938	0	28938	231505
41	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում, պահարանով, 2-132 Ava (կամ համարժեք)	կ-տ	1.00	84649	0	84649	84649
42	Չայեխների տեղադրում	կ-տ	9.00	17576	0	17576	158183
43	2 տեղ. խոհանոցակոնքի տեղադրում	հատ	1.00	4311	0	4311	4311
44	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի տեղադրում	հատ	2.00	77953	0	77953	155905
4	Ներքին ջեռուցում						16370301
1	Ջեռուցման այլումինե մարտկոցների ապամոնտաժում բարձակներով (վերադարձ)	տեղ	44.00	1083	0	1083	47673
2	Ջեռուցման այլումինե մարտկոցների ապամոնտաժում բարձակներով-230սեկց. (վերատեղադրվող)	տեղ	28.00	1083	0	1083	30337
3	Փ 76մմ մետաղյա խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	113.00	330	0	330	37301
4	Մինչև Փ 56մմ մետաղյա խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	15.00	330	0	330	4952
5	Մինչև Փ 40մմ ՊՊՌ խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	590.00	191	0	191	112696
6	Մինչև Փ 63մմ ՊՊՌ խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	50.00	191	0	191	9551
7	Փ 50մմ փականների ապամոնտաժում	հատ	6.00	53	0	53	320
8	Մինչև Փ32մմ ծորակների փականների ապամոնտաժում	հատ	34.00	53	0	53	1813
9	Անցքերի բացում մինչև 500մմ հաստ. քարե պատերում մինչև Փ100	հատ	24.00	861	0	861	20672
10	Անցքերի բացում մինչև 500մմ հաստ. քարե պատերում մինչև Փ57	հատ	26.00	5941	0	5941	154476
11	Բետոնե հատակներում 150x150 մմ չափերով ակոսների քանդում խողովակներ անցկացնելու համար	զմ	326.00	4254	0	4254	1386804
12	Պատերում 100x80 մմ չափերով ակոսների քանդում խողովակներ անցկացնելու համար	զմ	155.00	1035	0	1035	160450
13	Ջեռուցման այլումինե մարտկոցների սեկցիաների վերախմբավորում	սեկցիա	320.00	931	0	931	297942
14	Ջեռուցման այլումինե մարտկոցների տեղադրում	Էկմ	357.10	734	0	734	261986
15	Ջեռուցման այլումինե մարտկոցների արժեքը H=500մմ (580x80x96 մմ), Q=125 Վտ /ընդհանուր	սեկցիա	1234.00	4245	0	4245	5237898

	1434սեկցիա, որից 200սեկց.ապամոնտաժվածից/						
16	Մարտկոցի միացման կոմպլեկտ	կ-տ	139.00	869	0	869	120812
17	Մարտկոցի, ստորին, 1/2"փականի մոնտաժում	հատ	139.00	4764	0	4764	662139
18	Մարտկոցի, վերին, 1/2"փականի մոնտաժում	հատ	139.00	4764	0	4764	662139
19	ՊՊՌ անցում d=20x1/2"F	հատ	278.00	276	0	276	76700
20	ՊՊՌ անցում d=25x3/4"F	հատ	8.00	340	0	340	2717
21	Փ100մմ բաշխիչ սանրիկի տեղադրում, L-90մմ, D-89	հատ	2.00	33957	0	33957	67914
22	Կցաշուրթ d=63մմ	հատ	6.00	7959	0	7959	47752
23	Կցաշուրթային փական d=63մմ	հատ	6.00	19101	0	19101	114606
24	d=63մմ ՊՊՌ փականի մոնտաժում	հատ	5.00	7932	0	7932	39661
25	ՊՊՌ անցում d=63x2F /Ամերիկյանկա/	հատ	16.00	3183	0	3183	50936
26	ՊՊՌ երաբաշխիկ d=25մմ	հատ	40.00	117	0	117	4669
27	Ավտոմատ օդահան d=25մմ	հատ	40.00	2335	0	2335	93382
28	Մարտկոցի կախիչի տեղադրում	հատ	340.00	1188	0	1188	403750
29	d=63x10,5մմ Kaldo(կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում տաք ջրամատ.	զմ	352.00	8102	0	8102	2851978
30	d=50x8,4մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում տաք ջրամատ.	զմ	86.00	5587	0	5587	480504
31	d=40x6,7մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում տաք ջրամատ.	զմ	110.00	4611	0	4611	507205
32	d=32x5,4մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում տաք ջրամատ.	զմ	120.00	2849	0	2849	341867
33	d=25x4,2մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում տաք ջրամատ.	զմ	110.00	2920	0	2920	321186
34	d=20x3,4մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում տաք ջրամատ.	զմ	256.00	3181	0	3181	814277
35	ՊՊՌ խողովակների ձևավոր մասեր և ֆիտինգներ	հատ	800.00	88	0	88	70464
36	d=63 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	զմ	340.00	297	0	297	101024
37	d=50 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	զմ	86.00	255	0	255	21902
38	d=40 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	զմ	110.00	170	0	170	18677
39	d=32 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	զմ	120.00	96	0	96	11461
40	d=25 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	զմ	110.00	80	0	80	8755
41	d=20 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	զմ	132.00	69	0	69	9104
42	Պատերում և ծածկերում	հատ	30.00	1919	0	1919	57575

	անցքերի խճուճում						
43	Պատերի և ծածկերի անցքերի լցափակում U-200	մ3	0.26	94546	0	94546	24582
44	U-100 բետոնով հատակների ակոսների լցափակում	մ3	4.89	30446	0	30446	148879
45	Պատերի ակոսների լցափակում ցեմենտե շաղաղով	մ2	23.20	1835	0	1835	42562
46	Ձեռուցման մարտկոցների տաքացման ստուգում	տեղ	139.00	226	0	226	31374
47	Պողպատյա Dy 89մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	13.10	3517	0	3517	46070
48	Պողպատյա Dy 57մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	8.30	2456	0	2456	20382
49	Պողպատյա Dy 40մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	6.00	2010	0	2010	12060
50	Պողպատյա Dy 32մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	7.50	1872	0	1872	14040
51	d=110x2,8մմ ՊՎՔ խողովակների անցկացում	զմ	74.00	1909	0	1909	141237
52	Օդափոխության կանգնակների երեսապատում 12,5մմ հաստ. ջրակայուն գիպսստվարաթղթից, մետաղական կմախքի վրա	մ2	28.00	5583	0	5583	156312
53	150*150մմ օդափոխության ցանցերի տեղադրում	հատ	18.00	265	0	265	4775
5	Հրդեհային ահազանգման համակարգ						2669573
1	Հսկիչ-ընդունիչ սարք Рубеж - 20П R3 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	540718	0	540718	540718
2	ԱԻՆ միանալու ավտոմատ զանգող սարք Контакт GSM-9 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	83997	0	83997	83997
3	Հասցեային սարք АМП-4 R3 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	80056	0	80056	80056
4	Անիսափան սնուցման սարք ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x7 БР (կամ համարժեք)	հատ	2.00	51507	0	51507	103014
5	Մարտկոց Battery Optimus AP-1207 (կամ համարժեք)	հատ	4.00	8727	0	8727	34909
6	Ծխի դետեկտորի Рубеж ИП 212-64-R3 մոնտաժում (կամ համարժեք)	հատ	68.00	9733	0	9733	661826
7	Հասցեային հրդեհի ձեռքի ազդարարիչի ИПР 513-11-A R3 մոնտաժում (կամ համարժեք)	հատ	9.00	17373	0	17373	156358
8	Հասցեային լուսաձայնային ազդարարիչի ОПОП 124- R3 մոնտաժում (կամ համարժեք)	հատ	9.00	48996	0	48996	440962
9	"ԵԼՔ" հասցեային վթարային լուսատուների մոնտաժում Рубеж ОПОП 1-R3 (կամ համարժեք)	հատ	8.00	14113	0	14113	112903
10	Հրդեհակայուն մալուխի մոնտաժում КФСг - FRLS 1x2x0.5	զմ	1000.00	385	0	385	384860
11	Ինտերֆեյսի մոդուլ ИМ-1 R3 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	31040	0	31040	31040
12	Հասցեային շարժման ազդասարք ИО 40920-2 (կամ համարժեք)	հատ	3.00	9733	0	9733	29198
13	Պրոքսիմիթի քարտի ընթերցիչ Hikvision DS-K1802E (կամ համարժեք)	հատ	1.00	9733	0	9733	9733
6	Չանգի եւ ժամացույցային համակարգ						507871
1	"Ղեկավարող" ժամացույց-կայանի ЧС-2-06-	կ-տ	1.00	96495	0	96495	96495

	ՎՈՅՄԱ մոնտաժում						
2	Էլեկտրոնային "Ղեկավարվող" ժամացույց, համալրված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր P-100B-R -ի մոնտաժում	հատ	5.00	39104	0	39104	195522
3	Չանգ դպրոցականի 220Վ M3M-1 մոնտաժում	հատ	6.00	16682	0	16682	100095
4	Մալուխի մոնտաժում	զմ	350.00	168	0	168	58933
5	Մալուխ 2*1,5	զմ	350.00	162	0	162	56826
7	Տեսահսկման համակարգ						1676638
1	Ցանցային տեսագրող սարք 32 IP մոնոքր Hikvision DS-7600NI-K / DS-7632NI-K2 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	103562	0	103562	103562
2	Ցանցային սվիչ 18 մոնոքր Hikvision POE Switch (Un managed) / DS-3E0318P-E/M© (կամ համարժեք)	հատ	1.00	62928	0	62928	62928
3	Կոշտ սկավառակ 4SP ST4000VX000-520 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	37899	0	37899	37899
4	Մոնիտոր LED 32" Hikvision DS-D5032QE (կամ համարժեք)	հատ	2.00	111594	0	111594	223188
5	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ դրսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1043G0-I-I (կամ համարժեք)	հատ	10.00	36989	0	36989	369894
6	Մալուխի մոնտաժում UTP Cat 5E 24AWG	զմ	1000.00	428	0	428	428150
7	Մալուխ UTP Cat 5E 24AWG	զմ	1000.00	260	0	260	259770
8	Պլաստիկ սակառների մոնտաժում	զմ	10.00	993	0	993	9931
9	Սակառ 60x40 մմ	զմ	10.00	619	0	619	6187
10	Պլաստմասե հերմետիկ միացման տուկի 100x100մմ	հատ	31.00	1192	0	1192	36948
11	Պատերում մինչև 25մմ տրամագծով անցքերի խծուծում	հատ	72.00	1919	0	1919	138180
8	Կաթսայատան տեխնոլոգիական սարքավորումներ						6663606
1	Q=32կվտ/ժամ ջեռուցման կաթսայի ապամոնտաժում գազայրիչի հետ (վերատեղադրվող)	հատ	5.00	26321	0	26321	131604
2	2,2կվտ շրջանառու պոմպերի ապամոնտաժում	հատ	2.00	4136	0	4136	8272
3	Փ 80մմ սողնակների ապամոնտաժում	հատ	2.00	908	0	908	1817
4	Մինչև Փ 50մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում	զմ	20.00	587	0	587	11737
5	Մինչև Փ 89մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում	զմ	15.00	909	0	909	13628
6	Մինչև Փ 50մմ սողնակային փականների ապամոնտաժում	հատ	15.00	908	0	908	13627
7	Մինչև Փ 63մմ ՊՊՈ խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	30.00	191	0	191	5730
8	Ծխակեղ Փ250 կաթսաների ծխակեղ խողովակի ապամոնտաժում	զմ	1.00	191	0	191	191
9	Անցքերի բացում մինչև 500մմ հաստ. քարե պատերում	հատ	8.00	861	0	861	6891

	Միջև Փ300						
10	Պատերում ակոսների քանդում խողովակներ անցկացնելու համար	զմ	35.00	1035	0	1035	36231
11	150կվտ գազի ջեռուցիչ կոնդենսացիոն տուրբո կաթսաի մոնտաժում գազայրիչի հետ	հատ	1.00	2961259	0	2961259	2961259
12	65կվտ գազի ջեռուցիչ կոնդենսացիոն տուրբո կաթսաի մոնտաժում գազայրիչի հետ	հատ	1.00	1455419	0	1455419	1455419
13	Կոնդենսացիոն կաթսաների կասկադ միացման մատակարար և հետադարձ բաշխիչ սանրիկի տեղադրում L-840մմ, D-100	հատ	2.00	44569	0	44569	89138
14	V=50լ ընդարձակման բաքի տեղադրում	հատ	2.00	37141	0	37141	74281
15	V=150լ պահուստային ջրի բաքի տեղադրում	հատ	1.00	37141	0	37141	37141
16	Հիդրավիկ սլաք H=840, Dy=210	հատ	1.00	44569	0	44569	44569
17	Կեղտազտիչ, Dy=300	հատ	1.00	25468	0	25468	25468
18	N=1,4կՎտ, Q=30մ3/ժ, H=10մ շրջանառու պոմպերի մոնտաժում (պահուստային)	հատ	2.00	232961	0	232961	465922
19	N=0,37կՎտ, 2900պտ/ր, Q=5-40լ/ր, leo APm37 սնուցող պոմպերի մոնտաժում (պահուստային)	հատ	2.00	51250	0	51250	102499
20	Փ100մմ բաշխիչ սանրիկի տեղադրում, Dy=100, L-1000	հատ	2.00	9073	0	9073	18146
21	Փ63մմ կցաշուրթի տեղադրում	հատ	6.00	9975	0	9975	59849
22	Փ63մմ սողնակի տեղադրում	հատ	6.00	26020	0	26020	156118
23	Փ50մմ կցաշուրթի տեղադրում	հատ	2.00	8319	0	8319	16639
24	Փ50մմ հակադարձ փականի տեղադրում	հատ	8.00	21053	0	21053	168427
25	Փ50մմ սողնակի տեղադրում	հատ	3.00	21053	0	21053	63160
26	Փ50 մմ ապահովիչ կափույրի տեղադրում	հատ	2.00	20523	0	20523	41045
27	Փ32մմ կցաշուրթի տեղադրում	հատ	1.00	6027	0	6027	6027
28	Փ32մմ սողնակի տեղադրում	հատ	1.00	9975	0	9975	9975
29	Փ25մմ կցաշուրթի տեղադրում	հատ	2.00	5136	0	5136	10272
30	Փ25մմ սողնակի տեղադրում	հատ	2.00	6728	0	6728	13455
31	Գնդիկային փական 1/2"	հատ	6.00	4605	0	4605	27632
32	Գնդիկային փական 1" (ամերիկանկա)	հատ	10.00	8139	0	8139	81391
33	Գնդիկային փական 3/4" (ամերիկանկա)	հատ	2.00	5486	0	5486	10972
34	Հետադարձ փական 1/2"	հատ	2.00	4605	0	4605	9211
35	Հետադարձ փական 1"	հատ	4.00	8139	0	8139	32556
36	Կցամաս d=1/2" F /Ամերիկանկա/	հատ	10.00	690	0	690	6898
37	Անցում Ն/Պ-Ն/Պ 1/2"	հատ	10.00	478	0	478	4775
38	Անցում Ն/Պ-Ն/Պ 2" -1/2"	հատ	4.00	520	0	520	2080
39	Անցում Ա/Պ-Ն/Պ 1/2"	հատ	4.00	520	0	520	2080
40	Ամերիկանկա Ա/Պ-Ն/Պ 1"	հատ	2.00	690	0	690	1380
41	Երաբաշխիկ 1" Ն/Պ	հատ	2.00	2356	0	2356	4712
42	Փ50մմ կցաշուրթային զտիչ	հատ	3.00	9964	0	9964	29893
43	Չտիչ 1/2"	հատ	2.00	3438	0	3438	6876
44	Չտիչ 1" տեղադրումով	հատ	2.00	3597	0	3597	7195

45	Ջերմաճնշաչափ P=3bar, T=0-100C	հատ	4.00	21584	0	21584	86336
46	Դատարկման փական1/2"	հատ	2.00	488	0	488	976
47	Մանրաչափ դետալներ և ձևավոր մասեր	հատ	80.00	85	0	85	6791
48	Պողպատյա Dy 76x3,5մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	5.00	3484	0	3484	17422
49	Պողպատյա Dy 57x3,5 մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	10.00	2626	0	2626	26265
50	Պողպատյա Dy 32x3,0 մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	4.00	2244	0	2244	8978
51	Պողպատյա Dy 25x3,0 մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	6.00	1990	0	1990	11939
52	Պողպատյա Dy 15x2,0 մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	2.00	1555	0	1555	3109
53	Պողպատյա խողովակների ներկում 2 անգամ	մ2	5.00	1006	0	1006	5028
54	Պողպատյա ձևավոր մասերի մոնտաժում	տ	0.02	886169	0	886169	17723
55	Գլխանոցի (դեֆլեկտոր) ցինկապատ թիթեղից Ф300	հատ	1.00	12734	0	12734	12734
56	d=63x7մմ Kaldo(կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում տաք ջրամատ.	զմ	12.00	7706	0	7706	92477
57	d=63 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	զմ	12.00	297	0	297	3566
58	d=25x3,2մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում տաք ջրամատ.	զմ	15.50	2920	0	2920	45258
59	d=25 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	զմ	10.00	80	0	80	796
60	Պատերում անցքերի բացում	հատ	6.00	3796	0	3796	22778
61	Պողպատյա Dy 89x4,0 մմ պատյանների տեղադրում	զմ	1.60	4217	0	4217	6747
62	Պողպատյա Dy 150x4,0 մմ պատյանների տեղադրում	զմ	1.20	7464	0	7464	8956
63	Պատերի ակոսների լցափակում ցեմենտե շաղաղով	մ2	5.20	1835	0	1835	9540
9	Կահավորում						230563
1	Կահան բասկետբոլի համար օրգանական ապակուց, այդ թվում՝ ամրացման մետաղական հարմարանքը	կ-տ	2.00	104036	0	104036	208071
2	Վոլեյբոլի ցանց, չափերը 9.5x1.0 մ, թելի հաստ.5 մմ, բջիջը 100x100 մմ, ճոպանով, ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	1.00	22491	0	22491	22491
10	Արտաքին լուսավորություն						365384
1	Լուսավորության հենասյան կանգնակի տաղադրում, պողպատե խողովակ Ф102x3 մմ, L=7,0մ	հատ	4.00	14901	0	14901	59603
2	Պողպատե խողովակ Ф102x3 մմ	զմ	28.00	3905	0	3905	109342
3	Մետաղական բարձակ լոոսարձակների ամրեցման համար, պողպատե խողովակ Ф32x2,5 մմ, L=1,0մ	հատ	4.00	12876	0	12876	51506
4	Պողպատե խողովակ Ф32x2,5 մմ	զմ	6.00	641	0	641	3846
5	Մետաղական հենասյունների ներկում 2 անգամ	մ2	14.20	1006	0	1006	14278
6	Արտաքին լուսավորման լուսարձակ, LED 90 Վտ արևային, CTORCH ID 0627	հատ	4.00	28053	0	28053	112213

	(կամ համարժեք)						
7	III-րդ կարգի գրունտների փոսերի քանդում ձեռքով	մ3	0.38	4627	0	4627	1758
8	Բետոնե հիմքերի պատրաստում Մ-150 բետոնով	մ3	0.38	33786	0	33786	12839
11	Արտաքին ջրամատակարարում և կոյուղի						3003118
1	Ջրամատակարարման արտաքին ցանց 3-րդ կարգի գրունտի մշակում միաշերտի էքսկավատորով, կողիցք / 0.25 մա շ/տ /	մ3	32.30	668	0	668	21563
2	3-րդ կարգի գրունտի մշակում միաշերտի էքսկավատորով, բարձերով ա/հնքնաթափի վրա / 0.25 մա շ/տ /	մ3	12.70	778	0	778	9882
3	2-րդ կարգի գրունտի հետիցք ձեռքով և տոփանում օղանշական ձեռքի տոփանիչով, ջրելով	մ3	32.30	1535	0	1535	49594
4	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	58.10	1411	0	1411	82007
5	150x300մմ չափերի բետոնե եզրաքարերի քանդում	զմ	2.00	993	0	993	1986
6	150x300մմ չափերի ապամոնտաժված բետոնե եզրաքարերի տեղադրում	զմ	2.00	2773	0	2773	5546
7	Խճի նախապատրաստական շերտ	մ3	0.23	1135	0	1135	261
8	Նախապատրաստական շերտ ավազից՝ 100մմ հաստությամբ	մ3	19.30	6678	0	6678	128884
9	Պաշտպանիչ շերտ ավազից	մ3	7.70	6678	0	6678	51420
10	D 1000հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում	մ3	0.96	40897	0	40897	39261
11	KLII-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18խմ	հատ	1.00	21223	0	21223	21223
12	KLII-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24խմ	հատ	1.00	26529	0	26529	26529
13	KLII-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ, Vբետ=0.18մ3	հատ	1.00	87249	0	87249	87249
14	Թուղե մտոց՝ d=640 մմ	հատ	1.00	68976	0	68976	68976
15	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ	տ	0.02	835637	0	835637	16713
16	Մետաղական աստիճան	տ	0.04	632046	0	632046	25282
17	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	0.80	1371	0	1371	1097
18	d=25x3,4մմ պոլիէթիլենե խողովակների անցկացում՝ սառը ջրամատ.	զմ	53.00	2756	0	2756	146087
19	ՊԷԹ անկյուն d=25x90°	հատ	1.00	34	0	34	34
20	Կցամաս կոմբ. անջ. d=32x1/2" F	հատ	2.00	690	0	690	1380
21	d=25մմ ՊՊՌ փականի մոնտաժում	հատ	2.00	3154	0	3154	6308
22	Կցամաս կոմբ. անջ. d=20x1/2" F /Ամերիկական/	հատ	2.00	690	0	690	1380
23	Գոտի միացում d=25	հատ	1.00	41	0	41	41

24	d=25մմ սեպավոր փականի մոնտաժում	հատ	1.00	3154	0	3154	3154
25	Չտիչ մեխանիկական d=32մմ	հատ	1.00	1380	0	1380	1380
26	d=159x4մմ պողպատե պատյանի տեղադրում	զմ	0.50	6933	0	6933	3467
27	Արտաքին կոյուղի 3-րդ կարգի գրունտի մշակում միաշերտի էքսկավատորով, կողիցք / 0.25 մա շ/տ /	մ3	84.00	668	0	668	56076
28	3-րդ կարգի գրունտի մշակում միաշերտի էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափի վրա / 0.25 մա շ/տ /	մ3	71.30	778	0	778	55479
29	2-րդ կարգի գրունտի հետիցք ձեռքով և տոփանում օդաճնշական ձեռքի տոփանիչով, ջրելով	մ3	84.00	1535	0	1535	128975
30	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	128.30	1411	0	1411	181093
31	2-րդ կարգի գրունտի համար աշխատանք թափոնակույտում բուլդուզերով	մ3	71.30	44	0	44	3154
32	Նախապատրաստական շերտ ավազից ` 100մմ հաստությամբ	մ3	10.90	6678	0	6678	72790
33	Պաշտպանիչ շերտ ավազից ` 150մմ հաստությամբ	մ3	16.30	6678	0	6678	108850
34	Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի 10սմ հաստությամբ, B7.5 դասի	մ3	0.48	29159	0	29159	13997
35	D 1000հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում	մ3	0.94	40897	0	40897	38443
36	KLQ-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18խմ	հատ	3.00	21223	0	21223	63670
37	KL-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24խմ	հատ	1.00	21223	0	21223	21223
38	KL-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24խմ	հատ	1.00	26529	0	26529	26529
39	KLП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ, Vբետ=0.18մ3	հատ	4.00	87249	0	87249	348995
40	Թուջե մոնոց` d=640 մմ	հատ	4.00	68976	0	68976	275902
41	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ	տ	0.01	835637	0	835637	8356
42	Մետաղական աստիճան	տ	0.04	632046	0	632046	25282
43	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	0.20	1371	0	1371	274
44	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ2	7.20	858	0	858	6178
45	Միաձույլ բետոնե առվակի պատրաստում, B12.5 դասի	մ3	3.00	30512	0	30512	91537
46	Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում	մ2	3.14	204	0	204	641
47	Կոյուղու տեղափոխման համար պոլիվինիլքլորիդ	զմ	76.00	4218	0	4218	320576

	խողովակներ DN100						
48	Կոյուղու տեղափոխման համար պոլիվինիլքլորիդ խողովակներ DN150	զմ	79.00	4486	0	4486	354397
12	Տարածքի բարեկարգում						17039122
1	Ցանկապատ, դարպաս և դռնակ III-րդ կարգի գրունտների քանդում ձեռքով	մ3	28.00	2483	0	2483	69519
2	Գրունտի բարձում ավտոինքնաթափ	տ	50.00	451	0	451	22571
3	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 7կմ հեռավորության վրա	տ	50.00	1694	0	1694	84689
4	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	4.68	6942	0	6942	32486
5	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնով	մ3	12.50	38909	0	38909	486366
6	Տարածքի ցանկապատի մոնտաժում մետաղական կանգնակներով և ցանցային պանելներով-77հատ	տ	0.00	80248	0	80248	0
7	Պողպ.խողովակ $\Phi 50 \times 3$ մմ	զմ	0.00	1316	0	1316	0
8	Անկյունակ 35x3մմ	զմ	0.00	562	0	562	0
9	Ամրալար $\Phi 6$ AI	տ	0.00	291820	0	291820	0
10	Ամրան $\Phi 12$ A500C	տ	0.00	304203	0	304203	0
11	Մետաղական ցանց $d=2$ մմ, բջիջը 50*50մմ	մ2	0.00	446	0	446	0
12	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	մ2	0.00	1389	0	1389	0
13	Պողպ. խողովակներից դարպասի մոնտաժում	հատ	1.00	38328	0	38328	38328
14	Պողպ. խողովակներից դռնակի մոնտաժում	հատ	1.00	10955	0	10955	10955
15	Պողպ.խողովակ 80x80x4,0մմ	զմ	6.40	3205	0	3205	20510
16	Պողպ.խողովակ 60x40x3,0մմ	զմ	30.00	1422	0	1422	42659
17	Պողպ.խողովակ 25x25x2,0մմ	զմ	29.00	382	0	382	11079
18	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	0.15	6942	0	6942	1041
19	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնով	մ3	0.86	38909	0	38909	33618
20	Ծխնի	հատ	9.00	1061	0	1061	9550
21	Պողպ.թերթ 20x20x2մմ	մ2	0.08	6271	0	6271	502
22	Նիզ	հատ	4.00	849	0	849	3396
23	Մետաղական սողնակ	հատ	4.00	1061	0	1061	4245
24	Կողպեք կախովի	հատ	3.00	1273	0	1273	3820
25	Մետաղական դարպասի, դռնակի և գոյություն ունեցող դարպասի ներկում 2 անգամ	մ2	21.20	1389	0	1389	29451
26	Տարածքների ծածկեր Բայքայված ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ2	715.62	68	0	68	48462
27	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ տաք ասֆալտա-բետոնից "Բ" տիպի 40մմ հաստ.	մ2	2490.00	2971	0	2971	7398786
28	Սալվածքի և մայթի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալքարդերով	մ2	0.00	6782	0	6782	0
29	Մայթի երեսապատում 60մմ հաստ. Բետոնե սալիկներով	մ2	60.00	9656	0	9656	579376
30	Սևահողի և շեկահողի փռում և հարթեցում ձեռքով 15 սմ	մ2	2140.00	413	0	413	883927

	հաստ.						
31	Խոտածածկի սերմի ցանում ձեռքով	մ2	1070.00	165	0	165	176529
32	150x300մմ չափերի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում	զմ	638.22	9050	0	9050	5775885
33	100x200մմ չափերի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում	զմ	81.73	5814	0	5814	475177
34	Գրունտի տոփանում օդաճնշական ձեռքի տոփանիչով	մ3	93.80	95	0	95	8892
35	Սալվածքի և մայթի տակ 100մմ հաստ. հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով	մ2	469.00	795	0	795	372968
36	Մ-150 բետոնից 50մմ հաստ. շերտի իրականացում	մ3	15.95	25977	0	25977	414337
37	Սալվածքի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալքարոդերով	մ2	0.00	2452	0	2452	0
38	Մայթի երեսապատում 60մմ հաստ. բազալտե սալքարոդերով	մ2	0.00	2452	0	2452	0
13	Մարզադաշտ և մարզահրապարակ						34297904
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	8.80	6942	0	6942	61086
2	Բնահողի խտացում խճի մխրճումով	մ2	1065.00	283	0	283	300916
3	20-40մմ ֆրակցիայի բազալտի խիճ 200մմ հաստ.	մ3	212.10	12364	0	12364	2622326
4	Բետոնե հատակի իրականացում B20 դասի ծակը բետոնով/բետոն 140 խմ/	մ2	1065.00	4746	0	4746	5054522
5	Նույնի ամրանավորում մետաղական ցանցով, ամրան Փ8A500c դասի	տ	4.24	370720	0	370720	1571853
6	Նույնի մակերեսի երկայնացում	մ2	1065.00	422	0	422	449015
7	Ռետինե խողովակ Փ13մմ (уплотнительный шнур)	զմ	451.30	43	0	43	19347
8	Բիտումային մածիկ	կգ	139.90	237	0	237	33183
9	Պոլիուրետանային գրունտ (1 ք.մ. - 250 գ.)	կգ	266.30	1804	0	1804	480397
10	Միածուլ ռետինե հատակ (Պոլիուրետանային սոսնձով և ռետինե 2-4 մմ հատիկներով) 15մմ հաստությամբ, գույնը կանաչ և կարմիր	մ2	1065.00	10442	0	10442	11120549
11	Միածուլ ռետինե զծանշում (Ալիֆատիկ պոլիուրետանային սոսնձով և ռետինե 2-4 մմ հատիկներով) 10մմ հաստությամբ, լայնքը 80մմ, գույնը սպիտակ	զմ	185.00	1792	0	1792	331548
12	Ֆուտբոլի դարպասներ	կ-տ	2.00	259985	0	259985	519969
13	3-րդ կարգի գրունտի մշակում միաշերտի երկավատրով, կողիցք / 0.25 մա 2/տ /- բազալտե եզրաքարի համար	մ3	34.30	668	0	668	22898
14	2-րդ կարգի գրունտի գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ3	22.60	1682	0	1682	38003
15	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 20x40 խճի հարաբերակցությամբ	մ3	7.22	12364	0	12364	89265
16	Բազալտե եզրաքարերի հիմքերի	մ3	7.90	30404	0	30404	240193

	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B-10 դասի բետոնով բազալտե եզրաքարի տակ						
17	150x300մմ չափերի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում	զմ	80.00	7474	0	7474	597958
18	Բնահողի խտացում խճի մխրճումով	մ2	268.00	282	0	282	75498
19	20-40մմ ֆրակցիայի բազալտե խիճ 100մմ հաստությամբ	մ3	26.80	12364	0	12364	331345
20	Բետոնե հատակի իրականացում B20 դասի ծանր բետոնով/բետոն 47.8 խմ/	մ2	268.00	4746	0	4746	1271936
21	Նույնի ամրանավորում մետաղական ցանցով, ամրան Մ8A500c դասի	տ	1.20	370720	0	370720	444864
22	Նույնի մակերեսի երկայթացում	մ2	268.00	424	0	424	113554
23	Ռետինե խողովակ Ф13մմ (уплотнительный шнур)	զմ	115.00	43	0	43	4930
24	Բիտումային մածիկ	կգ	35.30	181	0	181	6400
25	Պոլիուրետանային գրունտ (1 ք.մ. - 250 գ.)	կգ	67.30	1804	0	1804	121407
26	Միաձուլ ռետինե հատակ (Պոլիուրետանային սոսնձով և ռետինե 2-4 մմ հատիկներով) 15մմ հաստությամբ, գույնը կանաչ և կարմիր	մ2	268.00	10442	0	10442	2798410
27	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնով	մ3	14.00	38909	0	38909	544730
28	Միաձուլ ե/բետոնե գոտիների կառուցում Մ-200 բետոնով	մ3	9.70	20880	0	20880	202536
29	Ամրալար Ф6 АІ	տ	0.19	291820	0	291820	55504
30	Ամրան Ф12 А500С	տ	0.50	304203	0	304203	151280
31	100x200մմ չափերի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում	զմ	138.00	5814	0	5814	802329
32	Պողպ. ուղանկ. խողովակներից մարգարաշտի ցանկապատի մոնտաժում	տ	8.89	80248	0	80248	713323
33	Պողպ. խողովակ 80x80x3,5մմ	զմ	384.00	2939	0	2939	1128737
34	Պողպ. խողովակ 40x30x2մմ	զմ	1146.00	669	0	669	766135
35	Պողպ. խողովակ 20x20x2մմ	զմ	3072.00	382	0	382	1173565
36	Ամրան Ф16А500С	տ	0.13	304203	0	304203	38390
14	Սպորտհրապարակի սարքավորումներ						638770
1	'Մինի ֆուտբոլի դարպաս', չափերը 3,0x2,0x1,2մ, ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	2.00	204105	0	204105	408209
2	Վահան բասկետբոլի համար օրգանական ապակուց, այդ թվում՝ ամրացման մետաղական հարմարանքը	կ-տ	2.00	104035	0	104035	208069
3	Վոլեյբոլի ցանց, չափերը 9.5x1.0 մ, թելի հաստ.5 մմ, բջիչը 100x100 մմ, ճոպանով, ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	1.00	22491	0	22491	22491
15	Ավելացվող աշխատանքներ 1-ին						18605414
1	Պատուհանագոգ պլ. 45 սմ լայն	զմ	176.80	3855	0	3855	681564
2	Պատուհանագոգ պլ. 25 սմ լայն	զմ	7.10	2328	0	2328	16529
3	Ջեռուցման մարտկոցների պաշտպանիչ վահանի	մ2	9.00	4707	0	4707	42363

	տեղադրում 16մմ հաստ. լամինացված ՄԴՖ-ից						
4	Խարիսխ Փ 10մմ	հատ	36.00	159	0	159	5730
5	Պատերում Փ10մմ, L=15 սմ խորությամբ անցքերի խծուծում	հատ	36.00	1919	0	1919	69090
6	Պողպ. ուղանկ. խողովակներից ցանկապատի մոնտաժում	տն	5.57	80248	0	80248	446980
7	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 50x50x3մմ	զմ	249.30	1433	0	1433	357247
8	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 50x40x3մմ	զմ	440.30	1297	0	1297	571069
9	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 20x20x2մմ	զմ	2531.00	382	0	382	966893
10	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.57	478351	0	478351	270507
11	Թերթապողպատ — 8x200x200մմ	տն	0.38	501263	0	501263	188726
12	Թերթապողպատ — 8x50x100մմ	տն	0.19	501263	0	501263	94739
13	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	323.00	1371	0	1371	442736
14	Սարգադաշտի մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	529.00	1371	0	1371	725100
15	3-րդ կարգի գրունտի մշակում միաշերտի էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափի վրա / 0.25 մ ³ շ/տ /	մ3	438.00	778	0	778	340808
16	2-րդ կարգի գրունտի համար աշխատանք բուլդոզերով	մ3	271.00	44	0	44	11989
17	Շին. աղբի բարձումը ա/մեքեն.	տն	766.00	339	0	339	259337
18	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 7կմ հեռավորության վրա	տն	766.00	1694	0	1694	1297428
19	Տուֆ քարից "Միդիս" տիպի շարվածքի վերանորոգում	մ3	23.00	25289	0	25289	581647
20	Ճակատների մաքրում ավազաշթով	մ2	1520.00	1419	0	1419	2156880
21	Փայտամածի տեղադրում և քանդում արտաքին հարդարման աշխատանքների համար	մ2	1620.00	1260	0	1260	2041200
22	Գլխավոր մուտքի պարիսպի պատերի և սյուների ցեմենտե սվաղ բարելավված դրակի	մ2	345.00	2915	0	2915	1005716
23	Պատերի ներկում ճակատային ներկով	մ2	345.00	921	0	921	317745
24	Մետաղական դարպասի, դռնակի և գոյություն ունեցող դարպասի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	88.00	1389	0	1389	122250
25	10 և 20 սմ հաստ. թեթևբետոնե բլոկներից միջնորմերի քանդում	մ2	51.60	918	0	918	47348
26	III-րդ կարգի գրունտների քանդում ձեռքով	մ3	1.60	2483	0	2483	3973
27	2-րդ կարգի գրունտի հետիցք ձեռքով	մ3	1.00	1038	0	1038	1038
28	Միաձուլվ է/բետոնե գոտիների կառուցում Մ-200 բետոնով	մ3	0.70	20880	0	20880	14616
29	Ամրալար Փ6A-I	տն	0.02	291820	0	291820	5836
30	Ամրան Փ12 A500C	տն	0.06	304203	0	304203	18252
31	Միջնորմերի պատրաստում	մ3	9.40	17079	0	17079	160546

	պենզաբլոկից 20սմ հաստ.						
32	Միջնորմների ամրանավորում	տն	0.31	66643	51	66694	20675
33	Ամրան Φ8 A500C	տն	0.16	295525	0	295525	47284
34	Միջնորմների ամրանավորման հատվածների բետոնացում թեթև ԲՄ100	մ3	2.35	28243	0	28243	66370
35	Միաձուլյ է/բետոնե բարավորների կառուցում Մ-200 բետոնով	մ3	0.17	68257	0	68257	11604
36	Ամրալար Φ6 A1	տն	0.01	291820	0	291820	2918
37	Ամրան Φ12 A500C	տն	0.05	304203	0	304203	15210
38	Շին աղբի մաքրում, շենքից դուրս բերում	տն	23.00	1828	0	1828	42050
39	Շին.աղբի բարձումը ա/մեքեն.	տն	23.00	339	0	339	7787
40	Շին.աղբի տեղափոխում մինչև 7կմ	տն	23.00	1694	0	1694	38957
41	Ներքին դռների բացվածքների ուժեղացում մետաղական էլեմենտներով	տն	0.19	886169	0	886169	167486
42	Ամրան Φ12 A500C	տն	0.02	304203	0	304203	4867
43	Մետ.անկյունակ 50*50*5	զմ	50.60	1220	0	1220	61749
44	Մետ.թերթ 4մմ հաստ.	մ2	0.32	12203	0	12203	3905
45	Պատերում Φ10մմ, L=15 սմ խորությամբ անցքերի խճուճում	հատ	60.00	1919	0	1919	115150
46	Ամրան Φ12 A500C	տն	0.02	304203	0	304203	4867
47	Մետ.անկյունակ 40*40*3	զմ	102.00	554	0	554	56508
48	Քայքայված ասֆալտբետոնե ծածկույթի հիմնատակի քանդում	մ3	143.00	683	0	683	97669
49	Գրունտի բարձում ավտոինքնաթափ	տն	257.00	451	0	451	116015
50	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 7կմ հեռավորության վրա	տն	257.00	1694	0	1694	435299
51	Երթևեկելի մաս, Խճի նախապատրաստական շերտ 15սմ հաստության	մ2	1888.00	1266	0	1266	2390208
52	III-րդ կարգի գրունտների բանդում ձեռքով եզրաքարերի տակ	մ3	98.70	2483	0	2483	245053
53	2-րդ կարգի գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ3	19.70	1038	0	1038	20454
54	Գրունտի բարձում ավտոինքնաթափ	տն	34.00	451	0	451	15348
55	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 7կմ հեռավորության վրա	տն	34.00	1694	0	1694	57588
56	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	32.90	6942	0	6942	228377
57	Գրունտի տոփանում օդաճնշական ձեռքի տոփանիչով, ջրելով, սալվածքի տակ	մ3	80.00	1509	0	1509	120720
58	Սալվածքի տակ, Խճի նախապատրաստական շերտ 15սմ հաստության	մ2	319.00	1136	0	1136	362384
59	Հարթակների իրականացում 30սմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	19.50	9896	0	9896	192963
60	Պատերի երեսապատում 30սմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	4.20	17713	0	17713	74395
61	Ցանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=5,0մմ, բջիջը 100x100մմ (1մ2 - 3,1 կգ)	մ2	4.20	1211	0	1211	5086

62	30մ հաստ. և 320մ լայն. թասակների տեղադրում բազայն սալերից	Մ2	1.95	26160	0	26160	51012
63	Աստիճանների երեսապատում 30մ հաստ. 340մ լայնութ. բազայն սալերով	Մ2	13.80	14121	0	14121	194870
64	Աստիճանաճակատների երեսապատում 20մ հաստ. հ=120մ բազայն սալերով	Մ2	4.92	13151	0	13151	64703
						Արժեք	218995504
						ԱԱՀ	43799101
						Ընդամենը՝	262794605

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
 զարգացման հիմնադրամ
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
 Կ.Ույնեցու 31
 ՀՎՀՀ՝ 00846441
 Հ/Հ՝ 900011062768
 Կենտրոնական
 գանձապետարան
 Գործադիր տնօրեն
 Ս. Բաղինյան

(Handwritten signature)
 /տնօրենգործող/
 ԿՏ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՄՆՆՍ» ՍՊԸ
 Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան,
 Օրբելի եղբայրների փ.,
 65Ա շ., բն. 47
 ՀՎՀՀ՝ 08258008
 Հ/Հ՝ 1570044159131500
 Բանկ՝
 «ԱՄԵՐԻԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «**Դարակերպի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման**» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված **№ ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/45** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **12.12.2025 թ.** կնքված **№ ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/45** պայմանագրում 18.06.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ կողմերի հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 18.06.2026 года в договор **№ ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/45** заключенный **12.12.2025 года** в результате процедуры закупки под кодом **№ ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/45** организованной с целью приобретения Строительные работы для своих нужд и копия утвержденного сторонами документа, в котором содержится внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития