

Աշխատանքների
Տեղային նախահաշիվ

Խաղահրապարակների ռետինե հատակի պատրաստում բետոնե հիմքով

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդ.արժ հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	3	4	5	6	7
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Ավելորդ բետոնի, ասֆալտի և բնահողի քանդում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	165	6,7	1100,0
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
1	Խճի շերտի պատրաստում 5սմ հաստությամբ ռեզինե հատակի տակ/	մ3	55	10,0	550,0
2	100մմ հաստությամբ բետոնե շերտի իրականացում B-20 դասի բետոնից	մ3	110	50,0	5500,0

3	100x100x4մմ ցանցի տեղադրում	տն	2,75	80,0	220,00
4	100x100x4մմ ցանցի արժեքը	մ2	1100	0,8	880,0
5	Խաղահրապարակի ջրահեռացման անցքերի հորատում, մաքրում, նախապատրաստում և պրիմինգ	մ2	1100	0,4	450,0
6	Անկար ջրաթափանցիկ գունավոր (1-3 մմ) ֆրակցիայի ռետինե ծածկույթի մոնտաժում - S=10-30 մմ	մ2	1100	11,0	12100,0
	Ընդամենը				20800,00
	ԱԱՀ 20%				4160,00
	Ընդամենը				24960,00