

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի հունիսի 26-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1 պայմանագրում 2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

1) Փոփոխության առաջացման պատճառ	Ծավալաթերթ - նախահաշվում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն:
Փոփոխության նկարագրություն	Պայմանագրի թիվ 1 հավելվածում կատարվել են աշխատանքների ծավալների փոփոխություններ:
Փոփոխության հիմնավորում	Պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացություն և Պայմանագրի 8.5 կետ:
2) Փոփոխության առաջացման պատճառ	Կապալառուի բանկային վավերապայմանների փոփոխության անհրաժեշտություն:
Փոփոխության նկարագրություն	Պայմանագրում և Պայմանագրի բոլոր հավելվածներում փոխվել են Կապալառուի բանկային վավերապայմանները:
Փոփոխության հիմնավորում	Կապալառուի գրություն և Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

26.06.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«19» դեկտեմբերի 2019թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Գազկոմշին>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Մ. Միսակյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր)՝ հիմք ընդունելով Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 26.06.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

ա) Պայմանագրի N1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի,
բ) Պայմանագրում և Պայմանագրի բոլոր հավելվածներում Կապալառուի բանկային վավերապայմաններում <<<<Հայրիզնեսբանկ>> ՓԲԸ Հ/Հ 11500905218000>> բառերը փոխարինել <<ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ Հ/Հ 220410127454000>> բառերով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 27 (քսանյոթ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

<< քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
<< Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012698
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն)

Ա. Մկրտչյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Գազկոմշին>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Նոր-Նորքի
9-րդ զանգված, 20/53
<<ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 220410127454000
ՀՎՀՀ 00843968

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)

Մ. Միսակյան

Բ.Տ.

Հավելված
26.06.2019թ. կնքված N ՀՀԶԿ-ԲԸԱՇՁԲ-19/1 գնման
պայմանագրի
19.12.2019թ. կնքված N2 համաձայնագրի
Հավելված N1
26.06.2019թ. կնքված N ՀՀԶԿ-ԲԸԱՇՁԲ-19/1 գնման
պայմանագրի

ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների

հազ. դրամ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Հափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Գումարը
						Քանակը	Գումարը	Քանակը	Գումարը		
1	2	3	4	5	6=5x4	7	8	9	10	11	12
	Շինարարական աշխատանքներ										
	Հիմքեր										
2	Հիմնային հեծանների և առաջին հարկի հիմնակմախքի միջև խարամաբետոնի իրականացում B7,5 դասի բետոնով	մ ³	14.20	32.10	455.82		0.00		0.00	14.20	455.82
	Սյուներ						0.00		0.00	0.00	0.00
1	Միաձույլ ե/բ սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	49.0	89.00	4358.11		0.00	5	445.00	53.97	4803.11
2	Ամրան A I դասի	տ	1.809	314.40	568.75		0.00		0.00	1.81	568.75
3	Ամրան A III դասի	տ	3.56	308.17	1098.39		0.00		0.00	3.56	1098.39
4	Ներդիր տարրեր	տ	0.909	452.80	411.60	0.37	167.08		0.00	0.54	244.51
5	Միաձույլ հեծանների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	128.3	84.50	10840.48		0.00		0.00	128.29	10840.48
6	Ամրան A I դասի	տ	6.545	314.40	2057.75		0.00		0.00	6.55	2057.75
7	Ամրան A III դասի	տ	12.643	308.20	3896.68		0.00		0.00	12.64	3896.68
8	Ներդիր տարրեր	տ	0.391	452.80	176.95	0.01	4.98		0.00	0.38	171.96
	Դիաֆրագմաներ						0.00		0.00	0.00	0.00
1	Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմաների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	102.0	75.10	7663.01	4.79	359.73		0.00	97.25	7303.28
2	Ամրան A I դասի	տ	0.275	314.40	86.33		0.00		0.00	0.27	86.33

3	Ամրան A III դասի	տ	6.423	308.20	1979.57		0.00		0.00	6.42	1979.57
	Ե/բ ծածկ						0.00		0.00	0.00	0.00
7	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում կրկնվող հարկերում՝ 7,2: 10,5: 13,8: նիշերում B25 դասի բետոնով	մ ³	170.3	84.10	14323.91	5.70	479.37		0.00	164.62	13844.54
8	Ամրան A I դասի	տ	1.887	314.40	593.27		0.00		0.00	1.89	593.27
9	Ամրան A III դասի	տ	22.446	308.20	6917.86		0.00		0.00	22.45	6917.86
10	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում 17,1 նիշում B25 դասի բետոնով	մ ³	93.1	84.10	7829.71		0.00		0.00	93.10	7829.71
11	Ամրան A I դասի	տ	1.036	314.40	325.72		0.00		0.00	1.04	325.72
12	Ամրան A III դասի	տ	16.611	308.20	5119.51		0.00		0.00	16.61	5119.51
13	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում 20,4 նիշում B25 դասի բետոնով	մ ³	8.6	84.10	723.26	0.68	57.19		0.00	7.92	666.07
14	Ամրան A I դասի	տ	0.066	314.40	20.75		0.00		0.00	0.07	20.75
15	Ամրան A III դասի	տ	1.042	308.20	321.14		0.00		0.00	1.04	321.14
	Բետոնե աստիճանավանդակներ						0.00		0.00	0.00	0.00
1	Աստիճանանավանդակ ԱՎ-1 կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	14.2	84.10	1195.90		0.00		0.00	14.22	1195.90
2	Ամրան A I դասի	տ	0.204	314.40	64.14		0.00		0.00	0.20	64.14
3	Ամրան A III դասի	տ	1.586	308.20	488.81		0.00		0.00	1.59	488.81
4	Աստիճանանավանդակ ԱՎ-2 կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	11.8	84.10	989.02		0.00		0.00	11.76	989.02
5	Ամրան A I դասի	տ	0.145	314.40	45.59		0.00		0.00	0.15	45.59
6	Ամրան A III դասի	տ	1.30	308.20	399.92		0.00		0.00	1.30	399.92
	Վերելակի հորան						0.00		0.00	0.00	0.00
1	Վերելակի հորանի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	12.0	75.00	899.48		0.00		0.00	11.99	899.48
2	Ամրան A I դասի	տ	0.040	314.40	12.53		0.00		0.00	0.04	12.53
3	Ամրան A III դասի	տ	1.008	308.20	310.58		0.00		0.00	1.01	310.58
	Բետոնե բլոկներից միջնորմներ						0.00		0.00	0.00	0.00
1	Միջնորմներում բետոնի իրականացում B10 դասի	մ ³	21.0	31.90	669.90		0.00		0.00	21.00	669.90
2	Ամրան A III դասի	տ	3.205	367.10	1176.56		0.00		0.00	3.21	1176.56
3	Ամրանացանց Ø 3BpI	տ	0.226	505.50	114.24		0.00		0.00	0.23	114.24
4	Խարամաբլոկներով միջնորմի կառուցում h=200մմ	մ ³	41.14	16.00	658.24		0.00		0.00	41.14	658.24
5	Խարամաբլոկներով միջնորմի կառուցում h=150մմ	մ ³	325.49	17.70	5761.17		0.00		0.00	325.49	5761.17
6	Խարամաբլոկներով միջնորմների կառուցում 100մմ հաստությամբ	մ ²	362.90	2.60	943.54		0.00		0.00	362.90	943.54

7	Պեղիտի սալերի իրականացում 100մ հաստությամբ	մ ²	1130.0	3.90	4407.00	1130.00	4407.00		0.00	0.00	0.00
8	Գիպսաստվարաթղթե միջնորմների իրականացում 12,5մ հաստությամբ, մետաղական զինկապատ պրոֆիլների վրա	մ ²	711.0	4.20	2986.20		0.00		0.00	711.00	2986.20
	Նկուղային հարկի հատակներ և ներքին հարդարման աշխատանքներ						0.00		0.00	0.00	0.00
	Հատակներ						0.00		0.00	0.00	0.00
1	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	53.6	3.70	198.32		0.00		0.00	53.60	198.32
2	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	53.6	1.10	58.96		0.00		0.00	53.60	58.96
3	Խճանկարե (мозаика) հատակի իրականացում	մ ²	53.6	12.30	659.28		0.00		0.00	53.60	659.28
4	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	16.0	1.10	17.60		0.00		0.00	16.00	17.60
5	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	16.0	3.70	59.20		0.00		0.00	16.00	59.20
6	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	16.0	0.80	12.80		0.00		0.00	16.00	12.80
7	Լավորակ տրավերտինե հղկված սալիկների իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ ²	16.0	22.20	355.20		0.00		0.00	16.00	355.20
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ						0.00		0.00	0.00	0.00
1	Առաստաղների քսահարթում լավորակ գաջի շաղախով	մ ²	62.7	1.00	62.70		0.00		0.00	62.70	62.70
2	Պատերի լավորակ գաջե սվաղում	մ ²	149.1	2.00	298.20		0.00		0.00	149.10	298.20
	Առաջին հարկի հատակներ և ներքին հարդարման աշխատանքներ						0.00		0.00	0.00	0.00
	Հատակներ						0.00		0.00	0.00	0.00
1	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	20.30	1.10	22.33		0.00		0.00	20.30	22.33
2	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	20.30	3.70	75.11	20.30	75.11		0.00	0.00	0.00
	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում մեկ շերտ իզոգամով	մ ²		1.85			0.00	20.3	37.56	20.30	37.56
3	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	20.30	0.80	16.24		0.00		0.00	20.30	16.24
4	Բազալտե հղկված սալիկների իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ ²	20.30	12.80	259.84		0.00		0.00	20.30	259.84
5	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	171.5	1.1	188.65		0.00		0.00	171.50	188.65
6	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	171.5	3.7	634.55	171.50	634.55		0.00	0.00	0.00
	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում մեկ շերտ իզոգամով	մ ²		1.85			171.5	317.28	171.50	317.28	
7	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	171.5	0.8	137.20		0.00		0.00	171.50	137.20
8	Մամլոգրանիտե սալիկների իրակա նացում, ամրացված սոսնձով 600x600x10մմ փայլատ	մ ²	171.5	12.2	2092.30		0.00		0.00	171.50	2092.30
9	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	112.2	1.1	123.42		0.00		0.00	112.20	123.42
10	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	112.2	3.7	415.14	112.20	415.14		0.00	0.00	0.00
	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում մեկ շերտ իզոգամով	մ ²		1.9	0.00		0.00	112.2	207.57	112.20	207.57

11	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	112.2	0.8	89.76		0.00	0.00	112.20	89.76	
12	Լավորակ տրավերտինե հղկված սալիկների իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ ²	61.8	22.2	1371.96		0.00	0.00	61.80	1371.96	
13	Ասիճանահարթակների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	16.0	22.2	355.20		0.00	0.00	16.00	355.20	
14	Ասիճանների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	34.4	25.4	873.76		0.00	0.00	34.40	873.76	
15	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	130.1	1.1	143.11		0.00	0.00	130.10	143.11	
16	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	130.1	3.7	481.37	130.10	481.37	0.00	0.00	0.00	
	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում մեկ շերտ իզոգամով	մ2		1.9			0.00	130.1	240.69	130.10	240.69
17	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	130.1	0.8	104.08		0.00	0.00	130.10	104.08	
18	Կերամիկական սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով	մ ²	130.1	12.0	1561.20		0.00	0.00	130.10	1561.20	
19	Ցեմենտ-ավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	81.1	1.1	89.21		0.00	0.00	81.10	89.21	
20	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	81.1	3.7	300.07	81.10	300.07	0.00	0.00	0.00	
	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում մեկ շերտ իզոգամով	մ2		1.9			0.00	81.1	150.04	81.10	150.04
21	Ցեմենտ-ավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	81.1	0.8	64.88		0.00	0.00	81.10	64.88	
22	Լամինատե ծածկույթի իրականացում 12մմ հաստությամբ ներառյալ պարայռնի շերտը	մ ²	81.1	5.4	437.94		0.00	0.00	81.10	437.94	
23	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	58.5	1.1	64.35		0.00	0.00	58.50	64.35	
24	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	58.5	3.7	216.45	58.50	216.45	0.00	0.00	0.00	
	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում մեկ շերտ իզոգամով	մ2		1.9			0.00	58.2	107.67	58.20	107.67
25	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=20մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	58.5	0.8	46.80		0.00	0.00	58.50	46.80	
26	Պոլիվինիլքլորիդե հետերոգեն ՊՎԲ 2մմ հաստությամբ հատակ պաշտպանիչ շերտ 0,7մմ՝ սոսնձի և	մ ²	58.5	11.3	661.05		0.00	0.00	58.50	661.05	
27	ՄԴՖ-ից շրիշակների h=5սմ	մ	133.0	1.0	133.00		0.00	0.00	133.00	133.00	
28	Կերամիկական շրիշակների իրականացում, ամրացված սոսնձով h=0,1մ 83,9մ	մ ²	8.4	12.2	102.48		0.00	0.00	8.40	102.48	
29	Տրավերտինե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=32,4մ	մ ²	3.2	20.2	64.64		0.00	0.00	3.20	64.64	
30	Մամլագրանիտե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=83,7մ	մ ²	8.4	12.3	103.32		0.00	0.00	8.40	103.32	
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ						0.00	0.00	0.00	0.00	
1	Առաստաղների քսահարթում լավորակ գաջի շաղախով	մ ²	297.2	1.0	297.20		0.00	0.00	297.20	297.20	
2	Կախովի առաստաղների իրականացում ջրակայուն գիպսաստվարաթղթից, մետաղական գինկապատ	մ ²	286.9	4.4	1262.36		0.00	0.00	286.90	1262.36	
3	Առաստաղի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	564.1	1.2	676.92		0.00	0.00	564.10	676.92	

4	Պատերի լավորակ գաջն սվաղում	մ ²	1290.38	2.0	2580.76		0.00		0.00	1290.38	2580.76
5	Պատերի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	1290.38	1.1	1419.42		0.00		0.00	1290.38	1419.42
6	Պատերի սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով	մ ²	114.15	1.6	182.64		0.00		0.00	114.15	182.64
7	Պատերի երեսապատում հախճաասալով ոչ պակաս 8մմ	մ ²	114.15	7.4	844.71		0.00		0.00	114.15	844.71
	Երկրորդ հարկի հատակներ և ներքին հարդարման աշխատանքներ						0.00		0.00	0.00	0.00
	Հատակներ						0.00		0.00	0.00	0.00
1	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	83.3	1.1	91.63		0.00		0.00	83.30	91.63
2	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 83,30մ ²	մ ³	3.33	31.8	105.89		0.00		0.00	3.33	105.89
3	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	83.3	0.8	66.64		0.00		0.00	83.30	66.64
4	Մամլոգրանիտե սալիկների իրակա -նացում, ամրացված սոսնձով 600x600x10մմ փայլատ	մ ²	83.3	12.2	1016.26		0.00		0.00	83.30	1016.26
5	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	39.6	1.1	43.56		0.00		0.00	39.60	43.56
6	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 39,60մ ²	մ ³	1.58	31.8	50.24		0.00		0.00	1.58	50.24
7	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	39.6	0.8	31.68		0.00		0.00	39.60	31.68
8	Ասիճանահարթակների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	16.0	22.2	355.20		0.00		0.00	16.00	355.20
9	Ասիճանների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	23.6	25.4	599.44		0.00		0.00	23.60	599.44
10	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	49.2	1.1	54.12		0.00		0.00	49.20	54.12
11	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 49,2մ ²	մ ³	1.48	31.8	47.06		0.00		0.00	1.48	47.06
12	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	49.2	0.8	39.36		0.00		0.00	49.20	39.36
13	Կերամիկական սալիկների իրակա -նացում, ամրացված սոսնձով	մ ²	49.2	12.0	590.40		0.00		0.00	49.20	590.40
14	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	354.8	1.1	390.28		0.00		0.00	354.80	390.28
15	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 354,8մ ²	մ ³	14.19	31.8	451.24		0.00		0.00	14.19	451.24
16	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	354.8	0.8	283.84		0.00		0.00	354.80	283.84
17	Լամինատե ծածկույթի իրականացում 12մմ հաստությամբ ներառյալ պարպոնի շերտը	մ ²	354.8	5.4	1915.92		0.00		0.00	354.80	1915.92
18	ՄԴՖ-ից շրիշակների h=5սմ	մ	263.2	1.0	263.20		0.00		0.00	263.20	263.20
19	Տրավերտինե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=33,8	մ ²	3.4	20.2	68.68		0.00		0.00	3.40	68.68
20	Մամլազրանիտե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=43,97մ	մ ²	4.4	12.3	54.12		0.00		0.00	4.40	54.12
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ						0.00		0.00	0.00	0.00
1	Առաստաղների բսահարթում լավորակ գաջի շաղախով	մ ²	394.4	1.0	394.40		0.00		0.00	394.40	394.40

2	Կայխովի աստատադի իրականացում ջրակայուն գիպսաստվարաթղթից, մետաղական պրոֆիլի վրա	մ ²	167.2	4.4	735.68		0.00	0.00	167.20	735.68
3	Առաստադի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	561.6	1.2	673.92		0.00	0.00	561.60	673.92
4	Պատերի լավորակ գաջե սվաղում	մ ²	1198.18	2.0	2396.36	127.00	254.00	0.00	1071.18	2142.36
5	Պատերի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	1198.18	1.1	1318.00	102.00	112.20	0.00	1096.18	1205.80
6	Պատերի սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով	մ ²	150.45	1.6	240.72		0.00	127	203.20	277.45
7	Պատերի երեսապատում լավորակ հախճասաղով	մ ²	150.45	7.4	1113.33		0.00	102	754.80	252.45
	Երրորդ հարկի հատակներ և ներքին հարդարման աշխատանքներ						0.00		0.00	0.00
	Հատակներ						0.00		0.00	0.00
1	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	71.60	1.1	78.76		0.00		71.60	78.76
2	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 71,6մ ²	մ ³	2.86	31.8	90.95		0.00		2.86	90.95
3	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	71.6	0.8	57.28		0.00		71.60	57.28
4	Մամլոգրանիտե սալիկների իրակա -նացում, ամրացված սոսնձով 600x600x10մմ փայլատ	մ ²	71.6	12.2	873.52		0.00		71.60	873.52
5	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	39.6	1.1	43.56		0.00		39.60	43.56
6	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 39,60մ ²	մ ³	1.58	31.8	50.24		0.00		1.58	50.24
7	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	39.6	0.8	31.68		0.00		39.60	31.68
8	Ասիճանահարթակների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	16.0	22.2	355.20		0.00		16.00	355.20
9	Ասիճանների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	23.6	25.4	599.44		0.00		23.60	599.44
10	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	67.7	1.1	74.47		0.00		67.70	74.47
11	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 67,7մ ²	մ ³	2.71	31.8	86.18		0.00		2.71	86.18
12	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	67.7	0.8	54.16		0.00		67.70	54.16
13	Կերամիկական սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով	մ ²	67.7	12.0	812.40		0.00		67.70	812.40
14	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	361.9	1.1	398.09		0.00		361.90	398.09
15	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 361,9մ ²	մ ³	14.48	31.8	460.46		0.00		14.48	460.46
16	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	361.9	0.8	289.52		0.00		361.90	289.52
17	Լամինատե ծածկույթի իրականացում 12մմ հաստությամբ ներառյալ պարպոնի շերտը	մ ²	361.9	5.4	1954.26		0.00		361.90	1954.26
18	Մամլագրանիտե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=43,9մ	մ ²	4.4	12.2	53.68		0.00		4.40	53.68
19	Տրավերտինե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=33,8	մ ²	3.4	20.2	68.68		0.00		3.40	68.68
20	ՄԴՖ-ից շրիշակների h=5սմ	մ	264.3	1.0	264.30		0.00		264.30	264.30

21	Կերամիկական շրիշակների իրականացում, ամրացված սոսնձով h=0,1մ 18,8մ	մ ²	1.9	12.2	23.18		0.00		0.00	1.90	23.18
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ						0.00		0.00	0.00	0.00
1	Առաստաղների քսահարթում լավորակ գաջի շաղախով	մ ²	401.5	1.0	401.50		0.00		0.00	401.50	401.50
2	Կախովի առաստաղի իրականացում ջրակայուն գիպսաստվարաթղթեից, մետաղական գինեկապատ	մ ²	131.0	4.4	576.40		0.00		0.00	131.00	576.40
3	Առաստաղի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	532.5	1.2	639.00		0.00		0.00	532.50	639.00
4	Պատերի լավորակ գաջե սվաղում	մ ²	1106.78	2.0	2213.56	114.00	228.00		0.00	992.78	1985.56
5	Պատերի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	1106.78	1.1	1217.46	90.50	99.55		0.00	1016.28	1117.91
6	Պատերի սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով	մ ²	145.40	1.6	232.64			114	182.40	259.40	415.04
7	Պատերի երեսապատում հախճասալով՝ ոչ պակաս 8մմ	մ ²	145.40	7.4	1075.96		0.00	90.5	669.70	235.90	1745.66
8	Մամլոգրանիտը սահամանափակող պլաստիկ շտապիկ	մ	15.0	1.7	25.50		0.00		0.00	15.00	25.50
	Չորորդ հարկի հատակներ և ներքին հարդարման աշխատանքներ						0.00		0.00	0.00	0.00
	Հատակներ						0.00		0.00	0.00	0.00
1	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	71.60	1.1	78.76		0.00		0.00	71.60	78.76
2	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 71,6մ ²	մ ³	2.86	31.8	90.95		0.00		0.00	2.86	90.95
3	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	71.60	0.8	57.28		0.00		0.00	71.60	57.28
4	Մամլոգրանիտե սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով 600x600x10մմ փայլատ	մ ²	71.60	12.2	873.52		0.00		0.00	71.60	873.52
5	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	39.6	1.1	43.56		0.00		0.00	39.60	43.56
6	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 39,60մ ²	մ ³	1.58	31.8	50.24		0.00		0.00	1.58	50.24
7	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	39.60	0.8	31.68		0.00		0.00	39.60	31.68
8	Ասիճանահարթակների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	16.00	22.2	355.20		0.00		0.00	16.00	355.20
9	Ասիճանների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	23.6	25.4	599.44		0.00		0.00	23.60	599.44
10	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	46.70	1.1	51.37		0.00		0.00	46.70	51.37
11	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 46,7մ ²	մ ³	1.87	31.8	59.47		0.00		0.00	1.87	59.47
12	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	46.70	0.8	37.36		0.00		0.00	46.70	37.36
13	Կերամիկական սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով	մ ²	46.70	12.0	560.40		0.00		0.00	46.70	560.40
14	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	357.60	1.1	393.36		0.00		0.00	357.60	393.36
15	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 357,6մ ²	մ ³	14.30	31.8	454.74		0.00		0.00	14.30	454.74
16	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	357.60	0.8	286.08		0.00		0.00	357.60	286.08
17	Լամինատե ծածկույթի իրականացում 12մմ հաստությամբ ներքաղայ պարպունի շերտը	մ ²	357.60	5.4	1931.04		0.00		0.00	357.60	1931.04

18	Մյւմլագրանիտե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=43,9մ	մ ²	4.4	12.3	54.12		0.00		0.00	4.40	54.12
19	Տրավերտինե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=33,8	մ ²	3.4	20.2	68.68		0.00		0.00	3.40	68.68
20	ՄԴՖ-ից շրիշակների h=5սմ	մ	263.2	1.0	263.20		0.00		0.00	263.20	263.20
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ						0.00		0.00	0.00	0.00
1	Առաստաղների քսահարթում լավորակ գաջի շաղախով	մ ²	397.2	1.0	397.20		0.00		0.00	397.20	397.20
2	Կախովի առաստաղի իրականացում ջրակայուն գիպսաստվարաթղթեից, մետաղական գինեկապատ	մ ²	134.7	4.4	592.68		0.00		0.00	134.70	592.68
3	Առաստաղի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	531.9	1.2	638.28		0.00		0.00	531.90	638.28
4	Պատերի լավորակ գաջե սվաղում	մ ²	1142.68	2.0	2285.36	114.00	228.00		0.00	1028.68	2057.36
5	Պատերի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	1142.68	1.1	1256.95	90.50	99.55		0.00	1052.18	1157.40
6	Պատերի սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով	մ ²	146.85	1.6	234.96		0.00	114	182.40	260.85	417.36
7	Պատերի երեսապատում հախճասալով	մ ²	146.85	7.4	1086.69		0.00	90.5	669.70	237.35	1756.39
8	Մամլոգրանիտը սահամանափակող պլաստիկ շտապիկ	մ	15.0	1.7	25.50		0.00		0.00	15.00	25.50
	Հինգերորդ հարկի հատակներ և ներքին հարդարման աշխատանքներ						0.00		0.00	0.00	0.00
	Հատակներ						0.00		0.00	0.00	0.00
1	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	71.6	1.1	78.76		0.00		0.00	71.60	78.76
2	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 71,6մ ²	մ ³	2.86	31.8	90.95		0.00		0.00	2.86	90.95
3	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	71.60	0.8	57.28		0.00		0.00	71.60	57.28
4	Մամլոգրանիտե սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով 600x600x10մմ փայլատ	մ ²	71.60	12.2	873.52		0.00		0.00	71.60	873.52
5	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	39.6	1.1	43.56		0.00		0.00	39.60	43.56
6	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 39,60մ ²	մ ³	1.58	31.8	50.24		0.00		0.00	1.58	50.24
7	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	39.60	0.8	31.68		0.00		0.00	39.60	31.68
8	Ասիճանահարթակների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	16.00	22.2	355.20		0.00		0.00	16.00	355.20
9	Ասիճանների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	23.6	25.4	599.44		0.00		0.00	23.60	599.44
10	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	67.70	1.1	74.47		0.00		0.00	67.70	74.47
11	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 67,7մ ²	մ ³	2.71	31.8	86.18		0.00		0.00	2.71	86.18
12	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	67.70	0.8	54.16		0.00		0.00	67.70	54.16
13	Կերամիկական սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով	մ ²	67.70	12.0	812.40		0.00		0.00	67.70	812.40
14	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	361.90	1.1	398.09		0.00		0.00	361.90	398.09
15	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 361,9մ ²	մ ³	14.48	31.8	460.46		0.00		0.00	14.48	460.46

16	Յեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	361.90	0.8	289.52		0.00		0.00	361.90	289.52
17	Լամինատե ծածկույթի իրականացում 12մմ հաստությամբ ներառյալ պարայտնի շերտը	մ ²	361.90	5.4	1954.26		0.00		0.00	361.90	1954.26
18	Մամլագրանիտե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=43,9մ	մ ²	4.4	12.3	54.12		0.00		0.00	4.40	54.12
19	Տրավերտինե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=33,8	մ ²	3.4	20.2	68.68		0.00		0.00	3.40	68.68
20	ՄԴՖ-ից շրիշակների h=5սմ	մ	264.3	1.0	264.30		0.00		0.00	264.30	264.30
21	Կերամիկական շրիշակների իրականացում, ամրացված սոսնձով h=0,1մ 18,8մ	մ ²	1.9	12.2	23.18		0.00		0.00	1.90	23.18
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ						0.00		0.00	0.00	0.00
1	Առաստաղների բսահարթում լավորակ գաջի շաղախով	մ ²	401.50	1.0	401.50		0.00		0.00	401.50	401.50
2	Կախովի առաստաղի իրականացում ջրակայուն գիպսաստվարաթղթեից, մետաղական գինկապատ	մ ²	131.0	4.4	576.40		0.00		0.00	131.00	576.40
3	Առաստաղի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	532.50	1.2	639.00		0.00		0.00	532.50	639.00
4	Պատերի լավորակ գաջե սվաղում	մ ²	1106.78	2.0	2213.56	114.00	228.00		0.00	992.78	1985.56
5	Պատերի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	1106.78	1.1	1217.46	90.50	99.55		0.00	1016.28	1117.91
6	Պատերի սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով	մ ²	145.40	1.6	232.64		0.00	114	182.40	259.40	415.04
7	Պատերի երեսապատում հախճասաղով	մ ²	145.40	7.4	1075.96		0.00	90.5	669.70	235.90	1745.66
8	Մամլոգրանիտը սահամանափակող պլաստիկ շտապիկ	մ	15.0	1.7	25.50		0.00		0.00	15.00	25.50
	Վերնահարկի հատակներ և ներքին հարդարման աշխատանքներ						0.00		0.00	0.00	0.00
	Հատակներ						0.00		0.00	0.00	0.00
1	Ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	67.5	3.5	236.25		0.00		0.00	67.50	236.25
2	Ջերմամեկուսացում h=200մմ հաստությամբ խարամի շերտով 67,5մ ²	մ ³	13.50	6.5	87.75		0.00		0.00	13.50	87.75
3	Ջրամեկուսացում փայլաթիթեղ շերտով իզոգամով	մ ²	67.5	1.9	128.25		0.00		0.00	67.50	128.25
4	Մամլոգրանիտե սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով 600x600x10մմ փայլատ	մ ²	67.50	12.2	823.50		0.00		0.00	67.50	823.50
5	Ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	7.5	3.5	26.25		0.00		0.00	7.50	26.25
6	Ջերմամեկուսացում h=100մմ 7,5մ ²	մ ³	0.75	6.5	4.88		0.00		0.00	0.75	4.88
7	Ջրամեկուսացում փայլաթիթեղ շերտով իզոգամով	մ ²	7.5	1.9	14.25		0.00		0.00	7.50	14.25
8	Ասիճանների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	7.5	25.4	190.50		0.00		0.00	7.50	190.50
9	Տրավերտինե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=6,5	մ ²	0.7	20.2	14.14		0.00		0.00	0.70	14.14
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ						0.00		0.00	0.00	0.00
1	Կախովի առաստաղի իրականացում ջրակայուն գիպսաստվարաթղթեից, մետաղական գինկապատ	մ ²	20.0	4.4	88.00		0.00		0.00	20.00	88.00
2	Առաստաղի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	20.0	1.2	24.00		0.00		0.00	20.00	24.00
3	Պատերի լավորակ գաջե սվաղում	մ ²	27.45	2.0	54.90		0.00		0.00	27.45	54.90
4	Պատերի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	27.45	1.1	30.20		0.00		0.00	27.45	30.20

5	Մամլոգրանիտը սահմանափակող պլաստիկ շտապիկ	մ	15.0	1.7	25.50		0.00		0.00	15.00	25.50
	Դռներ, պատուհաններ և բազրիքներ						0.00		0.00	0.00	0.00
	Դռներ						0.00		0.00	0.00	0.00
1	Արտաքին պլյումին դռներ, ջերմակամրջակով տեղադրումով	մ ²	21.33	61.3	1307.53		0.00		0.00	21.33	1307.53
2	Փականեր, տեղադրումով, արտաքին պլյումին դռների համար	հատ	7	16.2	113.40		0.00		0.00	7.00	113.40
3	Ներքին պլյումին դռներ, առանց ջերմակամրջակի տեղադրումով	մ ²	29.58	35.8	1058.96		0.00		0.00	29.58	1058.96
4	Փայտե կարկասառով, 8մմ ՄԴՖ-ից երեսպատմամբ ներքին դռների տեղադրում, եզրագծում PVC, փականի, բռնակի,	մ ²	182.92	37.6	6877.79		0.00		0.00	182.92	6877.79
5	Ներքին մետաղապլաստե դռների տեղադրում	մ ²	2.16	37.3	80.57		0.00		0.00	2.16	80.57
	Պատուհաններ						0.00		0.00	0.00	0.00
1	Ալյումինե ճակատային պրոֆիլով պատուհաններ (արտերկիր) չբացվող տեղադրումով	մ ²	492.4	45.0	22158.00		0.00		0.00	492.40	22158.00
2	Ալյումինե ճակատային պրոֆիլով պատուհաններ կոփած ապակույզ բուրգի տեսքով 8մմ հաստությամբ և 4+4	մ ²	124.3	65.0	8079.50		0.00		0.00	124.30	8079.50
3	Ալյումինե ճակատային պրոֆիլով մուգ պատուհաններ (արտերկիր) չբացվող տեղադրումով	մ ²	553.0	62.5	34562.50		0.00	489.6	30600.00	1042.60	65162.50
4	Ալյումինե ճակատային պրոֆիլով պատուհաններ (արտերկիր) բացվող տեղադրումով	մ ²	138.2	55.0	7601.00		0.00		0.00	138.20	7601.00
5	Մետաղապլաստե պատուհաններ, տեղադրումով	մ ²	1.44	31.9	45.94		0.00		0.00	1.44	45.94
	Ատրիումի բազրիք						0.00		0.00	0.00	0.00
1	Մետաղական բազրիքների տեղադրում	տ	0.64	126.2	80.77		0.00		0.00	0.64	80.77
2	Բազրիքի փռչեներկում	մ ²	45.0	14.20	639.00		0.00		0.00	45.00	639.00
	Բազրիք Բ1 - Բ6						0.00		0.00	0.00	0.00
1	Մետաղական բազրիքների տեղադրում	տ	0.28	126.2	35.34		0.00		0.00	0.28	35.34
2	Բազրիքի փռչեներկում	մ ²	69.0	14.2	979.80		0.00		0.00	69.00	979.80
3	Լաքապատ փայտե բռնածողի տեղադրում	մ	76.7	2.0	153.40		0.00		0.00	76.70	153.40
4	Մանհանգույցներում նիկելապատ բռնածողերի տեղադրում հենաշարժական խնդիրներ ունեցող	մ	60.0	4.7	282.00		0.00		0.00	60.00	282.00
5	Մանհանգույցներում զուգարանակոնքերի միջև Մ/Պ լամինատե ներդիրով միջնորմներ	մ ²	17.9	2.3	41.17		0.00		0.00	17.90	41.17
6	Ծխնի	հատ	8	0.8	6.40		0.00		0.00	8.00	6.40
7	Փական	հատ	4	3.4	13.60		0.00		0.00	4.00	13.60
	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ						0.00		0.00	0.00	0.00
	Արտաքին հարդարում						0.00		0.00	0.00	0.00
1	Զրամեկուսացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	456.5	3.5	1597.75	456.50	1597.75		0.00	0.00	0.00
2	Զերմամեկուսացում h=200մմ հաստությամբ խարամի շերտով 456մ ²	մ ³	91.30	6.5	593.45		0.00		0.00	91.30	593.45
3	Զրամեկուսացում փայլաթիթեղ շերտով իզոգամով	մ ²	456.5	1.9	867.35	456.50	867.35		0.00	0.00	0.00
4	Օգտագործվող հարթ տանիքի վրա մայթի սալերի տեղադրում 60մմ հաստ.	մ ²	456.5	4.6	2099.90	456.50	2099.90		0.00	0.00	0.00
5	Օղատարի պատերի և առաստաղի իրականացում սենդվիչ պանելներով	մ ²	115.0	8.8	1012.00		0.00		0.00	115.00	1012.00

6	Ուղղաձիգ օդատարի պատերը արտաքինից սվաղել ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ ²	56.4	1.7	95.88		0.00		0.00	56.40	95.88
7	Օդատարի պատերի ծեփամածկում և ներկում ճակատային ներկով	մ ²	56.40	0.8	45.12		0.00		0.00	56.40	45.12
8	Որմնախարիսխը երեսպատել բազալտե սալերով 30մմ, մետ. զանգի վրա	մ ²	95.0	23.0	2185.00		0.00	20	460.00	115.00	2645.00
9	Գլխավոր մուտքի հովարի իրականացում այլումաբոնդով ներքայ մետաղական պրոֆիլներով հիմնակմախքը	մ ²	30.0	17.2	516.00		0.00		0.00	30.00	516.00
10	Խճով տոփանված գրունտ աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ ²	63.0	0.3	18.90		0.00		0.00	63.00	18.90
11	Աստիճանների և թեքահարթակի իրականացում B7,5 դասի խարամաբետոնով	մ ³	41.6	32.1	1335.36		0.00		0.00	41.60	1335.36
12	Աստիճանահարթակը և թեքահարթակները երեսպատել բազալտե սալերով 30մմ	մ ²	39.5	11.0	434.50		0.00		0.00	39.50	434.50
13	Աստիճանները երեսպատել բազալտե սալերով 30մմ	մ ²	23.5	16.1	378.35		0.00		0.00	23.50	378.35
14	Պատժգամբի մետաղական բազրիքների տեղադրում	տ	0.02	126.2	2.52		0.00		0.00	0.02	2.52
15	Բազրիքի փոշեներկում	մ ²	4.5	14.2	63.90		0.00		0.00	4.50	63.90
16	Ուղղահայաց շերտավարագույրների տեղադրումով	մ ²	602.0	2.3	1384.60		0.00		0.00	602.00	1384.60
17	Էվակուացիոն աստիճանների մետաղական բազրիքների տեղադրում	տ	0.05	126.2	6.31		0.00		0.00	0.05	6.31
18	Բազրիքի փոշեներկում	մ ²	11.6	14.2	164.72		0.00		0.00	11.60	164.72
19	Լաքապատ փայտե բռնածողի տեղադրում	մ	12.9	2.0	25.80		0.00		0.00	12.90	25.80
20	Հովարի մետաղական կարկասի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.19	148.4	28.20		0.00		0.00	0.19	28.20
21	Քառակուսի կտրվածքի խողովակներ հովարի կարկասի իրականացման համար 20x20x2	մ	2.0	0.7	1.40		0.00		0.00	2.00	1.40
22	Քառակուսի կտրվածքի խողովակներ հովարի կարկասի իրականացման համար 40x40x2	մ	68.0	1.1	74.80		0.00		0.00	68.00	74.80
23	Քառակուսի կտրվածքի խողովակներ հովարի կարկասի իրականացման համար 50x50x2	մ	8.0	1.3	10.40		0.00		0.00	8.00	10.40
24	Հովարի մետաղական կարկասի երկշերտ ներկում	մ ²	12.6	1.1	13.86		0.00		0.00	12.60	13.86
25	Հովարի երեսպատում պոլիկարբոնատով	մ ²	2.5	6.3	15.75		0.00		0.00	2.50	15.75
26	Վերելակ առանց մեքենայական սրահի, երեսպատված չժանգոտվով մետաղով, տարողությունը 400-500 կգ.	կոմպ.	1	19029.6	19029.60		0.00		0.00	1.00	19029.60
27	Տանիքի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում և տեղադրում	տ	2.83	600.72	1700.04		0.00		0.00	2.83	1700.04
	Արևային համակարգ						0.00		0.00	0.00	0.00
	Արևային մարտկոցներ						0.00		0.00	0.00	0.00

1	Արևային բազմաբյուրեղային ֆոտովոլտային պանելների ձեռք բերում և տեղադրում, 2000*1000*35/40մմ չափսերի, 1հատ պանելը 315Վ հզորությամբ (ներառյալ անհրաժեշտ սարքավորումները և ղեկավարող համակարգը), 10 տարի երաշխիքային գործարանային ժամկետով՝ շահագործման ժամկետը ոչ պակաս 25տ, 5հատ ինվենտորով, յուրաքանչյուրը 20կվ հզորությունով:	մ ²	1194.48	77.8	92930.54	846.92	65890.67	0.00	347.56	27039.87
2	Տանիքում տեղադրվող արևային բազմաբյուրեղային ֆոտովոլտային պանելների ձեռք բերում և տեղադրում, 2000*1000*35/40մմ չափսերի, 1հատ պանելը 315Վ հզորությամբ (ներառյալ անհրաժեշտ սարքավորումները և ղեկավարող համակարգը), 10 տարի երաշխիքային գործարանային ժամկետով՝ շահագործման ժամկետը ոչ պակաս 25տ, 1 հատ ինվենտորով, 50կվ հզորությունով:	մ ²	300.00	77.8	23340.00		0.00	0.00	300.00	23340.00
Ջեռուցման համակարգ							0.00	0.00	0.00	0.00
Ջեռուցում							0.00	0.00	0.00	0.00
1	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 3 սեկցիայից	կոմպ.	1	20.47	20.47		0.00	0.00	1.00	20.47
2	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 6 սեկցիայից	կոմպ.	8	40.93	327.44		0.00	0.00	8.00	327.44
3	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 7 սեկցիայից	կոմպ.	48	48.41	2323.68		0.00	0.00	48.00	2323.68
4	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 8 սեկցիայից	կոմպ.	20	54.58	1091.60		0.00	0.00	20.00	1091.60
5	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 9 սեկցիայից	կոմպ.	7	552.58	3868.06		0.00	0.00	7.00	3868.06
6	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 10 սեկցիայից	կոմպ.	9	68.87	619.83		0.00	0.00	9.00	619.83
7	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 11 սեկցիայից	կոմպ.	1	75.7	75.70		0.00	0.00	1.00	75.70
8	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 14 սեկցիայից	կոմպ.	1	96.16	96.16		0.00	0.00	1.00	96.16
9	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 15 սեկցիայից	կոմպ.	1	102.98	102.98		0.00	0.00	1.00	102.98
10	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 18 սեկցիայից	կոմպ.	2	123.45	246.90		0.00	0.00	2.00	246.90
11	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 20 սեկցիայից	կոմպ.	1	137.09	137.09		0.00	0.00	1.00	137.09
12	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 21 սեկցիայից	կոմպ.	1	143.92	143.92		0.00	0.00	1.00	143.92
Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր							0.00	0.00	0.00	0.00
Օդափոխության համակարգ							0.00	0.00	0.00	0.00
1	Ներածման տեղակայում MPA 2500E, N=18,65Վվտ, L=2200մ ³ /ժամ	կ-տ	1	1,182.4	1182.40		0.00	0.00	1.00	1182.40
2	Ներածման- արտածման տեղակայում BYT 2500 (N=19,98Վվտ) , L=2500մ ³ /ժամ (ներածում), L=1540մ ³ /ժամ (արտածում) H=225Па	կ-տ	1	4,984.6	4984.60		0.00	0.00	1.00	4984.60
3	Ֆրեոնային օդասառեցուցիչի ներքին բլոկ N=6,0Վվտ, արտաքին բլոկ N=1,5Վվտ	կ-տ	1	2,826.4	2826.40		0.00	0.00	1.00	2826.40
4	Ներածման- արտածման տեղակայում BYT 2500 (N=19,98Վվտ) , L=2500մ ³ /ժամ (ներածում), L=1360մ ³ /ժամ (արտածում), H=225Па	կ-տ	2	4,766.3	9532.60		0.00	0.00	2.00	9532.60
5	Կենտրոնախույզ € դամուզ BKM-355,N=233վտ ,L=2100մ ³ /ժամ, H=200Па	կ-տ	1	118.2	113.20		0.00	0.00	1.00	113.20

6	խառակային օդամուկ TT-150 N=60վտ, L=200մ ³ /ժամ, H=200Па	կ-տ	1	78.6	78.60		0.00	0.00	1.00	78.60
7	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,5մմ հաստությամբ Ø 100-467մ	մ ²	144.0	4.49	646.56		0.00	0.00	144.00	646.56
8	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,5մմ հաստությամբ Ø 125-8մ	մ ²	3.2	4.49	14.37		0.00	0.00	3.20	14.37
9	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,5մմ հաստությամբ Ø 150-97մ	մ ²	58.2	4.49	261.32		0.00	0.00	58.20	261.32
10	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,5մմ հաստությամբ մեկուսացումով Ø 200-63մ	մ ²	39.2	4.49	176.01		0.00	0.00	39.20	176.01
11	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,6մմ հաստությամբ Ø 280-54մ	մ ²	48.0	4.97	238.56		0.00	0.00	48.00	238.56
12	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 500x250-46մ	մ ²	68.0	5.22	354.96		0.00	0.00	68.00	354.96
13	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 500x250-15մ	մ ²	22.6	5.22	117.97		0.00	0.00	22.60	117.97
14	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 400x250-7մ	մ ²	9.1	5.22	47.50		0.00	0.00	9.10	47.50
15	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 400x200-7,5մ	մ ²	9.8	5.22	51.16		0.00	0.00	9.80	51.16
16	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 300x200-4,8մ	մ ²	4.8	5.64	27.07		0.00	0.00	4.80	27.07
17	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 300x100-108մ	մ ²	80.0	5.64	451.20		0.00	0.00	80.00	451.20
18	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 200x200-16,2մ	մ ²	11.7	5.64	65.99		0.00	0.00	11.70	65.99
19	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 200x100-112մ	մ ²	53.0	5.64	298.92		0.00	0.00	53.00	298.92
20	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 500x300-5,5մ	մ ²	8.8	5.22	45.94		0.00	0.00	8.80	45.94
21	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 300x200-2,8մ	մ ²	2.8	5.64	15.79		0.00	0.00	2.80	15.79
22	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 300x150-28մ	մ ²	19.6	5.64	110.54		0.00	0.00	19.60	110.54
23	Օդատարներ մեկուսացում փրփրապոլիէթիլենային մեկուսիչով	մ ²	261.4	2.13	556.78		0.00	0.00	261.40	556.78
24	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 300x150-5,5մ	մ ²	4.95	5.64	27.92		0.00	0.00	4.95	27.92
25	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ Ø 315-6,5մ	մ ²	6.5	5.22	33.93		0.00	0.00	6.50	33.93
26	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ Ø 250-9,5մ	մ ²	8.0	5.22	41.76		0.00	0.00	8.00	41.76
27	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ Ø 150-19,5մ	մ ²	10.0	5.22	52.20		0.00	0.00	10.00	52.20
28	Ճկուն օդատար տեղադրումով Ø 100	մ	60.0	2.90	174.00		0.00	0.00	60.00	174.00
29	Ճկուն օդատար տեղադրումով Ø 125	մ	2.0	3.46	6.92		0.00	0.00	2.00	6.92
30	Մետաղական ցանց Ø150 տեղադրումով	հատ	1	3.51	3.51		0.00	0.00	1.00	3.51

31	Մետաղական ցանց Ø200 տեղադրումով	հատ	1	4.08	4.08		0.00		0.00	1.00	4.08
32	Հակադարձ փական KOM Ø150	հատ	1	9.25	9.25		0.00		0.00	1.00	9.25
33	Հակադարձ փական KOM Ø315	հատ	2	12.08	24.16		0.00		0.00	2.00	24.16
34	Ժայռուգային ցանց Ø150 տեղադրումով	հատ	1	5.21	5.21		0.00		0.00	1.00	5.21
35	Ժայռուգային ցանց Ø315 տեղադրումով	հատ	2	7.49	14.98		0.00		0.00	2.00	14.98
36	Ժայռուգային ցանց 500x300 տեղադրումով	հատ	1	12.04	12.04		0.00		0.00	1.00	12.04
37	Զգափական d=200	հատ	3	6.43	19.29		0.00		0.00	3.00	19.29
38	Օդահան փական PPBA 500x300	հատ	1	4.24	4.24		0.00		0.00	1.00	4.24
39	Օղի արտածման հավիար ՅՈՒՄ 0,7մ հաստությամբ թերթավոր պողպատից 600x1000x500	հատ	3	14.0	42.00		0.00		0.00	3.00	42.00
40	Օղի արտածման հավիար ՅՈՒՄ 0,7մ հաստությամբ թերթավոր պողպատից 600x600x500	հատ	1	12.74	12.74		0.00		0.00	1.00	12.74
41	Օղի արտածման հավիար ՅՈՒՄ 0,7մ հաստությամբ թերթավոր պողպատից Ø280/500	հատ	2	4.24	8.48		0.00		0.00	2.00	8.48
42	Օղի արտածման հավիար ՅՈՒՄ 0,7մ հաստությամբ թերթավոր պողպատից Ø150/315	հատ	1	3.93	3.93		0.00		0.00	1.00	3.93
43	Առանցքային օդամուղ Ø 100 N=2,5վտ	հատ	20	33.36	667.20		0.00		0.00	20.00	667.20
44	Ճաղավանդակ 200x100 տեղադրումով	հատ	38	2.94	111.72		0.00		0.00	38.00	111.72
45	Ճաղավանդակ Ø125 տեղադրումով	հատ	40	2.60	104.00		0.00		0.00	40.00	104.00
46	Ճաղավանդակ 300x150 տեղադրումով	հատ	14	2.94	41.16		0.00		0.00	14.00	41.16
47	Զայնախյացուցիչ CP 500x300	հատ	1	14.39	14.39		0.00		0.00	1.00	14.39
48	Զայնախյացուցիչ CP 355x1000	հատ	2	31.44	62.88		0.00		0.00	2.00	62.88
49	Զայնախյացուցիչ CP 315x1000	հատ	1	25.76	25.76		0.00		0.00	1.00	25.76
50	Օդատարների և վիտիլացիոն սարքավորում -ների ջերմամեկուսացում ֆոլգապատ հանքաբամբակով 60մմ	մ ³	12.7	35.34	448.82		0.00		0.00	12.70	448.82
51	Իզոլացված մակերեսների փաթաթում ցինկապատ թիթեղով	մ ²	156.0	2.36	368.16		0.00		0.00	156.00	368.16
52	Մետաղական կոնստրուկցիա վիտիլացիոն սարքավորումների ամրագման համար	կգ	200.0	0.7	140.00		0.00		0.00	200.00	140.00
53	Ճաղավանդակ 300x100 տեղադրումով	հատ	32	2.94	94.08		0.00		0.00	32.00	94.08
Պոմպակայան							0.00		0.00	0.00	0.00
Պոմպակայան							0.00		0.00	0.00	0.00
1	Հորիզոնական տեղադրման պոմպային ագրեգատ Q=2,9լ/վ, H=22մ, N=1,5կՎտ	կոմպ	2	1041.66	2083.32		0.00		0.00	2.00	2083.32
2	Հորիզոնական տեղադրման պոմպային ագրեգատ Q=2,5լ/վ, H=32մ, N=1,5կՎտ	կոմպ	2	946.51	1893.02		0.00		0.00	2.00	1893.02
3	Դրենաժային պոմպային ագրեգատ Q=2,5լ/վ, H=3մ, N=0,8կՎտ	կոմպ	2	154.14	308.28		0.00		0.00	2.00	308.28
4	D=89x3,5մ պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	6.9	3.17	21.87		0.00		0.00	6.90	21.87
5	D=76x3,5մ պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	3.5	2.77	9.70		0.00		0.00	3.50	9.70
6	Պողպատե էլ.եռակցվող խողովակ DN57x3 մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	21.6	1.88	40.61		0.00		0.00	21.60	40.61
7	Պողպատե էլ.եռակցվող խողովակ DN28x2,2 մոնտաժում փորձարկումով	մ	10.6	1.06	11.24		0.00		0.00	10.60	11.24
8	Պողպատե էլ.եռակցվող խողովակակտոր DN28x2,2 միակողմանի արտաքին պարուրակով L=0,3մ -1 հատ	մ	0.3	1.06	0.32		0.00		0.00	0.30	0.32

9	Պլիեթիլեն (PE) եռակցվող խողովակներ de63, PN=1,0ՄՊա փորձարկումով	մ	6.5	1.20	7.80		0.00		0.00	6.50	7.80
10	Սողնակ DN65, PN=1,0ՄՊա տեղադրումով	հատ	4	55.16	220.64		0.00		0.00	4.00	220.64
11	Սողնակ DN50, PN=1,0ՄՊա տեղադրումով	հատ	8	43.95	351.60		0.00		0.00	8.00	351.60
12	Հակադարձ փական DN50, PN=1,0ՄՊա տեղադրումով	հատ	6	34.06	204.36		0.00		0.00	6.00	204.36
13	Այրումն գնդիկյին փական DN 25, PN=1,0ՄՊա, տեղադրումով	հատ	2	4.09	8.18		0.00		0.00	2.00	8.18
14	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN65 PN=1,6 ՄՊա	հատ	4	9.02	36.08		0.00		0.00	4.00	36.08
15	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN50 PN=1,6 ՄՊա	հատ	8	7.20	57.60		0.00		0.00	8.00	57.60
16	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթեր DN80, տեղադրումով	հատ	2	5.95	11.90		0.00		0.00	2.00	11.90
17	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթեր DN65, տեղադրումով	հատ	8	5.11	40.88		0.00		0.00	8.00	40.88
18	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթեր DN50, տեղադրումով	հատ	20	4.59	91.80		0.00		0.00	20.00	91.80
19	Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր DN80-25 - 44հատ	կգ	69.6	1.37	95.35		0.00		0.00	69.60	95.35
20	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկշերտ լուղաներկում	մ ²	10.2	1.10	11.22		0.00		0.00	10.20	11.22
21	Պլիեթիլեն միջադիր de90	հատ	1	3.57	3.57		0.00		0.00	1.00	3.57
22	Պլիեթիլեն միջադիր de63	հատ	4	2.21	8.84		0.00		0.00	4.00	8.84
23	Պլիեթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր de63	հատ	3	2.55	7.65		0.00		0.00	3.00	7.65
24	Մետաղական de32xDN25 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	2	1.53	3.06		0.00		0.00	2.00	3.06
25	Ø50-25 պողպատե խողովակների միացում էլ. եռակցմամբ	տեղ	1	3.46	3.46		0.00		0.00	1.00	3.46
26	Մետաղական հենարանի պատրաստում և տեղադրում 17 հատ	կգ	175.10	0.65	113.82		0.00		0.00	175.10	113.82
27	Մետաղական հենարանի երկշերտ ներկում	մ ²	6.0	1.10	6.60		0.00		0.00	6.00	6.60
28	DN25 խողովակների պատերին ամրացման խամուխներ	հատ	8	0.12	0.96		0.00		0.00	8.00	0.96
29	Խողովակների լվացում ախտահանում 100-25մմ տրամագծի	մ	49.4	0.08	3.95		0.00		0.00	49.40	3.95
30	A I դասի ամրանի արժեքը	կգ	52.5	0.31	16.28		0.00		0.00	52.50	16.28
31	Բետոն B7,5 դասի	մ ³	0.2	31.67	6.33		0.00		0.00	0.20	6.33
32	Բետոն B12,5 դասի	մ ³	0.2	34.91	6.98		0.00		0.00	0.20	6.98
33	Բետոն B20 դասի	մ ³	0.7	39.21	27.45		0.00		0.00	0.70	27.45
34	Բետոն B25W4 F50 դասի	մ ³	0.7	66.42	46.49		0.00		0.00	0.70	46.49
Սառը ջրամատակարարում							0.00		0.00	0.00	0.00
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ							0.00		0.00	0.00	0.00
1	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ de63 փորձարկումով, լվացումով	մ	3.3	3.21	10.59		0.00		0.00	3.30	10.59
2	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ de50 փորձարկումով, լվացումով	մ	56.5	2.70	152.55		0.00		0.00	56.50	152.55
3	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ de40 փորձարկումով, լվացումով	մ	63.4	2.61	165.47		0.00		0.00	63.40	165.47

4	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ de32 փորձարկումով, լվացումով	մ	103.5	1.87	193.55		0.00	0.00	103.50	193.55
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ de25 փորձարկումով, լվացումով	մ	103.1	2.06	212.39		0.00	0.00	103.10	212.39
6	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ de20 փորձարկումով, լվացումով	մ	485.9	2.47	1200.17		0.00	0.00	485.90	1200.17
7	Այրումե գնդիկյին փական DN 40, PN=1,0ՄՊա, տեղադրումով	հատ	1	6.67	6.67		0.00	0.00	1.00	6.67
8	Այրումե գնդիկյին փական DN 32, PN=1,0ՄՊա, տեղադրումով	հատ	10	4.57	45.70		0.00	0.00	10.00	45.70
9	Այրումե գնդիկյին փական DN 25, PN=1,0ՄՊա, տեղադրումով	հատ	17	4.09	69.53		0.00	0.00	17.00	69.53
10	Այրումե գնդիկյին փական DN 20, PN=1,0ՄՊա, տեղադրումով	հատ	33	4.09	134.97		0.00	0.00	33.00	134.97
11	Այրումե գնդիկյին փական DN 15, PN=1,0ՄՊա, տեղադրումով	հատ	118	3.84	453.12		0.00	0.00	118.00	453.12
12	Մետաղական de50xDN40 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	2	2.12	4.24		0.00	0.00	2.00	4.24
13	Մետաղական de40xDN32 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	10	1.87	18.70		0.00	0.00	10.00	18.70
14	Մետաղական de32xDN25 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	34	1.53	52.02		0.00	0.00	34.00	52.02
15	Մետաղական de25xDN20 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	66	1.31	86.46		0.00	0.00	66.00	86.46
16	Մետաղական de20xDN15 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	128	1.19	152.32		0.00	0.00	128.00	152.32
17	Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր de63-de20	հատ	786	1.19	935.34		0.00	0.00	786.00	935.34
18	Խողովակների ջերմամեկուսացում հանքաբամ -բակով	մ ³	0.2	35.26	7.05		0.00	0.00	0.20	7.05
19	de63-20 խողովակների պատերին և առաստաղին ամրագրման խամուրներ	հատ	353	0.12	42.36		0.00	0.00	353.00	42.36
Տաք ջրամատակարարման համակարգ							0.00	0.00	0.00	0.00
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ							0.00	0.00	0.00	0.00
1	Կուտակային ջրատաքացուցիչ N1,5 կՎտ	հատ	55	90.86	4997.30		0.00	0.00	55.00	4997.30
2	Հոսքային ջրատաքացուցիչ N7,0կՎտ	հատ	2	51.53	103.06		0.00	0.00	2.00	103.06
3	Հոսքային ջրատաքացուցիչ N18,0կՎտ	հատ	1	181.71	181.71		0.00	0.00	1.00	181.71
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ de20 փորձարկումով	մ	393.7	2.41	948.82		0.00	0.00	393.70	948.82
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր de20, լվացումով	հատ	403	0.97	390.91		0.00	0.00	403.00	390.91
6	de20 խողովակների պատերին և առաստաղին ամրացման խամուրներ	հատ	236	0.07	16.52		0.00	0.00	236.00	16.52
Հակահրդեհային համակարգ							0.00	0.00	0.00	0.00
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ							0.00	0.00	0.00	0.00
1	Պողպատե էլեռակցվող խողովակ DN57x3 մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	68.7	1.88	129.16		0.00	0.00	68.70	129.16
2	Հակահրդեհային արկղ, տեղադրումով	կոմպլ.	10	3.80	38.00		0.00	0.00	10.00	38.00
	ա. Հակահրդեհային արկղ, 540x1300x230	հատ	10	11.32	113.20		0.00	0.00	10.00	113.20

	բ. Հակահրդեհային ծորակ, DN50	հատ	10	6.35	63.50		0.00		0.00	10.00	63.50
	գ. Հակահրդեհային ռետինե խողովակ երկկող -մանի արագ կցվող կիսամանեկներով, Ф50, L=20մ,	մ	200.0	1.70	340.00		0.00		0.00	200.00	340.00
	դ. Բրանցայտ, Ф16	հատ	10	5.09	50.90		0.00		0.00	10.00	50.90
	ե. Ձեռքի փրփրային կրակմարիչ	հատ	10	1.70	17.00		0.00		0.00	10.00	17.00
3	Պողպատե ձևավոր մասեր, տեղադրումով -17հատ	կգ	12.2	1.37	16.71		0.00		0.00	12.20	16.71
4	Խողովակների ջերմամեկուսացում հանքաբամբակով	մ ³	0.1	35.26	3.53		0.00		0.00	0.10	3.53
5	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում	տեղ	10	0.87	8.70		0.00		0.00	10.00	8.70
6	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.01	118.06	1.18		0.00		0.00	0.01	1.18
7	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկշերտ լուղաներկում	մ ²	13.5	1.10	14.85		0.00		0.00	13.50	14.85
9	DN50 խողովակների պատերին և առաստաղին ամրացման խամուրներ	հատ	40	0.12	4.80		0.00		0.00	40.00	4.80
10	Խողովակների լվացում ախտահանում	մ	68.7	0.06	4.12		0.00		0.00	68.70	4.12
	Ջրահեռացման համակարգ						0.00		0.00	0.00	0.00
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						0.00		0.00	0.00	0.00
1	Պողպատե էլ.եռակցվող խողովակ DN325x5 մոնտաժումով, որպես պատյան	մ	12.9	17.82	229.88		0.00		0.00	12.90	229.88
2	Կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակներ de100 փորձարկումով	մ	328.2	2.07	679.37		0.00		0.00	328.20	679.37
3	Կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակներ de50 փորձարկումով	մ	449.9	1.52	683.85		0.00		0.00	449.90	683.85
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր de100 -50	հատ	919	1.42	1304.98		0.00		0.00	919.00	1304.98
5	Ստուգիչ d=100մմ	հատ	26	1.19	30.94		0.00		0.00	26.00	30.94
6	Մաքրիչ d=100մմ	հատ	3	0.80	2.40		0.00		0.00	3.00	2.40
7	Մաքրիչ d=50մմ	հատ	2	0.68	1.36		0.00		0.00	2.00	1.36
8	Զուգարանակոնքի թողարկի կցորդիչի մոնտաժում	հատ	53	1.02	54.06		0.00		0.00	53.00	54.06
9	Պողպատե էլ.եռակցվող խողովակների DN325x5 ուժեղացված հակակոռոզին մեկուսացում	մ ²	13.2	1.94	25.61		0.00		0.00	13.20	25.61
10	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում	տեղ	153	0.87	133.11		0.00		0.00	153.00	133.11
11	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.15	118.06	17.71		0.00		0.00	0.15	17.71
12	DN100-50 խողովակների պատերին և առաստաղին ամրացման խամուրներ	հատ	382	0.12	45.84		0.00		0.00	382.00	45.84
13	Խողովակների լվացում ախտահանում	մ	778.1	0.06	46.69		0.00		0.00	778.10	46.69
14	300x400մմ պլաստիկից դռնակների իրականա -ցում կանգնակների պատյանների համար	հատ	26	0.45	11.70		0.00		0.00	26.00	11.70
	Սանիտարական սարքեր						0.00		0.00	0.00	0.00
1	Լվացարանակոնքի մոնտաժում, ներառյալ խառնիչ ծորակ, սիֆոն և մոնտաժման կգամասեր	կոմպլ	56	38.92	2179.52		0.00		0.00	56.00	2179.52
2	Խոհանոցային լվացարանակոնքի մոնտաժում, ներառյալ խառնիչ ծորակ, սիֆոն և մոնտաժման կգամասեր	կոմպլ	5	41.18	205.90		0.00		0.00	5.00	205.90
3	Լվացման բաքով զուգարանակոնքի մոնտաժում	կոմպլ	46	25.95	1193.70		0.00		0.00	46.00	1193.70
4	Լոգախցիկի մոնտաժում, ներառյալ տակդիր, ցնցուղ և մոնտաժման կգամասեր	կոմպլ	46	89.03	4095.38		0.00		0.00	46.00	4095.38
5	Միզամանների մոնտաժում	կոմպլ	1	14.79	14.79		0.00		0.00	1.00	14.79
6	Լվացման ծորակի մոնտաժում	հատ	5	4.34	21.70		0.00		0.00	5.00	21.70

7	d=50մմ հոսակի մոնտաժում	հատ	51	1.83	93.33		0.00		0.00	51.00	93.33
Տանիքի անձրևաջրերի հեռացման համակարգ							0.00		0.00	0.00	0.00
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						0.00		0.00	0.00	0.00
1	Պողպատե էլ.եռակցվող խողովակ DN325x5 մոնտաժումով, որպես պատյան	մ	5.8	17.82	103.36		0.00		0.00	5.80	103.36
2	Կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակներ Ø100 փորձարկումով	մ	107.5	2.07	222.53		0.00		0.00	107.50	222.53
3	Պոլիէթիլեն (PE) եռակցվող խողովակներ de110, PN=1,0ՄՊա փորձարկումով	մ	21.3	3.53	75.19		0.00		0.00	21.30	75.19
4	Էլ. տաքացմամբ ջրահեռացման ձագարի մոնտաժում Ø100	հատ	4	30.53	122.12		0.00		0.00	4.00	122.12
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր de110	հատ	20	2.55	51.00		0.00		0.00	20.00	51.00
6	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր de110	հատ	10	3.68	36.80		0.00		0.00	10.00	36.80
7	Ստուգիչ d=100մմ	հատ	6	1.19	7.14		0.00		0.00	6.00	7.14
8	Մաքրիչ d=100մմ	հատ	4	0.79	3.16		0.00		0.00	4.00	3.16
9	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ ²	6.0	1.94	11.64		0.00		0.00	6.00	11.64
10	Պոլիէթիլենե միջադիր de110	հատ	2	4.11	8.22		0.00		0.00	2.00	8.22
11	Սողնակ DN100, PN=1,0ՄՊա տեղադրումով	հատ	2	78.69	157.38		0.00		0.00	2.00	157.38
12	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN100 PN=1,6 ՄՊա	հատ	4	12.75	51.00		0.00		0.00	4.00	51.00
13	Խողովակների լվացում ախտահանում 100մմ տրամագծի	մ	128.8	0.08	10.30		0.00		0.00	128.80	10.30
14	300x400մմ պլաստիկից դռակների իրականացում կանգնակների պատյանների համար	հատ	6	0.45	2.70		0.00		0.00	6.00	2.70
Էլեկտրամատակարարում							0.00		0.00	0.00	0.00
1	Գլխավոր բաշխիչ վահանակ ИЭК IIIYPB30	հատ	4	37.53	150.12		0.00		0.00	4.00	150.12
2	Բաշխիչ վահանակ ИЭК IIIЭ-12	լրակ.	6	17.84	107.04		0.00		0.00	6.00	107.04
3	Բաշխիչ վահանակ ИЭК IIIЭ-36	լրակ.	9	24.64	221.76		0.00		0.00	9.00	221.76
4	Էլեկտրահաշվիչ 3x380 50Ա	հատ	1	77.98	77.98		0.00		0.00	1.00	77.98
5	Հոսանքահաշվիչ տրանսֆորմատոր ТТН-А 5x400	հատ	3	8.93	26.79		0.00		0.00	3.00	26.79
6	Ավտոմատ անջատիչ 3x315	հատ	2	182.58	365.16		0.00		0.00	2.00	365.16
7	Ավտոմատ անջատիչ 3x250	հատ	2	147.10	294.20		0.00		0.00	2.00	294.20
8	Ավտոմատ անջատիչ 3x80	հատ	3	65.53	196.59		0.00		0.00	3.00	196.59
9	Ավտոմատ անջատիչ 3x63	հատ	15	5.62	84.30		0.00		0.00	15.00	84.30
10	Ավտոմատ անջատիչ 3x50	հատ	2	5.62	11.24		0.00		0.00	2.00	11.24
11	Ավտոմատ անջատիչ 3x40	հատ	2	5.40	10.80		0.00		0.00	2.00	10.80
12	Ավտոմատ անջատիչ 3x32	հատ	4	5.06	20.24		0.00		0.00	4.00	20.24
13	Ավտոմատ անջատիչ 3x25	հատ	6	4.56	27.36		0.00		0.00	6.00	27.36
14	Ավտոմատ անջատիչ 3x16	հատ	4	4.56	18.24		0.00	4	18.24	8.00	36.48
15	Ավտոմատ անջատիչ 1x25	հատ	15	2.87	43.05		0.00	18	51.66	33.00	94.71
16	Ավտոմատ անջատիչ 1x16	հատ	50	2.87	143.50		0.00	84	241.08	134.00	384.58
17	Ավտոմատ անջատիչ 1x10	հատ	34	2.76	93.84		0.00	48	132.48	82.00	226.32
18	Հոսանքապաշտպան անջատիչ УЗО FH200 3x32	հատ	1	11.54	11.54		0.00	3	34.62	4.00	46.16
19	Հոսանքապաշտպան անջատիչ УЗО FH200 3x25	հատ	1	11.54	11.54		0.00	5	57.70	6.00	69.24
20	Հոսանքապաշտպան անջատիչ УЗО FH200 1x25	հատ	2	9.28	18.56		0.00		0.00	2.00	18.56
21	Հոսանքապաշտպան անջատիչ УЗО FH200 1x16	հատ	50	8.14	407.00		0.00		0.00	50.00	407.00
22	Էլեկտրամագնիսական թողարկիչ ESB 40	հատ	16	20.16	322.56		0.00		0.00	16.00	322.56

23	Էլեկտրամագնիսական ստարտեր կոմպլեկտ F001	հատ	12	8.84	106.08		0.00		0.00	12.00	106.08
24	Վարդակ միաֆազ	հատ	292	1.11	324.12		0.00		0.00	292.00	324.12
25	Անջատիչ մեկ ստորանի	հատ	92	1.36	125.12		0.00		0.00	92.00	125.12
26	Անջատիչ երկու ստորանի	հատ	24	1.77	42.48		0.00		0.00	24.00	42.48
27	Տուփ անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար	հատ	410	0.28	114.80		0.00		0.00	410.00	114.80
28	Լուսատու ֆոտոդիոդային քառակուսի, IP65 տարբերակի LED լամպով 32Վտ	հատ	245	34.68	8496.60		0.00		0.00	245.00	8496.60
29	Լուսատու ֆոտոդիոդային կլոր, IP55 տարբերակի LED լամպով 9Վտ	հատ	217	13.40	2907.80		0.00		0.00	217.00	2907.80
30	Լուսատու ֆոտոդիոդային միջանցիկ, IP55 տարբերակի LED լամպով 7Վտ	հատ	8	4.12	32.96		0.00		0.00	8.00	32.96
31	Լուսատու վթարային լյումինեսցենտային REL-228	հատ	43	18.60	799.80		0.00		0.00	43.00	799.80
32	Մետաղյա անկյունակ 70x70x5	մ	8.0	2.89	23.12		0.00		0.00	8.00	23.12
33	Պողպատ գոտի 40x5	մ	35.0	1.66	58.10		0.00		0.00	35.00	58.10
34	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 4x95մմ ² BBΓ	մ	190.0	19.97	3794.30		0.00		0.00	190.00	3794.30
35	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 5x70մմ ² BBΓ	մ	70.0	16.51	1155.70		0.00		0.00	70.00	1155.70
36	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 5x10մմ ² BBΓ	մ	120.0	2.75	330.00		0.00		0.00	120.00	330.00
37	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 5x4մմ ² BBΓ	մ	130.0	1.24	161.20		0.00	20	24.80	150.00	186.00
38	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 5x4մմ ² BBΓ-LS	մ	60.0	1.69	101.40		0.00	40	67.60	100.00	169.00
39	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 5x2,5մմ ² BBΓ	մ	50.0	0.91	45.50		0.00		0.00	50.00	45.50
40	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x2,5մմ ² BBΓ	մ	8270.0	0.58	4796.60		0.00		0.00	8270.00	4796.60
41	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x1,5մմ ² BBΓ	մ	9800.0	0.30	2940.00		0.00		0.00	9800.00	2940.00
42	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x1,5մմ ² BBΓ-LS	մ	285.0	0.56	159.60		0.00		0.00	285.00	159.60
43	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով III կարգի գրունտներում, կողայինցքով	մ ³	45.6	0.47	21.43		0.00		0.00	45.60	21.43
44	Խրամուղու ետլիցք կողայինցքի մծակվա2 գրունտներից, տոփանումով	մ ³	45.6	0.30	13.68		0.00		0.00	45.60	13.68
45	Մեկուսիչ խողովակ Ø100	մ	95.0	1.76	167.20		0.00		0.00	95.00	167.20
Հրդեհային ազդանշանում							0.00		0.00	0.00	0.00
1	Կոմպլեկտ դեկավարվող վահանակ համակարգչային բլոկով և հասանքի աղբյուր CՓ-2001-1,24	հատ	1	300.33	300.33		0.00		0.00	1.00	300.33
2	Հասցեավորված բաժանարար սարք 8 միաշեն հանգույցով CՓ-AP-5008	հատ	3	48.27	144.81		0.00		0.00	3.00	144.81
3	Ունիվերսալ դեկավարման սարք 8 երկշեն հանգույցով CՓ-KY-4005	հատ	3	57.79	173.37		0.00		0.00	3.00	173.37

4	Էլեկտրամագնիսական թողարկումով մոդուլ 4 էլ. մագն. թողարկիչով 7U -СФ-PM-3004	լրակ.	3	45.47	136.41		0.00	0.00	3.00	136.41
5	Հոսանքի աղբյուր 24В, 1,5А С-БП-7004	հատ	6	32.57	195.42		0.00	0.00	6.00	195.42
6	Զայնային նախագգուշացնող սարք ազդասարք	հատ	10	7.17	71.70		0.00	0.00	10.00	71.70
7	Ելք ցույց տվող լուսատախտակ	լրակ.	20	10.68	213.60		0.00	0.00	20.00	213.60
8	Հրդեհային ծխագգայուն դետեկտոր	հատ	160	6.09	974.40		0.00	0.00	160.00	974.40
9	Հրդեհային ահագանցող սեղմիչ կոճակ	հատ	12	6.03	72.36		0.00	0.00	12.00	72.36
10	Հրդեհային ցերմագգայուն դետեկտոր	գույգ	8	7.41	59.28		0.00	0.00	8.00	59.28
11	Տեսախցիկ զիշերային տեսանելիության տարածքի	հատ	1	54.29	54.29		0.00	0.00	1.00	54.29
12	Տեսախցիկ զիշերային տեսանելիության ներքին	հատ	10	54.29	542.90		0.00	0.00	10.00	542.90
13	Տեսաձայնագրիչ սարք (NVR) RVi-IPN16/2-8P	հատ	1	299.57	299.57		0.00	0.00	1.00	299.57
14	Ընդունիչ դեկավարման պրիբոր Сигнал 20	հատ	2	55.39	110.78		0.00	0.00	2.00	110.78
15	Միացման տուփ KC-4	հատ	20	0.83	16.60		0.00	0.00	20.00	16.60
16	Մարտկոց 12В 7А/ч	հատ	9	14.10	126.90		0.00	0.00	9.00	126.90
17	Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ КПСБЭВ 1x2x0,5	մ	961.0	0.32	307.52		0.00	0.00	961.00	307.52
18	Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ КПСБВН(А)HF2x2x0,75	մ	961.0	0.47	451.67		0.00	0.00	961.00	451.67
19	Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ КПСБВН(А)HF1x2x0,75	մ	315.0	0.36	113.40		0.00	0.00	315.00	113.40
20	Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ ПБВН(А)HF2x(2x1,5)	մ	95.0	0.53	50.35		0.00	0.00	95.00	50.35
21	Տեսախցիկների միացնող մալուխ KBK-B-75-2 NxS	մ	185.0	0.47	86.95		0.00	0.00	185.00	86.95
22	Մալուխների համար անցկացվող մալուխատար ուղի 10x7	մ	1950.0	0.74	1443.00		0.00	0.00	1950.00	1443.00
Ջրամատակարարման բակային ցանց							0.00	0.00	0.00	0.00
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ							0.00	0.00	0.00	0.00
1	Պողպատե էլ.եռակցվող խողովակ DN325x5 մոնտաժումով, որպես պատյան	մ	12.9	15.57	200.85		0.00	0.00	12.90	200.85
2	D=159x4,5մմ պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	10.2	7.09	72.32		0.00	0.00	10.20	72.32
3	D=114x4մմ պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	2.1	3.53	7.41		0.00	0.00	2.10	7.41
4	D=89x3,5մմ պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	2.1	3.17	6.66		0.00	0.00	2.10	6.66
5	Պոլիէթիլեն (PE) եռակցվող խողովակներ de110, PN=1,0ՄՊա փորձարկումով	մ	95.0	2.93	278.35		0.00	0.00	95.00	278.35
6	Պոլիէթիլեն (PE) եռակցվող խողովակներ de90, PN=1,0ՄՊա փորձարկումով	մ	42.0	2.07	86.94		0.00	0.00	42.00	86.94
7	Սողնակ DN100, PN=1,0ՄՊա տեղադրումով	հատ	1	78.69	78.69		0.00	0.00	1.00	78.69
8	Սողնակ DN80, PN=1,0ՄՊա տեղադրումով	հատ	1	61.71	61.71		0.00	0.00	1.00	61.71
9	Հակահրդեհային հիդրանտ DN 125, H=1000մմ, PN=1,6ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	138.07	138.07		0.00	0.00	1.00	138.07
10	Հակահրդեհային հիդրանտի -արմունկ DN 150 -1 հատ	կգ	10.0	1.37	13.70		0.00	0.00	10.00	13.70
11	Կցաշարթային ճկուն ներդիր DN100 PN=1,6 ՄՊա	հատ	1	12.75	12.75		0.00	0.00	1.00	12.75
12	Կցաշարթային ճկուն ներդիր DN80 PN=1,6 ՄՊա	հատ	1	11.62	11.62		0.00	0.00	1.00	11.62
13	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշարթեր DN150, տեղադրումով	հատ	1	7.73	7.73		0.00	0.00	1.00	7.73

14	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթեր DN100, տեղադրումով	հատ	4	6.83	27.32		0.00		0.00	4.00	27.32
15	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթեր DN80, տեղադրումով	հատ	2	5.95	11.90		0.00		0.00	2.00	11.90
16	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր de110-90	հատ	6	3.34	20.04		0.00		0.00	6.00	20.04
17	Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր DN150-80 - 7հատ	կգ	35.9	1.37	49.18		0.00		0.00	35.90	49.18
18	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկշերտ լուղաներկում	մ ²	2.0	1.07	2.14		0.00		0.00	2.00	2.14
19	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի ուժեղացված հակակոռոզին մեկուսացում	մ ²	4.8	1.94	9.31		0.00		0.00	4.80	9.31
20	Պոլիէթիլենե միջադիր de110	հատ	2	4.11	8.22		0.00		0.00	2.00	8.22
21	Պոլիէթիլենե միջադիր de90	հատ	2	3.57	7.14		0.00		0.00	2.00	7.14
22	Խողովակների լվացում ախտահանում 100-80մ տրամագծի	մ	151.4	0.08	12.11		0.00		0.00	151.40	12.11
	Միաձույլ է/բ հոր 1,5x1,5 մ, H=1,8 մ						0.00		0.00	0.00	0.00
23	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ ³	0.45	12.18	5.48		0.00		0.00	0.45	5.48
	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում B7,5 դասի բետոնով	մ ³	0.41	30.70	12.59		0.00		0.00	0.41	12.59
	Միաձույլ է/բետոնե հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	1.09	42.44	46.26		0.00		0.00	1.09	46.26
	Միաձույլ է/բետոնից հատակի կառուցում B12,5 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրումով	մ ³	0.20	36.07	7.21		0.00		0.00	0.20	7.21
	Միաձույլ է/բետոնից պատերի կառուցում B15 դասի բետոնով ամրանների տեղադրումով	մ ³	2.70	80.81	218.19		0.00		0.00	2.70	218.19
	Միաձույլ է/բետոնե ծածկի սալի կառուցում B20 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրումով	մ ³	0.45	59.04	26.57		0.00		0.00	0.45	26.57
	A III դասի ամրանի արժեքը	կգ	335.90	0.31	104.13		0.00		0.00	335.90	104.13
	A I դասի ամրանի արժեքը	կգ	33.60	0.31	10.42		0.00		0.00	33.60	10.42
	Φ18 Acl դասի ամրան տեղադրումով (էլարան)	տն	0.017	443.19	7.53		0.00		0.00	0.02	7.53
	Ցեմենտավազային շաղախ	մ ³	0.23	30.24	6.96		0.00		0.00	0.23	6.96
	Պատերի ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումի մածիկով	մ ²	20.0	0.84	16.80		0.00		0.00	20.00	16.80
	Թուֆե կափարիչ T տիպի, տեղադրումով	հատ	1	58.72	58.72		0.00		0.00	1.00	58.72
	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում	մ ²	1.0	1.07	1.07		0.00		0.00	1.00	1.07
	Ե/բ կլոր հոր D=1,0 մ, H=1,8 մ						0.00		0.00	0.00	0.00
24	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում B7,5 դասի բետոնով	մ ³	0.41	30.70	12.59		0.00		0.00	0.41	12.59
	Ջրամատակարարման է/բ հոր հավաքովի էլեմենտներով D=1,0մ H=0,8մ, բետոնի ծավալ ը V=1,15մ ³ , ամրանի ծախսը 55կգ՝ 1 հորի համար	մ ³	1.15	107.87	124.05		0.00		0.00	1.15	124.05
	Թուֆե կափարիչ T տիպի, տեղադրումով	հատ	1	58.72	58.72		0.00		0.00	1.00	58.72
	Φ18 Acl դասի ամրան տեղադրումով (էլարան)	տն	0.01700	443.19	7.53		0.00		0.00	0.02	7.53
	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում	մ ²	1.0	1.07	1.07		0.00		0.00	1.00	1.07

25	Ե/Բ կտր հորի պատերում DN325x4 պողպատե պատյան խողովակների տեղադրում	կգ	6.4	0.46	2.94		0.00	0.00	6.40	2.94
26	Ե/բետոնե հենարանի կառուցում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	0.01	51.01	0.51		0.00	0.00	0.01	0.51
	Ջրամատակարարման և հակահրդեհային հորերի հողային աշխատանքներ						0.00	0.00	0.00	0.00
1	Փոստրակի լրամշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ հեռավորության վրա	մ ³	9.8	27.59	270.38		0.00	0.00	9.80	270.38
2	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ հեռավորության վրա	մ ³	4.5	6.51	29.30		0.00	0.00	4.50	29.30
3	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	18.1	2.19	39.64		0.00	0.00	18.10	39.64
4	Փոստրակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ ³	18.1	0.25	4.53		0.00	0.00	18.10	4.53
	Ջրագծերի հողային աշխատանքներ						0.00	0.00	0.00	0.00
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի սղոցում խրամուղու երկայնքով	մ	226.0	0.07	15.82		0.00	0.00	226.00	15.82
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահատ մուրճով	մ ³	46.0	5.75	264.50		0.00	0.00	46.00	264.50
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորներով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ	մ ³	40.6	4.88	198.13		0.00	0.00	40.60	198.13
4	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ	մ ³	4.6	6.51	29.95		0.00	0.00	4.60	29.95
5	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողալիցքով	մ ³	82.4	0.47	38.73		0.00	0.00	82.40	38.73
6	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	9.2	2.19	20.15		0.00	0.00	9.20	20.15
7	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	10.0	3.95	39.50		0.00	0.00	10.00	39.50
8	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	33.9	3.00	101.70		0.00	0.00	33.90	101.70
9	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ ³	91.6	0.25	22.90		0.00	0.00	91.60	22.90
	Ոռոգման բակային ցանց						0.00	0.00	0.00	0.00
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						0.00	0.00	0.00	0.00
1	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ de32 փորձարկումով	մ	158.0	0.50	79.00		0.00	0.00	158.00	79.00
2	Այրումե գնդիկյին փական DN 32, PN=1,0ՄՊա, տեղադրումով	հատ	10	4.57	45.70		0.00	0.00	10.00	45.70
3	D=28x2,5մմ պողպատե խողովակակտոր երկկողմանի պարուրակով L=0,4	հատ	10	1.36	13.60		0.00	0.00	10.00	13.60
4	Մետաղական de32xDN25 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	10	1.53	15.30		0.00	0.00	10.00	15.30
5	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր de32	հատ	15	1.42	21.30		0.00	0.00	15.00	21.30

6	Խողովակների լվացում ավտոմատում	մ	46.5	0.06	2.79		0.00		0.00	46.50	2.79
	Ոռոգման ջրագծերի հողային աշխատանքներ						0.00		0.00	0.00	0.00
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի սղոցում խրամուղու երկայնքով	մ	28.0	0.07	1.96		0.00		0.00	28.00	1.96
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահատ մուրճով	մ ³	14.7	5.75	84.53		0.00		0.00	14.70	84.53
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորներով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ	մ ³	36.6	4.88	178.61		0.00		0.00	36.60	178.61
4	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ	մ ³	4.1	6.51	26.69		0.00		0.00	4.10	26.69
5	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողալիցքով	մ ³	49.5	0.47	23.27		0.00		0.00	49.50	23.27
6	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	5.5	2.19	12.05		0.00		0.00	5.50	12.05
7	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	11.4	3.95	45.03		0.00		0.00	11.40	45.03
8	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	29.3	3.00	87.90		0.00		0.00	29.30	87.90
9	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ ³	55.0	0.25	13.75		0.00		0.00	55.00	13.75
	Ջրահեռացման բակային ցանց						0.00		0.00	0.00	0.00
	Կոյուղու թողարկի հողային աշխատանքներ						0.00		0.00	0.00	0.00
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի սղոցում խրամուղու երկայնքով	մ	25.8	0.07	1.81		0.00		0.00	25.80	1.81
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահատ մուրճով	մ ³	16.8	5.75	96.60		0.00		0.00	16.80	96.60
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ	մ ³	2.1	6.51	13.67		0.00		0.00	2.10	13.67
4	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողալիցքով	մ ³	7.2	0.47	3.38		0.00		0.00	7.20	3.38
5	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	1.0	2.19	2.19		0.00		0.00	1.00	2.19
6	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	1.0	3.95	3.95		0.00		0.00	1.00	3.95
7	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ ³	8.5	0.25	2.13		0.00		0.00	8.50	2.13
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						0.00		0.00	0.00	0.00
1	Պոլիպրոպիլենե կոյուղու խողովակներ Ø200 փորձարկումով	մ	21.8	5.31	115.76		0.00		0.00	21.80	115.76
2	Պոլիպրոպիլենե կոյուղու խողովակներ Ø150 փորձարկումով	մ	80.7	3.49	281.64		0.00		0.00	80.70	281.64
	Ե/բ կյոռ հոր D=1,0 մ - 7 հատ						0.00		0.00	0.00	0.00
3	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ ³	1.9	12.18	23.14		0.00		0.00	1.90	23.14

1	Կոշտուկ ե/բ հոր հավաքովի էլեմենտներով D=1,0մ բետոնի ծավալը V=8,73մ ³ , ամրանի ծախսը 861,9կգ՝ 7 հորի համար	մ ³	8.73	113.76	993.12	0.00	0.00	8.73	993.12
	Հորի պատերի լրացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.2	58.86	11.77	0.00	0.00	0.20	11.77
	Թուֆե կափարիչ T տիպի, տեղադրումով	հատ	7	58.72	411.04	0.00	0.00	7.00	411.04
	Բետոնե առվակի պատրաստում B15 դասի բետոնով	մ ³	2.42	58.86	142.44	0.00	0.00	2.42	142.44
	Ցեմենտավազային շաղախ	մ ³	0.23	30.24	6.96	0.00	0.00	0.23	6.96
	Պատերի ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումի մածիկով	մ ²	61.1	0.84	51.32	0.00	0.00	61.10	51.32
	Փ18 AcI դասի ամրան տեղադրումով (ելարան)	տն	0.044	443.19	19.50	0.00	0.00	0.04	19.50
	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում	մ ²	7.0	1.07	7.49	0.00	0.00	7.00	7.49
4	Խողովակների լվացում ախտահանում	մ	102.5	0.06	6.15	0.00	0.00	102.50	6.15
	Կոշտուկների հողային աշխատանքներ					0.00	0.00	0.00	0.00
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի սղոցում խրամուղու երկայնքով	մ	205.0	0.07	14.35	0.00	0.00	205.00	14.35
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահատ մուրճով	մ ³	135.9	5.75	781.43	0.00	0.00	135.90	781.43
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էրկավատորներով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ	մ ³	37.4	4.88	182.51	0.00	0.00	37.40	182.51
4	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ	մ ³	5.1	6.51	33.20	0.00	0.00	5.10	33.20
5	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էրկավատորով կողայիցքով	մ ³	62.1	0.47	29.19	0.00	0.00	62.10	29.19
6	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողայիցքով	մ ³	8.2	2.19	17.96	0.00	0.00	8.20	17.96
7	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	7.5	3.95	29.63	0.00	0.00	7.50	29.63
8	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	31.7	3.00	95.10	0.00	0.00	31.70	95.10
9	Խրամուղու ետլիցք կողայիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ ³	70.3	0.25	17.58	0.00	0.00	70.30	17.58
	Դիտահորի հողային աշխատանքներ					0.00	0.00	0.00	0.00
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի սղոցում խրամուղու երկայնքով	մ	70.0	0.07	4.90	0.00	0.00	70.00	4.90
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահատ մուրճով	մ ³	49.7	5.75	286.01	0.00	0.00	49.74	286.01
3	V կարգի գրունտների (տուֆ) փխրեցում էրկավատորի ամրագված թրթռամուրճի միջոցով	մ ³	9.1	4.50	41.13	0.00	0.00	9.14	41.13
4	Փոստրակի մշակում V կարգի փխրեցրած գրունտներում բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ հեռավորության վրա	մ ³	9.1	6.54	59.78	0.00	0.00	9.14	59.78
5	Փոստրակի լրամշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ հեռավորության վրա	մ ³	1.6	27.59	44.71	0.00	0.00	1.62	44.71
6	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում էրկավատորով կողայիցքով	մ ³	16.6	0.47	7.80	0.00	0.00	16.60	7.80
7	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողայիցքով	մ ³	7.7	2.19	16.86	0.00	0.00	7.70	16.86
8	Փոստրակի ետլիցք կողայիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ ³	24.3	0.25	6.08	0.00	0.00	24.30	6.08

	Անձրնաջրերի հեռացման համակարգ					0.00		0.00	0.00	0.00
	Կոյուղու թողարկների հողային աշխատանքներ					0.00		0.00	0.00	0.00
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի սղոցում խրամուղու երկայնքով	մ	11.6	0.07	0.81	0.00		0.00	11.60	0.81
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահատ մուրճով	մ ³	7.6	5.75	43.70	0.00		0.00	7.60	43.70
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ	մ ³	1.0	6.51	6.51	0.00		0.00	1.00	6.51
4	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողալիցքով	մ ³	3.3	0.47	1.55	0.00		0.00	3.30	1.55
5	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	0.6	2.19	1.31	0.00		0.00	0.60	1.31
6	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	0.5	3.95	1.98	0.00		0.00	0.50	1.98
7	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ ³	3.9	0.25	0.98	0.00		0.00	3.90	0.98
	Տարածքի բարեկարգում					0.00		0.00	0.00	0.00
	Բարեկարգման աշխատանքներ					0.00		0.00	0.00	0.00
1	III կարգի գրունտի քանդում սիզամարգ հիմնելուի համար բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ հեռավորության վրա	մ ³	146.0	4.88	712.48	0.00		0.00	146.00	712.48
2	Տարածքում սիզամարգի հիմնում կանաչապատումով	մ ²	730.0	0.49	357.70	0.00		0.00	730.00	357.70
3	Բազալտե եզրաքարերի իրականացում բետոնե հիմքի վրա	մ	275.0	8.76	2409.00	0.00		0.00	275.00	2409.00
4	Մանրահատիկ ասֆ/բետոնե ծածկույթի իրականացում 3սմ հաստության	մ ²	600.0	2.65	1590.00	0.00		0.00	600.00	1590.00
5	Ավազակույծային շերտի իրականացում h=10սմ	մ ²	600.0	0.46	276.00	0.00		0.00	600.00	276.00
6	Միջնահատիկ ասֆ/բետոնե ծածկույթի իրականացում 6սմ հաստության	մ ²	930.0	4.46	4147.80	0.00		0.00	930.00	4147.80
7	Ծառաբների նախապատրաստում բնահողի քանդումով ձեռքոց	փոս	8	1.51	12.08	0.00		0.00	8.00	12.08
8	Ծառերի տնկում հետլիցքով թմբապատումով և ջրումով	մ ²	8	5.13	41.04	0.00		0.00	8.00	41.04
9	Թփուտների համար փոսորակների նախապատրաստում բնահողի քանդումով ձեռքոց	փոս	6	1.51	9.06	0.00		0.00	6.00	9.06
10	Թփուտների տնկում հետլիցքով թմբապատումով և ջրումով	մ ²	6	1.73	10.38	0.00		0.00	6.00	10.38
11	Էրեբունի նստարանների տեղադրում	հատ	6	115.0	690.00	0.00		0.00	6.00	690.00
12	Աղբամանների տեղադրում	հատ	4	18.0	72.00	0.00		0.00	4.00	72.00
13	Արևային մարտկոցով լուսատուների (արևից հոսանք կլանող) տեղադրում	հատ	16	18.0	288.00	0.00		0.00	16.00	288.00
						0.00		0.00	0.00	0.00
	Լրացուցիչ աշխատանքներ					0.00		0.00	0.00	0.00
	20+40 նիշ.					0.00		0.00	0.00	0.00
	Միաձույլ ե/բ պլուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³		89.00		0.00	2.144	190.82	2.14	190.82

Միաձույլ հեծանների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	84.50	0.00	5.28	446.16	5.28	446.16
Ամրան A500	տ	314.40	0.00	0.54	170.09	0.54	170.09
Ամրան A 240	տ	314.40	0.00	0.23	72.00	0.23	72.00
Ներդիր դետալ	տ	452.80	0.00	0.05	23.18	0.05	23.18
17+10 նիշ Պարապետ			0.00		0.00	0.00	0.00
Խարամաբլոկներով միջնորմի կառուցում h=200մմ	մ ³	16.00	0.00	25.000	400.00	25.00	400.00
Շարի ամրանավորում A500	տ	314.40	0.00	1.567	492.66	1.57	492.66
Շարի ամրանավորում A240	տ	314.40	0.00	0.498	156.57	0.50	156.57
ե/բ միջուկների և գոտի բետոնացում B10	մ ³	31.90	0.00	12.60	401.94	12.60	401.94
17+17 նիշում բուրգի կողային պատերի իրականացում			0.00		0.00	0.00	0.00
Միաձույլ ե/բ պուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	89.00	0.00	5.27	469.03	5.27	469.03
Ամրան A500	տ	314.40	0.00	0.52	164.43	0.52	164.43
Ամրան A 240	տ	314.40	0.00	0.03	10.06	0.03	10.06
Ներդիր դետալ	տ	452.80	0.00	0.13	58.86	0.13	58.86
Արտաքին հարդարման աշխատանքներ			0.00	1194.48	0.00	1194.48	0.00
Բազալտե բամբակից ջերմամեկուսացվող սալերի իրականացում 70մմ հաստ, 45կգ/խմ խտությամբ, չվառվող	մ ²	3.90	0.00	1130.00	4407.00	1130.00	4407.00
Արտաքին պատերի երեսապատում 8մմ հաստ. գործարանային պայմաններում ներկված ֆիբրոցեմենտե սալերով՝ ալյումինե հիմնակմախքի պատրաստումով	մ ²	25.9	0.00	621.00	16083.90	621.00	16083.90
Բետոնե հարթեցնող շերտ 5սմ	մ ²	0.9	0.00	570.00	513.00	570.00	513.00
Բթ4 ցանցի տեղադրում	մ ²	0.8	0.00	570.00	456.00	570.00	456.00
Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսացում՝ ներքին շերտը մոդիֆիկացված CBC -ով բիտումապոլիմերային պոլիստեր նյութից՝ տակից ջերմակայուն շերտով (պաշտպանիչ պրոֆիլ) 3,5 կգ/քմ, վերին շերտը մոդիֆիկացված CBC բիտումապոլիմերային պոլիստեր նյութից, տակից (պաշտպանիչ պրոֆիլ) վերին շերտում խոշորահատիկ ծածկույթով՝ 5,0 կգ/քմ, 8 հատ օդափոխության դրենաժային սնկերի տեղադրմամբ:	մ ²	6.0	0.00	570.00	3420.00	570.00	3420.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
Ընդամենը		515758.05	79402.564		64643.98	0.00	500999.47
Այդ թվում սարքավորումներ		161237.50	65890.67		0.00	0.00	95346.83
Ընդամենը		354520.55	13511.891		64643.979	0.00	405652.64
Վերադիր ծախսեր 13,3%		47151.23	1797.082		8597.649	0.00	53951.80
Ընդամենը		401671.78	15308.973		73241.629	0.00	459604.44
Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 1,5%		6025.08	229.635		1098.624	0.00	6894.07
Ընդամենը		407696.86	15538.607		74340.253	0.00	466498.51
Շինարարության ձմեռային ծախսեր 0.8%		3261.57	124.309		594.722	0.00	3731.99
Ընդամենը		410958.44	15662.916		74934.975	0.00	470230.50

Շինմունտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրում և զոյազած աղբի տեղափոխման	616.44	23.494	112.402	0.00	705.35
Ընդամենը	411574.87	15686.410	75047.378	0.00	470935.84
Շահույթ 11%	45273.24	1725.505	8255.212	0.00	51802.94
Ընդամենը	456848.11	17411.915	83302.589	0.00	522738.78
Ընդամենը սարքավորումներով	618085.61	83302.589	83302.589	0.00	618085.61
Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր 1.5%	9271.28	1249.539	1249.539	0.00	9271.28
Ընդամենը	627356.89	84552.127	84552.128	0.00	627356.89
ԱԱՀ 20%	125471.38	16910.425	16910.426	0.00	125471.38
Ընդհանուրը	752828.3	101462.5530	101462.553	0.00	752828.3

>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011012698

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

ՀՀ Գազկոմշին>> ՍՊԸ

ք. Երևան, Նոր-Նորքի

9-րդ զանգված, 20/53

ՀՀ ԿԱԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒԼ ՔԱՆԿ>> ՓԲԸ

Հ/Հ 220410127454000

ՀՎՀՀ 00843968

Տնօրեն՝



Մ. Մխիսկյան

(ստորագրություն)