

Ծավալաթերթ նախահաշիվ

Նոր Նորք վարչական շրջանում հրատապ լուծում պահանջող աշխատանքների

հազ.դրամ

N:N:	հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	քանակ	Միավորի գինը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6,000	
1	E1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	1,0	3,810	3,810
2	E27-22-1	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստությամբ	մ ³	1,0	12,550	12,550
3	E27-79	80x160սմ կտրվածքի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով	զմ	1,0	7,280	7,280
4	E27-78	150x300սմ կտրվածքի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով	զմ	1,0	8,730	8,730
5	E6-1	B-15 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտ 5սմ հաստությամբ	մ ³	1,0	55,760	55,760
6	E6-13	Բետոնե աստիճանների պատրաստում արտաքին մակերեսի երկաթայնացումով մինչև h=10սմ հաստությամբ	մ ³	1,0	63,970	63,970
7	E6-127 K=0.5	Քանդած քարե դիտահորերի վերանորոգում	մ ³	1,0	97,740	97,740
8	E1-962	Խրամուղու քանդում 4-րդ կարգի գրունտներում ձեռքով	մ ³	1,0	6,710	6,710
9	E1-1587	Նույնի բարձում ա/մեքենա	մ ³	1,0	0,760	0,760
10	E1-1594	Խրամուղու քանդում 4-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մեքենա	մ ³	1,0	1,370	1,370
11	E1-1595	Խրամուղու քանդում 5-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մեքենա	մ ³	1,0	1,810	1,810

12	P8-174	Հարթ տանիքների նորոգում /փափուկ նյութի քանդում, նորի իրականացում 2 շերտ վերին շերտը փայլաթիթեղով/	մ ²	1,0	5,490	5,490
13	E46-119	Հարթ տանիքների նորոգում /բետոնե հարթաշերտի քանդում 10%/	մ ²	1,0	0,620	0,620
14	P8-296 P8-297	Հարթ տանիքների նորոգում /բետոնե շերտի իրականացում/	մ ²	1,0	4,250	4,250
15	շուկա	Թեք տանիքների վթարված մասերի վերանորոգում սիլիկոնե լուծույթով	տեղ	1	0,680	0,680
16	E6-87 K=2	Փոքր աղբամանների վերանորոգման, հավաքման և տեղադրման աշխատանքներ	հատ	1	2,970	2,970
17	Գնահաշվարկ N1	Ռետինե հատակների պատրաստում (երկաթ բետոնե նախաշերտ B12,5 բետոնից, ամրանային ցանցով, Փ4 ԵՐ-1, ք 150X150մմ)	մ ²	1,0	29,010	29,010
18	E22-117	Պոլիպրոպիլենային լայնուկավոր խողովակների մոնտաժում de50 (կոյուղու)	գմ	1,0	1,020	1,020
19	E16-261	Պոլիպրոպիլենային եռակցվող խողովակների մոնտաժում de15, PN=1.0ՄՊա (խմելու ջրի)	գմ	1,0	4,320	4,320
20	P8-78	Թեք տանիքի մասնակի վերանորոգում, 055, KՈՒ-21	մ ²	1,0	4,320	4,320
21	C310-13 տ.մ.կ. 29	Շինարարական և կենցաղային աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տն	1,0	5,580	5,580
22	E7-734 կիր.	Բազալտե եզրաքարերի քանդում հիմքով (եզրաքարերի պահպանմամբ հետագա օգտագործման համար), շին.աղբի բարձում և տեղափոխում դեպի լցակույտ, (15x30) սմ ապակե խորանարդ փակարկաքարով	գմ	1,0	3,180	3,180
23	E15-10 E15-59	Հենապատերի քարաթափված և պոկված սալիկների վերանորոգում /նորով/	մ ²	1,0	36,050	36,050
24	E7-734	Բազալտե աստիճանների տեղադրում /նոր/	գմ	1,0	13,000	13,000
25	E7-734 կիր.	Բազալտե աստիճանների վերանորոգում /հնի օգտագործմամբ/	գմ	1,0	3,180	3,180
26	E1-937	Խրամուղու փորում /մինչև 40սմ լայնքով և 60 սմ խորությամբ/	մ ³	1,0	5,640	5,640
27	E22-122	Կոյուղագծի խողովակի ձեռքբերում և	գմ	1,0	5,060	5,060

27	E22-119	փոխարինում նորով 200 մմ տրամագծով	գմ	1,0	3,500	3,500
28	E22-119	Կոյուղագծի խողովակի ձեռքբերում և փոխարինում նորով 100 մմ տրամագծով	գմ	1,0	2,510	2,510
29	E10-28	Վնասված նստարանների փայտերի փոխարինում	մ ³	1,0	298,040	298,040
30	E15-608	Նույնի ներկում	մ ²	1,0	0,930	0,930
31	E7-319 զնահաշվարկ	Մետաղական ցանկապատի ձեռքբերում /պատրաստում և տեղադրում/	մ ²	1,0	77,370	77,370
32	E1-943	Խրամուղու փորում / 60 սմ-ից մինչև 3մ խորությամբ/	մ3	1,0	7,610	7,610
33	E15-608	Նստարանների փայտերի մաքրում հին ներկից և երկշերտ ներկում	մ ²	1,0	0,930	0,930
34	E6-90	Մուտքերի և պատշգամբների ե/բ ծածկի վերանորոգում B20 դասի բետոնով	մ ³	1,0	70,700	70,700
35	E12-155 K=0.8	Զրամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ իզոգամով	մ ²	1,0	3,700	3,700
36	E22-119	Փ100 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով /շենքեր կոյուղագիծ նկուղից մինչև դիտահոր/	գմ	1,0	2,510	2,510
37	E1-962	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	1,0	6,710	6,710
38	E6-87 K=0.5	Եռակցման աշխատանքներ	տեղ	1	0,350	0,350
39	P19-148 կիր.	Զեռուցման կաթսաների ընթացիկ վերանորոգում	հատ	1	144,470	144,470
		<<Վեռլիա Ջուր>> ՓԲ ընկերության կողմից չսպասարկվող կոյուղագծերի, ջրագծերի սպասարկում, դիտահորերի վերանորոգում, այդ թվում՝				
40	E16-262	Խմելու ջրագծերի վերանորոգում	գմ	1,00	3,480	3,480
41	E16-34	Կոյուղագծերի վերանորոգում	գմ	1,00	3,390	3,390

42	E6-90	Դիտահորերի պատերի և հատակի վերանորոգում	մ ³	1,0	68,640	68,640
43	E7-761	Դիտահորերի ծածկի տեղադրում, նիշերի ուղղում	հատ	1	111,850	111,850
44	P19-120	Դիտահորերի կափարիչի տեղադրում	հատ	1	83,990	83,990
45	շուկա	Հեղեղատար համակարգի կառուցում	զմ	1,00	111,070	111,070
46	E7-760 կիր.	Կոյուղու դիտահորերի նոր երկաթբետոնե օղակների տեղադրում	հատ	1,00	78,800	78,800
47	E7-21	Դիտահորերի երկաթբետոնե ծածկի տեղադրում	հատ	1,00	153,530	153,530
		Բարեկարգման աշխատանքների իրականացում, այդ թվում՝				
48	E46-79 կիր.	Քանդման աշխատանքների իրականացում և տեղափոխում այդ թվում նաև շինությունների և ինքնակամ զավթված տարածքների	մ ³	1,0	20,490	20,490
49	շուկա	Օրգապակյա տառերի վերանորոգում և փոխարինում	զմ	1,00	30,760	30,760
50	շուկա	Օրգապակյա տառերի լուսատուների վերանորոգում և փոխարինում	զմ	1,00	10,250	10,250
51	8-531-4	Օրգապակյա տառերի լուսատուների հոսանքի սնուցման բլոկների փոխարինում	հատ	1,00	39,700	39,700
		Ընդամենը				1716,640

Ծանոթություն- միավոր գնի մեջ ներառված է շահույթը և ԱԱՀ

Պատվիրատուն կարող է պահանջել վերը նշված բոլոր աշխատանքների իրականացում մինչև 24 411 765 դրամի չափով

Հայտերի գնահատումը ըստ միավորի առավելագույն գնի պունյակի հանրագումարի

ԼԻԼԱՆԱԴՄ ՄՊԸ ՏՆՕԴԵՆ Հ. ՕՀԱՆՅԱՆ

