

30.11.2022 թվականին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԾՁԲ-22/63-2 գնման պայմանագրի

ք. Մեծամոր

«29» 09 2023թ.

Մեծամորի համայնքապետարանը ի դեմս համայնքի ղեկավար՝ Վ. Խաչատրյանի, ով գործում է «ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմ» ՀԿ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Բագարանի Բարիք» ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Մարգարյանի, ով գործում է «Բագարանի Բարիք» ՓԲԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 08.12.2022թ. կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԾՁԲ-22/63-2 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.15 կետերը և հաշվի առնելով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման պահանջը և նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության և Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ձեռքբերման համար հատկացված 2,098,600.00 (երկու միլիոն իննսուսույթ հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամի՝ (Կատարողի հավաստմամբ վերջինս չի հանդիսանում ԱԱՀ վճարող), շրջանակներում գնում կատարելու նպատակով Կողմերը որոշեցին.

1. Պայմանագրի Հավելված 1.2-ով ներկայացված Ծավալաթերթ-նախահաշիվը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ ըստ կից ներկայացված Հավելված 1-ի (Փուլ 2):

2. Պայմանագրի Հավելված N 2-ով ներկայացված «Վճարման ժամանակացույց»-ը փոփոխել և հաստատել ըստ կից ներկայացված Հավելված 2-ի (Փուլ 2):

2. Այլ պայմաններ

2.1. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ գնման Պայմանագրով նախատեսված դրույթները, պայմանները, Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:


2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1, 2 հավելվածները հանդիսանում են սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի
վարչական կենտրոն 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝
gnumnermecamor@mail.ru
Հ/Հ 900332239426
ՀՎՀՀ 04440608

Համայնքի ղեկավար՝ Վ. Խաչատրյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Բագարանի Բարիք» ՓԲԸ
ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Բագարան
Հ/Հ 11500498836200
Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝
dreamhouse.gnumner@mail.ru
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, Կիևյան մ/6
ՀՎՀՀ 02235628

Տնօրեն՝ Ս. Մարգարյան



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 3 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՋԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և ՀԱՐԱԿԻՑ
ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՓՈՒԼ 2

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	Շին.վերանորոգման աշխատանքներ				
	Քանդման աշխատանքներ 1-ին և 2-րդ հարկեր				
24	Շին աղբի դուրս բերում բարձրում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	69.618		
	Ընդամենը				
	Ճարտ.շին. մաս				
	Հարթ տանիք				
136	Ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում EPS նյութից 30-40 կգ/մ3,հ-100մմ ջերմափոխանցման գործակիցը փոքր կամ հավասար 0.04տ/մ0C	մ2	1045.00		
137	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 50մմ հաստությամբ Փ5մմ ցանցով,150x150մմ բջիջով	մ2	1045.00		
138	Թեթև բետոնե շերտի պատրաստում ըստ թեքության B-7.5 դասի բետոնից H=8մմ	մ3	83.600		
139	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում 2 շերտ, վերին շերտը ավազապատ իզոգամ	մ2	1245.00		
140	Պլաստմասե ձագարի տեղադրում Փ150մմ	հատ	8.00		
141	Ջրահեռացման խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	8		
142	Ցինկապատ գործարանային ներկումով 0,5մմ հաստ.Փ150մմ ջրահեռացման խողովակների տեղադրում	կ-տ	4		
143	Ցինկապատ գործարանային ներկումով 0,5մմ հաստ.պարապետի գլխադիրների տեղադրում L=0,5մ լայնությամբ,285գմ	մ2	141.50		
	Բացվածքներ				
144	Մետապլաստե սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում բացվող	մ2	303.88		
145	Մետապլաստե սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում չբացվող	մ2	38.58		
146	Բարդ փական	հատ	28.00		
147	Մետապլաստե սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 վիտրաժների տեղադրում բացվող	մ2	7.56		
148	Մետապլաստե սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 վիտրաժների տեղադրում չբացվող	մ2	42.84		
149	Ալյումինե բլոկով, սպիտակ 60մմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 վիտրաժների տեղադրում բացվող մաս	մ2	26.40		
150	Ալյումինե բլոկով, սպիտակ 60մմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 վիտրաժների տեղադրում չբացվող մաս	մ2	19.10		
151	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 500մմ լայնությամբ	մ2	92.00		
152	Պատուհանագոգ լայնությունը 500մմ արժեքը	գծմ	184.00		
153	Ալյումինե բլոկով, սպիտակ 60մմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 դռների տեղադրում	մ2	9.66		
154	ՄՂՖ-ի ներքին դռների տեղադրում	մ2	164.70		
	Պատեր,միջնորմներ				
155	Կ/ձևի տուֆ քարից պատերի շարվածք B=650մմ բացվածքի լրացում	մ3	75		
156	Սանհանգույցներում լամինատե միջնորմների և դռների տեղադրում ամրացման դետալներով	մ2	81.40		
157	Հրակայուն գիպսապարաթղթե միջնորմների իրականացում ձայնամեկուսիչ հանքաբամբակով 50մմ հաստ,20-25կգ/մ3 խտությամբ ներառյալ իմնակմախքը/	մ2	1320.00		
158	Միջնորմների շարվածք 10սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /270մ2/	մ3	25.80		

	Հատակներ				
161	Ջրամեկուսացում 1 շերտ իզոգամով	մ2	180.7		
162	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ՝ 20մմ հաստ.	մ2	1942.80		
163	Վինիլային հատակի պատրաստում 7մմ հաստ. նախաշերտերով, շրիշակով	մ2	1221.30		
164	Խեցեսալե հատակների պատրաստում չսահող	մ2	190.50		
165	Մամլոգրանիտե 600x600մմ սալիկներով հատակների պատրաստում	մ2	540.80		
166	Մամլոգրանիտե սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում	զմ	650.20		
167	Բետոնե ամրանվորված շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից՝	մ3	10.000		
168	Ամրանային ցանց $\Phi 5Brl$ տեղադրում	տն	0.1675		
169	Արույրե շեմերի տեղադրում հատակների հատվող հատվածներում	զմ	45.00		
170	Ռետինե ներդիր այլումինե տակդիրով ամրացման դետալներով /շեմի մոտ/	մ2	9.0		
	Աստիճաններ				
171	Աստիճանների և աստիճանատակների երեսպատում չսահող 600x600մմ մամլոգրանիտե սալերով	մ2	86.000		
172	Աստիճանահարթակների երեսպատում չսահող 600x600մմ մամլոգրանիտե սալերով	մ2	67.00		
173	Դեկորատիվ այլումինե բազրիքների տեղադրում h-1200մմ	զմ	110.00		
174	Դեկորատիվ այլումինե բազրիքների տեղադրում հաշմանդամների սանհանգույց//	զմ	6.00		
	Հարդարման, ներկարարական, աշխատանքներ				
175	Շեպերի գաջի սվաղ	մ2	216.72		
176	Շեպերի ներկում լատեքսային ներկով լավ որակով համատարած մածկապատմամբ	մ2	216.72		
177	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ2	3742.220		
178	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ	մ2	1762.100		
179	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ լավորակ	մ2	628.9		
180	Պատերի երեսպատում հաղձասալով	մ2	628.92		
181	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով, համատարած մածկապատմամբ, լավորակ	մ2	3742.22		
182	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով համատարած մածկապատմամբ, լավորակ	մ2	1762.10		
183	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով.	մ2	180.70		
	Արտաքին աշխատանքներ				
184	Շարքից խախտված տուֆ քարերի տեղահանում	մ3	14.00		
185	Կ/ձևի տուֆ քարերի վերատեղադրում	մ3	14.00		
186	Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 40մմ հաստ բազալտե սալերից $b=200մմ / 175.5+16.9+19.5/$	մ2	36.80		
187	Շեպերի գ/ավազե սվաղ	մ2	118.17		
188	Շեպերի ներկում ճակատային ներկով	մ2	118.17		
189	Արտաքին պատերի գ/ավազե սվաղ ցանցով	մ2	1163.50		
190	Արտաքին պատերի ճակատային ներկում, մածկապատմով	մ2	1163.50		
192	30մմ հաստությամբ բազալտե գլխաթասերի տեղադրում $b=400մմ, 235զմ$	մ2	11.000		
	Ջերմամեկուսացման աշխատանքներ				
193	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում 50մմ հաստ էքսրուդացված փրփրապոլիստիրոլով, ներառյալ անկյունային դետալները 30-40կգ/մ3 փոքր կամ հավասար 0.04 վտ/մ0C	մ3	53.675		
194	Էքսրուդացված փրփրապոլիստիրոլի արժեքը	մ2	1073.5		
195	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքաքամքակով 50մմ հաստ, , ներառյալ անկյունային դետալները 100-150կգ/մ3 փոքր կամ հավասար 0.04 վտ/մ0C 276 մ2	մ3	8.800		
196	Պլաստմասե խցաբուխի արժեքը L=200մմ, 12-14մմ	հատ	6970.0		
197	Արտաքին աշխատանքների համար տախտակամածի պատրաստում և քանդում	մ2	1667.00		
198	Նկուղի առաստաղի ջերմամեկուսացում փրփրապլաստե սալերով 30մմ հաստ. և վերին շերտը ֆոլգապլաստ ապակեբանբակ՝ 50մմ խցաբուխի հետ միասին, ջերմահաղորդականության գործակիցը՝ մինչև 0,04 Վտ/մ.աստ ցելս /886մ2/	մ3	41.850		

199	Փոփրապլաստի արժեքը	մ2	837.00		
200	Ֆոլգապլատ Ապակեբամբակի արժեքը	մ2	837.00		
201	Պլաստմասե խցաբուխի արժեքը L=150մմ, 12-14մմ	հատ	5440.0		
	Սալվածք				
202	Տարածքի համահարթեցում ձեռքով կարգի բնահողում 3-րդ	մ2	115.00		
203	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ./220մ2/	մ3	22.000		
204	Բետոնե շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 10սմ հաստ.	մ3	22.000		
205	Բազալտե բրեկչայի ծածկույթի պատրաստում 4 սմ հաստ.	մ2	220.00		
206	150x300մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	զմ	235.00		
	Այլ աշխատանքներ				
207	150x300մմ բազալտե եզրաքարերի քանդում	զմ	130.00		
208	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	19.200		
209	Ասֆալտե քայքայված սալվածքի քանդում ներառյալ նախաշերտերը հ-8սմ /160մ2/	մ3	12.80		
210	Շին.աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	12.8		
211	Շին. աղբի տեղափոխում 7կմ հեռավ.վրա	տն	33.20		
	Հարթակներ և թեքահարթակներ				
	Գլխավոր մուտքի հարթակ				
212	Բետոնե հարթակների պատրաստում B15դասի բետոնից 100մմ հաստ.	մ3	0.72		
213	Br5-150x150մմ ցանցի տեղադրում	տն	0.0110		
214	Հարթակների երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	մ2	7.20		
	Հարթակ-1				
215	Գոյություն ունեցող բազալտե քրքատաշ շարվածքի քանդում	մ3	10.80		
216	Բետոնե հարթակի և աստիճանների քանդում	մ3	4.40		
217	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	19.0		
218	Շին աղբի ,ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	34.2		
219	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 7կմ հեռավ.վրա	տն	61.56		
220	Խամբարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից	մ3	38.00		
221	Բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B15դասի բետոնից 100մմ հաստ.	մ3	18.40		
222	Br5-150x150մմ ցանցի տեղադրում	տն	0.2380		
223	Աստիճանների , աստիճանատակերի,հարթակների երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	մ2	32.000		
224	Հարթակների, կողային մասերի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	մ2	19.600		
225	Մետաղական անկեռներ Φ10մմ,L=150մմ	հատ	257.0		
226	Այլումինե դեկորատիվ բազրիքների տեղադրում հ-1200մմ	զմ	26.00		
227	Պոլիմերային կիսախողովակ DN100մմ իր պողպատե ճաղաշարով	զմ	6.0		
	Հարթակ- թեքահարթակ				
228	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	5.0		
229	Ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	5.0		
230	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 7կմ հեռավ.վրա	տն	9.00		
231	Խամբարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոն հարթակի և աստիճանների տակ	մ3	8.50		
232	Բետոնե հարթակների պատրաստում B15դասի բետոնից 100մմ հաստ.	մ3	0.85		
233	Br5-150x150մմ ցանցի տեղադրում	տն	0.0190		
234	Հարթակների և եքահարթակների երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	մ2	8.50		
235	Հարթակների, կողային մասերի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	մ2	4.000		
236	Այլումինե դեկորատիվ բազրիքների տեղադրում հ-900մմ	զմ	8.50		
	Արտաքին աստիճաններ և հարթակներ				
232	Բետոնե հարթակների պատրաստում B15դասի բետոնից 100մմ հաստ.	մ3	1.00		

233	Br5-150x150մմ ցանցի տեղադրում	տն	0.0190		
237	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	մ2	22.600		
238	Աստիճանահարթակների երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	մ2	22.00		
239	Հարթակների, կողային մասերի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	մ2	8.000		
240	Այլումինե դեկորատիվ բազրիքների տեղադրում h-1200մմ	զմ	22.00		
	Ապակե հովհարներ		0		
241	Հովհար օրգանական ապակուց ամրացման դետալներով	մ2	13.68		
	Ընդամենը				
	Ներքին ջրամատակարարման ցանց				
	Ապամոնտաժային աշխատանքներ				
1	Փ50մմ պողպատյա խողովակներ	զմ	110.00		
2	Փ40մմ պողպատյա խողովակներ	զմ	20.00		
3	Փ32մմ պողպատյա խողովակներ	զմ	20.00		
4	Փ25մմ պողպատյա խողովակներ	զմ	30.00		
5	Փ20մմ պողպատյա խողովակներ	զմ	30.00		
6	Փ15մմ պողպատյա խողովակներ	զմ	60.00		
7	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	21.00		
8	Խոհանոցակոնքի ծորակ խառնիչ	հատ	8.00		
9	Հակահրդեհային փական Փ50մմ	կ-տ	8.0		
10	Անջատում գործող ցանցից Փ50x50մմ	տեղ	10.0		
11	Անջատում գործող ցանցից Փ40x50մմ	տեղ	6.0		
12	Անջատում գործող ցանցից Փ32x50մմ	տեղ	8.0		
13	Անջատում գործող ցանցից Փ25x40մմ	տեղ	8.0		
14	Անջատում գործող ցանցից Փ32x40մմ	տեղ	8.0		
15	Անջատում գործող ցանցից Փ20x25մմ	տեղ	8.0		
16	Անջատում գործող ցանցից Փ15x20մմ	տեղ	10.0		
17	Շին աղբի հավաքում, դուրս բերում, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	1.000		
	Մոնտաժային աշխատանքներ				
18	Խողովակաշարի անցկացում խրամուղում պողպատյա խողովակներից Փ76մմ	զմ	25.0000		
19	Խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով պողպատյա խողովակներից Փ76մմ	զմ	40.000		
20	Խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով պողպատյա խողովակներից Փ50մմ	զմ	120.000		
21	Փ32մմ պոլիէթիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա հիդրավիկ փորձարկումով/ /վացումով և	զմ	255.00		
22	Փ25մմ պոլիէթիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա հիդրավիկ փորձարկումով/ /վացումով և	զմ	155.000		
23	Փ20մմ պոլիէթիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա հիդրավիկ փորձարկումով/ /վացումով և	զմ	60.00		
24	Փ15մմ պոլիէթիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա հիդրավիկ փորձարկումով/ /վացումով և	զմ	250.00		
25	Ի50մմ փականի տեղադրում	հատ	4.00		
26	Ի32մմ փականի տեղադրում	հատ	12.00		
27	Ի25մմ փականի տեղադրում	հատ	22.00		
28	Ի20մմ փականի տեղադրում	հատ	34.00		
29	Ի15մմ փականի տեղադրում	հատ	168.00		
30	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	10.0		
31	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	38.0		
32	Խոհանոցակոնքի ծորակ խառնիչ	հատ	13.0		
33	Փ50մմ ջրաչափի տեղադրում ֆիլտրով	հատ	1.0		
34	Ջրատաքացուցիչ ԱՐԻՍՏՈՆ 100լ	հատ	11.0		
35	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ3	29.000		
36	Ավերորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /10մ3/	տն	18.000		
37	Խրամուղու հետիցժ ձեռքով տոփանումով	մ3	19.000		

38	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ2	200.00		
39	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	մ3	3.000		
40	Անցքի բացում պատի վրա Φ200մմ	տեղ	1.000		
41	Պողպատյա խողովակների փորձարկում	զմ	905.0		
42	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մ/պ արկղով D50մմ փականով, 20մ, ճկախողովակով /	կ-տ	8.000		
43	Խողովակների ամրացման մասեր	հատ	800.0		
44	Միացում գործող ջրագծին Φ76x76մմ	տեղ	1.0		
45	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի կառուցում Φ1250մմ ծածկի սալով	մ3	1.6		
46	Թուջե մտոց	հատ	1.0		
47	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.0100		
48	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0.020		
49	Բետոնե հատակների քանդում	մ3	4.000		
50	Շին աղբի հավաքում, դուրս բերում, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	8.800		
51	Բետոնե հատակների վերականգնում B15 դասի բետոնից	մ3	4.000		
Ընդամենը					
Կոյուղու ներքին ցանց					
Ապամոնտաժային աշխատանքներ					
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ Φ100մմ	զմ	110.00		
2	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ Φ50մմ	զմ	50.00		
3	Կերամիկական լվացարան	հատ	21.000		
4	Կերամիկական զուգարանակոնք	հատ	27.000		
5	Խոր տակդիր	հատ	4.00		
6	Հոսակներ d=100մմ	հատ	8.00		
7	Խոհանոցակոնք	հատ	4.00		
8	Անջատում գործող ցանցից Φ100x100մմ	տեղ	20.0		
9	Անջատում գործող ցանցից Φ50x100մմ	տեղ	10.0		
10	Անջատում գործող ցանցից Φ50x50մմ	տեղ	20.0		
11	Շին աղբի հավաքում,դուրս բերում, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	1.200		
Մոնտաժային աշխատանքներ					
12	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների հողի մեջ Φ150մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	35.0		
13	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ պատի վրա Φ150մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	25.0		
14	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ պատի վրա Φ100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	225.0		
15	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ պատի վրա Φ50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	150.0		
16	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	4.0		
17	Կերամիկական զուգարանակոնք	հատ	3.0		
18	Խորը տակդիր	հատ	10.0		
19	Հոսակների տեղադրում Φ100մմ	հատ	23.000		
20	Խողովակների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ2	40.00		
21	Խոհանոցակոնքի տեղադրում	հատ	13.0		
22	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	մ3	3.000		
23	Անցքերի բացում պատերում Φ350մմ	տեղ	8.000		
24	Անցքերի բացում ծածկում Φ100մմ	հատ	38.00		
25	Անցքերի բացում ծածկում Φ300մմ	հատ	18.00		
26	Բացված անցքերի խցափակում էլաստիկ նյութով	տեղ	64		
27	Մանկական լվացարանի տեղադրում	հատ	34.0		
28	Մանկական զուգարանակոնք	հատ	37.0		
29	Լվացքի մեքենա 8կգ	հատ	2.0		

	Կոյուղու ձևավոր մասեր				
30	Փ50մմ ծուկ	հատ	33.000		
31	Փ100մմ ծուկ	հատ	1.000		
32	Փ50մմ եռաբաշխիչ	հատ	37.000		
33	Փ50մմ a=1350 թեքում	հատ	4.000		
34	Փ100x50մմ եռաբաշխիչ	հատ	14.000		
35	Փ100մմ եռաբաշխիչ	հատ	42.000		
36	Փ100մմ ստուգիչ	հատ	7.000		
37	Փ50մմ ստուգիչ	հատ	3.000		
38	Փ100/50մմ եռաբաշխիչ	հատ	2.000		
39	50x100մմ անցում	հատ	8.000		
40	Փ50x100մմ քառաբաշխիչ	հատ	1.000		
41	Փ50մմ քառաբաշխիչ	հատ	3.000		
42	Փ100մմ քառաբաշխիչ	հատ	7.000		
43	Փ50x50մմ քառաբաշխիչ	հատ	1.000		
Ընդամենը					
Ներքին անձրևաջրերի հեռացման ցանց					
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ պատի վրա Փ100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	70.0		
2	խողովակների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ2	20.00		
3	Պլաստմասե ձագարի տեղադրում Փ150մմ	հատ	4.00		
41	Անցքի բացում պատի վրա Փ350մմ	տեղ	4.000		
5	Անցքերի բացում ծածկում Փ300մմ	հատ	12.00		
6	Բացված անցքերի խցափակում Էլաստիկ կոլթով	տեղ	16.000		
7	Փ150մմ ստուգիչ	հատ	4.000		
8	Փ150մմ a=1350 թեքում	հատ	10.00		
Ընդամենը					
Ջեռուցում					
Մասնաշենք -1					
1	Նոր ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ	Էկմ	207.76		
2	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը /742x0,28=207.76Էկմ./	սեկց.	742.00		
3	խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից Փ76x3,5մմ	զմ	5		
4	Փ63x9,2մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	66.000		
5	Փ50x8,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	136.000		
6	Փ40x6,7մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	221.000		
7	Փ32x5,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	84.00		
8	Փ25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	190.000		
9	Փ20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	391.00		
10	Մարտկոցների միացման կոմպլեկտ	հատ	80.00		
11	Մարտկոցի թերմոստատ փական վերևի անկյունային Փ20մմ	հատ	80.00		
12	Մարտկոցի փական ներքևի անկյունային Փ20մմ	հատ	80.00		
13	Օդահեռացման փական Փ15մմ	հատ	80.00		
14	Փ63x9.2մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	2.00		
15	Փ50x8,4մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	11.00		
16	Փ40x6,7մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	18.00		

17	Φ32x5,4մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	10.00		
18	Φ25x4,2մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	6.00		
19	Ի80մմ սողնակի տեղադրում	հատ	7.00		
20	Ի50մմ սողնակի տեղադրում	հատ	2.00		
21	Ի15մմ դատարկման փականի տեղադրում	հատ	4.00		
22	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	800.0		
23	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամրացում	հատ	1630.0		
24	Մարտկոցների ամրացում	հատ	320.00		
25	Φ76x3,5մմ պողպատյա խողովակների փորձարկում	զմ	5.0		
26	Պողպատյա խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.80		
27	Անցքերի բացում պատերում Φ150մմ,	տեղ	2.00		
28	Անցքերի բացում պատերում Φ125մմ,	տեղ	33.00		
29	Անցքերի բացում պատերում Φ100մմ	տեղ	8.000		
30	Անցքերի վերականգնում	հատ	43		
31	Φ159x4,5մմ,L=500մ պողպատյա պատյանի տեղադրում 1հատ	զմ	0.5		
32	Φ159x4,5մմ,L=400մ պողպատյա պատյանի տեղադրում 1հատ	զմ	0.4		
33	Φ125x4մմ,L=500մ պողպատյա պատյանի տեղադրում 23հատ	զմ	11.5		
34	Φ125x4մմ,L=200մ պողպատյա պատյանի տեղադրում 10հատ	զմ	2		
35	Φ108x4մմ,L=500մ պողպատյա պատյանի տեղադրում 8հատ	զմ	4		
36	Անցքի բացում ծածկում Φ200մմ	հատ	1.00		
37	Անցքի վերականգնում	հատ	1		
38	Φ219x6մմ,L=300մ պողպատյա պատյանի տեղադրում 1հատ	զմ	0.3		
39	Պոլիպրոպիլեն-մետաղ անցում Φ63-Φ76մմ	հատ	2.000		
40	Թափանցիկ խողովակ Φ25մմ /ջրի համար/	զմ	4		
41	Ջերմամանդրադարձիչ ռետինե փայլաթիթեղ	մ2	52		
42	Պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0.010		
43	Անցքերի բացում պատերում 600x450մմ,1հատ	մ3	0.140		
44	Անցքի վերականգնում	հատ	1		
45	Պահարան ջերմային հանգույցի համար 700x400x1000մմ	հատ	1.000		
46	Φ70մմ կեղտազտիչի տեղադրում	հատ	1.000		
47	Մանոմետրի տեղադրում	հատ	1.000		
48	Ջերմաչափերի տեղադրում	հատ	2.00		
Մասնաշենք -2					
1	Նոր ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ	Էկմ	219.52		
2	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը /784x0,28=219.52Էկմ./	սեկց.	784.00		
3	խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից Φ76x3,5մմ	զմ	5		
4	Φ63x9,2մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	60.000		
5	Φ50x8,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	215.000		
6	Φ40x6,7մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	183.000		
7	Φ32x5,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	80.00		
8	Φ25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	200.000		
9	Φ20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	390.00		
10	Մարտկոցների միացման կոմպլեկտ	հատ	81.00		

11	Մարտկոցի թերմոստատ փական վերևի անկյունային $\Phi 20$ մմ	հատ	81.00		
12	Մարտկոցի փական ներքևի անկյունային $\Phi 20$ մմ	հատ	81.00		
13	Օդահեռացման փական $\Phi 15$ մմ	հատ	81.00		
14	$\Phi 63 \times 9,2$ մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	2.00		
15	$\Phi 50 \times 8,4$ մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	11.00		
16	$\Phi 40 \times 6,7$ մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	12.00		
17	$\Phi 32 \times 5,4$ մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	6.00		
18	$\Phi 25 \times 4,2$ մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	2.00		
19	Ի80մմ սողնակի տեղադրում	հատ	7.00		
20	Ի50մմ սողնակի տեղադրում	հատ	2.00		
21	Ի15մմ դատարկման փականի տեղադրում	հատ	4.00		
22	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	800.0		
23	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամրացում	հատ	1690.0		
24	Մարտկոցների ամրացում	հատ	324.00		
25	$\Phi 76 \times 3,5$ մմ պողպատյա խողովակների փորձարկում	զմ	5.0		
26	Պողպատյա խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.80		
27	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 125$ մմ,	տեղ	29.00		
28	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 100$ մմ	տեղ	10.000		
29	Անցքերի վերականգնում	հատ	39		
30	$\Phi 125 \times 4$ մմ, L=500մմ պողպատյա պատյանի տեղադրում 19հատ	զմ	9.5		
31	$\Phi 125 \times 4$ մմ, L=200մմ պողպատյա պատյանի տեղադրում 10հատ	զմ	2		
32	$\Phi 108 \times 4$ մմ, L=500մմ պողպատյա պատյանի տեղադրում 10հատ	զմ	5		
33	Անցքի բացում ծածկում $\Phi 200$ մմ	հատ	1.00		
34	Անցքի վերականգնում	հատ	1		
35	$\Phi 219 \times 6$ մմ, L=300մմ պողպատյա պատյանի տեղադրում 1հատ	զմ	0.3		
36	Պոլիպրոպիլեն-մետաղ անցում $\Phi 63$ - $\Phi 76$ մմ	հատ	2.000		
37	Թափանցիկ խողովակ $\Phi 25$ մմ /ջրի համար/	զմ	4		
38	Ջերմամանողադածիչ ռետինե փայլաթիթեղ	մ2	53		
39	Պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0.010		
40	Անցքերի բացում պատերում 600×450 մմ, 1հատ	մ3	0.140		
41	Անցքի վերականգնում	հատ	1		
42	Պահարան ջերմային հանգույցի համար $700 \times 400 \times 1000$ մմ	հատ	1.000		
43	$\Phi 70$ մմ կեղտազտիչի տեղադրում	հատ	1.000		
44	Մանոմետրի տեղադրում	հատ	1.000		
45	Ջերմաչափերի տեղադրում	հատ	2.00		
Կաթսայատուն					
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից $\Phi 159 \times 4,5$ մմ	զմ	8		
2	Խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից $\Phi 89 \times 3,5$ մմ	զմ	5		
3	$\Phi 40 \times 6,7$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	10.000		
4	Ի40մմ փականի տեղադրում	հատ	6.00		
5	Ի25մմ փականի տեղադրում	հատ	2.00		
6	Ի80մմ սողնակի տեղադրում	հատ	2.00		
7	Ի15մմ դատարկման փականի տեղադրում	հատ	6.00		
8	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	6.0		
9	$\Phi 159 \times 4,5$ մմ պողպատյա խողովակների փորձարկում	զմ	8.0		
10	$\Phi 89 \times 3,5$ մմ պողպատյա խողովակների փորձարկում	զմ	5.0		
11	Պողպատյա խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	5.20		
12	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում		1.00		

13	Կոնդենսացիոն մեկկոնտուրանի զագի կաթսայի տեղադրում 60կվտ Viessmann VITODENS 200-W B2HA136 /կամ համարժեք/	հատ	3		
14	Ջեռուցման համակարգի պոմպի տեղադրում Q=11մ3/ժամ, H=10մ, N=0,76կվտ	հատ	1		
15	Համալրման պոմպի տեղադրում Q=1,5մ3/ժամ, H=10մ, N=1,5կվտ	հատ	1		
16	Ի80մմ հետադարձ փականի տեղադրում	հատ	1.00		
17	Ի25մմ հետադարձ փականի տեղադրում	հատ	1.00		
18	Թափանցիկ խողովակ Φ 25մմ /ջրի համար/	զմ	10		
19	Պողպատե ձեւվալոր մասերի տեղադրում	տ	0.010		
20	Ընդարձակման բաք GT-HR-140 , V=100լ d=512մմ, h=890մմ /համարժեք/	հատ	1.000		
21	Փականի տեղադրում d=20մմ	հատ	1.000		
22	Ապահովիչ փականի տեղադրում d=20մմ	հատ	1.000		
23	Մանոմետրի տեղադրում d=20մմ	հատ	1.000		
24	Անցքի բացում պատում 600x450մմ, 1հատ	մ3	0.140		
25	Անցքի վերականգնում	հատ	1		
	Ապամոնտաժային աշխատանքներ				
1	Տուրբո կաթսաների ապամոնտաժում /պահեստավորում/	հատ	4.00		
2	Մարտկոցների ապամոնտաժում h=500մմ /պահեստավորում/	հատ	500.00		
3	Φ 20x2,5մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի ապամոնտաժում /պահեստավորում/	զմ	280.00		
4	Φ 25x2,5մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի ապամոնտաժում /պահեստավորում/	զմ	80.000		
5	Φ 32x2,5մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի ապամոնտաժում /պահեստավորում/	զմ	120.000		
6	Φ 57x3մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում /պահեստավորում/	զմ	10.00		
7	Φ 76x3մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում /պահեստավորում/	զմ	7.00		
Ընդամենը					
Օդափոխություն					
Մասնաշենք -1					
1	Ներածման սարք ջրով աշխատող ВЕНТС МПА 800В L=750մ3/ժ, N=0,245կվտ /համարժեք/, կոմպլեկտում՝		1.00		
2	Ներածման փական պատուհանի վրա L=35մ3/ժ, 350x32x13 չափերի	հատ	16		
3	Օդափոխիչ-ռեկուպերատոր Soler Palau Respiro 150RD L=60մ3/ժամ N=8,9վտ օ.գ.գ.93% աղ.23դք. d=160մմ պոլտով /համարժեք/	հատ	16		
4	Կլոր Օդատար PVC Φ =250մմ	զմ	12.000		
5	Կլոր Օդատար PVC Φ =200մմ	զմ	85		
6	Կլոր Օդատար PVC Φ =150մմ	զմ	111		
7	Կլոր Օդատար PVC Φ =100մմ	զմ	18		
8	Աղմկախլացուցիչ խողովակային 200x200x1000մմ	հատ	1.000		
9	Խոհանոցի պիտայի վրա տեղադրվող գլխանոց ցինկապատ թիթեղից 2500x1000մմ	հատ	1		
10	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 600x150մմ	հատ	1		
11	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 500x100մմ	հատ	3		
12	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 300x300մմ	հատ	1		
13	Կանալային անադմուկ օդամուղի տեղադրում RUCK KVR 3015E230 /համարժեք/ N=0,068կվտ, L=520մ3/ժ	հատ	1.0		
14	Կլոր ճաղաշար Φ 350մմ	հատ	4.000		
15	Կլոր ճաղաշար Φ 300մմ	հատ	17.000		
16	Կլոր ճաղաշար Φ 250մմ	հատ	35.000		
17	Կլոր ճաղաշար Φ 200մմ	հատ	2.000		
18	Օդատարների և սարքերի ամրացման մասեր	կգ	50.000		
19	Օդառիչ փական էլ.շարժաբերով և զսպանակային հետադարձով 300x300մմ	հատ	1.000		

20	Ուղղանկյուն օդատար ցինկապատ պողպատյա թիթեղից մինչև 1000մմ 6=0,6մմ	մ2	28.000		
21	Օդատարների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ2	37.00		
22	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում		1.00		
Մասնաշենք -2					
1	Ներածման փական պատուհանի վրա L=35մ3/ժ, 350x32x13 չափերի	հատ	30		
2	Օդափոխիչ-ռեկուպերատոր Soler Palau Respiro 150RD L=60մ3/ժամ N=8,9վտ օ.գ.գ.93% աղ.23դք. d=160մմ պոլլոով /համարժեք/	հատ	22		
3	Կլոր Օդատար PVC Φ=250մմ	զմ	8.000		
4	Կլոր Օդատար PVC Φ=200մմ	զմ	96		
5	Կլոր Օդատար PVC Φ=150մմ	զմ	132		
6	Կլոր Օդատար PVC Φ=100մմ	զմ	14		
7	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 300x100մմ	հատ	9		
8	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում RUCK KVR 3015E230 /համարժեք/ N=0,068կվտ, L=520մ3/ժ	հատ	1.0		
9	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում OSTBERG LPK 125B /համարժեք/ N=0,1կվտ, L=380մ3/ժ	հատ	1.0		
10	Կլոր ճաղաշար Φ350մմ	հատ	3.000		
11	Կլոր ճաղաշար Φ300մմ	հատ	23.000		
12	Կլոր ճաղաշար Φ250մմ	հատ	30.000		
13	Կլոր ճաղաշար Φ200մմ	հատ	2.000		
14	Օդատարների և սարքերի ամրացման մասեր	կգ	50.000		
15	Ուղղանկյուն օդատար ցինկապատ պողպատյա թիթեղից մինչև 1000մմ 6=0,6մմ	մ2	27.000		
16	Օդատարների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ2	36.00		
17	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում		1.00		
Ընդամենը					
Էլեկտրատեխնիկական մաս					
1	Փոխարկիչ SIRKOVER 125Ա	հատ	1		
2	Պահարան դռնակով վահանի կոմպլեկտավորման համար XL400 IP55 715x665x215մմ չափերով /ԲՎ1/	Է-կզմ	1		
3	Պահարան դռնակով վահանի կոմպլեկտավորման համար XL125 IP41 300x450x128մմ չափերով /ԲՎ2, ՈՒՎ2/	Է-կզմ	2		
4	Պահարան դռնակով վահանի կոմպլեկտավորման համար XL125 IP41 450x450x128մմ չափերով /ՈՒՎ1, /	Է-կզմ	1		
5	Պահարան դռնակով վահանի կոմպլեկտավորման համար NEDBOX 318x380x109մմ չափերով IP40 /ԼՎ1-ԼՎ5, ԼՎ8/ 24տեղ	Է-կզմ	6		
6	Պահարան դռնակով վահանի կոմպլեկտավորման համար NEDBOX 317x240x97մմ չափերով IP40 /ԼՎ6, ԼՎ7/ 12տեղ	Է-կզմ	2		
7	Պահարան դռնակով վահանի կոմպլեկտավորման համար NEDBOX 225x210x97մմ չափերով IP40 /ՎՎ1-ՎՎ3, ԼՎ9/ 8տեղ	Է-կզմ	4		
8	Արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով 0,25/36	հատ	1		
9	Ավտոմատ անջատիչ եռաբեւեռ DPX125Ա	հատ	1.00		
10	Ավտոմատ անջատիչ եռաբեւեռ DX63Ա	հատ	1.00		
11	Ավտոմատ անջատիչ եռաբեւեռ DX50Ա	հատ	5.00		
12	Ավտոմատ անջատիչ եռաբեւեռ DX40Ա	հատ	6.00		
13	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ DX32Ա	հատ	6.00		
14	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբեւեռ 63Ա	հատ	1.00		
15	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբեւեռ 40Ա	հատ	5.00		
16	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբեւեռ 32Ա	հատ	2.00		
17	Անջատիչ-բաժանիչ միաբեւեռ 32Ա	հատ	7.00		
18	Դիֆերենցիալ հոսանքի անջատիչ երկբեւեռանի 32Ա30ma	հատ	2.00		
19	Պաշտպանիչ անջատման սարք 40Ա 30ma /Y3O/	հատ	8.00		
20	Ավտոմատ անջատիչ եռաբեւեռ TX50Ա	հատ	1.00		
21	Ավտոմատ անջատիչ եռաբեւեռ TX32Ա	հատ	2.00		
22	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ TX10Ա	հատ	18.00		

23	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ TX16Ա	հատ	30.00		
24	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ TX25Ա	հատ	36.00		
25	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ TX32Ա	հատ	6.00		
26	Մոդուլային կոնտակտոր երկբևեռ 25Ա	հատ	4.00		
27	Դեկավարման կոճակ	հատ	4.00		
28	Լուսատու դիողային 1x38վտ IP20 1195x180 4153լմ 4000K 109,4 lm/w	հատ	117		
29	Լուսատու առաստաղի դիողային 1x18վտ IP20 1400լմ 4000K 77,9 lm/w /միջանցքներում, աստիճանականդակներում աշխատասենյակներում և այլն տեղադրվող/	հատ	47		
30	Լուսատու դիողային 1x13վտ IP44 1009լմ 4000K 109.4 lm/w սանհանգույցներում տեղադրվող	հատ	40		
31	Լուսատու եվակուացիոն դիողային լամպերով 1x18վտ CBA-1048C-18 5000K ներսարքված մարտկոցով	հատ	47		
32	Լուսատու պատի հոսանք խնայող լամպով և 1x36վտ	հատ	15		
33	Լուսատու առաստաղի հոսանք խնայող լամպով և 1x25վտ	հատ	30		
34	Խցակի վարդակ երկբևեռ հողանցիչով 10Ա IP20	հատ	76		
35	Խցակի վարդակ երկբևեռ հողանցիչով երկտեղանի 10Ա IP20	հատ	13		
36	Վարդակ երկբևեռ հողանցիչով էլ.սալիկի	հատ	1		
37	Անջատիչ մեկստեղանավոր IP20	հատ	107		
38	Անջատիչ երկստեղանավոր IP20	հատ	14		
39	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	60.00		
40	Տուփ վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար	հատ	200.00		
41	Տուփ երկտեղանի վարդակների տեղադրման համար	հատ	13.00		
42	ՈՑ-3-1,5մմ2 հատվածքով հաղորդալարի անցկացում	զմ	6500.0		
43	ՈՑ-3-2,5մմ2 հատվածքով հաղորդալարի անցկացում	զմ	2000.0		
44	ՈՑ-3-4մմ2 հատվածքով հաղորդալարի անցկացում	զմ	2800.0		
45	ՈՑ-3-25մմ2 հատվածքով հաղորդալարի անցկացում	զմ	20.0		
46	BBԴԻՐ-LS- 3x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	150.00		
47	BBԴԻՐ-LS- 3x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	120.00		
48	BBԴԻՐ-LS- 5x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	10.00		
49	BBԴԻՐ-LS- 5x6մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	156.00		
50	BBԴԻՐ-LS- 5x16մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	26.00		
51	BBԴԻՐ-LS- 3x50մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	5.00		
52	4x25մմ շերտավոր պողպատի տեղադրում	զմ	12.00		
53	4x40մմ շերտավոր պողպատի տեղադրում	զմ	18.00		
54	50x50x5մմ, L=2,5մ անկյունային պողպատի տեղադրում	հատ	4.00		
55	PVC ճկախողովակ Φ20մմ	զմ	3600.0		
56	PVC խողովակ Φ100մմ	զմ	2.0		
57	Տուփախողովակ 250x50մմ	զմ	25		
58	Մալուխատար աստիճանաձև 150x50մմ	զմ	70		
59	Մետաղական իրեր ամրակապման համար	տն	0.015		
60	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով հողանցման տեղադրման համար	մ3	5.000		
61	Խրամուղու հետիցք ձեռքով տոփանումով	մ3	5.000		
	Ապամոնտաժային աշխատանքներ		0.000		
62	Վահանակ դռնակով	հատ	10.000		
63	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	25.000		
64	Լուսատու	հատ	80.000		
	Ընդամենը				
	Ջրդեհային ազդարարում				
1	Դեկավարման -հսկման վահանակ C2000M	հատ	1.0		
2	Ռելեային բլոկ C2000-CP	հատ	1.0		
3	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал-10П	հատ	1.0		
4	Ազդարարման սարք БАС-4	հատ	1.0		

5	Անխափան սնուցման աղբյուր РИП-24	հատ	2.0		
6	Մարտկոց DT-1207	հատ	2.0		
7	Շղթաների միջանկյալ մոդուլ УК-2П	հատ	2.0		
8	Լուսաձայնային ազդասարք Молния-24-3	հատ	28.0		
9	Հրդեհի ծխային աղղասարք ИП-212-46	հատ	113.0		
10	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПТ-513	հատ	25.0		
11	Հրդեհի ջերմային աղղասարք ИП-10331	հատ	2.0		
12	Մալուխ КСПЭВ 2x0.5	մ	650.0		
13	Մալուխ КСВВнг-LS- 2x0.75	մ	430.0		
14	Մալուխ КСПЭВ 2x2x0.5	մ	40.0		
15	Խողովակ d=20 ПВХ	մ	640.0		
16	Խողովակ d=25 ПВХ	մ	464.0		
17	Միացման տուփ КО-4	հատ	2.0		
18	Կաբել անցուղի 30x20մմ, L=3մ, 160հատ	զմ	480.0		
19	Փ70մմ անցքերի բացում պատերում	հատ	6.0		
20	Փ40մմ պողպատյա խողովակի տեղադրում L=0,5մ, 6հատ	զմ	3.0		
Ընդամենը					
Տեսահսկման համակարգ					
1	Տեսախցիկ գիշերային տեսանելիությամբ /տարածքի/ SLC-79CT տեղադրումով	հատ	4.0		
2	Տեսախցիկ գիշերային տեսանելիությամբ ներքին SLC-73BT տեղադրումով	հատ	8.0		
3	Տեսաձայնագրիչ սարք 16 մուտքի համար SDR-16AE H264DVR	հատ	1.0		
4	Տեսաձայնագրիչին և տեսախցիկներին մոնիտավող ծայրակալ	հատ	10		
5	Սնուցման բլոկ, ակումուլյատորով 12Վ, 7Ա, տեղադրումով	հատ	2		
6	Կոշտ սկավառակ 1ТВТ	հատ	1		
7	Մալուխ 5еFTP	մ	50		
8	Մալուխ КВК2ПМВ	մ	370		
9	Մալուխ ВВГнг-LS-3x1,5մմ2	մ	35		
10	Մալուխատար 40x30մմ	մ	380.0		
11	Ծալքավոր մեկուսիչ խողովակ Ի25մմ	զմ	20		
12	Կոմուտացիոն արկղ 100x100x50մմ	հատ	1		
13	Մոնիտոր 27"	հատ	1		
Ընդամենը					
Կենցաղային կոյուղու հեռացման համակարգ Կ1					
Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտի շերտի կտրում սղոցով	զմ	264		
2	Ասֆալտի ծածկի քանդում	մ3	20.20		
3	Շին. աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	20.2		
4	Շին. աղբի տեղափոխում 7կմ հեռավ. վրա	տն	46.46		
5	Եզրաքարի ապամոնտաժում և առանձնացում հետագա օգտագործման համար	զմ	6.000		
6	Խճի շերտի պատրաստում 11սմ հաստությամբ	մ2	202.000		
7	Խճային հիմքի վերին 4սմ հաստությամբ շերտի հագեցում բիտումով 4.12կգ/մ2,	տն	0.83224		
8	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի մատակարարում և տեղադրում , հ=6սմ հաստությամբ	մ2	202.000		
9	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի մատակարարում և տեղադրում հ=4սմ հաստությամբ Բ տիպի	մ2	202.000		
10	Ապամոնտաժված եզրաքարի վերատեղադրում բետոնե հիմքի վրա	զմ	6.00		
11	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	94.000		
12	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 7 կմ	տն	178.600		
13	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողմից	մ3	65.000		
14	IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, կողմից	մ3	4.000		

15	IV կարգի բնահողի լրամշակում ձեռքով, կողիցքով	մ3	2.000		
16	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	31.000		
17	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 7 կմ	տն	68.200		
18	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ3	22.000		
19	V կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, կողիցքով	մ3	2.000		
20	V կարգի բնահողի լրամշակում ձեռքով, կողիցքով	մ3	1.000		
21	խողովակի տակ նախապատրաստական շերտի ստեղծում բերովի ավազից՝ տոփանումով, h=10 սմ	մ3	11.000		
22	խողովակի վրա բերովի ավազով սկզբնական հետիցքի իրականացում ձեռքով՝ մինչև խողովակի վերին եզրից 20 սմ բարձրություն, տոփանումով	մ3	53.000		
23	Վերջնական ետիցք տեղի փափուկ գրունտով տոփանումով	մ3	115.000		
խողովակային աշխատանքներ					
1	Երկշերտ, ծալքավոր լայնակավոր կոյուղու խողովակ՝ PEHD SN8 OD230/200, փորձարկումով	գմ	132.000		
2	h=12սմ հաստությամբ խճի ենթաշերտ դիտահորերի տակ՝	մ3	2.990		
3	Ե/բետոնե կլոր հորի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից D1000մմ	մ3	4.30		
4	Հատակի սալ KLD 10 արժեքը	հատ	11.00		
5	Պատի օղակ KLD 10 -6 արժեքը	հատ	4.00		
6	Պատի օղակ KLD 10 -9 արժեքը	հատ	7.00		
7	Ճանապարհային ծածկի սալ T տիպի թուշե մոտոցով D1000 դիտահորերի	հատ	11.00		
8	Կոյուղու դիտահորի բետոնե առվակ B15 մակնիշի բետոնից՝ սվաղով և երկաթայնացումով	մ3	5.280		
9	Կոյուղու դիտահորերում պատի աճեցման համար B15 մակնիշի բետոն	մ3	1.000		
10	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.095		
11	Դիտահորերում սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ.	տն	0.151		
12	Մետաղական մակերևույթների երկտակ յուղաներկում (սեյսմակայունության էլեմենտներ, կարճախողովակներ, աստիճաններ և այլ)	մ2	8.00		
13	Գոյություն ունեցող ե/բ դիտահորի պատի մեջ անցքի բացում, DN230/200պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում ,տեղադրումից հետո անցքի փակում	հատ	1.000		
Ընդամենը					
Ընդամենը շին.մոնտաժային աշխատանքներ					
Սարքավորումներ					
34	Ջրատաքացուցիչ ԱՐԻՍՏՈՆ 100լ	հատ	11.0		
29	Լվացքի մեքենա 8կգ	հատ	2.0		
13	Կոնդենսացիոն մեկկոնտուրանի գազի կաթսայի տեղադրում 60կվտ Viessmann VITODENS 200-W B2HA/36 /կամ համարժեք/	հատ	3		
14	Ջեռուցման համակարգի պոմպի տեղադրում Q=11մ3/ժամ, H=10մ,N=0,76կվտ	հատ	1		
15	Համալրման պոմպի տեղադրում Q=1,5մ3/ժամ, H=10մ,N=1,5կվտ	հատ	1		
1	Ներածման սարք ջրով աշխատող ВЕНТС МПА 800В L=750մ3/ժ,N=0,245կվտ /համարժեք/,կոմպլեկտում՝ 1.կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա-2հատ 2.օդատաքացուցիչ-1հատ 3.ներածման օդամուղ N=0,245կվտ, L=750մ3/ժ -1հատ 4.ճկուն ներդիր-2հատ 5.ավտոմատիկայի կոմպլեկտ-1հատ	կ-տ	1.00		
3	Օդափոխիչ-ռեկուպերատոր Soler Palau Respiro 150RD L=60մ3/ժամ N=8,9վտ օ.գ.գ.93% աղ.23դք. d=160մմ պոլլտով /համարժեք/	հատ	16		
13	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում RUCK KVR 3015E230 /համարժեք/ N=0,068կվտ, L=520մ3/ժ	հատ	1.0		
2	Օդափոխիչ-ռեկուպերատոր Soler Palau Respiro 150RD L=60մ3/ժամ N=8,9վտ օ.գ.գ.93% աղ.23դք. d=160մմ պոլլտով /համարժեք/	հատ	22		

8	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում RUCK KVR 3015E230 /համարժեք/ N=0,068կվտ, L=520մ3/ժ	հատ	1.0		
9	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում OSTBERG LPK 125B /համարժեք/ N=0,1կվտ, L=380մ3/ժ	հատ	1.0		
1	Ղեկավարման -հսկման վահանակ C2000M	հատ	1.0		
2	Ռեգիստրացիոն թիվ C2000-СП	հատ	1.0		
3	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал-10П	հատ	1.0		
4	Ազդարարման սարք БАС-4	հատ	1.0		
5	Անխափան սնուցման աղբյուր РВП-24	հատ	2.0		
6	Մարտկոց DT-1207	հատ	2.0		
8	Լուսաձայնային ազդասարք Молния-24-3	հատ	28.0		
9	Հրդեհի ծխային աղղասարք 212-46	ИП-	113.0		
10	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПТ-513	հատ	25.0		
1	Տեսախցիկ գիշերային տեսանելիությամբ /տարածքի/ SLC-79CT տեղադրումով	հատ	4.0		
2	Տեսախցիկ գիշերային տեսանելիությամբ ներքին SLC-73BT տեղադրումով	հատ	8.0		
3	Տեսաձայնագրիչ սարք 16 մուտքի համար SDR-16AE H264DVR	հատ	1.0		
13	Մոնիտոր 27"	հատ	1		
Ընդամենը սարքավորումներ					
Ընդամենը սարքավորումներ+շին.մոնտաժային աշխատանքներ					

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%


** Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, գործիքները, տրանսպորտային միջոցները ապահովում է կատարողը/կապալառու իր միջոցներով:

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՍԱՀՄԱՎԱԾ Է 259 ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ՕՐ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի
վարչական կենտրոն 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝
gnumnermecamor@mail.ru
Հ/Հ 900332239426
ՀՎՀՀ 04440608

Համայնքի ղեկավար՝ Վ. Խաչատրյան



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Բազարանի Բարիք» ՓԲԸ
ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Բազարան
Հ/Հ 11500498836200
Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝
dreamhouse.gnumner@mail.ru
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, Կիևյան մ/6
Հ/ՀՀՀ 02235628

Տնօրեն՝ Ս. Մարգարյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Հավելված N 2
«30» նոյեմբերի 2022թ. կնքված
ՀՀ ԱՄՄՀ-ԲՄԾՀ 22/63-2 ծածկագրով պայմանագրի
2023թ. կնքված
թիվ 1 համաձայնագրի

ՀՀ դրամ

Ծառայության														
Ն/հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագրի Ը՝ ըստ դասակարգման (CPV)	անվանումը	նշումներ	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**				դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**						
				սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս
1	71351540/550	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի ք. Մեծամորի թիվ 3 մանկապարտեզի հիմնադրական և հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	Փ ու 2	2,098,600.00	2,098,600.00	2,098,600.00	2,098,600.00	2,098,600.00	2,098,600.00	2,098,600.00	2,098,600.00	2,098,600.00	2,098,600.00	2,098,600.00

* Ծանոթություն. Գնման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները նախատեսված են Մեծամորի համայնքապետարանի հրապարակված, փոփոխված և լրացված գնման պլանի համապատասխան անվանատողերով:

Վճարումը կիրառվածացվի ՀՀ դրամով անվանի՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է համեմատական արժանագրության հիման վրա:

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով և հրավերում ներկայացվելու են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքվիս տոկոսի փոխարեն նշվելու է կոնկրետ գումարի չափ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան

ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի

վարչական կենտրոն 1

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝

gnamtermecamor@mail.ru

ՀՀ 900332239426

ՀՀ 04440608

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Բազարանի Բարիք» ՓԲԸ

ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Բազարան

ՀՀ 11500498836200

Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝

dreamhouse.gnamter@mail.ru

«Հայրենական» ՓԲԸ՝ Կիլկան մ/ճ

ՀՀ 02235628

Համայնքի ղեկավար՝

Վ. Ս. Վ. Ս. /ստորագրություն/

Տնօրեն՝ Ս. Ս. Ս. Ս. /ստորագրություն/

Ս. Ս. Ս. Ս. /ստորագրություն/