Հաստատում եմ՝ [signature]

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ալագյազ համայնքի Ջամշլու, Սիփան և Ավշեն վարչական բնակավայրերի գազաֆիկացման ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքների

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ N1						
NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը*	Ընդհանուր արժեքը**	Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	7
	I Հողային աշխատանքներ					
1	Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար	մ3	44.00			1.49
	2 Հիմքեր					
1	Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150)	մ3	44.00			17.35
2	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ ձեռքով	մ3	44.00			
3	Տեղափոխում 5 կմ	տն	88.00			
	3 Հենարանների տեղադրում					
1	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից	կգ	4014.00			18.77
	4 Խողովակների տեղադրում					
1	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	67.00			56.51
2	Ռետինե տակդիրների տեղադրում	կգ	18.00			
3	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (AIII դասի ամրան)	կգ	108.00			
4	Ձևավոր մասերի տեղադրում (անկյուն 90, խցափակիչ)	կգ	93.00			
5	Պողպատե գազատար խողովակի d-76x3.5մմ տեղադրում հենարանների վրա փորձարկումով	գմ	32.00			
6	Պողպատե գազատար խողովակի d-57x3.5մմ տեղադրում հենարանների վրա փորձարկումով	գմ	1865.00			
	5 Յուղաներկում					
1	Հենասյուների և գազատարի մակերևույթների նախաներկում ГФ-021 2 շերտով	մ2	472			4.18
2	Հենասյուների և գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ2	472			
	6 Փչամաքրում					
1	Գազատարի փչամաքրում	մ	1897			1.7
	Ընդհանուրը (տոկոս)					**100**
	Ընդհանուրը* (հազ. դրամ)					**15170.99**

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» ՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

**Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Արագածոտնի մարզի Ալագյազ համայնքում: