

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ծաղկաձորի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար <<Ծաղկաձորի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն>> ՀՈԱԿ-ի բակային տարածքի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԾՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի հոկտեմբերի 07-ին կնքված N ԾՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1 պայմանագրում 2019 թվականի դեկտեմբերի 16-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը /կցվում է/:

Փոփոխության առաջացման պատճառ - Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների դադարեցման և նախատեսված ժամկետների երկարաձգման անհրաժեշտություն՝ կախված Ծաղկաձոր համայնքի ձմեռային սեզոնի եղանակային պայմաններից:

Փոփոխության նկարագրություն 1 - Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Հավելված 1 <<Ծավալաթերթ-նախահաշվում>> կատարել փոփոխություններ:

Փոփոխության նկարագրություն 2 - Հավելված թիվ 2 օրացուցային գրաֆիկը շարադրել նոր խմբագրությամբ:
Փոփոխության նկարագրություն 3 - Հավելված թիվ 3 վճարման ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում - ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 56-րդ կետ և Պայմանագրի 8.5 կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Արփինե Ավետիսյանին:

Հեռախոս՝ 0223-6-04-02:

Էլ. փոստ՝ tsaghkadzor.kotayq@mta.gov.am

Պատվիրատու՝ Ծաղկաձորի համայնքապետարան

07 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2019Թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ԾՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ք. Ծաղկաձոր

<<16>> դեկտեմբեր 2019թ.

Ծաղկաձորի համայնքապետարանը, այսուհետ՝ <<Պատվիրատու>>, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ա. Հարությունյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ.Մնացականյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, կնքեցին սույն համաձայնագիրը 07 հոկտեմբերի 2019թ. կնքված N <<ԾՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1>> ծածկագրով գնման պայմանագրում հետևյալ փոփոխությունները կատարելու վերաբերյալ.

1. Համաձայնագրի առարկան

- 1.1 Կողմերը համաձայնում են Գնման պայմանագրում 2019 թվականի դեկտեմբերի 16-ին կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
- 1.2 Պայմանագրի հավելված թիվ 1-ում Ծավալաթերթ-նախահաշվում կատարել փոփոխություններ. (Հավելված թիվ 1 կցվում է)՝ հիմք ընդունելով <<Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետը:
- 1.3 Պայմանագրի հավելված թիվ 2-ում օրացուցային գրաֆիկը շարադրել նոր խմբագրությամբ. (Հավելված թիվ 2 կցվում է)՝ աշխատանքների կատարման ավարտը սահմանելով՝ 2020 թվականի մայիսի 25-ը:
- 1.4 Պայմանագրի հավելված թիվ 3-ում վճարման ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ. (Հավելված թիվ 3 կցվում է)՝ աշխատանքների դիմաց վճարումները իրականացնել մինչև 2020թ-ի և մայիսի 29-ը:
- 1.5 Սույն պայմանագրում չնշված Գնման պայմանագրով նախատեսված դրույթները թողնվում են անփոփոխ:
- 1.6 Սույն պայմանագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով, 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ծաղկաձորի համայնքապետարան
Ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9
Կենտրոնական գանձապետարան
ՀՎՀՀ 03001885
Հ/Հ 900122000392

Համայնքի ղեկավար

Ա.Հարությունյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ԲԲԸ
Հասցե՝ ք. Գավառ Անդրանիկի 5
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 08404037

հհ 115001487111107

Տնօրեն

Հ.Մնացականյան



<<Ծաղկաձորի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն>> ՀՈԱԿ-ի բակային տարածքի վերանորոգման աշխատանքների

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ հազար դրամ

h/h	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Միավորի գինը	Ընդամենը
1	3	4	5	6	7
1	Ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքածածկի քանդում	100մ ²	0	17,773	0,000
2	Ծպեղերի քայքայված հատվածների փոխում (շորտուներից)	մ	24	4,863	116,700
3	Գերաններից կանգնակների փոխում, թեքանների փոխում	մ	12	8,683	104,197
4	Կավարամածի փոխում 50x50մմ շորտուներից	մ ²	54,1	1,948	105,408
5	Ցինկապատ թիթեղից ջրհոս ձողի և ցվիքի պատրաստում d=0,5 մմ՝ ցինկապատ թիթեղից տախտակամածի հետ միասին	100մ	0,118	1623,353	191,556
6	Ցինկապատ թիթեղից ջրատարների տեղադրում h=6մ, Ø100 խողովակներից	կ-տ	8	25,109	200,871
7	Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղով տանիքի պատրաստում КП-21-0,5մմ ցինկապատ թիթեղից պլիպերի (конёк) հետ միասին՝ 0,5մմ ցինկապատ թիթեղից	100մ ²	0,85	450,783	383,165
8	Քիվերի/բոլոր մասնաշենքերի/ երեսապատում տախտակով	մ ²	80	3,397	271,759
9	Ուղղաձիգ լաստակներ, տանիքի քիվի երեսապատման համար	100մ ²	10,46	72,150	754,689
10	Քիվի երեսապատում ցինկապատ թիթեղով (ՊՎՔ նյութերից երեսապատվածքի փոխարեն)	100մ ²	0,8	322,587	258,069
11	Տանիքին ձյան հոսքի արգելաճաղերի տեղադրում	տ	0,15	61,171	9,176
12	Ցինկապատ ձնապշտպան L -1,5մ	հատ	40	5,244	209,749
	II. Հակահրդեհային ելքերի մետաղական աստիճան՝ 2 հատ		0		0,000
13	Հիմնական պատի քանդում (երկհարկանի մասնաշենքի 2-րդ հարկի հակահրդեհային ելքեր,)	մ ³	0,8	10,953	8,763
14	Մետաղական աստիճանի կառուցում առանց նյութի արժեքի	տ	0,1	113,117	11,312
15	Պողպատյա ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 100x100x3մմ	գծ-մ	0	4,354	0,000
16	Տաշտաձև հեծան N16	գծ-մ	0	7,887	0,000
17	Պողպատյա ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 50x50x2մմ	գծ-մ	78	1,381	107,704
18	Ծալքավոր պողպատե թիթեղ 700x300x3մմ	մ ²	0	10,132	0,000
19	Անկյունակ 40x40x4	գծ-մ	0	1,322	0,000
20	Ներդիր դետալներ	կգ	0	0,474	0,000
21	Էլեկտրող	կգ	0	0,889	0,000
22	IV-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	100մ ³	0	327,568	0,000
23	Բետոնե հիմքի կառուցում B-15	մ ³	0	38,197	0,000

24	Մետաղական մակերևույթների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	100մ ²	0,25	23,914	5,979
25	Շին. աղբի դուրս բերում, բարձում և տեղափոխում 7 կմ	տ	0	2,694	0,000
	Բարեկարգման աշխատանքներ		0	0,000	0,000
1	Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում/1,8տն/	մ ²	0	2,211	0,000
2	Խամքարաբետոնե հենապատերի քանդում՝ հիմքերի հետ միասին	մ ³	0	10,445	0,000
3	Գլխավոր մուտքի և մասնաշենքերի չօգտագործվող բետոնյա աստիճանների քանդում	մ ³	0	10,445	0,000
4	IV կարգի գրունտի մշակումը մեխանիզմով՝ բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա	1000մ ³	0	817,716	0,000
5	III կարգի գրունտի մշակումը ձեռքով՝ կողիցք	100մ ³	0	185,919	0,000
6	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	գ.մ	0	0,745	0,000
7	Ծառերի արմատահանում	հատ	0	0,322	0,000
8	Խաղաղապարակների մասում, սալիկապատվող տարածքում և շքամուտքի հարթակի ա/բ -4ԵՄ շերտերի քանդում	մ ²	305	0,051	15,502
9	Շին աղբի հավաքում, բարձում և տեղափոխում 13կմ	տ	40	3,693	147,739
	2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ		0		0,000
10	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում 150x300x500մմ	գծ-մ	64,5	9,581	617,976
11	Բետոնե մայրեզր տեղադրում 500x280x150	գծ-մ	58	6,997	405,842
12	Բետոնե մայրեզր տեղադրում 500x200x80մմ	գծ-մ	10	4,430	44,305
13	Ա/բ շերտի փոսային նորոգում մինչև 5քմ մեկ տեղում	մ ²	500	5,422	2711,000
14	Խճի նախ.շերտի կառուցում ա/բ շերտի տակ 150մմ հաստ.	100մ ²	15	136,379	2045,689
15	Խոշորքիտիկ ա/բ շերտ 40մմ	100մ ²	15	281,272	4219,082
16	Սանրահատիկ ա/բ շերտ 40մմ	100մ ²	15	395,745	5936,170
17	Գրունտի տոփանում խճով	մ ²	255	0,280	71,286
18	Խճի նախապատրաստական շերտ h=200մմ	մ ³	51	7,006	357,293
19	Ավազի շերտի կառուցում 10% ցեմենտի խառնուրդով 100մմ	մ ³	25,5	7,878	200,897
20	Սալիկապատում բետոնե զունավոր սալիկներով 60մմ	մ ²	255	5,261	1341,471
21	Գրունտի տոփանում խճով	մ ²	20	0,280	5,591
22	Խճի նախապատրաստական շերտ h=150մմ	մ ²	20	1,364	27,278
23	Մանկապարտեզի շենքի կցամայրեքի սալիկապատում անկանոն ձևի 30մմ հաստ. բազալտե սալիկներով (բրեկչա)	մ ²	94	9,073	852,838
24	Խճի նախապատրաստական շերտ h=150մմ	մ ²	4	1,364	5,456
25	Խամքարաբետոնից աստիճանի կողային պատերի հիմքերի կառուցում B-12,5 դասի բետոնով	մ ³	0	34,724	0,000
26	Աստիճանի խամքարաբետոնից կողապատերի պատրաստում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	0	35,283	0,000
27	Արտաքին բազալտե աստիճանների տակ ե/բ սալի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնով	մ ³	0	64,111	0,000

28	Ամրան A500C Ø10	տ	0	420,438	0,000
29	Բազալտից 150x300x(800-1300)մմ աստիճանների տեղադրում	100 գծ-մ	0,01	828,145	8,281
30	Բազալտե սալիկներով գլխավոր մուտքի աստիճանահարթակի երեսպատում 30x300մմ, (չհղկված)	մ ²	4,8	13,156	63,148
31	Պատի գլխադիր բազալտե սալի տեղադրում 30x300մմ, (չհղկված)	մ ²	6,8	21,263	144,588
32	Մուտքի աստիճանի պատերի երեսպատում բազալտե սալերով 30x300մմ, (չհղկված)	մ ²	1,8	16,841	303,137
33	Հենապատերի երկշերտ ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում բիտումով	100 մ ²	0,4	73,260	29,304
34	Վթարային ելքերի աստիճանների երեսպատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով (թվով 5 հատ)	մ ²	22,5	15,723	353,761
	3. ՇՔԱՍՈՒՏՔԻ ՀԱՐԹԱԿ		0		0,000
24	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում /շքամուտքի հարթակ/ 150մմ 30,5*0,15	մ ³	0	7,226	0,000
25	Շքամուտքի բազալտե աստիճանների բետոնե հիմքի կառուցում B12.5 դասի բետոնով	մ ³	0	42,424	0,000
26	150x300մմ չափերի բազալտե աստիճանների տեղադրում /շքամուտքի հարթակի աստիճաններ/	գծ-մ	0	8,285	0,000
26	Բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում B7,5 դասի բետոնով h=100մմ	մ ³	0	32,242	0,000
27	30մմ հաստ. բազալտե սալերով հարթակի երեսպատում	մ ²	30	13,156	394,677
28	Շքամուտքի հատվածում պատերի երեսպատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով h=600մմ	մ ²	16,8	16,841	282,927
29	Պատերի երեսպատվածքի գլխադիրների տեղադրում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով 60մմ լայնքով	մ ²	1,8	21,263	38,273
	5. ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ		0		0,000
30	40-70մմ բազալտե խճից նախապատրաստական շերտ h=15սմ/հենապատերի հիմքերի տակ/	մ ³	0	7,226	0,000
31	Խամքարաբետոնից աստիճանի կողային պատերի հիմքերի կառուցում B-12,5 դասի բետոնով	մ ³	2,5	34,724	86,810
32	Աստիճանի խամքարաբետոնից կողապատերի պատրաստում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	8	38,256	306,051
33	Հենապատերի արտաքին մակերևույթի սվաղում ց/ավ. շաղախով մետաղալարե ցանցի վրա	մ ²	395	2,770	1094,194
34	Արտաքին պատերի գունավոր ցայտաներկում ճակատային ներկով ՍՅՖԻՅՈՒՄ	100մ ²	3,95	83,171	328,526
35	Հենապատերի երկշերտ ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում բիտումով	100 մ ²	0,1	73,251	7,325
			0		0,000
	6. ՑԱՆԿԱՊԱՏՈՒՄ		0		0,000

36	Մետաղական ցանկապատի տարբերների պատրաստում և տեղադրում (առանց նյութի արժեքի)	տ	0,262	50,514	13,235
37	Պողպատյա ուղղանկյուն կտրվածի խողովակ 80x80x2.5մմ	զծ-մ	3	2,796	8,387
38	Անկյունակ 40x40x2.5	զծ-մ	38,8	0,898	34,841
39	d=3 մմ 30x30 բջիջով մետաղական ցանց	մ ²	31,74	1,042	33,072
40	Էլեկտրոդ	կգ	10	0,906	9,064
41	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	կգ	51,5	0,745	38,392
42	Ամրան Ø14 A500C	տ	0,032	407,333	13,035
43	Մետաղաթերթ	մ ²	0,3	24,126	7,238
			0		0,000
	7. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴԱՐՊԱՍ 1, ԴԱՐՊԱՍ 2,		0		0,000
44	Մետաղական դարպասների պատրաստում և տեղադրում (առանց նյութի արժեքի)	տ	0	247,955	0,000
45	Պողպատյա ուղղանկյուն կտրվածի խողովակ 80x80x2.5մմ	զծ-մ	0	2,796	0,000
46	Պողպատյա ուղղանկյուն կտրվածի խողովակ 50x20x2մմ	զծ-մ	0	0,983	0,000
47	Պողպատյա ուղղանկյուն կտրվածի խողովակ 20x20x2մմ	զծ-մ	2,7	0,559	1,510
48	Ծխնի	հատ	0	2,948	0,000
49	Էլեկտրոդ	կգ	0	0,906	0,000
	ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ		0		0,000
50	Ցանկապատի օղակների տեղադրում առանց նյութի արժեքի (ապամոնտաժված ցանկապատ)	տ	0,35	68,346	23,921
51	Ներդիր էլեմենտներ՝ ապամոնտաժված մետաղ.ցանկապատի օղակների տեղադրման համար	տ	0,04316	531,285	22,930
52	Ամրան Ø14 A500C-I	կգ	26,5	0,407	10,775
53	Մետաղաթերթ b=5մմ	մ ²	0,3	19,179	5,754
54	Մետաղական մակերևույթների հակակոռոզիոն ներկում (ներառյալ՝ ցանկապատ, դարպասներ, շքամուտքի հովիհար)	մ ²	509,019	0,946	481,532
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ		0		0,000
	8. ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿ ԵՎ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ		0		
55	Տարածքի հարթեցում մեղանիզմով	100մ ²	5	1,254	6,269
55	Խաղահրապարակների նախապատրաստում ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԴՐՈՒՄ ԴՐՈՒՄ 10ԵՄ	մ ²	420	0,288	120,970
56	Նույն տարածքի ճիմապատում	մ ²	420	1,288	540,960
57	Գետի ավազից մանկական խաղահրապարակի կառուցում	մ ²	18	6,667	120,004
58	Տարածքի նախապատրաստում կանաչապատման համար՝ ձեռքով՝ h=20սմ	100մ ²	3	62,925	188,774
59	Բազմամյա խոտերի ցանում	100մ ²	3	15,892	47,676
60	Մշտադալար ծառերի և թփուտների տնկում	10հատ	20	37,443	748,862
	Արտաքին ինժեներական ցանցեր		0	0,000	0,000

1	Ե/բ դիտահորի ապամոնտաժում դիտահորի կափարիչի հետ միասին (հատ 1)	մ ³	1,5	24,109	36,164
2	Զրաչափերի ապամոնտաժում	հատ	2	0,280	0,559
3	Ա/բ ծածկույթի քանդում -4	մ ²	5	0,051	0,254
4	IV կարգի գրունտի մշակում՝ կողլիցք	մ ³	8	3,278	26,227
5	III կարգի գրունտի մշակում՝ կողլիցք	մ ³	2	1,855	3,710
6	Պոլիէթիլենային խողովակ d=32մմ	գծ-մ	8	0,542	4,337
7	Ձևավոր մասերի տեղադրում	հատ	8	1,279	10,233
8	Միացման դետալներ	հատ	2	1,406	2,812
9	Զրաչափի տեղադրում d=32մմ	հատ	1	25,727	25,727
10	Մեխանիկական զտիչի տեղադրում d=32մմ	հատ	1	6,091	6,091
11	Փականի տեղադրում d=32մմ	հատ	1	4,591	4,591
12	Գրունտի հետլիցք մեխանիզմով՝ տոփանումով	մ ³	7	0,068	0,474
13	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ ³	1,5	0,949	1,423
14	Խճի նախապատ. շերտի կառուցում 40-70մմ ֆրակց. ա/բ շերտի տակ	մ ³	1,5	7,014	10,521
15	Ա/բ շերտի կառուցում -8մմ	մ ²	10	7,395	73,954
16	Միացում գործող գծին	տեղ	1	3,651	3,651
17	խողովակաձարի լվացում և հիդրավլիկ փորձարկում	գծ-մ	28	0,059	1,660
18	Ա/բ ծածկույթի քանդում	մ ²	12	0,051	0,610
19	IV կարգի գրունտի մշակում մեխանիզմով՝ կողլիցք	մ ³	7,8	0,652	5,088
20	III կարգի գրունտի մշակում կողլիցք՝ կողլիցք	մ ³	3	0,508	1,525
21	Պոլիմերա-ավազային հիմքով, ջրահեռացման հորերի տեղադրում, 900x900մմ	կ-տ	15	70,244	1053,659
22	Ավազե Բարձիկի պատրաստում խողովակների տակ և վրա	մ ³	4,5	3,804	17,116
23	Պոլիվինիլքլորիդե d=150մմ խողովակի տեղադրում	գծ-մ	2,2	1,931	4,249
24	Պոլիվինիլքլորիդե d=200մմ խողովակի տեղադրում	գծ-մ	0	3,084	0,000
25	Պոլիվինիլքլորիդե d=300մմ խողովակի տեղադրում	գծ-մ	28	9,606	268,980
26	Պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասերի տեղադրում	հատ	4	5,989	23,957
27	Ծալքավոր պոլիէթիլենային D=300մմ խողովակի տեղադրում	գծ-մ	11	9,606	105,671
28	Գրունտի հետլիցք մեխանիզմով՝ տոփանումով	մ ³	5	0,068	0,339
29	Խճի նախապատ. շերտի կառուցում 40-70մմ ֆրակց. ա/բ շերտի տակ	մ ³	1,8	7,014	12,626
30	Ա/բ շերտի կառուցում -8մմ	մ ²	15	7,395	110,932
31	Կոյուղու ե/բ դիտահորերի ապամոնտաժում կափարիչի հետ միասին (հատ 8)	մ ³	5,25	20,916	109,809
32	4-րդ կարգի գրունտի մշակում խրամուղում, մեխանիզմով՝ կողլիցք	մ ³	40,5	0,652	26,418
33	3-րդ կարգի գրունտի մշակում խրամուղում՝ կողլիցք	մ ³	5	0,508	2,541
34	Փափուկ գրունտով Բարձիկի պատրաստում (խողովակի տակ և վրա)	մ ³	18,5	3,804	70,374

35	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի պատրաստում և տեղադրում (հատ 8)	մ ³	7,5	69,642	522,318
36	Պոլիմերա-ավազային հիմքով, կոյուղու դիտահորի ծածկ տեղադրում, 900x900մմ	հատ	5	28,336	141,682
37	Պոլիմերա-ավազային հիմքով, կոյուղու դիտահորի կափարիչի տեղադրում, 620x65մմ	հատ	5	35,418	177,092
38	d=100մմ պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակի տեղադրում	Վ/Մ	110	1,093	120,208
39	d=150մմ պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակի տեղադրում	զծ-մ	12	1,931	23,177
40	d=200x4մմ պողպատյա խողովակից պատյանների տեղադրում	զծ-մ	1	3,084	3,084
41	Գրունտի հետլիցք մեխանիզմով	մ ³	27	0,068	1,830
42	Ջրահեռացման պոլիվինիլքլորիդե D=110x3,2մմ խողովակի տեղադրում /գրունտային ջրերի հեռացում/	զծ-մ	9	1,237	11,131
43	Ջրահեռացման պոլիվինիլքլորիդե D=160x3մմ խողովակի տեղադրում /գրունտային ջրերի հեռացում/	զծ-մ	34,5	1,915	66,051
44	Խողովակի շաղափում d=20մմ շաղափով, քայլը 150մմ շախմատաձև	100 տեղ	2	3,245	6,490
45	Ծալքավոր պոլիէթիլենային D=150մմ խողովակի տեղադրում	զծ-մ	20	4,032	80,647
46	Դրենաժային խողովակի վրա ծածկույթի իրականացում գլաքարով D>40մմ, H=30սմ	մ ³	2	5,040	10,081
47	Դրենաժային խողովակի վրա ծածկույթի իրականացում գլաքարով D<40մմ, H=30սմ	մ ³	2	5,040	10,081
48	Դրենաժային խողովակի վրա ծածկույթի իրականացում ավազակոպիճով H=30սմ	մ ³	2	4,685	9,369
49	Գրունտի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռավորությունից (հետլիցքի համար)	տ	13	2,719	35,351
50	Գրունտի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,058	57,537	3,337
51	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	100մ ³	0	94,963	0,000
	Մետաղապլաստե դռներ		0	0,000	0,000
1	Մետաղապլաստե պրոֆիլից դռների տեղադրում՝ սպիտակ ճամպակեփաթեթով՝ 4+4մմ /հակահրդեհային աստիճանների ելքեր/	մ ²	3,36	33,326	111,976
	Ընդամենը				31022,903
	Շահույթ		10%		3102,097
	Ընդամենը				34125,000
	Ա.Ա.Հ		20%		6825,000
	Ընդամենը				40950,000

Ծաղկաձորի համայնքապետարան
 ք. Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների թիվ 9
 Կենտրոնական գանձապետարան
 հ/հ 900122000392
 ՀՎՀՀ 03001885

Համայնքի ղեկավար Ա. Հարությունյան

(ստորագրություն)

«ԹԻՎ 1 ՇԻՆՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԲԸ
 ք. Գավառ, Անդրանիկի 5
 «Հայրիզնետանկ» ՓԲԸ
 հ/հ 115001487111107
 ՀՎՀՀ 08404037

Կոչև

(ստորագրություն)

16 դեկտեմբեր 2019թ. Կնքված համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ԾԱՂԿԱՁՈՐԻ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՀՈԱԿ-Ի
ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«ԾԱՂԿԱՁՈՐԻ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՀՈԱԿ-Ի ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Պայմանագիր կնքելու պահից	25.05.2020թ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ծաղկաձորի համայնքապետարան
ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9
Կենտրոնական գանձապետարան
ՀՎՀՀ 03001885
Հ/Հ 900122000392

Համայնքի ղեկավար

Ա.Հարությունյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ԲԲԸ
Հասցե՝ ք. Գավառ Անդրանիկի 5
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 08404037

hh 1150014871111107

Տնօրեն

Հ.Մնացականյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	45221142	«Ծաղկաձորի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ-ի բակային տարածքի վերանորոգման աշխատանքներ	0	0	0	10950000	40950000	40950000	40950000	40950000	40950000	40950000	40950000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ծաղկաձորի համայնքապետարան
ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9
ՀՀ ՖՆ ԳՎ

ՀՎՀՀ 03001885
հհ 900122000392

Համայնքի ղեկավար Ա.Հարությունյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Թիվ 1 Շինվարչություն» ԲԲԸ
Հասցե՝ ք. Գավառ Անդրանիկի 5
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 08404037
հհ 115001487111107

Տնօրեն Հ.Մնացականյան

