

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Աշխատանքային գծագրերի անվանացանկ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	Ընդհանուր տվյալներ	1
2	Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակացույց	2
3	Տեղում արված ֆոտոլուսանկարներ	3
4	Փաստացի իրավիճակի և վերանորոգման հատագիծ Մ 1:50	4
5	Հատակների և առաստաղների հատագիծ Մ 1:50	5
6	Լուսավորության, ջրամատակարարման և կոյուղու հատակագիծ Մ 1:50	6

- Սույն աշխատանքային նախագիծը մշակվել է Ք. Երևանի թիվ 99 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ-ի պատվերով:
- Մշակված աշխատանքային նախագծի հիմք է հանդիսացել տեղում կատարված ուսումնասիրությունները, չափագրման աշխատանքները, պատվիրատուի հետ համատեղ կայացված որոշումները:
- Համաձայն կատարված ուսումնասիրությունների, նախագծով իրականացվել են հետևյալները.
1. Փայտե դռների և լուսամուտների քանդում
 2. Միջնորմների քանդում
 3. Հատակների քանդում
 4. Պատերից և առաստաղերից ջրաէմուլսիոն ներկի մաքրում
 5. Քաջե սվաղի քանդում առաստաղներից և պատերից
 6. Սանիտարական սարքերի և ներտարածքային խողովակաշարերի քանդում
 7. Շին.աղբի հավաքում և տեղափոխում
 8. Մետաղապլաստե դռների և լուսամուտների տեղադրում
 9. Պատերի քսահարթեցում, սալիկապատում, յուղաներկում
 10. Հատակների իրականացում
 11. Կախովի առաստաղի իրականացում
 12. Ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգի իրականացում
 13. Լուսավորության ներքին ցանցի իրականացում
 14. Սանիտարական սարքերի տեղադրում

Մինչ գույքի տեղադրումը, պատրաստող ընկերությունը պետք է ծանոթանա տարածքին, ճշտի գույքի տեղերը և լվացարաններին միացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման հանգույցների տեղերը:

Շինարարական աշխատանքներում ներգրավված բոլոր անձանց անհրաժեշտ է ծանոթացնել անվտանգության կանոններին:

Նախագծում բոլոր չափերը ներկայացված են միլիմետրերով:

Քանդված զանգվածը պետք է ամեն օր հեռացվի շինարարական հրապարակից, թույլ չտալով դրանց կուտակումներ շինարարական հրապարակում:



Շինարարական աղբի տեղափոխումն իրականացվում է ինքնաթափով, վերնամասն ամբողջովին ծածկած բրենդենտյա ծածկոցով:

Շինարարական աշխատանքներն իրականացվում են 2 փուլով՝

- ԱՐԱՋԻՆ ---- Նախապատրաստական փուլ
- ԵՐԿՐՈՐԴ ---- Հիմնական փուլ

Ուշադրություն

Շինարարական աշխատանքներն իրականացնել միմիայն լիցենզավորված շինարարական կազմակերպության միջոցով, բարձրորակ մասնագետների մասնակցությամբ

Փոփոխություն	Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
 ԵՐԵՎԱՆ 2023թ.	Պատվիրատու - Երևանի N99 միջնակարգ դպրոց, ՊՈԱԿ			
	ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ			
Տնօրեն	Վ.Ղազարյան		Սանհանգույցների վերանորոգման աշխատանքներ	Աշխատանքային նախագիծ
Նախագծեց	Ա.Ղազարյան		Ընդհանուր տվյալներ	Բաժին ՃՇ
Ստուգեց	Ֆ.Ղարիբյան			Թերթ
				Թերթեր
				1 6



№ Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքների կատարման ժամանակացույց (Աշխատանքային շաբաթներ)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Նախապատրաստական փուլ									
1	Պատվիրատուի կողմից շին. հրապարակի ակտի ընդունում: Կապալառուի և պատվիրատուի կողմից օբյեկտի համար պատասխանատու ներկայացուցիչների նշանակում:	—							
Հիմնական փուլ									
1	Քանդման աշխատանքներ	—	—						
2	Շին. աղբի մաքրում և հավաքում		—	—					
3	Վերանորոգման աշխատանքներ			—	—	—	—	—	
4	Թերությունների վերացման և բարեկարգման աշխատանքներ								—
Կողմերի կողմից հանձնման-ընդունման ակտի ստորագրում									—


Հավելված




1. Շինարարական աշխատանքները կատարելու համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիան.
- Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի.
Բնակելի, հասարակական և արտադրական

Ծանոթություն


1. Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված բոլոր անձանց ծանոթացնել անվտանգության կանոններին:

Փոփոխություն	Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
 ԵՐԵՎԱՆ 2023թ.	Պատվիրատու - Երևանի N99 միջնակարգ դպրոց, ՊՈԱԿ		ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ	
	Սանհանգույցների վերանորոգման աշխատանքներ		Աշխատանքային նախագիծ	
Տնօրեն	Վ.Ղազարյան		Քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի	
Նախագծեց	Ա.Ղազարյան		Բաժին ՃՇ	
Ստուգեց	Ֆ.Ղարիբյան		Թերթ	
			Թերթեր	
			2 6	




Փոփոխություն	Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
 ԵՐԵՎԱՆ 2023թ.		Պատվիրատու - Երևանի N99 միջնակարգ դպրոց, ՊՈԱԿ		
		ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՏՆԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ		
Տնօրեն	Վ.Ղազարյան		Սանհանգույցների վերանորոգման աշխատանքներ	Աշխատանքային նախագիծ
Նախագծեց	Ա.Ղազարյան			Բաժին ՃՀ
Ստուգեց	Ֆ.Ղարիբյան		Տեղում արված ֆոտոլուսանկարներ	Թերթ
				Թերթեր
				3
				6


Փաստացի իրավիճակի հատակագիծ Մ 1:50




Մետաղապլաստ դուռ
Դ1(2հատ)



Մետաղապլաստ լուսամուտ
Պ1(2հատ)




Մետաղապլաստ լուսամուտ
Պ2(2հատ)



Բացվածքները պարփակող տարրերի ամփոփագիր

Դիրքի մակնիշ	Նշանակումը	Չափերը (b x h)մմ	Քանակը (հատ)	Բացվող մասի մակերեսը (քմ)	Չբացվող մասի մակերեսը (քմ)	Ծանոթություն
1	2	3	4	5	6	7
Դ-1	Ներքին	700x2100 (h)	2	3.0		Մետաղապլաստ
Պ-1	Ներքին	1200x400 (h)	2		1.0	Մետաղապլաստ
Պ-2	Ներքին	600x400 (h)	2		0.5	Մետաղապլաստ

Վերանորոգման հատակագիծ Մ 1:50






ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


- Քանդվող տեղամաս
- Նոր կառուցվող թեթև բեռոնե բլոկե միջնորմ 400x200x100մմ
- Նոր տեղադրվող մետաղապլաստ դուռ
- Նոր տեղադրվող մետաղապլաստ լուսամուտ

Ծանոթություն


- Նախքան դռների և լուսամուտների պատրաստելը կատարել վերջնական չափում
- Վերջնական ճշտել վերջիններիս որակի, բացվող մասի ուղղությունների, ձևի, գույնի, տեսքի և այլնի մասին

Փոփոխություն	Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
 ԵՐԵՎԱՆ 2023թ.	Պատվիրատու - Երևանի N99 միջնակարգ դպրոց, ՊՈԱԿ		ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ	
	Սանհանգույցների վերանորոգման աշխատանքներ		Աշխատանքային նախագիծ	
Տնօրեն	Վ.Ղազարյան			Բաժին ճՀ
Նախագծեց	Ա.Ղազարյան			
Ստուգեց	Ֆ.Ղարիբյան			Թերթ
		Փաստացի իրավիճակի և վերանորոգման հատագիծ Մ 1:50		Թերթեր
				4
				6


Հատակների հատակագիծ Մ 1:50



Առաստաղների հատակագիծ Մ 1:50




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Մինչ վերանորոգման համար անհրաժեշտ նյութերի ձեռքբերումը, պատվիրատուին ներկայացնել նմուշ՝ որակի և գունային երանգի համաձայնության համար:

Փոփոխություն	Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱԿԱՆ ԲՆԱՐԱՆ	ԵՐԵՎԱՆ 2023թ.	Պատվիրատու - Երևանի N99 միջնակարգ դպրոց, ՊՈԱԿ		
		ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՏՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ		
Տնօրեն	Վ.Ղազարյան	Սանհանգույցների վերանորոգման աշխատանքներ	Աշխատանքային նախագիծ	
Նախագծեց	Ա.Ղազարյան			
Ստուգեց	Ֆ.Ղարիբյան	Հատակների և առաստաղների հատագիծ Մ 1:50	Բաժին ՃՀ	
			Թերթ	Թերթեր
			5	6

Լուսավորության հատակագիծ Մ 1:50




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



- Լեդ լուսատու 102SQ-TP 18Վտ, 220*220*25մմ
- ⌋ Մեկստեղանի անջատիչ
- ⊗ Ճյուղավորման տուփ
- ՈՒՍԲ-2x2.5
- ՈՒՍԲ-2x2.5
- ⊕ Այլումինե հոսակ
- Ջրամատակարարման կանգնակ
- Կոյուղու կանգնակ
- Կոյուղու խողովակ
- Ջրամատակարարման խողովակ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին ցանցի իրականացման ժամանակ հնարավոր են որոշ տեղափոխումներ, ուստի իրականացնելուց առաջ վերջնական խորհրդակցել պատվիրատուի հետ
- Լուսավորության ներքին ցանցի իրականացման ժամանակ հնարավոր են որոշ տեղափոխումներ, ուստի իրականացնելուց առաջ վերջնական խորհրդակցել պատվիրատուի հետ

Ջրամատակարարման և կոյուղու հատակագիծ Մ 1:50



Փոփոխություն		Ամիս/ամսաթիվ		Դիտողություն		Հեղինակ		Ստուգեց	
<div></div> <div>ԵՐԵՎԱՆ 2023թ.</div>				Պատվիրատու - Երևանի N99 միջնակարգ դպրոց, ՊՈԱԿ					
				ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՏՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ					
Տնօրեն		Վ.Ղազարյան		<div></div> <div>Սանհանգույցների վերանորոգման աշխատանքներ</div>				Աշխատանքային մախագիծ	
Նախագծեց		Ա.Ղազարյան							
Ստուգեց		Ֆ.Ղարիբյան		Լուսավորության, ջրամատակարարման և կոյուղու հատակագիծ Մ 1:50				Բաժին ճշ	
								Թերթ	
								6	
								6	

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

- | | | |
|---|-----------------|--|
| 1 | Բացատրագիր | |
| 2 | Ամփոփ նախահաշիվ | |
| 3 | Նախահաշիվ N1 | Սանհանգույցների նորոգում, միջանցքների հատակների փոխարինում, լուսամուտների փոխարինում |

ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հրամանով հաստատված «գործող գներով շինարարական աշխատանքների գնահատման կարգի» համաձայն:

Նախահաշիվները կազմված են նախագծային ծավալներին համապատասխան՝ ըստ ծավալաթերթի

Ուղղակի ծախսերի վրա հաշվարկված են՝

Վերադիր ծախսեր	13,30%
Շահույթ	11,00%
Ժամանակավոր կառույցներ	0,50%
Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	0,30%
Չնախատեսված աշխատանքների ծախսեր	3,0%
Ավելացված արժեքի հարկ	20,0%

Հիմնական աշխատավարձը և մեքենաների շահագործումը գնահատված են 1984 թվի գներով եւ վերահաշվարկված 2023թ. գներով, համաձայն ուղիղ դրամի անցման գործակիցներով /ինդեքսներով/ աշխատավարձի համար մեքենաների շահագործման համար

Ռուբլուց դրամի անցման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողների ամսական 252610 հազ. դրամ միջին աշխատավարձի չափով:

Նյութերի արժեքները վերցված են Ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված 2023թ. մայիս ամսվա կողմնորոշիչ գներից եւ 2023թ. շուկայական արժեքներից, դրանց ավելացված՝ 5% այլ նյութեր, 5,72% ճանապարհային ծախսեր, 2% պահեստային ծախսեր:

ԵՐԵՎԱՆԻ 99 ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ ՊՈԱԿ-Ի ՍԱՆՋԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՅԱՇՎԱԾԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Օբյեկտի ընդհանուր նախահաշվային արժեքը կազմում է՝

4 135,97	հազ. Դրամ	
~շին. մոնտաժային աշխատանքները	4 033,3	հազ.դրամ
~տեխնիկական հսկողությունը	78,97	հազ.դրամ
~հեղինակային հսկողությունը	23,69	հազ.դրամ

Կազմեց՝

Վ.Ղազարյան

**ԵՐԵՎԱՆԻ 99 ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ ՊՈԱԿ-Ի ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ**

Ամփոփ Նախահաշիվ

		Ընդամենը ամփոփ նախահաշվով 4 135,97 հազ.դրամ			
NN	Անվանումը	Շինմոնտաժային աշխատանքներ (հազար դրամ)	Սարքավորումներ (հազար դրամ)	Այլ ծախսեր (հազար դրամ)	Ընդամենը (հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6
	Գլուխ N2 Շինարարության հիմնական օբյեկտներ				
Տեղային նախահաշիվ N1	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	3 169,33			3 169,33
	Ընդամենը ըստ գլուխ 2 և 6-ի	3 169,33			3 169,33
	Ընդամենը 1 գլխով	3 169,33			3 169,33
1,0x0,5=0.5%	Գլուխ N2 ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	15,85			15,85
	Ընդամենը 1-2 գլուխներով	3 185,17			3 185,17
	Գլուխ N3 Այլ ծախսեր				
0.6x0,5=0,3%	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	9,56			9,56
	Ընդամենը	9,56			9,56
	Առաջացած աղբի տեղափոխում 0.15%			4,75	4,75
	Փոքր ծավալի աշխատանքներ 2,0%			63,70	63,70
	Ընդամենը 1-3 գլուխներով	3 194,73		68,46	3 263,19
	Գլուխ N4				
2,00%	Տեխնիկական հսկողություն			63,89	63,89
0,60%	Հեղինակային հսկողություն			19,17	19,17
	Ընդամենը			83,06	83,06
	Ընդամենը 1-4 գլուխներով	3 194,73		151,52	3 346,25
	Զնախատեսված ծախսեր 3%	95,84		4,55	100,39
	Ընդամենը	3 290,57		156,07	3 446,64
	ԱԱՀ 20%	658,11		31,21	689,33
	Ընդամենը	3 948,69		187,28	4 135,97
	Վերադարձվող գումար				2,38

Կազմեց՝

Վ.Ղազարյան

7	11-223	Գաջե սվաղի քանդում պատերից	մ2	98,0	1,10	0,470	1,10								107,48		
8	Վ23-166	Կերամիկական սալիկներով հատակների քանդում	մ2	20,0	0,51	0,190	0,44	0,0220	0,07						10,20		
9	E46-119 46-120 q=5	Հատակի Յ/ավազե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստության	մ2	20,0	0,83	0,256	0,60	0,078	0,24						16,67		
10	19-70	Չուգարանակոնքի ապամոնտաժում տարանների հետ միասին	հատ	1	0,71	0,302	0,70	0,003	0,01						0,71		
11	E69-87	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	3	2,34	0,990	2,31	0,01	0,03						7,02		
12	19-54	Կոյուղու թուջե խողովակների ապամոնտաժում Ø100մմ	մ	14	1,00	0,421	0,98	0,005	0,01						13,96		
13	19-53	Նույնը Ø50մմ	մ	10	0,99	0,421	0,98	0,004	0,01						9,95		
14	19.яHB	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում Ø20մմ	մ	12	0,01	0,001	0,00	0,004	0,01						0,17		
15	19-74	Թուջե հոսակների ապամոնտաժում Ø50մմ	հատ	3	0,01	0,003	0,01		0,00						0,02		
16	E17-53	Ծորակների ապամոնտաժում	հատ	3	1,22	0,510	1,19	0,010	0,03						3,66		
17	8-591-2 q=0.4	Անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	3	0,11	0,045	0,11		0,00						0,32		
18	8-603-12 =0,4	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	6	0,34	0,14	0,33	0,004	0,01						2,03		
19	19-2	Ջեռուցման խողովակների ապամոնտաժում	մ	8	0,68	0,29	0,68	0,002	0,01						5,46		
20	17-143	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	20	1,09	0,43	1,00	0,030	0,09						21,89		

21	23-223 23-234 Գնց. 3	Առկա և քանդված արդյունքում առաջացած շին աղբի մաքրում, շենքից դուրս բերում, բարձում և տեղափոխում 131մ	տն	18	3,28	0,2400	0,56	0,9000	2,72						59,13		
		Ընդամենը 1		3,0000											308,88		
		Բացվածքներ															
1	ԻնՖ. Տեղեկ ազիր	Մ/պլ.սպիտակ դռան տեղադրում փականով և բռնակով, պրոֆիլ հայկական	մ ²	3,0	41,83		0,00		0,00	մ/պլ դուռ	մ ²	1	36,944	36,944	125,49	36,94	41,83
2	ԻնՖ. Տեղեկ ազիր	Ստեղծագրություն, բլուզով, սպիտակ, 60մմ հաստ., թափանցիկ ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող լուսամուտների տեղադրում	մ ²	1,5	20,76		0,00		0,00	մ/պլ լուսամուտ	մ ²	1	18,333	18,333	31,14	18,33	20,76
		Ընդամենը 2													156,63		
		Հարդարման աշխատանքներ Հատակներ															
1	11-55 11-56 q=6	Հատակի ց/ա շերտի պատրաստում ամրանային ցանցով 50մմ հաստությամբ, 3Bբլ, 150x150 ամրանացանցով	մ ²	20	2,74	0,108	0,25	0,023	0,07	ցնձ շաղախ	մ3	0,051	31	1,581	54,81	2,14	2,42
										ամրանային ցանց	մ2	1,08	0,514	0,55512			
2	E11-219	Բարձրորակ կերամիկական սալիկներով հատակի իրականացում սոսքնձային շերտով	մ ²	20	9,40	1,22	2,85	0,04	0,12	սալիկ	մ2	1,03	5,0	5,15	187,97	5,68	6,43
										սոսքնձ սալիկի	կգ	4,2	0,126	0,5292			
		Ընդամենը 3													242,77		
		Պատեր, Առաստաղ															
1	15-264	Պատերի բարձրորակ ց/ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ ²	53,0	2,91	0,7600	1,77	0,074	0,22	շաղախ	մ ³	0,026	31,0	0,806	154,24	0,81	0,91
2	Վ13-134	Պատերի երեսապատում բարձրորակ կերամիկական սալերով	մ ²	53	8,65	0,9500	2,22	0,0200	0,06	կերամիկական սալ	մ2	1	5	5,00	458,56	5,63	6,37
										Սոսքնձ	կգ	5	0,126	0,63			
														0			
														0			
3	11-47	Պատերի հարթեցում գիպսոնիտով	մ2	45,0	0,92	0,1760	0,41			Գիպսոնիտ ջուր	կգ	3,2	0,13	0,416	41,29	0,448	0,51
												0,21	0,151	0,03171			
4	11-47 q=1,2	Շեպերի հարթեցում գիպսոնիտով	մ2	2,0	1,00	0,2100	0,49			Գիպսոնիտ ջուր	կգ	3,2	0,13	0,416	1,99	0,448	0,51
												0,21	0,151	0,03171			
5	E15-664	Պատերի և շեպերի ծեփամածկում գիպսային և կավճային մածիկով ու ներկում բարձրորակ լատեքսային ներկով	մ ²	47	2,06	0,3970	0,93	0,01	0,03	Լատեքսային ներկ մածիկ	կգ	0,63	1,333	0,83979	96,64	0,97	1,10
												0,79	0,165	0,13035			
										Հղկաթուղթ	մ2	0,001	0,95	0,00095			

6	34-332	Կախովի առաստաղի կառուցում մետաղական կարկասի վրա	մ ²	20	3,41	1,4200	3,31	0,0320	0,10						68,21	0,00	0,00
7	34-380	Շերտավոր պլաստամասե վահանների ամրացում կարկասից	մ ²	20	3,06	0,5810	1,36	0,0020	0,01	պլաստամասե վահան	մ2	1	1,5	1,50	61,21	1,50	1,70
														0			
														0			
		Ընդամենը 4													882,15		
		Մոնտաժային աշխատանքներ															
1	17-61	Ասիական զուգարանակոնքերի տեղադրում տակառիկով և մոնտաժային կոմպլեկտով	հատ	2	16,23	1,490	3,48	0,130	0,39	զուգարանակոնք	հատ	1	10,917	10,92	32,46	10,92	12,36
1	17-61	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում տակառիկով և մոնտաժային կոմպլեկտով	հատ	1	43,81	1,490	3,48	0,130	0,39	զուգարանակոնք	հատ	1	35,278	35,28	43,81	35,28	39,94
2	17-80	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում ոտնակով, սիֆոնով	հատ	3	18,73	1,140	2,66	0,050	0,15	լվացարան սիֆոն	հատ	1	13,03	13,03	56,18	14,06	15,92
												1	1,03	1,03			
3	E16-34	Կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժ Φ110	գմ	14	9,62	0,370	0,86	0,01	0,03	խողովակ Φ110	մ	0,97	1,138	1,10	134,63	7,70	8,72
										ձևավոր մասեր	հատ	6,000	1,100	6,60			
4	E16-33	Կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժ Φ50	գմ	10	8,77	0,380	0,89		0,00	խողովակ Φ50	մ	0,95	0,382	0,36	87,71	6,96	7,88
										ձևավոր մասեր	հատ	6,000	1,100	6,60			
5	E16-262	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ Ø20x3մմ	գմ	12	3,91	0,880	2,05	0,03	0,09	խողովակ Ø20մմ	մ	1	0,458	0,18	46,97	1,56	1,77
										ձևավոր մասեր	հատ	6,000	0,230	1,38			
6	17-37	Հոսակի տեղադրում Ø50	հատ	3	3,95	1,140	2,66	0,0300	0,09	Հոսակ	հատ	1	1,056	1,06	11,84	1,06	1,20
7	E17-53	Լվացարանի ծորակի իմոնտաժում	կոմպ	3	5,75	0,510	1,19	0,010	0,03	ծորակ	հատ	1	4	4,00	17,25	4,00	4,53
8	E17-53	Գնդային փական Ø20	հատ	6	3,71	0,510	1,19	0,010	0,03	փական	հատ	1	2,2	2,20	22,27	2,20	2,49
9	E16-219	Համակարգի փորձարկում և լվացում	գմ	36	0,09	0,0373	0,09		0,00	ջուր	մ ³	0,01	0,151	0,00151	3,20	0,002	0,002

10	ԱՅ-402 2	Հաղորդակար պլանմե մեկուսացված բաժանիչ հիմքով ՈՒԲՐ-2x2,5 փակ էլ.հաղորդման գծերի համար	գմ	75	0,59	0,08	0,19	0,04	0,12	պլանմե հաղորդակար ՈՒԲՐ-2x2,5մմ2	մ	1	0,248	0,248	44,14	0,25	0,28
11	ԱՅ-599 1	Առաստաղային LED լուսատուների տեղադրում 220Վ, 18վտ	հատ	11	5,72	0,540	1,26	0,35	1,06	առաստաղի լուսատու LED, 25վՏ	հատ	1	3	3	62,882	3,00	3,40
12	ԱՅ-408-	ՊՎՔ ճկախողովակ Φ20	մ	75	0,60	0,092	0,21	0,07	0,21	ճկախողովակ Φ20	մ	1	0,15	0,15	44,73	0,15	0,17
13	ԱՅ-591 2	Անջատիչ մեկստեղանի նորմալ տարբերակի միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220վ, 6Ա	հատ	8	1,54	0,1290	0,30	0,0004	0,00	Անջատիչ Տոսի	հատ	1	0,84	0,84	12,29	1,09	1,23
14	Տեղ	Բաժանարար տուփ	հատ	3	0,23		0,00		0,00	Տուփ	հատ	1	0,2	0,2	0,68	0,20	0,23
15	20-743	Պատի օդափոխիչ 16վտ հզորությամբ	հատ	3	10,21	2,370	5,53	0,050	0,15	պատի օդափոխիչ	հատ	1	4	4,00	30,63	4,00	4,53
16	18-112 q=2 կիրարկում	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում Q=133վտ	էկմ	10	1,53	0,50	1,167	0,1200	0,363						15,30	0,00	0,00
17	ԻնՖ. Տեղեկագիր	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների,Q=133վտ արժեքը,h=500մմ	հատ	30	5,15	0,50	1,167	0,1200	0,363	Այլումինե ջեռուցման մարտկոց	հատ	1	3,2	3,2	154,60	3,20	3,62
18	18-229	Օդահանի 1/2	հատ	3	2,00	0,080	0,187		0,000	օդահան	հատ	1,0	1,6	1,6	5,99	1,60	1,81
19	18-229	Խցափակիչ 1/2	հատ	3	1,32	0,080	0,187		0,000	խցափակիչ	հատ	1,0	1	1	3,96	1,00	1,13
20	18-229	Մարտկոցի ներքին փական Φ15	հատ	3	1,77	0,080	0,187		0,000	Փական	հատ	1,0	1,4	1,4	5,32	1,40	1,59
21	18-229	Մարտկոցի վերին փական Φ20-1/2	հատ	3	1,77	0,080	0,187		0,000	Փական	հատ	1,0	1,4	1,4	5,32	1,40	1,59
22	ԻնՖ. Տեղեկ.	Մարտկոցի միացման և ամրացման կոմպլեկտ	հատ	3	0,57		0,000		0,000	մոնտաժման կոմպլեկտ	հատ	1,0	0,5	0,5	1,70	0,50	0,57

23	16-261 q=0,7	Պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, d=20x4000 մմ խողովակների մոնտաժում, լվացմամբ, փորձարկմամբ	մ	30	2,49	0,7770	1,813	0,0280	0,085	Պոլիպրոպիլենային խողովակ Ø20	մ	0,899	0,584	0,525016	74,77	0,53	0,59
24	Շուկա	Հայելի	հատ	3	6,79		0,00		0,00	հայելի	հատ	1	6	6,00	20,38	6,00	6,79
25	Շուկա	Թղթի կախիչ	հատ	5	3,40		0,00		0,00	կախիչ	հատ	1	3	3,00	16,98	3,00	3,40
26	Շուկա	Օճառաման	հատ	3	2,04		0,00		0,00	օճառաման	հատ	1	1,8	1,80	6,11	1,80	2,04

Ընդամենը 5															929,65		
Ընդամենը 1-5 /հազ.դր./															2520,08		
Վերադիր ծախսեր 13.3%															335,17		
Ընդամենը /հազ.դր./															2855,25		
Շահույթը 11%															314,08		
Ընդամենը /հազ.դր./															3169,3		
Կազմեց																	

Կազմեց՝ Կ.Ղազարյան