

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Սուպեր Մոնոլիտ» ՍՊԸ, «Նաիրի Շին» ՍՊԸ կոնսորցիումի միջև 2025թ. հուլիսի 08-ին կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/18-2 ծածկագրով Պետության կարիքների համար Կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«13» 02 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Սուպեր Մոնոլիտ» ՍՊԸ, «Նաիրի Շին» ՍՊԸ կոնսորցիումն, ի դեմս «Սուպեր Մոնոլիտ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Պետրոս Պողոսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, «Նաիրի Շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Սասուն Զաքարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության գեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2025թ. հուլիսի 08-ին կնքված «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծակբարի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/18-2 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ, հետևյալ բովանդակությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 236,074,703 (երկու հարյուր երեսունվեց միլիոն յոթանասունչորս հազար յոթ հարյուր երեք) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:

3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:

4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է 14 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900011058212

Կենտրոնական
գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


«Սուպեր Մոնոլիտ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, մ. Գեղարքունիք,
Ծակբար 1 փ., տ. 20

ՀՎՀՀ՝ 08424325

Հ/հ՝ 1510054668010100

Բանկ՝ ԱՐԱՐՈՍԲԱՆԿ ՓԲԸ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Նաիրի Շին» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, մ. Գեղարքունիք, ք.
Մարտունի, Մյասնիկյան փ.,
տ. 115

ՀՎՀՀ՝ 08419076

Հ/հ՝ 220193335415000

Բանկ՝ Ակբա-բանկ ՓԲԸ
Մարտունի մասնաճյուղ
Տնօրեն

Սասուն Զաքարյան



Հավելված

2025թ. հուլիսի 8-ին
 N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/18-2 ծածկագրով
 աշխատանքների գնման պայմանագրի
 «13» 02 2026թ.
 կնքված Համաձայնագիր 1/2-ի
 Հավելված 1
 2025թ. հուլիսի 8-ին կնքված
 N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/18-2 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծակքար միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման»
աշխատանքների պետական գնման
N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/18-2 պայմանագրի

N	Նկարագրություն	Զափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝
				Լյուբեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
			A	B	C	B+C	A*(B+C)
1	ՀԱՄԱԵՒՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						103547209
1	Քանդման աշխատանքներ խճանկարե հատակների քանդում շրջակների հետ	մ2	144.00	743	0	743	106996
2	Փայտե հատակի քանդում շրջակների հետ	մ2	334.30	648	0	648	216703
3	Լամինատե հատակների քանդում	մ2	435.80	1073	0	1073	467631
4	Կերամիկական սալիկներից հատակների քանդում	մ2	34.30	509	0	509	17456
5	Մամլոգրանիտե սալիկներից հատակների քանդում	մ2	19.00	509	0	509	9669
6	Լինոլիումե հատակների քանդում	մ2	379.40	532	0	532	201731
7	Հատակների ց/ավազե հարթաշերտի քանդում 30մմ հաստ.	մ2	1581.40	488	0	488	772451
8	Հատակի թեթև բետոնե շերտի քանդում 80մմ հաստ.	մ2	458.80	1115	0	1115	511489
9	Հատակի բետոնե շերտի քանդում 100մմ հաստ.	մ2	485.80	1301	0	1301	631895
10	Հախճապի քանդում պատերից	մ2	55.00	710	0	710	39072
11	Պատերից ներկի մաքրում	մ2	4821.00	187	0	187	901864
12	Առաստաղից ներկի մաքրում	մ2	2342.50	175	0	175	410476
13	Պատերից գաջի սվաղի քանդում	մ2	83.00	1113	0	1113	92376
14	Առաստաղից գաջի սվաղի քանդում	մ2	39.10	1208	0	1208	47220
15	Լվացարանների տեղահանում	հատ	9.00	586	0	586	5270
16	Զուգարանակոնքերի տեղահանում	հատ	9.00	724	0	724	6520
17	Մետաղապլաստե դռների քանդում ⁸ /հանձնում պատվիրատուին/	մ2	28.80	4418	0	4418	127245
18	Վայտե դռների քանդում ⁸	մ2	47.80	4418	0	4418	211192
19	Մետաղական դռների քանդում՝	մ2	1.30	4379	0	4379	5693
20	պատուհանների քանդում	մ2	21.60	2382	0	2382	51446
21	Ներքին պատուհանագոգերի քանդում	մ2	41.10	509	0	509	20917
22	Ճաղաշարի ապամոնտաժում	զմ	23.80	555	0	555	13198
23	Մետաղական մասերից ներկի մաքրում	մ2	114.00	379	0	379	43192
24	Բացվածքի լայնացում	հատ	0.04	22456	0	22456	943
25	պատերից ցավազե սվաղի մասնակի քանդում	մ2	329.00	219	0	219	71959
26	Եզրաքարերի քանդում	զմ	237.00	1042	0	1042	246935
27	Ասֆալտաբետոնե սավառքի քանդում	մ3	9.78	4396	0	4396	42994
28	Արտաքին պատերից ներկի մաքրում	մ2	1035.00	187	0	187	193617
29	Աստիճանների Մամլոգրանիտե սալիկներից երեսապատման քանդում	մ2	4.50	509	0	509	2290
30	Կախովի առաստաղի քանդում	մ2	24.20	1083	0	1083	26208
31	Տանիքածածկի քանդում կավարամածի հետ միասին	մ2	1063.86	115	0	115	122355

32	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների մասնակի քանդում	մ3	28.11	27675	0	27675	777932
33	Ջրհորդանների քանդում տախտակամածի հետ միասին	զմ	218.80	355	0	355	77718
34	Խարամի շերտի քանդում, իջեցում տանիքից	մ3	151.40	3679	0	3679	557028
35	Շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 5կմ	տ	1662.15	1756	0	1756	2918378
36	Տանիքային աշխատանքներ Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում	մ3	27.03	192018	0	192018	5190248
37	Տանիքածածկույթի պատրաստում КП-25-0,5մ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից, կավարամածի պատրաստումով	մ2	0.00	7954	0	7954	0
38	Կավարամածի, տախտակ 50x50 -	մ3	10.29	138961	0	138961	1429906
39	Գազաթի տախտակ 50x250	մ2	29.25	7639	0	7639	223436
40	Ջրատար խողովակ Ф150, 0.5 հարթ ցինկ. գունավոր թիթեղից 7000մմ	կ-տ	0.00	31432	0	31432	0
41	Ջրատար խողովակ Ф150, 0.5 հարթ ցինկ. գունավոր թիթեղից 3700մմ	կ-տ	0.00	24554	0	24554	0
42	Ջրատար խողովակ Ф150, 0.5 հարթ ցինկ. գունավոր թիթեղից 4800մմ	կ-տ	0.00	26847	0	26847	0
43	Ջրատար խողովակ Ф150, 0.5 հարթ ցինկ. գունավոր թիթեղից 9200մմ	կ-տ	0.00	36018	0	36018	0
44	Ջրատար գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ	զմ	7.96	15656	0	15656	124543
45	Ջրհորդանի տախտակ 50x900	մ3	7.96	138961	0	138961	1106127
46	Ձնարգել ցինկապատ գունավոր L=2մ	հաստ	0.00	6706	0	6706	0
47	Գոգնոց գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ. 600մմ լայնությամբ հերմետիկով	մ2	0.00	4439	0	4439	0
48	Գազաթի գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ.	մ2	0.00	4439	0	4439	0
49	Քիվի իրականացում 30մմ հաստ. փայտից	մ3	4.42	192018	0	192018	848720
50	Քիվի գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ.	մ2	0.00	4439	0	4439	0
51	Փայտյա կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն	մ3	27.30	8690	0	8690	237244
52	Կավարամածի, ջրհորդանի, գազաթի տախտակների հակահրդեհային պաշտպանություն	մ2	1063.80	282	0	282	299864
53	Կավարամածի, ջրհորդանի, գազաթի տախտակների պատում հականեխիչ նյութով	մ2	1063.80	850	0	850	904028
54	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան և մտոց Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.00	178114	0	178114	0
55	Անկյունակ 63x63x5մմ արժեքը	զմ	0.00	1965	0	1965	0
56	Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	0.00	548	0	548	0
57	Մետաղական դռան պատրաստում և տեղադրում	տ	0.01	105271	0	105271	1547
58	Անկյունակ 63x63x5մմ արժեքը	զմ	0.00	1965	0	1965	0
59	Պողպատե թիթեղ 0,5մմ արժեքը 1մ2-3,9կգ	մ2	0.00	2096	0	2096	0
60	Դռան փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում	մ3	0.00	198923	0	198923	0
61	Մետաղական էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ2	0.00	918	0	918	0
62	Դռան էլեմենտների ներկում	մ2	0.00	4070	0	4070	0
63	Տանիքի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	707.00	1405	0	1405	993123
64	Գոլորշամեկուսիչ շերտ իզոսպան 8 կմ համարժեք	մ2	914.00	585	0	585	534416
65	Փքապերլիտե ավազով լցնված պարկեր 200 մմ հաստ./167մ2/	մ3	183.00	30967	0	30967	5667051
66	12մմ հաստ. նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում	մ2	0.00	7638	0	7638	0

67	Փայտյա 200x50մմ չորսուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում	մ3	0.00	192955	0	192955	0
68	Այլումինե անկյունակ 40x40x4 L - 100 մմ /54 հատ/	կգ	0.00	1429	0	1429	0
69	Տանիքի պատուհան Պատուհանների պատրաստում	հատ	4.00	44571	0	44571	178283
70	Շերտափեղկի յուղաներկում	մ2	7.60	2322	0	2322	17650
71	Ձեղնահարկի պատուհանի թիթեղապատում 0,5 մմ գունավոր ցինկապատ թիթեղից	մ2	0.00	4439	0	4439	0
72	Տանիքի ցանկապատ Ցանկապատի տեղադրում h-600մմ	զմ	145.00	142	0	142	20602
73	40x40x4անկյունակի արժեքը,	զմ	290.00	846	0	846	245239
74	56x56x4 անկյունակի արժեքը-	զմ	8.00	1072	0	1072	8576
75	36x36x4պողպատե անկյունակի արժեքը,	զմ	45.00	631	0	631	28407
76	36x6 պողպատե թերթի արժեքը	կգ	93.86	566	0	566	53101
77	Փ12 A500c ամրակի արժեքը	կգ	75.11	346	0	346	26018
78	Հեղույս M8	հատ	390.00	179	0	179	69677
79	Մանեկ M8	հատ	780.00	18	0	18	13939
80	Տափօղակ M8	հատ	780.00	12	0	12	9290
81	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տ	1.07	31483	0	31483	33737
82	Պատուհաններ, դռներ, վիտրաժներ Պատուհան մետաղապլաստե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բացվող	մ2	1.80	57539	0	57539	103571
83	Պատուհան մետաղապլաստե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բացվող	մ2	17.10	36430	0	36430	622961
84	ՄՂՖ նյութից, գունավոր երկկողմանի լամինացված դռներ	մ2	0.00	46839	0	46839	0
85	Դուր ալյումինե, բլոկով, գունավոր, 46 մմ հաստ., խող, պրոֆիլ	մ2	5.46	69395	0	69395	378896
86	Արտաքին դուր ալյումինե բլոկով, մոխրագույն 60մմ հաստ. ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4	մ2	10.85	99747	0	99747	1082251
87	Հրակայուն դուր, ապակեպատ մոխրագույն ԳՈՍՏ EI 60, ապակի E-60, հրակայուն ապակեպատ EW-60:	մ2	0.00	114700	0	114700	0
88	Ներքին հարդարման աշխատանքներ Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	4720.00	1900	0	1900	8967764
89	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ	մ2	168.00	1990	0	1990	334337
90	Պատերի երեսպատում հախճապով	մ2	168.00	8767	0	8767	1472918
91	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	1260.60	2049	0	2049	2582944
92	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականախքի պատրաստումով.	մ2	33.20	7635	0	7635	253488
93	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականախքի պատրաստումով 600x600x12	մ2	1396.50	7231	0	7231	10098175
94	Հատակներ 30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ2	1536.80	1422	0	1422	2185698
95	Ջրամեկույշ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ	մ2	203.00	2394	0	2394	486035
96	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում	մ2	0.00	8384	0	8384	0
97	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600	մ2	786.60	11837	0	11837	9311315
98	Մամլոգրանիտե սալիկներով, H=100մմ շրիշակների իրականացում	զմ	544.00	1314	0	1314	715077
99	Վինիլային հատակ 2 մմ .նախաշերտերով. շրիշակով	մ2	858.80	12120	0	12120	10408639
100	Վինիլային հատակ 6 մմ , սպորտային, նախաշերտերով. շրիշակով	մ2	150.00	17560	0	17560	2633933

101	Լամինատե հատակ 12մմ հաստ. շրիշակով և սպունգով	մ2	0.00	5535	0	5535	0
102	Այլ կառուցման աշխատանքներ Հատակների տակ թեթև բետոնի շերտ 812,5 դասի բետոնից	մ3	22.50	32993	0	32993	742348
103	Առաջին հարկի հատակների տակ Միաձուլվել է/բ հատակասալի պատրաստում 8-15 դասի բետոնից	մ3	63.67	40513	0	40513	2579470
104	Ցանց Փ5մմ բջիջը 150x150 արժեքը	մ2	636.00	953	0	953	606013
105	գիպսաստվարաթղթի 9,5մմ սալերով պատյանների կառուցում հիմնակմախքի պատրաստումով.	մ2	12.50	5738	0	5738	71730
106	Պատուհան մետաղապլաստե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բացվող	մ2	15.00	57539	0	57539	863090
107	Պատուհան մետաղապլաստե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, չբացվող	մ2	24.70	36430	0	36430	899832
108	Պատուհանների ապակեփաթեթ 4+4մմ	մ2	55.80	9888	0	9888	551765
109	Մետաղապլաստե պատուհանների կարգաբերում/բոնակների տեղադրումով/	հատ	117.00	2914	0	2914	340989
110	Մետաղապլաստե դռների կարգաբերում/բոնակների տեղադրումով/	հատ	31.00	2602	0	2602	80668
111	Ներքին աստիճանների երեսապատում կերամիկական սալերից պատրաստված պատրաստի աստիճանահատերով 300x1450x12; 48հատ	մ2	13.24	9009	0	9009	119285
112	Կերամիկական սալ 300x1250x12 արժեքը	հատ	48.00	6948	0	6948	333496
113	Ներքին աստիճանների դիմային մասի երեսապատում մամլոգրանիտե սալերով 150 մմ բարձրությամբ	մ2	5.80	15644	0	15644	90733
114	Շեյտությունների գաջե սվաղ	մ2	133.20	5245	0	5245	698694
115	Շեյտությունների բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	165.20	2356	0	2356	389241
116	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 250մմ լայնությամբ	մ2	252.00	672	0	672	169304
117	Պատուհանագոգ լայնությունը 250մմ արժեքը	զմ	90.00	2082	0	2082	187357
118	Պատերի քսահարթեցում գիպսոնիտով	մ2	3203.50	1147	0	1147	3673037
119	Առաստաղների քսահարթեցում գիպսոնիտով	մ2	217.60	1240	0	1240	269752
120	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ մասնակի	մ2	414.50	2394	0	2394	992412
121	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ մասնակի	մ2	95.60	2861	0	2861	273503
122	Աստիճանավանդակների տակ գիպսաստվարաթղթի 9,5մմ սալերով երեսապատում ,հիմնակմախքի պատրաստումով.	մ2	24.20	5738	0	5738	138870
123	Աստիճանավանդակների տակ լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	42.00	2049	0	2049	86057
124	Փռչնեկված մետաղից ճաղաշարների, պատրաստում, տեղադրում 20x20x2, 40*20*2	զմ	0.00	59553	0	59553	0
125	Մետաղական մասերի ներկում	մ2	44.00	4070	0	4070	179098
126	Բացվածքի փակում թեթև բլոկներով	մ3	0.90	32977	0	32977	29679
127	Ցանց Փ6մմ բջիջը 100x100 արժեքը	մ2	0.00	1489	0	1489	0
128	Հատակի գծանշում սպորտ զալ//	կ-տ	1.00	107195	0	107195	107195
129	Բակետների վահան, ցանցով, ամրոտիզացիոն օղակով, ամրացման էլեմենտներով	կ-տ	2.00	136972	0	136972	273943
130	Մանհանգույցներում լամինատե միջնորմների և դռների տեղադրում ամրացման դետալներով	մ2	11.81	14293	0	14293	168797
131	գիպսաստվարաթղթի 9,5մմ սալերով առաստաղի մասնակի փոխարինում հիմնակմախքի պատրաստումով.	մ2	76.00	5738	0	5738	436121
132	Աստիճանահատերի ուժեղացում Մետաղական մասերի մոնտաժում	տ	0.26	178114	0	178114	45544
133	50x50x5 անկյունակի արժեքը,	զմ	63.84	1370	0	1370	87443

134	60x60x4 պողպատե թերթի արժեքը	կգ	10.56	566	0	566	5974
135	Φ12 A500c ամրանի արժեքը	կգ	8.53	346	0	346	2955
136	Մետաղական մակերևութների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տ	0.26	31483	0	31483	8050
137	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ Արտաքին պատերի և շեյերի ցեմենտավազե սվաղ մասնակի Φ1,5 բջիջը 50x50 ցանցով	մ2	244.20	3542	0	3542	864876
138	Արտաքին պատերի և շեյերի ճակատային ներկում կարաեղ տեսակի ներկով	մ2	0.00	4362	0	4362	0
139	Բազալտե 30 մմ սալիկներով որմնախարիսի երեսապատում, սալերի խաբսխումով, ցանցով /մասնակի/	մ2	10.00	17022	0	17022	170220
140	Բազալտե որմնախուփի տեղադրում 70*30*168+101+67 գմ	մ2	0.00	12906	0	12906	0
141	Արտաքին հարդարման աշխատանքների համար տախտակամածի տեղադրում և քանդում	մ2	721.50	843	0	843	608412
142	Փռչենեկված մետաղից ճաղաշարների պատրաստում, տեղադրում 20x20x2; 40*40*2	գմ	0.00	59553	0	59553	0
143	Հենապատի երեսապատման վերականգնում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով սալերի խաբսխումով	մ2	6.00	16551	0	16551	99303
144	Բազալտե որմնախարիսիի հղկում	մ2	188.00	4132	0	4132	776842
145	Բազալտե քրքատաշ որմնախարիսիի լվացում քիմիական լուծույթով	մ2	0.00	535	0	535	0
146	Արտաքին աստիճանների երեսապատում մասնակի բազալտե 30 մմ սալերով	մ2	9.50	15719	0	15719	149334
147	Հարթակների երեսապատում մասնակի 30մմ հաստ.բազալտե սալերով	մ2	2.50	12285	0	12285	30712
148	Մուտքի ապակե հովարներ Ապակե հովիար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով	մ2	9.30	18309	0	18309	170269
149	Սալվածք Տարածքի համահարթեցում ձեռքով	մ2	352.80	237	0	237	83543
150	Խճի շերտի պատրաստում 100մմ հաստ 20-40 ֆրակցիայի	մ3	35.28	13517	0	13517	476864
151	8-15 դասի բետոնից սալվածքի պատրաստում 100մմ հաստությամբ	մ3	0.00	38214	0	38214	0
152	Սալվածքի իրականացում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	0.00	12226	0	12226	0
153	Նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի	գմ	460.30	10344	0	10344	4761560
154	Գոյ.ունեցող բազալտե եզրաքարերի վերատեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի	գմ	0.00	3496	0	3496	0
2	Օդափոխություն						154881
1	Բնական օդափոխության համակարգ Օդատար ցինկապատ թիթեղից 6=0,5մմ, d=150մմ	մ2	14.17	5115	0	5115	72473
2	Օդափոխության արտածման ճաղաշար 150x150	հատ	11.00	3217	0	3217	35384
3	Գլխանոց ցինկապատ թիթեղից 6=0,5մմ, d=150մմ օդատրի վրա	մ2	0.00	5115	0	5115	0
4	Քարշիչ Գլխանոց ցինկապատ թիթեղից 6=0,7մմ	մ2	0.00	5115	0	5115	0
5	Քարշիչ օդամուղի սարք 800լսմ/ժամ	հատ	0.00	6979	0	6979	0
6	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 6=0,7մմ, d=250մմ	մ2	0.00	5115	0	5115	0
7	Անցքերի բացում ծածկերում Φ150, Φ250	մ3	0.63	74642	0	74642	47025
3	Էլեկտրատեխնիկական մաս						14946733
1	Պահարան վահանակների կոմպլեկտավորմա համար 16 տեղ IP 40	հատ	6.00	9592	0	9592	57551
2	Փոխարկիչ sirover 150A	հատ	6.00	16622	0	16622	99733
3	Արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով 0,25/12	հատ	6.00	27312	0	27312	163872
4	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 63Ա 10ka	հատ	6.00	11924	0	11924	71545

5	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 32Ա 6ka	հատ	7.00	5220	0	5220	36538
6	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 25Ա 6ka	հատ	51.00	3951	0	3951	201487
7	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 16Ա 6ka	հատ	55.00	3892	0	3892	214080
8	Առաստաղի ԼԵՐ լուսատու 36Վտ 600*600 մմ	հատ	278.00	10700	0	10700	2974519
9	Առաստաղի ԼԵՐ լուսատու 36Վտ 1195*180 մմ	հատ	31.00	8289	0	8289	256959
10	ԼԵՐ լուսատու առաստաղի, ցայտառությանց 7Վտ	հատ	32.00	2658	0	2658	85046
11	Պատի ԼԵՐ լուսատու պաշտպանված 25 Վտ, IP54	հատ	6.00	11815	0	11815	70887
12	Վթարային ԼԵՐ լուսատու 18Վտ ներկառուցված մարտկոցով	հատ	14.00	45118	0	45118	631648
13	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 5x16մմ2, տեղադրումով 88Գ	զմ	330.00	4938	0	4938	1629566
14	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 3x10մմ2, տեղադրումով 88Գ	զմ	60.00	2112	0	2112	126727
15	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 3x6մմ2, տեղադրումով 88Գ	զմ	105.00	1335	0	1335	140133
16	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 3x4մմ2, տեղադրումով 88Գ	զմ	1860.00	727	0	727	1352518
17	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 3x2,5մմ2, տեղադրումով 88Գ	զմ	2810.00	521	0	521	1462970
18	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 3x1,5մմ2, տեղադրումով 88Գ	զմ	2070.00	387	0	387	801069
19	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 3x1մմ2, տեղադրումով helukabel	զմ	48.00	290	0	290	13911
20	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ100, տեղադրումով	զմ	20.00	697	0	697	13931
21	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ32, տեղադրումով	զմ	170.00	435	0	435	73870
22	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ20, տեղադրումով	զմ	6250.00	375	0	375	2343625
23	Միջհարկային ծածկի և պատերի մեջ անցքերի բացում և փակում	տեղ	79.00	857	0	857	67724
24	Ակոսի բացում	զմ	3110.00	366	0	366	1138167
25	Ակոսի փակում	մ2	133.00	1505	0	1505	200144
26	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաստեղն թաքնը-ված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով	հատ	112.00	1803	0	1803	201982
27	Անջատիչ ջրաանթափանց, միաստեղն թաքնը-ված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով	հատ	3.00	2161	0	2161	6482
28	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 220Վ, 10Ա, տեղադրումով	հատ	150.00	1596	0	1596	239397
29	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար, տեղադրումով	հատ	265.00	143	0	143	37876
30	Ճյուղավորիչ տուփ, տեղադրումով	հատ	141.00	322	0	322	45343
31	Երկաթակապ, տեղադրումով	հատ	2170.00	12	0	12	25845
32	Խրամուղու բանդում հողանցման համար 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով հողանցման համար	մ3	2.50	2605	0	2605	6512
33	Հորզոնական հողանց 40x4մմ շերտապողպատից	զմ	40.00	956	0	956	38230
34	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով	մ3	2.50	1089	0	1089	2723
35	Հողանցման հաղորդիչ 1x10մմ2 88Գ	զմ	15.00	400	0	400	5996

36	Ուղղահայաց հողանցիչներ 50x5մմ անկյունակից L=2.5մ	հատ	23.00	4701	0	4701	108126
4	Հրդեհային ազդանշանում և պահպանություն						5465822
1	Ղեկավարման վահանակ perfecta 32	հատ	0.00	14324	0	14324	0
2	Պլաստիկ տուփ OPU-4W	հատ	1.00	13626	0	13626	13626
3	Պլաստիկ տուփ OPU-2	հատ	8.00	6872	0	6872	54979
4	Տրանսֆորմատոր TR-40VA	հատ	1.00	4982	0	4982	4982
5	Վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար perfecta	հատ	1.00	5829	0	5829	5829
6	Ռելե բլոկ C2000-CP	հատ	2.00	5159	0	5159	10317
7	Գոտիների լայնացուցիչ CA-64E	հատ	0.00	36412	0	36412	0
8	Ծխի տվիչ Rubezh ИП-212	հատ	180.00	10028	0	10028	1805072
9	Ջերմային տվիչ Rubezh ИП-212/101-15 A3R1	հատ	4.00	10088	0	10088	40351
10	Հրդեհային ձեռքի սեղմակ Rubezh ИП513	հատ	11.00	2084	0	2084	22928
11	Բարձրախոս sonata-T-100	հատ	9.00	3299	0	3299	29693
12	Անտենա ANT-GSM-1	հատ	1.00	5930	0	5930	5930
13	Բնդիկացիոն սարք C2000-БИ	հատ	1.00	82421	0	82421	82421
14	Խոսքային ազդասարք BAC.4	հատ	1.00	26799	0	26799	26799
15	Ուժեղացման սարք бум -1/4	հատ	8.00	21558	0	21558	172465
16	Ելքի ազդարարման վահան/ցուցանակ/	հատ	8.00	4883	0	4883	39067
17	Մուցման աղբյուր Радан (12в 4а)	հատ	2.00	10088	0	10088	20177
18	Մարտկոց 6.5 A 12 V АКБ	հատ	1.00	7155	0	7155	7155
19	Մալուխ КС 2x0.75	զմ	450.00	267	0	267	119934
20	Մալուխ КСНЭВ- 2x0.75	զմ	2150.00	269	0	269	578243
21	Պղնձե ջղերով հաղարդալար ПБ3- 3x1.5	զմ	30.00	202	0	202	6060
22	Ամրակապման ճարմանդ	հատ	80.00	24	0	24	1906
23	Պոլիպէթիլենային զսպանակախողովակ Ф 20	զմ	1850.00	828	0	828	1530986
24	Միջհարկային ծածկի և պատերի մեջ անցքերի բացում և փակում	տեղ	57.00	857	0	857	48864
25	Ակոսի բացում	զմ	1854.00	366	0	366	678508
26	Ակոսի փակում	մ2	93.00	1505	0	1505	139950
27	Ծրագրային ապահովում	հատ	1.00	19580	0	19580	19580
5	Տեսահսկման համակարգ						1829646
1	Ծրագրային համակարգ Ivideon/Видеоаналитик Ivideon	կ-տ	1.00	117476	0	117476	117476
2	Թվային տեսաձայնագրիչ 2mp hikvision DVR DS-7108HQHI-K1 12 CH	կ-տ	2.00	4555	0	4555	9110
3	5,5*2,1 TERMINAL CONNECTOR, PLUG	հատ	70.00	5241	0	5241	366846
4	Մոնիտոր AOC 24 dwujm, 100hz	հատ	2.00	80992	0	80992	161984
5	IP տեսախցիկ 6 Մպ, cctv	հատ	22.00	7137	0	7137	157005
6	Ջրակայուն միացման տուփ-ամրակ / Այլումինե / IP66 / 100x43.2x129մմ	հատ	22.00	7986	0	7986	175693
7	Օպտիկական 8 մանրաթելային մալուխ /cctv european 2+ 1 camera cable/	զմ	925.00	537	0	537	497012
8	Միջհարկային ծածկի և պատերի մեջ անցքերի բացում և փակում	տեղ	15.00	857	0	857	12859
9	Ակոսի բացում	զմ	750.00	366	0	366	274478
10	Ակոսի փակում	մ2	38.00	1505	0	1505	57184
6	Ներքին ջրամատակարարման ցանց						808940
1	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	0.00	1477	0	1477	0
2	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	75.00	947	0	947	71048
3	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	73.00	707	0	707	51590
4	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	20.00	659	0	659	13172
5	Փ32մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի	զմ	0.00	2864	0	2864	0

	վրա /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով						
6	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	12.00	2775	0	2775	33304
7	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	9.00	3117	0	3117	28057
8	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	20.80	3075	0	3075	63951
9	Փ50մմ փականի տեղադրում	հատ	1.00	14286	0	14286	14286
10	Փ32մմ փականի տեղադրում	հատ	1.00	7752	0	7752	7752
11	Փ25մմ փականի տեղադրում	հատ	5.00	6584	0	6584	32922
12	Փ20մմ փականի տեղադրում	հատ	8.00	4321	0	4321	34571
13	Փ15մմ փականի տեղադրում	հատ	31.00	3750	0	3750	116240
14	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	10.00	12756	0	12756	127563
15	Ջրատաքացուցիչ ԱՐԻՍՏՈՆ V=100լ N=1.5ԿՎՏ	հատ	3.00	21000	0	21000	62999
16	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	12.00	2605	0	2605	31257
17	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5կմ	տ	21.60	2223	0	2223	48009
18	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով	մ3	10.00	1089	0	1089	10893
19	Անցքի բացում պատում Փ200մմ	մ3	0.15	22456	0	22456	3303
20	Խողովակների ամրացման մասեր /ֆիտինգներ/	հատ	170.00	119	0	119	20247
21	Միացում գործող ջրագծին D50x100մմ	տեղ	1.00	12263	0	12263	12263
22	խոհանոցակոնքի ծորակ խառնիչ	հատ	2.00	12756	0	12756	25513
7	Ներքին կոյուղու ցանց						1557307
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Փ150մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	8.00	3043	0	3043	24342
2	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Փ100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	15.00	1081	0	1081	16220
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Փ100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	0.00	1709	0	1709	0
4	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Փ50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	56.00	1335	0	1335	74761
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	11.00	19744	0	19744	217181
6	Կերամիկական զուգարանակոնք	հատ	8.00	42988	0	42988	343902
7	Խոհանոցակոնք	հատ	2.00	40497	0	40497	80993
8	Հոսանքների տեղադրում Փ50մմ	հատ	9.00	11059	0	11059	99529
9	Միացում գործող կոյուղագծին Փ150x150մմ	տեղ	2.00	23245	0	23245	46489
10	Ավազի շերտի պատրաստում հ-10սմ հաստ խողովակաշարի տակ	մ3	2.00	4728	0	4728	9456
11	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	4.00	2605	0	2605	10419
12	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5կմ	տ	14.40	2223	0	2223	32006
13	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով	մ3	5.00	1089	0	1089	5446
14	Անցքերի բացում պատերում Փ350մմ	մ3	0.06	22456	0	22456	1347
15	Անցքերի բացում ծածկում Փ100մմ	հատ	2.00	4086	0	4086	8173
16	Անցքերի բացում ծածկում Փ300մմ	հատ	0.00	4086	0	4086	0
17	Բացված անցքերի խցափակում էլաստիկ նյութով	տեղ	0.00	536	0	536	0
18	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում Փ1500	մ3	2.07	81663	0	81663	169043
19	Թուջե մոտց Փ530	հատ	1.00	59553	0	59553	59553
20	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տ	0.06	629920	0	629920	37795

21	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տ	0.06	33369	0	33369	2002
22	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տ	0.03	570453	0	570453	17114
23	Հաշմանդամի լվացարանի տեղադրում	հատ	1.00	48065	0	48065	48065
24	Հաշմանդամի գուգարանակոնք	հատ	1.00	80749	0	80749	80749
25	Կոյուղու ցանցի ձևավոր մասեր $\Phi 50$ մմ ծունկ	հատ	30.00	1529	0	1529	45874
26	$\Phi 50$ մմ եռաբաշխիչ	հատ	22.00	1786	0	1786	39281
27	$\Phi 50$ մմ $a=1350$ թեքում	հատ	12.00	1160	0	1160	13919
28	$\Phi 100 \times 50$ մմ քառաբաշխիչ	հատ	1.00	3713	0	3713	3713
29	$\Phi 100 \times 50$ մմ եռաբաշխիչ	հատ	4.00	2012	0	2012	8047
30	$\Phi 100$ մմ ստուգիչ	հատ	4.00	2160	0	2160	8642
31	$\Phi 50$ մմ ստուգիչ	հատ	1.00	1589	0	1589	1589
32	$\Phi 100$ մմ եռաբաշխիչ	հատ	6.00	2262	0	2262	13572
33	$\Phi 100$ մմ $a=1350$ թեքում	հատ	9.00	1529	0	1529	13762
34	$\Phi 50 \times 100$ մմ անցում	հատ	3.00	1339	0	1339	4016
35	$\Phi 150$ մմ $a=1350$ թեքում	հատ	2.00	2613	0	2613	5226
36	$\Phi 100 \times 50 \times 50$ մմ քառաբաշխիչ	հատ	2.00	3713	0	3713	7427
37	$\Phi 100$ քառաբաշխիչ	հատ	1.00	3142	0	3142	3142
38	$\Phi 150 \times 100$ մմ անցում	հատ	2.00	2256	0	2256	4511
8	Արտաքին բարեկարգման աշխատանքներ						33789630
1	Ճանապարհային պատվածք Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում 100մմ հաստ	մ3	15.50	4396	0	4396	68140
2	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	զմ	52.00	1042	0	1042	54180
3	Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում/հանձնում պավիլոնային/	տ	2.77	41753	0	41753	115447
4	Ավազակոյճային նախապատրաստական շերտ, $h=10$ սմ հաստությամբ	մ3	72.70	9731	0	9731	707478
5	Զափագատված խճե հիմնատակի իրականացում $h=15$ սմ հաստությամբ	մ2	109.05	1363	0	1363	148684
6	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ/1000մ2/	տ	3.00	209268	0	209268	626756
7	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ Բ տիպի	մ2	727.00	4031	0	4031	2930406
8	Մայթեր Բետոնե գունավոր բետոնե սալարկ (տոմետ) 6սմ հաստությամբ	մ2	110.00	6037	0	6037	664101
9	5սմ հաստությամբ 1:3 հարաբերությամբ ցեմենտավազե չոր շաղախ	մ3	5.50	14973	0	14973	82349
10	Ավազակոյճային նախապատրաստական շերտ $h=12$ սմ /1034,3/մ2	մ3	13.20	9731	0	9731	128455
11	Բազալտե 15x30սմ չափի եզրաքարերի վերատեղադրում /20սմ չափի թեք ակոսի տաշումով/	զմ	0.00	10223	0	10223	0
12	Դարպաս և ցանկապատ/Հողային աշխատանքներ Փոսերի փորում 4-րդ կարգի բնահողում կանգնակների հատվածում	մ3	17.36	8714	0	8714	151279
13	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաներ, տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա	տ	41.04	1756	0	1756	72058
14	Աշխատանք լցակույտում	մ3	21.60	42	0	42	911
15	Խճի շերտ հիմքերի տակ 100 մմ 20-40 ֆրակցիա	մ3	3.10	13517	0	13517	41901
16	Հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	18.50	48809	0	48809	902966
17	Դարպաս /Հատ/ Դարպասի մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում և տեղադրում	տ	0.18	311235	0	311235	54466
18	Խողովակ 80x80x2	զմ	6.40	1752	0	1752	11210
19	Խողովակ 40x40x2	զմ	20.00	829	0	829	16581
20	Խողովակ 40x20x2	զմ	3.00	631	0	631	1892
21	Խողովակ 20x20x2	զմ	33.00	409	0	409	13487
22	Հող 10x10	զմ	29.00	339	0	339	9820

23	Ձող 10x10Φ140	զմ	10.00	339	0	339	3386
24	Պողպատե թերթ 2,5մմ	մ2	1.60	8419	0	8419	13471
25	Պողպատե թերթ 120x120x4	կգ	0.90	431	0	431	388
26	Պողպատե էլեմենտների ներկում 2 շերտ հակակոռոզյուն ներկով	տ	0.18	30411	0	30411	5322
27	Ծխնի	հատ	4.00	701	0	701	2802
28	Փական	հատ	1.00	2978	0	2978	2978
29	Դռնակ /2հատ/ Դռնակների մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում և տեղադրում	տ	0.07	105264	0	105264	7790
30	Խողովակ 40x40x2	զմ	15.80	829	0	829	13099
31	Խողովակ 20x20x2	զմ	15.60	409	0	409	6376
32	Ձող 10x10	զմ	5.40	339	0	339	1829
33	Պողպատե թերթ 2,5մմ	մ2	7.80	8419	0	8419	65669
34	Պողպատե էլեմենտների ներկում 2 շերտ հակակոռոզյուն ներկով	տ	0.07	30411	0	30411	2250
35	Ծխնի	հատ	4.00	701	0	701	2802
36	Փական	հատ	2.00	2978	0	2978	5955
37	Ցանկապատ Ցանկապատի մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում և տեղադրում	տ	11.75	75609	0	75609	888563
38	Խողովակ 80x80x2	զմ	453.60	1752	0	1752	794508
39	Խողովակ 40x40x2	զմ	1892.00	829	0	829	1568600
40	Խողովակ 20x20x2	զմ	3481.80	409	0	409	1422977
41	Անկյունակ 45x45x4	զմ	3.12	1051	0	1051	3279
42	Պողպատե թերթ 120x120x4	կգ	91.87	431	0	431	39612
43	Պողպատե էլեմենտների ներկում 2 շերտ հակակոռոզյուն ներկով	տ	11.76	30411	0	30411	357681
44	Մարգարաշտի կառուցման աշխատանքներ 4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով հիմքերի համար	մ3	14.60	4594	0	4594	67071
45	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/իսքնաթափ մեքենաներ, տեղափոխում 11 կմ հեռավորության վրա	տ	27.74	2845	0	2845	78924
46	Աշխատանք լցակայանում	մ3	14.60	42	0	42	616
47	Խճի տոփանում հիմքերի տակ 100մմ	մ2	18.20	592	0	592	10770
48	Կետային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	12.80	48809	0	48809	624755
49	Խճի շերտ ծածկույթի տակ 100 մմ 20-40 ֆրակցիա	մ3	80.00	13517	0	13517	1081325
50	Ե/բետոնե շերտ 100 մմ 815 դասի բետոնից	մ3	80.00	35283	0	35283	2822652
51	Ամրան A500c Φ 8 մմ բջիջը 150x150մմ տեղադրում	կգ	4416.00	353	0	353	1558274
52	Հատուկ սոսնձանյութ	կգ	11.00	750	0	750	8254
53	Արհեստական խոտածածկույթ 4մմ	մ2	800.00	1518	0	1518	1214416
54	Ավազ մաղած	մ3	16.00	9067	0	9067	145079
55	Դաշտի գծանշում	կմ	0.26	85402	0	85402	22204
56	Ավազակոպչային շերտի պատրաստում հ-120մմ հաստ./բետոնե սայիկի տակ/	մ3	64.80	9779	0	9779	633709
57	30մմ հաստ. ցեմնտավազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սայիկների տակ	մ3	16.20	11956	0	11956	193683
58	Բետոնե գեղարվեստական սայիկներից 6մմ հաստ հատակի պատրաստում /տոմետ/	մ2	540.00	6037	0	6037	3260131
59	80x200 մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	զմ	290.00	7341	0	7341	2128864
60	Ցանկապատի մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում և տեղադրում	տ	10.08	75609	0	75609	762060
61	Խողովակ D= 102x3	զմ	366.60	4621	0	4621	1694169
62	Խողովակ D= 114x3	զմ	54.60	3061	0	3061	167132
63	Թերթապողպատ 150x150x3	մ2	1.76	10315	0	10315	18102
64	Անկյունակ 50x50x5	զմ	1485.40	1346	0	1346	1999185

65	Տավրիկ 50x50x5	կգ	355.20	2680	0	2680	951893
66	Շերտապողպատ 50x3	զմ	78.00	513	0	513	40041
67	Ցանց 2մմ բջիջը 50x50	մ2	615.00	679	0	679	417530
68	Ամրան Փ6Ac	կգ	336.33	308	0	308	103485
69	Պողպատե էլեմենտների ներկում 2 շերտ հակակոռոզյուն ներկով	տ	10.08	30411	0	30411	306506
70	Ծխնի	հատ	4.00	701	0	701	2802
71	Փական	հատ	2.00	2978	0	2978	5955
72	Մետաղական դարպաս Փոսերի փորում 4-րդ կարգի բնահողում	մ3	1.96	8714	0	8714	17080
73	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաներ, տեղափոխում 11 կմ հեռավորության վրա /1,096/մ3	տ	2.08	2845	0	2845	5925
74	Հետլիցք ձեռքով	մ3	0.86	1089	0	1089	941
75	Ց-15 դասի բետոնով խամբարաբետոնե հիմքի պատրաստում	մ3	0.90	40363	0	40363	36327
76	Բետոնե նախապատրաստական շերտ 87.5 դասի բետոնից	մ3	0.20	32008	0	32008	6274
77	Դարպասի մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում և տեղադրում	տ	0.06	102254	0	102254	6606
78	Խողովակ D= 89x2.5	զմ	17.60	1977	0	1977	34798
79	Խողովակ D= 32x2.5	զմ	7.60	666	0	666	5058
80	Ամրան A III D= 12մմ	կգ	4.26	332	0	332	1412
81	Պողպատե էլեմենտների ներկում 2 շերտ հակակոռոզյուն ներկով	տ	0.06	30411	0	30411	1965
82	Դարպասի ցանց	հատ	1.00	23646	0	23646	23646
83	Բաստկետբոլի վահան Փոսերի փորում 4-րդ կարգի բնահողում	մ3	1.96	8714	0	8714	17080
84	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաներ, տեղափոխում 11 կմ հեռավորության վրա /1,096/մ3	տ	2.08	2845	0	2845	5925
85	Հետլիցք ձեռքով	մ3	0.86	1089	0	1089	941
86	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B12, 5 դասի բետոնից	մ3	0.20	32008	0	32008	6274
87	Հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	0.90	48809	0	48809	43928
88	Բաստկետբոլի վահանակի մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում և տեղադրում	տ	0.23	102254	0	102254	23038
89	Խողովակ 60x100x3	զմ	2.80	2616	0	2616	7324
90	Խողովակ 100x100x3	զմ	12.00	3398	0	3398	40776
91	Անկյունակ 50x50x5	զմ	14.40	1346	0	1346	19381
92	Պողպատե թերթ 150x150x4	կգ	2.81	440	0	440	1236
93	Խողովակ D= 133x4	զմ	3.20	5208	0	5208	16665
94	Պողպատե էլեմենտների ներկում 2 շերտ հակակոռոզյուն ներկով	տ	0.23	30411	0	30411	6852
95	Բասկետբոլի գանբյուլ	հատ	2.00	8292	0	8292	16584
96	Վալեյբոլի ցանց	հատ	1.00	16079	0	16079	16079
97	Տրիբունայի կառուցման աշխատանքներ /4հատ/ 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	11.68	2605	0	2605	30424
98	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 11կմ /2,52մ3/	տ	4.54	2845	0	2845	12906
99	Հետլիցք ձեռքով	մ3	9.16	1610	0	1610	14750
100	Խճի շերտի պատրաստում	մ3	0.96	13517	0	13517	12976
101	Հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	1.56	48809	0	48809	76142
102	Փայտե չորսուներ 50x150x5000 լաքապատված	մ3	0.45	136236	0	136236	61306
103	Պլաստմասե նստարաններ	հատ	80.00	3830	0	3830	306406
104	Ամրան Փ16A500c	կգ	108.32	325	0	325	35205
105	Ամրան Փ6Ac1	կգ	208.28	302	0	302	62828
106	Տրիբունայի մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում և տեղադրում	տ	0.60	102254	0	102254	61618

107	Խողովակ 50x50x3	զմ	118.64	3398	0	3398	403140
108	Պողպատե էլեմենտների ներկում 2 շերտ հակակոռոզյուն ներկով	տ	0.60	30411	0	30411	18325
9	Մարքավորումներ						1590538
1	Քարշիչ օդամուղի սարք 800խմ/ժամ	հատ	0.00	34437	0	34437	0
2	Ղեկավարման վահանակ perfecta 32	հատ	0.00	31503	0	31503	0
3	Տրանսֆորմատոր TR-40VA	հատ	1.00	14848	0	14848	14848
4	Վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար perfecta	հատ	1.00	40839	0	40839	40839
5	Ռելե բլոկ C2000-CP	հատ	2.00	36140	0	36140	72280
6	Մնուցման աղբյուր Рарап (12в 4а)	հատ	2.00	41644	0	41644	83289
7	Մարտկոց 6.5 A 12 V АКБ	հատ	1.00	43320	0	43320	43320
8	Թվային տեսաձայնագրիչ 2mp hikvision DVR DS-7108HQHI-K1 12 CH	կ-տ	2.00	31911	0	31911	63823
9	IP տեսախցիկ 6 Մպ, cctv	հատ	22.00	49996	0	49996	1099914
10	Ջրատաքացուցիչ ԱՐԻՍՏՈՆ V=100լ N=1.5ԿՎՏ	հատ	3.00	57409	0	57409	172227
10	Լրացուցիչ աշխատանքներ-1/Տանիք						13577348
1	Փայտյա տափաստի տակ 815 դասի բետոնի իրականացում	մ3	5.02	48809	0	48809	245021
2	Տանիքածածկույթի պատրաստում КП-25-0,5մմ ց/պրոֆիլավոր թիթեղից, կավարամածի պատրաստումով	մ2	956.00	6645	0	6645	6352620
3	Ջրատար խողովակ Ф150, 0,5 հարթ ցինկ. թիթեղից 7000մմ	կ-տ	13.00	29861	0	29861	388193
4	Ջրատար խողովակ Ф150, 0,5 հարթ ցինկ. թիթեղից 3700մմ	կ-տ	4.00	23326	0	23326	93304
5	Ջրատար խողովակ Ф150, 0,5 հարթ ցինկ. թիթեղից 4800մմ	կ-տ	4.00	25504	0	25504	102016
6	Ջրատար խողովակ Ф150, 0,5 հարթ ցինկ. թիթեղից 9200մմ	կ-տ	8.00	34217	0	34217	273736
7	Ջրատար հարթ ցինկապատ թիթեղից	զմ	250.00	14873	0	14873	3718250
8	Չնարգել ցինկապատ L=2մ	հատ	116.00	6370	0	6370	738920
9	Գոգնոց հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ. 600մմ լայնությամբ հերմետիկով	մ2	56.00	4217	0	4217	236152
10	Գազաթի հարթ ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ.	մ2	130.50	4217	0	4217	550319
11	Քիվի հարթ ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ.	մ2	162.50	4217	0	4217	685263
12	Տանիք բարձրացող (հավաքովի շարժական) աստիճան	կ-տ	1.00	67045	0	67045	67045
13	Ձեղնահարկի պատուհանի թիթեղապատում 0,5մմ ցինկապատ թիթեղից	մ2	30.00	4217	0	4217	126510
11	Լրացուցիչ աշխատանքներ-1/Պատուհաններ, դռներ						5772012
1	Ներքին ՄՂՖ տեսակի ապակեպատ դռան բլոկների տեղադրում, փայտի շրջանակով, փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40մմ ՄՂՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 6մմ/ներառյալ երեսակալը, սարքերը և դռան արգելափակիչը/	մ2	68.00	73005	0	73005	4964340
2	Ներքին ՄՂՖ տեսակի խուլ դռան բլոկների տեղադրում, փայտի շրջանակով, փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40մմ ՄՂՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 6մմ/ներառյալ երեսակալը, սարքերը և դռան արգելափակիչը/	մ2	6.00	72260	0	72260	433560
3	Հակախուճապային փական բռնակով	հատ	6.00	62352	0	62352	374112
12	Լրացուցիչ աշխատանքներ-1/Ներքին հարդարման աշխատանքներ						4543056
1	Պատերի լավորակ ց/ավագե սվաղի համար մետաղական ցանց 0,2մմ բջիջ 20*20	մ2	48.00	498	0	498	23904
2	Լոգալիցիկների բաժանիչ 16մմ հաստ. պլաստմաս (պվխ)	մ2	5.80	5662	0	5662	32840
3	Լոգալիցիկների դիմացի մասի պ/է բաժանիչ վարագույր	մ2	6.20	2682	0	2682	16628
4	Պատուհանագոգ լայնությունը 300մմ	զմ	55.00	3576	0	3576	196680
5	Պատուհանների բարդ փական	հատ	25.00	12365	0	12365	309125
6	Պատուհանների միջատապաշտպան ցանց	մ2	17.04	9386	0	9386	159937
7	Շերտավարագույր գլանաձև, համապատասխան լրակազմով	մ2	235.00	10900	0	10900	2561500

8	Այումինե ճաղաշարի պատրաստում, ուղղահայաց ճաղերով 70մմ քայլով տեղադրում h-1200մմ	զմ	19.70	59583	0	59583	1173783
9	Այումինե բռնածողի իրականացում աստիճանավանդակի պատերի վրա	զմ	14.40	4768	0	4768	68659
13	Լրացուցիչ աշխատանքներ-1/Արտաքին հարդարման աշխատանքներ						4757174
1	Արտաքին պատերի և շեյերի ճակատային ներկում սիլիկոնային հիմքով ներկով	մ2	1638.80	2433	0	2433	3987200
2	Արտաքին պատերի բոիզ	մ2	130.00	1979	0	1979	257270
3	Բազալտե քրքատաշ որմնախարիսի ավազաշիթային մաքրում	մ2	112.00	2194	0	2194	245728
4	անձրևաջրերի հեռացման համար պլասմասե առվակներ մետաղական ճաղաշարով 125*75մմ	զմ	32.00	8343	0	8343	266976
14	Լրացուցիչ աշխատանքներ-1/Էլեկտրատեխնիկական մաս						116046
1	Դասասենյակներում գրատախտակների վերնում ԼԵՂ լուսատու 36Վտ 1195*180 մմ	հատ	14.00	8289	0	8289	116046
15	Լրացուցիչ աշխատանքներ-1/Ներքին կոյուղու ցանց						179458
1	Կոյուղու պոլիլինիքոբոլե խողովակների տեղադրում հողի տակ Φ50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	63.00	1335	0	1335	84106
2	Լոգալիցիկներում խռնիչ ծորակ երկու ցնցուղով	հատ	4.00	23838	0	23838	95352
16	Լրացուցիչ աշխատանքներ-1/Ջեռուցում						1846775
1	Ներքին ջեռուցման համակարգի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	118.00	4387	0	4387	517666
2	Φ20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	36.00	4392	0	4392	158112
3	Φ25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	60.00	3952	0	3952	237120
4	Φ32x5,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	68.00	4779	0	4779	324972
5	Φ40x6,7մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	38.00	6986	0	6986	265468
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	717.00	104	0	104	74568
7	Մարտկոցների ամրացում, կախիչ	հատ	91.00	621	0	621	56511
8	Մարտկոցի փական	հատ	67.00	2649	0	2649	177483
9	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամրացում	հատ	775.00	45	0	45	34875
17	Լրացուցիչ աշխատանքներ-1/Սպորտ դահլիճ						167195
1	Սպորտ դահլիճում պատուհանների պաշտպանիչ ցանց	մ2	85.00	1967	0	1967	167195
18	Լրացուցիչ աշխատանքներ-2						2079149
1	6մմ վինիլային հատակի քանդում	մ2	150.00	532	0	532	79757
2	Հանդիսությունների սրահի բեմի կարգադրման 20*20մմ պլասմասե անկյունակ	զմ	19.00	530	0	530	10070
3	Հաներձարանների և զուգարանների պատուհանների ապակիների անթափանց թաղանթ(պլոնկա)	զմ	11.60	1760	0	1760	20416
4	Արտաքին դուռ այումինե բոլով, սպիտակ 60մմ հաստ.ջերմականությունով ապակեփաթեթով 4+4	մ2	5.80	112220	0	112220	650876
5	Պլասմասե շրիշակ 7 սմ (komfort)	զմ	227.00	800	0	800	181600
6	Լուսատու ԼԵՂ 100 վտ պաշտպանված	հատ	19.00	26060	0	26060	495140
7	Ձեղնահարկի առաստաղի լամպ 60 վտ	հատ	32.00	1820	0	1820	58240
8	Rubezh 2 ՕՈ	հատ	1.00	155190	0	155190	155190
9	amp հասցեյի վերահսկիչ	հատ	2.00	51530	0	51530	103060

10	Կերամիկական լվացարանի համար նախատեսված անջրաթափանց հենարան սեղան անջրաթափանց 9.55մմ գիպսաստվարաթեթով և մետաղական հիմքով	հատ	4.00	58550	0	58550	234200
11	Բաշխիչ վահան մոտոբային 125Ա եռաֆազ, խմբային 2x16+5x32+1x50+1x100Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով	լրակազմ	1.00	90600	0	90600	90600
Արժեք							196728919
ԱԱՀ							39345784
Հնդամենը							236074703

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամՀասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900011058212

Կենտրոնական
գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Սարգիս Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մուպեր Մոնոլիտ» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, մ. Գեղարքունիք,
Ծակքար 1 փ., տ. 20


ՀՎՀՀ՝ 08424325

Հ/հ՝ 1510054668010100

Բանկ՝ ՇԱԿԱՐԱՍԿԱՆ ԲԱՆԿ

Տնօրեն

Պենտոն Պողոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Նաիրի Շին» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, մ. Գեղարքունիք, ք.
Մարտունի, Մյասնիկյան փ.,
տ. 115

ՀՎՀՀ՝ 08419076

Հ/հ՝ 220193335415000

Բանկ՝ ՇԱԿԱՐԱ-ԲԱՆԿ ԲԲԸ

Մարտունի մասնաճյուղ

Տնօրեն

Սարգիս Զաքարյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը» ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծակբարի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/18-2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 08.07.2025 թ. կնքված N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/18-2 պայմանագրում 13.02.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 13.02.2026 года в договор N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/18-2 заключенный 08.07.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/18-2 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития