

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ №: 2

10.02.2026 թ. ԿԼՔՎԱԾ N: ՀՀՏԿԵՆ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-26/4-1 ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«06» «ապրիլ» 2026 թ.

ՀՀ ՏԿԵՆ «Ջրառ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը, ի դեմս տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Տ. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՄՄՎ ՇԻՆԳՐՈՒՊ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, ի դեմս տնօրեն Մ. Հովհաննիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 10.02.2026թ. կնքված ՀՀՏԿԵՆ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-26/4-1 պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պայմանագրի (այսուհետև Պայմանագիր) 8.5 և 8.6 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱԼ

Հետագա համագործակցության նպատակով Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի 1.3 կետի 1-ին պարբերությունն ընդունել հետևյալ խմբագրությամբ. «1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագրին կից համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 2026 թ. ապրիլի 16-ը:»

1.2 Հաստատել Պայմանագրով կապալային աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն N: 1 Հավելվածի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի՝ Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի N:1 հավելվածը համարվում է համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 4 (չորս) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ՏԿԵՆ «Ջրառ» ՓԲԸ

Երևան, Վարդանյանց փակուղի 8

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության

գործառնական վարչություն

h/h 900018010034, ՀՎՀՀ 00093621

Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար



Տ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՄՄՎ ՇԻՆԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ


ք. Երևան, Նոր Նորք, Մոլդովական փող.

27/2, բն78

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ

h/h 1150019189589537, ՀՎՀՀ 01228289

Տնօրեն



Ս. ՀՈՒՎԱԼՆԻՍՅԱՆ

(ստորագրություն)

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ԱՐՁՆԻ-ՇԱՄԻՐԱՄԻ ՄԱՅՐ ԶՐԱՆՑՔԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Ժամանակաշրջան	
				համաձայնագրի կնքման օր - 26-03	27.03-16.04
Զրանցքի I-հերթի մաքրում					
1	Զրանցքի մաքրում բերվածքներից բուլդոզերով, շերտի եզրին ռետինե խցափակիչով, տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտիին կից	մ³	852,0		852,0
2	Բուլդոզերով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ3 բարձումով	մ³	852		852
3	Զրանցքի մաքրում բերվածքներից ձեռքով, բաղյա լցնելով, ավտոկռունկով բարձրացնելով և ինքնաթափ դատարկելով p=1.7տ/մ3	մ³	385,0		385,0
5	Բերվածքների տեղափոխում սպասարկող ճանապարհի և կուտակատեղ ինքնաթափով 2կմ	տ	1588		1588
6	Կենցաղային բերվածքների տեղափոխում ջրանցքից աղբավայր 10կմ	տ	146,0		146,0
7	Կուտակատեղի և ճանապարհի լիցքի մեքենայացված հարթեցում	մ²	1335,0		1335,0
8	Զրանցքի շեպերի խոշոր բուսաթմբերի կտրում	հատ	180,0		180,0
10	Զրանցքի հատակին ընկած ե/բ սալերի դուրս հանում ինքնաթափի բարձումով	տ	30,0		30,0
11	ե/բ սալերի տեղափոխում հավաքման տարածք 2կմ	տ	30,0		30,0
12	Զրանցքի բերմայի հարակից թփերի կտրում	հատ	46,0		46,0
Զրանցքի II-հերթի մաքրում					
1	Զրանցքի մաքրում բերվածքներից բուլդոզերով, շերտի եզրին ռետինե խցափակիչով, տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտիին կից	մ³	584,0	584,0	
2	Բուլդոզերով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ3 բարձումով	մ³	584	584	
3	Զրանցքի մաքրում բերվածքներից ձեռքով, բաղյա լցնելով, ավտոկռունկով բարձրացնելով և ինքնաթափ դատարկելով p=1.7տ/մ3	մ³	275,0	275,0	
5	Խճագրունտային բերվածքների տեղափոխում սպասարկող ճանապարհի և կուտակատեղ ինքնաթափով 2կմ	տ	1149	1149	
6	Կենցաղային բերվածքների տեղափոխում ջրանցքից աղբավայր 10կմ	տ	148,0	148,0	
7	Կուտակատեղի և ճանապարհի լիցքի մեքենայացված հարթեցում	մ²	812,0	812,0	
8	Զրացքի շեպերի բուսաթմբերի կտրում	հատ	150,0	150,0	
10	Զրանցքի հատակին ընկած ե/բ սալերի դուրս հանում ինքնաթափի բարձումով	տ	22,0	22,0	
11	ե/բ սալերի տեղափոխում համապատասխան տարածք 2կմ	տ	22,0	22,0	
12	Զրանցքի բերմայի հարակից թփերի կտրում	հատ	108,0	108,0	
13	Զրանցքի մոտեցման ճանապարհի չունեցող հատվածների մաքրումը բերվածքներից ձեռքով	մ3	78,0	78,0	

Դյուկերների կոմպենսատորների նորոգում

2	Սալնիկային կոմպենսատորների նորոգում d=1000մմ (անհատական նախագիծ c-03-423-1/1-ԿՄԴ)	հատ	3,0	1	2
2	Սալնիկային կոմպենսատորների նորոգում d=1200մմ (անհատական նախագիծ c-03-423-1/1-ԿՄԴ)	հատ	1,0		1

3	Սալնիկային կոմպենսատորների նորոգում $d=1400$ մմ (անհատական նախագիծ c-03-423-1/1-кмд)	հատ	5,0	1	4
Փականների նորոգում					
1	Բետոնի քանդում փականի նորոգման համար	մ ³	1,25	0,6	0,65
2	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից ավտոկոունկով, ձեռքով բաղյա լցնելով	մ ³	1,25	0,6	0,65
3	Բարձրված բերվածքների և բետոնի թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 2կմ	տ	2,5	1,25	1,25
4	Փականների ապամոնտաժված դետալների ինքնաթափերով տեղափոխում 10կմ, հանձնումով շահագործող կազմակերպությանը	տ	0,56	0,3	0,26
5	Սահող հարթ փականների մաշված դետալների ապամոնտաժում	տ	0,41	0,2	0,21
6	Սահող հարթ փականների վերանորոգում և բացակա դետալների տեղադրում և մաշվածների փոխարինում, 24 փական	տ	1,87	0,6	1,27
	Պնդողակներ և բաժակներ - 8 հատ, հարթ փեղկ - 7 հատ և այլ դետալներ	տ	0,42	0,14	0,28
	Ջրանցքների գլխամասերի անիվավոր հարթ փականների վերանորոգում և բացակա դետալների տեղադրում և մաշվածների փոխարինում, 3 փական	տ	1,44	0,48	0,96
	Մետաղական ուղղորդիչ անիվներ - 4 հատ	հատ	4	1	3
	Մետաղաձող -1 հատ, և այլ դետալներ	տ	0,14	0,04	0,1
10	Մետաղի մակերևույթի մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	72	24,0	48,0
11	Բետոնացում փականի տեղադրման հատվածում B15 ծանր բետոնով, կապակցող հավելանյութով	մ ³	1,8		1,8
12	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով	մ ²	72,0		72,0
13	Թուջե փականի փոխարինում նորով $d=100$ մմ	հատ	1		1
14	Թուջե փականի փոխարինում նորով $d=150$ մմ	հատ	2		2
Ջրաչափական դիտակետերի մաքրում					
1	Դիտակետերի ջրանցքի մաքրում նստվածքներից, ձեռքով	մ ³	152	70	82
2	Դիտակետերի տարածքի մաքրում թփերից և այլ մնացորդներից	հա	0,88	0,44	0,44
3	Ջրանցքին հարակից թփերի արմատահանում	հատ	84	42	42
4	Արմատահանված փոսերի հետլիցք	հատ	84	42	42
5	Ջրաչափական քանոնների տեղակայում 0.5-1.0մ	հատ	24		2
6	Փականից մինչև դիտակետ պողպատե խողովակի մոնտաժ քանդված կանալում $d=500$ մմ	մ	13		13
7	Ջրանցքի քանդված բետոնի ամրացում միաձույլ ծանր բետոնով B15, կապակցող հավելանյութով, ձեռքով, կարերի իրականացումով	մ ³	3,6		3,6
Քասախի ջրանցքի մաքրում					
1	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից բուլդոզերով, շերտի եզրին ռետինե խցափակիչով, տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտիին կից	մ ³	122,0	122,0	
2	Բուլդոզերով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ3 բարձումով	մ ³	122	122	
3	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից ձեռքով, բաղյա լցնելով կոունկով բարձրացնելով և ինքնաթափ դատարկելով $p=1.7$ տ/մ3	մ ³	45,0	45,0	
4	Բերվածքների տեղափոխում սպասարկող ճանապարհի և կուտակատեղի ինքնաթափով 2կմ	տ	272	272	
5	Կուտակատեղի և ճանապարհի լիցքի մեքենայացված հարթեցում	մ ²	285,0	285,0	
6	Ջրանցքի շեպերի խոշոր բուսաթմբերի կտրում	հատ	8,0	8,0	
Լ-հերթի բետոնային աշխատանքներ					
1	Ջրանցքի հատակի և շեպերի դետակրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ ³	26,6		26,6
2	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից ավտոկոունկով, ձեռքով բաղյա լցնելով	մ ³	26,6		26,6
3	Բարձրված բետոնի թափոնների տեղափոխում ինքնաթափերով 2կմ	տ	53,0		53
4	Բետոնացման մակերևույթի մաքրում օդով	մ ²	682,0		682

5	Ջրանցքի քանդված հատակի բետոնացում ծանր B15 բետոնով, մինչև 0.2մ հաստության, կապակցող հավելանյութով, ձեռքով, բիտումով կարերի իրականացումով	մ³	46,5		46,5
6	Ջրանցքի քանդված շեպերի և խողջների բետոնացում ծանր բետոնով B15, կապակցող հավելանյութով, ձեռքով, բիտումով կարերի իրականացումով	մ³	54,7		54,7
7	Քանդված կարերի փակում ցեմենտե ծանր շաղախով Մ100	մ	442,0		442,0
II հերթի բետոնային աշխատանքներ					
1	Ջրանցքի հատակի և շեպերի դետալրոկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ³	16,7		16,7
2	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից ավտոկռունկով ձեռքով բաղյա լցնելով	մ³	16,7		16,7
3	Բարձված բետոնի թափոնների տեղափոխում ինքնաթափերով 2կմ	տ	33,0		33,0
4	Բետոնացման մակերևույթի մաքրում օդով	մ²	304,0		304,0
5	Ջրանցքի քանդված հատակի ամրացում ծանր բետոնով B15, մինչև 0.2մ հաստության, կապակցող հավելանյութով, ձեռքով, կարերի իրականացումով	մ³	27,8		27,8
6	Ջրանցքի շեպերի քանդած հատվածների և խողջների ամրացում ծանր բետոնով B15, մինչև 0.2մ հաստության, կապակցող հավելանյութով, ձեռքով, կարերի իրականացումով	մ³	36,5		36,5
7	Քանդված կարերի փակում ծանր ցեմենտե շաղախով Մ100	մ	309,0		309,0
Քասախի ջրանցքի նորոգում					
1	Ջրանցքի հատակի և շեպերի դետալրոկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ³	1,8	0,6	1,2
2	Բետոնի թափոնների ձեռքով բաղյա լցնում և դուրս բերում ջրանցքից ավտոկռունկով	մ³	1,8	0,6	1,2
3	Բարձված բետոնի թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 2կմ	տ	3,6	1,2	2,4
4	Բետոնացվող մակերևույթի մաքրում օդով	մ²	110	36	74,0
5	Ջրանցքի քանդված հատակի բետոնացում ծանր B15 բետոնով, կապակցող հավելանյութով, մինչև 0.2մ հաստությամբ, ձեռքով, կարերի իրականացումով	մ³	2,2	0,7	1,5
6	Ջրանցքի շեպերի ամրացում ծանր B15 բետոնով մինչև 0,2մ հաստությամբ, կապակցող հավելանյութով, ձեռքով, կարերի իրականացումով	մ³	2,8	0,9	1,9
7	Քանդված կարերի փակում ծանր ցեմենտե շաղախով Մ100	մ	132,0	44	88,0

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ՏԿԵՆ «Ջրառ» ՓԲԸ
Երևան, Վարդանանց փակուղի 8
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
h/h 900018010034 ՀՎՀՀ 00093621
Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՄՄՎ ՇԻՆԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նոր Նորք, Մոլդովական փող. 27 շ, բն78
«Կոնվերտ Բանկ» ՓԲԸ
h/h 1150019189589537 ՀՎՀՀ 01228289
Տնօրեն

