

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ գլխավոր դատախազության մասնաշենքի վերնակառույցի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔՊԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի դեկտեմբերի 19-ին կնքված N ՀՀՔՊԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-17/1 պայմանագրում 2018 թվականի հունիսի 18-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

- | | |
|------------------------------|--|
| Փոփոխության առաջացման պատճառ | ՀՀ կառավարության 2018 թվականի մարտի 29-ի N 326-Ն որոշում: |
| Փոփոխության նկարագրություն | ՀՀ գլխավոր դատախազության մասնաշենքի վերնակառույցի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված N ՀՀՔՊԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-17/1 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցի տրամադրում: |
| Փոփոխության հիմնավորում | ՀՀ կառավարության 2018 թվականի մարտի 29-ի N 326-Ն որոշում և N ՀՀՔՊԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-17/1 պայմանագրի 8.5 և 8.13 կետեր: |

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

19.12.2017 թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-17/1 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

18 հունիսի 2018թ.

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Թիվ 1 Շինվարչություն» ԲԲԸ-ն, (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հ. Մնացականյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2018 թվականի մարտի 29-ի N 326-Ն որոշումը և Կողմերի միջև 2017 թվականի դեկտեմբերի 19-ին կնքված ՀՀ գլխավոր դատախազության մասնաշենքի վերակառուցյի վերակառուցման աշխատանքների կատարման ՀՀՔՊԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-17/1 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի 5.1 կետում «145 177 770 (մեկ հարյուր քառասունհինգ միլիոն մեկ հարյուր յոթանասունյոթ հազար յոթ հարյուր յոթանասուն)» բառերը փոխարինել «159 677 800 (մեկ հարյուր հիսունինը միլիոն վեց հարյուր յոթանասունյոթ հազար ութ հարյուր)» բառերով:

1.2 Պայմանագրի հավելված թիվ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի (այսուհետ՝ Ծավալաթերթ):

1.3 Ծավալաթերթով նախատեսված աշխատանքներից չկատարված (մնացորդային) և 2018թ. ընթացքում կատարման ենթակա աշխատանքների գինը սահմանել 91 117 600 (իննսուն մեկ միլիոն մեկ հարյուր տասնյոթ հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:

1.4 Հաստատել 2018թ. կատարման ենթակա աշխատանքների

1.4.1 օրացույցային գրաֆիկը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

1.4.2 վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած է 8 (ութ) էջից, հավելված N 2-ը՝ 1 (մեկ) էջից, հավելված N 3-ը՝ 1 (մեկ) էջից, որոնք համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ Կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Կ 900011019792
ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Կապալառու՝

«Թիվ 1 Շինվարչություն» ԲԲԸ
Ք.Գավառ, Անդրանիկի 5
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Կ 1150014871111107
ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)

Հ. Մնացականյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.

<< 19 դեկտեմբերի 2017թ. կնքված
ՀՀՔՊԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-17/1 գնման պայմանագրի հավելված թիվ 1

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

ՀՀ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՎԵՐՆԱԿԱՌՈՒՅՑԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

հազ.դրամ

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ
1	2	3	7	5	
	Վերնահարկի վերակառուցման համաշինարարական աշխատանքներ				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Առկա թիթեյա տանիքածածկույթի քանդում	մ ²	820	0.128	104.724
2	Տանիքածածկույթի տակ փայտամածի քանդում /1045մ ² /	մ ³	42.7	28.278	1207.449
3	Ջերմամեկուսիչ շերտի քանդում ապակեբամբակից	մ ²	297	0.508	151.000
4	Գիպսակարտոնի երեսապատի քանդում	մ ²	324	0.288	93.216
5	Կանոնավոր ձևի տուֆ քարից պատերի քանդում	մ ³	130	15.444	2007.764
6	Առկա պատուհանների քանդում զոզերով	մ ²	17.5	2.645	46.279
7	Լամինատե հատակների քանդում	մ ²	215.5	0.591	127.381
8	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 215,5x0,05	մ ³	10.8	20.314	219.386
9	Ջրթող խողովակների քանդում ձևավոր մասերով, ձազարներով	զմ	201	0.136	27.350
10	Շին.արթի իջեցում, դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	277.6	4.175	1158.970
11	Պիտանի նյութերի /փայտանյութ, պատուհաններ/ պահեստավորում՝ հանձնում պատվիրատուին տեղափոխում պահեստային տարածքներ	տն	0.3	3.134	0.940
	Միաձույլ ե/բետոնե, մետաղական կոնստրուկցիաներ				0.000
12	Միաձույլ ե/բ գոտու պատրաստում B30 դասի բետոնից (28,6+4,6)մ ³	մ ³	33.2	81.022	2689.941
13	A500C d=18մմ ամրանի արժեքը	տն	1.92	353.777	679.252
14	A500C d=14մմ ամրանի արժեքը	տն	0.387	353.777	136.912
15	A500C d=20մմ ամրանի արժեքը	տն	0.02	353.777	7.076
16	A240C d=8մմ ամրանի արժեքը	տն	0.833	360.997	300.711
20	40x40x2մմ, 80x60x4մմ մետաղական խողովակներից ճակատային էլեմենտների և կանգնակների տեղադրում	տն	0.42	83.175	34.933
21	40x40x2մմ խողովակի արժեքը	զմ	41	0.971	39.803
22	80x60x4մմ խողովակի արժեքը	զմ	40.3	3.249	130.934
25	Ճակատային ներդիր դետալներ 100x63x6մմ անկյունակներից	տն	0.646	330.677	213.617
26	100x63x6մմ անկյունակների արժեքը	զմ	85.8	3.600	308.868
27	50x50x4մմ անկյունակից և 10ԵՏ1 տավրից ներդիր դետալների տեղադրում սուրճերի հատվածում	տն	0.047	330.677	15.542
28	50x50x4մմ անկյունակի արժեքը	զմ	3.6	1.456	5.240
29	10ԵՏ1 տավրի արժեքը	տն	0.036	467.852	16.843
30	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում թերթապողպատից 10մմփ36մմ (սուրճային հատվածներում)	տն	2.362	825.249	1949.237
31	200-50-2 սառնաձկված ցինկապատ թեթև պրոֆիլներից մարդակների (հեծանների) տեղադրում (այդ թվում ճակատային մասերի) (5524+413)կգ	տն	5.94	859.228	5103.812
32	89-50-12 սառնաձկված ցինկապատ թեթև պրոֆիլներից մարդակների (հեծանների) տեղադրում	տն	0.184	859.228	158.098
33	Օգտագործվող հեղույս, մանեկ, տափօղովակ	տն	0.35	1256.703	439.846

34	Մետաղական մակերեսների (ոչ ցինկապատ) 2 շերտ յուղաներկում	տն	19.3	35.935	693.550
	Աջակողմյան հատվածի միաձույլ ե/բետոնե և մետաղական կոնստրուկցիաներ				0.000
39	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /ե/բ Պ-1, Պ-2, Պ-3/	մ ³	24.5	77.363	1895.388
40	A500C d=12մմ ամրանի արժեքը	տն	0.88	353.777	311.324
41	A500C d=14մմ ամրանի արժեքը	տն	0.065	353.777	22.995
42	A500C d=8մմ ամրանի արժեքը	տն	0.477	357.387	170.474
43	A240C d=6մմ, d=8մմ, ամրանի արժեքը	տն	0.15	360.997	54.150
44	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում 100x100x6մմ անկյունակներից և 200x12մմ թերթապողպատից	տն	0.871	330.677	288.019
45	100x100x6մմ անկյունակի արժեքը	զմ	75	4.458	334.319
46	200x12մմ թերթապողպատի արժեքը	տն	0.114	494.567	56.381
47	Միաձույլ թեթև բետոնից պատի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	22.5	64.778	1457.496
48	20սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից պատի շարվածք /47,1մ2/	մ ³	91.4	23.182	2118.847
49	Շարվածքի ամրանավորում A240C d=6մմ	տն	1.1	438.834	482.717
50	Շարվածքի վերին միաձույլ ե/բ գոտու պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	0.6	77.735	46.641
51	A500C d=12մմ ամրանի արժեքը	տն	0.057	353.777	20.165
52	A240C d=6մմ, ամրանի արժեքը	տն	0.016	360.997	5.776
	Տանիքի մետաղական կոնստրուկցիաներ				0.000
59	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում 100x6,5մմ, 100x63x5մմ անկյունակներից և 4ի8մմ հաստությամբ թերթապողպատից	տն	0.262	330.677	86.637
60	100x6,5մմ անկյունակի արժեքը	զմ	2.6	4.834	12.570
61	100x63x5մմ անկյունակի արժեքը	զմ	5.3	3.002	15.911
62	Թերթապողպատի արժեքը	տն	0.196	494.567	96.935
65	80x60x4մմ մետաղական ուղղանկյուն խողովակներից պատին կից հատվածի հեծանների տեղադրում	տն	0.1	482.321	48.232
66	50x4մմ անկյունակից ծպեղաեզրային հատվածի կցադիրի ներդիրի տեղադրում	տն	0.108	330.677	35.713
67	50x4մմ անկյունակի արժեքը	զմ	35.3	1.456	51.381
68	Մետաղական մակերեսների 2 շերտ յուղաներկում	տն	2	35.935	71.871
	Ճարտ. շինարարական մաս				0.000
69	Երկշերտ գ/կարտոնով 150մմ հաստ. միջնորմների կառուցում ցինկապատ պրոֆիլի ստատներով ապակեբամբակե ձայնամեկուսիչ շեղոտով	մ ²	146	10.546	1539.653
70	Միաշերտ գ/կարտոնով 100մմ հաստ. միջնորմների կառուցում ցինկապատ պրոֆիլի ստատներով ապակեբամբակե ձայնամեկուսիչ շեղոտով	մ ²	251	7.249	1819.442
71	Կրող կոնստրուկցիաների երևացող հատվածների երեսապատում 2 շերտ հրակայուն գ/կարտոնով	մ ²	33.8	6.736	227.676
	Բացվածքներ /վիտրաժներ, դռներ/				0.000
72	Այլումինե պրոֆիլներից ապակեպատ դռան տեղադրում պրոֆիլ E45սերիայի /3,4x2,4/x2	մ ²	9.3	84.473	785.602
73	Բարձրորակ փայտից խուլ դռան տեղադրում /1x2,4x14	մ ²	48	85.834	4120.021
74	/ՎԱՄ/ արտաքին ֆասադային վիտրաժի տեղադրում հունական այլումինե պրոֆիլ M1սերիայի ջերմակամրջակով /SOLAR SYSTEM/	մ ²	103	148.153	15259.782
75	Բացվող մասերի մեխանիզմի արժեքը	հատ	25	63.550	1588.748
76	Պատուհանագոգերի տակ ե/բետոնե պատի ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում կոշտ 50մմ հաստ. պենոպոլիուրետինից /h-45սմ/	մ ³	0.55	39.429	21.686
77	Պենոպոլիուրետինի արժեքը	մ ²	11	3.411	37.526
78	Միջնորմների շարվածք 10սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներից	մ ²	91	4.238	385.693
79	Շարվածքի ամրանավորում A240Փ6մմ	տն	0.182	438.834	79.868
80	Ջերմամեկուսիչ շերտի բողբոջում 10սմ հաստ. պ/բլոկե շարվածքի 50մմ հաստ. պենոպոլիուրետինից /h-45սմ/	մ ³	0.55	39.429	21.686
81	Պենոպոլիուրետինի արժեքը	մ ²	11	3.411	37.526
82	20սմ հաստ. պատի ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում կոշտ 80մմ հաստ. պենոպոլիուրետինից	մ ³	4.064	39.429	160.238
83	Պենոպոլիուրետինի արժեքը	մ ²	50.8	5.185	263.416

84	20սմ պատի երեսապատում գ/կարտոնով	մ ²	217.8	7.503	1633.933
85	Փայլեցված տրավերտինի սալերից պատուհանագոգերի տեղադրում 450x40սմ /24,5գմ/	մ ²	6.5	18.568	120.694
89	Ճակատային հատվածների երեսապատում <<Ալյուկոբոնտով>>	մ ²	153	28.401	4345.412
	Տանիքային աշխատանքներ				
	S-1 տիպի /547մ ² /				
90	Մետաղական վրաքաշի պրոֆիլավոր թիթեղ 0,7 մմ հաստ. H60-845-0,7	մ ²	547	10.763	5887.156
91	Գոլորշամեկուսիչ շերտի պատրաստում պոլիէթիլենային թաղանթով	մ ²	547	0.351	191.846
92	Ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում կոշտ պենպոլիուրետան նյութից 80մմ ամրագնդո դետայներով	մ ²	547	6.113	3344.002
93	ЦСП /цементно-стружечная плита/ սալերից շերտի պատրաստում 12մմ հաստությամբ	մ ²	547	3.746	2049.030
94	Լրացուցիչ փտումային ծածկույթի շերտ	մ ²	547	0.211	115.335
95	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում „ИКОПАЛ УЛЬТРА,, բիտումառոլիմերային նյութից	մ ²	547	5.352	2927.513
	S-2 տիպի /21,5մ ² / օգտագործվող				0.000
97	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ ²	21.5	1.332	28.639
98	Գոլորշիամեկուսիչ շերտի պատրաստում բիտումոփաթեթոցային նյութից Siplast PRAimer նախաշերտով	մ ²	21.5	2.479	53.305
99	Ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում 50մմ հաստությամբ փոփրապոլիստիրոլից	մ ²	21.5	3.902	83.901
100	Պոլիէթիլենային թաղանթ /բաժանիչ/	մ ²	21.5	0.351	7.541
101	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում „ИКОПАЛ УЛЬТРА,, բիտումառոլիմերային նյութից Siplast PRAimer նախաշերտով	մ ²	21.5	5.866	126.118
102	Ամրանավորված ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ ²	21.5	2.552	54.875
103	Կերամոգրանիտե սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	21.5	16.855	362.386
	S-3 տիպի /341,5մ ² / և տանիքածածկույթի էլեմենտներ				0.000
104	Ծածկի սալի վրայից հին շերտի քանդում հմիջ-12սմ /294,6մ ² /	մ ³	35.35	2.519	89.044
105	Հարթաշերտի քանդում 30մմ հաստ. 294,6մ ²	մ ³	8.84	20.314	179.571
106	Շին.աղբի իջեցում,դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	40.8	4.175	170.339
	Տանիքածածկույթ /մետաղական կարկասը տրված է կոնստրուկտորական բաժնում/				
107	Հոծ տախտակամածի պատրաստում քիվային մասում 70սմ լայնությամբ և գազաթեմամասում	մ ³	3.2	258.629	827.611
108	Տախտակամածի հակահրդեհային պաշտպանում	մ ²	106	0.309	32.708
109	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0,55 մմ հաստ. հարթ ցինկապատ թիթեղից	մ ²	140	4.855	679.768
110	Ցինկապատ 0,55մմ հաստ.թիթեղից ջրահավաքների պատրաստում /վերնահարկի և փոխարինվող տանիք/	գմ	85	8.799	747.899
112	Արցունքաթափ 0,7մմ հաստ.ցինկապատ թիթեղից	գմ	20	9.880	197.591
113	Փայտե չորսունների տեղադրում հականեխիչ լուծույթով /30,8գմ/	մ ³	0.8	258.816	207.053
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ,հատակներ				0.000
120	Պատերի գաջի սվաղ բարձրորակ	մ ²	191	3.853	735.843
121	Շեպոթյունների գաջի սվաղ	մ ²	8.5	5.730	48.705
122	Գ/կարտոնե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականախքի պատրաստումով.	մ ²	511	10.335	5281.345
123	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով /աղ թվում գ/կարտոնե/	մ ²	929	2.149	1996.686
124	Առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ ²	511	2.491	1272.739
125	Շեպերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ ²	8.5	2.149	18.269
	Հատակներ				0.000
126	Ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում 45մմ հաստ.շլաքաբետոնից B15դասի թեթև բետոն	մ ³	18.94	45.707	865.684
127	40մմ հաստ.գ/ավազե հարթեցնող շերտի պատրաստում	մ ²	420.8	1.719	723.526
128	Լամինատե հատակների պատրաստում սաունգով, շրիշակով	մ ²	263	5.301	1394.088
	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ +15,7նիշում				0.000

130	Նույն առանցքներով +15,7 նիշից բարձր վերակառուցվող հատվածների ց/ավազե սվազ	մ ²	86	2.676	230.095
131	Նույն մակերեսի ճակատային ներկում ջրամերժ ք/որակ ներկով/	մ ²	86	0.702	60.360
135	Գլխավոր և կողային ճակատներում /4-5, Ա-Ձ/ ավտոմատաբարձիչի աշխատանք /вешка/	մեք/ ժամ	55	12.553	690.415
	Ջեռուցում				0.000
1	Ջեռուցման այլումինե մարտկոցների մոնտաժում H=500մմ	էկմ	39.76	0.865	34.398
2	Ջեռուցման այլումինե մարտկոցների մոնտաժում H=350մմ	էկմ	55.44	0.865	47.964
3	Այլումինե մարտկոցների H=500մմ արժեքը	սեկց	142	5.028	713.992
4	Այլումինե մարտկոցների H=350մմ արժեքը	սեկց	198	4.801	950.535
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում Φ40x6,7մմ /լվացումով և փորձարկումով/	զմ	164	5.883	964.797
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում Φ32x5,4մմ /լվացումով և փորձարկումով/	զմ	58	4.641	269.206
7	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում Φ25x4,2մմ /լվացումով և փորձարկումով/	զմ	35	3.759	131.571
8	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում Φ20x3,4մմ /լվացումով և փորձարկումով/	զմ	207	4.274	884.757
9	Մարտկոցների միացման կոմպլեկտ	հատ	28	1.624	45.486
10	Մարտկոցի վերևի անկյունային փականների տեղադրում Φ20մմ	հատ	28	5.636	157.795
11	Մարտկոցի ներքևի անկյունային փականների տեղադրում Φ20մմ	հատ	28	5.419	151.718
12	Օղահեռացման փականների տեղադրում Φ15մմ	հատ	28	2.304	64.508
13	Ամերիկանկա փականների տեղադրում Φ40մմ	հատ	2	8.054	16.108
14	Դատարկման փականների տեղադրում Φ15մմ	հատ	2	4.624	9.249
15	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչներով Φ40x6,7մմ	զմ	124	0.286	35.453
16	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչներով Φ32x5,4մմ	զմ	58	0.234	13.568
17	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչներով Φ25x4,2մմ	զմ	35	0.182	6.368
18	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչներով Φ20x3,4մմ	զմ	57	0.143	8.148
19	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	300	0.091	27.291
20	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամրացում	հատ	470	0.065	30.540
21	Մարտկոցների ամրացում	հատ	122	0.542	66.115
22	Ջեռուցման խողովակների միացում գոյություն ունեցող խողովակին Φ40մմ	հատ	2	0.303	0.606
23	Անցքերի բացում ե/բ ծածկերի մեջ Φ150մմ	տեղ	3	4.546	13.639
24	Մետաղական պատյանի տեղադրում ե/բ ծածկերի մեջ Φ159x4,5մմ	զմ	0.9	9.496	8.546
25	Անցքերի բացում պատերի մեջ Φ100մմ	տեղ	15	3.284	49.261
26	Անցքերի վերականգնում	տեղ	18	1.086	19.548
27	Մետաղական պատյանի տեղադրում պատերի մեջ Φ108x4,0մմ	զմ	3	5.924	17.773
	Ներքին էլեկտրական ցանցեր				0.000
1	Վահանակ 24 մոդուլի համար /ներսարքվող/ NEDBOK LEGRAND 601118	հատ	1	25.498	25.498
2	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ-63Ա LEGRAND 406461	հատ	1	30.607	30.607
3	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ B32Ա LEGRAND 403975	հատ	14	5.111	71.557
4	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ B25Ա LEGRAND 403974	հատ	1	4.345	4.345
5	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ B16Ա LEGRAND 403972	հատ	3	4.241	12.722
6	Լուսատու առաստաղային ներկառուցվող-30վտ հզոր./LED/	հատ	72	17.430	1254.937
7	Լուսատու պատի խոնավակայուն 11վտ հզոր./LED/	հատ	1	14.298	14.298
8	Ելք ցույց տվող լուսատու ներսարքված մարտկոցով 8վտ հզոր./LED/	հատ	3	8.382	25.145
9	Լուսատու ներսարքված մարտկոցով 18վտ հզոր./LED/	հատ	11	16.026	176.287
10	Վարդակ երկբևեռ հողանցիչով	հատ	155	1.749	271.080
11	Անջատիչ մեկստեղնավոր	հատ	10	1.507	15.068
12	Անջատիչ երկստեղնավոր	հատ	6	2.083	12.496
13	Փոխարկիչ 2 ուղղություններով	հատ	2	8.365	16.730
14	Տուփ անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար	հատ	173	0.156	26.979

15	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	50	0.156	7.798
16	Տուփ միաձիգ	հատ	1	2.001	2.001
17	BBԴԻՐ- LS-5x16մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	50	4.379	218.940
18	BBԴԻՐ- LS-3x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում խողովակով	զմ	350	0.705	246.711
19	BBԴԻՐ- LS-3x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում խողովակով	զմ	1000	0.509	508.704
20	BBԴԻՐ- LS-3x1,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում խողովակով	զմ	900	0.387	348.075
21	Ճկախողովակ PVC Փ20մմ	զմ	350	0.400	140.010
22	Ճկախողովակ PVC Փ16մմ	զմ	1900	0.361	685.979
	Գապի ցանց				0.000
1	Համակարգչային վարդակի տեղադրում RG-45	հատ	45	1.233	55.483
2	Հեռախոսային վարդակի տեղադրում RG-12	հատ	15	0.668	10.015
5	Փոխանցատիչ 48 port D-Link DGS-1500-S2/ADA WEB Smart Pro	հատ	1	350.978	350.978
7	UTP 5e հաղորդակարի անցկացում	զմ	1600	0.491	786.089
10	PVC Փ16մմ խողովակի տեղադրում	զմ	600	0.361	216.625
11	Connector RG-45	հատ	90	0.459	41.288
	Տեսահսկման համակարգ				0.000
1	Տեսահսկող սարք 4 կանալային /видиорегиcтpаtop/ DS-H104Q	հատ	1	72.742	72.742
2	Տեսախցիկ (видеокамеpа купольная)-DS-T201	հատ	2	19.288	38.577
3	Մուուցման աղբյուր (блок питания)-RS-20S-Astron	հատ	1	13.139	13.139
4	Կոշտ դիսկ (жесткий диск)-HDDTb SATA-III-Purple (WDIOPPURX),1000GB	հատ	1	40.976	40.976
6	Տեսահսկման համար մալուխ KBK-B-2,2x0,75	զմ	70	0.832	58.237
7	BNC հարակցիչ (разъеm)	հատ	4	0.342	1.367
	Հրդեհային ազդանշանում				0.000
1	Պահպանման-հրդեհային ընդունող-ստուգիչ սարք Сигнал-20	հատ	1	55.206	55.206
2	Ծխի տվիչ ИП212-34А	հատ	19	11.051	209.962
3	Հրդեհային աղբարարիչ ձեռքի ИПР513-3А	հատ	2	10.009	20.017
4	Ձայնային ազդարարիչ Флейта-12В(12В)исп.2, 103дБ	հատ	1	1.609	1.609
5	Մուուցման աղբյուր (блок питания)-РИП-12	հատ	1	35.667	35.667
6	Ազդանշանային մալուխ МКС 4x0,5մմ2	զմ	200	0.959	191.761
	Մետաղական կոնստրուկցիաներ				0.000
1	N22, N20 երկտավրերից, N24 շվեյթից կանգնակների մոնտաժում	տն	10.7	73.681	788.388
2	N22 երկտավրի արժեքը	զմ	150.7	11.696	1762.633
3	N20 երկտավրի արժեքը	զմ	286	10.541	3014.718
4	N24 շվեյթի արժեքը	զմ	45	12.671	570.195
5	N27 շվեյթից հեծանների մոնտաժում	տն	1.84	75.475	138.873
6	N27 շվեյթի արժեքը	զմ	66.4	18.371	1219.834
7	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.351	933.124	327.526
8	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.264	933.124	246.345
	Վերելակի հորանի մետաղական կոնստրուկցիաներ				0.000
11	160x4մմ մետաղական խողովակներից սյուների մոնտաժում	տն	2.143	73.681	157.899
12	160x4մմ մետաղական խողովակների արժեքը	զմ	112.2	11.696	1312.326
13	125x4մմ, 80x4մմ, 40x2մմ մետաղական խողովակներից 63x5մմ անկյունակներից հեծանների տեղադրում	տն	1.11	75.475	83.777
14	125x4մմ խողովակի արժեքը	զմ	47	7.434	349.382
15	80x4մմ խողովակի արժեքը	զմ	35	4.798	167.933
16	40x2մմ խողովակի արժեքը	զմ	17.2	1.235	21.235
17	63x5մմ անկյունակի արժեքը	զմ	10.2	2.776	28.314
18	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.048	933.124	44.790
	Չնախատեսված բայց փաստացի կատարված աշխատանքներ				0.000
	Քանդման աշխատանքներ				0.000
1	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	68	0.584	39.686

2	10սմ հաստությամբ միջնորմների քանդում	մ2	137	1.102	150.994
3	Առկա օդորակիչների ապամոնտաժում /ներքին և արտաքին բլոկ/ 120կգ մետաղական հենարաններով	կ-տ	10	19.818	198.181
4	Պատուհանների ճաղավանդակների ապամոնտաժում	մ2	17.5	2.512	43.954
5	Ներքին դռների ապամոնտաժում	մ2	35.8	1.576	56.432
6	Միջանցքի գրանիտե հատակների քանդում շրիշակներով /46զմ/	մ2	29.6	5.456	161.506
7	Զեղնահարկի մետաղական կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում	տն	5.8	57.534	333.695
8	Փրփրապլաստե սալերից ջերմամեկուսիչ շերտի քանդում	մ2	297	0.520	154.463
9	Նույնը պատկերով լցված ջերմամեկուսացմամբ շերտի քանդում	մ2	297	0.650	193.079
10	Զեռուցման այլումինե մարտկոցների ապամոնտաժում	1մարտ	12	1.611	19.329
11	Զեռուցման խողովակների ապամոնտաժում	զմ	134	0.455	60.984
	Վերելակի հորան, գետնախորշ				0.000
1	Միաձույլ է/բ հիմքի սալի պատրաստում B-22.5 դասի բետոնից	մ3	3.15	50.513	159.117
2	A500C ամրանի արժեքը	տն	0.158	346.813	54.796
3	A240C ամրանի արժեքը	տն	0.006	353.891	2.123
4	Միաձույլ է/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-22.5 դասի բետոնից	մ3	0.66	81.479	53.776
5	A500C ամրանի արժեքը	տն	0.019	346.813	6.589
6	A240C ամրանի արժեքը	տն	0.002	353.891	0.708
	Բացվածքներ /վիրաբժներ,դռներ/				0.000
1	Բարձրորակ փայտից խուլ դռան տեղադրում /1.6x2.4/x1	մ2	3.84	84.257	323.549
2	Նույնը մասնակի գրահապատ ապակիով	մ2	6.55	159.251	1043.093
3	Վերելակի հորանի երեսպատում գ/կարտոնով /խոնավակայուն/	մ2	138.5	4.455	617.029
6	Երեսպատում „ԱՇՊ,, սալերով 12մմ հաստությամբ	մ2	138.5	5.474	758.216
7	Նույն մակերեսի ճակատային ներկում ջրամերժ բ/որակ ներկով/	մ2	138.5	0.701	97.082
8	Մետաղապլաստե բլոկով կաղնեգույն 60մմ հաստությամբ ապակեփաթեթ 4+4մմ պրոֆիլի պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս/	մ2	10.7	47.564	508.933
9	Մետաղապլաստե բլոկով կաղնեգույն 60մմ հաստությամբ ապակեփաթեթ 4+4մմ պրոֆիլի պատուհանների տեղադրում /չբացվող մաս/	մ2	8.4	34.290	288.033
10	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում d=300մմ, L=1մ	մ2	9.45	1.933	18.270
11	Պլաստմասե պատուհանագոգերի արժեքը d=300մմ, L=1մ	զմ	31.5	3.400	107.115
12	0.55մմ հաստ. B=90մմ լայնքով ցինկապատ արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում	զմ	42.3	3.400	143.841
13	Ներքին պատերի բ/որակ գ/ավազե սվաղ	մ2	31.1	3.157	98.183
14	Պատերի երեսպատում հախճապալով	մ2	31.1	15.151	471.200
	Հատակներ				0.000
1	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ2	6.6	13.180	86.990
2	Կերամոգրանիտե հատակների պատրաստում	մ2	130.1	16.769	2181.707
3	Բարփորակ փայտից մանրահատակի պատրաստում	մ2	97.4	22.714	2212.339
	Վերելակի մոնտաժման աշխատանքներ				0.000
1	MESAN MSN ֆիրմայի վերելակի տեղադրում	հատ	1	10572.000	10572.000
	Ներքին սառը ջրամատակարարման ցանց				0.000
1	Պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ Φ20մմ, /լվացումով և հիդրամիևն փորձառնումով/	զմ	68.2	3.683	251.164
2	Պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ Φ15մմ, /լվացումով և հիդրամիևն փորձառնումով/	զմ	30.3	3.544	107.384
3	Φ15մմ փականների տեղադրում	հատ	1	4.838	4.838
4	Φ20մմ փականների տեղադրում	հատ	3	5.121	15.364
5	Φ15մմ գնդաձև փականների տեղադրում	հատ	4	4.661	18.645
6	Լվացարանի ծորակ խառնիչի տեղադրում	հատ	1	6.184	6.184
7	Խոհանոցակոնքի ծորակ խառնիչի տեղադրում	հատ	1	6.184	6.184

8	Ցնցուղի ծորակ խառնիչի տեղադրում	հատ	1	9.369	9.369
9	Ֆիտինգներ $\Phi 15$ փ 20մմ	հատ	25	0.195	4.873
10	Ֆիտինգներ ներքին և արտաքին պարուրակներով $\Phi 15$ մմ	հատ	2	0.358	0.716
11	Ֆիտինգներ ներքին և արտաքին պարուրակներով $\Phi 20$ մմ	հատ	6	0.442	2.652
12	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչ խողովակով $\Phi 20$ մմ,	զմ	68.2	0.140	9.558
13	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչ խողովակով $\Phi 15$ մմ,	զմ	30.3	0.127	3.860
14	Անցքերի շաղափում $\Phi 300$ մմ, L-60սմ	տեղ	2	0.713	1.427
15	Միացում գործող ջրագծին $\Phi 20 \times 50$ մմ,	տեղ	1	13.183	13.183
	Ներքին տաք ջրամատակարարման ցանց				0.000
1	Պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ $\Phi 15$ մմ, /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	27.8	3.544	98.524
2	$\Phi 20$ մմ փականների տեղադրում	հատ	1	5.121	5.121
3	$\Phi 15$ մմ գնդաձև փականների տեղադրում	հատ	3	4.838	14.515
4	Ֆիտինգներ $\Phi 15$ փ 20մմ	հատ	15	0.195	2.924
5	Ֆիտինգներ ներքին և արտաքին պարուրակներով $\Phi 20$ մմ	հատ	6	0.442	2.652
6	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչ խողովակով $\Phi 15$ մմ,	զմ	27.8	0.102	2.833
	Ներքին կոյուղու ցանց				0.000
1	Պոլիվինիլքլորիդային խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և առաստաղով $\Phi 100$ մմ, /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	33.5	1.566	52.473
2	Պոլիվինիլքլորիդային խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և առաստաղով $\Phi 50$ մմ, /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	6.2	2.191	13.584
3	Կերամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում /բարձրորակ/	հատ	1	74.537	74.537
4	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում /բարձրորակ/	հատ	1	61.261	61.261
5	Այլումինե հոսակ $\Phi 50$ մմ	հատ	1	2.196	2.196
6	Անցքերի շաղափում $\Phi 300$ մմ, L-60սմ	տեղ	2	0.713	1.427
7	Միացում գործող կոյուղագծին $\Phi 100 \times 100$ մմ	տեղ	1	33.113	33.113
	Ձևավոր մասեր				0.000
1	Շունկ $a=900$ $\Phi 100$ մմ	հատ	1	1.714	1.714
2	Շունկ $a=900$ $\Phi 50$ մմ	հատ	3	1.316	3.949
3	Եռաբաշխիչ $\Phi 100/50$ մմ	հատ	4	2.070	8.279
4	Եռաբաշխիչ $\Phi 100/100$ մմ	հատ	2	2.322	4.644
5	Թեքում $a=1350$ $\Phi 100$ մմ	հատ	6	1.611	9.664
6	Թեքում $a=1350$ $\Phi 50$ մմ	հատ	8	1.295	10.357
7	Ստուգիչ $\Phi 100$ մմ	հատ	2	2.495	4.989
	Օդափոխություն և հովացում				0.000
	Օդափոխություն				0.000
1	Կլոր օդատար PVC $\Phi 125$ մմ	զմ	10	1.389	13.892
2	Կլոր օդատար PVC $\Phi 150$ մմ	զմ	3	2.278	6.833
3	Կլոր օդատար PVC $\Phi 200$ մմ	զմ	3	3.635	10.905
4	Կլոր ճաղաշար $\Phi 200$ մմ	հատ	1	3.837	3.837
5	Կլոր ճաղաշար $\Phi 250$ մմ	հատ	1	4.627	4.627
	Ներքին զազամատակարարում				0.000
1	Փակ այրման խցիկով Տուրբո կաթսայի տեղադրում $Q=32$ կվտ	հատ	1	400.876	400.876
	Ներքին էլեկտրական ցանցեր				0.000

1	Վահանակ 36 մոդուլի համար NEDBOK LEGRAND 601248	հատ	1	42.729	42.729
2	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ-100Ա LEGRAND 406469	հատ	1	34.310	34.310
3	Սվտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C50Ա LEGRAND 404061	հատ	1	12.512	12.512
4	Լուսատու արաստաղային ներկառուցվող-11վտ հզոր./LED/ 1.010.000	հատ	9	10.273	92.456
5	Լուսատու արաստաղային ներկառուցվող-11վտ հզոր./LED/ խոնավակարուն	հատ	2	12.948	25.897
6	Ելք 900.000 լուսատու ներսարքված մարտկոցով 8վտ հզոր./LED/	հատ	3	8.309	24.926
7	BBFHR- LS-5x10մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	45	2.166	97.448
	Ընդամենը				134023.416
	Այդ թվում սարքավորումներ				14514.145
	Ընդամենը առանց սարքավորումների				119509.271
	Շահույթ			11%	13146.020
	Ընդամենը				147169.435
	Չնախատեսված ծախսեր			3.00%	4415.083
	Ընդամենը				151584.518
	ԱԱՀ			20.00%	30316.904
	Ամբողջը ներառյալ ԱԱՀ				181901.422

>>:

Պատվիրատու՝


Կապալառու՝


<<<< Կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության
պետական կոմիտեի աշխատակազմ>> պետական
կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
Կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011019792
ՀՎՀՀ 02565827

<<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ԲԲԸ
Ք.Գավառ, Անդրանիկի 5
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014871111107
ՀՎՀՀ 08404037

Աշխատակազմի ղեկավար՝

Տնօրեն՝


Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.


Հ.Մնացականյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հավելված N 2
 19.12.2017 թ. կնքված
 աշխատանքների կատարման N ՀՀՔՊԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-17/1
 պետական գնման պայմանագրի
 18 հունիսի 2018թ. կնքված համաձայնագիր N 3-ի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ գլխավոր դատախազության մասնաշենքի վերնակառուցյի վերակառուցման
 աշխատանքների իրականացման համար 2018թ. հատկացված գումարների շրջանակում
 կատարվելիք աշխատանքների վերաբերյալ

ըստ աշխատանքների ծավալների

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը ոչ ուշ
1	58 000 000	30.06.2018թ.
2	33 117 600	30.08.2018թ.


ըստ առանձին աշխատանքների տեսակների

N ը/կ	Կատարվելիք աշխատանքների անվանումը	Կատարված աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	Ներքին հարդարման աշխատանքներ	30.06.2018թ.
2	Ներքին կոմունիկացիոն ցանցեր	30.06.2018թ.
3	Տանիքի շինարարական աշխատանքներ	30.08.2018թ.
4	Վերելակ	30.08.2018թ.

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու՝


«ՀՀ կառավարությանն առընթեր
 քաղաքաշինության պետական կոմիտեի
 աշխատակազմ» պետական
 կառավարչական հիմնարկ
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 Կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011019792
 ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար՝

 Ա. Մկրտչյան
 (ստորագրություն) Կ.Տ.

Կապալառու՝

«Թիվ 1 Շինվարչություն» ԲԲԸ
 Ք.Գավառ, Անդրանիկի 5
 «Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 115001487111107
 ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն՝


 Վ. Մնացականյան
 (ստորագրություն) Կ.Տ.

Հավելված N 3
 19.12.2017 թ. կնքված
 աշխատանքների կատարման N ՀՀՔՊԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-17/1
 պետական գնման պայմանագրի
 18 հունիսի 2018թ. կնքված համաձայնագիր N 3-ի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
 (բաժին 11, խումբ 01, դաս 01, ծրագիր 01)

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում										Ընդամենը տարի			
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
ՀՀ գլխավոր դատախազության մասնաշենքի վերնակառուցյի վերակառուցման աշխատանքներ	58 000 000	91 117 600	91 117 600	91 117 600	91 117 600	91 117 600	91 117 600	91 117 600	91 117 600

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ Կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011019792
 ՀՎՀՀ 02565827


Աշխատակազմի ղեկավար՝


 Ա. Մկրտչյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

Կապալառու՝

«Թիվ 1 Շինվարչություն» ԲԲԸ
 Բ. Գավառ, Անդրանիկի 5
 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 115001487111107
 ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն՝


 Լ. Մնացականյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

ՏՈՒՄԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՆԱՄԱՆԱՅՆԱԳԻՐ

(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան

« 18 » 06 2018թ.**

<<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ԲԲԸ-ն՝ ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հ.Մնացականյանի (անձն. AN0587975), որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔՊԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.2 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի /այսուհետև՝ Պահանջագիր/ ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.3 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.4 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.5 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.6 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.7 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան, իսկ պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ սահմանված լինելու դեպքում՝ երաշխիքային ժամկետի ավարտին հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

<<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ԲԲԸ

Ք.Գավառ, Անդրանիկի 5

<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ

Հ/Հ 1150014871111107

ՀՎՀՀ 08404037


Տնօրեն՝ Հ.Մնացականյան

Օր/ամիս/տարի



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ¹	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ <<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ԲԲԸ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 1150014871111107	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 08404037	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900005000758	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 1 450 100 (մեկ միլիոն չորս հարյուր հիսուն հազար մեկ հարյուր)	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ, AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ N ՀՀՔՊԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-17/1, 18.06.2018թ. տուժանքի համաձայնագիր	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները / _____ / / _____ /	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ / _____ / / _____ /
22.բ. _____ Կ.Տ.	21.բ. _____ Կ.Տ.

¹ Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:



<p>24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն</p> <p style="text-align: center;">/ _____ / /ստորագրություն/</p> <p>24.բ. Կ.Տ.</p> <p>24.գ. " __ " __ 20 __ թ.</p>	<p>23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն</p> <p style="text-align: center;">/ _____ / /ստորագրություն/</p> <p>23.բ. Կ.Տ.</p> <p>23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ " __ " __ 20 __ թ.</p>
--	--