

**“Մարտիկանի 2. Խաչատրյանի անվան 2.3 միջնակարգ դպրոց” ՊՈԱԿ-ի
դասասանյակների վերանորոգման աշխատանքների արժեքի նախնական հաշվարկ**

h/h	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը / հաճ. րոսմ /
	Քիմիա և կենսաբանություն				
	Բացվածքներ				
1	Փայտե պատուհանների փոխում Մետաղապլաստե ապակե փաթեթով բացվող պատուհաններով	քմ	3.12	31.51	98.31
2	Փայտե պատուհանների փոխում Մետաղապլաստե ապակե փաթեթով չբացվող պատուհաններով	քմ	12.7	20.63	262.00
3	Պատուհանագոգերի տեղադրում 25սմ լայն.արժեքը	գծմ	9.6	3.65	35.04
4	Պատուհանագոգերի հարթ. ց/ա շաղախով և տեղադրում.	100քմ	0.024	129.60	3.11
5	Պատուհանագոգի խցան	զույգ	4	0.45	1.79
6	Ներքին փայտե դռների փոխում՝ մետաղապլաստ	քմ	3.8	41.30	156.94
	Հատակներ				0.00
7	փայտե հատակի ծածկույթի քնդում և ցեմենտավազե շերտի իրականացում 30սմ հաստ.	քմ	72.3	1.64	118.57
8	Հատակների կառուցում պրեսգրամիտից 60*60, պրեսգրամիտե չսահող ծածկույթի տեղադրում	քմ	72.3	11.90	860.37
9	Պրեսգրամիտե շրիշակների տեղադրում H=10սմ	քմ	3.400	21.90	74.46
	Հարդարման աշխատանքներ			0.00	0.00
10	Պատուհանների և դռների թեքությունների գաջի սվաղի վերանորոգում	100քմ	0.02	655.48	13.11
11	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում մինչև 10 մ2	100մ2	0.14	305.30	42.74
12	Պատերի ներկի մաքրում	100մ2	0.89	15.88	14.13
13	Պատերի ներքնամասերի յուղաներկում H=1.3մ	100մ2	0.43	226.30	97.31
14	Պատերի և թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.46	155.73	71.64
15	Առաստաղի ներկի մաքրում	100մ2	0.72	19.88	14.31
16	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.72	155.73	112.13
	Ջրամատակարարում և կոյուղի				0.00
17	Ջրամատակարարման խողովակաշարի մի հատվածի նորոգում ավելացումով	մ	12	3.05	36.60
18	Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	4	0.13	0.51
19	Փականների տեղադրում d=15 մմ	հատ	2	2.20	4.40
20	կոյուղու խողովակաշարի մի հատվածի նորոգում ավելացումով դ=50մմ	մ	12.00	1.05	12.60
21	Պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր d =50 մմ	հատ	4.00	0.40	1.60
22	Անցքերի բացում պատերում և առաստաղում	հատ	4.00	1.74	6.96

	Էլեկտրական լուսավորություն				0.00
23	Երկրեն խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով 220Վ10Ա,	հատ	4.0	2.24	8.96
24	Լուսատուների փոխարինում էներգախնայող լյումինեսցենտ լամպ 12վտ հզորությամբ լուսատուներով	հատ	8.0	2.24	17.92
25	Էլ. լար ՊՊՎ- 2x1.5մմ2	գ.մ.	32	0.88	28.16
26	Էլ. լար ՊՎ- 3x2.5մմ2	գ.մ.	40	0.90	36.00
27	Մաքևեռ անջատիչ	հատ	1.0	2.24	2.24
28	Տուփ վարդակի, անջատիչի համար	հատ	5	0.12	0.60
29	Բաժանարար Տուփ	հատ	2	0.39	0.78
	Ֆիզիկայի լաբարատորիայի դասասենյակ				0.00
	Բացվածքներ				0.00
30	Փայտե պատուհանների փոխում Մետաղապլաստե ապակե փաթեթով բացվող պատուհաններով	քմ	2.34	31.51	73.73
31	Փայտե պատուհանների փոխում Մետաղապլաստե ապակե փաթեթով չբացվող պատուհաններով	քմ	9.51	20.63	196.19
32	Պատուհանագոգերի տեղադրում 25սմ լայն.արժեքը	գծմ	7.2	3.65	26.28
33	Պատուհանագոգերի հարթ. ց/ա շաղախով և տեղադրում.	100քմ	0.02	129.60	2.59
34	Պատուհանագոգի խցան	զույգ	3	0.45	1.34
35	ներքին փայտե դռների փոխում՝ մետաղապլաստ	քմ	1.98	40.43	80.04
	Հատակ				0.00
36	Մանրատախտակե հատակի քանդում և ցեմենտավազե շերտի իրականացում 30մմ	քմ	54	1.64	88.56
37	լամինատի ծածկույթի և շրիշակների իրականացում	քմ	54	6.80	367.20
	Հարդարման աշխատանքներ				0.00
38	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում մինչև 10 մ2	100մ2	0.07	305.30	21.37
39	Պատերի ներկի մաքրում	100մ2	0.75	15.88	11.91
40	Պատերի ներքնամասերի յուղաներկում H=1.3մ	100մ2	0.35	226.30	79.21
41	Պատերի և թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.4	155.73	62.29
42	Առաստաղի ներկի մաքրում	100մ2	0.54	19.88	10.73
43	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.54	155.73	84.10
	Էլեկտրական լուսավորություն				0.00

44	Լուսատուների փոխարինում էներգախնայող լյումինեսցենտ լամպ 12վտ հզորությամբ լուսատուներով	հատ	6.0	2.24	13.44
45	Էլ. լար ՊՊՎ- 2x1.5մմ2	գ.մ.	24	0.88	21.12
46	Էլ. լար ՊՎ- 3x2.5մմ2	գ.մ.	32	0.90	28.80
Աշխարագրության դասասենյակ					0.00
Բացվածքներ					0.00
47	Փայտե պատուհանների փոխում Մետաղապլաստե ապակե փաթեթով բացվող պատուհաններով	քմ	2.34	31.51	73.73
48	Փայտե պատուհանների փոխում Մետաղապլաստե ապակե փաթեթով չբացվող պատուհաններով	քմ	9.51	20.63	196.19
49	Պատուհանագոգերի տեղադրում 25սմ լայն.արժեքը	գծմ	7.2	3.65	26.28
50	Պատուհանագոգերի հարթ. ց/ա շաղախով և տեղադրում.	100քմ	0.02	129.60	2.59
51	Պատուհանագոգի խցան	զույգ	3	0.45	1.34
52	Ներքին փայտե դռների փոխում՝ մետաղապլաստ	քմ	1.98	40.43	80.04
Հատակ					0.00
53	Մանրատախտակե հատակի քանդում և ցեմենտավազե շերտի իրականացում 30մմ հաստ.	քմ	54	1.64	88.56
54	լամինատի ծածկույթի և շրիշակների իրականացում	քմ	54	6.80	367.20
Հարդարման աշխատանքներ					0.00
55	Պատերի ներկի մաքրում	100մ2	0.75	15.88	11.91
56	Պատերի ներքնամասերի յուղաներկում H=1.3մ	100մ2	0.35	226.30	79.21
57	Պատերի և թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.4	155.73	62.29
58	Առաստաղի ներկի մաքրում	100մ2	0.54	19.88	10.73
59	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.54	155.73	84.10
Էլեկտրական լուսավորություն					0.00
60	Լուսատուների փոխարինում էներգախնայող լյումինեսցենտ լամպ 12վտ հզորությամբ լուսատուներով	հատ	6.0	2.24	13.44
61	Էլ. լար ՊՊՎ- 2x1.5մմ2	գ.մ.	24	0.88	21.12
62	Էլ. լար ՊՎ- 3x2.5մմ2	գ.մ.	32	0.90	28.80
Ինֆորմատիկայի դասասենյակ					0.00
Բացվածքներ					0.00
63	Փայտե պատուհանների փոխում Մետաղապլաստե ապակե փաթեթով բացվող պատուհաններով	քմ	2.34	31.51	73.73
64	Փայտե պատուհանների փոխում Մետաղապլաստե ապակե փաթեթով չբացվող պատուհաններով	քմ	9.51	20.63	196.19
65	Պատուհանագոգերի տեղադրում 25սմ լայն.արժեքը	գծմ	7.2	3.65	26.28
66	Պատուհանագոգերի հարթ. ց/ա շաղախով և տեղադրում.	100քմ	0.02	129.60	2.59
67	Պատուհանագոգի խցան	զույգ	3	0.45	1.34

68	ներքին փայտե դռների փոխում՝ մետաղապլաստ	քմ	1.98	40.43	80.04
	Հատակ				0.00
69	Մանրատախտակե հատակի հղկում և լաքապատում	քմ	55	2.30	126.50
70	Մանրատախտակե նորոգում	քմ	55	2.80	154.00
	Հարդարման աշխատանքներ				0.00
71	Պատերի ներկի մաքրում	100մ2	0.77	15.88	12.23
72	Պատերի ներքնամասերի յուղաներկում H=1.3մ	100մ2	0.35	226.30	79.21
73	Պատերի և թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.42	155.73	65.41
74	Առաստաղի ներկի մաքրում	100մ2	0.55	19.88	10.93
75	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.55	155.73	85.65
	Էլեկտրական լուսավորություն				0.00
76	Լուսատուների փոխարինում Էներգախնայող լյումինեսցենտ լամպ 12վտ հզորությամբ լուսատուներով	հատ	8.0	2.24	17.92
77	Էլ. լար ՊՊՎ- 2x1.5մմ2	գ.մ.	24	0.88	21.12
78	Էլ. լար ՊՎ- 3x2.5մմ2	գ.մ.	30	0.90	27.00
79	Մաքսեռ անջատիչ	հատ	1.0	2.24	2.24
80	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով 220V10Ա,	հատ	10.0	2.24	22.40
81	Տուփ վարդակի, անջատիչի համար	հատ	11	0.12	1.32
82	Բաժանարար Տուփ	հատ	2	0.39	0.78
83	Ակոսների բացում և գաջի շաղախով ակոսների փակում և ներկում	100մ2	0.11	367.89	40.47
	Ընդամենը				5497.10
	ԱԱՀ 20%				1099.42
	Ընդամենը				6596.52

Գնորոշումների աղբյուրները՝

1. Շինարարական կանոնների և նորմերի ժողովածուներ
2. 2025 թվականի մայիս ամսվա՝ Շինարարական նյութերի, կոնստրուկցիաների և պատրաստվածքների կողմնորոշիչ գներ ինֆորմացիոն տեղեկագիր

Հանձնաժողով՝

Մ. Մնեյան

Լ. Իսկոյան

Ա. Դեղոյան