ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3
Ի ԼՐՈՒՄՆ ԼՄԱՀ -ԳՀԱՇՁԲ-20/2 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ք. Ալավերդի 11 .12.2020թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Մասուն Խեչումյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ՏՐԻՈՇԻՆ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ.Գրիգորյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետը և Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման մասնագիտական եզրակացությունն այն մասին, որ կա անհրաժեշտություն պայմանագրով նախատեսված մի աշխատանքը փոխարինել մեկ այլ աշխատանքով, որը կհանգեցնի պայմանագրի արդյունավետ իրականացմանը՝ համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2 ծածկագրով պայմանագրով նախատեսված կատարվելիք աշխատանքների ծավալներում կատարել հետևյալ փոփոխությունները, որը չի գերազանցում պայմանագրի գնի 15 տոկոսը.

ՀԱՄԱԴՐՈՒՄ
/ԱՎԵԼԱՑՎՈՂ, ՊԱԿԱՍԵՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ/

գնի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ	Փաստացի		Ավելացում		Պակասեցում	
						Քանակ	Գումար	Քանակ	Գումար	Քանակ	Գումար
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում /Դեբեդ փողոցի թիվ 19 շենք/										
	Ա, Քանդման աշխատանքներ										

46-98	Տանիքի ծածկի քանդում ասբոշիֆերից	100մ^2	6,40	20,98	134,27	6,60	138,46	0,20	4,196	0,0	0,00
	Բ, Վերականգնման աշխատանքներ										
12-404	Տանիքի ծածկի կառուցում ձևավոր.ցինկ. թիթեղից /կավարամածով ԿՊ-25-0,55	100մ^2	6,400	584,885	3743,27	6,600	3860,24	0,20	117,0	0,0	0,00
8-195	Ջագար //-D = 100մմ/ Ներկած	հատ	10	2,375	23,75	0,000	0,00	0,00	0,0	10,000	23,75
Շուկա	Ջագար //-D = 120մմ/ Ներկած	հատ		3,50	0,00	7	24,50	7,00	24,5	0,0	0,00
Շուկա	Ջրթափ խողովակ //-D = 100մմ/ Ներկած	մ	110,00	1,668	183,47	0,00	0,00	0,00	0,0	110,000	183,47
Շուկա	Ջրթափ խողովակ //-D = 120մմ/ Ներկած	մ		2,40	0,00	70,0	168,00	70,00	168,0	0,000	0,00
Շուկա	Ծունկեր //-D = 100մմ/ Ներկած	հատ	10	1,806	18,06	0,00	0,00	0,00	0,0	10,000	18,06
Շուկա	Ծունկեր //-D = 120մմ/ Ներկած	հատ		2,50	0,00	7	17,50	7,00	17,50	0,0	0,0
12-283	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաշարի կառուցում	100մ	1,10	14,070	15,48	1,240	17,45	0,14	1,97	0,0	0,0
Շուկա	Ամրան Φ10	տն	0,228	404,646	92,26	0,372	150,53	0,14	58,27	0,0	0,00
Շուկա	Շերտավոր պողպատ 40*3մմ	մ	77,6	0,494	38,30	126,0	62,19	48,40	23,89	0,0	0,00
	ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում /Սանահին կայարանի թիվ 26 շենք/										
	Ա, Քանդման աշխատանքներ										

46-98	Տանիքի ծածկի քանդում ասբոշիֆերից	100մ^2	2,70	20,98	56,64	3,20	67,13	0,50	10,49	0,0	0,00
8-186վ	Ջրթափ խողովակների ապամոնտաժ	100մ	0,20	10,86	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,200	2,17
9-35վ	Մետաղական ճաղաշարի քանդում	100մ	0,13	142,68	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,130	18,55
	Բ,Վերականգնման աշխատանքներ										
12-404	Տանիքի ծածկի կառուցում ձևավոր.ցինկ. թիթեղից /կավարամածով ԿՊ-25-0,55	100մ^2	2,70	584,89	1579,19	3,20	1871,63	0,50	292,44	0,0	0,00
Շուկա	Ինքնաշաղաթող հեղյուս 1մ2/5հատ	հատ	1300	0,04	57,26	1650	72,68	350,00	15,42	0,0	0,00
12-278	Ջրհորդանի կառուցում տախտակամածով ցինկապատ թիթեղից.	100մ	0,750	704,70	528,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,750	528,53
8-195	Ձագար //-D = 100մմ/	հատ	4	2,38	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	9,50
Շուկա	Ջրթափ խողովակ //-D = 100մմ/	մ	30,00	1,63	48,99	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	48,99
Շուկա	Ծունկեր //-D = 100մմ/	հատ	4	1,80	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	7,21
12-283	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաշարի կառուցում	100մ	0,75	14,07	10,55	0,00	0,00	0,00	0,0	0,750	10,55
Շուկա	Ամրան Φ10	տն	0,108	404,96	43,74	0,000	0,00	0,00	0,00	0,108	43,74
Շուկա	Շերտավոր պողպատ 40*3մմ	մ	36,6	0,48	17,68	0,0	0,00	0,00	0,0	36,600	17,68
15-614	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում	100մ^2	0,225	118,29	26,61	0,000	0,00	0,00	0,00	0,225	26,61

	ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում /Սանահին Սարահարթի թիվ 2/29 շենք/										
	Բ,Վերականգնման աշխատանքներ										
12-404	Տանիքի ծածկի կառուցում ծևավոր.ցինկ. թիթեղից /կավարամածով ԿՊ-25-0,55	100մ^2	3,300	584,05	1927,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3,300	1927,35
12-404	Տանիքի ծածկի կառուցում ծևավոր.ցինկ. գունավոր թիթեղից /կավարամածով ԿՊ-25-0,5	100մ^2		621,50	0,00	3,30	2050,95	3,30	2050,95	0,0	0,00
12-278	Ջրհորդանի կառուցում տախտակամածով ցինկապատ թիթեղից,	100մ	0,750	702,67	527,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,750	527,00
12-278	Ջրհորդանի կառուցում տախտակամածով ցինկապատ գունավոր թիթեղից,	100մ		731,28	0,00	0,750	548,46	0,75	548,46	0,0	0,00
12-280	Պիպի կառուցում ց/թիթեղից 0,55մմ	100մ^2	0,185	307,76	56,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,185	56,94
12-280	Պիպի կառուցում գունավոր ց/թիթեղից 0,5մմ	100մ^2		330,10	0,00	0,185	61,07	0,19	61,07	0,0	0,00
8-195	Ձագար //-D = 100մմ/ Ներկած	հատ	4	2,38	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	9,50
Շուկա	Ձագար //-D = 120մմ/ Ներկած	հատ		3,50	0,00	4	14,00	4,00	14,0	0,00	0,00
Շուկա	Ջրթափ խողովակ //-D = 100մմ/ Ներկած	մ	60,00	1,62	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	97,31
Շուկա	Ջրթափ խողովակ //-D = 120մմ/ Ներկած	մ		2,40	0,00	60,00	144,00	60,00	144,0	0,0	0,00
Շուկա	Ծունկեր //-D = 100մմ/ Ներկած	հատ	4	1,81	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	7,22
Շուկա	Ծունկեր //-D = 120մմ/ Ներկած	հատ		2,50	0,00	4	10,00	4,00	10,00	0,0	0,00

12-280	Չեղնալուսամուտի երեսպատում /թիթեղից / 0,55մմ /	100մ^2	0,090	307,76	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	27,70
12-280	Չեղնալուսամուտի երեսպատում գունավոր /թիթեղից / 0,5մմ /	100մ^2		330,10	0,00	0,090	29,71	0,09	29,71	0,0	0,00
	ընդամենը				*9308,51*		*9308,51*		*3591,84*		*3591,84*

1.2 Կատարված փոփոխության համաձայն հաստատել աշխատանքների կատարման նոր ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ ըստ համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև Համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետություն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
2.2 Սույն Համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է ժամանակացույցին համապատասխան:
2.3 Պայմանագրի `սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:
2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է երկու էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N 1 հավելվածը համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Ալավերդի	<<ՏՐԻՈՇԻՆ>> ՍՊԸ
Զորավար Անդրանիկի 8/1	Ք: Վանաձոր Շինարարների 2/25
Ալավերդու համայնքապետարան	Հայբիզնեսբանկ
ՀՀ ֆինանսների Նախարարության	Հ/Հ 1150018083403404
Գործառնական Վարչություն	ՀՎՀՀ 06945645
Հ/Հ 900262121222	Տնօրեն՝ Գ. Գրիգորյան
Հ/Հ 900262001085	
ՀՎՀՀ 06954208	
Համայնքի ղեկավար՝ Ս.Խեչումյան	
------------------------------	------------------------------
(ստորագրություն)	(ստորագրություն)
Կ.Տ	Կ.Տ